

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na **dodávku stavby** na akci:

„Obnova parku před ZŠ U Červených domků, Hodonín“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město HODONÍN**

Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35

IČO: 00284891

DIČ: CZ 699001303

Bankovní spojení:

Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou, starostou města Hodonína; v technických záležitostech Ing. Martinem Křížanem, vedoucím odboru IaÚ a Jiřím Hořínkem, referentem odboru IaÚ, Ing. Helenou Chrástkovou, referentkou odboru OPM

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

Sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

Bankovní spojení:

Zastoupen: Ing. Pavlem Borkem, členem správní rady

Ing. Vilémem Hurytou, prokuristou

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

/dále jen zhotovitel/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

2.1. Místo stavby: p. č. 2058/1, 2058/34, 2058/35, 2059/5, 2059/6, 2059/17, 2059/19, 2059/24, 2059/25, 2059/26, 3668 v k.ú. Hodonín.

2.2. Stavební povolení: MUHOCJ 75299/2024, ze dne 14.11. 2024

2.3. Hlavní stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. František Kunc

2.4. Odpovědná osoba zhotovitele pro krajinářské úpravy: Zdeněk Široký

3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

3.1. Dílem se rozumí:

3.1.1. Kompletní zhotovení stavby:

„Obnova parku před ZŠ U Červených domků, Hodonín“ (dále jen „dílo“), specifikované zejména projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby s názvem „OBNOVA PARKU PŘED ZÁKLADNÍ ŠKOLOU U ČERVENÝCH DOMKŮ“, zpracovanou společností ARKYTEK, ateliér krajinářské architektury, Jihovýchodní VI/3116, Praha 4, 141 00, IČO 04428269, hlavní projektant: ing. Et Bc. Radek Prokeš, Ph.D., datum zpracování 10/2024, zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, stavebním povolením č.j. MUHOCJ 75299/2024 vydané Odborem stavební úřad Hodonín a touto smlouvou o dílo.

3.1.2. Součástí díla je také související následná péče o výsadbu dle projektové dokumentace.

3.1.3. **Dokumentace** skutečného provedení stavby.

3.1.4. **Geodetické zaměření** skutečného provedení stavby.

3.1.5. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba je prováděna v rámci **realizace projektu** s názvem „Obnova parku před Základní školou U Červených domků“, **který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR** (dále také jen „Fond“) na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí, **registrační číslo projektu –1210000038**.

3.1.6. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně 10 let od dokončení prací. **Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.**

3.1.7. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytnutí dotace podléhá kontrole ze strany Fondu a dalších kontrolních orgánů podle obecně platných předpisů. Nevyhovění požadavkům spojených s touto kontrolou bude považováno za nesplnění smluvních podmínek. Zhotovitel umožní provádět kontrolu souvisejících dokumentů osobám pověřeným Fondem případně jiným oprávněným kontrolním orgánům, a to po dobu realizace až do konce udržitelnosti projektu, tj. minimálně 10 let od dokončení prací.

3.1.8. Zhotovitel bere na vědomí, že **na projekt „Obnova parku před ZŠ U Červených domků“ je poskytována finanční podpora z Nadace Karel Komárek Family Foundation**. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu smlouvy vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout součinnost, umožnit pořízení fotodokumentace a umožnit provedení kontroly, včetně kontroly dokumentů souvisejících s předmětem plnění, ze strany Nadace Karel Komárek Family Foundation.

3.2. **Členění stavby** na stavební objekty (dále také jen SO), inženýrské objekty (dále také jen IO), a provozní soubory (dále také jen PS):

Stavební objekty

SO 01 Zpevněné plochy

SO 02 Veřejné osvětlení a el. přípojky

SO 03 Hospodaření s dešťovou vodou

SO 04 Krajinářské úpravy + D4 Krajinářské úpravy – následná péče

SO 05 Herní prvky a mobiliář

SO 06 Demolice a bourací práce

- 3.3. Zhotovitel odpovídá** za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, zadávací dokumentací veřejné zakázky, stavebním povolením a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a **zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady** předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit.
- 3.4. Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné včetně krajinářských úprav.
- 3.5. Zhotovení díla zahrnuje rovněž:**
- 3.5.1. **geodetické zaměření staveniště** před zahájením stavby a vytýčení základních výškových a směrových bodů stavby, vytýčení tras technické infrastruktury a inženýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození, a případně také zajištění řádné, úplné a včasné nápravy vzniklého porušení inženýrských sítí,
 - 3.5.2. zpracování **výškopisu a polohopisu**,
 - 3.5.3. zajištění **aktualizace vyjádření** a stanovisek **správce** dotčených inženýrských sítí, včetně jejich vytýčení,
 - 3.5.4. **zřízení** veškerého potřebného **zařízení staveniště** včetně zabezpečení staveniště, oplocení a zajištění odkládání materiálu a hmot, přístrojů a ostatního vybavení staveniště a jeho napojení na síť, přívody a odvody a následné odstranění staveniště a jeho řádné odpojení od všech sítí, přívodů a odvodů,
 - 3.5.5. zajištění řádného, úplného i včasného napojení na všechny potřebné inženýrské sítě a vedení, včetně případného opětovného napojení po zhotovení přeložek, včetně zajištění všech zkoušek, kalibrací, měření nebo jiných způsobů ověření způsobilosti napojení na inženýrské sítě a vedení, včetně předání podkladů, protokolů a potvrzení objednateli,
 - 3.5.6. dodržování „**Zásad organizace výroby**“, zajištění všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru potřebného k řádnému provedení díla,
 - 3.5.7. **důsledný úklid** všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
 - 3.5.8. **zabezpečení podmínek** stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle **stavebních povolení** a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,
 - 3.5.9. **zabezpečení dopravní obslužnosti** a přístupů do okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
 - 3.5.10. **projednání** a zajištění případného **zvláštního užívání komunikací** a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
 - 3.5.11. **projednání** a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
 - 3.5.12. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
 - 3.5.13. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), **zejména pak koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla.**
 - 3.5.14. **zajištění archeologického dohledu**,
 - 3.5.15. **provedení** všech **doplňujících průzkumů** a s tím spojených výpočtů nutných pro řádné

- provedení a dokončení díla,
- 3.5.16. **zpracování dílenské a výrobní dokumentace** zejména u lezecké stěny, workoutového hřiště s přesným rozkresem prvků, ocelového oplocení a dále u těch částí staveb, kde bude požadována na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena, a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace,
- 3.5.17. **provést demolice a demontáže** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. **541/2020Sb.**, o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,
- 3.5.18. **demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele** za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
- 3.5.19. **průběžná likvidace odpadů** a obalů v souladu se zákonem č. **541/2020.**, o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
- 3.5.20. **zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
- 3.5.21. **zajištění ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 3.5.22. **umožnit provádění kontrolní prohlídky** rozestavěné stavby dle zákona č. 283/2021, stavební zákon.
- 3.5.23. **provedení** individuálního **vyzkoušení** částí stavby v souladu s projektovou dokumentací a **zaškolení obsluhy** veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, provedení komplexního vyzkoušení díla v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,
- 3.5.24. **příprava podkladů** a součinnost při zajištění **kolaudace** stavby a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebního provozu,
- 3.5.25. **poskytnutí know-how**, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby, s tím, že odměna za toto postoupení a/nebo licenci je již zahrnuta v ceně díla,
- 3.5.26. **provedení** veškerých právními předpisy předepsaných **zkoušek díla** včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
- 3.5.27. **zpracování provozního řádu pro zkušební provoz**, účast a spolupráci při zkušebním provozu stavby v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, **předání záručních listů a návodů k obsluze** ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
- 3.5.28. v případě **realizace následné péče** vždy před samotným prováděním prací (např. zálivky apod.) min. **den předem** vyrozumět objednatele o této péči a umožnit objednateli provést kontrolu poskytnuté následné péče,
- 3.5.29. řídit se ustanoveními této smlouvy, pokyny objednatele, platnými právními předpisy a normami pro provádění jednotlivých stavebních objektů, tzn. komunikací, veřejné osvětlení a krajinářských úprav. V případě, že v průběhu poskytování plnění nabude účinnosti novela

- príslušných právnych predpisů, popř. nabude účinnosti jiný právní předpis vztahující se k realizaci díla, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy, obdobně je zhotovitel povinen postupovat v případě norem,
- 3.5.30. mít **po celou dobu stavby** do doby protokolárního předání a převzetí díla, uzavřenou **pojistnou smlouvu pro případ stavebních a montážních rizik minimálně ve výši ceny díla včetně DPH** dle čl. 6.2.
- 3.5.31. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 3.6. **Zhotovitel** prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý **seznámil**. Zhotovitel také **podrobně prostudoval soupis stavebních prací**, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil **veškerou odbornou péči**, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že **dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést** v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.
- 3.7. **Projektová** dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **soupis prací**.
- 3.8. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru poddodavatelů přihlížet k **doporučení objednatele**. Požadavek na změnu materiálů a technologií **musí být písemný**. Zhotovitel má právo na **úhradu veškerých prokazatelně vynaložených nákladů**.
- 3.9. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve **2 vyhotoveních** v tištěné formě a 2x v digitální formě na přenosném nosiči: ve formátu PDF a editovatelném formátu (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 283/2021., stavební zákon, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu **zakreslovat všechny změny** na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen **jménem a příjmením** osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat **projednání změny** s osobou vykonávající autorský dozor a **technickým dozorem** stavebníka a jejich souhlasné stanovisko. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „**beze změn**“. Součástí bude i celková **situace skutečného provedení** stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto zpracovanou a zhotovitelem **podepsanou projektovou dokumentaci, která bude ve všech svých částech označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby“** předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

3.10. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na přenosném nosiči. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

4. ZMĚNY DÍLA

4.1. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. **134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména **z důvodů:**

4.2.1. **neprovedení dohodnutých stavebních prací**, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),

4.2.2. **provedení dodatečných stavebních prací**, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),

4.2.3. **požadavků správců** technické infrastruktury,

4.2.4. **zlepšení efektivity**, hospodárnosti a účelnosti **budoucího provozu** díla.

4.3. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, **je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit** a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené zejména v **§ 222 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.

4.4. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 3. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně **návrh Změnového listu** nejpozději na nejbližším KD k projednání.

4.5. Změnový list (Příloha č. 3).

4.5.1. **Před vlastním provedením** musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten **odsouhlasen** technickým dozorem stavebníka a projektantem.

4.5.2. **Návrh** změnového listu bude **zpracován dle vzoru** předaného zhotoviteli (Příloha č. 3). Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla **odpovídá zhotovitel**.

4.5.3. Změnové **listy budou odsouhlaseny** objednatelem **formou schválení dodatku ke smlouvě**. Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem.

4.5.4. **Ocenění** víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno **s použitím položkových cen** položkového rozpočtu (Příloha č. 1).

4.5.5. **Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu**, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat **pouze na jednu cenovou soustavu** pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci.

4.5.6. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta **individuální**

kalkulace.

- 4.5.7. K hlavním rozpočtovým nákladům **není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku** na podíl vedlejších rozpočtových nákladů **VRN**, koordináční činnost a jiné přírážky.
- 4.5.8. K celkovým nákladům pak bude dopočtena **DPH** podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

5.1. Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění):

do 10 dnů od účinnosti smlouvy

5.2. Termín zahájení stavebních prací:

do 10 dnů od předání staveniště

5.3. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění):

do 390 dnů od zahájení stavebních prací

Termín plnění díla bude v souladu s přílohou č. 2 - Harmonogram stavby, který bude zohledňovat provádění krajinářských úprav ve vhodnou vegetační dobu.

- 5.3.1. Splnění termínu realizace díla je podmíněno zejména vhodnými klimatickými podmínkami. Změna termínu realizace díla bude provedena při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy se nový termín realizace díla posune o počet dnů, o které byla stavba přerušena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Počet dnů, o které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem stanoveným v této smlouvě. Zhotovitel bere na vědomí, že změna termínu realizace díla podléhá schválení osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech, stanovené v čl. 1 této smlouvy. Zápis do stavebního deníku o změně termínu realizace díla provede výhradně osoba oprávněná jednat za objednatele v technických záležitostech, stanovená v čl. 1 této smlouvy.

5.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

5.5. Harmonogram stavby

- 5.5.1. Orientační Harmonogram realizace stavby je součástí Smlouvy (**Příloha č. 2**).
- 5.5.2. **Do 14 dnů** po zahájení stavby předá zhotovitel objednateli a TDS k odsouhlasení přehledný a názorný **podrobný harmonogram průběhu výstavby**. V rámci harmonogramu musí být přihlédnuto ke klimatickým podmínkám pro provádění daného druhu práce krajinářských úprav. Odsouhlasený harmonogram bude po celou dobu výstavby umístěn na pro účastníky stavby přístupném a **viditelném místě**.
- 5.5.3. Harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a **končí** termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. Harmonogram bude **členěn dle stavebních objektů (SO), inženýrských objektů (IO) a provozních souborů (PS)**; v případě požadavku objednatele, nebo TDS bude harmonogram dále doplněn a **rozpracován na dílčí části** a profese s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, provozní vybavení uživatele apod.).
- 5.5.4. Zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně

informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný.

- 5.5.5. **Termíny dokončení** a předání díla dle odst. 5.3. této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a **lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě.**

6. CENA DÍLA

- 6.1. Cena díla zahrnuje **veškeré náklady** potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

- 6.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

32.033.057,85 Kč bez DPH

6.726.942,15 Kč DPH 21 %

38.760.000,00 Kč včetně DPH

Rozpis ceny

Kompletní provedení stavby bez následné péče po dobu 5 let:

25.977.653,83 Kč bez DPH

5.455.307,30 Kč DPH 21 %

31.432.961,13 Kč včetně DPH

Provedení následné péče po dobu 5 let:

6.055.404,02 Kč bez DPH

1.271.634,84 Kč DPH 21 %

7.327.038,86 Kč včetně DPH

- 6.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem **na základě položkového rozpočtu** (Příloha č. 1). Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

- 6.4. **Položkový** rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění **smluvních pokut.**

- 6.5. **Jednotkové** ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými** po celou dobu realizace díla.

- 6.6. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese

veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21 %.

6.7. Cena díla podle odst. 6.2. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:

- 6.7.1. před **nebo** v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
- 6.7.2. v **případě víceprací a méněprací** – služeb a dodávek neobsažených v zadávací dokumentaci.

6.8. Zhotoviteli vzniká právo na **zvýšení sjednané ceny** teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou **uzavření dodatku ke smlouvě**. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

6.9. Důvodem **pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel **neposkytuje zálohy**.

- 7.1. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě **dílčích daňových dokladů** (faktur). Každá faktura musí být označena názvem a registračním číslem projektu „Obnova parku před ZŠ U Červených domků“.
- 7.2. Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatel schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů dle položkového rozpočtu zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla.
- 7.3. Přílohou faktury musí být soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb včetně zjišťovacího protokolu odsouhlasený a potvrzený TDS (dále jen technický dozor stavby), v případě části SO 04 Krajinářských úprav také potvrzený TDSKÚ (technický dozor stavby pro krajinářské úpravy). U závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou písemně odsouhlaseny TDS.
- 7.4. Následná péče bude fakturována po jejím provedení dle této smlouvy. Součástí faktury musí být soupis výkonů a rozsah následné péče dle projektové dokumentace potažmo položkového rozpočtu za fakturované období a protokol o provedení následné péče bude potvrzený, odsouhlasený a podepsaný referentem Odboru právního a majetku.
- 7.5. Fakturace následné péče bude prováděna jednou ročně, vždy k 15.11. daného kalendářního roku.
- 7.6. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce** za plnění provedené v příslušném fakturačním

měsíci.

- 7.7. Objednatel prostřednictvím TDS, v případě krajinářských úprav také TDSKÚ provede **kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do **4 kalendářních dnů** od jejich předložení.
- 7.8. Pokud objednatel (TDS, TDSKÚ) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
- 7.9. V opačném případě objednatel prostřednictvím **TDS vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě **4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
- 7.10. Zhotovitel je povinen předložit **opravený soupis** stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
- 7.11. **Nedojde-li** ani následně mezi oběma stranami **k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.
- 7.12. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce ve výši 10 %** z ceny díla s DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí každou fakturu do výše **90 %** celkové ceny s DPH . Pozastávka **bude uvolněna po odstranění všech vad** a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.
- 7.13. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli **nejpozději 13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
- Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené **práce budou vypořádány až v následné faktuře.**
- 7.14. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného **doručení do sídla objednatele**. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 7.15. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost **do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit** nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení.
- 7.16. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je **uhrazena dnem odepsání** příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.17. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v **konečné**

faktuře.

7.18. Nedílnou **přílohou konečné faktury** bude protokol o předání a převzetí díla a **seznam všech dosud vystavených faktur.**

7.19. Zhotovitel **prohlašuje a souhlasí, že:**

- 7.19.1. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 7.19.2. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb **mimo tuzemsko,**
- 7.19.3. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro **ekonomickou činnost,**
- 7.19.4. bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla, které není správcem daně ve smyslu **Zákona o DPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, určeného pro ekonomickou činnost,** je objednatel oprávněn uhradit fakturu na bankovní účet, zveřejněný správcem daně ve smyslu zákona o DPH jako účet, který je používán pro ekonomickou činnost,
- 7.19.5. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je **nespolehlivým plátcem,** uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- 7.19.6. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného správcem daně pro **ekonomickou činnost,** uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1.** Zhotovitel je povinen **umožnit výkon technického dozoru stavby,** technického dozoru pro krajinářské úpravy, autorského dozoru a koordinátora BOZP v místě stavby.
- 8.2.** Zhotovitel **není oprávněn** sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., obchodních korporací, v platném znění, **vykonávat** na stavbě funkci **TDS,** ani **BOZP** (§ 14 zákona č. 309/2006 Sb.).
- 8.3.** Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, **zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace a také část týkající se krajinářských úprav,** a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 3 dnů** od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
- 8.4.** Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele **odborně řídit provádění stavby (hlavní stavbyvedoucí) v souladu se stavebním zákonem** a písemně objednateli oznámit, kdo je hlavní stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce.

V případě změny osoby hlavního stavbyvedoucího, musí zhotovitel takovou změnu bezodkladně písemně oznámit objednateli. V případě provedené změny osoby hlavního stavbyvedoucího, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání **odborné kvalifikace a profesní způsobilosti této osoby,** která byla požadována v zadávací

dokumentaci VZ.

- 8.5. Zhotovitel je zároveň povinen jmenovat **osobu stavbyvedoucího**, která bude vést provádění stavby. **Stavbyvedoucí musí být přítomen na stavbě denně po celou pracovní dobu výstavby** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.

V případě změny osoby stavbyvedoucího, musí zhotovitel takovou změnu bezodkladně písemně oznámit objednateli. V případě provedené změny osoby stavbyvedoucího, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání **odborné kvalifikace a profesní způsobilosti této osoby**, která byla požadována v zadávací dokumentaci VZ.

- 8.6. Zhotovitel je povinen jmenovat **odpovědnou osobu pro krajinářské úpravy**, která bude jménem zhotovitele **odborně řídit provádění stavby v souladu s prováděcí dokumentací**, a to části týkající se SO 04 Krajinářské úpravy. Tato osoba musí být přítomna na stavbě po celou dobu realizace SO 04 (tzn. od přípravy výsadbových jam, přípravy strukturálního substrátu, zakládání záhonů, založení travního porostu, samotné výsadby až do úplného ukončení části SO 04). Bude přítomná na kontrolních dnech na vyzvání, při přejímacím řízení, až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.

V případě změny osoby odpovědné pro krajinářské úpravy, musí zhotovitel takovou změnu bezodkladně písemně oznámit objednateli. V případě provedené změny osoby odpovědné pro krajinářské úpravy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání **odborné kvalifikace a profesní způsobilosti této osoby**, která byla požadována v zadávací dokumentaci VZ.

- 8.7. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího **písemného souhlasu** objednatele.
- 8.8. Zhotovitel je povinen předat objednateli do **14 dnů** od zahájení prací písemný seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla v objemu prací vyšším než **20 %** celkového rozsahu díla (v poměru k celkovým nákladům díla).
- 8.9. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

- 8.10. Stavební **deník** (dále jen SD):

- 8.10.1. **Zhotovitel** povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů,
- 8.10.2. SD musí být v pracovní době **na stavbě trvale dostupný** oprávněným zástupcům účastníků výstavby v kanceláři stavbyvedoucího,
- 8.10.3. **k zápisům TDS** je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do **5 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,
- 8.10.4. **k zápisům zhotovitele** je TDS povinen se písemně vyjádřit do **5 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,
- 8.10.5. **zápisy v SD** se nepovažují za změnu smlouvy, ale **slouží jako podklad** pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.

- 8.11. Zhotovitel je povinen vždy písemně **vyzvat TDS** stavby minimálně **3 dny předem** (zápisem do SD, nebo na KD) **k prověření všech prací**, které budou v dalším pracovním postupu **zakryty nebo se stanou nepřístupnými** (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce

apod.).

- 8.12. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci** postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při předání stavby.
- 8.13. Zhotovitel nese odpovědnost za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé.
- 8.14. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které **nemají požadovanou certifikaci** či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 8.15. Zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování **dokumentace pro upřesnění některých částí díla**, pokud ji bude realizace díla, nebo objednatel vyžadovat (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní atp), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zpracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli.
- 8.16. Pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat vzorky zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. **Vzorky** jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla. **Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem**, nejsou-li specificky požadovány v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem **fakturovány** za skutečné náklady a účtovány v samostatné faktuře.
- 8.17. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., **autorský zákon**, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užit jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla.
- 8.18. Povinností zhotovitele je dbát na **důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- 8.19. **TDS, TDSKÚ a koordinátor BOZP jsou oprávněni** vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a **jsou oprávněni**, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, je ohroženo zdraví a bezpečnost zařeznanců nebo jiných osob, je ohrožena bezpečnost stavby, hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.

- 8.20. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupů na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a 2 **informační tabule** s identifikačními údaji stavby, (dle stavebního zákona, a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP) dle vzoru předaného objednatelem. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady.

Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění **předem projednat** s objednatelem. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu tabule. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržívat v aktuálním a **dobrém (čitelném) stavu**.

- 8.21. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jeho zaměstnanci i osobami vykonávajícími práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně spravedlivého a rovného odměňování v práci a vyloučení diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.
- 8.22. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí. Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím zabránit. Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k jejich eliminaci. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným **dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků** zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, **není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění**. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. **Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.**

- 9.2. **Předání** a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení díla.

- 9.2.1. Individuálními **zkouškami** zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové

- dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.
- 9.2.2. Komplexními **zkouškami** zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.
- 9.3. **Zhotovitel** je povinen **vyzvat objednatele** písemně **k účasti** na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 10 pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem v SD.
- 9.4. O **úspěšném vyzkoušení** bude sepsán **protokol**, který bude obsahovat potvrzení o tom, že stavba je připravena k přejímacímu řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné závady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatelem.
- 9.5. **Zhotovitel** minimálně **10 pracovních dnů** předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit **přejímací řízení** nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě.
- 9.6. **Zhotovitel je povinen sestavit** pro přejímací řízení díla jmenovitý **seznam SO, IO**, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých objektech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v těchto objektech jsou provedeny bez vad a nedodělků.
- 9.7. **Přejímací řízení je ukončeno** podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez následné péče a posléze protokolu o provedení následné péče objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 9.8. **K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit** následující doklady ve 3 vyhotoveních:
- 9.8.1. projektovou **dokumentaci skutečného provedení** stavby vč. **geodetického zaměření stavby** a geometrického plánu,
 - 9.8.2. osvědčení (protokoly) o **komplexním vyzkoušení** díla,
 - 9.8.3. osvědčení (protokoly) o provedení **individuálního vyzkoušení** částí stavby,
 - 9.8.4. osvědčení (protokoly) o provedených **zkouškách** (tlakových, revizních a provozních),
 - 9.8.5. doklady prokazující původ rostlinného materiálu,
 - 9.8.6. doklad o zajištění **likvidace odpadů** dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů,
 - 9.8.7. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, **záruční listy, návody k obsluze** a údržbě v českém jazyce,
 - 9.8.8. návrh **provozního řádu**,
 - 9.8.9. protokol o **zaškolení obsluhy**,
 - 9.8.10. stavební **deník/y**,
 - 9.8.11. osvědčení o **shodě** vlastností **zabudovaných materiálů** a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
 - 9.8.12. zápisy o **provedení** a kontrole **zakrývaných prací** včetně **fotodokumentace**, pokud již nebyla předána objednateli dříve,

9.8.13. osvědčení a **další doklady**, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli **k vydání kolaudačního souhlasu** v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení.

9.9. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, **nepovažuje se dílo za dokončené** a schopné předání.

9.10. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**

9.11. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit **závěrečnou kontrolní prohlídku** stavby za účasti TDS a TDSKÚ. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

10. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

10.1. Město Hodonín je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby.** Veškerá zařízení, stroje, materiál apod. jsou do **doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.**

10.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatel. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

11. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

11.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel **bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady** provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

11.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a bezvadnému užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.

11.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání. (**vady zjevné**).

11.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (**vady skryté**).

11.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel **bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady** provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

- 11.6. Záruční doba** na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v **délce 60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 11.7. U spotřebního materiálu**, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce **6 měsíců**. Dále Zhotovitel na KD předá nejpozději **4 měsíce** před předpokládaným ukončením stavby objednateli **úplný seznam** materiálů, strojů a zařízení, na které uplatňuje sníženou **záruční dobu - 36 měsíců**. Objednatel má **právo požadovat úpravu** tohoto seznamu (vypuštění položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat.
- V případě nepředložení** tohoto seznamu v požadovaném termínu se vztahuje záruční doba **60 měsíců** na celé dílo. Předaný seznam nemůže být doplňován o další položky. **V případě opravy nebo výměny vadných částí** díla se **záruční doba** díla nebo jeho části **prodlouží** o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno.
- 11.8.** Záruka se vztahuje na veškeré vady díla, a to i na úhyn vysazeného materiálu, jehož příčinu nelze definovat a zejména jakékoliv poškození vysazeného materiálu, které následně neumožňuje řádný vývoj tohoto vysazeného materiálu. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nemusí zjišťovat a prokazovat, proč k úhynu došlo. Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí osobou, vandalismem a na poškození nebo úhyn rostlinného materiálu způsoben mechanickým poškozením zapříčiněným třetí osobou.
- 11.9.** V případě, že během záruční doby dle odst. 11.6. dojde k úhynu nebo poškození dle odst. 11.8. věty první, se zhotovitel zavazuje nahradit tento materiál novým materiálem o stejných parametrech, jako při první výsadbě. V případě dřevin se zhotovitel zavazuje poskytnout novou záruku na dílo v délce 5 let ode dne poskytnutí nově dodaného výsadbového materiálu. Zhotovitel se zavazuje poskytnout následnou péči na vlastní náklady, a to v rozsahu odpovídajícímu době přesahující 5 let ode dne poskytnutí první výsadbové realizační části tak, aby byla poskytnutá následná péče nově vysazeného materiálu opět v délce 5 let. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze poskytnutou následnou péči v délce 5 let ode dne předání výsadbové realizační části. V případě, že dojde k úhynu nebo poškození dle odst. 11.8. věty třetí, se následný postup stanoví na základě dohody smluvních stran.
- 11.10. Ustanovení** o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
- 11.11. Zhotovitel je povinen** účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele **kontroly technického stavu** stavby a jejích částí během záruční doby. Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit **stavbyvedoucí**, pokud je to z objektivních důvodů možné.
- 11.12. K zajištění** splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitel předá objednateli **bankovní záruku** ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve výši **0,5 % ceny díla** bez DPH dle této smlouvy platnou **po celou dobu běhu záruční doby**. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby.
- 11.13. Bankovní záruku** předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději **v den zahájení přejímacího a předávacího řízení**. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši

a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak **dílo není dokončeno** a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

11.14. Za naplnění doby platnosti bankovní záruky smluvní strany považují rovněž průběžné postupné předávání originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch objednatele na dobu kratší, než je záruční doba, ve znění odsouhlaseném objednatelem. V tom případě se zhotovitel zavazuje, že nejpozději **14 dní před uplynutím** termínu platnosti záruční listiny předá objednateli další originál záruční listiny vystavený bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných bankovních záruk **nesmí být kratší než 1 rok**.

V případě nesplnění termínu předání (max. 14 dní před uplynutím doby platnosti) je objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila. **Objednatel je povinen** se k návrhu záruční listiny **vyjádřit do 3 pracovních dnů** od jejího předložení, tj. přijmout ji nebo odmítnout.

12. REKLAMACE

12.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. **Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou,

12.2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně **přijetí reklamace a do 5 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v **co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové.

Odstranění vad bude provedeno **na vlastní náklady zhotovitele**. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.

12.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu **nejpozději do 24 hodin** a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení.

12.4. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

12.5. V případě, že zhotovitel do **3 pracovních dnů** nezahájí odstraňování havarijního stavu a ten ve stanové lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn havarijní stav po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji **nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

- 12.6. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 12.7. Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné **odchyly od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.

13. SMLUVNÍ SANKCE

- 13.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 10 000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla** oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy.
- 13.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši **10 000,00 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- 13.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s termínem nastoupení** dle odst. 12.2. **k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 5 000,00 Kč** za každou jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení.
- 13.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním reklamované vady** dle odst. 12.2. **ve výši 5 000,00 Kč** za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.
- 13.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s termínem nastoupení** dle odst. 12.3. **k odstranění havarijního stavu ve výši 5 000,00 Kč** za kalendářní den prodlení.
- 13.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním havarijního stavu** dle odst. 12.3. **ve výši 5 000,00 Kč** za započatý kalendářní den prodlení.
- 13.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ **ve výši 5 000,00 Kč**.
- 13.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště ve výši 5 000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 13.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,00 Kč**, pokud objednateli řádně a včas nepředloží **bankovní záruku** v originále listiny.
- 13.10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě **porušení jakéhokoli** jiného svého **závazku** plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 10 000,00 Kč** za každé porušení. Zhotovitel je povinen pokutu zaplatit.
- 13.11. Za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.20 a 8.21 má objednatel právo požadovat smluvní pokutu **ve výši 50 000,00 Kč** za každé jednotlivé porušení.
- 13.12. V případě, že zhotovitel realizuje dílo **v rozporu s projektovou dokumentací** díla nebo nedodrжуje technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí

objednateli smluvní pokutu ve výši **50 000,00 Kč**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla dle této smlouvy.

13.13. Smluvní strany sjednávají **splatnost** smluvních pokut okamžikem doručení jejich vyúčtování.

13.14. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.

13.15. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn provést **jednostranný zápočet** pohledávek, jež mu vzniknou vůči zhotoviteli, a to oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení jakékoliv povinnosti sjednané v této smlouvě.

14. Odstoupení od smlouvy

14.1. Tato smlouva **zanikne splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout **dohodou**, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

14.2. Kterákoliv **smluvní strana je povinna písemně oznámit** druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy **povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů**, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se v tomto případě rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

14.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o **podstatném porušení smlouvy**. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

14.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích této smlouvy je považováno:

14.4.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů;

14.4.2. **prodlení zhotovitele s ukončením realizace** díla delší než **30 kalendářních dnů**;

14.4.3. případy, kdy zhotovitel **provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele**, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;

14.4.4. neposkytnutí **náležité součinnosti** zhotovitele technickému doзору objednatele, autorskému

- dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele;
- 14.4.5. neumožnění **kontroly** provádění díla a postupu prací na něm;
- 14.4.6. byl-li podán **insolvenční návrh** na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

14.5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:

- 14.5.1. prodlení objednatele **s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak **15 kalendářních dnů** od smluvně potvrzeného termínu;
- 14.5.2. prodlení objednatele **s platbami dle platebního režimu** dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti);
- 14.5.3. trvá-li **přerušeni prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.

14.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla **zhotovitel opakovaně** (tj. více než 2x) **porušuje své povinnosti** vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.

14.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze domnívat, že **jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy**, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

14.8. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat **vyjádření TDS**, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.

14.9. Důsledky odstoupení od smlouvy

- 14.9.1. **Smlouva** zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 14.9.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 14.9.3. **Odstoupí-li** některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:
- 14.9.4. zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- 14.9.5. zhotovitel provede **finanční vyčíslení provedených prací**, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí" konečnou fakturu;
- 14.9.6. zhotovitel vyzve objednatele k "**dílčímu předání díla**" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí převjímací řízení";
- 14.9.7. objednatel **uhradí** zhotoviteli **práce provedené do doby odstoupení** od smlouvy na základě vystavené faktury.

15. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 15.1. **Jakýkoliv spor** vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán u českých soudů podle českého práva.
- 15.2. Za **případy vyšší moci** jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatel ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.
- 15.3. Tato smlouva **nabývá platnosti** dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti **dnem jejího uveřejnění v registru** smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 15.4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze **písemnými číslovanými dodatky** podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 15.5. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou **spolupůsobit při výkonu finanční kontroly** prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.
- 15.6. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost **uveřejnit na svém profilu zadavatele** tuto Smlouvu včetně jejích změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy a uveřejnit seznam poddodavatelů Zhotovitele.
- 15.7. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli **informace o poddodavatelích** pro potřeby uveřejnění informací na profilu Objednatelce.
- 15.8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatel Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 15.9. Tato smlouva bude uveřejněna objednatel prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu stavebních prací

Příloha č. 3 - Změnový list (vzor)

Příloha č. 4 - Informační tabule (vzor)

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

Nadace Karel Komárek Family Foundation souhlasí s uzavřením této smlouvy.

V dne **Luboš Veselý**
Digitálně podepsal
Luboš Veselý
Datum: 2025.09.22
13:03:29 +02'00'

.....
Luboš Veselý, ředitel Nadace Karel Komárek Family Foundation

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 5.8.2025, číslo usnesení 4656

V Hodoníně dne:

V Brně dne

Objednatel:

Libor Střecha
Digitálně podepsal Libor Střecha
Datum: 2025.09.17 08:30:33
+02'00'

.....
Libor Střecha, starosta města

Zhotovitel:

Ing. Pavel Borek
Digitálně podepsal
Ing. Pavel Borek
Datum: 2025.09.05
12:46:37 +02'00'

.....
Ing. Pavel Borek, člen správní rady

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	24MM08 0 Obnova parku před základní školou u Červených domků		
Objednatel:	Město Hodonín Masarykovo nám. 53/1 69501 Hodonín	IČO: 00284891 DIČ: Skupinove_DPH	
Projektant:	Ing. Radek Prokeš Havlínova 1111/2 18200 Praha - Kobylisy	IČO: 04428269 DIČ: CZ8708190161	
Zhotovitel:		IČO: DIČ: 	
Vypracoval:			
Rozpis ceny		Celkem	
HSV			26 214 337,34
PSV			300 623,06
MON			4 540 692,28
Vedlejší náklady			556 163,12
Ostatní náklady			421 242,05
Celkem			32 033 057,85
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		32 033 057,85 CZK
Základní DPH	21 %		6 726 942,15 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH		38 760 000,00 CZK	
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Zpevněné plochy					24
1.01	Zpevněné plochy					24
SO 02	Veřejné osvětlení a el. přípojky					6
2.01	Veřejné osvětlení a el. přípojky					6
SO 03	Hospodaření s dešťovou vodou					6
3.01	Hospodaření s dešťovou vodou					6
SO 04	Krajinářské úpravy					24
4.01	Krajinářské úpravy					24
SO 05	Herní prvky a mobiliář					15
5.01	Herní prvky a mobiliář					15
SO 06	Demolice a bourací práce					3
6.01	Demolice a bourací práce					3
VON	Vedlejší ostatní náklady					3
VON	Vedlejší a ostatní náklady					3
xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče					19
1.01	Povýsadbová péče - 1.rok					6
1.02	Povýsadbová péče - 2.rok					4
1.03	Povýsadbová péče - 3.rok					4
1.04	Povýsadbová péče - 4.rok					3
1.05	Povýsadbová péče - 5.rok					3
Celkem za stavbu						100

Popis stavby: 24MM080 - Obnova parku před základní školou u Červených domků

Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Jakýkoliv rozpor mezi PD a soupisem prací, dodávek a služeb je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.)

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

Popis objektu: SO 01 - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 1.01 - Zpevněné plochy

Popis objektu: SO 02 - Veřejné osvětlení a el. přípojky

Popis rozpočtu: 2.01 - Veřejné osvětlení a el. přípojky

Popis objektu: SO 03 - Hospodaření s dešťovou vodou

Popis rozpočtu: 3.01 - Hospodaření s dešťovou vodou

Popis objektu: SO 04 - Krajinářské úpravy

Popis rozpočtu: 4.01 - Krajinářské úpravy

Popis objektu: SO 05 - Herní prvky a mobiliář

Popis rozpočtu: 5.01 - Herní prvky a mobiliář

Popis objektu: SO 06 - Demolice a bourací práce

Popis rozpočtu: 6.01 - Demolice a bourací práce

Popis objektu: VON - Vedlejší ostatní náklady

Popis rozpočtu: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: xPP01 - Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče

Popis rozpočtu: 1.01 - Povýsadbová péče - 1.rok

Popis rozpočtu: 1.02 - Povýsadbová péče - 2.rok

Popis rozpočtu: 1.03 - Povýsadbová péče - 3.rok

Popis rozpočtu: 1.04 - Povýsadbová péče - 4.rok

Popis rozpočtu: 1.05 - Povýsadbová péče - 5.rok

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
1.01	Zemní práce - bourané plochy	HSV				
1.1	Zemní práce - kanalizace	HSV				
1.2	Zemní práce - kanalizace prvky	HSV				
1.3	Zemní práce - závlahové potrubí	HSV				
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				
21-M	Elektromontáže	HSV				
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	HSV				
5	Komunikace	HSV				
5.01	Komunikace - Skladba konstrukce asfaltobetonové vozovky pojižděná	HSV				
5.02	Komunikace - Skladba konstrukce asfaltobetonové vozovky pochozí	HSV				
5.03	Komunikace - Skladba konstrukce pryžové dopadové plochy	HSV				
5.04	Komunikace - Skladba konstrukce betonové vozovky	HSV				
5.05	Komunikace - Skladba konstrukce pojižděné dlážděné vozovky	HSV				
5.06	Komunikace - Skladba konstrukce dlážděného chodníku	HSV				
8	Trubní vedení	HSV				
8.1	Trubní vedení - kanalizace	HSV				
8.2	Trubní vedení - kanalizace prvky	HSV				
8.3	Trubní vedení - závlahové potrubí	HSV				
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				

96	Bourání konstrukcí	HSV		
99	Staveništní přesun hmot	HSV		
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV		
NP01	Jarní údržba	HSV		
NP02	Zálivka	HSV		
NP03	Odplevelování a čištění povrchu stromové mísy a záhonů	HSV		
NP04	Kontrola, doplnění a výměna mulčovací vrstvy	HSV		
NP05	Kontrola chráničky kmenů stromů	HSV		
NP06	Kontrola a odstranění úvazků a kotvícího systému	HSV		
NP07	Výchovný a zdravotní řez	HSV		
NP08	Vyvázání terminálu k bambusové tyčovině	HSV		
NP09	Injektáž a následná péče pro stromy větší velikosti	HSV		
NP10	Náhrada odumřelých jedinců	HSV		
NP11	Specifický řez a péče u vybraných trvalek v průběhu roku	HSV		
NP12	Seč travo-bylinných porostů a štěrkového trávníku	HSV		
NP13	Oprava dřevěného oplocení	HSV		
RE	úprava rozváděče RE	HSV		
RP1	Rozváděč RP1	HSV		
SAD01	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - KÁCENÍ	HSV		
SAD02	ŠTĚRKOVÁ PĚŠINA VYZTUŽENÁ VOŠTINOU	HSV		
SAD03	Výsadba vzrostlého listnatého nebo jehličnatého stromu nebo solitérního keře do trávníku	HSV		
SAD04	VÝSADBA STROMŮ VĚTŠÍ VELIKOSTI	HSV		

SAD05	PŘESADBA STÁVAJÍCÍHO STROMU	HSV		
SAD06	VÝSADBA KEŘE DO ZÁHONU	HSV		
SAD07	VÝSADBA ŽIVÉHO PLOTU	HSV		
SAD08	Výsadba trvalek a okrasných travin	HSV		
SAD09	Založení xerothermního záhonu (duny)	HSV		
SAD10	VÝSADBA CIBULOVIN	HSV		
SAD11	TRÁVNÍKY - štěrkový trávník	HSV		
SAD12	TRÁVNÍKY - travobylinné společenstvo	HSV		
SAD13	TRÁVNÍK REKONSTRUKCE	HSV		
SAD14	Dočasné oplocení, oplůtek	HSV		
SAD15	Staveništní přesun hmot	HSV		
SAD16	Protikořenová bariéra	HSV		
SAD17	Injektáže	HSV		
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV		
741	Elektroinstalace - silnoprúd	PSV		
767	Konstrukce zámečnické	PSV		
799	Ostatní	PSV		
MOB01	Betonové sedací zídky	MON		
MOB02	Prefabrikáty - zídka na elektrosloupky, rozvaděče a vitríny	MON		
MOB03	Mobiliář	MON		
MOB04	Vstupní brána do areálu školy	MON		
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU		

VN	Vedlejší náklady	VN			
ON	Ostatní náklady	ON			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	1.01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1 Zemní práce								
1	121101103R0	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m V položce je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné m2 skládky nepřipadá více jak 2 m3 ornice. D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : měřeno počítačem dle výkresu D.1.02 : plocha = 1275,7 m2 : výška = 0,25 m : 1275,7*0,25 Mezisoučet	m3	318,92500			RTS 25/ I	RTS 25/ I
2	122202203R0	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : měřeno počítačem dle výkresu D.1.02 : pro výměnu nevhodného materiálu v podloží : strojně : 861,0*0,4+1012,667*0,3+352,8 Mezisoučet	m3	1 001,00010			RTS 25/ I	RTS 25/ I
3	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : měřeno počítačem dle výkresu D.1.02 : pro výměnu nevhodného materiálu v podloží : ručně : 363,0*0,4+304,0*0,3+157,5 Mezisoučet	m3	393,90000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
4	162601101R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	1 394,90010			RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	1.01	Zpevněné plochy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Předpoklad odvozu - skládka hodonín, Michal Špaček D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : měřeno počítačem dle výkresu D.1.02 : pro výměnu nevhodného materiálu v podloží : strojně : 861,0*0,4+1012,667*0,3+352,8 Mezisoučet ručně : 363,0*0,4+304,0*0,3+157,5 Mezisoučet		1 1 393,90000 393,90000				
5	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	2 510,82000			Vlastní	Indiv
		Předpoklad odvozu - skládka hodonín, Michal Špaček Začátek provozního součtu D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : měřeno počítačem dle výkresu D.1.02 : pro výměnu nevhodného materiálu v podloží : strojně : 861,0*0,4+1012,667*0,3+352,8 ručně : 363,0*0,4+304,0*0,3+157,5 Mezisoučet Konec provozního součtu přepočet na tuny = 1,8 t /m3 : 1394,9*1,8 Mezisoučet		1 393,90000 1 2 2				
6	174101102R0	Zásyp ruční se zhutněním	m3	28,50000			RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	S0 01	Zpevněné plochy
R:	1.01	Zpevněné plochy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : Dospypání pro komunikace : ručně : 20,5 Mezisoučet						
				20,50000				
				28,50000				
7	583423202R	kamenivo drcené 0/32	t	56,43000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : Dospypání pro komunikace : ručně : 28,5 Mezisoučet						
				28,50000				
				28,50000				
		Konec provozního součtu přepočet na hmotnost : 28,5*1,80 Mezisoučet						
				51,30000				
				51,30000				
		Koeficient ztrátové 0,10						
				5,13000				
8	181101102R0	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním dle PD pojezdové plochy 45Mpa pochozí plochy 30Mpa D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : K.I - skladba kce asfaltobet.vozovky poilžděné : 572,300 K.II - skladba kce asfaltobet.vozovky pochozí : 620,600 K.III - skladba kce pryžové dopadové plochy :	m2	2 794,30000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	1.01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		164,300		164,30000				
		K.IV - skladba kce bet.vozovky :						
		310,700		310,70000				
		K.V - skladba kce pojižděné dlážděné vozovky :						
		538,700		538,70000				
		K.VI - skladba kce dlážděného chodníku :						
		587,700		587,70000				
		Mezisoučet		2				
Díl 5 Komunikace								
9	568111111R0	Zřízení vrstvy z geotextilie	m2	3 353,16000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení :						
		K.I - skladba kce asfaltobet.vozovky pojižděné :						
		572,300		572,30000				
		K.II - skladba kce asfaltobet.vozovky pochozí :						
		620,600		620,60000				
		K.III - skladba kce pryžové dopadové plochy :						
		164,300		164,30000				
		K.IV - skladba kce bet.vozovky :						
		310,700		310,70000				
		K.V - skladba kce pojižděné dlážděné vozovky :						
		538,700		538,70000				
		K.VI - skladba kce dlážděného chodníku :						
		587,700		587,70000				
		Mezisoučet		2				
		Koeficient počítáno 20% na přetažení k dalším kcem a ukončení: 0.20		558,86000				
10	69366198R	Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	3 688,47600			RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 01	Zpevněné plochy
R:	1.01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 3353.16000 Mezisoučet Koeficient ztratiné: 0,10		3 3353.16000 3 335,31600				
11	564851111RT	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrti frakce 0-63 mm. Ge: ŠDb	m2	1 392,20000			Vlastní	Indiv
		D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : výměna nevhodného podloží - 2 vrstvy : 1.vrstva : (620,6+164,3+588,6+18,7) Mezisoučet		1 1				
12	564861111RT	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrti frakce 0-90 mm. Ge: ŠDa	m2	1 392,20000			Vlastní	Indiv
		D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : výměna nevhodného podloží - 2 vrstvy : 1.vrstva : (620,6+164,3+588,6+18,7) Mezisoučet		1 1				
Díl 5.01		Komunikace - Skladba konstrukce asfaltobetonové vozovky pořížděná						
13	564851111RT	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrti frakce 0-63 mm. Ge: ŠDa	m2	572,30000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : K.I - skladba kce asfaltobet.vozovky pořížděné : 572,300 Mezisoučet		572,30000 572,30000				

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 01	Zpevněné plochy
R:	1.01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	564851111RT	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt frakce 0-63 mm. Ge: ŠDa	m2	572,30000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : K.I - skladba kce asfaltobet.vozovky použité : 572,300		572,30000				
		Mezisoučet		572,30000				
15	573111123R0	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0.80 kg/m2	m2	572,30000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : K.I - skladba kce asfaltobet.vozovky použité : 572,300		572,30000				
		Mezisoučet		572,30000				
16	565151111R0	Podklad z obal kam.ACP 16+, tl. 7 cm	m2	535,08500			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : K.I - skladba kce asfaltobet.vozovky použité : + 3% : 519,5*1,03		535,08500				
		Mezisoučet		535,08500				
17	573231123R0	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0.3 kg/m2	m2	535,08500			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : K.I - skladba kce asfaltobet.vozovky použité : + 3% : 519,5*1,03		535,08500				
		Mezisoučet		535,08500				
18	577131211R0	Beton asfalt. ACO 11, tl. 4 cm probarvený, (dle PD)	m2	535,08500			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	S0 01	Zpevněné plochy
R:	1.01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : K.I - skladba kce asfaltobet.vozovky poižděné : + 3% : 519,5*1.03 Mezisoučet			535,08500 535,08500			
19	577131211R0	Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	m2	25,50000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : K.I - skladba kce asfaltobet.vozovky poižděné : 25,5 m2 černého asfaltu pro zapravení stávajících vozovek : 25,50 Mezisoučet			25,50000 25,50000			
Díl 5.02		Komunikace - Skladba konstrukce asfaltobetonové vozovky pochozí						
20	564851111RT	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt frakce 0-63 mm. Ge. ŠDa	m2	620,60000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : K.II - skladba kce asfaltobet.vozovky pochozí : 620,600 Mezisoučet			620,60000 620,60000			
21	573111123R0	Postřík infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0.80 kg/m2	m2	620,60000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : K.II - skladba kce asfaltobet.vozovky pochozí : 620,600			620,60000			

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	S0 01	Zpevněné plochy
R:	1.01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		620,60000				
22	56515111R0	Podklad z obal kam.ACP 16+, tl. 7 cm	m2	602,82000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : K.II - skladba kce asfaltobet.vozovky pochozí : +2 % : 591*1,02		602,82000				
		Mezisoučet		602,82000				
23	573231123R0	Postřík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	602,82000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : K.II - skladba kce asfaltobet.vozovky pochozí : +2 % : 591*1,02		602,82000				
		Mezisoučet		602,82000				
24	577131211R0	Beton asfalt. ACO 11, tl. 4 cm probarvený, (dle PD)	m2	602,82000			Vlastní	Indiv
		D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : K.II - skladba kce asfaltobet.vozovky pochozí : +2 % : 591*1,02		602,82000				
		Mezisoučet		602,82000				
Díl 5.03		Komunikace - Skladba konstrukce pryžové dopadové plochy						
25	564851111RT	Podklad ze šterkodrti po ztuhnění tloušťky 15 cm šterkodrti frakce 0-63 mm. Ge. ŠDa	m2	164,30000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : K.III - skladba kce pryžové dopadové plochy : 164,300		164,30000				

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	S0 01	Zpevněné plochy
R:	1.01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet				164,30000		
26	564801111R0	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm frakce 0/4 D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : K.III - skladba kce pryžové dopadové plochy 164,300	m2	164,30000		164,30000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Mezisoučet				164,30000		
27	59990-01	D+M: Dopadová plocha s pryžovým povrchem ve skladbě:vyrovnávací spodní vrstva SBR granulát tl.24mm nášlapná vrstva z EPDM granulátu tl.11mm úř. zhotovení barevných vzorů (dle RD) D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : K.III - skladba kce pryžové dopadové plochy 164,300	m2	164,30000		164,30000	Vlastní	Indiv
		Mezisoučet				164,30000		
Díl 5.04		Komunikace - Skladba konstrukce betonové vozovky						
28	564861111RT	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrti frakce 0-63 mm D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : K.IV - skladba kce bet.vozovky : 310,700	m2	310,70000		310,70000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Mezisoučet				310,70000		
29	581142111R0	Kryt cementobeton. komunikací skup.1 a 2 tl. 21 cm D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : K.IV - skladba kce bet.vozovky :	m2	295,90000			RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	S0 01	Zpevněné plochy
R:	1.01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		295,9		295,90000				
		Mezisoučet		295,90000				
30	631319291R0	Úprava (zdrsnění) čerstvého betonového povrchu ocelovým kartáčem, ruční	m2	295,90000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : K.IV - skladba kce bet. vozovky :						
		295,9		295,90000				
		Mezisoučet		295,90000				
Díl 5.05		Komunikace - Skladba konstrukce poježděné dlážděné vozovky						
31	564851111RT	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrti frakce 0-63 mm, Ge: ŠDa	m2	605,95900			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : Větev JÍDELNA : formát dlažby 30 / 15 / 8 : 89,40		89,40000				
		formát dlažby 30 / 20 / 8 : 242		242,00000				
		Mezisoučet		331,40000				
		Větev DRUŽINA : formát dlažby 20 / 20 / 8 : 146,14		146,14000				
		Mezisoučet		146,14000				
		Větev BYTOVÉ DOMY : formát dlažby 30 / 30 / 8 : pochozí = 279,62 m2 : 0						
		pojízná = 31,75 m2 :						

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 01	Zpevněné plochy
R:	1.01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		31,75*1,10		34,92500				
		Mezisoučet		34,92500				
		VĚTEV HLAVNÍ OSA :						
		Varovný pás délky 3,6 m :						
		šířky 0,4 m :						
		3,6*0,40		1,44000				
		Větev JÍDELNA :						
		Varovný pás délky 8,7 m :						
		šířky 0,4 m :						
		8,70*0,40		3,48000				
		Větev BYTOVÉ DOMY :						
		Varovný pás délky 1,5 m :						
		šířky 0,4 m :						
		1,50*0,40		0,60000				
		Mezisoučet		5,52000				
		VĚTEV HLAVNÍ OSA :						
		dlažba se zelenou spárkou :						
		30 / 20 / 8 - 50 ks :						
		50*0,30*0,20		3,00000				
		40 / 20 / 8 - 116 ks :						
		116*0,40*0,20		9,28000				
		40 / 40 / 8 - 60 ks :						
		60*0,40*0,40		9,60000				
		60 / 40 / 8 - 76 ks :						
		76*0,60*0,40		18,24000				
		80 / 40 / 8 - 30 ks :						
		30*0,80*0,40		9,60000				
		plocha spár :						
		5,454		5,45400				
		Mezisoučet		55,17400				

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	1.01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zatravnovací dlažba - pod kola :						
		Zatravnovací díl 40x40x12 :						
		32,80			32,80000			
		Mezisoučet			32,80000			
32	564851111RT	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 15 cm štěrku dle frakce 0-63 mm - Ge-ŠDa	m2	913,54100			RTS 25/I	RTS 25/I
		D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení :						
		Větev JÍDELNA :						
		formát dlažby 30 / 15 / 8 :						
		89,40			89,40000			
		formát dlažby 30 / 20 / 8 :						
		242			242,00000			
		Mezisoučet			331,40000			
		Větev DRUŽINA :						
		formát dlažby 20 / 20 / 8 :						
		146,14			146,14000			
		Mezisoučet			146,14000			
		Větev BYTOVÉ DOMY :						
		formát dlažby 30 / 30 / 8 :						
		pochozí = 279,62 m2 :						
		279,62*1,10			307,58200			
		pojízná = 31,75 m2 :						
		31,75*1,10			34,92500			
		Mezisoučet			342,50700			
		VĚTEV HLAVNÍ OSA :						
		Varovný pás délky 3,6 m :						
		šířky 0,4 m :						
		3,6*0,40			1,44000			
		Větev JÍDELNA :						
		Varovný pás délky 8,7 m :						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	S0 01	Zpevněné plochy
R:	1.01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		šířky 0,4 m :						
		8,70*0,40		3,48000				
		Větev BYTOVÉ DOMY :						
		Varovný pás délky 1,5 m :						
		šířky 0,4 m :						
		1,50*0,40		0,60000				
		Mezisoučet		5,52000				
		VĚTEV HLAVNÍ OSA :						
		dlažba se zelenou spárou :						
		30 / 20 / 8 - 50 ks :						
		50*0,30*0,20		3,00000				
		40 / 20 / 8 - 116 ks :						
		116*0,40*0,20		9,28000				
		40 / 40 / 8 - 60 ks :						
		60*0,40*0,40		9,60000				
		60 / 40 / 8 - 76 ks :						
		76*0,60*0,40		18,24000				
		80 / 40 / 8 - 30 ks :						
		30*0,80*0,40		9,60000				
		plocha spár :						
		5,454		5,45400				
		Mezisoučet		55,17400				
		zatravnovací dlažba - pod kola :						
		Zatravnovací díl 40x40x12 :						
		32,80		32,80000				
		Mezisoučet		32,80000				
33	596215040R0	Kladení dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	794,43000			RTS 25/ I	RTS 25/ I

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože

D.1.02 - Situace dopravního řešení a

značení :

Větev JÍDELNA :

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	S0 01	Zpevněné plochy
R:	1.01	Zpevněné plochy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		formát dlažby 30 / 15 / 8 :						
		89,40		89,40000				
		formát dlažby 30 / 20 / 8 :						
		242		242,00000				
		Mezisoučet		331,40000				
		Větev DRUŽINA :						
		formát dlažby 20 / 20 / 8 :						
		146,14		146,14000				
		Mezisoučet		146,14000				
		Větev BYTOVÉ DOMY :						
		formát dlažby 30 / 30 / 8 :						
		pochozí = 279,62 m2 :						
		279,62		279,62000				
		pojízdná = 31,75 m2 :						
		31,75		31,75000				
		Mezisoučet		311,37000				
		VĚTEV HLAVNÍ OSA :						
		Varovný pás délky 3,6 m :						
		šířky 0,4 m :						
		3,6*0,40		1,44000				
		Větev JÍDELNA :						
		Varovný pás délky 8,7 m :						
		šířky 0,4 m :						
		8,70*0,40		3,48000				
		Větev BYTOVÉ DOMY :						
		Varovný pás délky 1,5 m :						
		šířky 0,4 m :						
		1,50*0,40		0,60000				
		Mezisoučet		5,52000				
34	505000x01	betonová dlažba, 300/ 150 / 80 mm (dle PD)	m2	93,87000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	1.01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : Větev JÍDELNA : formát dlažby 30 / 15 / 8 : 09,40 Mezisoučet Koefficient ztravné: 0,05		09,40000 89,40000 4,47000				
35	505000x02	betonová dlažba, 300/ 200 / 80 mm (dle PD)	m2	254,10000			Vlastní	Indiv
		D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : Větev JÍDELNA : formát dlažby 30 / 20 / 8 : 242 Mezisoučet Koefficient ztravné: 0,05		242,00000 242,00000 12,10000				
36	505000x03	betonová dlažba, 200/ 200 / 80 mm (dle PD)	m2	153,44700			Vlastní	Indiv
		D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : Větev DRUŽINA : formát dlažby 20 / 20 / 8 : 146,14 Mezisoučet Koefficient ztravné: 0,05		146,14000 146,14000 7,30700				
37	505000x04	betonová dlažba, 300/ 300 / 80 mm (dle PD)	m2	326,93850			Vlastní	Indiv
		D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : Větev BYTOVÉ DOMY : formát dlažby 30 / 30 / 8 : pochozí = 279,62 m2 : 279,62 pojízná = 31,75 m2 : 31,75		279,62000 31,75000				

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	S0 01	Zpevněné plochy
R:	1.01	Zpevněné plochy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		311,37000				
		Koeficient ztratiné: 0,05		15,56850				
38	505000x05	betonová dlažba, 80 mm reliéfní, kontrastní (dle PD)	m2	5,79600			Vlastní	Indiv
		D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení :						
		VĚTEV HLAVNÍ OSA :						
		Varovný pás délky 3,6 m :						
		šířky 0,4 m :						
		3,6*0,40		1,44000				
		Větev JÍDELNA :						
		Varovný pás délky 8,7 m :						
		šířky 0,4 m :						
		8,70*0,40		3,48000				
		Větev BYTOVÉ DOMY :						
		Varovný pás délky 1,5 m :						
		šířky 0,4 m :						
		1,50*0,40		0,60000				
		Mezisoučet		5,52000				
		Koeficient ztratiné: 0,05		0,27600				
39	596291113R0	Rezáni zámkové dlažby tl. 80 mm	m	295,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení :						
		Větev JÍDELNA :						
		formát dlažby 30 / 15 / 8 :						
		formát dlažby 30 / 20 / 8 :						
		115		115,00000				
		Mezisoučet		115,00000				
		Větev DRUŽINA :						
		formát dlažby 20 / 20 / 8 :						
		110		110,00000				

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	S0 01	Zpevněné plochy
R:	1.01	Zpevněné plochy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		110,00000				
		Větev BYTOVÉ DOMY :						
		formát dlažby 30 / 30 / 8 :						
		70		70,00000				
		Mezisoučet		70,00000				
40	596921112R0	Kladení betonových vegetačních tvármic, lože z kameniva fr. 4-8 tl. 30 mm, plocha do 100 m2	m2	88,97400			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože						
		VĚTEV HLAVNÍ OSA :						
		dlažba se zelenou spárou :						
		30 / 20 / 8 - 50 ks :						
		50*0,30*0,20		3,00000				
		40 / 20 / 8 - 116 ks :						
		116*0,40*0,20		9,28000				
		40 / 40 / 8 - 60 ks :						
		60*0,40*0,40		9,60000				
		60 / 40 / 8 76 ks :						
		76*0,60*0,40		18,24000				
		80 / 40 / 8 - 30 ks :						
		30*0,80*0,40		9,60000				
		plocha spár :						
		5,454		5,45400				
		Mezisoučet		55,17400				
		zatravnovací dlažba - pod kola :						
		Zatravnovací díl 40x40x12 :						
		33,80		33,80000				
		Mezisoučet		33,80000				
41	505000x02	betonová dlažba, 300/ 200 / 80 mm (dle PD)	m2	3,15000			Vlastní	Indiv
		VĚTEV HLAVNÍ OSA :						
		dlažba se zelenou spárou :						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	S0 01	Zpevněné plochy
R:	1.01	Zpevněné plochy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		30 / 20 / 8 - 50 ks :						
		50*0,30*0,20		3,00000				
		Mezisoučet		3,00000				
		Koeficient ztratiné: 0,05		0,15000				
42	505000x06	betonová dlažba, 400/ 200 / 80 mm (dle PD)	m2	9,74400			Vlastní	Indiv
		VĚTEV HLAVNÍ OSA :						
		dlažba se zelenou spárou :						
		40 / 20 / 8 - 116 ks :						
		116*0,40*0,20		9,28000				
		Mezisoučet		9,28000				
		Koeficient ztratiné: 0,05		0,46400				
43	505000x07	betonová dlažba, 400/ 400 / 80 mm (dle PD)	m2	10,08000			Vlastní	Indiv
		VĚTEV HLAVNÍ OSA :						
		dlažba se zelenou spárou :						
		40 / 40 / 8 - 60 ks :						
		60*0,40*0,40		9,60000				
		Mezisoučet		9,60000				
		Koeficient ztratiné: 0,05		0,48000				
44	505000x08	betonová dlažba, 600/ 400 / 80 mm (dle PD)	m2	19,15200			Vlastní	Indiv
		VĚTEV HLAVNÍ OSA :						
		dlažba se zelenou spárou :						
		60 / 40 / 8 - 76 ks :						
		76*0,60*0,40		18,24000				
		Mezisoučet		18,24000				
		Koeficient ztratiné: 0,05		0,91200				
45	505000x09	betonová dlažba, 800/ 400 / 80 mm (dle PD)	m2	10,08000			Vlastní	Indiv
		VĚTEV HLAVNÍ OSA :						
		dlažba se zelenou spárou :						
		80 / 40 / 8 - 30 ks :						
		30*0,80*0,40		9,60000				

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	S0 01	Zpevněné plochy
R:	1.01	Zpevněné plochy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		9,60000				
		Koeficient ztratiné: 0,05		0,48000				
46	505000x10	betonová dlažba, 400/ 400 / 120 mm (dle PD)	m2	35,49000			Vlastní	Indiv
		zatravňovací dlažba - pod kola :						
		Zatrávňovací díl 40x40x12 :		33,80				
		Mezisoučet		33,80000				
		Koeficient ztratiné: 0,05		1,69000				
47	174101101R0	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,26728			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti						
		výsadba do spar dlažby (dle TZ 12.10.						
		Osázení zatravňovací dlažby :						
		Rozprostření substrátu : 0,09*16,4		1,47600				
		Mezisoučet		1,47600				
		výsadba do spar dlažby (dle TZ 12.11.						
		Osázení betonové dlažby se zelenou						
		spárou na centrální ose) :						
		Rozprostření substrátu : 0,09*8,792		0,79128				
		Mezisoučet		0,79128				
48	10371500Rx0	dodávka substrátu - využití místní omice +	m3	2,49401			Vlastní	Indiv
		mísení kompostu a pisku / kameniva (dle PD)						
		katrovaná omice 60% :						
		výsadba do spar dlažby (dle TZ 12.10.						
		Osázení zatravňovací dlažby :						
		Rozprostření substrátu : 0,09*16,4		1,47600				
		Mezisoučet		1,47600				
		výsadba do spar dlažby (dle TZ 12.11.						
		Osázení betonové dlažby se zelenou						
		spárou na centrální ose) :						
		Rozprostření substrátu : 0,09*8,792		0,79128				
		Mezisoučet		0,79128				

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	S0 01	Zpevněné plochy
R:	1.01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Koeficient ztratiné: 0,1		0,22673				
49	18400x01	katrování ornice	m3	1,50000			Vlastní	Indiv
		katrovaná ornice 60% :						
		2,50*0,60		1,50000				
		Mezisoučet		1,50000				
50	18400x02	vylepšení půdním kondicionérem	kg	2,25000			Vlastní	Indiv
		katrovaná ornice 60% :						
		1,50*2,50*0,60		2,25000				
		Mezisoučet		2,25000				
51	18400x03	dodávka půdního kondicionéru (dle PD)	kg	2,47500			Vlastní	Indiv
		katrovaná ornice 60% :						
		1,50*2,50*0,60		2,25000				
		Mezisoučet		2,25000				
		Koeficient ztratiné: 0,1		0,22500				
52	184921093R0	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	25,19200			RTS 25/I	RTS 25/I
		výsadba do spar dlažby (dle TZ 12.10.						
		Osázení zatravňovací dlažby :						
		16,4		16,40000				
		Mezisoučet		16,40000				
		výsadba do spar dlažby (dle TZ 12.11.						
		Osázení betonové dlažby se zelenou						
		snářou na centrální ose) :						
		8,792		8,79200				
		Mezisoučet		8,79200				
53	58333664Rx0	pískový mulč - fr 4/8 a 8/16 v poměru 1:1 (dle PD)	m3	0,55422			Vlastní	Indiv
		písek – říční písek bez zahlinění – 90%						
		šterk frakce 4/8mm – 10%						
		výsadba do spar dlažby (dle TZ 12.10.						
		Osázení zatravňovací dlažby :						
		0,02*16,4		0,32800				
		Mezisoučet		0,32800				

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	1.01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výsadba do spar dlažby (dle TZ 12.11. Osázení betonové dlažby se zelenou spárou na centrální ose) : 0,02*8,792 Mezisoučet Koeficient ztratiné: 0,1		0,17584 0,17584 0,05038				
54	185804511R0	Odplevelení záhonu květin v rovině	m2	25,19200			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odplevelení výsadeb s nakypřením, s naložením na dopravní p 20 km a se složením včetně poplatku za skládku výsadba do spar dlažby (dle TZ 12.10. Osázení zatravnovací dlažbv : 16,4 Mezisoučet		16,40000 16,40000				
		výsadba do spar dlažby (dle TZ 12.11. Osázení betonové dlažby se zelenou spárou na centrální ose) : 8,792 Mezisoučet		8,79200 8,79200				
55	183101111R0	Hloub. jamok bez výměny půdy do 0,006 m3, svah 1:5	kus	5 378,00000			Vlastní	Indiv
		výsadba do spar dlažby (dle TZ 12.10. Osázení zatravnovací dlažbv : 4100 Mezisoučet		4 4				
		výsadba do spar dlažby (dle TZ 12.11. Osázení betonové dlažby se zelenou spárou na centrální ose) : 1278 Mezisoučet		1 1				
56	183204112R0	Výsadba trvalek	kus	5 378,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		výsadba do spar dlažby (dle TZ 12.10. Osázení zatravnovací dlažbv : 4100		4				

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	1.01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		4				
		výsadba do spar dlažby (dle TZ 12.11.						
		Osázení betonové dlažby se zelenou						
		snárou na centrální ose) : 1278		1				
		Mezisoučet		1				
57	185804312R0	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,25192			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		výsadba do spar dlažby (dle TZ 12.10.						
		Osázení zatravnovací dlažby : 16,40*0,01		0,16400				
		Mezisoučet		0,16400				
		výsadba do spar dlažby (dle TZ 12.11.						
		Osázení betonové dlažby se zelenou						
		snárou na centrální ose) : 8,792*0,01		0,08792				
		Mezisoučet		0,08792				
58	185851111R0	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km	m3	0,25192			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		výsadba do spar dlažby (dle TZ 12.10.						
		Osázení zatravnovací dlažby : 16,40*0,01		0,16400				
		Mezisoučet		0,16400				
		výsadba do spar dlažby (dle TZ 12.11.						
		Osázení betonové dlažby se zelenou						
		snárou na centrální ose) : 8,792*0,01		0,08792				
		Mezisoučet		0,08792				
59	SADx09050	dodávka sortimentu - směr trvalek v minisadbovácích (dle PD)	ks	4 100,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 01	Zpevněné plochy
R:	1.01	Zpevněné plochy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výsadba do spar dlažby (dle TZ 12.10. Osázení zatravnovací dlažby : 4100		4				
		Mezisoučet		4				
60	GADx09051	dodávka sortimentu - směr trvalek v minisadbovačích (dle PD) směr trvalek v minisadbovačích např.: Acaena buchananii, Cotula squalida, Thymus serpyllum 'Coccinea', (scoparia) 'Pic Carlit', Origanum vulgare 'Compactum', Sagina s Dianthus arenarius subsp. Bohemicus, Iberis sempervirens výsadba do spar dlažby (dle TZ 12.11. Osázení betonové dlažby se zelenou spárou na centrální ose) : 1278	ks	1 278,00000			Vlastní	Indiv
		Mezisoučet		1				
Díl 5.06		Komunikace - Skladba konstrukce dlažďeného chodníku						
61	564851111RT	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm šterkodrt frakce 0-63 mm. Gn: ŠDb D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : VĚTEV J. SUKA : Betonová dlažba šedá - 200 x 200 bez fazet : 4,50 Betonová dlažba šedá - 200 x 100 s fazetami - nová : 36,50 Betonová dlažba šedá - 200 x 100 s fazetami - repasovaná : 134,00 Mezisoučet	m2	178,52000			Vlastní	Indiv
				4,50000				
				36,50000				
				134,00000				
				175,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 01	Zpevněné plochy
R:	1.01	Zpevněné plochy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : VĚTEV J. SUKA : Varovný pás délky 2,6 m : šířky 0,4 m : 2,60*0,40 1,04000 Varovný pás délky 3,2 m : šířky 0,4 m : 3,20*0,40 1,28000 Signální pás délky 1,5 m : šířky 0,8 m : 1,50*0,80 1,20000 Mezisoučet 3,52000						
62	596215021R0	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	178,52000			RTS 25/ I	RTS 25/ I

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože

D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení :
VĚTEV J. SUKA :
Betonová dlažba šedá - 200 x 200 bez fazet :
4,50
4,50000
Betonová dlažba šedá - 200 x 100 s fazetami - nová :
36,50
36,50000
Betonová dlažba šedá - 200 x 100 s fazetami - repasovaná :
134,00
134,00000
Mezisoučet
175,00000

D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení :
VĚTEV J. SUKA :
Varovný pás délky 2,6 m :

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	S0 01	Zpevněné plochy
R:	1.01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		šířky 0,4 m : 2,60*0,40 Varovný pás délky 3,2 m : šířky 0,4 m : 3,20*0,40 Signální pás délky 1,5 m : šířky 0,8 m : 1,50*0,80 Mezisoučet		1,04000 1,28000 1,20000 3,52000				
63	5924511908R	Dlažba betonová BF skladebná 200 x 200 x 60 mm Ostrá hrana (bez fazet) D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : VĚTEV J. SUKA : Betonová dlažba šedá - 200 x 200 bez fazet : 4,50 Mezisoučet Koeficient ztrát: 0,05	m2	4,72500			RTS 25/ I	RTS 25/ I
64	59245110R	Dlažba betonová 200 x 100 x 60 mm Sražená hrana (s fazetou) D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : VĚTEV J. SUKA : Betonová dlažba šedá - 200 x 100 s fazetami - nová : 36,50 Mezisoučet Koeficient ztrát: 0,05	m2	38,32500			RTS 25/ I	RTS 25/ I
65	505000x11	betonová dlažba, tl. 60mm - repasovaná / použití vybourané a očištěné dlažby -> neopceňovat (dle PD)	m2	140,70000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	1.01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : VĚTEV J. SUKA : očistění bourané dlažby je v demolicích : Detonová dlažba šedá - 200 x 100 s fazetami - repasovaná : 134,00 Mezisoučet Koefficient ztrát: 0,05				134,00000 134,00000 6,70000		
66	59248057R	Dlažba betonová, kámen reliéfní 200 x 100 x 60 mm, barevná	m2	3,69600			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : VĚTEV J. SUKA : Varovný pás délky 2,6 m : šířky 0,4 m : 2,60*0,40 Varovný pás délky 3,2 m : šířky 0,4 m : 3,20*0,40 Signální pás délky 1,5 m : šířky 0,8 m : 1,50*0,80 Mezisoučet Koefficient ztrát: 0,05				1,04000 1,28000 1,20000 3,52000 0,17600		
67	59629111R0	Rezáni zámkové dlažby tl. 60 mm	m	100,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.1.02 - Situace dopravního řešení a značení : VĚTEV J. SUKA : repasovaná dlažba : 100 Mezisoučet				100,00000 100,00000		
Díl 8		Trubní vedení						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	1.01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
68	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm. Jsou započteny náklady na: - vybourání povrchu vozovky kolem šachty s odklizením vybour. - odstranění původního poklopu a rámu, - zarovnání podkladu pod prstence vyrovnávací hmotou, - dodání a osazení vyrovnávacích prstenců do rychle tvrdnoucí - osazení nového, případně původního poklopu včetně rámu, - obnovu konstrukčních vrstev vozovky. dle Tech.zprávy - použití stávajících poklopů : 7	kus	7,00000			Vlastní	Indiv

Díl 91	Doplňující práce na komunikaci							
69	917862114R0	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm : dle výkresu D.1.02 : 8,0 Mezisoučet obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm : dle výkresu D.1.02 : 17,50 Mezisoučet obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm : dle výkresu D.1.02 : 3,0+4,0 Mezisoučet obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm :	m	668,70000			RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	1.01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dle výkresu D.1.02 :						
		254,1		254,10000				
		Mezisoučet		254,10000				
		obrubník parkový betonový 1000x500x200mm přírodní :						
		dle výkresu D.1.02 :						
		382,1		382,10000				
		Mezisoučet		382,10000				
70	59217010R	Obrubník silniční betonový 150 x 250 x 1000 mm	kus	9,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu						
		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm :						
		dle výkresu D.1.02 :						
		8,0*1,05		8,40000				
		Mezisoučet		8,40000				
		Konec provozního součtu						
		kusů : 9		9,00000				
		Mezisoučet		9,00000				
71	59217476R	Obrubník silniční nájezdový výška 150 mm, 1000 x 150 mm	kus	19,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu						
		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm :						
		dle výkresu D.1.02 :						
		17,50*1,05		18,37500				
		Mezisoučet		18,37500				
		Konec provozního součtu						
		kusů : 19		19,00000				
		Mezisoučet		19,00000				
72	592171610R	Obrubník silniční 15/25 náběhový	kus	8,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	1.01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm : dle výkresu D.1.02 : (3,0+4,0)*1,05 Mezisoučet Konec provozního součtu kusů : 8 Mezisoučet		7,35000 7,35000 8,00000 8,00000				
73	59217420R	Obrubník chodníkový 200 x 100 x 1000 mm Začátek provozního součtu obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm : dle výkresu D.1.02 : 254,1*1,05 Mezisoučet Konec provozního součtu kusů : 267 Mezisoučet	kus	267,00000 266,80500 266,80500 267,00000 267,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
74	592173328R	Obrubník zahradní 200 x 50 x 1000 mm Začátek provozního součtu obrubník parkový betonový 1000x50x200mm přírodní : dle výkresu D.1.02 : 382,1*1,05 Mezisoučet Konec provozního součtu kusů : 402 Mezisoučet	kus	402,00000 401,20500 401,20500 402,00000 402,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
75	91623121a	Osazení chodníkového obrubníku ocelového se zřízením lože do lože z	m	584,90000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	1.01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Osazení chodníkového obrubníku ocelového se zřízením lože, stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého : dle výkresu č.D.1.02 a D.1.04 : 584,9			584,90000			
		Mezisoučet			584,90000			
76	5921701a	obrubník ocelový z pásovin 5x150mm vč.kotvicí žebírkové výztuže o prům.20mm (dle PD)	m	643,39000			Vlastní	Indiv
		Osazení chodníkového obrubníku ocelového se zřízením lože, stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého : dle výkresu č.D.1.02 a D.1.04 : 584,9			584,90000			
		Mezisoučet			584,90000			
		Koeficient ztratiné: 0,1			58,49000			
77	918101111R0	Zvětšení bet.lože pod obrubníky C25/30 XF2+XD1	m3	12,53600			Vlastní	Indiv
		Zvětšení bet.lože pod obrubníky C25/30 XF2+XD1 : pro obrubníky dle výkresu D.1.02 : (8,0+17,5+254,1+382,1+7,0+584,9)*0,1*0,1			12,53600			
		Mezisoučet			12,53600			
78	914001111R0	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ	kus	2,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, beton (betonu), osazení sloupku, dodávka a osazení víčka ke sloupku, značky. V místě vjezdu do prostoru před základní školou : B11 + E13 : 1			1,00000			

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	1.01	Zpevněné plochy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Stávající dopravní značka u komunikace vedoucí : do sportovního parku bude posunuta do nové polohy : B24b : 1 Mezisoučet		1,00000 2,00000				
79	404459501R	Sloupek ocelový pozinkovaný, d = 60 mm, l = 2000 mm V místě vjezdu do prostoru před základní školou : B11 + E13 : 1 Stávající dopravní značka u komunikace vedoucí : do sportovního parku bude posunuta do nové polohy : B24b : 1 Mezisoučet	kus	2,00000 1,00000 1,00000 2,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
80	404459516R	Patka kotevní kompletní AP 60/4 V místě vjezdu do prostoru před základní školou : B11 + E13 : 1 Stávající dopravní značka u komunikace vedoucí : do sportovního parku bude posunuta do nové polohy : B24b : 1 Mezisoučet	kus	2,00000 1,00000 1,00000 2,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
81	40445157.AR	Značka dopravní dodatková E 13	kus	1,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	1.01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		12 Situace-zpevněné plochy-celkové :						
		E13 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
82	40445023.AR	Značka dopravní zákazová B 1 - B 34, rozměr /00 mm, tolerance 1	kus	2,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		V místě vjezdu do prostoru před základní školou :						
		B11 + E13 :		1,00000				
		1		1,00000				
		Stávající dopravní značka u komunikace vedoucí : do sportovního parku bude posunuta do nové polohy :						
		B24b :		1,00000				
		1		1,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
83	915791111R0	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící pruhy	m	15,50000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		dle výkresu č.D.1.02 :		15,5				
		Mezisoučet		15,50000				
84	915711111RT	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm šířky, barvou barva žlutá	m	15,50000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		dle výkresu č.D.1.02 :		15,5				
		Mezisoučet		15,50000				
85	91532111a	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	90,50000			Vlastní	Indiv
		dle výkresu D.1.02 :		5*18,1				
		Mezisoučet		90,50000				
86	919723111R0	Dilatační spáry - řezání, podélné, šířka 2 - 5 mm	m	61,20000			RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 01	Zpevněné plochy
R:	1.01	Zpevněné plochy


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Rezáni dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 80 do 90 mm : dle výkresu č.D.1.02 : 16*1,8+9*3,6 61,20000 Mezisoučet 61,20000						
87	919723212R0	Dilatační spáry řez. podélné 9 mm, zalití za tepla Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm : dle výkresu č.D.1.02 : 16*1,8+9*3,6 61,20000 Mezisoučet 61,20000	m	61,20000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
88	919731123R0	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 20 cm Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání zářezů : dle výkresu č.D.1.02 : 5,5+7,6+7,2+6,7+9,5 36,50000 Mezisoučet 36,50000	m	36,50000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl 99		Staveništní přesun hmot						
89	998225111R0	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	3 554,23483			Vlastní	Indiv
Celkem								

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	1.01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 02	Veřejné osvětlení a el. přípojky
R:	2.01	Veřejné osvětlení a el. přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 741 Elektroinstalace - silnoproud								
1	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žiliv 1,5 až 16 mm ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120201 "počet stožárů" 15*0,5 : 7,5	m	7,50000			URS	URS 24 02
2	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K)	m	7,50000			URS	URS 24 02
3	741320041	Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron do 60 A se stěrným kroužkem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320041 "počet stožárů" 15 : 15	kus	15,00000			URS	URS 24 02
4	34523415	vložka pojistková E14 normální 6A	kus	15,00000			URS	URS 24 02
5	34523620	hlavice pojistková E14 základní provedení	kus	15,00000			URS	URS 24 02
6	34523600	kroužek styčný porcelánový E14 4A až 10A	kus	15,00000			URS	URS 24 02
7	741373021	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních stropních přisazených 1 zdroj s krytem - montáž a připojení vitrin https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741373021	kus	4,00000			URS	URS 24 02
Díl 21-M Elektromontáže								
8	210100001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žiliv do 2,5 mm ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210100001 "počet stožárů"15*3 : "vývody z RP1" 4*3 : 12	kus	12,00000			URS	URS 24 02

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 02	Veřejné osvětlení a el. přípojky
R:	2.01	Veřejné osvětlení a el. přípojky

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	210100003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žilv do 16 mm ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210100003 "vývod z RVO" 1*4 : 4 4,00000	kus	4,00000			URS	URS 24 02
10	210100014	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žilv do 10 mm ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210100014 "počet stožárů průběžných" 14*2*4 + "počet stožárů koncových" 3*4 : "vývod z RVO" 2*4 : 132 132,00000	kus	132,00000			URS	URS 24 02
11	210100151	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 4 x 16 mm ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210100151 "vývod z RVO" 1 : 1 1,00000	kus	1,00000			URS	URS 24 02
12	210100251	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 4 x 10 mm ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210100251 "počet stožárů průběžných" 14*2 + "počet stožárů koncových" 3 : "vývod z RVO" 2 : 33 33,00000	kus	33,00000			URS	URS 24 02
13	210101205	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní páskou kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 3 x 10 a 4 x 10 mm ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210101205	kus	2,00000			URS	URS 24 02
14	35436029	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm	kus	2,00000			URS	URS 24 02

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 02	Veřejné osvětlení a el. přípojky
R:	2.01	Veřejné osvětlení a el. přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	210203902	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkový https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210203902 "počet stožárů" 15 : 15	kus	15,00000			URS	URS 24 02
16	34774021	svítidlo parkové na sloupek LED IP66 do 30W do 3000lm dle STV a PD, CLO AstroDIM, přeněrová ochrana	kus	15,00000			URS	URS 24 02
17	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových hliníkových, přírubových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204002 "počet stožárů" 15 : 15	kus	15,00000			URS	URS 24 02
18	31674065	stožár osvětlovací sadový AL kónický, přírubový, lak RAL 7016 v 5.0m	kus	15,00000			URS	URS 24 02
19	59262001	patka železobetonová pro stožáry do výšky 6m "počet stožárů" 15 : 15	kus	15,00000			URS	URS 24 02
20	210204201	Montáž elektrovyzbroje stožárů osvětlení 1 okruh https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204201 "počet stožárů" 15 : 15	kus	15,00000			URS	URS 24 02
21	1152058	EL. VYZBROJ 1-2xE14, IP54, max. 3 kabely, 4 x 6-35 mm ²	kus	15,00000			Vlastní	Indiv
22	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220022 "trasa VO" 1080 :	m	1 080,00000			URS	URS 24 02

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 02	Veřejné osvětlení a el. přípojky
R:	2.01	Veřejné osvětlení a el. přípojky

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1080		1				
23	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	1 080,00000			URS	URS 24 02
24	210220300	Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220300 "spojení po trase a odbočky ke stožárům" 70 : 70	kus	70,00000			URS	URS 24 02
				70,00000				
25	35431000	svorka uzemnění FeZn univerzální	kus	70,00000			URS	URS 24 02
26	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220301 "počet stožárů" 15 : 15	kus	15,00000			URS	URS 24 02
				15,00000				
27	35441895	svorka přípojovací k připojení kovových	kus	15,00000			URS	URS 24 02
28	210280002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280002	kus	1,00000			URS	URS 24 02
29	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280211	kus	3,00000			URS	URS 24 02
30	210280712	Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280712	soubor	1,00000			URS	URS 24 02
31	210293011	Údržba hromosvodů nátěry částí hromosvodných zařízení (odrezivění, očištění, základní a vrchní nátěr) svodových vodičů včetně podpěr a svorek https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210293011 "počet stožárů" 15*0,5 :	m	7,50000			URS	URS 24 02

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 02	Veřejné osvětlení a el. přípojky
R:	2.01	Veřejné osvětlení a el. přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		7,5		7,50000				
32	34343235	trubka smršťovací tenkostěnná bez lepidla GTI 12,7/6,4	m	7,50000			URS	URS 24 02
33	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812011 "počet stožárů" 15*5 + "přívod k hladinovému čidlu v zemi" 40 : "přívod pro ovl. čerpadel a vřz. brány" 125 : 240	m	240,00000			URS	URS 24 02
				240,00000				
34	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ² 125*1,05 *Přepočtené koeficientem množství : 131,25	m	131,25000			URS	URS 24 02
				131,25000				
35	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ² 115*1,05 *Přepočtené koeficientem množství : 120,75	m	120,75000			URS	URS 24 02
				120,75000				
36	210812033	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812033 "trasa VO vč. odboček ke stožárům" 860 : 860	m	860,00000			URS	URS 24 02
				860,00000				
37	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm ²	m	903,00000			URS	URS 24 02

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 02	Veřejné osvětlení a el. přípojky
R:	2.01	Veřejné osvětlení a el. přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		860*1,05 "Přepočtené koeficientem množství : 903		903,00000				
38	210812035	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812035 "trasa VO vč. odboček" 140 :	m	140,00000			URS	URS 24 02
		140		140,00000				
39	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm ² 140*1,05 "Přepočtené koeficientem množství : 147	m	147,00000			URS	URS 24 02
		147		147,00000				
40	210812065	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x10 mm ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812065 "přípojka pro RP1" 115 :	m	115,00000			URS	URS 24 02
		115		115,00000				
41	34113035	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm ² 115*1,05 "Přepočtené koeficientem množství : 120,75	m	120,75000			URS	URS 24 02
		120,75		120,75000				
42	210950101	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210950101 "počet stožárů" 15*2 :	kus	30,00000			URS	URS 24 02

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 02	Veřejné osvětlení a el. přípojky
R:	2.01	Veřejné osvětlení a el. přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		30		30,00000				
43	10.062.793	NAPRO Kabelový štítek označovací, 30x8mm zavírací, 1 ks	kus	30,00000			Vlastní	Indiv
44	210950201	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za zatahování kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 0,75 kg	m	1 000,00000			URS	URS 24 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210950201 "kabelová trasa VO 4x10 a 4x16" 1000 :		1				
45	218202013	Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku	kus	12,00000			URS	URS 24 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218202013						
46	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	12,00000			URS	URS 24 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218204011						
Díl 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích						
47	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,95000			URS	URS 24 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010024						
48	460061171	Zabezpečení výkopu a objektů výstražná páska včetně dodávky materiálu zřízení a odstranění	m	950,00000			URS	URS 24 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460061171 "trasa výkopu"950 :		950				
49	460131113	Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	4,32000			URS	URS 24 02

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 02	Veřejné osvětlení a el. přípojky
R:	2.01	Veřejné osvětlení a el. přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460131113 "jámy pro základy stožárů" 15*(0,6*0,6*0,8) : 4,32 4,32000						
50	460161172	Iloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v horní třídě těžitelosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161172 "trasa VO a NN" 950 : 950 950,00000	m	950,00000			URS	URS 24 02
51	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341113 "trasa výkopu" 950*0,35*0,2 + "jámy pro stožárů" 15*0,6*0,6*0,8 : 70,82 70,82000	m3	70,82000			URS	URS 24 02
52	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341121 70,82*8 *Přepočtené koeficientem množství : 566,56 566,56000	m3	566,56000			URS	URS 24 02
53	460361121	Poplatek (skládkové) za uložení zeminy na recyklační skládce zařazené do Katalogu odpadů pod kódem 17.05.04	t	122,47900			URS	URS 24 02

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 02	Veřejné osvětlení a el. přípojky
R:	2.01	Veřejné osvětlení a el. přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460361121						
54	460371121	Naložení výkopku strojně z hromin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,82000			URS	URS 24 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460371121						
55	460391123	Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z hrominy třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	4,32000			URS	URS 24 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460391123 "jámy pro základy stožárů" 15*(0,6*0,6*0,8) : 4,32		4,32000				
56	460431162	Zásyp kabelových ryh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z hrominy třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	950,00000			URS	URS 24 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431162 "trasa VO a NN" 950 : 950		950,00000				
57	460481122	Úprava pláně ručně v hromině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	250,00000			URS	URS 24 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460481122 "trasa VO a NN" 250 : 250		250,00000				
58	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrnutí šířky do 35 cm	m	950,00000			URS	URS 24 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661111 "trasa VO a NN" 950 : 950		950,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 02	Veřejné osvětlení a el. přípojky
R:	2.01	Veřejné osvětlení a el. přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
59	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky přes 25 do 35 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671113 "trasa VO a NN" 950 : 950 950,00000	m	950,00000			URS	URS 24 02
60	460791113	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791113 "trasa VO" 1000 : 1000 1	m	1 000,00000			URS	URS 24 02
61	34571362	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63mm 1000*1,05 *Přepočtené koeficientem množství : 1050 1	m	1 050,00000			URS	URS 24 02
62	460841111	Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení komorového dílu z polyetylénu HDPE půdorysné plochy do 1,0 m2 světlé hloubky do 0,5 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460841111	kus	1,00000			URS	URS 24 02
63	211	instalační box plastový IP 65 110x110x65	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
64	460903215	Zazdění a začistění skříně pro rozvod nn včetně vysekání otvoru pro skříň a kabelový svod ve zdivu a obnovy okolní povrchové úpravy bez koncovkového dílu hloubky do 30 cm světlý 60 cm a šířky přes 75 do 90 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460903215	kus	1,00000			URS	URS 24 02
65	468051121	Bourání základu betonového https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468051121 "počet demontovaných stožárů" 12*0.6*0.6*0.8 :	m3	3,45600			URS	URS 24 02

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 02	Veřejné osvětlení a el. přípojky
R:	2.01	Veřejné osvětlení a el. přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		12*0,6*0,6*0,8		3,45600				
66	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972111	t	6,97000			URS	URS 24 02
67	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972121 6,97*20 'Přepočtené koeficientem množství': 139,4	t	139,40000			URS	URS 24 02
68	469973120	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 04 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469973120	t	6,97000			URS	URS 24 02
69	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469981111	t	133,85200			URS	URS 24 02
Díl RE úprava rozváděče RE								
70	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210002	kus	1,00000			URS	URS 24 02
71	741320171	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320171	kus	1,00000			URS	URS 24 02
72	35822178	jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,00000			URS	URS 24 02
73	741322851	Demontáž jističů třípólových nn bez signálního kontaktu do 25 A bez krytu nebo s krytem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741322851	kus	1,00000			URS	URS 24 02

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 02	Veřejné osvětlení a el. přípojky
R:	2.01	Veřejné osvětlení a el. přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
74	741320171	Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 63 A bez krytu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320171	kus	1,00000			URS	URS 24 02
75	1000031660	vypínač 3-pól 40A	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
76	741320161	Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 25 A bez krytu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320161	kus	1,00000			URS	URS 24 02
77	35822403	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,00000			URS	URS 24 02
78	741321001	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741321001	kus	1,00000			URS	URS 24 02
79	35829022	chránič proudový 1+N pólový 16A typ B	kus	1,00000			URS	URS 24 02
80	741321031	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741321031	kus	1,00000			URS	URS 24 02
81	35889206	chránič proudový 4 pólový 16A typ AC 0.03A	kus	1,00000			URS	URS 24 02
82	741313072	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P+PE https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313072	kus	1,00000			URS	URS 24 02
83	34555202	zásuvka na DIN lištu, šroubové svorky	kus	1,00000			URS	URS 24 02
84	741313141	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 44 2P+PE 16 A https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313141	kus	1,00000			URS	URS 24 02
85	35811329	zásuvka vestavná 16A - 3pól, řazení 2P+PE IP44, bezšroubové svorky	kus	1,00000			URS	URS 24 02
86	741231012	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741231012	kus	3,00000			URS	URS 24 02

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 02	Veřejné osvětlení a el. přípojky
R:	2.01	Veřejné osvětlení a el. přípojky

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl RP1		Rozváděč RP1						
87	741210102	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 100 kg - sestavení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210102	kus	1,00000			URS	URS 24 02
88	35711836	skříň jističí dvoudílná vestavná celoplastové provedení + montážní rošty 3x12M a 3x24M	kus	1,00000			URS	URS 24 02
89	741320171	Montáž jističů se zapojením vodičů třipólových nn do 63 A bez krytu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320171	kus	1,00000			URS	URS 24 02
90	1000031660	vypínač 3-pól 40A	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
91	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320101	kus	2,00000			URS	URS 24 02
92	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,00000			URS	URS 24 02
93	35822107	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,00000			URS	URS 24 02
94	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310001	kus	1,00000			URS	URS 24 02
95	34535015	spínač jednopólový 1x20A, šroubové svorky	kus	1,00000			URS	URS 24 02
96	741321001	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741321001	kus	1,00000			URS	URS 24 02
97	35829022	chránič proudový 1+N pólový 16A typ B	kus	1,00000			URS	URS 24 02
98	741321001	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741321001	kus	8,00000			URS	URS 24 02
99	35829020	chránič proudový 1+N pólový 10A typ B	kus	8,00000			URS	URS 24 02
##	741321031	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtvpólových nn do 25 A bez krytu	kus	1,00000			URS	URS 24 02

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 02	Veřejné osvětlení a el. přípojky
R:	2.01	Veřejné osvětlení a el. přípojky

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741321031						
##	35889206	chránič proudový 4 pólový 16A typ AC 0.03A	kus	1,00000			URS	URS 24 02
##	741330031	Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných jednopólových do 16 A	kus	1,00000			URS	URS 24 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741330031						
##	35821001	stykač 2-pólový 20 A 2N0 230V AC/DC	kus	1,00000			URS	URS 24 02
##	741330602	Montáž relé návěstních se zapojením	kus	1,00000			URS	URS 24 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741330602						
##	35826009	relé ovládací stavové ovládací	kus	1,00000			URS	URS 24 02
##	741313072	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE	kus	1,00000			URS	URS 24 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313072						
##	34555202	zásuvka na DIN lištu, šroubové svorky	kus	1,00000			URS	URS 24 02
##	741313141	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 44 3P+PE 16 A	kus	1,00000			URS	URS 24 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313141						
##	35811329	zásuvka vestavná 16A - 3pól, řazení 2P+PE IP44, bezšroubové svorky	kus	1,00000			URS	URS 24 02
##	741231001	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 2,5 mm ²	kus	18,00000			URS	URS 24 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741231001						
##	34562147	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 2,5mm ²	kus	18,00000			URS	URS 24 02
##	741231004	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 16 mm ²	kus	5,00000			URS	URS 24 02

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 02	Veřejné osvětlení a el. přípojky
R:	2.01	Veřejné osvětlení a el. přípojky

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741231004						
##	34562230	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a přířezem vodiče 16mm ²	kus	5,00000			URS	URS 24 02
##	741231012	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných	kus	3,00000			URS	URS 24 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741231012						
Díl HZS		Hodinové zúčtovací sazby						
##	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný - úprava rozváděče BE a RVO	hod	8,00000			URS	URS 24 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2232						
##	HZS22321	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný - nezměřitelné montážní práce, připojení pohonu brány, připojení čerpadel pro závlahu, oživení	hod	18,00000			Vlastní	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS22321						
Díl VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce						
##	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	obj	1,00000			URS	URS 24 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012164000						
##	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	obj	1,00000			URS	URS 24 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012444000						
##	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	obj	1,00000			URS	URS 24 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000						
Celkem								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 02	Veřejné osvětlení a el. přípojky
R:	2.01	Veřejné osvětlení a el. přípojky

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 03	Hospodaření s dešťovou vodou
R:	3.01	Hospodaření s dešťovou vodou

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň		
Díl 1.1 Zemní práce - kanalizace										
1	132201212R01	Hloubení ryh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3 STROJNE Kanalizační potrubí PVC KG SN8 DN 150 : šířka rýty = 0,90 m . hloubka a délka dle podélných profilů : Podélné profily 1 : šířka * délka * hloubka : Začátek provozního součtu celková délka : 3,20+2,0+33,17+13,81+5,87 Konec provozního součtu 0,90*(3,20)*1,10 0,90*(2,00)*1,10 0,90*(33,17)*1,00 0,90*(13,81)*1,00 0,90*(5,87)*1,00 Mezisoučet Podélné profily 2 : šířka * délka * hloubka : Začátek provozního součtu celková délka : 23,03+2,58+8,94+9,28+18,0+7,33 Konec provozního součtu 0,90*(23,03)*1,20 0,90*(2,58)*2,40 0,90*(8,94)*2,10 0,90*(9,28)*1,10 0,90*(18,00)*1,00 0,90*(7,33)*1,00 Mezisoučet	m3	135,63900					RTS 25/ I	RTS 25/ I
					</					

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	S0 03	Hospodaření s dešťovou vodou
R:	3.01	Hospodaření s dešťovou vodou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		DRENAŽNÍ TRUBKA DN100 : 120*0,20*0,15 Mezisoučet		3,60000 3,60000				
2	151101101R0	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl. do 2 m Kanalizační potrubí PVC KG SN8 DN 150 : šířka rýhy = 0,90 m : hloubka a délka dle podélných profilů : Podélné profily 1 : šířka * délka * hloubka : 2*(3,20)*1,10 2*(2,00)*1,10 2*(33,17)*1,00 2*(13,81)*1,00 2*(5,87)*1,00 Mezisoučet Podélné profily 2 : šířka * délka * hloubka : 2*(23,03)*1,20 2*(2,58)*2,40 2*(8,94)*2,10 2*(9,28)*1,10 2*(18,00)*1,00 2*(7,33)*1,00 Mezisoučet	m2	293,42000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
3	151101111R0	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m Kanalizační potrubí PVC KG SN8 DN 150 : šířka rýhy = 0,90 m : hloubka a délka dle podélných profilů : Podélné profily 1 :	m2	293,42000			RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 03	Hospodaření s dešťovou vodou
R:	3.01	Hospodaření s dešťovou vodou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		šířka * délka * hloubka :						
		2*(3,20)*1,10		7,04000				
		2*(2,00)*1,10		4,40000				
		2*(33,17)*1,00		66,34000				
		2*(13,81)*1,00		27,62000				
		2*(5,87)*1,00		11,74000				
		Mezisoučet		117,14000				
		Podélné profily 2 :						
		šířka * délka * hloubka :						
		2*(23,03)*1,20		55,27200				
		2*(2,58)*2,40		12,38400				
		2*(8,94)*2,10		37,54800				
		2*(9,28)*1,10		20,41600				
		2*(18,00)*1,00		36,00000				
		2*(7,33)*1,00		14,66000				
		Mezisoučet		176,28000				
4	151401501R0	Přepažení rozeptění - příložené - hl. do 4 m	m3	293,42000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Kanalizační potrubí PVC KG SN8 DN 150 :						
		šířka rýhy = 0,90 m :						
		hloubka a délka dle podélných profilů :						
		Podélné profily 1 :						
		šířka * délka * hloubka :						
		2*(3,20)*1,10		7,04000				
		2*(2,00)*1,10		4,40000				
		2*(33,17)*1,00		66,34000				
		2*(13,81)*1,00		27,62000				
		2*(5,87)*1,00		11,74000				
		Mezisoučet		117,14000				
		Podélné profily 2 :						
		šířka * délka * hloubka :						

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 03	Hospodaření s dešťovou vodou
R:	3.01	Hospodaření s dešťovou vodou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2*(23,03)*1,20		55,27200				
		2*(2,58)*2,40		12,38400				
		2*(8,94)*2,10		37,54800				
		2*(9,28)*1,10		20,41600				
		2*(18,00)*1,00		36,00000				
		2*(7,33)*1,00		14,66000				
		Mezisoučet		176,28000				
5	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	67,81950			RTS 25/I	RTS 25/I
		dle metodiky :						
		c) hloubení rýh š. do 200 cm :						
		objemu do 100 m3 100 % :						
		objemu nad 100 m3 50 % :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 :		67,81950				
		135.63900*0.5						
		Mezisoučet		67,81950				
6	171201201R0	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	135,63900			RTS 25/I	RTS 25/I
		Výkop -> mezideponie :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 135,63900		135,63900				
		Mezisoučet		135,63900				
7	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 250 m	m3	198,98460			Vlastní	Indiv
		Výkop -> mezideponie :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 135,63900		135,63900				
		Mezisoučet		135,63900				
		Mezideponie -> zásyp :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 63,34560		63,34560				
		Mezisoučet		63,34560				
8	451572111R0	Lože pod potrubí z kameniva	m3	17,17335			RTS 25/I	RTS 25/I
		Kanalizační potrubí PVC KG SN8 DN 150 :						
		šířka rýhy = 0,90 m :						

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 03	Hospodaření s dešťovou vodou
R:	3.01	Hospodaření s dešťovou vodou

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		hloubka a délka dle podélných profilů :						
		Podélné profily 1 :						
		šířka * délka * hloubka :						
		podkladní lože = 0,15 m :						
		0,90*(3,20)*0,15		0,43200				
		0,90*(2,00)*0,15		0,27000				
		0,90*(33,17)*0,15		4,47795				
		0,90*(13,81)*0,15		1,86435				
		0,90*(5,87)*0,15		0,79245				
		Mezisoučet		7,83675				
		Podélné profily 2 :						
		šířka * délka * hloubka :						
		podkladní lože = 0,15 m :						
		0,90*(23,03)*0,15		3,10905				
		0,90*(2,58)*0,15		0,34830				
		0,90*(8,94)*0,15		1,20690				
		0,90*(9,28)*0,15		1,25280				
		0,90*(18,00)*0,15		2,43000				
		0,90*(7,33)*0,15		0,98955				
		Mezisoučet		9,33660				
9	175101101R0	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	55,12005			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Kanalizační potrubí PVC KG SN8 DN 150 :						
		šířka rýhy = 0,90 m :						
		hloubka a délka dle podélných profilů :						
		Podélné profily 1 :						
		šířka * délka * hloubka :						
		obsyp, násyp = 0,45 m :						
		0,90*(3,20)*0,45		1,29600				
		0,90*(2,00)*0,45		0,81000				
		0,90*(33,17)*0,45		13,43385				

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 03	Hospodaření s dešťovou vodou
R:	3.01	Hospodaření s dešťovou vodou

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,90*(13,81)*0,45		5,59305				
		0,90*(5,87)*0,45		2,37735				
		Mezisoučet		23,51025				
		Podélné profily 2 :						
		šířka * délka * hloubka :						
		obsyp, násyp = 0,45 m :						
		0,90*(23,03)*0,45		9,32715				
		0,90*(2,58)*0,45		1,04490				
		0,90*(8,94)*0,45		3,62070				
		0,90*(9,28)*0,45		3,75840				
		0,90*(18,00)*0,45		7,29000				
		0,90*(7,33)*0,45		2,96865				
		Mezisoučet		28,00980				
		DRENÁŽNÍ TRUBKA DN100 :						
		120*0,20*0,15		3,60000				
		Mezisoučet		3,60000				
10	175101109R0	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	55,12005			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Kanalizační potrubí PVC KG SN8 DN 150 :						
		šířka rýhy = 0,90 m :						
		hloubka a délka dle podélných profilů :						
		Podélné profily 1 :						
		šířka * délka * hloubka :						
		obsyp, násyp = 0,45 m :						
		0,90*(3,20)*0,45		1,29600				
		0,90*(2,00)*0,45		0,81000				
		0,90*(33,17)*0,45		13,43385				
		0,90*(13,81)*0,45		5,59305				
		0,90*(5,87)*0,45		2,37735				
		Mezisoučet		23,51025				
		Podélné profily 2 :						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	S0 03	Hospodaření s dešťovou vodou
R:	3.01	Hospodaření s dešťovou vodou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		šířka * délka * hloubka :						
		obsyp, násyp = 0,45 m :						
		0,90*(23,03)*0,45		9,32715				
		0,90*(2,58)*0,45		1,04490				
		0,90*(8,94)*0,45		3,62070				
		0,90*(9,28)*0,45		3,75840				
		0,90*(18,00)*0,45		7,29000				
		0,90*(7,33)*0,45		2,96865				
		Mezisoučet		28,00980				
		DRENÁŽNÍ TRUBKA DN100 :						
		120*0,20*0,15		3,60000				
		Mezisoučet		3,60000				
11	583320401R	Kamenivo těžené 0/4	t	143,15400			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu						
		Kanalizační potrubí PVC KG SN8 DN 150						
		:						
		šířka rýhy = 0,90 m :						
		podkladní lože :						
		17,17335		17,17335				
		obsyp, násyp :						
		55,12005		55,12005				
		Mezisoučet		72,29340				
		Konec provozního součtu						
		přepočet na hmotnost :						
		72,3*1,80		130,14000				
		Mezisoučet		130,14000				
		Koeficient ztrát: 0,10		13,01400				
12	167101102R0	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	135,63900			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Mezideponie -> zásyp :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 63,34560		63,34560				

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 03	Hospodaření s dešťovou vodou
R:	3.01	Hospodaření s dešťovou vodou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		63,34560				
		Mezideponie -> odvoz :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 72,29340		72,29340				
		Mezisoučet		72,29340				
13	174101101R0	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	63,34560			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti						
		Zásyp zeminou :						
		Kanalizační potrubí PVC KG SN8 DN 150 :						
		šířka rýhy = 0,90 m :						
		hloubka a délka dle podélných profilů :						
		Podélné profily 1 :						
		šířka * délka * hloubka :						
		kamenivo (0,15+0,15+0,30) = 0,60 :						
		0,90*(3,20)*(1,10-0,60)		1,44000				
		0,90*(2,00)*(1,10-0,60)		0,90000				
		0,90*(33,17)*(1,00-0,60)		11,94120				
		0,90*(13,81)*(1,00-0,60)		4,97160				
		0,90*(5,87)*(1,00-0,60)		2,11320				
		Mezisoučet		21,36600				
		Podélné profily 2 :						
		šířka * délka * hloubka :						
		kamenivo (0,15+0,15+0,30) = 0,60 :						
		0,90*(23,03)*(1,20-0,60)		12,43620				
		0,90*(2,58)*(2,40-0,60)		4,17960				
		0,90*(8,94)*(2,10-0,60)		12,06900				
		0,90*(9,28)*(1,10-0,60)		4,17600				
		0,90*(18,00)*(1,00-0,60)		6,48000				
		0,90*(7,33)*(1,00-0,60)		2,63880				
		Mezisoučet		41,97960				
14	162601101R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	72,29340			RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 03	Hospodaření s dešťovou vodou
R:	3.01	Hospodaření s dešťovou vodou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Předpoklad odvozu - skládka Hodonín, Michal Špaček						
		Výkop -> mezideponie :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 135,63900		135,63900				
		Mezisoučet		135,63900				
		- zásyp zeminou :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 :		-63,34560				
		63.34560*-1		-63,34560				
		Mezisoučet		-63,34560				
15	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. díle	t	130,14000			Vlastní	Indiv
		katal. odpadů 17 05 04						
		Předpoklad odvozu - skládka Hodonín, Michal Špaček						
		Začátek provozního součtu						
		Výkop -> mezideponie :						
		135,639		135,63900				
		- zásyp zeminou :						
		-63,3456		-63,34560				
		Mezisoučet		72,29340				
		Konec provozního součtu						
		přepočet na tuny = 1,8 t /m3 :						
		72,3*1,8		130,14000				
		Mezisoučet		130,14000				
16	181101102R0	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se	m2	114,48900			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		zhutněním						
		Kanalizační potrubí PVC KG SN8 DN 150 :						
		šířka rýhy = 0,90 m :						
		hloubka a délka dle podélných profilů :						
		Podélné profily 1 :						
		šířka * délka * hloubka :						
		0,90*(3,20)		2,88000				
		0,90*(2,00)		1,80000				
		0,90*(33,17)		29,85300				

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 03	Hospodaření s dešťovou vodou
R:	3.01	Hospodaření s dešťovou vodou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,90*(13,81)		12,42900				
		0,90*(5,87)		5,28300				
		Mezisoučet		52,24500				
		Podélné profily 2 :						
		šířka * délka * hloubka :						
		0,90*(23,03)		20,72700				
		0,90*(2,58)		2,32200				
		0,90*(8,94)		8,04600				
		0,90*(9,28)		8,35200				
		0,90*(18,00)		16,20000				
		0,90*(7,33)		6,59700				
		Mezisoučet		62,24400				
17	182001111R0	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	114,48900			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		zapravení po výkopech, finální úpravy terénu :						
		zatrávnění je obsaženo v rozpočtu SO 04 - Krajinářské úpravy :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 :		114,48900				
		114,48900						
		Mezisoučet		114,48900				
Díl 1.2		Zemní práce - kanalizace prvky						
18	131201112R0	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	422,40360			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.3.6. :						
		Revizní šachta DN425 :						
		3*0,50*0,50*1,50		1,12500				
		Mezisoučet		1,12500				
		D.3.7. :						
		Betonová revizní šachta :						
		1*1,50*1,50*2,20		4,95000				
		Mezisoučet		4,95000				

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 03	Hospodaření s dešťovou vodou
R:	3.01	Hospodaření s dešťovou vodou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D.3.8. :						
		Akumulační nádrž AN1 :						
		objem nádrže :						
		5,80*4,60*2,22		59,22960				
		výkop mimo nádrž :						
		(svahování + rozměr nádrže + svahování * svahování + rozměr nádrže + svahování * výška) - objem nádrže :						
		svahování dle geologie :						
		$((1,0+5,8+1,0)*(1,0+4,60+1,0)*(173,15-170,66+0,20+0,20))-20$		128,77720				
		Mezisoučet		188,00680				
		D.3.9. :						
		Akumulační nádrž AN2 :						
		objem nádrže :						
		2,30*3,30*2,17		16,47030				
		výkop mimo nádrž :						
		(svahování + rozměr nádrže + svahování * svahování + rozměr nádrže + svahování * výška) - objem nádrže :						
		svahování dle geologie :						
		$((1,0+2,30+1,0)*(1,0+3,30+1,0)*(174,11-171,42+0,20+0,20))-20$		50,42110				
		Mezisoučet		66,89140				
		D.3.10. :						
		Vsakovací objekt V01 :						
		nádrž : 36*0,8*0,8*0,35		8,06400				
		výkop : 36*0,8*0,8*2,00		46,08000				
		svahování : 20,00		20,00000				
		Retenční nádrž RN :						
		nádrž : 36*0,8*0,8*0,66		15,20640				
		výkop : 36*0,8*0,8*2,00		46,08000				

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 03	Hospodaření s dešťovou vodou
R:	3.01	Hospodaření s dešťovou vodou

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		svahování : 20,00		20,00000				
		Mezisoučet		155,43040				
		Liniový odvodňovací žlab :						
		24,0*0,50*0,50		6,00000				
		Mezisoučet		6,00000				
19	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	33,79229			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		dle metodiky :						
		a) hloubení jam :						
		a) hloubení jam :						
		objemu do 1000 m3 8 % :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 :		33,79229				
		422.40363*0.08						
		Mezisoučet		33,79229				
20	171201201R0	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	422,40360			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Výkop -> mezideponie :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 :		422,40360				
		422.40360						
		Mezisoučet		422,40360				
21	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 250 m	m3	734,80490			Vlastní	Indiv
		Výkop -> mezideponie :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 :		422,40360				
		422.40360						
		Mezisoučet		422,40360				
		Mezideponie -> zásyp :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1,04300		1,04300				
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 :		311,35830				
		311.35830						
		Mezisoučet		312,40130				
22	271571111R0	Poštář základu ze šterkopísku tříděného včetně dodávky kameniva	m3	17,71400			RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 03	Hospodaření s dešťovou vodou
R:	3.01	Hospodaření s dešťovou vodou

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D.3.6. :						
		Revizní šachta DN425 :						
		3*0,50*0,50*0,10		0,07500				
		Mezisoučet		0,07500				
		D.3.7. :						
		Betonová revizní šachta :						
		1*1,50*1,50*0,10		0,22500				
		Mezisoučet		0,22500				
		D.3.8. :						
		Akumulační nádrž AN1 :						
		6,20*5,00*0,20		6,20000				
		Mezisoučet		6,20000				
		D.3.9. :						
		Akumulační nádrž AN2 :						
		3,70*2,70*0,20		1,99800				
		Mezisoučet		1,99800				
		D.3.10. :						
		Vsakovací objekt V01 :						
		36*0,8*0,8*0,20		4,60800				
		Retenční nádrž RN :						
		36*0,8*0,8*0,20		4,60800				
		Mezisoučet		9,21600				
23	167101102R0	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	422,40360			RTS 25/ I	RTS 25/ I

Mezideponie -> zásyp :
Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1,04300
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 311,35830
311.35830
Mezisoučet 312,40130
Mezideponie -> odvoz :

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 03	Hospodaření s dešťovou vodou
R:	3.01	Hospodaření s dešťovou vodou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 :		110,00230				
		110.00230						
		Mezisoučet		110,00230				
24	174101102R0	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,04300			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.3.6. :						
		Revizní šachta DN425 :						
		3*0,50*0,50*1,50		1,12500				
		-3*0,40*0,40*1,50		-0,72000				
		Mezisoučet		0,40500				
		D.3.7. :						
		Betonová revizní šachta :						
		1*1,50*1,50*2,20		4,95000				
		-1*1,40*1,40*2,20		-4,31200				
		Mezisoučet		0,63800				
25	174101101R0	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	311,35830			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti						
		D.3.8. :						
		Akumulační nádrž AN1 :						
		výkop mimo nádrž :						
		(svahování + rozměr nádrže + svahování *						
		svahování + rozměr nádrže + svahování *						
		výška) - objem nádrže :						
		svahování dle geologie :						
		((1,0+5,8+1,0)*(1,0+4,60+1,0)*(173,15-		128,77720				
		170,66+0,20+0,20))-20						
		Mezisoučet		128,77720				
		D.3.9. :						
		Akumulační nádrž AN2 :						
		výkop mimo nádrž :						
		(svahování + rozměr nádrže + svahování *						
		svahování + rozměr nádrže + svahování *						
		výška) - objem nádrže :						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 03	Hospodaření s dešťovou vodou
R:	3.01	Hospodaření s dešťovou vodou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		svahování dle geologie : $((1,0+2,30+1,0)*(1,0+3,30+1,0)*(174,11-171,42+0,20+0,20))-20$ Mezisoučet D.3.10. : Vsakovací objekt V01 : výkop : 36*0,8*0,8*2,00 svahování : 20,00 Retenční nádrž RN : výkop : 36*0,8*0,8*2,00 svahování : 20,00 Mezisoučet		50,42110 50,42110 46,08000 20,00000 46,08000 20,00000 132,16000				
26	162601101R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m. Předpoklad odvozu - skládka Hodonín, Michal Špaček Výkop -> mezideponie : Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 422,40360 Mezisoučet - zásyp zeminou : Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1,04300*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 311,35830*-1 Mezisoučet	m3	110,00230			RTS 25/I	RTS 25/I
27	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17.05.04 Předpoklad odvozu - skládka Hodonín, Michal Špaček Začátek provozního součtu Výkop -> mezideponie : 422,4036	t	198,00414			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 03	Hospodaření s dešťovou vodou
R:	3.01	Hospodaření s dešťovou vodou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- zásyp zeminou :						
		-1*1,0430		-1,04300				
		-1*311,3583		-311,35830				
		Mezisoučet		110,00230				
		Konec provozního součtu						
		přepočet na tuny = 1,8 t / m3 :						
		110,0023*1,8		198,00414				
		Mezisoučet		198,00414				
28	181101102R0	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	130,12600			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.3.6. :						
		Revizní šachta DN425 :						
		3*0,50*0,50		0,75000				
		-3*0,40*0,40		-0,48000				
		Mezisoučet		0,27000				
		D.3.7. :						
		Betonová revizní šachta :						
		1*1,50*1,50		2,25000				
		-1*1,40*1,40		-1,96000				
		Mezisoučet		0,29000				
		D.3.8. :						
		Akumulační nádrž AN1 :						
		(svahování + rozměr nádrže + svahování * svahování + rozměr nádrže + svahování) :						
		svahování dle geologie :						
		((1,0+5,8+1,0)*(1,0+4,60+1,0))		51,48000				
		Mezisoučet		51,48000				
		D.3.9. :						
		Akumulační nádrž AN2 :						

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 03	Hospodaření s dešťovou vodou
R:	3.01	Hospodaření s dešťovou vodou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(svahování + rozměr nádrže + svahování * svahování + rozměr nádrže + svahování) : svahování dle geologie : ((1,0+2,30+1,0)*(1,0+3,30+1,0)) Mezisoučet D.3.10. : Vsakovací objekt V01 : 36*0,8*0,8*1,20 Retenční nádrž RN : 36*0,8*0,8*1,20 Mezisoučet			22,79000 22,79000 27,64800 27,64800 55,29600			
29	182001111R0	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině zapravení po výkopech, finální úpravy terénu : Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 130,12600 Mezisoučet	m2	130,12600			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Díl 1.3 Zemní práce - závlahové potrubí						
30	132201111R0	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ Vodovodní potrubí PEHD 100 SDR11 DN32/D40 : potrubí dopouštění a závlahové potrubí : dle TZ., strana č.14 : 360*0,40*0,50 Mezisoučet	m3	72,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
31	162601101R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m Předpoklad odvozu - skládka Hodonín, Michal Špaček Výkop -> mezideponie : Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 72,00000 Mezisoučet	m3	72,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 03	Hospodaření s dešťovou vodou
R:	3.01	Hospodaření s dešťovou vodou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
32	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	129,60000			Vlastní	Indiv
		Předpoklad odvozu - skládka Hodonín, Michal Špaček						
		Začátek provozního součtu						
		Výkop -> mezideponie :						
		72,0		72,00000				
		Mezisoučet		72,00000				
		Konec provozního součtu						
		přepočet na tuny = 1,8 t /m3 :						
		72,0*1,8		129,60000				
		Mezisoučet		129,60000				
33	181101102R0	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	180,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Vodovodní potrubí PEHD 100 SDR11 DN32/D40 :						
		potrubí dopouštění a závlahové potrubí :						
		dle TZ., strana č.14 :						
		360*0,50		180,00000				
		Mezisoučet		180,00000				
34	451572111R0	Lože pod potrubí z kameniva	m3	9,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Vodovodní potrubí PEHD 100 SDR11 DN32/D40 :						
		potrubí dopouštění a závlahové potrubí :						
		dle TZ., strana č.14 :						
		360*0,05*0,50		9,00000				
		Mezisoučet		9,00000				
35	175101101R0	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	63,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Vodovodní potrubí PEHD 100 SDR11 DN32/D40 :						
		potrubí dopouštění a závlahové potrubí :						
		dle TZ., strana č.14 :						
		360*0,35*0,50		63,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 03	Hospodaření s dešťovou vodou
R:	3.01	Hospodaření s dešťovou vodou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		63,00000				
36	175101109R0	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí Vodovodní potrubí PEHD 100 SDR11 DN32/D40 : potrubí dopouštění a závlahové potrubí : dle TZ., strana č.14 : 360*0,35*0,50	m3	63,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Mezisoučet		63,00000				
37	583320401R	Kamenivo těžené 0/4 Začátek provozního součtu Vodovodní potrubí PEHD 100 SDR11 DN32/D40 : potrubí dopouštění a závlahové potrubí : dle TZ., strana č.14 : 360*0,40*0,50	t	142,56000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Mezisoučet		72,00000				
		Konec provozního součtu přepočet na hmotnost : 72,0*1,80		129,60000				
		Mezisoučet		129,60000				
		Koeficient ztratiné: 0,10		12,96000				
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání								
38	273313511R0	Beton základových desek prostý C 12/15 Kanalizační potrubí PVC KG SN8 DN 150 : potrubí dešťové kanalizace : BETONOVÁ DESKA C12/15 MIN. 100 mm : 120*0,10*0,50	m3	15,22290			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Mezisoučet		6,00000				
		D.3.6. : Revizní šachta DN425 :		6,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 03	Hospodaření s dešťovou vodou
R:	3.01	Hospodaření s dešťovou vodou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3*0,50*0,50*0,10		0,07500				
		D.3.7. :						
		Betonová revizní šachta :						
		1*1,50*1,50*0,10		0,22500				
		D.3.8. :						
		Akumulační nádrž AN1 :						
		6,20*5,00*0,20		6,20000				
		D.3.9. :						
		Akumulační nádrž AN2 :						
		3,70*2,70*0,20		1,99800				
		Mezisoučet		8,49800				
		Koeficient lití bez bednění: 0,05		0,72490				
Díl 5 Komunikace								
39	597101113RT	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně beton. lože C 25/30, zatížení C 250, D 400 kN včetně beton. lože C25/30 (dle PD)	m	23,50000			Vlastní	Indiv
		D.3.12. - výkres liniového žlabu :						
		23*1,0		23,00000				
		1*0,5		0,50000				
		Mezisoučet		23,50000				
40	597092111R0	Žlab odvodňovací, dl.1000 mm, zatížení C250, D400, beton C 25/30 (dle PD)	kus	23,00000			Vlastní	Indiv
		Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochrannou ocelí, světlá šířka 100 mm žlab osazený do betonového lože, dle výšky 150-150 mm, zatížení C250, D400, beton C 25/30						
		D.3.12. - výkres liniového žlabu :						
		23		23,00000				
		Mezisoučet		23,00000				
41	597092112R0	Žlab odvodňovací, dl. 500 mm, zatížení C250, D400, beton C 25/30 (dle PD)	kus	1,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 03	Hospodaření s dešťovou vodou
R:	3.01	Hospodaření s dešťovou vodou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou ocelí, světlá šířka 100 mm žlab osazený do betonového lože, dle výšky 150-150 mm, zatížení C250, D400, beton C 25/30 D.3.12. - výkres liniového žlabu : 1 Mezisoučet		1,00000 1,00000				
42	597091132R0	Čelo žlabu výtokové DN 100 (dle PD)	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, bez ochrany výtokové čelo s PVC DN 100, -, -, , pro výšku 130-300 mm D.3.12. - výkres liniového žlabu : 2 Mezisoučet		2,00000 2,00000				
43	597092143RV	Krycí rošt, zatížení C250,dl.1000 mm (dle PD)	kus	23,50000			RTS 25/ I	Indiv
		D.3.12. - výkres liniového žlabu : 23*1,0 1*0,5 Mezisoučet		23,00000 0,50000 23,50000				
44	597103112RT	Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonové D400, E600 včetně obetonování C 25/30 zatížení D 400-E 600 kN (dle PD)	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		D.3.12. - výkres liniového žlabu : 1 Mezisoučet		1,00000 1,00000				
45	597092121R0	Žlabová vpust, dl.500 mm, zatížení C250, D400, beton C 25/30 (dle PD)	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou ocelí, světlá šířka 100 mm vpust osazená do betonového lože, dle výšky 450 mm, zatížení C250, D400, beton C 25/30 D.3.12. - výkres liniového žlabu : 1 Mezisoučet		1,00000 1,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 03	Hospodaření s dešťovou vodou
R:	3.01	Hospodaření s dešťovou vodou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
46	597092158R0	Štěrbínový revizní díl, dl. 500 mm (dle PD)	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou ocelí, světlá šířka 100 mm vpust osazená do betonového lože, výšky 450 mm, zatížení C250, D400, beton C 25/30						
		D.3.12. - výkres liniového žlabu :						
		2		2,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
47	597092157R0	Štěrbínový nástavec, dl. 500 mm (dle PD)	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou ocelí, světlá šířka 100 mm štěrbinový revizní díl pozink. ocel, dle C250, D400, beton C 25/30						
		D.3.12. - výkres liniového žlabu :						
		2		2,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
Díl 8.1 Trubní vedení - kanalizace								
48	871313121R0	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	120,00000			Vlastní	Indiv
		montáž potrubí, včetně montáže odboček, kolen, tvarovek, napojení, ukončení, pomocných prací a zednických přípomocí						
		Kanalizační potrubí PVC KG SN8 DN 150 :						
		potrubí dešťové kanalizace :						
		120		120,00000				
		Mezisoučet		120,00000				
49	28611262.AR	Trubka kanalizační PVC KG SN8 DN 150 (dle PD)	m	132,00000			Vlastní	Indiv
		dodávka potrubí, včetně odboček, kolen, tvarovek, napojení, ukončení, pomocných prací a zednických přípomocí						
		Kanalizační potrubí PVC KG SN8 DN 150 :						
		potrubí dešťové kanalizace :						
		120		120,00000				
		Mezisoučet		120,00000				
		Koeficient ztratiné: 0,1		12,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 03	Hospodaření s dešťovou vodou
R:	3.01	Hospodaření s dešťovou vodou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
50	892571111R0	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, voda	m	120,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Kanalizační potrubí PVC KG SN8 DN 150 : potrubí dešťové kanalizace : 120		120,00000				
		Mezisoučet		120,00000				
51	892573111R0	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, voda	úsek	11,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Kanalizační potrubí PVC KG SN8 DN 150 : potrubí dešťové kanalizace : Podélné profily 1 : 5 úseků : 5		5,00000				
		Mezisoučet		5,00000				
		Podélné profily 2 : šifka * délka * hloubka : 6 úseků : 6		6,00000				
		Mezisoučet		6,00000				
52	899711122R0	Fólie výstražná z PVC šedá, šifka 30 cm	m	120,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Kanalizační potrubí PVC KG SN8 DN 150 : potrubí dešťové kanalizace : 120		120,00000				
		Mezisoučet		120,00000				
53	212753114R0	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100 bez lože	m	120,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Kanalizační potrubí PVC KG SN8 DN 150 : potrubí dešťové kanalizace : DRENÁŽNÍ TRUBKA DN100 : 120		120,00000				
		Mezisoučet		120,00000				
54	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	132,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Kanalizační potrubí PVC KG SN8 DN 150 :						

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 03	Hospodaření s dešťovou vodou
R:	3.01	Hospodaření s dešťovou vodou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		potrubí dešťové kanalizace : DRENÁŽNÍ TRUBKA DN100 : 120 Mezisoučet Koeficient ztrát: 0,1			120,00000 120,00000 12,00000			
Díl 8.2 Trubní vedení - kanalizace prvky								
55	721242117R0	D+M: Lapač střešních splavenin litinový, DN 150 mm (dle PD) Kanalizační potrubí PVC KG SN8 DN 150 : Lapač střešních splavenin : Lapač střešních splavenin DN150 pro dešťové svody : 5 Mezisoučet	kus	5,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
56	894431321RB	D+M: Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá dno KG D 160 mm, poklop litina 12 5 t (dle PD) Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura z korugované trouby, teleskopické trouby, poklop litinový. Kanalizační potrubí PVC KG SN8 DN 150 : Revizní šachta DN425 : plastová kanalizační šachta DN425 - šachtové dno včetně těsnění s odtokem DN150 dle trasování potrubí, šachtová korugovaná roura DN425, litinový poklop A 15/R 125 : 3 Mezisoučet	kus	3,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
57	894431621RA	D+M: Betonová revizní šachta (dle PD) šachta z prefabrikovaných betonových bloků DN100 - dno TBZ- odtokem DN150, skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP, deska TZK-4 vyvrtávací prstenec TBW-Q 120/600/120, litinový poklop B1	kus	1,00000			Vlastní	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 03	Hospodaření s dešťovou vodou
R:	3.01	Hospodaření s dešťovou vodou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Kanalizační potrubí PVC KG SN8 DN 150 : Betonová revizní šachta : šachta z prefabrikovaných betonových bloků DN100 - dno TBZ-Q 150/600 s nátokem a odtokem DN150, skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP, deska TZK-Q 1000/x625/200, 2x vyrovnávací prstenec TBW-Q 120/600/120, litinovým poklop B125 1 Mezisoučet		1,00000 1,00000				
58	81000x01	D+M: Vírový ventil (dle PD) kompletní dodávka a montáž včetně pomocných prací ventil pro regulovaný odtok, typ VLS 1:6, T-kus s nástavcem DN kotevní deska pro kruhovou šachtu Vírový ventil : 1 Mezisoučet	kpl	1,00000 1,00000 1,00000			Vlastní	Indiv
59	81000x02	D+M: Akumulační nádrž AN1 (dle PD) kompletní dodávka a montáž včetně pomocných prací Akumulační nádrž AN1 2x betonová prefabrikovaná nádrž o vnitřních rozměrech 5.61x2 dno a stropní díl s otvorem 600x600mm, vstupní šachta z betor vyrovnávacích prstenců DN625 s litinovým poklopem B125. Pro jádrovým vrtem, těsnění BETTRA 3x DN150, nátok PVC KG DN 100 D40 SDR11, bezp. přeliv DN150, závlahové potrubí PEHD Akumulační nádrž AN1 : 2 Mezisoučet	kpl	2,00000 2,00000 2,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 03	Hospodaření s dešťovou vodou
R:	3.01	Hospodaření s dešťovou vodou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
60	81000x03	D+M: Vystrojení akumulací nádrže AN1 (dle PD)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
		kompletní dodávka a montáž včetně pomocných prací						
		Vystrojení akumulací nádrže AN1 ponorné čerpadlo s plovákem + přípojka el. energie, 2x hladinová sonda DN100 dl. 6m, sací koš se zpětnou klapkou, šroubení S110 s vlnitým potrubím Akumulační nádrž AN1 :		1,00000				
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
61	81000x04	D+M: Akumulační nádrž AN2 (dle PD)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
		kompletní dodávka a montáž včetně pomocných prací						
		Akumulační nádrž AN2 betonová prefabrikovaná nádrž o vnitřních rozměrech 3.1x2.1x1.1m a stropní díl s otvorem 600x600mm, vstupní šachta z betonových skruží TBS-Q 1000/250/120 SP, deska TZK-Q 1000x625/200, p 40/600/120 s litinovým poklopem B125, nátok DN150, bezp. pře 100 D40 SDR11 Akumulační nádrž AN2 :		1,00000				
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
62	81000x05	D+M: Vystrojení akumulací nádrže AN2 (dle PD)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
		kompletní dodávka a montáž včetně pomocných prací						
		Vystrojení akumulací nádrže AN2 ponorné čerpadlo s plovákem + přípojka el. energie Akumulační nádrž AN2 :		1,00000				
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
63	81000x06	D+M: Vsakovací objekt V01 (dle PD)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 03	Hospodaření s dešťovou vodou
R:	3.01	Hospodaření s dešťovou vodou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kompletní dodávka a montáž včetně pomocných prací						
		Vsakovací objekt V01 vsakovacího objekt vyplněný prefabrikovanými polobloky z PP o rozměru 0,8x0,8x0,35m s objemem 212l/blok, počet bloků 36ks, obaleny 200g/m2, nátok do boční mřížky DN150, revizní šachta DN600 těsnící kroužek, šachtový prodlužovací nástavec DN600, lapač betonový dosedací prstenec a roznášecí podkladní beton C16/20, naklon. JS R10 R125 Vsakovací objekt V01 : 1 1,00000 Mezisoučet 1,00000						
64	81000x07	D+M: Retenční nádrž RN (dle PD)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
		kompletní dodávka a montáž včetně pomocných prací						
		Retenční nádrž RN retenční objekt vyplněný prefabrikovanými polobloky z PP o rozměru 0,8x0,8x0,66m s objemem 406l/blok, počet bloků 36ks, obaleny 200g/m2, nátok 2x DN150 do šachtového nástavce DN150, odtok z boční šachty DN150, 2x revizní šachta DN600 - hrdlový kónus, profilový těsnící kroužek, šachtový prodlužovací nástavec DN600, lapač hrubých nečistot, betonový dosedací prstenec a roznášecí podkladní beton C16/20, šachtový litinový poklop JS Retenční nádrž RN : 1 1,00000 Mezisoučet 1,00000						
Díl 8.3		Trubní vedení - závlahové potrubí						
65	871171121R0	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu dle PD	m	360,00000			Vlastní	Indiv
		40 mm montáž potrubí, včetně montáže odboček, kolen, tvarovek, naplnění výkopu, pomocných prací a zednických přípomocí						

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 03	Hospodaření s dešťovou vodou
R:	3.01	Hospodaření s dešťovou vodou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Vodovodní potrubí PEHD 100 SDR11 DN32/D40 : potrubí dopouštění a závlahové potrubí : 360 Mezisoučet				360,00000 360,00000		
66	286136743Rx	Trubka vodovodní PEHD 100 SDR11 DN32/D40 (dle PD)	m	396,00000			Vlastní	Indiv
		dodávka potrubí, včetně odboček, kolen, tvarovek, napojení, uk pomocných prací a zednických přípomocí Vodovodní potrubí PEHD 100 SDR11 DN32/D40 : potrubí dopouštění a závlahové potrubí : 360 Mezisoučet Koeficient ztrát: 0,1				360,00000 360,00000 36,00000		
67	722280106R0	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	360,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. Vodovodní potrubí PEHD 100 SDR11 DN32/D40 : potrubí dopouštění a závlahové potrubí : 360 Mezisoučet				360,00000 360,00000		
68	899721112R0	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	360,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Vodovodní potrubí PEHD 100 SDR11 DN32/D40 : potrubí dopouštění a závlahové potrubí : 360 Mezisoučet				360,00000 360,00000		
69	81000x08	D+M: Vodní zásuvka (dle PD)	kpl	7,00000			Vlastní	Indiv
		kompletní dodávka a montáž včetně pomocných prací Vodní zásuvka						

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 03	Hospodaření s dešťovou vodou
R:	3.01	Hospodaření s dešťovou vodou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		plastová sestava - koleno 40x1" F, rychlospojkový ventil IDS 1" Mini, přípojný klíč k ventilu IDS 1"x3/4", závitové koleno MF 3/4" (rychlospojka) Vodní zásuvka : 7 Mezisoučet		7,00000 7,00000				
Díl 99 Staveništní přesun hmot								
70	998276201R0	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	422,91121			RTS 25/ I	RTS 25/ I

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl SAD01 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - KÁCENÍ								
1	112101101X0	Kácení stromů o průměru kmene do 10 cm volné kácení včetně rozřezání STÁVAJÍCÍ STROMY KÁCENÍ : Kácení volné, průměr kmene na pařezu do 10 cm : S5, S22 : 2	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
2	112101101X0	Kácení stromů o průměru kmene 10-30 cm volné kácení včetně rozřezání Kácení volné, průměr kmene na pařezu 11-20 cm : S19 : 1	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		Mezisoučet		1,00000				
3	184806163R0	Odstranění solitérního keře STÁVAJÍCÍ STROMY KÁCENÍ : Kácení keře solitérního : K1 : 1	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		Mezisoučet		1,00000				
4	162301401R0	Vod.přemístění větví, D 30cm do 5000 m STÁVAJÍCÍ STROMY KÁCENÍ : Kácení volné, průměr kmene na pařezu do 10 cm : S5, S22 : 2	kus	4,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		Mezisoučet		2,00000				
		Kácení volné, průměr kmene na pařezu 11-20 cm : S19 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
		Kácení keře solitérního : K1 : 1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	S0 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		1,00000				
5	162301411R0	Vod.přemístění kmenů, D 30cm do 5000 m	kus	4,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		STÁVAJÍCÍ STROMY KÁCENÍ :						
		Kácení volné, průměr kmene na pařezu do 10 cm :						
		S5, S22 : 2		2,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
		Kácení volné, průměr kmene na pařezu 11-20 cm :						
		S19 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
		Kácení keře solitemiho :						
		K1 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
6	111201101R0	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	120,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		STÁVAJÍCÍ STROMY KÁCENÍ :						
		Kácení porostní skupiny :						
		P1, P2, P4, P6, P7, P8 : 120		120,00000				
		Mezisoučet		120,00000				
7	162301501R0	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	120,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		STÁVAJÍCÍ STROMY KÁCENÍ :						
		Kácení porostní skupiny :						
		P1, P2, P4, P6, P7, P8 : 120		120,00000				
		Mezisoučet		120,00000				
8	112201101R0	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm včetně zásvy dle PD	kus	3,00000			Vlastní	Indiv
		Položka se používá bez ohledu na technologii odstranění pařez						
		STÁVAJÍCÍ STROMY KÁCENÍ :						
		Kácení volné, průměr kmene na pařezu do 10 cm :						
		S5, S22 : 2		2,00000				

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		2,00000				
		Kácení volné, průměr kmene na pařezu 11-20 cm : S19 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
9	162301421R0	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	3,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		STÁVAJÍCÍ STROMY KÁCENÍ : Kácení volné, průměr kmene na pařezu do 10 cm : S5, S22 : 2		2,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
		Kácení volné, průměr kmene na pařezu 11-20 cm : S19 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
10	111251119R0	Drcení kácených dřevin	m3	3,00000			Vlastní	Indiv
		Položka obsahuje kompletní drcení / štěpkování kácených dřev Drcení dřeva strojně s odvozem do 20 km se složením. Uloženo na pozemku investora. STÁVAJÍCÍ STROMY KÁCENÍ : Štěpkování větví a vyřezání větví silnějších po kácení : Štěpkování vyřezaných větví po ořezu stromů : 3,0		3,00000				
		Mezisoučet		3,00000				
11	184806111x0	Výchovný řez stromu s plochou do 50 m2	kus	14,00000			Vlastní	Indiv
		STÁVAJÍCÍ STROMY KÁCENÍ : Řez výchovný stromu s plochou do 50 m2 :						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	S0 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pouze listnáče S2, S3, S4, S20, S21, S23, S30, S31, S32, S37, S38, S39, S40, S41 : 14		14,00000				
		Mezisoučet		14,00000				
12	139811101x02	Výkopy pneumatickým rýčem do 150 mm	m2	140,70000			Vlastní	Indiv
		výkop pod probarveným asfaltobetonem, u břizv a u dubů : 91.6		91,60000				
		výkop pro založení trávníku u dubu S13 a S14 : 13.7		13,70000				
		výkop pro založení okrasného záhonu u břizv S16 : 35.4		35,40000				
		Mezisoučet		140,70000				
13	139811101R0	Vykopávka za pomoci pneumatického rýče + vysávání sacím bagrem (dle PD)	m3	18,32000			Vlastní	Indiv

VÝKOPY PNEUMATICKÝM RÝČEM S POUŽITÍM SACÍHO BAGRU

Postup výkopu:
1 - dojde k vytyčení ploch, kde budou výkopy probíhat – rozsah přípraven dle skutečnému stavu a vedení kořenů, bude odsouhlaseno. Plochy se může upravovat v průběhu prací, jak bude půda kořenů vyčištěna.
2 - výkopy probíhají postupně za pomoci pneumatického rýče, který postupně rozrušuje zeminu, která je z výkopu vysávána sacím bagrem. V hloubky stanovené projektovou dokumentací ostatních SO.
3 - pokud bude povrch extrémně utužen, může AD/TDI svolit a z deníku potvrdit použití rýče, jako doprovodného nástroje k hrubému vykopávání.
4 - po dokončení prací na daném úseku, i v době denních pauz, budou plochy výkopů zakrývány netkanou textilní fólií a kropena vodou 3 l/m2 a to z důvodu zabránění vysychání jemných částic půdy.

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		5 - po dosažení cílové hloubky výkopu, kterou odsouhlasí TDI dle výškového osazení konstrukci a to zejména obrub. Pokud bude odstraněním vybraných kořenů, které neadekvátně limitují stavbu životně neohroží dřevinu nebo ke stlačení kořenů hlouběji do výkopu s vyznačením netkanout textilií. Kořeny nesmí být polámané. 6 - následně dojde k obalení silnějších kořenů (průměru od 2-3cm) textilií 150-200g/m2 v ploše celého výkopu. Rozsah obalovaných kořenů odsouhlasen AD a TDI. Obalené kořeny budou navlhčeny vodou a přikryty v celé ploše netkanou textilií a znovu navlhčeny. Bandáž přiodadé, že by docházelo k okamžitému zavažení konstrukce. 7. následně dojde k zavezení konstrukce dle návrhu a to co možná brzy a u dubů : 91,6*0,20 Mezisoučet 18,32000 18,32000 14 162301101R0 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 250 m výkop -> mezideponie : Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 18,32000 Mezisoučet 18,32000 15 171201201R0 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m výkop -> mezideponie : Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 18,32000 Mezisoučet 18,32000						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	167101101R0	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3 mezideponie -> odvoz : Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 18,32000 Mezisoučet	m3	18,32000		18,32000 18,32000	RTS 25/ I	RTS 24/ II
17	162601101R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m Předpoklad odvozu - skládka hodonín, Michal Špaček mezideponie -> odvoz : Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 18,32000 Mezisoučet	m3	18,32000		18,32000 18,32000	RTS 25/ I	RTS 24/ II
18	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Předpoklad odvozu - skládka hodonín, Michal Špaček Začátek provozního součtu mezideponie -> odvoz : 18,32 Mezisoučet Konec provozního součtu přepočet na tuny = 1,8 t /m3 : 18,32*1,8 Mezisoučet	t	32,97600		32,97600 18,32000 18,32000 32,97600 32,97600	Vlastní	Indiv
19	181101101R0	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění STÁVAJÍCÍ STROMY KÁCENÍ : výkop airspade pod probarveným asfaltobetonem, u břízy a u dubů : 91,6 výkop pro založení trávníku u dubu S13 a S14 : 13,7 výkop pro založení okrasného záhonu u břízy S16 :	m2	140,70000		140,70000 91,60000 13,70000	RTS 25/ I	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		35,4		35,40000				
		Mezisoučet		140,70000				
20	289970111R0	D+M: zakryvání plochy netkanou textilií - netkaná textilie 300g/m2 (dle PD)	m2	140,70000			Vlastní	Indiv
		STÁVAJÍCÍ STROMY KÁCENÍ :						
		výkop aerspade pod probarveným asfaltobetonem. u břizy a u dubů :						
		91,6		91,60000				
		výkop pro založení trávníku u dubu S13 a S14 :						
		13,7		13,70000				
		výkop pro založení okrasného záhonu u břizy S16 :						
		35,4		35,40000				
		Mezisoučet		140,70000				
21	289970111R0	D+M: bandáž kořenů - netkaná textilie 200g/m2 (dle PD)	m2	140,70000			Vlastní	Indiv
		STÁVAJÍCÍ STROMY KÁCENÍ :						
		výkop aerspade pod probarveným asfaltobetonem. u břizy a u dubů :						
		91,6		91,60000				
		výkop pro založení trávníku u dubu S13 a S14 :						
		13,7		13,70000				
		výkop pro založení okrasného záhonu u břizy S16 :						
		35,4		35,40000				
		Mezisoučet		140,70000				
22	185804312R0	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	10,24200			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		STÁVAJÍCÍ STROMY KÁCENÍ :						
		Výkopy Air Spade :						
		opakování 10x, 3l/vody/m2 :						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	S0 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výkop airspade pod probarveným asfaltobetonem. u břízy a u dubů : 10*3*0,001*81,8		2,45400				
		výkop pro založení trávníku u dubu S13 a S14 : 10*3*0,001*53,5		1,60500				
		výkop pro založení okrasného záhonu u břízy S16 : 10*3*0,001*35,4		1,06200				
		Mezisoučet		5,12100				
		bandáž kořenů : vlhčení netkanné textilie - opakování 10x, 3l/vody/m2 : výkop airspade pod probarveným asfaltobetonem. u břízy a u dubů : 10*3*0,001*81,8		2,45400				
		výkop pro založení trávníku u dubu S13 a S14 : 10*3*0,001*53,5		1,60500				
		výkop pro založení okrasného záhonu u břízy S16 : 10*3*0,001*35,4		1,06200				
		Mezisoučet		5,12100				
23	185851111R0	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km	m3	10,24200			RTS 25/ I	RTS 24/ II

STÁVAJÍCÍ STROMY KÁCENÍ :
Výkopy Air Spade :
opakování 10x, 3l/vody/m2 :
výkop airspade pod probarveným asfaltobetonem. u břízy a u dubů : 10*3*0,001*81,8 2,45400
výkop pro založení trávníku u dubu S13 a S14 : 10*3*0,001*53,5 1,60500

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výkop pro založení okrasného záhonu u břízvy S16 : 10*3*0,001*35,4 Mezisoučet bandáž kořenů : vlhčení netkanné textilie - opakování 10x, 3l/vody/m2 : výkop airspade pod probarveným asfaltobetonem, u břízvy a u dubů : 10*3*0,001*81,8 výkop pro založení trávníku u dubu S13 a S14 : 10*3*0,001*53,5 výkop pro založení okrasného záhonu u břízvy S16 : 10*3*0,001*35,4 Mezisoučet		1,06200 5,12100 2,45400 1,60500 1,06200 5,12100				
24	1112011x001	D+M: péče o dřeviny během stavby a ošetření kořenů ve výkopech (dle PD) Případná poranění je nutno neprodleně ošetřit a zaříznout hladko možno přerušit pouze hladkým řezem. Konce kořenů o průměru nutno ošetřit růstovými stimulanty, kořeny o průměru větším než prostředky k ošetření ran	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
25	184807111R0	Ochrana stromu bedněním - zřízení Včetně řeziva. STÁVAJÍCÍ STROMY KÁCENÍ : dřevěné bednění stávajících stromů - dodávka : "1,5x1,5m výška 1,5 m : S1,S2,S3,S4, S13,S14,S15,S16, S18, S20, S21, S23, S28, S29, S39, S40, S41" = 17 ks - instalace :	m2	153,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		17*1,5*(1,5+1,5+1,5+1,5)		153,00000				
		Mezisoučet		153,00000				
26	184807112R0	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	153,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		Včetně řeziva. STÁVAJÍCÍ STROMY KÁCENÍ : dřevěné bednění stávajících stromů - dodávka : "1,5x1,5m výška 1,5 m : S1, S2, S3, S4, S13, S14, S15, S16, S18, S20, S21, S23, S28, S29, S39, S40, S41" = 17 ks - odbednění : 17*1,5*(1,5+1,5+1,5+1,5)		153,00000				
		Mezisoučet		153,00000				
27	111104211R0	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	13 000,00000			Vlastní	Indiv
		naložení hmoty včetně odvozu a poplatku za skládku STÁVAJÍCÍ STROMY KÁCENÍ : přesná plocha určena na stavbě : POSEČENÍ PLOCHY STAVBY 2X v průběhu stavby : 1. seč : 6500 2. seč : 6500 Mezisoučet		6 6 13				
Díl SAD02		ŠTĚRKOVÁ PĚŠINA VYZTUŽENÁ VOŠTINOU						
28	596921212R0	Kladení plastových vegetačních tváří, lože z kameniva fr. 4-8 tl. 30 mm, plocha do 100 m2	m2	75,30000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		ŠTĚRKOVÁ PĚŠINA VYZTUŽENÁ VOŠTINOU : položení štěrkové tvárnice :						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		xerothermní záhon duna :						
		75,30			75,30000			
		Mezisoučet			75,30000			
29	501000x01	štěrkové tvárnice (dle PD)	m2	82,83000			Vlastní	Indiv
		ŠTERKOVÁ PĚŠINA VYZTUŽENÁ VOŠTINOU :						
		položení štěrkové tvárnice :						
		xerothermní záhon duna :			75,30000			
		75,30			75,30000			
		Mezisoučet			7,53000			
		Koeficient ztrát: 0,10			7,53000			
30	596921291R0	Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárníc plastových, bez dodávky výplňového materiálu	m3	2,25900			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		ŠTERKOVÁ PĚŠINA VYZTUŽENÁ VOŠTINOU :						
		položení štěrkové tvárnice :						
		xerothermní záhon duna :			2,25900			
		75,30*0,03			2,25900			
		Mezisoučet			2,25900			
31	583321601R	Kamenivo (dle PD)	t	4,47282			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		písek – říční písek bez zahlinění – 20%						
		štěrk frakce 4/8mm – 80%						
		Začátek provozního součtu						
		ŠTERKOVÁ PĚŠINA VYZTUŽENÁ VOŠTINOU :						
		položení štěrkové tvárnice :						
		xerothermní záhon duna :			2,25900			
		75,30*0,03			2,25900			
		Mezisoučet			2,25900			
		Konec provozního součtu			4,06620			
		2,259*1,80			4,06620			

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		4,06620				
		Koeficient ztratiné: 0,1		0,40662				
32	289000000x02	D+M: vzorkování písková barva (dle PD)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
		STÁVAJÍCÍ STROMY KÁCENÍ :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
33	917000x01	Montáž: ocelový obrubník - natažení pásoviny, vyrovnaní, navaření k svislé betonářské výztuži (dle PD)	m	187,20000			Vlastní	Indiv
		kompletní montáž ocelové pásoviny, včetně povrchové úpravy, pomocných prací a přípomocí						
		ŠTĚRKOVÁ PĚŠINA VYZTUŽENÁ VOŠTINOU :						
		dodávka ocelové pásoviny :						
		187,2		187,20000				
		Mezisoučet		187,20000				
34	917000x04	Dodávka: ocelová obruba - ocelová pásovina - výška 150 mm, tl. 6 mm (dle PD)	m	205,92000			Vlastní	Indiv
		kompletní dodávka pásoviny včetně povrchové úpravy, svařování lože, pomocných prací a přípomocí						
		ŠTĚRKOVÁ PĚŠINA VYZTUŽENÁ VOŠTINOU :						
		dodávka ocelové pásoviny :						
		187,2		187,20000				
		Mezisoučet		187,20000				
		Koeficient ztratiné: 0,1		18,72000				
35	917000x10	Montáž: ocelová svislá betonářská výztuž (roxor) průměr 10 mm, délka 400 mm (dle PD)	soubor	157,00000			Vlastní	Indiv
		kompletní montáž ocelové betonářské výztuže, včetně povrchové kotvení, pomocných prací a přípomocí						
		Začátek provozního součtu						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ŠTĚRKOVÁ PĚŠINA VYZTUŽENÁ VOSTINOÚ : dodávka ocelové pásoviny : 187,2/1,20 Mezisoučet 156,42 Mezisoučet Konec provozního součtu celkový počet : 157 Mezisoučet		156,00000 156,00000 156,42000 156,42000 157,00000 157,00000				
36	917000x11	Dodávka: ocelová svislá betonářská výztuž (roxor) průměr 10 mm, délka 400 mm (dle PD)	soubor	173,00000			Vlastní	Indiv
		kompletní dodávka ocelové betonářské výztuže, včetně povrchu kotvení, pomocných prací a připomocí Začátek provozního součtu ŠTĚRKOVÁ PĚŠINA VYZTUŽENÁ VOSTINOÚ : dodávka ocelové pásoviny : 187,2/1,20 Mezisoučet kraje, přesahy, ztratiné : 156,42*1,1 Mezisoučet Konec provozního součtu celkový počet : 173 Mezisoučet		156,00000 156,00000 172,06200 172,06200 173,00000 173,00000				

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl SAD03		Výsadba vzrostlého listnatého nebo jehličnatého stromu nebo solitérního keře do trávniku nebo záhonu						
37	131201111R0	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3	m3	53,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		Výsadba vzrostlého listnatého nebo jehličnatého stromu nebo solitérního keře do trávniku nebo záhonu : vyhloubení jámy 1m3 : 53 Mezisoučet		53,00000 53,00000				
38	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 250 m výkop -> mezideponie : Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 53,00000 Mezisoučet	m3	53,00000			Vlastní	Indiv
					53,00000 53,00000			
39	171201201R0	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m výkop -> mezideponie : Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 53,00000 Mezisoučet	m3	53,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
					53,00000 53,00000			
40	167101101R0	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3 výkop -> mezideponie : Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 53,00000 Mezisoučet	m3	53,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
					53,00000 53,00000			
41	162601101R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m Předpoklad odvozu - skládka hodonín, Michal Špaček mezideponie -> odvoz : 50% odvoz vyhloubené zeminy : 52*0,5 Mezisoučet	m3	26,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
					26,00000 26,00000			

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
42	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	46,80000			Vlastní	Indiv
		Předpoklad odvozu - skládka hodonin, Michal Špaček Začátek provozního součtu mezideponie -> odvoz : 50% odvoz vyhloubené zeminy : 52*0,5 Konec provozního součtu Mezisoučet přepočet na tuny = 1,8 t /m3 : 26,0*1,8 Mezisoučet		26,00000 46,80000 46,80000				
43	174101101R0	Zásyp jam, ryh, šachet se zhutněním dle PD	m3	52,00000			Vlastní	Indiv
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti mezideponie -> zásyp : 50% výměna substrátu : 52*0,5 50% odvoz vyhloubené zeminy : 52*0,5 Mezisoučet		26,00000 26,00000 52,00000				
44	10371500Rx0	dodávka substrátu - využití místní ornice + mísení kompostu a písku / kameniva (dle PD)	m3	28,60000			Vlastní	Indiv
		mezideponie -> zásyp : 50% výměna substrátu : 50% odvoz vyhloubené zeminy : 52*0,5 Mezisoučet Koeficient ztratiné: 0,1		26,00000 26,00000 2,60000				
45	18400x01	katrování ornice	m3	20,02000			Vlastní	Indiv
		Využití místní ornice :						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		20,02		20,02000				
		Mezisoučet		20,02000				
46	18400x02	vylepšení půdním kondicionérem	kg	30,03000			Vlastní	Indiv
		Využití místní ornice :						
		1,50*20,02		30,03000				
		Mezisoučet		30,03000				
47	18400x03	dodávka půdního kondicionéru (dle PD)	kg	33,03300			Vlastní	Indiv
		Využití místní ornice :						
		1,50*20,02		30,03000				
		Mezisoučet		30,03000				
		Koeficient ztratiné: 0,1		3,00300				
48	184102116R0	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině	kus	17,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		Výsadba vzrostlého listnatého nebo jehličnatého stromu nebo solitérního keře do trávníku nebo záhonu :						
		Acer campestre :						
		VK, 3xp. 14-16 :						
		6		6,00000				
		Ostrya carpinifolia :						
		Sol, 4xp 100-150, 350-400 :						
		2		2,00000				
		Prunus 'Accolade' :						
		29, 42/PAC - VK, 3xp. 14-16 :						
		2		2,00000				
		19, 33, 34/PAC - Sol, 5xp 300 – deštníková forma :						
		3		3,00000				
		Prunus avium 'Plena' :						
		VK, 3xp. 16-18 :						
		4		4,00000				
		Mezisoučet		17,00000				

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
49	184102117R0	Výsadba dřevin s balem D do 1 m, v rovině Výsadba vzrostlého listnatého nebo jehličnatého stromu nebo solitérního keře do trávníku nebo záhonu : Prunus serrula : Sol, 4xp 300-350 : 3 Quercus rubra : VK, 3xp. 12-14 : 1 Styphnolobium japonicum : VK, 3xp. 14-16 : 4	kus	8,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
50	184102114R0	Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině Výsadba vzrostlého listnatého nebo jehličnatého stromu nebo solitérního keře do trávníku nebo záhonu : Acer tataricum : Sol, 3xp 150-200 : 11 VK, 3xp. 14-16 : Syringa vulgaris : 17 Mezisoučet	kus	28,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
51	184801121R0	Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině Výsadba vzrostlého listnatého nebo jehličnatého stromu nebo solitérního keře do trávníku nebo záhonu : Acer campestre : VK, 3xp. 14-16 : 6	kus	53,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Ostrya carpinifolia :						
		Sol, 4xp 100-150, 350-400 :						
		2		2,00000				
		Prunus 'Accolade' :						
		29, 42/PAC - VK, 3xp. 14-16 :						
		2		2,00000				
		19, 33, 34/PAC - Sol, 5xp 300 – deštníková forma :						
		3		3,00000				
		Prunus avium 'Plena' :						
		VK, 3xp. 16-18 :						
		4		4,00000				
		Mezisoučet		17,00000				
		Výsadba vzrostlého listnatého nebo						
		jehličnatého stromu nebo solitérního keře						
		do trávníku nebo záhonu :						
		Prunus serrula :						
		Sol, 4xp 300-350 :						
		3		3,00000				
		Quercus rubra :						
		VK, 3xp. 12-14 :						
		1		1,00000				
		Styphnolobium japonicum :						
		VK, 3xp. 14-16 :						
		4		4,00000				
		Mezisoučet		8,00000				
		Výsadba vzrostlého listnatého nebo						
		jehličnatého stromu nebo solitérního keře						
		do trávníku nebo záhonu :						
		Acer tataricum :						
		Sol, 3xp 150-200 :						
		11		11,00000				

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		VK, 3xp. 14-16 : Syringa vulgaris : 17		17,00000				
		Mezisoučet		28,00000				
52	185804312R0	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	29,15000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		v průběhu stavby 3*0,150m3 : 53*0,15*3		23,85000				
		Mezisoučet		23,85000				
		výkop v rámci vyhloubení výsadbové jámy, prolití vodou a dodávka vody 100l výsadbová jáma : 53*0,10		5,30000				
		Mezisoučet		5,30000				
53	185851111R0	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km	m3	29,15000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		v průběhu stavby 3*0,150m3 : 53*0,15*3		23,85000				
		Mezisoučet		23,85000				
		výkop v rámci vyhloubení výsadbové jámy, prolití vodou a dodávka vody 100l výsadbová jáma : 53*0,10		5,30000				
		Mezisoučet		5,30000				
54	184806112R0	Výchovný řez netknitých stromů D koruny do 4 m	kus	53,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		Vk Stromů (32ks stromů z toho 3+2+3 jsou vícekmeny/solitérní stromy = OCA 2ks, PSE 3ks 19,33,34/PAC 3ks a -7ks stromů větší velikosti) : 17 ks solitérních keřů : 8		17,00000 8,00000				
		17ks solitérních keřů které jsou ale jako VK = Syringa vulgaris 'Paul Thirion' : 17 11ks Acer tataricum řez jako solitérní keře : 11		17,00000 11,00000				

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
55	185000x01	D+M: tříbodové kotvení vysoké - zhotovení (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, podrobností dle PD 17x Syringa vulgaris + VK stromy a to 32-(3+3+2) = 17+24=41 : 41	soubor	41,00000			Vlastní	Indiv
56	185000x04	D+M: ochrana kmene rákosovou rohoží (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, podrobností dle PD 17x Syringa vulgaris + VK stromy a to 32-(3+3+2)-7 = 17+17=34 : 34	soubor	34,00000			Vlastní	Indiv
57	185000x02	D+M: tříbodové kotvení nízké - zhotovení (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, podrobností dle PD Výsadba vzrostlého listnatého nebo jehličnatého stromu nebo solitérního keře do trávníku nebo záhonu : tříbodové kotvení nízké - zhotovení : dodávka kotvení : Ata 11ks, OCA 2ks, PSE 3ks 19,33,34/PAC 3ks = 11+2+3+3 = 19 : 19 Mezisoučet	soubor	19,00000			Vlastní	Indiv
58	185000x03	D+M: ochrana kmene jutovou bandáží (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, podrobností dle PD Výsadba vzrostlého listnatého nebo jehličnatého stromu nebo solitérního keře do trávníku nebo záhonu :	soubor	19,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ochrana kmene jutovou bandáží : dodávka jutové bandáže : Ata 11ks, OCA 2ks, PSE 3ks 19,33,34/PAC 3ks = 11+2+3+3 = 19 : 19 Mezisoučet				19,00000 19,00000		
59	185000x05	D+M: závlahová mísy včetně dodávky kůry (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, podrobností dle PD Výsadba vzrostlého listnatého nebo jehličnatého stromu nebo solitérního keře do trávníku nebo záhonu : zhotovení závlahové mísy : Ata 11ks jsou v záhonech tj. bez závlahové mísy : dodávka kůry na závlahovou mísu : 53-11 Mezisoučet	soubor	42,00000		42,00000 42,00000	Vlastní	Indiv
60	185000x06	D+M: chránička proti struně (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, podrobností dle PD Výsadba vzrostlého listnatého nebo jehličnatého stromu nebo solitérního keře do trávníku nebo záhonu : zhotovení závlahové mísy : Ata 11ks jsou v záhonech tj. bez závlahové mísy : dodávka kůry na závlahovou mísu : 42*2 Mezisoučet	soubor	84,00000		84,00000 84,00000	Vlastní	Indiv
61	SADx03001	dodávka sortimentu - Acer campestre; VK, 3xp. 14-16 (dle PD)	ks	6,00000		6,00000	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Výsadba vzrostlého listnatého nebo jehličnatého stromu nebo solitérního keře do trávníku nebo záhonu : sortiment : stromy : 6 Mezisoučet				6,00000 6,00000		
62	SADx03002	dodávka sortimentu - Ostrya carpinifolia; Sol. 4xp 350-400 (dle PD)	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
		Výsadba vzrostlého listnatého nebo jehličnatého stromu nebo solitérního keře do trávníku nebo záhonu : sortiment : stromy : 2 Mezisoučet				2,00000 2,00000		
63	SADx03003	dodávka sortimentu - Prunus 'Accolade'; 29, 42/PAC - VK 3xp 14-16 (dle PD)	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
		Výsadba vzrostlého listnatého nebo jehličnatého stromu nebo solitérního keře do trávníku nebo záhonu : sortiment : stromy : 2 Mezisoučet				2,00000 2,00000		
64	SADx03004	dodávka sortimentu - Prunus 'Accolade'; 19, 33, 34/PAC - Sol, 5xp 300-350 – deštníková forma (dle PD)	ks	3,00000			Vlastní	Indiv
		Výsadba vzrostlého listnatého nebo jehličnatého stromu nebo solitérního keře do trávníku nebo záhonu : sortiment : stromy :						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3		3,00000				
		Mezisoučet		3,00000				
65	SADx03005	dodávka sortimentu - Prunus avium 'Plena'; VK, 3xp, 16-18 (dle PD)	ks	4,00000			Vlastní	Indiv
		Výsadba vzrostlého listnatého nebo jehličnatého stromu nebo solitérního keře do trávníku nebo záhonu · sortiment : stromy :						
		4		4,00000				
		Mezisoučet		4,00000				
66	SADx03006	dodávka sortimentu - Prunus serrula; Sol, 4xp 300-350 (dle PD)	ks	3,00000			Vlastní	Indiv
		Výsadba vzrostlého listnatého nebo jehličnatého stromu nebo solitérního keře do trávníku nebo záhonu · sortiment : stromy :						
		3		3,00000				
		Mezisoučet		3,00000				
67	SADx03007	dodávka sortimentu - Quercus rubra; VK, 3xp, 12-14 (dle PD)	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		Výsadba vzrostlého listnatého nebo jehličnatého stromu nebo solitérního keře do trávníku nebo záhonu · sortiment : stromy :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
68	SADx03008	dodávka sortimentu - Styphnolobium japonicum; VK, 3xp, 14-16 (dle PD)	ks	4,00000			Vlastní	Indiv
		Výsadba vzrostlého listnatého nebo jehličnatého stromu nebo solitérního keře do trávníku nebo záhonu ·						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		sortiment : stromy : 4 Mezisoučet		4,00000 4,00000				
69	SADx03009	dodávka sortimentu - Acer tataricum; Sol, 3xp_150-200 (dle PD) Výsadba vzrostlého listnatého nebo jehličnatého stromu nebo solitérního keře do trávníku nebo záhonu : sortiment : solitérní keře : 11 Mezisoučet	ks	11,00000 11,00000			Vlastní	Indiv
70	SADx03010	dodávka sortimentu - Syringa vulgaris 'Paul Thirion'; VK_3xp_14-16 (dle PD) Výsadba vzrostlého listnatého nebo jehličnatého stromu nebo solitérního keře do trávníku nebo záhonu : sortiment : solitérní keře : 17 Mezisoučet	ks	17,00000 17,00000			Vlastní	Indiv
Díl SAD04		VÝSADBA STROMŮ VĚTŠÍ VELIKOSTI						
71	131201111R0	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3 VÝSADBA STROMŮ VĚTŠÍ VELIKOSTI : vyhloubení jámy 2,5 m3 : předpokládané velikosti balů: VK 40-45: 120cm průměr. 70cm výška : VK 20-25: 70cm průměr. 50cm výška : 7*2,5	m3	17,50000 17,50000			RTS 25/ I	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		17,50000				
72	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 250 m výkop -> mezideponie : Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 17,50000 Mezisoučet	m3	17,50000			Vlastní	Indiv
73	171201201R0	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m výkop -> mezideponie : Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 17,50000 Mezisoučet	m3	17,50000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
74	167101101R0	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3 výkop -> mezideponie : Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 17,50000 Mezisoučet	m3	17,50000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
75	162601101R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m Předpoklad odvozu - skládka hodonín, Michal Špaček mezideponie -> odvoz : 50% odvoz vyhloubené zeminy : 7*2,5*0,5 Mezisoučet	m3	8,75000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
76	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katalog. odpadů 17 05 04 Předpoklad odvozu - skládka hodonín, Michal Špaček Začátek provozního součtu mezideponie -> odvoz : 50% odvoz vyhloubené zeminy : 7*2,5*0,5 Mezisoučet Konec provozního součtu	t	15,75000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		přepočet na tuny = 1,8 t / m3 : 8,75*1,8 Mezisoučet				15,75000 15,75000		
77	174101101R0	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním dle PD včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti mezideponie -> zásyp : 50% výměna substrátu : 7*0,5*2,5 50% odvoz vyhloubené zeminy : 7*0,5*2,5 Mezisoučet	m3	17,50000			Vlastní	Indiv
78	10371500Rx0	dodávka substrátu - využití místní ornice + mísení kompostu a písku / kameniva (dle PD) mezideponie -> zásyp : 50% výměna substrátu : 50% odvoz vyhloubené zeminy : 7*0,5*2,5 Mezisoučet Koeficient ztrát: 0,1	m3	9,62500			Vlastní	Indiv
79	18400x01	katrování ornice Využití místní ornice : 9,625*0,7 Mezisoučet	m3	6,73750			Vlastní	Indiv
80	18400x02	vylepšení půdním kondicionérem Využití místní ornice : 1,50*9,625*0,7 Mezisoučet	kg	10,10625			Vlastní	Indiv
81	18400x03	dodávka půdního kondicionéru (dle PD) Využití místní ornice :	kg	11,11688			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,50*9,625*0,7		10,10625				
		Mezisoučet		10,10625				
		Koeficient ztrát: 0,1		1,01063				
82	184102119R0	Výsadba dřevin s balem D do 1,4 m, v rovině	kus	3,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		VÝSADBA STROMŮ VĚTŠÍ VELIKOSTI :						
		3		3,00000				
		Mezisoučet		3,00000				
83	184102116R0	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině	kus	4,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		VÝSADBA STROMŮ VĚTŠÍ VELIKOSTI :						
		4		4,00000				
		Mezisoučet		4,00000				
84	185000x07	D+M: manipulace se stromem na stavbě pomocí manipulátoru (dle PD)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
		manipulace s výpěstky pomocí popruhů, doporučenou metodou řetězech a se stromem manipulovat za bal bez nutnosti ovazov nedošlo k poškození borky						
		VÝSADBA STROMŮ VĚTŠÍ VELIKOSTI :						
		manipulace se stromem na stavbě pomocí auta s rukou :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
85	184801121R0	Vyvýškování	kus	7,00000			Vlastní	Indiv
		VÝSADBA STROMŮ VĚTŠÍ VELIKOSTI :						
		vyvýškování stromu do výsadbové jámy :						
		7		7,00000				
		Mezisoučet		7,00000				
86	185804312R0	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	3,85000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		VÝSADBA STROMŮ VĚTŠÍ VELIKOSTI :						
		řez povýsadbě - strom VK :						

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stromy výšky 9m :						
		7		7,00000				
		Mezisoučet		7,00000				
		Konec provozního součtu						
		v průběhu stavby 3*0,150m3 :						
		7*0,15*3		3,15000				
		Mezisoučet		3,15000				
		výkop v rámci vyhloubení výsadbové jámy,						
		prolití vodou a dodávka vody 100l						
		výsadbová jáma :						
		7*0,10		0,70000				
		Mezisoučet		0,70000				
87	185851111R0	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	3,85000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		VÝSADBA STROMŮ VĚTŠÍ VELIKOSTI :						
		řez povýsadbě - strom VK :						
		stromy výšky 9m :						
		7		7,00000				
		Mezisoučet		7,00000				
		Konec provozního součtu						
		v průběhu stavby 3*0,150m3 :						
		7*0,15*3		3,15000				
		Mezisoučet		3,15000				
		výkop v rámci vyhloubení výsadbové jámy,						
		prolití vodou a dodávka vody 100l						
		výsadbová jáma :						
		7*0,10		0,70000				
		Mezisoučet		0,70000				
88	184806114R0	Výchovný řez netknitých stromů D koruny do 10 m	kus	7,00000			Vlastní	Indiv
		VÝSADBA STROMŮ VĚTŠÍ VELIKOSTI :						
		řez povýsadbě - strom VK :						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stromy výšky 9m :						
		7		7,00000				
		Mezisoučet		7,00000				
89	185000x01	D+M: tříbodové kotvení vysoké - zhotovení (dle PD)	soubor	4,00000			Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, podrobností dle PD						
		VÝSADBA STROMŮ VĚTŠÍ VELIKOSTI :						
		tříbodové kotvení vysoké - zhotovení :						
		dodávka kotvení :						
		4		4,00000				
		Mezisoučet		4,00000				
90	185000x20	montáž: Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 450 mm (dle PD)	soubor	3,00000			Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, podrobností dle PD						
		VÝSADBA STROMŮ VĚTŠÍ VELIKOSTI :						
		3		3,00000				
		Mezisoučet		3,00000				
91	185000x20	dodávka: zemní kotva s třemi popruhy, kari sítě oka 40x40 velikost 1,5x1,5m (dle PD)	soubor	3,00000			Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, podrobností dle PD						
		VÝSADBA STROMŮ VĚTŠÍ VELIKOSTI :						
		tříbodové kotvení vysoké - zhotovení :						
		dodávka kotvení :						
		3		3,00000				
		Mezisoučet		3,00000				
92	185000x04b	D+M: ochrana kmene rákosovou rohoží (dle PD)	soubor	7,00000			Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, podrobností dle PD						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		VÝSADBA STROMŮ VĚTŠÍ VELIKOSTI : ochrana kmene rákosovou rohoží : dodávka rákosové rohože včetně kotvícího materiálu : větší plocha vůči větším výpěstům : 7 Mezisoučet				7,00000 7,00000		
93	185000x05	D+M: závlahová mísy včetně dodávky kůry (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, podrobnosti dle PD VÝSADBA STROMŮ VĚTŠÍ VELIKOSTI : zhotovení závlahové mísy : 26-28/PSY v záhonu tj. bez závlahové mísy : dodávka kůry na závlahovou mísu : 4 Mezisoučet	soubor	4,00000			Vlastní	Indiv
94	185000x06	D+M: chránička proti struně (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, podrobnosti dle PD VÝSADBA STROMŮ VĚTŠÍ VELIKOSTI : zhotovení závlahové mísy : dodávka kůry na závlahovou mísu : 4*3+3*2 Mezisoučet	soubor	18,00000			Vlastní	Indiv
95	SADx04001	dodávka sortimentu - Pinus sylvestris; 26/PSY – VK 6xp. 40-45 1ks (dle PD) VÝSADBA STROMŮ VĚTŠÍ VELIKOSTI : sortiment : stromy : 1	ks	1,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		1,00000				
96	SADx04002	dodávka sortimentu - Pinus sylvestris; 27,28/PSY – VK 3xp. 20-25 1ks (dle PD) VÝSADBA STROMU VĚTŠÍ VELIKOSTI : sortiment : stromy : 2	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
		Mezisoučet		2,00000				
97	SADx04003	dodávka sortimentu - Quercus freinetto; 18/QFR – VK 4xp. 20-25 1ks (dle PD) VÝSADBA STROMU VĚTŠÍ VELIKOSTI : sortiment : stromy : 1	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		Mezisoučet		1,00000				
98	SADx04004	dodávka sortimentu - Quercus freinetto; 22/QFR – VK 6xp. 40-45 1ks (dle PD) VÝSADBA STROMU VĚTŠÍ VELIKOSTI : sortiment : stromy : 1	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		Mezisoučet		1,00000				
99	SADx04005	dodávka sortimentu - Quercus rubra 'Aurea'; VK 6xp. 40-45 (dle PD) VÝSADBA STROMU VĚTŠÍ VELIKOSTI : sortiment : stromy : 2	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
		Mezisoučet		2,00000				
Díl SAD05		PŘESADBA STÁVAJÍCÍHO STROMU						

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
##	184102119R0	Výsadba dřevin s balem D do 1,4 m, v rovině PŘESADBA STÁVAJÍCÍHO STROMU : 1 Mezisoučet	kus	1,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
##	185000x08	D+M: Přesazení stromu obvod 10-20 cm (dle PD) S17 součástí položky je vyjmutí stromu pomocí specializovaného stroje na nové pozici včetně vyhloubení nové jámy na nové pozici a zásyp půvy PŘESADBA STÁVAJÍCÍHO STROMU : Přesazení stromu obvod 10-20cm : 1 Mezisoučet	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
##	184801121R0	Vyvýskování PŘESADBA STÁVAJÍCÍHO STROMU : vyvýskování stromu do výsadbové jámy : 1 Mezisoučet	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
##	18400x02	vylepšení půdním kondicionérem 1,50*1 Mezisoučet	kg	1,50000			Vlastní	Indiv
##	18400x03	dodávka půdního kondicionéru (dle PD) 1,50*1 Mezisoučet Koefficient ztrát: 0,1	kg	1,65000			Vlastní	Indiv
##	185804312R0	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 PŘESADBA STÁVAJÍCÍHO STROMU : Začátek provozního součtu řez povýsadbě - strom VK : 1	m3	0,55000			RTS 25/ I	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		1,00000				
		Konec provozního součtu						
		v průběhu stavby 3*0,150m3 :						
		1*0,15*3		0,45000				
		Mezisoučet		0,45000				
		výkop v rámci vyhloubení výsadbové jámy,						
		prolití vodou a dodávka vody 100l						
		výsadbová jáma :						
		1*0,10		0,10000				
		Mezisoučet		0,10000				
##	18585111R0	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km	m3	0,55000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		PŘESADBA STÁVAJÍCÍHO STROMU :						
		Začátek provozního součtu						
		řez povýsadbě - strom VK :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
		Konec provozního součtu						
		v průběhu stavby 3*0,150m3 :						
		1*0,15*3		0,45000				
		Mezisoučet		0,45000				
		výkop v rámci vyhloubení výsadbové jámy,						
		prolití vodou a dodávka vody 100l						
		výsadbová jáma :						
		1*0,10		0,10000				
		Mezisoučet		0,10000				
##	184806112R0	Výchovní řez netknitých stromů D koruny do 4 m	kus	1,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		PŘESADBA STÁVAJÍCÍHO STROMU :						
		řez povýsadbě - strom VK : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
##	185000x01	D+M: třibodové kotvení vysoké - zhotovení (dle PD)	soubor	7,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, podrobnosti dle PD VÝSADBA STROMŮ VĚTŠÍ VELIKOSTI : tříbodové kotvení vysoké - zhotovení : dodávka kulvení . 7 7,00000 Mezisoučet 7,00000						
##	185000x04b	D+M: ochrana kmene rákosovou rohoží (dle PD)	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, podrobnosti dle PD PŘESADBA STÁVAJÍCÍHO STROMU : ochrana kmene rákosovou rohoží : dodávka rákosové rohože včetně kotvicího materiálu : větší plocha vůči větším výpěstům : 1 1,00000 Mezisoučet 1,00000						
##	185000x05	D+M: závlahová misky včetně dodávky kůry (dle PD)	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, podrobnosti dle PD PŘESADBA STÁVAJÍCÍHO STROMU : zhotovení závlahové misky : 26-28/PSY v záhonu tj. bez závlahové misky : 1 1,00000 Mezisoučet 1,00000						
##	185000x06	D+M: chránička proti struně (dle PD)	soubor	2,00000			Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, podrobnosti dle PD PŘESADBA STÁVAJÍCÍHO STROMU : chránička proti struně :						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	2			2,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
Díl SAD06 VÝSADBA KEŘE DO ZÁHONU								
v průběhu prací je nutno se vyhnout poškození stávajících kabelů místě živého plotu mohou nacházet								
##	184102211R0	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině	kus	104,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
VÝSADBA KEŘE DO ZÁHONU :								
vyhloubení jamky :								
výsadba :								
	104			104,00000				
		Mezisoučet		104,00000				
##	18400x02	vylepšení půdním kondicionérem	kg	11,74500			Vlastní	Indiv
	78,30*0,15			11,74500				
		Mezisoučet		11,74500				
##	18400x03	dodávka půdního kondicionéru (dle PD)	kg	12,91950			Vlastní	Indiv
	78,30*0,15			11,74500				
		Mezisoučet		11,74500				
		Koeficient ztrát: 0,1		1,17450				
##	185804312R0	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	20,80000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
VÝSADBA KEŘE DO ZÁHONU :								
vyhloubení jamky :								
výsadba :								
zálivka 20l / m2 :								
	0,20*104			20,80000				
		Mezisoučet		20,80000				
##	185851111R0	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	20,80000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
VÝSADBA KEŘE DO ZÁHONU :								
vyhloubení jamky :								
výsadba :								
zálivka 20l / m2 :								

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,20*104		20,80000				
		Mezisoučet		20,80000				
##	184806151R0	Řez keřů po výsadbě (dle PD)	kus	104,00000			Vlastní	RTS 23/ II
		VÝSADBA KEŘE DO ZÁHONU :						
		vyhloubení jamky :						
		výsadba :						
		zálivka 20l / m2 :						
		řez keře po vysazení :						
		104		104,00000				
		Mezisoučet		104,00000				
##	SADx06001	dodávka sortimentu - Amorpha canescens; Ko 2,5l, min velikost 40-60 cm, 3 výhony (dle PD)	ks	26,00000			Vlastní	Indiv
		VÝSADBA KEŘE DO ZÁHONU :						
		sortiment :						
		keře :						
		26		26,00000				
		Mezisoučet		26,00000				
##	SADx06002	dodávka sortimentu - Salix rosmarinifolia; Ko 2,5l, min velikost 40-60 cm, 3 výhony (dle PD)	ks	78,00000			Vlastní	Indiv
		VÝSADBA KEŘE DO ZÁHONU :						
		sortiment :						
		keře :						
		78		78,00000				
		Mezisoučet		78,00000				
Díl SAD07		VÝSADBA ŽIVÉHO PLOTU						
		v průběhu prací je nutno se vyhnout poškození stávajících kabelů						
		místě živého plotu mohou nacházet						
##	181201101R0	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	17,52000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		VÝSADBA ŽIVÉHO PLOTU :						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		odplevelení :						
		17,52		17,52000				
		Mezisoučet		17,52000				
##	184802111R0	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	35,04000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		Včetně dovozu vody do 10 km.						
		VÝSADBA ŽIVÉHO PLOTU :						
		odplevelení :						
		dvojitý postřik / 2x plocha :						
		2*17,52		35,04000				
		Mezisoučet		35,04000				
##	182001151R0	Prokypření půdy rotavátorem	m2	17,52000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		VÝSADBA ŽIVÉHO PLOTU :						
		volně rostoucí keře - obohacení kompostem						
		včetně zapravení :						
		17,52		17,52000				
		Mezisoučet		17,52000				
##	182303111R0	Doplnění kompostu tl. do 5 cm v rovině	m2	17,52000			Vlastní	Indiv
		Následně dojde k nakypření půdy rotavátorem a zapracování 50						
		bude bezplevelný z rozložené organické hmoty s minimálním př						
		se o neutralizované rašeliny). Výsadba bude probíhat na předem						
		nežádoucích příměsí, stavebních zbytků, kamenů apod.).						
		VÝSADBA ŽIVÉHO PLOTU :						
		volně rostoucí keře - obohacení kompostem						
		včetně zapravení :						
		17,52		17,52000				
		Mezisoučet		17,52000				
##	10311100Rx0	kompost (dle PD)	m3	0,87600			Vlastní	RTS 23/ II
		nejedná se o neutralizované rašeliny						
		VÝSADBA ŽIVÉHO PLOTU :						
		volně rostoucí keře - obohacení kompostem						
		včetně zapravení :						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,05*17,52		0,87600				
		Mezisoučet		0,87600				
##	184701111R0	Výsadba živého plotu bez balu do rýhy, v rovině	kus	63,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		VÝSADBA ŽIVÉHO PLOTU :						
		keře na živé ploty - výsadba :						
		63		63,00000				
		Mezisoučet		63,00000				
##	184921093R0	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	17,50000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		VÝSADBA ŽIVÉHO PLOTU :						
		mulčování :						
		17,5		17,50000				
		Mezisoučet		17,50000				
##	10391100R	Kúra mulčovací plošný kůrový mulč (fr.10-40)	m3	1,54000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		VÝSADBA ŽIVÉHO PLOTU :						
		mulčování :						
		0,08*17,5		1,40000				
		Mezisoučet		1,40000				
		Koeficient ztrát: 0,1		0,14000				
##	185804312R0	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,35040			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		VÝSADBA ŽIVÉHO PLOTU :						
		volně rostoucí keře - obohacení kompostem						
		včetně zapravení :						
		zálivka 20l / m2 :						
		0,02*17,52		0,35040				
		Mezisoučet		0,35040				
##	185851111R0	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	0,35040			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		VÝSADBA ŽIVÉHO PLOTU :						
		volně rostoucí keře - obohacení kompostem						
		včetně zapravení :						
		zálivka 20l / m2 :						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,02*17,52		0,35040				
		Mezisoučet		0,35040				
##	184803111R0	Řez živých plotů přímých H do 0,8 m, š. do 0,8 m	m2	17,50000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		VÝSADBA ŽIVČÍ IO PLOTU :						
		keře na živé ploty - výsadba :						
		17,5		17,50000				
		Mezisoučet		17,50000				
##	185000x09	D+M: prkenná obruba (dle PD)	m	45,00000			Vlastní	Indiv
		VÝSADBA ŽIVÉHO PLOTU :						
		prkenná obruba - dodávka :						
		prkenná obruba - instalace :						
		45,0		45,00000				
		Mezisoučet		45,00000				
##	SADx07001	dodávka sortimentu - Ligustrum vulgare 'Atrovirens'; Ko 2,5l, min velikost 40-60 cm, 3 výhonky (dle PD)	ks	63,00000			Vlastní	Indiv
		VÝSADBA ŽIVÉHO PLOTU :						
		sortiment :						
		63		63,00000				
		Mezisoučet		63,00000				
Díl SAD08	Výsadba trvalek a okrasných travin							
	v průběhu prací je nutno se vyhnout poškození stávajících kabelů							
	místě živého plotu mohou narážet							
##	131201111R0	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3	m3	84,84000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		Výsadba trvalek a okrasných travin :						
		plocha záhonů :						
		odstranění stávající zeminy (15+6cm) :						
		404*0,21		84,84000				
		Mezisoučet		84,84000				

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
##	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 250 m výkop -> mezideponie : Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 84.84000 Mezisoučet	m3	84,84000			Vlastní	Indiv
##	171201201R0	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m výkop -> mezideponie : Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 84.84000 Mezisoučet	m3	84,84000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
##	167101101R0	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 výkop -> mezideponie : Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 84.84000 Mezisoučet	m3	84,84000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
##	162601101R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m Předpoklad odvozu - skládka hodonín, Michal Špaček mezideponie -> odvoz : Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 84.84000 Mezisoučet	m3	84,84000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
##	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Předpoklad odvozu - skládka hodonín, Michal Špaček Začátek provozního součtu mezideponie -> odvoz : 84,84 Mezisoučet	t	152,71200			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Konec provozního součtu přepočet na tuny = 1,8 t /m3 : 84,84*1,8 Mezisoučet				152,71200 152,71200		
##	181201101R0	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zhutnění Výsadba trvalek a okrasných travin : plocha záhonů : odstranění stávající zeminy (15+6cm) : 404 Mezisoučet	m2	404,00000		404,00000 404,00000	RTS 25/ I	RTS 24/ II
##	174101101R0	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti Výsadba trvalek a okrasných travin : plocha záhonů : navezení a rozprostření substrátu : substrát dodávka : 0,15*404 Mezisoučet	m3	60,60000		60,60000 60,60000	RTS 25/ I	RTS 24/ II
##	10371500Rx0	dodávka substrátu - využití místní ornice + mísení kompostu a písku / kameniva (dle PD) Výsadba trvalek a okrasných travin : plocha záhonů : navezení a rozprostření substrátu : substrát dodávka : 0,15*404 Mezisoučet Koeficient ztratiné: 0,1	m3	66,66000		66,66000 60,60000 60,60000 6,06000	Vlastní	Indiv
##	18400x01	katrování ornice Využití místní ornice :	m3	39,99600		39,99600	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		39,996		39,99600				
		Mezisoučet		39,99600				
##	18400x02	vylepšení půdním kondicionérem	kg	59,99400			Vlastní	Indiv
		Využití místní ornice :						
		1,50*39,996		59,99400				
		Mezisoučet		59,99400				
##	18400x03	dodávka půdního kondicionéru (dle PD)	kg	65,99340			Vlastní	Indiv
		Využití místní ornice :						
		1,50*39,996		59,99400				
		Mezisoučet		59,99400				
		Koeficient ztratiné: 0,1		5,99940				
##	184921093R0	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	404,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		Výsadba trvalek a okrasných travin :						
		plocha záhonů :						
		mulčování :						
		404		404,00000				
		Mezisoučet		404,00000				
##	18333664Rx	šterkový mulč - fr 4/8 a 8/16 v poměru 1:1 (dle PD)	m3	26,66400			Vlastní	Indiv
		Výsadba trvalek a okrasných travin :						
		plocha záhonů :						
		mulčování :						
		404*0,06		24,24000				
		Mezisoučet		24,24000				
		Koeficient ztratiné: 0,1		2,42400				
##	183204112R0	Výsadba trvalek	kus	2 381,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		Výsadba trvalek a okrasných travin :						
		trvalky výsadba :						
		2259+122		2				
		Mezisoučet		2				

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
##	183101111R0	Hloub. jámek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5 Výsadba trvalek a okrasných travin : trvalky výsadba : 2259+122 Mezisoučet	kus	2 381,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
				2				
				2				
##	185804511R0	Odplevelení záhonu květin v rovině Odplevelení výsadeb s nakypřením, s naložením na dopravní p 20 km a se složením včetně poplatku za skládku Výsadba trvalek a okrasných travin : plocha záhonů : odplevelení postřikem : 404 Mezisoučet	m2	404,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
					404,00000			
					404,00000			
##	185804312R0	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 Výsadba trvalek a okrasných travin : plocha záhonů : 10 l na 1m2 : 2 etapy : 2*0,01*404 Mezisoučet	m3	8,08000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
					8,08000			
					8,08000			
##	185851111R0	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km Výsadba trvalek a okrasných travin : plocha záhonů : 10 l na 1m2 : 2 etapy : 2*0,01*404 Mezisoučet	m3	8,08000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
					8,08000			
					8,08000			
##	SADx08001	dodávka sortimentu - Aster ericoides 'First Snow' (dle PD) Výsadba trvalek a okrasných travin :	ks	267,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		sortiment :						
		267		267,00000				
		Mezisoučet		267,00000				
##	SADx08002	dodávka sortimentu - Aster oblongifolius 'October Skies' (dle PD)	ks	259,00000			Vlastní	Indiv
		Výsadba trvalek a okrasných travin :						
		sortiment :						
		259		259,00000				
		Mezisoučet		259,00000				
##	SADx08003	dodávka sortimentu - Aster pilosus var. demotus (dle PD)	ks	105,00000			Vlastní	Indiv
		Výsadba trvalek a okrasných travin :						
		sortiment :						
		105		105,00000				
		Mezisoučet		105,00000				
##	SADx08004	dodávka sortimentu - Bouteloua gracilis (dle PD)	ks	354,00000			Vlastní	Indiv
		Výsadba trvalek a okrasných travin :						
		sortiment :						
		354		354,00000				
		Mezisoučet		354,00000				
##	SADx08005	dodávka sortimentu - Eragrostis spectabilis (dle PD)	ks	163,00000			Vlastní	Indiv
		Výsadba trvalek a okrasných travin :						
		sortiment :						
		163		163,00000				
		Mezisoučet		163,00000				
##	SADx08006	dodávka sortimentu - Euphorbia polychroma 'Bonfire' (dle PD)	ks	81,00000			Vlastní	Indiv
		Výsadba trvalek a okrasných travin :						
		sortiment :						
		81		81,00000				

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		81,00000				
##	SADx08007	dodávka sortimentu - Gaura lindheimeri (dle PD)	ks	72,00000			Vlastní	Indiv
		Výsadba trvalek a okrasných travin : sortiment : 72		72,00000				
		Mezisoučet		72,00000				
##	SADx08008	dodávka sortimentu - Salvia officinalis "Berggarten" (dle PD)	ks	14,00000			Vlastní	Indiv
		Výsadba trvalek a okrasných travin : sortiment : 14		14,00000				
		Mezisoučet		14,00000				
##	SADx08009	dodávka sortimentu - Sesleria autumnalis (dle PD)	ks	424,00000			Vlastní	Indiv
		Výsadba trvalek a okrasných travin : sortiment : 424		424,00000				
		Mezisoučet		424,00000				
##	SADx08010	dodávka sortimentu - Sporobulus heterolepis (dle PD)	ks	520,00000			Vlastní	Indiv
		Výsadba trvalek a okrasných travin : sortiment : 520		520,00000				
		Mezisoučet		520,00000				
##	SADx08011	dodávka sortimentu - Panicum virgatum "Külsenmoor" (dle PD)	ks	122,00000			Vlastní	Indiv
		Výsadba trvalek a okrasných travin : sortiment : 122		122,00000				
		Mezisoučet		122,00000				

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl SAD09		Založení xerothermiho záhonu (duny)						
		v průběhu prací je nutno se vyhnout poškození stávajících kabelů místě živého plotu mohou nacházet						
##	131201111R0	Hloubení nezapaž. jam hor. 3 do 100 m3	m3	108,08280			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		Založení xerothermiho záhonu (duny) : plocha záhonů : odstranění stávající zeminy (15+6cm) : 514,68*0,21 Mezisoučet						
				108,08280				
				108,08280				
##	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 250 m	m3	193,00500			Vlastní	Indiv
		výkop -> mezideponie : Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 108,08280 Mezisoučet modelace : terénní modelace : podomičí : 84,9222 Mezisoučet						
				108,08280				
				108,08280				
				84,92220				
				84,92220				
##	171201201R0	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	108,08280			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		výkop -> mezideponie : Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 108,08280 Mezisoučet						
				108,08280				
				108,08280				
##	167101101R0	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	108,08280			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		výkop -> mezideponie : Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 108,08280						
				108,08280				

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		108,08280				
##	162601101R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	23,16060			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		Předpoklad odvozu - skládka hodonín, Michal Špaček						
		mezideponie -> odvoz :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 163 :		108,08280				
		Mezisoučet		108,08280				
		- modelace :						
		terénní modelace :						
		podomičí :						
		-84,9222		-84,92220				
		Mezisoučet		-84,92220				
##	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	41,68908			Vlastní	Indiv
		Předpoklad odvozu - skládka hodonín, Michal Špaček						
		Začátek provozního součtu						
		mezideponie -> odvoz :						
		108,0828		108,08280				
		- modelace :						
		terénní modelace :						
		podomičí :						
		-84,9222		-84,92220				
		Mezisoučet		23,16060				
		Konec provozního součtu						
		přepočet na tuny = 1,8 t /m3 :		41,68908				
		23,1606*1,8		41,68908				
		Mezisoučet		41,68908				
##	171101103R0	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 100% PS	m3	84,92220			Vlastní	Indiv
		modelace :						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	S0 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		terénní modelace :						
		podomíči :			84,9222			
		Mezisoučet			84,92220			
##	181201101R0	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	514,68000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		Založení xerothermního záhonu (duny) :						
		plocha záhonů :						
		odstranění stávající zeminy (15+6cm) :			514,68	514,68000		
		Mezisoučet			514,68000			
##	174101101R0	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	162,12420			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti						
		Založení xerothermního záhonu (duny) :						
		substrát dodávka :			77,202	77,20200		
		Mezisoučet			77,20200			
		terénní modelace :			84,9222	84,92220		
		Mezisoučet			84,92220			
##	10371500Rx0	dodávka substrátu - využití místní ornice + mísení kompostu a písku / kameniva (dle PD)	m3	84,92220			Vlastní	Indiv
		Založení xerothermního záhonu (duny) :						
		substrát dodávka :			77,202	77,20200		
		Mezisoučet			77,20200			
		Koeficient ztrát: 0,1			7,72020			
##	18400x01	katrování ornice	m3	50,96000			Vlastní	Indiv
		Využití místní ornice :			50,96	50,96000		

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		50,96000				
##	18400x02	vylepšení půdním kondicionérem	kg	76,44000			Vlastní	Indiv
		Využití místní omíčky :						
		1,50*50,96		76,44000				
		Mezisoučet		76,44000				
##	18400x03	dodávka půdního kondicionéru (dle PD)	kg	84,08400			Vlastní	Indiv
		Využití místní omíčky :						
		1,50*50,96		76,44000				
		Mezisoučet		76,44000				
		Koeficient ztrát: 0,1		7,64400				
##	184921093R0	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	514,68000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		Založení xerothermního záhonu (duny) :						
		plocha záhonů :						
		mulčování :						
		514,68		514,68000				
		Mezisoučet		514,68000				
##	58333664Rx0	pískový mulč - fr 4/8 a 8/16 v poměru 1:1 (dle PD)	m3	33,96888			Vlastní	Indiv
		písek – říční písek bez zahlinění – 90%						
		štěrk frakce 4/8mm – 10%						
		Založení xerothermního záhonu (duny) :						
		plocha záhonů :						
		mulčování :						
		514,68*0,06		30,88080				
		Mezisoučet		30,88080				
		Koeficient ztrát: 0,1		3,08808				
##	183204112R0	Výsadba trvalek	kus	3 454,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		Založení xerothermního záhonu (duny) :						
		trvalky výsadba :						
		3454		3				
		Mezisoučet		3				

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
##	183101111R0	Hloub. jámek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5 Založení xerothermního záhonu (duny) : trvalky výsadba : 3454 Mezisoučet	kus	3 454,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
##	185804511R0	Odplevelení záhonu květin v rovině Odplevelení výsadeb s nakypřením, s naložením na dopravní p 20 km a se složením včetně poplatku za skládku Založení xerothermního záhonu (duny) : plocha záhonů : odstranění stávající zeminy (15+6cm) : 514,68 Mezisoučet	m2	514,68000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
##	185804312R0	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 Založení xerothermního záhonu (duny) : plocha záhonů : 10 l na 1m2 : 2 etapy : 2*0,01*514,68 Mezisoučet	m3	10,29360			RTS 25/ I	RTS 24/ II
##	185851111R0	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km Založení xerothermního záhonu (duny) : plocha záhonů : 10 l na 1m2 : 2 etapy : 2*0,01*514,68 Mezisoučet	m3	10,29360			RTS 25/ I	RTS 24/ II
##	SADx09001	dodávka sortimentu - Anaphalis margaritacea 'Neuschnee' (dle PD)	ks	80,00000			Vlastní	Indiv
##	SADx09002	dodávka sortimentu - Asphodeline lutea (dle PD)	ks	67,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
##	SADx09003	dodávka sortimentu - Aster ericoides 'First Snow' (dle PD)	ks	144,00000			Vlastní	Indiv
##	SADx09004	dodávka sortimentu - Aster frikartii 'Mönch' (dle PD)	ks	135,00000			Vlastní	Indiv
##	SADx09005	dodávka sortimentu - Baptisia alba var. alba (dle PD)	ks	48,00000			Vlastní	Indiv
##	SADx09006	dodávka sortimentu - Bouteloua gracilis (dle PD)	ks	431,00000			Vlastní	Indiv
##	SADx09007	dodávka sortimentu - Calamintha nepeta (dle PD)	ks	189,00000			Vlastní	Indiv
##	SADx09008	dodávka sortimentu - Cerastium tomentosum var. columnae (dle PD)	ks	42,00000			Vlastní	Indiv
##	SADx09009	dodávka sortimentu - Dendranthema arcticum 'Stella' (dle PD)	ks	94,00000			Vlastní	Indiv
##	SADx09010	dodávka sortimentu - Dianthus mix 'Babi Lom'a 'Blanka' (dle PD)	ks	89,00000			Vlastní	Indiv
##	SADx09011	dodávka sortimentu - Eragrostis spectabilis (dle PD)	ks	153,00000			Vlastní	Indiv
##	SADx09012	dodávka sortimentu - Eringium yuccifolium (dle PD)	ks	52,00000			Vlastní	Indiv
##	SADx09013	dodávka sortimentu - Euphorbia polychroma 'Bonfire' (dle PD)	ks	177,00000			Vlastní	Indiv
##	SADx09014	dodávka sortimentu - Festuca meierii (dle PD)	ks	119,00000			Vlastní	Indiv
##	SADx09015	dodávka sortimentu - Gaura lindheimeri (dle PD)	ks	146,00000			Vlastní	Indiv
##	SADx09016	dodávka sortimentu - Iris barbata (TB) 'Night Owl' (dle PD)	ks	33,00000			Vlastní	Indiv
##	SADx09017	dodávka sortimentu - Iris barbata (TB) 'Buttered Popcorn' (dle PD)	ks	36,00000			Vlastní	Indiv
##	SADx09018	dodávka sortimentu - Kalimeris incisa 'Blue Star' (dle PD)	ks	78,00000			Vlastní	Indiv
##	SADx09019	dodávka sortimentu - Lithodora diffusa 'Grace Ward' (dle PD)	ks	92,00000			Vlastní	Indiv
##	SADx09020	dodávka sortimentu - Nepeta racemosa 'Grod' (dle PD)	ks	102,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
##	SADx09021	dodávka sortimentu - Oenothera speciosa 'Siskivou Pink' (dle PD)	ks	83,00000			Vlastní	Indiv
##	SADx09022	dodávka sortimentu - Phlomis russeliana (dle PD)	ks	91,00000			Vlastní	Indiv
##	SADx09023	dodávka sortimentu - Salvia officinalis 'Berggarten' (dle PD)	ks	135,00000			Vlastní	Indiv
##	SADx09024	dodávka sortimentu - Sedum telephium 'Matrona' (dle PD)	ks	109,00000			Vlastní	Indiv
##	SADx09025	dodávka sortimentu - Sesleria autumnalis (dle PD)	ks	671,00000			Vlastní	Indiv
##	SADx09026	dodávka sortimentu - Teucrium chamaedrys (dle PD)	ks	58,00000			Vlastní	Indiv
Díl SAD10 VÝSADBA CIBULOVIN								
##	183204113R0	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	16 776,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
VÝSADBA CIBULOVIN do záhonu :								
hloubení jamek :								
16776							16	
Mezisoučet							16	
##	183101111R0	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,005 m3, svah 1:5	kus	16 776,00000			Vlastní	Indiv
VÝSADBA CIBULOVIN do záhonu :								
hloubení jamek :								
16776							16	
Mezisoučet							16	
##	SADx10001	dodávka sortimentu - Allium amethystinum 'Red Mohican' (dle PD)	ks	150,00000			Vlastní	Indiv
##	SADx10002	dodávka sortimentu - allium atropurpureum (dle PD)	ks	908,00000			Vlastní	Indiv
##	SADx10003	dodávka sortimentu - Allium nigrum (dle	ks	1 380,00000			Vlastní	Indiv
##	SADx10004	dodávka sortimentu - Allium sphaerocephalon (dle PD)	ks	672,00000			Vlastní	Indiv
##	SADx10005	dodávka sortimentu - Allium tuberosum (dle PD)	ks	252,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
##	SADx10006	dodávka sortimentu - Camassia leichtlinii 'Alba' (dle PD)	ks	230,00000			Vlastní	Indiv
##	SADx10007	dodávka sortimentu - Crocus jeanne d'arc (dle PD)	ks	2 016,00000			Vlastní	Indiv
##	SADx10008	dodávka sortimentu - Iris 'J.S. Dijt' (dle PD)	ks	2 016,00000			Vlastní	Indiv
##	SADx10009	dodávka sortimentu - Narcissus cordubensis (dle PD)	ks	2 208,00000			Vlastní	Indiv
##	SADx10010	dodávka sortimentu - Narcissus poeticus var. recurvus (dle PD)	ks	4 116,00000			Vlastní	Indiv
##	SADx10011	dodávka sortimentu - Tulip 'Catherina' (dle PD)	ks	2 828,00000			Vlastní	Indiv
Díl SAD11 TRÁVNÍKY - štěrkový trávník								
##	131201111R0	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3	m3	21,14100			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		štěrkový trávník : u trafostanice a podél nájezdu : výkop 27cm na založení souvrství : 0,27*78,30 Mezisoučet		21,14100 21,14100				
##	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 250 m	m3	21,14100			Vlastní	Indiv
		výkop -> mezideponie : Odkaz na mn. položky pořadí 222 : 21.14100 Mezisoučet		21,14100 21,14100				
##	171201201R0	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	21,14100			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		výkop -> mezideponie : Odkaz na mn. položky pořadí 222 : 21.14100 Mezisoučet		21,14100 21,14100				
##	167101101R0	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	21,14100			RTS 25/ I	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výkop -> mezideponie : Odkaz na mn. položky pořadí 222 : 21,14100 Mezisoučet		21,14100				
##	162601101R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m Předpoklad odvozu - skládka hodonín, Michal Špaček výkop -> mezideponie : Odkaz na mn. položky pořadí 222 : 21,14100 Mezisoučet	m3	21,14100			RTS 25/ I	RTS 24/ II
##	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Předpoklad odvozu - skládka hodonín, Michal Špaček Začátek provozního součtu výkop -> mezideponie : 21,141 Mezisoučet Konec provozního součtu přepočet na tuny = 1,8 t /m3 : 21,141*1,8 Mezisoučet	t	38,05380			Vlastní	Indiv
##	181201102R0	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním šterkový trávník : u trafostanice a podél nájezdu : rozprostřední substrátu 20% : 78,30 Mezisoučet	m2	78,30000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
##	171101103R0	Uložení sypaniny do násypů zhutněných šterkový trávník : u trafostanice a podél nájezdu :	m3	15,66000			RTS 25/ I	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		rozprostřední substrátu 20% : 0,20*78,30 Mezisoučet			15,66000 15,66000			
##	10371500Rx01	dodávka substrátu - využití místní ornice + mísení kompostu a pisku / kameniva (dle PD)	m3	17,22600			Vlastní	Indiv
		stérkový trávník : u trafostanice a podél nájezdu : rozprostřední substrátu 20% : 0,20*78,30 Mezisoučet Koeficient ztrát: 0,1			15,66000 15,66000 1,56600			
##	18400x01	katrování ornice	m3	12,11000			Vlastní	Indiv
		Využití místní ornice : 17,3*0,70 Mezisoučet			12,11000 12,11000			
##	18400x02	vylepšení půdním kondicionérem	kg	18,16500			Vlastní	Indiv
		Využití místní ornice : 1,50*17,3*0,70 Mezisoučet			18,16500 18,16500			
##	18400x03	dodávka půdního kondicionéru (dle PD)	kg	19,98150			Vlastní	Indiv
		Využití místní ornice : 1,50*17,3*0,70 Mezisoučet Koeficient ztrát: 0,1			18,16500 18,16500 1,81650			
##	181301101R01	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	78,30000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		stérkový trávník : u trafostanice a podél nájezdu : doplnění 3cm ornice : 78,30			78,30000			

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		78,30000				
##	18400x01	katrování ornice	m3	2,34900			Vlastní	Indiv
		štěrkový trávník :						
		u trafostanice a podél nájezdu :						
		doplnění 3cm ornice :						
		0,03*78,30		2,34900				
		Mezisoučet		2,34900				
##	180402111R0	Založení trávníku výsevem v rovině	m2	78,30000			Vlastní	RTS 23/ II
		štěrkový trávník :						
		u trafostanice a podél nájezdu :						
		výsev směsi štěrkového trávníku :						
		78,30		78,30000				
		Mezisoučet		78,30000				
##	00572440Rx1	Směs travní pro štěrkový trávník (dle PD)	kg	1,56600			Vlastní	Indiv
		štěrkový trávník :						
		u trafostanice a podél nájezdu :						
		výsev směsi štěrkového trávníku :						
		dodávka osevní směsi :						
		1,566		1,56600				
		Mezisoučet		1,56600				
##	185803211R0	Uválcování trávníku v rovině	m2	78,30000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		štěrkový trávník :						
		u trafostanice a podél nájezdu :						
		78,30		78,30000				
		Mezisoučet		78,30000				
##	18400x02	vylepšení půdním kondicionérem	kg	11,74500			Vlastní	Indiv
		78,30*0,15		11,74500				
		Mezisoučet		11,74500				
##	18400x0301	dodávka půdního kondicionéru (dle PD)	kg	12,91950			Vlastní	Indiv
		78,30*0,15		11,74500				

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		11,74500				
		Koeficient ztratiné: 0,1		1,17450				
##	185802113R0	Hnojení umělým hnojivem v rovině	kg	1,95750			RTS 25/ I	Indiv
		78,30*0,025		1,95750				
		Mezisoučet		1,95750				
##	25191158R	Hnojivo trávnickové (dle PD)	kg	2,15325			RTS 25/ I	Indiv
		78,30*0,025		1,95750				
		Mezisoučet		1,95750				
		Koeficient ztratiné: 0,1		0,19575				
##	185803111R0	Ošetření trávníku v rovině	m2	78,30000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		stérkový trávník :						
		u trafostanice a podél nájezdu :						
		78,30		78,30000				
		Mezisoučet		78,30000				
##	185804312R0	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,78300			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		stérkový trávník :						
		u trafostanice a podél nájezdu :						
		zálivka 10l na m2 :						
		78,30*0,010		0,78300				
		Mezisoučet		0,78300				
##	185851111R0	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	0,78300			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		stérkový trávník :						
		u trafostanice a podél nájezdu :						
		zálivka 10l na m2 :						
		78,30*0,010		0,78300				
		Mezisoučet		0,78300				
##	111104211R0	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	156,60000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		stérkový trávník :						
		přebírá se po druhé seči :						
		2*78,30		156,60000				

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet				156,60000		
##	917862111RT	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25. štěrkový travník : u trafostanice a podél nájezdu : betonový obrubník - zhotovení : betonový obrubník - dodávka : podél trafostanice : 23	m	23,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		Mezisoučet				23,00000		
##	185000x10	D+M: prkenná obruba (dle PD) štěrkový travník : u trafostanice a podél nájezdu : prkenná obruba - dodávka : prkenná obruba - instalace : podél nájezdového chodníku : 35,20	m	35,20000			Vlastní	Indiv
		Mezisoučet				35,20000		
Díl SAD12		TRÁVNÍKY - travobylinné společenstvo						
##	131201112R0	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ travobylinné společenstvo : výkop pro založení souvrství : 0,15*1867	m3	280,05000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		Mezisoučet				280,05000		
##	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 250 m výkop -> mezideponie : Odkaz na mn. položky pořadí 249 : 280,05000	m3	280,05000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		280,05000				
##	171201201R0	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m výkop -> mezideponie : Odkaz na mn. položky pořadí 249 : 280,05000 Mezisoučet	m3	280,05000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
##	167101101R0	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 výkop -> mezideponie : Odkaz na mn. položky pořadí 249 : 280,05000 Mezisoučet	m3	280,05000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
##	162601101R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m Předpoklad odvozu - skládka hodonín, Michal Špaček výkop -> mezideponie : Odkaz na mn. položky pořadí 249 : 280,05000 Mezisoučet	m3	280,05000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
##	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17.05.04 Předpoklad odvozu - skládka hodonín, Michal Špaček Začátek provozního součtu výkop -> mezideponie : 280,05 Mezisoučet Konec provozního součtu přepočet na tuny = 1,8 t /m3 : 280,05*1,8 Mezisoučet	t	504,09000			Vlastní	Indiv
##	182001151R0	Prokypření půdy rotavátorem travovýlinné společenstvo :	m2	1 867,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výkop pro založení souvrství : 1867		1				
		Mezisoučet		1				
##	181301112R0	Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2	m2	280,05000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		travovýlinné společenstvo : rozprostření substrátu : 0,15*1867		280,05000				
		Mezisoučet		280,05000				
##	10371500Rx0	dodávka substrátu - využití místní ornice + mísení kompostu a písku / kameniva (dle PD)	m3	308,05500			Vlastní	Indiv
		travovýlinné společenstvo : rozprostření substrátu : 0,15*1867		280,05000				
		Mezisoučet		280,05000				
		Koeficient ztratiné: 0,1		28,00500				
##	18400x01	katrování ornice	m3	215,63850			Vlastní	Indiv
		Využití místní ornice : 308,055*0,70		215,63850				
		Mezisoučet		215,63850				
##	18400x02	vylepšení půdním kondicionérem	kg	323,45775			Vlastní	Indiv
		Využití místní ornice : 1,50*308,055*0,70		323,45775				
		Mezisoučet		323,45775				
##	18400x0301	dodávka půdního kondicionéru (dle PD)	kg	355,80353			Vlastní	Indiv
		Využití místní ornice : 1,50*308,055*0,70		323,45775				
		Mezisoučet		323,45775				
		Koeficient ztratiné: 0,1		32,34578				
##	184802111R0	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	3 734,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Včetně dovozu vody do 10 km. travobylinné společenstvo : výkop pro založení souvrství : odplevelení : dvojitý postřik / 2x plocha : 2*1867 Mezisoučet		3 3				
##	180402111R0	Založení trávníku výsevem v rovině	m2	1 867,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		travobylinné společenstvo : oseť travní směsí : 1867 Mezisoučet		1 1				
##	00572440Rx1	Směs travní (dle PD)	kg	30,80550			Vlastní	Indiv
		(15g na m2) množství osiva dle poškození ploch ref RSM 2.4 Bylinný trávník travobylinné společenstvo : oseť travní směsí : 0,015*1867 Mezisoučet Koeficient ztrát: 0,1		28,00500 28,00500 2,80050				
##	185803211R0	Uválcování trávníku v rovině	m2	1 867,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		travobylinné společenstvo : oseť travní směsí : 1867 Mezisoučet		1 1				
##	18400x02	vylepšení půdním kondicionérem	kg	280,05000			Vlastní	Indiv
		186/*0,15 Mezisoučet		280,05000 280,05000				
##	18400x0301	dodávka půdneho kondicionéru (dle PD)	kg	308,05500			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1867*0,15		280,05000				
		Mezisoučet		280,05000				
		Koeficient ztrát: 0,1		28,00500				
##	185802113R0	Hnojení umělým hnojivem v rovině	kg	46,67500			RTS 25/ I	Indiv
		1867*0,025		46,67500				
		Mezisoučet		46,67500				
##	25191158R	Hnojivo trávnikové (dle PD)	kg	51,34250			RTS 25/ I	Indiv
		1867*0,025		46,67500				
		Mezisoučet		46,67500				
		Koeficient ztrát: 0,1		4,66750				
##	185803111R0	Ošetření trávníku v rovině	m2	1 867,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		travovýminné společenstvo :						
		osetí travní směsí :						
		1867		1				
		Mezisoučet		1				
##	185804312R0	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	18,67000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		travovýminné společenstvo :						
		osetí travní směsí :						
		zálivka 10l na m2 :						
		1867*0,010		18,67000				
		Mezisoučet		18,67000				
##	185851111R0	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	18,67000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		travovýminné společenstvo :						
		osetí travní směsí :						
		zálivka 10l na m2 :						
		1867*0,010		18,67000				
		Mezisoučet		18,67000				
Díl SAD13		TRÁVNÍK REKONSTRUKCE						
##	183405312R0	Aerifikace trávníku s pískováním.plocha nad 1500m2	ha	0,46390			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		Včetně dodání pisku.						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		TRÁVNIK REKONSTRUKCE : 4639/10000 Mezisoučet		0,46390 0,46390				
##	183406213R0	Vertikutace trávniku bez přisevu, ploch nad 1500 m ²	ha	0,46390			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TRÁVNIK REKONSTRUKCE : hektar = 10 000 m ² : 4639/10000 Mezisoučet		0,46390 0,46390				
##	111104211R0	Pokosení trávniku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	4 639,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TRÁVNIK REKONSTRUKCE : 4639 Mezisoučet		4 4				
##	184802111R0	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině Včetně dovozu vody do 10 km. TRÁVNIK REKONSTRUKCE : odplevelení plochy : plocha dle skutečnosti v případě že dojde k rozšíření plevelných rostlin z důvodu prodloužení stavby. Dle skutečnosti na stavbě nebude položka případně realizována - 600 Mezisoučet	m2	600,00000 600,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
##	181301111R0	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m ²	m2	4 639,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TRÁVNIK REKONSTRUKCE : rozprostření 2cm substrátu v celé ploše : 4639 Mezisoučet		4 4				

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
##	10371500Rx0	dodávka substrátu - využití místní ornice + mísení kompostu a písku / kameniva (dle PD)	m3	102,05800			Vlastní	Indiv
		TRÁVNÍK REKONSTRUKCE :						
		rozprostření 2cm substrátu v celé ploše :						
		0,02*4639		92,78000				
		Mezisoučet		92,78000				
		Koeficient ztrát: 0,1		9,27800				
##	18400x01	katrování ornice	m3	71,44060			Vlastní	Indiv
		Využití místní ornice :						
		102,058*0,70		71,44060				
		Mezisoučet		71,44060				
##	18400x02	vylepšení půdním kondicionérem	kg	107,16090			Vlastní	Indiv
		Využití místní ornice :						
		1,50*102,058*0,70		107,16090				
		Mezisoučet		107,16090				
##	18400x0301	dodávka půdního kondicionéru (dle PD)	kg	117,87699			Vlastní	Indiv
		Využití místní ornice :						
		1,50*102,058*0,70		107,16090				
		Mezisoučet		107,16090				
		Koeficient ztrát: 0,1		10,71609				
##	185803411R0	hrabání trávníku v rovině nebo svahu do 1 :	m2	4 639,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TRÁVNÍK REKONSTRUKCE :						
		rozprostření 2cm substrátu v celé ploše :						
		4639		4				
		Mezisoučet		4				
##	180402111R0	Založení trávníku výsevem v rovině	m2	4 639,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TRÁVNÍK REKONSTRUKCE :						
		osetí travní směsí :						
		4639		4				
		Mezisoučet		4				

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
##	00572440Rx1	Směs travní (dle PD)	kg	76,54350			Vlastní	Indiv
		(15g na m2)						
		množství osiva dle poškození ploch						
		ref RSM 2.4 Bylinný travník						
		TRÁVNÍK REKONSTRUKCE :						
		oseť travní směsí :						
		travní směs dodávka :						
		"(15g na m2)						
		množství osiva dle poškození ploch						
		ref RSM 2.4 Bylinný travník"						
		0,015*4639			69,58500			
		Mezisoučet			69,58500			
		Koeficient ztrát: 0,1			6,95850			
##	185803211R0	Uválcování travníku v rovině	m2	4 639,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TRÁVNÍK REKONSTRUKCE :						
		oseť travní směsí :						
		4639			4			
		Mezisoučet			4			
##	18400x02	vylepšení půdním kondicionérem	kg	695,85000			Vlastní	Indiv
		4639*0,15			695,85000			
		Mezisoučet			695,85000			
##	18400x0301	dodávka půdního kondicionéru (dle PD)	kg	765,43500			Vlastní	Indiv
		4639*0,15			695,85000			
		Mezisoučet			695,85000			
		Koeficient ztrát: 0,1			69,58500			
##	185802113R0	Hnojení umělým hnojivem v rovině	kg	115,97500			RTS 25/ I	Indiv
		4639*0,025			115,97500			
		Mezisoučet			115,97500			
##	25191158R	Hnojivo travníkové (dle PD)	kg	127,57250			RTS 25/ I	Indiv
		4639*0,025			115,97500			
		Mezisoučet			115,97500			

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Koeficient ztratiné: 0,1		11,59750				
##	185803111R0	Ošetření trávníku v rovině	m2	4 639,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TRÁVNÍK REKONSTRUKCE :						
		oseť travní směsí :						
		4639		4				
		Mezisoučet		4				
##	185804312R0	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	139,17000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TRÁVNÍK REKONSTRUKCE :						
		zálivka :						
		3x po 10l/m2 :						
		4639*3*0,010		139,17000				
		Mezisoučet		139,17000				
##	185851111R0	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	139,17000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TRÁVNÍK REKONSTRUKCE :						
		zálivka :						
		3x po 10l/m2 :						
		4639*3*0,010		139,17000				
		Mezisoučet		139,17000				
Díl SAD14 Dočasné oplocení, oplůtek								
##	185000x30	D+M: dočasné oplocení trávníku (dle PD)	m	569,00000			Vlastní	Indiv
		počet kúlů (lesnický výška 2m) - 240 ks						
		pletivo bm (výška 125cm) - 569 m						
##	185000x31	D+M: 80x80mm dubový hranol hoblovaný, délka sloupku 1,2m (dle PD)	ks	106,00000			Vlastní	Indiv
		oplůtek trvalkových záhonů						
##	185000x32	D+M: konopné lano tl 10mm s ocelovým jádrem 2,5mm (dle PD)	m	296,20000			Vlastní	Indiv
		oplůtek trvalkových záhonů						

"konopné lano tl 10mm s ocelovým jádrem 2,5mm

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		lano bude u každého sloupku z obou stran kotveno ocelovou sp zamezení protažení lana" dvojitě protažení (2 x bm)						
Díl SAD15 Staveništní přesun hmot								
##	998231311R0	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km	t	146,36526			Vlastní	Indiv
Díl SAD16 Protikořenová bariéra								
##	132301211R0	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	87,97500			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		Protikořenová bariéra - ochranna inženýrských sítí: kapitola TZ 12.17 : Výkop pro položení protikořenové bariéry : 42,5m2 x 1,8m hloubka : 42,5*1,80 Mezisoučet Koeficient svahování: 0,15		76,50000 76,50000 11,47500				
##	162201102R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	175,95000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		Výkop -> mezideponie : Odkaz na mn. položky pořadí 296 : 87,97500 Mezisoučet mezideponie - zásyp : Odkaz na mn. položky pořadí 299 : 87,97500 Mezisoučet		87,97500 87,97500 87,97500				
##	167101101R0	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	87,97500			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		Objem k zásypu : Odkaz na mn. položky pořadí 299 : 87,97500		87,97500				
##	174101101R0	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti	m3	87,97500			RTS 25/ I	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Protikořenová bariéra - ochranná inženýrských sítí: kapitola TZ 12.17 : Výkop pro položení protikořenové bariéry : 42,5m2 x 1,8m hloubka : 42,5*1,00 Mezisoučet Koefficient svahování: 0,15						
				76,50000				
				76,50000				
				11,47500				
##	175000x01	montáž: položení protikořenové bariéry (dle PD - TZ 12.17)	m2	42,50000			Vlastní	Indiv
		včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD Protikořenová bariéra - ochranná inženýrských sítí: kapitola TZ 12.17 : 42,50 Mezisoučet			42,50000	42,50000		
##	175000x02	dodávka: protikořenová bariéra (dle PD - TZ 12.17)	m2	46,75000			Vlastní	Indiv
		včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD Protikořenová bariéra - ochranná inženýrských sítí: kapitola TZ 12.17 . 42,50 Mezisoučet Koefficient ztratiné: 0,10			42,50000	42,50000 4,25000		
Díl SAD17		Injektáže						
##	175000x03	D+M: makro-injektáž stávajících stromů (dle PD TZ 12.18) Půdní makroinjektáž pro stávající mladé výsadby listnatých dřevin sle TZ 12.18	soubor	15,00000			Vlastní	Indiv
		včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : Pro stávající mladé výsadby: S2, 3, 4, 17, 20, 21, 23, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41 : 15ks injektáže :						

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 04	Krajinářské úpravy
R:	4.01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

		15		15,00000				
		Mezisoučet		15,00000				
##	175000x04	dodávka: dodávka preparátu pro injektáže Půdní makroinjektáž pro stávající mladé výsadby listnatých dřevin sč. 12-18 včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD Pro stávající mladé výsadby: S2, 3, 4, 17, 20, 21, 23, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41 : Ke každému z uvedených stromů bude provedeno 5 vpichů v trojúhelníkovém rastru : hnojivo aerifikující + sorpce vody + biopreparát obsahující symbiotické makorhizní houby, bakterie a bioúhel : 15ks injektáže, 5kg přípravku na jeden strom : 15*5	kg	75,00000			Vlastní	Indiv
		Mezisoučet		75,00000				

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	S0 05	Herní prvky a mobiliář
R:	5.01	Herní prvky a mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1 Zemní práce								
1	139601103R014	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	12,07353			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Vstupní brána do areálu školy : betonové patky sloupy : "250x500x750 (betonové tvárnice vylité betonem) beton prstův C12/15 tl. 100 mm" : BTB : 9*0,25*0,50*0,75 podkladní betony : 9*0,25*0,50*0,10 betonové patky motor : "500x500x750 (betonové tvárnice vylité betonem) beton prstův C12/15 tl. 100 mm" : BTB : 2*0,50*0,50*0,75 podkladní betony : 2*0,50*0,50*0,10 Mezisoučet Mobiliář : Betonové patky : 01 - Parková lavička s opěradlem a područkami : 6*(2*0,8*0,5*0,9) 05 - Odpadkový koš na tříděný odpad 2x55l : 1*(1*0,8*0,5*0,9) 06 - Odpadkový koš : 5*(1*0,8*0,5*0,9) 07 - Odpadkový koš na psí exkrementy : 2*(1*0,8*0,5*0,9) 08 - Stojan na kola : 7*(1*0,35*0,35*0,35) 09 - Pítko : 1*(1*0,8*0,5*0,9) 11 - Informační panel k záhonům : 2*(2*0,5*0,5*0,3) Mezisoučet Mobiliář : podsyp :		0,84375 0,11250 0,37500 0,05000 1,38125 4,32000 0,36000 1,80000 0,72000 0,30013 0,36000 0,30000 8,16013				
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.								

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 05	Herní prvky a mobiliář
R:	5.01	Herní prvky a mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		01 - Parková lavička s opěradlem a područkami : 6*(2*0.8*0.5*0.2)		0,96000				
		05 - Odpadkový koš na tříděný odpad 2x55l : 1*(1*0.8*0.5*0.2)		0,08000				
		06 - Odpadkový koš : 5*(1*0.8*0.5*0.2)		0,40000				
		07 - Odpadkový koš na psí exkrementy : 2*(1*0.8*0.5*0.2)		0,16000				
		08 - Stojan na kola : 7*(1*0,35*0,35*0,1)		0,08575				
		09 - Pítčko : 1*(1*0.8*0.5*0,2)		0,08000				
		11 - Informační panel k záhonům : 2*(2*0.5*0.5*0.2)		0,20000				
		Mezisoučet		1,96575				
		Informační panel k herním prvkům : 2*0.50*0.30*0.80		0,24000				
		Informační panel k záhonům : 2*0.68*0.30*0.80		0,32640				
		Mezisoučet		0,56640				
2	131301111R01	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	39,64475			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Betonové sedací zidky : VÝKOP ZÁKLADY (800mm) : plocha celkem : 22x2,2x0,436+4x3x0,436+7x3,6x0,436+3x1,8x0,436+2,465x0,436+2,17x0,436+2,955x0,436 = 42,99m² : beton : 0,10*42,99 štěrkový podsyp : 0,50*42,99 Mezisoučet Prefabrikáty - zídka na elektrosloupky, rozvaděče a vitríny : plocha celkem : 8x1x1,55*0,7 : betonové lože : 0,15*7,595		4,29900 21,49500 25,79400 1,13925				

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 05	Herní prvky a mobiliář
R:	5.01	Herní prvky a mobiliář

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pro založení : 6,90		6,90000				
		Mezisoučet		8,03925				
		Mobiliář :						
		Betonové patky :						
		04 - Sedací klády : 5*(2*0,2*0,2*0,4)		0,16000				
		08 - Stojan na kola : 12*(1*0,35*0,35*0,35)		0,51450				
		13 - Atyp herní prvek : 1*(18*0,5*0,5*0,9)		4,05000				
		Mezisoučet		4,72450				
		Mobiliář :						
		podsyyp :						
		04 - Sedací klády : 5*(2*0,2*0,2*0,1)		0,04000				
		08 - Stojan na kola : 12*(1*0,35*0,35*0,1)		0,14700				
		13 - Atyp herní prvek : 1*(18*0,5*0,5*0,2)		0,90000				
		Mezisoučet		1,08700				
3	162601101R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	51,71828			RTS 25/I	RTS 25/I
		Předpoklad odvozu - skládka Hodonín, Michal Špaček						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,07353		12,07353				
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 39,64475		39,64475				
		Mezisoučet		51,71828				
4	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	93,09290			Vlastní	Indiv
		Předpoklad odvozu - skládka Hodonín, Michal Špaček						
		Začátek provozního součtu						
		51,71828		51,71828				
		Mezisoučet		51,71828				
		Konec provozního součtu						
		přepočet na tuny = 1,8 t /m3 :						
		51,71828*1,8		93,09290				
		Mezisoučet		93,09290				

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	S0 05	Herní prvky a mobiliář
R:	5.01	Herní prvky a mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
5	181101111R0	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	72,04500			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Vstupní brána do areálu školy :						
		betonové patky sloupy :						
		"250x500x750 (betonové tvárnice vylité betonem)						
		beton ořostů C12/15, tl. 100 mm" :						
		podkladní betony : 9*0,25*0,50		1,12500				
		betonové patky motor :						
		"500x500x750 (betonové tvárnice vylité betonem)						
		beton ořostů C12/15, tl. 100 mm" :						
		podkladní betony : 2*0,50*0,50		0,50000				
		Mezisoučet		1,62500				
		Betonové sedací zídky :						
		VÝKOP ZÁKLADY (800mm) :						
		plocha celkem :						
		22x2,2x0,436+4x3x0,436+7x3,6x0,436+3x1,8x0,436+2,465x0,436+2,17x0,436+2,955x0,436 = 42,99m² :						
		šterkový podsyp : 42,99		42,99000				
		Mezisoučet		42,99000				
		Prefabrikáty - zídka na elektroslooupky, rozvaděče a vitríny :						
		plocha celkem :						
		8x1x1,55*0,7 :						
		šterkový podsyp : 7,595		7,59500				
		Mezisoučet		7,59500				
		01 - Parková lavička s opěradlem a područkami : 6*(2*0,8*0,5)		4,80000				
		04 - Sedací klády : 5*(2*0,2*0,2)		0,40000				
		05 - Odpadkový koš na tříděný odpad 2x55l : 1*(1*0,8*0,5)		0,40000				

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 05	Herní prvky a mobiliář
R:	5.01	Herní prvky a mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		06 - Odpadkový koš : 5*(1*0,8*0,5)		2,00000				
		07 - Odpadkový koš na psí exkrementy : 2*(1*0,8*0,5)		0,80000				
		08 - Stojan na kola : 19*(1*0,35*0,35)		2,32750				
		09 - Pitko : 1*(1*0,8*0,5)		0,40000				
		10 - Venkovní nástěnky : 4*(2*0,5*0,5)		2,00000				
		11 - Informační panel k záhonům : 2*(2*0,5*0,5)		1,00000				
		12 - Informační cedule k probíhající stavbě : 1*(2*0,5*0,5)		0,50000				
		13 - Atyp herní prvek : 1*(18*0,5*0,5)		4,50000				
		Mezisoučet		19,12750				
		Informační panel k herním prvkům : 2*0,50*0,30		0,30000				
		Informační panel k záhonům : 2*0,68*0,30		0,40800				
		Mezisoučet		0,70800				
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání								
6	274272130RT	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 250 mm vypočítáno tvárnice betonem C 12/15	m2	3,37500			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Vstupní brána do areálu školy : betonové patky sloupy : "250x500x750 (betonové tvárnice vylité betonem) beton prstů C12/15. tl. 100 mm" : BTB : 9*0,50*0,75		3,37500				
		Mezisoučet		3,37500				
7	274272160RT	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 500 mm vypočítáno tvárnice betonem C 12/15	m2	0,75000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Vstupní brána do areálu školy : betonové patky sloupy : betonové patky motor :						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	S0 05	Herní prvky a mobiliář
R:	5.01	Herní prvky a mobiliář

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"500x500x750 (betonové tvárnice vylité betonem) beton prostý C12/15 tl. 100 mm" : BTB : 2*0,50*0,75		0,75000				
		Mezisoučet		0,75000				
8	275313511R0	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	15,69882			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Vstupní brána do areálu školy : betonové patky sloupy : "250x500x750 (betonové tvárnice vylité betonem) beton hrnstů C12/15 tl. 100 mm" : podkladní betony : 9*0,25*0,50*0,10		0,11250				
		betonové patky motor : "500x500x750 (betonové tvárnice vylité betonem) beton hrnstů C12/15 tl. 100 mm" : podkladní betony : 2*0,50*0,50*0,10		0,05000				
		Mezisoučet		0,16250				
		Detonové sedací zídky : VÝKOP ZÁKLADY (800mm) : plocha celkem : 22x2,2x0,436+4x3x0,436+7x3,6x0,436+3x1,8x0,436+2,465x0,436+2,17x0,436+2,955x0,436 = 42,99m² beton : 0,10*42,99		4,29900				
		Mezisoučet		4,29900				
		Prefabrikáty - zídka na elektrosloupy, rozvaděče a vitriny : plocha celkem : 8x1x1,55*0,7 : betonové lože : 0,15*7,595		1,13925				
		Mezisoučet		1,13925				
		Mobiliář :						

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 05	Herní prvky a mobiliář
R:	5.01	Herní prvky a mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Betonové patky :						
		05 - Odpadkový koš na tříděný odpad 2x55l : 1*(1*0,8*0,5*0,9)		0,36000				
		06 - Odpadkový koš : 5*(1*0,8*0,5*0,9)		1,80000				
		07 - Odpadkový koš na psí exkrementy : 2*(1*0,8*0,5*0,9)		0,72000				
		08 - Stojan na kola : 12*(1*0,35*0,35*0,35)		0,51450				
		09 - Pítko : 1*(1*0,8*0,5*0,9)		0,36000				
		11 - Informační panel k záhonům : 2*(2*0,5*0,5*0,3)		0,30000				
		13 - Atyp herní prvek : 1*(18*0,5*0,5*0,9)		4,05000				
		Mezisoučet		8,10450				
		Informační panel k herním prvkům : 2*0,50*0,30*0,80		0,24000				
		Informační panel k záhonům : 2*0,68*0,30*0,80		0,32640				
		Mezisoučet		0,56640				
		Koeficient liti do výkopu: 0,10		1,42717				
9	275313611R0	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,17600			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Mobiliář :						
		Betonové patky :						
		04 - Sedací klády : 5*(2*0,2*0,2*0,4)		0,16000				
		Mezisoučet		0,16000				
		Koeficient liti do výkopu: 0,10		0,01600				
10	271571111R0	Polštář základu ze štěrkopisku tříděného 0/32	m3	24,54775			Vlastní	Indiv
		Betonové sedací zídky :						
		VÝKOP ZÁKLADY (800mm) :						
		plocha celkem :						
		22x2,2x0,436+4x3x0,436+7x3,6x0,436+3x1,8x0,436+2,465x0,436+2,17x0,436+2,955x0,436 = 42,99m2 :						
		štěrkový podsyp : 0,50*42,99		21,49500				

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 05	Herní prvky a mobiliář
R:	5.01	Herní prvky a mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		21,49500				
		Mobiliář :						
		podsyyp :						
		01 - Parková lavička s opěradlem a područkami : 6*(2*0,8*0,5*0,2)		0,96000				
		04 - Sedací klády : 5*(2*0,2*0,2*0,1)		0,04000				
		05 - Odpadkový koš na tříděný odpad 2x55l : 1*(1*0,8*0,5*0,2)		0,08000				
		06 - Odpadkový koš : 5*(1*0,8*0,5*0,2)		0,40000				
		07 - Odpadkový koš na psí exkrementy : 2*(1*0,8*0,5*0,2)		0,16000				
		08 - Stojan na kola : 19*(1*0,35*0,35*0,1)		0,23275				
		09 - Pítko : 1*(1*0,8*0,5*0,2)		0,08000				
		11 - Informační panel k záhonům : 2*(2*0,5*0,5*0,2)		0,20000				
		13 - Atyp herní prvek : 1*(18*0,5*0,5*0,2)		0,90000				
		Mezisoučet		3,05275				
11	275000x01	D+M: kotvení sedací klády (dle PD)	kpl	10,00000			Vlastní	Indiv
		kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy						
		"2 ocelové žárové pozinkované trubky Ø 40 mm a délky 600 mm na kotvení stran klády a kotvení do betonové patky"						
		Mobiliář :						
		Betonové patky :						
		04 - Sedací klády : 5*(2)		10,00000				
		Mezisoučet		10,00000				
Díl 91		Doplňující práce na komunikaci						
12	917712111RT	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr. lože z kamen. včetně obrubníku 100/10/25	m	19,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		01 - Parková lavička s opěradlem a područkami : 6*(2)*1,00		12,00000				
		08 - Stojan na kola : 7*1,00		7,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 05	Herní prvky a mobiliář
R:	5.01	Herní prvky a mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		19,00000				
Díl 99 Staveništní přesun hmot								
13	998225111R0	Přesun hmot	t	97,04959			Vlastní	Indiv
Díl MOB01 Betonové sedací zidky								
14	PRE00101	D+M: prefa 1 (dle PD - T.Z. kap. 8.2.) kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy "detail viz D.5.07 prefabrikáty 1, 2200x436x580 16x lavice 1, 1x lavice 2, 5x lavice 6"	Soubor	23,00000			Vlastní	Indiv
15	PRE00102	D+M: prefa 2 (dle PD - T.Z. kap. 8.2.) kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy "detail viz D.5.07 prefabrikáty 1, 3000x436x580 1x lavice 4, 3x lavice 7"	Soubor	4,00000			Vlastní	Indiv
16	PRE00103	D+M: prefa 3 (dle PD - T.Z. kap. 8.2.) kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy "detail viz D.5.07 prefabrikáty 1, 3600x436x580 4x lavice 3, 1x lavice 4, 2x lavice 5"	Soubor	7,00000			Vlastní	Indiv
17	PRE00104	D+M: prefa 4 (dle PD - T.Z. kap. 8.2.) kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy "detail viz D.5.07 prefabrikáty 1, 1800x436x580 2x lavice 3, 1x lavice 5"	Soubor	2,00000			Vlastní	Indiv
18	PRE00105	D+M: prefa 5 (dle PD - T.Z. kap. 8.2.) kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 05	Herní prvky a mobiliář
R:	5.01	Herní prvky a mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"detail viz D.5.07 prefabrikáty 1, 2667/2465x436x580, pravá šikma u lavice 5 doměřit úkos a boční hranu před zadáním do výroby 1x lavice 5"						
19	PRE00106	D+M: prefa 6 (dle PD - T.Z. kap. 8.2.) kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		"detail viz D.5.07 prefabrikáty 1, 2388/2170x436x580, levá šikma u lavice 3 doměřit boční hranu před zadáním do výroby aby lícovala s hranou zpevněné 1x lavice 3"						
20	PRE00107	D+M: prefa 7 (dle PD - T.Z. kap. 8.2.) kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		"detail viz D.5.07 prefabrikáty 1, 3643x436x580 u lavice 3 doměřit boční hranu před zadáním do výroby aby lícovala s hranou zpevněné 1x lavice 3"						
21	PRE00108	D+M: Grafika pro prefabrikáty Lavice 3 (dle PD - T.Z. kap. 8.2.) kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy	Soubor	8,00000			Vlastní	Indiv
		Lavice 3, Prefa 3 x 4ks, Prefa 1,4,6,7 x 1ks						
22	PRE00109	D+M: Uložení prefabrikátů na předpřipravený základ (dle PD - T.Z. kap. 8.2.) kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy	Soubor	39,00000			Vlastní	Indiv
		uložení betonových sedacích zídek na místo včetně vyvážkování						
23	PRE00110	D+M: Natežení EPDM na lavici 7 (dle PD - T.Z. kap. 8.2.)	m2	10,70000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 05	Herní prvky a mobiliář
R:	5.01	Herní prvky a mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy "potažení po položení prefabrikátů na místo, zhotovení v soubě plochy kolem trampolín. Jedná se o horní vrstvu SDR Zhotovení včetně dodávky materiálu"						
Díl	MOB02	Prefabrikáty - zídka na elektrosloupky, rozvaděče a vitríny						
24	PRE00201	D+M: prefa 8A (dle PD - T.Z. kap. 8.2.) kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy "nika na vytrínu 750x640x58mm detail D.5.08"	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
25	PRE00202	D+M: prefa 8B (dle PD - T.Z. kap. 8.2.) kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy "nika na vytrínu 750x1000x58mm detail D.5.08"	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
26	PRE00203	D+M: prefa 8C (dle PD - T.Z. kap. 8.2.) kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy nika na vytrínu 750 x 610 x 58 a rozvaděč dle PD detail D.5.08	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
27	PRE00204	D+M: prefa 8D (dle PD - T.Z. kap. 8.2.) kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 05	Herní prvky a mobiliář
R:	5.01	Herní prvky a mobiliář

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		nika na rozvaděč dle PD před zadáním do výroby dořešit prostu detail D.5.08"						
28	PRE00205	D+M: prefa 8E (dle PD - T.Z. kap. 8.2.) kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojů příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy detail D.5.08	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
29	PRE00206	D+M: prefa 8F (dle PD - T.Z. kap. 8.2.) kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojů příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy "nika na vytrínu 750x750x58mm detail D.5.08"	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
30	PRE00207	D+M: prefa 8G (dle PD - T.Z. kap. 8.2.) kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojů příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy detail D.5.08	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
31	PRE00208	D+M: uložení prefabrikátů na předpřipravený základ (dle PD - T.Z. kap. 8.2.) kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojů příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy uložení betonových sedacích zídek na místo včetně vyvýškování	Soubor	7,00000			Vlastní	Indiv
Díl MOB03		Mobiliář						
32	MOB00301	D+M: Parková lavička s opěradlem a područkami (dle PD - T.Z. kap. 8.3.) kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojů příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy	Soubor	6,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 05	Herní prvky a mobiliář
R:	5.01	Herní prvky a mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	MOB00302	D+M: Parková lavička s opěradlem montovaná na sedací zídky (dle PD - T.Z. kap. 8.4.) <i>kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy</i>	Soubor	21,00000			Vlastní	Indiv
34	MOB00303a	D+M: Parková lavička bez opěradla montovaná na sedací zídky (dle PD - T.Z. kap. 8.6.) <i>kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy</i>	Soubor	11,00000			Vlastní	Indiv
35	MOB00303b	D+M: Lavička bez opěradla prodloužená dle výkresu Lavice 5 (dle PD - T.Z. kap. 8.6.) <i>kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy</i>	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
36	MOB00304	D+M: Sedací klády s opracováním (dle PD - T.Z. kap. 8.6.) <i>kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy</i>	Soubor	5,00000			Vlastní	Indiv
37	MOB00305	D+M: Odpadkový koš na tříděný odpad 2x55l (dle PD - T.Z. kap. 8.7.) <i>kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy</i> <i>jeden koš je na směsný odpad a druhý s grafikou PLAST+KOV</i>	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
38	MOB00306	D+M: Odpadkový koš (dle PD - T.Z. kap. 8.8.) <i>kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy</i>	Soubor	5,00000			Vlastní	Indiv
39	MOB00307	D+M: Odpadkový koš na psí exkrementy (dle PD - T.Z. kap. 8.9.) <i>kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy</i>	Soubor	2,00000			Vlastní	Indiv
40	MOB00308	D+M: Stojan na kola (dle PD - T.Z. kap. 8.10.)	Soubor	19,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 05	Herní prvky a mobiliář
R:	5.01	Herní prvky a mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy						
41	MOB00309	D+M: Pitko, včetně napojení na přivedenou vodovodní přípojku, včetně prověření funkčnosti (dle PD - T.Z. kap. 8.11.)	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy						
42	MOB00310	D+M: Venkovní nástěnky, včetně LED osvětlení a zdroje (dle PD - T.Z. kap. 8.12.)	Soubor	4,00000			Vlastní	Indiv
		kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy						
43	MOB00311	D+M: Informační panel k záhonům (dle PD - T.Z. kap. 8.13.)	Soubor	2,00000			Vlastní	Indiv
		kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy						
		celopozinkovaná konstrukce s deskou 680x450, 2 stojny dl. 1110						
44	MOB00316	D+M: Informační panel k herním prvkům (dle PD - T.Z. kap. 8.13.)	Soubor	2,00000			Vlastní	Indiv
		kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy						
		deska z ocelového plechu se zkosenou horní částí. TI. plechu 4						
45	MOB00312	D+M: Informační cedule k probíhající stavbě (dle PD - T.Z. kap. 8.14.)	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy						
46	MOB00313	D+M: Atyp herní prvek (dle PD - T.Z. kap. 9.1.)	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy						
47	ON001	Dílenská dokumentace atypického herního prvku pro certifikaci	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
48	ON002	Certifikace atypického herního prvku - certifikace tvaru	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 05	Herní prvky a mobiliář
R:	5.01	Herní prvky a mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
49	ON003	Certifikace herních prvků	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
50	MOB00314	D+M: Trampolína (dle PD - T.Z. kap. 9.2.)	Soubor	3,00000			Vlastní	Indiv
		kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy						
51	MOB00315	D+M: Pískoviště (dle PD - T.Z. kap. 9.3.)	Soubor	2,00000			Vlastní	Indiv
		kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy						
		včetně přípravy základů a výkopů a odvozů přebytečné zeminy						
		dodávka včetně pisku a ochranné plachty pro přetažení pískoviště						
		objem pisku v pískoviště - 1,2672 m3						
		objem štěrku v pískoviště - 1,152 m3						
		dlaždice plocha - 5,76 m2						
Díl MOB04		Vstupní brána do areálu školy						
52	MOB00401	D+M: Vstupní brána do areálu školy (dle PD - T.Z. kap. 8.1.)	Kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
		kompletní dodávka a montáž včetně dopravy, kotvicích a spojovacích příslušenství, doplňků, pomocných prací a povrchové úpravy						

Položka obsahuje:
Díl 01
Díl 02 (branka)
Díl 03
Díl 04 (posuvná vrata)
Díl 05 (posuvná vrata)
Díl 06
ostatní prvky
patky rovné
patky L
kolejnice

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 05	Herní prvky a mobiliář
R:	5.01	Herní prvky a mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

motor dodávka komplet

včetně dodávky 6 párů klíčů od zámku branky, 6ks ovládacích tlačítek na čipový systém skoly (vdovedeni stávajícího kabelu a montáž)

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	S0 06	Demolice a bourací práce
R:	6.01	Demolice a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1 Zemní práce								
1	112201103R0	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 50 - 70 cm	kus	1,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Položka se používá bez ohledu na technologii odstranění pařez D.6.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA . prům.pařezu 0,7m : 1						
				1,00000				
2	174101102R0	Zásyp ruční se zhutněním	m3	7,13760			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.6.02 Situace demolice a bouracích prací : zasypaní po vybouraných betonech : Použití zeminu z výkopů : dle výkresu č.D.6.02 : stávající brána, předpokládané rozměry : (0,64+1,33+9,83+0,87+3,14+1,35+3,17+2,5 8+6,7)*0,2*0,8 4,73760 Mezisoučet 4,73760 Demontáž a odvoz: lavičky stabilní zabetonované : 2*2*0,50*0,50*0,80 0,80000 Demontáž a odvoz: odpadkového koše s betonovou patkou : 2*0,50*0,50*0,80 0,40000 Demontáž a odvoz: sušáku na prádlo : 2*2*0,50*0,50*0,80 0,80000 Demontáž a odvoz: herního prvku - pneumatika : 1*0,50*0,50*0,80 0,20000 Demontáž a odvoz: stojanu na kola kotveného šroubv : 1*0,50*0,50*0,80 0,20000 Mezisoučet 2,40000						
				2,40000				
Díl 1.01 Zemní práce - bourané plochy								

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	S0 06	Demolice a bourací práce
R:	6.01	Demolice a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
3	113151312R0	Fréz. živič. krytu nad 500 m2, tl. 3 cm	m2	784,10000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.6.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA :						
		8.1. Asfalt :						
		celková výměra 784,1 m2 :						
		784,1		784,10000				
		Mezisoučet		784,10000				
4	113109412R0	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 12 cm	m2	784,10000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.6.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA :						
		8.1. Asfalt :						
		celková výměra 784,1 m2 :						
		784,1		784,10000				
		Mezisoučet		784,10000				
5	113106231R0	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivě	m2	575,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.6.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA :						
		8.2. Betonová zámková dlažba :						
		celková výměra 575 m2 :						
		575		575,00000				
		Mezisoučet		575,00000				
6	113107407R0	Odstranění podkladu nad 50 m2 kam. též. tl. 7 cm	m2	575,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.6.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA :						
		8.2. Betonová zámková dlažba :						
		celková výměra 575 m2 :						
		575		575,00000				
		Mezisoučet		575,00000				
7	979054441R0	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. též. v m	m2	575,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.6.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA :						
		8.2. Betonová zámková dlažba :						
		celková výměra 575 m2 :						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 06	Demolice a bourací práce
R:	6.01	Demolice a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		575		575,00000				
		Mezisoučet		575,00000				
8	113106231R0	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	340,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.6.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA :						
		8.3. Betonová čtvercová dlažba :						
		celková výměra 340 m2 :						
		340		340,00000				
		Mezisoučet		340,00000				
9	113107407R0	Odstranění podkladu nad 50 m2 kam. též tl. 7 cm	m2	340,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.6.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA :						
		8.3. Betonová čtvercová dlažba :						
		celková výměra 340 m2 :						
		340		340,00000				
		Mezisoučet		340,00000				
10	113106241R0	Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů	m2	136,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.6.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA :						
		8.4. Betonové panely :						
		celková výměra 136 m2 :						
		136,0		136,00000				
		Mezisoučet		136,00000				
11	113107610R0	Odstranění podkladu nad 50 m2 kam. drcené tl. 10 cm	m2	72,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.6.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA :						
		8.5. Štěrkové plochy :						
		celková výměra 72 m2 :						
		72		72,00000				
		Mezisoučet		72,00000				
12	113151114R0	Fréz. živ. krytu pl. do 500 m2, tl. 5cm	m2	21,70000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.6.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA :						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	S0 06	Demolice a bourací práce
R:	6.01	Demolice a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		8.6. Demolice asfaltu - vozovka : celková výměra 21,7 m2 : 21,7 Mezisoučet				21,70000 21,70000		
13	113108320R0	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 20 cm.	m2	21,70000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.6.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA : 8.6. Demolice asfaltu - vozovka : celková výměra 21,7 m2 : 21,7 Mezisoučet				21,70000 21,70000		
14	113202111R0	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	55,80000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.6.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA : 8.7. Demolice silničních obrub : 55,8 Mezisoučet				55,80000 55,80000		
15	113201111R0	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových dle výkresu č.D.6.02 - podél vnitřních chodníků : 9.965+134,108+258,029+103,512+114,176 +68.374+86.476+17.939+72.978 Mezisoučet	m	865,55700			RTS 25/ I	RTS 25/ I
						865,55700		
Díl 96		Bourání konstrukcí						
16	965081713RT	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	6,16000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		8.8. Odstranění obkladu se schodů do školní jídelny : Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š přes 250 do 350 mm "venkovní schodiště u jídelny" 2*(2*0.9+2.6) :						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 06	Demolice a bourací práce
R:	6.01	Demolice a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2*(2*0,9+2,6)*0,35 Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických lepených v do 250 mm : 2*(2*0,9+2,6)*0,35 Mezisoučet		3,08000 3,08000 6,16000				
17	965049111RT	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí bet.schodiště u domu : 2*4,00*0,25 Mezisoučet	m3	2,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
18	965042231RT	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny nad 20 cm bet.schodiště u domu : 2*4,00*0,25 Mezisoučet	m3	2,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
19	962032241R0	Bourání zdiva z cihel pálených na MC dle výkresu č.D.6.02 - stávající brána : (0,64+2*1,27+2*0,79+3*1,27+0,3)*0,3*2,02 Mezisoučet	m3	5,37522			RTS 25/ I	RTS 25/ I
20	961044111R0	Bourání základů z betonu prostého dle výkresu č.D.6.02 : stávající brána, předpokládané rozměry : (0,64+1,33+9,83+0,87+3,14+1,35+3,17+2,5 8+6,7)*0,2*0,8 Mezisoučet Demontáž a odvoz: lavičky stabilní zabetonované : 2*2*0,50*0,50*0,80 Demontáž a odvoz: odpadkového koše s betonovou patkou : 2*0,50*0,50*0,80 Demontáž a odvoz: sušáku na prádlo :	m3	7,13760			RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	S0 06	Demolice a bourací práce
R:	6.01	Demolice a bourací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2*2*0,50*0,50*0,80 Demontáž a odvoz: herního prvku - pneumatika : 1*0,50*0,50*0,80 Demontáž a odvoz: stojanu na kola kotveného šroubv : 1*0,50*0,50*0,80 Mezisoučet		0,80000 0,20000 0,20000 2,40000				
Díl 767 Konstrukce zámečnické								
21	767914830R0	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	12,78000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.6.02 Situace demolice a bouracích prací : dle výkresu č.D.6.02 - stávající brána : 3,22+3,2+3,21+3,15 Mezisoučet		 12,78000 12,78000				
22	767920820R0	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2	kus	1,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.6.02 Situace demolice a bouracích prací : dle výkresu č.D.6.02 - stávající brána : 1 Mezisoučet		 1,00000 1,00000				
23	767920840R0	Demontáž vrat k oplocení plochy do 10 m2	kus	2,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.6.02 Situace demolice a bouracích prací : dle výkresu č.D.6.02 - stávající brána : 2 Mezisoučet		 2,00000 2,00000				
24	767996805R0	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg	kg	695,97500			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.6.02 Situace demolice a bouracích prací : stávající brána, sloup DN 300 : 7*2,05*48,5 Mezisoučet		 695,97500 695,97500				

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 06	Demolice a bourací práce
R:	6.01	Demolice a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	767000B001	Postupné rozebrání stávající ocel.rampy půd.rozměru cca 44,0m2 a její odvoz a dočasné uložení v areálu investora do 4,0km (dle PD) včetně pomocných prací, zapravení, uložení, odvozu, poplatku z další prací dle PD D.6.02 Situace demolice a bouracích prací : 1 Mezisoučet	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
26	767000B002	Postupné rozebrání stávajícího ocel.schodiště půd.rozměru cca 9,6m2 a jeho odvoz a dočasné uložení v areálu investora do 4,0km (dle PD) včetně pomocných prací, zapravení, uložení, odvozu, poplatku z další prací dle PD D.6.02 Situace demolice a bouracích prací : 1 Mezisoučet	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
27	767000B003	Demontáž stávající informační cedule a její odvoz do areálu investora do 4,0km (dle PD) včetně pomocných prací, zapravení, uložení, odvozu, poplatku z další prací dle PD D.6.02 Situace demolice a bouracích prací : 1 Mezisoučet	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
28	767000B001x	Zpětná montáž, včetně dopravy a doplnění spojů stávající ocel.rampy půd.rozměru cca 44,0m2 (dle PD) zpětná doprava a montáž včetně kotvicích a spojovacích prvků, pomocných prací a povrchové úpravy D.6.02 Situace demolice a bouracích prací : 1 Mezisoučet	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 06	Demolice a bourací práce
R:	6.01	Demolice a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29	767000B002x	Zpětná montáž, včetně dopravy a doplnění spojů stávajícího ocel.schodiště půd. rozměru cca 9,6m2 (dle PD)	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		zpětná doprava a montáž včetně kotvících a spojovacích prvků, pomocných prací a povrchové úpravy						
		D.6.02 Situace demolice a bouracích prací :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
Díl 799 Ostatní								
30	799000B001	Demontáž a odvoz: Železná rohožka (dle PD)	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		včetně pomocných prací, zapravení, uložení, odvozu, poplatku, další prací dle PD						
		8.8. Odstranění obkladu se schodů do školní jídelny :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
31	799000B002	Demontáž a odvoz: stávajícího pískoviště včetně nosné kce, odtěžení pleku a likvidace podkladní dlažby (dle PD)	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		včetně pomocných prací, zapravení, uložení, odvozu, poplatku, další prací dle PD						
		D.6.02 Situace demolice a bouracích prací :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
32	799000B003	Demontáž a odvoz: lavičky stabilní zabetonované (dle PD)	soubor	2,00000			Vlastní	Indiv
		včetně pomocných prací, zapravení, uložení, odvozu, poplatku, další prací dle PD						
		D.6.02 Situace demolice a bouracích prací :						
		2		2,00000				
		Mezisoučet		2,00000				

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 06	Demolice a bourací práce
R:	6.01	Demolice a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	799000B004	Demontáž a odvoz: odpadkového koše s betonovou patkou (dle PD) včetně pomocných prací, zapravení, uložení, odvozu, poplatku : další prací dle PD D.6.02 Situace demolice a bouracích prací : 2 Mezisoučet	soubor	2,00000			Vlastní	Indiv
34	799000B005	Demontáž a odvoz: sušáku na prádlo (dle PD) včetně pomocných prací, zapravení, uložení, odvozu, poplatku : další prací dle PD D.6.02 Situace demolice a bouracích prací : 1 Mezisoučet	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
35	799000B006	Demontáž a odvoz: herního prvku - pneumatika (dle PD) včetně pomocných prací, zapravení, uložení, odvozu, poplatku : další prací dle PD D.6.02 Situace demolice a bouracích prací : 1 Mezisoučet	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
36	799000B007	Demontáž a odvoz: stojanu na kola kotveného šrouby (dle PD) včetně pomocných prací, zapravení, uložení, odvozu, poplatku : další prací dle PD D.6.02 Situace demolice a bouracích prací : 1 Mezisoučet	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
37	799000B008	Demontáž a odvoz: kovových sloupků z předzahrádek (dle PD) včetně pomocných prací, zapravení, uložení, odvozu, poplatku : další prací dle PD D.6.02 Situace demolice a bouracích prací :	soubor	5,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	50 06	Demolice a bourací práce
R:	6.01	Demolice a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	5			5,00000				
		Mezisoučet		5,00000				
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
		Předpoklad odvozu - skládka hodonín, Michal Špaček						
38	979081111R0	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	943,98221			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, b						
39	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 831,94663			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		předpoklad odvozu do 4 km						
40	979999999R0	Poplatek za ukládku sut' do 10 % příměsí (skup.170107)	t	76,76046			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Celkem :						
		943,98221		943,98221				
		Mezisoučet		943,98221				
		- tříděné odpady :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 :		-23,33000				
		23 33000*-1						
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 :		-336,66100				
		336.66100*-1						
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 5,04000*-1		-5,04000				
		1						
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 :		-412,71975				
		412.71975*-1						
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 :		-89,47100				
		89.47100*-1						
		Mezisoučet		-867,22175				
41	979999987R0	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a ker.výrobků	t	23,33000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		dle kap.96 :						
		23.33		23,33000				
42	979999981R0	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	336,66100			RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 06	Demolice a bourací práce
R:	6.01	Demolice a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		beton kusový - obrubníky a dlažba :						
		336,661		336,66100				
		Mezisoučet		336,66100				
43	979999978R0	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	5,04000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		bet. schodiště u byt.domů :						
		5,04		5,04000				
		Mezisoučet		5,04000				
44	979999973R0	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	412,71975			RTS 25/ I	Indiv
		Předpoklad odvozu - skládka Hodonín, Michal Špaček						
		syplé materiály a drtě :						
		364,614		364,61400				
		zemina ze sejmutí pneumatickým rýčem v tl.0.03-0.3m, počítáno 1.7t/m3 :						
		171,5*(0,03+0,3)/2*1,7		48,10575				
		Mezisoučet		412,71975				
45	979999995R0	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2 (skup.170302)	t	89,47100			RTS 25/ I	RTS 25/ I
		170 302						
		asfaltové povrchy :						
		89,471		89,47100				
		Mezisoučet		89,47100				
Celkem								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	SO 06	Demolice a bourací práce
R:	6.01	Demolice a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	VON	Vedlejší ostatní náklady
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl VN		Vedlejší náklady						
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení, případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště	Soubor	1,00000			RTS 25/ I	Indiv
2	005121020R	Provoz a pronájem zařízení staveniště, včetně oplocení a ochrání stávajícího provozu Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu zařízení staveniště a na přípojkách energií	Soubor	1,00000			RTS 25/ I	Indiv
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště, kterých bylo zařízení staveniště provozováno	Soubor	1,00000			RTS 25/ I	Indiv
4	005124010R	Koordináční činnost při výstavbě Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000			RTS 25/ I	Indiv
5	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic, polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000			RTS 25/ I	Indiv
6	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby při provádění stavby.	Soubor	1,00000			RTS 25/ I	Indiv
Díl ON		Ostatní náklady						
7	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských stavenišť nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení inženýrských sítí	Soubor	1,00000			RTS 25/ I	Indiv
8	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000			RTS 25/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	VON	Vedlejší ostatní náklady
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby a odstranění po ukončení stavebních prací						
9	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000			RTS 25/ I	Indiv
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolovaných osob, značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád)						
10	0052110x01	Náklady na techniku BOZP na stavbě	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
11	004111020R	Vypracování projektové dokumentace výrobně montážní LPD	Soubor	1,00000			RTS 25/ I	Indiv
12	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000			RTS 25/ I	Indiv
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné						
13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000			RTS 25/ I	Indiv
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						

Celkem								
Poznámky uchazeče k zadání								

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.01	Povýsadbová péče - 1.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl NP01		Jarní údržba						
1	185804252R0	Odstranění odkvetlých částí trvalek	m2	1 003,98000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků								
TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁRSKÝCH ÚPRAV :								
vyčištění záhonů o odumřelých částí :								
plochy trvalkových záhonů, žp, a výsadbové								
mísy stromů :								
1/rok :								
1003,98								
Mezisoučet								
2	185804211R0	Vypleti záhonu květin v rovině	m2	1 003,98000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků								
TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁRSKÝCH ÚPRAV :								
vyčištění záhonů o odumřelých částí :								
plochy trvalkových záhonů, žp, a výsadbové								
mísy stromů :								
1/rok :								
1*1003,98								
Mezisoučet								
3	185804111R0	Ošetření vysázených květin v rovině	m2	918,68000			Vlastní	Indiv
zastříhnutí nadzemní části								
TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁRSKÝCH ÚPRAV :								
Ostříhání trvalek a travin :								
ostříhání ve vhodném agrotechnickém								
termínu ideálně konec února před								
vyrašením cibulovin								
s příplatkem k řezu								
polostálezelených/stálezelených a								
dřevnatých trvalek (žp/ plavků) :								
1/rok :								

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.01	Povýsadbová péče - 1.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		918,68		918,68000				
		Mezisoučet		918,68000				
4	NP0100X01	D+M: sběr odpadků včetně odvozu (dle PD)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : sběr odpadků :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
5	NP0100X02	D+M: finanční rezerva na nepředpokládané výdaje (dle PD)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : finanční rezerva na nepředpokládané výdaje :						
		jedná se o položku určenou např. na ošetření proti chorobám a škůdcům nebo na jiné nepředvídané zásahy nutné provést během vegetace. Vyjma následné péče o stromy včetně uvolnění :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
Díl NP02		Zálivka						
6	NP0200X01	D+M: seřízení závlahy na začátku sezóny, kontrola a oprava poškozených částí (dle PD)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
		včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD						
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : seřízení závlahy na začátku sezóny, kontrola a oprava poškozených částí (šachty s rychlostníkou anod) :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.01	Povýsadbová péče - 1.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	NP0200X02	D+M: zazimování závlahy - vyfouknutí vody z potrub na konci sezóny (dle PD)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv

včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD

TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO
REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :
zazimování závlahy - vyfouknutí vody z
potrub na konci sezónv :

1

1,00000

Mezisoučet

1,00000

8	185804312R0	Zalití rostlin vodou	m3	118,57500			RTS 25/ I	RTS 24/ II
---	-------------	----------------------	----	-----------	--	--	-----------	------------

TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO
REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :
provedení zálivky z rychlospojky pro stromy

:

vydrží pro celé vegetační období, zálivka
stávajících stromů 27ks a nově vysazných
stromů 54 ks :

12/10/8/6/6 :

kusy = 81 :

12*81*100*0,001

97,20000

150l strom velikost výsadby 20-25 :

15/15/12/10/10 :

kusy = 3 :

15*3*150*0,001

6,75000

200l strom velikosti při výsadbě 40-45 :

15/15/12/10/10 :

kusy = 4 :

15*4*200*0,001

12,00000

Mezisoučet

115,95000

provedení zálivky z rychlospojky pro živý

plot :

6x za rok, 25l/m2 :

6*25*17,5*0,001

2,62500

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.01	Povýsadbová péče - 1.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		2,62500				
Díl NP03 Odplevelování a čištění povrchu stromové misky a záhonů								
9	185804513R0	Odplevelení dřevin solitérních v rovině	m2	135,60000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : odplevelení plochy stromových mís : 2x : (52+7+15-14)*1,13*2			135,60000			
		Mezisoučet			135,60000			
10	185804514R0	Odplevelení keřových skupin v rovině	m2	105,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : odplevelení ploch výsadeb živých plotů : 6x : (17,5)*6			105,00000			
		Mezisoučet			105,00000			
11	185804511R0	Odplevelení záhonu květin v rovině	m2	7 349,44000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : odplevelení ploch trvalkových výsadeb : 8x v prvním roce a 6x v následujících letech : (404+514,68)*8			7			
		Mezisoučet			7			
12	185801111R0	Shrabování listí v rovině ve vrstvě do 5 cm	m2	2 007,96000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : úklid opadaného listí : 2x : (17,5+404+514,68+((52+7+15-14)*1,13))*2			2			
		Mezisoučet			2			

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.01	Povýsadbová péče - 1.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl NP04		Kontrola, doplnění a výměna mulčovací vrstvy						
13	184921093R0	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	1 071,78000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : rozprostření mulče - štěrkový mulč dozáhonů : doplnění mulče do záhonů - štěrkový mulč 1x : 404*1 Mezisoučet rozprostření mulče - pískový mulč do záhonů : doplnění mulče do záhonů - štěrkový mulč 1x : 514,68*1 Mezisoučet rozprostření mulče - kůra do stromových mís a živého plotu : doplnění mulče do záhonů - kůra do stromových mís : 2x : 2*(52+7+15-14)*1,13*1+17,5 Mezisoučet						
14	583425601Rx	štěrkový mulč (dle PD)	m3	6,36300			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : rozprostření mulče - štěrkový mulč dozáhonů : doplnění mulče do záhonů - štěrkový mulč 1x : 404*3*1*0,005 Mezisoučet						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.01	Povýsadbová péče - 1.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Koeficient ztratiné: 0,05		0,30300				
15	583321601Rx	pískový mulč (dle PD)	m3	8,10621			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : rozprostření mulče - pískový mulč do záhonů : doplnění mulče do záhonů - štěrkový mulč 1x : 514,68*3*1*0,005		7,72020				
		Mezisoučet		7,72020				
		Koeficient ztratiné: 0,05		0,38601				
16	10391100Rx	kůra mulčovací (dle PD)	m3	8,95650			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : rozprostření mulče - kůra do stromových mís a živého plotu : doplnění mulče do záhonů - kůra do stromových mís : 2x : 2*((52+7+15-14)*1,13*1+17,5)*0,05		8,53000				
		Mezisoučet		8,53000				
		Koeficient ztratiné: 0,05		0,42650				
Díl NP05		Kontrola chráničky kmenů stromů						
17	NP05x001	D+M: ochrana kmene jutovou bandáží (dle PD)	soubor	5,00000			Vlastní	Indiv
		včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Oprava jutové bandáže : (8+11)*0,25 : 5		5,00000				
		Mezisoučet		5,00000				

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.01	Povýsadbová péče - 1.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	NP05x002	D+M: ochrana kmene rákosovou rohoží (dle PD) včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Doplnění rákosové rohože : 35*0,25 : 9 Mezisoučet	soubor	9,00000			Vlastní	Indiv
19	NP05x003	D+M: kovová chránička kmene proti poškození strunovou sekačkou (dle PD) včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Kontrola a doplnění chráničky proti strunové sekačce (stromy i solitérní stromy a keře : (60-15)*0,25=11,25 tj. 12ks : 12 Mezisoučet	kpl	12,00000			Vlastní	Indiv
Díl NP06		Kontrola a odstranění úvazků a kotvícího systému						
20	NP0600X01	D+M: kontrola pevnosti úvazků u stromů včetně opravy (dle PD) včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : kontrola pevnosti úvazků u stromů včetně opravy : prováděno 2x ročně : 58*2 Mezisoučet	kpl	116,00000			Vlastní	Indiv
21	NP0600X02	D+M: oprava kotvícího systému- kotvení vysoké (dle PD)	kpl	14,50000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.01	Povýsadbová péče - 1.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : oprava kotevního systému- kotvení vysoké : 25% z navrženého množství : 58*0,25 14,50000 Mezisoučet 14,50000						
22	NP0600X03	D+M: kontrola pevnosti úvazků u soliterních keřů včetně opravy (dle PD) včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : kontrola pevnosti úvazků u soliterních keřů včetně opravy : prováděno 2x ročně : 16*2 32,00000 Mezisoučet 32,00000	kpl	32,00000			Vlastní	Indiv
23	NP0600X04	D+M: oprava kotevního systému - kotvení nízké (dle PD) včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : oprava kotevního systému - kotvení nízké : 25% z navrženého množství : 16*0,25 4,00000 Mezisoučet 4,00000	kpl	4,00000			Vlastní	Indiv
Díl NP07		Výchovný a zdravotní řez						
24	184806132R0	Výchovný řez stromů TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Výchovný řez vysokokmenů : dodávka sortimentu - Acer campestre; VK, 3xp. 14-16 (dle PD) : 6 6,00000	kus	34,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.01	Povýsadbová péče - 1.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dodávka sortimentu - Prunus 'Accolade'; 29, 42/PAC - VK. 3xp. 14-16 (dle PD) : 2		2,00000				
		dodávka sortimentu - Prunus avium 'Plena' ; VK. 3xp. 16-18 (dle PD) : 4		4,00000				
		dodávka sortimentu - Quercus rubra; VK. 3xp. 12-14 (dle PD) : 1		1,00000				
		dodávka sortimentu - Styphnolobium japonicum; VK. 3xp. 14-16 (dle PD) : 4		4,00000				
		dodávka sortimentu - Syringa vulgaris 'Paul Thirion'; VK. 3xp. 14-16 (dle PD) : 17		17,00000				
		Mezisoučet		34,00000				
25	184806132R0	Výchovný řez stromů (větší velikost)	kus	7,00000			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Výchovný řez stromů větší velikosti						
		ehličnatých :						
		dodávka sortimentu - Pinus sylvestris; 26/PSY – VK 6xp. 40-45 1ks (dle PD) : 1		1,00000				
		dodávka sortimentu - Pinus sylvestris; 27,28/PSY – VK 3xp. 20-25 1ks (dle PD) : 2		2,00000				
		Mezisoučet		3,00000				
		Výchovný řez stromů větší velikosti listnatých :						
		dodávka sortimentu - Quercus freinetto; 18/QFR – VK 4xp. 20-25 1ks (dle PD) : 1		1,00000				
		dodávka sortimentu - Quercus freinetto; 22/QFR – VK 6xp. 40-45 1ks (dle PD) : 1		1,00000				
		dodávka sortimentu - Quercus rubra 'Aurea'; VK 6xp. 40-45 (dle PD) : 2		2,00000				
		Mezisoučet		4,00000				
26	184806181R0	Výchovný řez soliterních keřů	kus	19,00000			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.01	Povýsadbová péče - 1.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Výchovný řez soliterních stromů (vícekménů) :						
		dodávka sortimentu - Ostrya carpinifolia; Sol. 4xp. 350-400 (dle PD) : 2		2,00000				
		dodávka sortimentu - Prunus 'Accolade'; 19, 33, 34/PAC - Sol, 5xp 300-350 – deštníková forma (dle PD) : 3		3,00000				
		dodávka sortimentu - Prunus serrula; Sol, 4xp 300-350 (dle PD) : 3		3,00000				
		dodávka sortimentu - Acer tataricum; Sol, 3xp 150-200 (dle PD) : 11		11,00000				
		Mezisoučet		19,00000				
27	184806185R0	Výchovný řez okrasných keřů	m2	52,00000			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :						
		Výchovný řez okrasných keřů :						
		52		52,00000				
		Mezisoučet		52,00000				
28	184806185R0	Výchovný řez živých plotů	m2	35,00000			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :						
		Výchovný řez živých plotů :						
		2x v roce :						
		2*17,5		35,00000				
		Mezisoučet		35,00000				
29	184806181R0	Odstranění výmladků z kmenů a kořenových výmladků	kus	174,00000			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :						
		odstranění výmladků z kmenů a kořenových výmladků :						
		2x / rok :						
		60 nových stromů : 60*2		120,00000				
		27 stávajících stromů : 27*2		54,00000				

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.01	Povýsadbová péče - 1.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet				174,00000		
30	111251119R0	odstranění ořezané hmoty	m3	8,86800			Vlastní	Indiv
		Položka obsahuje kompletní drcení / štěpkování kácených dřev Drcení dřeva strojně s odvozem do 20 km se složením. Uloženo na pozemku investora. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : odstranění ořezané hmoty : 0,1m3 na strom : 1,20*3,4 4,08000 0,1m3 na strom : 1,20*0,7 0,84000 0,1m3 na strom : 1,20*1,9 2,28000 0,01m3 na m2 plochy : 2*1,20*0,52 1,24800 0,01m3 na m2 plochy : 2*1,20*0,175 0,42000 Mezisoučet 8,86800						
31	NP0700X01	D+M: Hnojení hnojivem s dlouhodobým účinkem na 12měsíců (dle PD)	kpl	60,00000			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Hnojení hnojivem s dlouhodobým účinkem na 12měsíců : hnojivo ref. Osmocote Pro 12-14M, 18-9-10+2MgO+TE : 1x v roce, soliterní keře a stromy : 60 60,00000 Mezisoučet 60,00000						
32	NP0700X02	D+M: Běžná provozní kontrola zdravotního stavu (dle PD)	kpl	87,00000			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Běžná provozní kontrola zdravotního stavu : 1x / rok : 60 nových stromů : 60*1 60,00000						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.01	Povýsadbová péče - 1.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		27 stávajících stromů : 27*1		27,00000				
		Mezisoučet		87,00000				
Díl NP08		Vyvázání terminálu k bambusové tvčovině						
33	NP0800X01	D+M: bambusová tyč, včetně vyvázání terminálu k bambusové tyči (dle PD) včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : vyvázání terminálu k bambusové tyči : bambusová tyč a úvazky dodávky : 9 Mezisoučet	kpl	9,00000			Vlastní	Indiv
					9,00000			
					9,00000			
Díl NP09		Injektáž a následná péče pro stromy větší velikosti						
34	NP0900X01	D+M: mikro-injektáž vůči hmyzím škůdcům (dle PD) včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : mikro-injektáž vůči hmyzím škůdcům : provedení komplet včetně dodávky ochranného oříbavku : listnané stromy větší velikosti : 4 Mezisoučet	kpl	4,00000			Vlastní	Indiv
					4,00000			
					4,00000			
35	NP0900X02	D+M: mezo-injektáž vůči hmyzím škůdcům (dle PD) včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : mezo-injektáž vůči hmyzím škůdcům :	kpl	4,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.01	Povýsadbová péče - 1.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		provedení komplet včetně dodávky ochranného přípravku ; listnané stromy větší velikosti : 4 Mezisoučet				4,00000 4,00000		
36	NP0900X03	D+M: kontrola stromů větší velikosti (dle PD) včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : kontrola stromů větší velikosti : kontrolách zaměřea na nejčastější choroby a škůdce : 5x v roce : 1 Mezisoučet	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
37	NP0900X04	D+M: provedení postřiku proti zastiženým chorobám a škůdcům (dle PD) včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : provedení postřiku proti zastiženým chorobám a škůdcům : 1 Mezisoučet	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
Díl NP10		Náhrada odumřelých jedinců						
38	184102211R0	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : keře - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 5% :	kus	5,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.01	Povýsadbová péče - 1.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		5		5,00000				
		Mezisoučet		5,00000				
39	NP1000X03	dodávka sortimentu - Náhrada odumřelých jedinců včetně odstranění odumřelého jedince (dle PD)	ks	5,00000			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : keře - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince :						
		5% :						
		5		5,00000				
		Mezisoučet		5,00000				
40	184701111R0	Výsadba živého plotu bez balu do rýhy, v rovině	kus	3,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : živé ploty - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince :						
		5% :						
		3		3,00000				
		Mezisoučet		3,00000				
41	NP1000X04	dodávka sortimentu - Náhrada odumřelých jedinců včetně odstranění odumřelého jedince (dle PD)	ks	3,00000			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : živé ploty - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince :						
		5% :						
		3		3,00000				
		Mezisoučet		3,00000				
42	185804312R0	Zalití rostlin vodou	m3	0,08000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.01	Povýsadbová péče - 1.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zálivka 20l / m2 :						
		keře - výsadba včetně odstranění		0,06000				
		odumřelého jedince : 0.02*3						
		živé ploty - výsadba včetně odstranění		0,02000				
		odumřelého jedince : 0.02*1						
		Mezisoučet		0,08000				
43	185851111R0	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	0,08000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :						
		zálivka 20l / m2 :						
		keře - výsadba včetně odstranění		0,06000				
		odumřelého jedince : 0.02*3						
		živé ploty - výsadba včetně odstranění		0,02000				
		odumřelého jedince : 0.02*1						
		Mezisoučet		0,08000				
44	184806151R0	Řez keřů po výsadbě (dle PD)	kus	4,00000			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :						
		keře - výsadba včetně odstranění		3,00000				
		odumřelého jedince : 3						
		živé ploty - výsadba včetně odstranění		1,00000				
		odumřelého jedince : 1						
		Mezisoučet		4,00000				
45	183101113R0	Hloub. jámek bez výměny půdy do 0,05 m3	kus	350,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :						
		trvalky - výsadba včetně odstranění						
		odumřelého jedince :						
		3% :						
		175		175,00000				
		trvalky - výsadba včetně odstranění						
		odumřelého jedince :						
		3% za odcizené jedince tj. jenom dle dohody s investorem :						

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.01	Povýsadbová péče - 1.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		175		175,00000				
		Mezisoučet		350,00000				
46	183204112R0	Výsadba trvalek	kus	350,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : trvalky - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 3% :						
		175		175,00000				
		trvalky - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 3% za odcizené jedince tj. jenom dle dohodv s investorem :						
		175		175,00000				
		Mezisoučet		350,00000				
47	NP1000x05	dodávka sortimentu - Náhrada odumřelých jedinců včetně odstranění odumřelého jedince (dle PD)	ks	350,00000			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : trvalky - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 3% :						
		175		175,00000				
		trvalky - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 3% za odcizené jedince tj. jenom dle dohodv s investorem :						
		175		175,00000				
		Mezisoučet		350,00000				
Díl NP11		Specifický řez a péče u vybraných trvalek v průběhu roku						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.01	Povýsadbová péče - 1.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
48	NP1100X01	D+M: řez cibulovin v sezóně (dle PD) včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : řez cibulovin v sezóně : jedná se o odstranění uschlých semeníků okrasných česneků (Allium amethystinum 'Red Mohican', Allium atropurpureum, Allium nigrum, Allium sphaerocephalon, Camassia leichtlinii 'Alba') 4030ks - 1 Mezisoučet	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
49	NP1100X02	D+M: zakrácení trvalek po odkvětu (dle PD) včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : zakrácení trvalek po odkvětu : "jedná se o odstranění uschlých semeníků u Asphodeline lutea, Iris barbata (TB) 'Buttered Popcorn', Iris barbata (TB) 'Night Owl' - cca 136ks - 1 Mezisoučet	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
50	NP1100X03	D+M: odvoz bioodpadu na skládku, včetně poplatku za skládku (dle PD) včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : odvoz bioodpadu na skládku : 1,5 Mezisoučet	m3	1,50000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.01	Povýsadbová péče - 1.rok

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl NP12		Seč travo-bylinných porostů a štěrkového trávníku						
51	111104211R0	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	52 000,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Seč parkového trávníku se sběrem a odvozem hmoty : 8x za rok : (6500)*8 Mezisoučet		52 52				
52	180402111R0	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	325,00000			Vlastní	Indiv
		Zakládání trávníku bude realizováno dle podmínek ČSN 83 903 dokončovací péče dle ČSN 83 9051 TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : dosev + zálivka : 5% plochy každý rok na podzim s uhrabáním a dosevem : 6500*0,05 Mezisoučet		325,00000 325,00000				
53	00572440Rx1	Směs travní (dle PD)	kg	51,18750			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : dosev + zálivka : 5% plochy každý rok na podzim s uhrabáním a dosevem : přímý výsev, 15g/m2 : 6500*0,05*0,15 Mezisoučet		48,75000 48,75000 2,43750				
54	185803211R0	Uválcování trávníku v rovině	m2	325,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.01	Povýsadbová péče - 1.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : dosev + zálivka : Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 325.00000 Mezisoučet			325,00000	325,00000		
55	185803111R0	Ošetření trávníku v rovině	m2	325,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : dosev + zálivka : Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 325.00000 Mezisoučet			325,00000	325,00000		
56	184802111R0	odplevelení	m2	325,00000			Vlastní	Indiv
		Včetně dovozu vody do 10 km. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : dosev + zálivka : Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 325.00000 Mezisoučet			325,00000	325,00000		
57	185802113R0	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,39000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Hnojení umělým hnojivem na široko vč. hnoiva : kopmplexní hnojivo - dávka 30g.m-2 : ((6500)*2)*0,03*0,001 Mezisoučet			0,39000	0,39000		
58	25191158R	Hnojivo trávníkové (dle PD)	kg	409,50000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Hnojení umělým hnojivem na široko vč. hnoiva :						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.01	Povýsadbová péče - 1.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kopmplexní hnojivo - dávka 30g.m-2 : ((6500)*2)*0,03 Mezisoučet Koefficient ztratiné: 0,05						
				390,00000				
				390,00000				
				19,50000				
59	185804312R0	Zaliti rostlin vodou	m3	43,87500			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : dosev + zálivka : Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 325.00000*0.015 Mezisoučet Zálivka po hnojení 3l/m2 : (6500)*2*0,003 Mezisoučet			4,87500			
				4,87500				
				39,00000				
				39,00000				
Díl NP13 Oprava dřevěného oplocení								
60	NP2000X01	D+M: vycentrování sloupků (dle PD)	ks	18,00000			Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, po detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : vycentrování sloupků : 5% z navrženého množství, 3x za rok : 6*3 Mezisoučet			18,00000			
				18,00000				
61	NP2000X02	D+M: oprava a nahrazení zničených sloupků kolem trvalkových záhonů (dle PD)	ks	6,00000			Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, po detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : oprava a nahrazení zničených sloupků kolem trvalkových záhonů : 2% z navrženého množství, 3x za rok :						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.01	Povýsadbová péče - 1.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2*3		6,00000				
		Mezisoučet		6,00000				
62	NP2000X03	D+M: oprava a nahrazení zničených lanek - včetně vypínacího mechanismu (dle PD)	m	18,00000			Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, po detailů dle PD						
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :						
		oprava a nahrazení zničených lanek - včetně vypínacího mechanismu :						
		2% z navrženého množství, 3x za rok :						
		6*3		18,00000				
		Mezisoučet		18,00000				
		Celkem						
		Poznámky uchazeče k zadání						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.02	Povýsadbová péče - 2.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl NP01		Jarní údržba						
1	185804252R0	Odstranění odkvetlých částí trvalek	m2	1 003,98000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : vyčištění záhonů o odumřelých částí : plochy trvalkových záhonů, žp, a výsadbové mísy stromů : 1/rok : 1003,98		1				
		Mezisoučet		1				
2	185804211R0	Vypleti záhonu květin v rovině	m2	1 003,98000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : vyčištění záhonů o odumřelých částí : plochy trvalkových záhonů, žp, a výsadbové mísy stromů : 1/rok : 1*1003,98		1				
		Mezisoučet		1				
3	185804111R0	Ošetření vysázených květin v rovině zasířhnutí nadzemní části	m2	918,68000			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Ostřihání trvalek a travin : ostřihání ve vhodném agrotechnikcém termínu ideálně konec února před vyrašením cibulovin s příplatkem k řezu polostálezelených/stálezelených a dřevnatějších trvalek (žeb/ plavků) : 1/rok :						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.02	Povýsadbová péče - 2.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		918,68		918,68000				
		Mezisoučet		918,68000				
Díl NP02		Zálivka						
4	NP0200X01	D+M: seřízení závlahy na začátku sezóny, kontrola a oprava poškozených částí (dle PD)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
		včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD						
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : seřízení závlahy na začátku sezóny, kontrola a oprava poškozených částí (šachtiv s rychlosponkou anod)						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
5	NP0200X02	D+M: zazimování závlahy - vyfouknutí vody z potrubí na konci sezóny (dle PD)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
		včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD						
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : zazimování závlahy - vyfouknutí vody z potrubí na konci sezóny :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
6	185804312R0	Zaliti rostlin vodou	m3	102,37500			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : provedení zálivky z rychlospojky pro stromy :						
		vydrží pro celé vegetační období, zálivka stávajících stromů 27ks a nové vysazných stromů 54 ks :						
		12/10/8/6/6 :						
		kusy = 81 :						
		10*81*100*0,001		81,00000				

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.02	Povýsadbová péče - 2.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		150l strom velikost výsadby 20-25 : 15/15/12/10/10 : kusy = 3 : 15*3*150*0,001 200l strom velikosti při výsadbě 40-45 : 15/15/12/10/10 : kusy = 4 : 15*4*200*0,001 Mezisoučet provedení zálivky z rychlospojky pro živý plot : 6x za rok, 25l/m2 : 6*25*17,5*0,001 Mezisoučet			6,75000 12,00000 99,75000 2,62500 2,62500			
Díl NP03		Odplevelování a čištění povrchu stromové mýsy a záhonů						
7	185804513R0	Odplevelení dřevin solitérních v rovině	m2	135,60000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : odplevelení plochy stromových mýs : 2x : (52+7+15-14)*1,13*2 Mezisoučet			135,60000 135,60000			
8	185804514R0	Odplevelení keřových skupin v rovině	m2	105,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : odplevelení ploch výsadeb živých plotů : 6x : (17,5)*6 Mezisoučet			105,00000 105,00000			
9	185804511R0	Odplevelení záhonu květin v rovině	m2	5 512,08000			RTS 25/ I	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.02	Povýsadbová péče - 2.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : odplevelení ploch trvalkových výsadeb : 6x : (404+514,68)*6 Mezisoučet		5 5				
10	185801111R0	Shrabování listí v rovině ve vrstvě do 5 cm	m2	1 003,98000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : úklid opadaného listí : 1x : (17,5+404+514,68+((52+7+15-14)*1,13))*1 Mezisoučet		1 1				
Díl NP04		Kontrola, doplnění a výměna mulčovací vrstvy						
11	184921093R0	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	1 003,98000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : rozprostření mulče - šterkový mulč dozáhonů : doplnění mulče do záhonů - šterkový mulč 1x : 404*1 Mezisoučet		404,00000 404,00000				
		rozprostření mulče - pískový mulč do záhonů : doplnění mulče do záhonů - šterkový mulč 1x : 514,68*1 Mezisoučet		514,68000 514,68000				
		rozprostření mulče - kůra do stromových mis a živého plotu :						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.02	Povýsadbová péče - 2.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		doplnění mulče do záhonů - kůra do stromových mís : (52+7+15-14)*1,13*1+17,5 Mezisoučet			85,30000 85,30000			
12	503425601Rx	štěrkový mulč (dle PD)	m3	6,36300			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : rozprostření mulče - štěrkový mulč dozáhonů : doplnění mulče do záhonů - štěrkový mulč 1x : 404*3*1*0,005 Mezisoučet Koeficient ztratiné: 0,05			6,06000 6,06000 0,30300			
13	583321601Rx	pískový mulč (dle PD)	m3	8,10621			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : rozprostření mulče - pískový mulč do záhonů : doplnění mulče do záhonů - štěrkový mulč 1x : 514,68*3*1*0,005 Mezisoučet Koeficient ztratiné: 0,05			7,72020 7,72020 0,38601			
14	10391100Rx	kůra mulčovací (dle PD)	m3	4,47825			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : rozprostření mulče - kůra do stromových mís a živého plotu : doplnění mulče do záhonů - kůra do stromových mís : ((52+7+15-14)*1,13*1+17,5)*0,05 Mezisoučet Koeficient ztratiné: 0,05			4,26500 4,26500 0,21325			

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.02	Povýsadbová péče - 2.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl NP05		Kontrola chráničky kmenů stromů						
15	NP05x001	D+M: ochrana kmene jutovou bandáží (dle PD)	soubor	5,00000			Vlastní	Indiv
		včetně příslušenství, doplnků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Oprava jutové bandáže : (8+11)*0,25 : 5 Mezisoučet		5,00000 5,00000				
16	NP05x002	D+M: ochrana kmene rákosovou rohoží (dle PD)	soubor	9,00000			Vlastní	Indiv
		včetně příslušenství, doplnků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Doplnění rákosové rohože : 35*0,25 : 9 Mezisoučet		9,00000 9,00000				
17	NP05x003	D+M: kovová chránička kmene proti poškození strunovou sekačkou (dle PD)	kpl	12,00000			Vlastní	Indiv
		včetně příslušenství, doplnků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Kontrola a doplnění chráničky proti strunové sekačce (stromy i solitérní stromy a keře : (60-15)*0,25=11,25 tj. 12ks : 12 Mezisoučet		12,00000 12,00000				
Díl NP06		Kontrola a odstranění úvazků a kotvícího systému						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.02	Povýsadbová péče - 2.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	NP0600X01	D+M: kontrola pevnosti úvazků u stromů včetně opravy (dle PD) včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : kontrola pevnosti úvazků u stromů včetně oprav : prováděno 1x ročně : 58*1 Mezisoučet	kpl	58,00000			Vlastní	Indiv
19	NP0600X02	D+M: oprava kotevního systému- kotvení vysoké (dle PD) včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : oprava kotevního systému- kotvení vysoké : 25% z navrženého množství : 58*0,25 Mezisoučet	kpl	14,50000			Vlastní	Indiv
20	NP0600X03	D+M: kontrola pevnosti úvazků u soliterních keřů včetně opravy (dle PD) včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : kontrola pevnosti úvazků u soliterních keřů včetně oprav : prováděno 1x ročně : 16*1 Mezisoučet	kpl	16,00000			Vlastní	Indiv
21	NP0600X04	D+M: oprava kotevního systému - kotvení nízké (dle PD) včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :	kpl	4,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.02	Povýsadbová péče - 2.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		oprava kotevního systému - kotvení nízké : 25% z navrženého množství : 16*0,25 Mezisoučet		4,00000 4,00000				
Díl NP07 Výchovný a zdravotní řez								
22	184806181R0	Výchovný řez soliterních keřů	kus	38,00000			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Výchovný řez soliterních stromů (vícekmenů) : dodávka sortimentu - Ostrya carpinifolia; Sol. 4xp. 350-400 (dle PD) : 2 dodávka sortimentu - Prunus 'Accolade'; 19, 33, 34/PAC - Sol. 5xp 300-350 – deštníková forma (dle PD) : 3 dodávka sortimentu - Prunus serrula; Sol, 4xp 300-350 (dle PD) : 3 dodávka sortimentu - Acer tataricum; Sol, 3xp 150-200 (dle PD) : 11 Mezisoučet Koeficient 2x za rok: 1		2,00000 3,00000 3,00000 11,00000 19,00000 19,00000				
23	184806185R0	Výchovný řez okrasných keřů	m2	104,00000			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Výchovný řez okrasných keřů : 52 Mezisoučet Koeficient 2x za rok: 1		52,00000 52,00000 52,00000				
24	184806185R0	Výchovný řez živých plotů	m2	17,50000			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Výchovný řez živých plotů : 17,5		17,50000				
Zpracováno programem BUILDpower S., © RTS, a.s.								

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.02	Povýsadbová péče - 2.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet				17,50000		
25	184806181R0	Odstranění výmladků z kmenů a kořenových výmladků	kus	87,00000			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : odstranění výmladků z kmenů a kořenových výmladků : 1x / rok : 60 nových stromů : 60*1 27 stávajících stromů : 27*1				60,00000 27,00000		
		Mezisoučet				87,00000		
26	111251119R0	odstranění ořezané hmoty	m3	3,94800			Vlastní	Indiv
		Položka obsahuje kompletní drcení / štěpkování kácených dřev Drcení dřeva strojně s odvozem do 20 km se složením. Uloženo na pozemku investora. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : odstranění ořezané hmoty : 0,1m3 na strom : 1,20*1,9 0,01m3 na m2 plochy : 2*1,20*0,52 0,01m3 na m2 plochy : 2*1,20*0,175				2,28000 1,24800 0,42000		
		Mezisoučet				3,94800		
Díl NP09		Injektáž a následná péče pro stromy větší velikosti						
27	NP0900X03	D+M: kontrola stromů větší velikosti (dle PD)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
		včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : kontrola stromů větší velikosti :						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.02	Povýsadbová péče - 2.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kontrolách zaměřeá na nejčastější choroby a škůdce : 1x v roce : 1 Mezisoučet		1,00000 1,00000				
28	NP0900X04	D+M: provedení postřiku proti zastiženým chorobám a škůdcům (dle PD) včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : provedení postřiku proti zastiženým chorobám a škůdcům : 1 Mezisoučet	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
Díl NP10		Náhrada odumřelých jedinců						
29	183101113R0	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3 TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : trvalky - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 3% : 175 trvalky - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 3% za odcizené jedince tj. jenom dle dohody s investorem : 175 Mezisoučet	kus	350,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
30	183204112R0	Výsadba trvalek TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : trvalky - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince :	kus	350,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.02	Povýsadbová péče - 2.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3% :						
		175		175,00000				
		trvalky - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince :						
		3% za odcizené jedince tj. jenom dle dohodv s investorem :						
		175		175,00000				
		Mezisoučet		350,00000				
31	NP1000x05	dodávka sortimentu - Náhrada odumřelých jedinců včetně odstranění odumřelého jedince (dle PD)	ks	350,00000			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :						
		trvalky - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince :						
		3% :		175,00000				
		175		175,00000				
		trvalky - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince :						
		3% za odcizené jedince tj. jenom dle dohodv s investorem :						
		175		175,00000				
		Mezisoučet		350,00000				
Díl NP11		Specifický řez a péče u vybraných trvalek v průběhu roku						
32	NP1100X01	D+M: řez cibulovin v sezóně (dle PD)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
		včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD						
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :						
		řez cibulovin v sezóně :						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.02	Povýsadbová péče - 2.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		jedná se o odstranění uschlých semeníků okrasných česneků (Allium amethystinum 'Red Mohican', Allium atropurpureum, Allium nigrum, Allium sphaerocephalon, Camassia lasiocarpa 'Alba' 4020ks : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
33	NP1100X02	D+M: zakrácení trvalek po odkvětu (dle PD) včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : zakrácení trvalek po odkvětu : "jedná se o odstranění uschlých semeníků u Asphodeline lutea, Iris barbata (TB) 'Buttered Popcorn', Iris barbata (TB) 'Night Owl' : cca 136ks" : 1	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
		Mezisoučet		1,00000				
34	NP1100X03	D+M: odvoz bioodpadu na skládku, včetně poplatku za skládku (dle PD) včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : odvoz bioodpadu na skládku : 1,5	m3	1,50000			Vlastní	Indiv
		Mezisoučet		1,50000				
Díl NP12		Seč travo-bylinných porostů a štěrkového trávníku						
35	111104211R0	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	39 000,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :						

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.02	Povýsadbová péče - 2.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Seč parkového trávníku se sběrem a odvozem hmoty : 6x : (6500)*6 Mezisoučet				39 39		
36	180402111R0	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	325,00000			Vlastní	Indiv
		Zakládání trávníku bude realizováno dle podmínek ČSN 83 903 dokončovací péče dle ČSN 83 9051 TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : dosev + zálivka : 5% plochy každý rok na podzim s uhrabáním a dosevem : 6500*0,05 Mezisoučet				325,00000 325,00000		
37	00572440Rx1	Směs travní (dle PD)	kg	51,18750			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : dosev + zálivka : 5% plochy každý rok na podzim s uhrabáním a dosevem : přímý výsev, 15g/m2 : 6500*0,05*0,15 Mezisoučet Koeficient ztratiné: 0,05				48,75000 48,75000 2,43750		
38	185803211R0	Uválcování trávníku v rovině	m2	325,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : dosev + zálivka : Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 325.00000 Mezisoučet				325,00000 325,00000		

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.02	Povýsadbová péče - 2.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
39	185803111R0	Ošetření trávníku v rovině	m2	325,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : dosev + závlivka : Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 325,00000 Mezisoučet		325,00000				
40	184802111R0	odplevelení	m2	325,00000			Vlastní	Indiv
		Včetně dovozu vody do 10 km. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : dosev + závlivka : Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 325,00000 Mezisoučet		325,00000				
41	185802113R0	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,39000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Hnojení umělým hnojivem na široko vč. hnořiva : kopmplexní hnojivo - dávka 30g.m-2 : ((6500)*2)*0,03*0,001 Mezisoučet		0,39000				
42	25191158R	Hnojivo trávníkové (dle PD)	kg	409,50000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Hnojení umělým hnojivem na široko vč. hnořiva : kopmplexní hnojivo - dávka 30g.m-2 : ((6500)*2)*0,03 Mezisoučet		390,00000				
43	185804312R0	Zalití rostlin vodou	m3	43,87500			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		Koeficient ztratiné: 0,05		19,50000				

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.02	Povýsadbová péče - 2.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : dosev + zálivka : Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 326.00000*0.016 Mezisoučet Zálivka po hnojení 3l/m2 : (6500)*2*0.003 Mezisoučet		4,87500 4,87500 39,00000 39,00000				
Díl NP13 Oprava dřevěného oplocení								
44	NP2000X01	D+M: vycentrování sloupků (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, po detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : vycentrování sloupků : 5% z navrženého množství, 3x za rok : 6*3 Mezisoučet	ks	18,00000			Vlastní	Indiv
45	NP2000X02	D+M: oprava a nahrazení zničených sloupků kolem trvalkových záhonů (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, po detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : oprava a nahrazení zničených sloupků kolem trvalkových záhonů : 2% z navrženého množství, 3x za rok : 2*3 Mezisoučet	ks	6,00000			Vlastní	Indiv
46	NP2000X03	D+M: oprava a nahrazení zničených lanek - včetně vypínacího mechanismu (dle PD)	m	18,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.02	Povýsadbová péče - 2.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, po
detailů dle PD
TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO
REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :
oprava a nahrazení zničených lanek -
včetně vypínacího mechanismu :
2% z navrženého množství, 3x za rok :
6*3
Mezisoučet

18,00000
18,00000

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.03	Povýsadbová péče - 3.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl NP01		Jarní údržba						
1	185804252R0	Odstranění odkvetlých částí trvalek	m2	1 003,98000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků						
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁRSKÝCH ÚPRAV :						
		výčištění záhonů o odumřelých částí :						
		plochy trvalkových záhonů, žp, a výsadbové						
		mísy stromů :						
		1/rok :						
		1003,98				1		
		Mezisoučet				1		
2	185804211R0	Vypleti záhonu květin v rovině	m2	1 003,98000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků						
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁRSKÝCH ÚPRAV :						
		výčištění záhonů o odumřelých částí :						
		plochy trvalkových záhonů, žp, a výsadbové						
		mísy stromů :						
		1/rok :						
		1*1003,98				1		
		Mezisoučet				1		
3	185804111R0	Ošetření vysázených květin v rovině	m2	918,68000			Vlastní	Indiv
		zasířhnutí nadzemní části						
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁRSKÝCH ÚPRAV :						
		Ostřihání trvalek a travin :						
		ostřihání ve vhodném agrotechnikcém						
		termínu ideálně konec února před						
		vyrašením cibulovin						
		s příplatkem k řezu						
		polostálezelených/stálezelených a						
		trvalkových trvalek (25% nákladu) :						
		1/rok :						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.03	Povýsadbová péče - 3.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		918,68		918,68000				
		Mezisoučet		918,68000				
Díl NP02		Zálivka						
4	NP0200X01	D+M: seřízení závlahy na začátku sezóny, kontrola a oprava poškozených částí (dle PD)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
		včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD						
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : seřízení závlahy na začátku sezóny, kontrola a oprava poškozených částí (šachtiv s rychlosponkou anod)						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
5	NP0200X02	D+M: zazimování závlahy - vyfouknutí vody z potrubí na konci sezóny (dle PD)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
		včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD						
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : zazimování závlahy - vyfouknutí vody z potrubí na konci sezóny :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
6	185804312R0	Zaliti rostlin vodou	m3	82,42500			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : provedení zálivky z rychlospojky pro stromy :						
		vydrží pro celé vegetační období, zálivka stávajících stromů 27ks a nové vysazných stromů 54 ks :						
		12/10/8/6/6 :						
		kusy = 81 :						
		8*81*100*0,001		64,80000				

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.03	Povýsadbová péče - 3.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		150l strom velikost výsadby 20-25 : 15/15/12/10/10 : kusy = 3 : 12*3*150*0,001 200l strom velikosti při výsadbě 40-45 : 15/15/12/10/10 : kusy = 4 : 12*4*200*0,001 Mezisoučet provedení zálivky z rychlospojky pro živý plot : 6x za rok, 25l/m2 : 6*25*17,5*0,001 Mezisoučet			5,40000 9,60000 79,80000 2,62500 2,62500			
Díl NP03		Odplevelování a čištění povrchu stromové mýsy a záhonů						
7	185804513R0	Odplevelení dřevin solitérních v rovině	m2	135,60000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : odplevelení plochy stromových mýs : 2x : (52+7+15-14)*1,13*2 Mezisoučet			135,60000 135,60000			
8	185804514R0	Odplevelení keřových skupin v rovině	m2	105,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : odplevelení ploch výsadeb živých plotů : 6x : (17,5)*6 Mezisoučet			105,00000 105,00000			
9	185804511R0	Odplevelení záhonu květin v rovině	m2	5 512,08000			RTS 25/ I	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.03	Povýsadbová péče - 3.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : odplevelení ploch trvalkových výsadeb : 6x : (404+514,68)*6 Mezisoučet		5 5				
10	185801111R0	Shrabování listí v rovině ve vrstvě do 5 cm	m2	1 003,98000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : úklid opadaného listí : 1x : (17,5+404+514,68+((52+7+15-14)*1,13))*1 Mezisoučet		1 1				
Díl NP04		Kontrola, doplnění a výměna mulčovací vrstvy						
11	184921093R0	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	1 003,98000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : rozprostření mulče - šterkový mulč dozáhonů : doplnění mulče do záhonů - šterkový mulč 1x : 404*1 Mezisoučet		404,00000 404,00000				
		rozprostření mulče - pískový mulč do záhonů : doplnění mulče do záhonů - šterkový mulč 1x : 514,68*1 Mezisoučet		514,68000 514,68000				
		rozprostření mulče - kůra do stromových mis a živého plotu :						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.03	Povýsadbová péče - 3.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		doplnění mulče do záhonů - kůra do stromových mís : (52+7+15-14)*1,13*1+17,5 Mezisoučet			85,30000 85,30000			
12	503425601Rx	štěrkový mulč (dle PD)	m3	6,36300			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : rozprostření mulče - štěrkový mulč dozáhonů : doplnění mulče do záhonů - štěrkový mulč 1x : 404*3*1*0,005 Mezisoučet Koeficient ztratiné: 0,05			6,06000 6,06000 0,30300			
13	583321601Rx	pískový mulč (dle PD)	m3	8,10621			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : rozprostření mulče - pískový mulč do záhonů : doplnění mulče do záhonů - štěrkový mulč 1x : 514,68*3*1*0,005 Mezisoučet Koeficient ztratiné: 0,05			7,72020 7,72020 0,38601			
14	10391100Rx	kůra mulčovací (dle PD)	m3	4,47825			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : rozprostření mulče - kůra do stromových mís a živého plotu : doplnění mulče do záhonů - kůra do stromových mís : ((52+7+15-14)*1,13*1+17,5)*0,05 Mezisoučet Koeficient ztratiné: 0,05			4,26500 4,26500 0,21325			

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.03	Povýsadbová péče - 3.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl NP05		Kontrola chráničky kmenů stromů						
15	NP05x001	D+M: ochrana kmene jutovou bandáží (dle PD)	soubor	5,00000			Vlastní	Indiv
		včetně příslušenství, doplnků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Oprava jutové bandáže : (8+11)*0,25 : 5 Mezisoučet						
		5,00000 5,00000						
16	NP05x002	D+M: ochrana kmene rákosovou rohoží (dle PD)	soubor	9,00000			Vlastní	Indiv
		včetně příslušenství, doplnků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Doplnění rákosové rohože : 35*0,25 : 9 Mezisoučet						
		9,00000 9,00000						
17	NP05x003	D+M: kovová chránička kmene proti poškození strunovou sekačkou (dle PD)	kpl	12,00000			Vlastní	Indiv
		včetně příslušenství, doplnků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Kontrola a doplnění chráničky proti strunové sekačce (stromy i solitérní stromy a keře : (60-15)*0,25=11,25 tj. 12ks : 12 Mezisoučet						
		12,00000 12,00000						
Díl NP06		Kontrola a odstranění úvazků a kotvícího systému						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.03	Povýsadbová péče - 3.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	NP0600X01	D+M: kontrola pevnosti úvazků u stromů včetně opravy (dle PD) včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : kontrola pevnosti úvazků u stromů včetně oprav : prováděno 1x ročně : 58*1 Mezisoučet	kpl	58,00000			Vlastní	Indiv
19	NP0600X02	D+M: oprava kotevního systému- kotvení vysoké (dle PD) včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : oprava kotevního systému- kotvení vysoké : 25% z navrženého množství : 58*0,25 Mezisoučet	kpl	14,50000			Vlastní	Indiv
20	NP0600X03	D+M: kontrola pevnosti úvazků u soliterních keřů včetně opravy (dle PD) včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : kontrola pevnosti úvazků u soliterních keřů včetně oprav : prováděno 1x ročně : 16*1 Mezisoučet	kpl	16,00000			Vlastní	Indiv
21	NP0600X04	D+M: oprava kotevního systému - kotvení nízké (dle PD) včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :	kpl	4,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.03	Povýsadbová péče - 3.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		oprava kotevního systému - kotvení nízké : 25% z navrženého množství : 16*0,25 Mezisoučet				4,00000 4,00000		
Díl NP07 Výchovný a zdravotní řez								
22	184806132R0	Výchovný řez stromů	kus	34,00000			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Výchovný řez vysokokmenů : dodávka sortimentu - Acer campestre; VK, 3xp. 14-16 (dle PD) : 6 dodávka sortimentu - Prunus 'Accolade'; 29, 42/PAC - VK. 3xp. 14-16 (dle PD) : 2 dodávka sortimentu - Prunus avium 'Plena' ; VK. 3xp. 16-18 (dle PD) : 4 dodávka sortimentu - Quercus rubra; VK, 3xp. 12-14 (dle PD) : 1 dodávka sortimentu - Styphnolobium japonicum; VK. 3xp. 14-16 (dle PD) : 4 dodávka sortimentu - Syringa vulgaris 'Paul Thirion'; VK. 3xp. 14-16 (dle PD) : 17 Mezisoučet				6,00000 2,00000 4,00000 1,00000 4,00000 17,00000 34,00000		
23	184806132R0	Výchovný řez stromů (větší velikost)	kus	7,00000			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Výchovný řez stromů větší velikosti jehličnatých : dodávka sortimentu - Pinus sylvestris; 26/PSY – VK 6xp. 40-45 1ks (dle PD) : 1 dodávka sortimentu - Pinus sylvestris; 27,28/PSY – VK 3xp. 20-25 1ks (dle PD) : 2 Mezisoučet				1,00000 2,00000 3,00000		

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.03	Povýsadbová péče - 3.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Výchovný řez stromů větší velikosti listnatých : dodávka sortimentu - Quercus freinetto; 18/QFR – VK 4xp. 20-25 1ks (dle PD) : 1 dodávka sortimentu - Quercus freinetto; 22/QFR – VK 6xp. 40-45 1ks (dle PD) : 1 dodávka sortimentu - Quercus rubra 'Aurea'; VK 6xp. 40-45 (dle PD) : 2 Mezisoučet		1,00000 1,00000 2,00000 4,00000				
24	184806181R0	Výchovný řez soliterních keřů	kus	19,00000			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Výchovný řez soliterních stromů (vícekmenů) : dodávka sortimentu - Ostrya carpinifolia; Sol. 4xp. 350-400 (dle PD) : 2 dodávka sortimentu - Prunus 'Accolade'; 19, 33, 34/PAC - Sol. 5xp 300-350 – deštníková forma (dle PD) : 3 dodávka sortimentu - Prunus serrula; Sol. 4xp 300-350 (dle PD) : 3 dodávka sortimentu - Acer tataricum; Sol. 3xp 150-200 (dle PD) : 11 Mezisoučet		2,00000 3,00000 3,00000 11,00000 19,00000				
25	184806185R0	Výchovný řez okrasných keřů	m2	104,00000			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Výchovný řez okrasných keřů : 52 Mezisoučet Koeficient 2x za rok: 1		52,00000 52,00000 52,00000				
26	184806185R0	Výchovný řez živých plotů	m2	35,00000			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.03	Povýsadbová péče - 3.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Výchovný řez živých plotů : 17,5 Mezisoučet Koefficient 2x za rok: 1			17,50000 17,50000 17,50000			
27	184806181R0	Odstranění výmladků z kmenů a kořenových výmladků TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : odstranění výmladků z kmenů a kořenových výmladků : 1x / rok : 60 nových stromů : 60*1 27 stávajících stromů : 27*1 Mezisoučet	kus	87,00000			Vlastní	Indiv
28	111251119R0	odstranění ořezané hmoty Položka obsahuje kompletní drcení / štěpkování kácených dřev Drcení dřeva strojně s odvozem do 20 km se složením. Uloženo na pozemku investora. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : odstranění ořezané hmoty : 0,1m3 na strom : 1,20*3,4 0,1m3 na strom : 1,20*0,7 0,1m3 na strom : 1,20*1,9 0,01m3 na m2 plochy : 2*1,20*0,52 0,01m3 na m2 plochy : 2*1,20*0,175 Mezisoučet	m3	8,86800			Vlastní	Indiv
Díl NP09 Injektáž a následná péče pro stromy větší velikosti								
29	NP0900X03	D+M: kontrola stromů větší velikosti (dle PD)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.03	Povýsadbová péče - 3.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : kontrola stromů větší velikosti : kontrolách zaměřea na nejčastější choroby a škůdce : 1x v roce : 1 1,00000 Mezisoučet 1,00000						
30	NP0900X04	D+M: provedení postřiku proti zastiženým chorobám a škůdcům (dle PD) včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : provedení postřiku proti zastiženým chorobám a škůdcům : 1 1,00000 Mezisoučet 1,00000	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
Díl NP11		Specifický řez a péče u vybraných trvalek v průběhu roku						
31	NP1100X01	D+M: řez cibulovin v sezóně (dle PD) včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : řez cibulovin v sezóně : jedná se o odstranění uschlých semeníků okrasných česneků (Allium amethystinum 'Red Mohican', Allium atropurpureum, Allium nigrum, Allium sphaerocephalon, Camassia laeichtlinii 'Alba', Anemone 1 1,00000 Mezisoučet 1,00000	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.03	Povýsadbová péče - 3.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
32	NP1100X02	D+M: zakrácení trvalek po odkvětu (dle PD) včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : zakrácení trvalek po odkvětu : "jedná se o odstranění uschlých semeníků u Asphodeline lutea, Iris barbata (TB) 'Buttered Popcorn', Iris barbata (TB) 'Night Owl' cca 136ke* - 1 Mezisoučet	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
33	NP1100X03	D+M: odvoz bioodpadu na skládku, včetně poplatku za skládku (dle PD) včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : odvoz bioodpadu na skládku : 1,5 Mezisoučet	m3	1,50000			Vlastní	Indiv
Díl NP12		Seč travo-bylinných porostů a šterkového trávníku						
34	111104211R0	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Seč parkového trávníku se sběrem a odvozem hmoty : 5x za rok : (6500)*5 Mezisoučet	m2	32 500,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
35	180402111R0	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	325,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.03	Povýsadbová péče - 3.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Zakládání trávníku bude realizováno dle podmínek ČSN 83 903 dokončovací péče dle ČSN 83 9051 TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : dosev + zálivka : 5% plochy každý rok na podzim s uhrabáním a dosevem : 6500*0,05 Mezisoučet						
36	00572440Rx1	Směs travní (dle PD)	kg	51,18750			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : dosev + zálivka : 5% plochy každý rok na podzim s uhrabáním a dosevem : přímý výsev, 15g/m2 : 6500*0,05*0,15 Mezisoučet Koeficient ztrát: 0,05						
37	185803211R0	Uválcování trávníku v rovině	m2	325,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : dosev + zálivka : Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 325,00000 Mezisoučet						
38	185803111R0	Ošetření trávníku v rovině	m2	325,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : dosev + zálivka : Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 325,00000 Mezisoučet						

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.03	Povýsadbová péče - 3.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
39	184802111R0	odplevelení	m2	325,00000			Vlastní	Indiv
		Včetně dovozu vody do 10 km. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : dosev + závlivka : Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 325,00000 Mezisoučet		325,00000 325,00000				
40	185802113R0	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,39000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Hnojení umělým hnojivem na široko vč. hnoiva : kopmplexní hnojivo - dávka 30g.m-2 : ((6500)*2)*0,03*0,001 0,39000 Mezisoučet		0,39000 0,39000				
41	25191158R	Hnojivo trávnikové (dle PD)	kg	409,50000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV . Hnojení umělým hnojivem na široko vč. hnoiva : kopmplexní hnojivo - dávka 30g.m-2 : ((6500)*2)*0,03 390,00000 Mezisoučet		390,00000 390,00000				
42	185804312R0	Zalití rostlin vodou	m3	43,87500			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : dosev + závlivka : Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 325,00000*0,015 Mezisoučet Závlivka po hnojení 3l/m2 :		4,87500 4,87500				

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.03	Povýsadbová péče - 3.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(6500)*2*0,003		39,00000				
		Mezisoučet		39,00000				
Díl NP13 Oprava dřevěného oplocení								
43	NP2000X01	D+M: vycentrování sloupků (dle PD)	ks	18,00000			Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, podrobností dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : vycentrování sloupků : 5% z navrženého množství, 3x za rok : 6*3		18,00000				
		Mezisoučet		18,00000				
44	NP2000X02	D+M: oprava a nahrazení zničených sloupků kolem trvalkových záhonů (dle PD)	ks	6,00000			Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, podrobností dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : oprava a nahrazení zničených sloupků kolem trvalkových záhonů : 2% z navrženého množství, 3x za rok : 2*3		6,00000				
		Mezisoučet		6,00000				
45	NP2000X03	D+M: oprava a nahrazení zničených lanek - včetně vypínacího mechanismu (dle PD)	m	18,00000			Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, podrobností dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : oprava a nahrazení zničených lanek - včetně vypínacího mechanismu : 2% z navrženého množství, 3x za rok : 6*3		18,00000				

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.03	Povýsadbová péče - 3.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		18,00000				

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.04	Povýsadbová péče - 4.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl NP01		Jarní údržba						
1	185804252R0	Odstranění odkvetlých částí trvalek	m2	1 003,98000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků						
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁRSKÝCH ÚPRAV :						
		výčištění záhonů o odumřelých částí :						
		plochy trvalkových záhonů, žp, a výsadbové						
		mísy stromů :						
		1/rok :						
		1003,98		1				
		Mezisoučet		1				
2	185804211R0	Vypleti záhonu květin v rovině	m2	1 003,98000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků						
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁRSKÝCH ÚPRAV :						
		výčištění záhonů o odumřelých částí :						
		plochy trvalkových záhonů, žp, a výsadbové						
		mísy stromů :						
		1/rok :						
		1*1003,98		1				
		Mezisoučet		1				
3	185804111R0	Ošetření vysázených květin v rovině	m2	918,68000			Vlastní	Indiv
		zaslňování nadzemní části						
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁRSKÝCH ÚPRAV :						
		Ostřihání trvalek a travin :						
		ostřihání ve vhodném agrotechnickém						
		termínu ideálně konec února před						
		vyrašením cibulovin						
		s příplatkem k řezu						
		polostálezelených/stálezelených a						
		dřevnatých trvalek (žp/ plavků) :						
		1/rok :						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.04	Povýsadbová péče - 4.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		918,68		918,68000				
		Mezisoučet		918,68000				
Díl NP02		Zálivka						
4	NP0200X01	D+M: seřízení závlahy na začátku sezóny, kontrola a oprava poškozených částí (dle PD)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
		včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD						
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : seřízení závlahy na začátku sezóny, kontrola a oprava poškozených částí (šachtv s rychlosponkou anod)		1,00000				
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
5	NP0200X02	D+M: zazimování závlahy - vyfouknutí vody z potrub na konci sezóny (dle PD)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
		včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD						
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : zazimování závlahy - vyfouknutí vody z potrub na konci sezóny :		1,00000				
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
6	185804312R0	Zaliti rostlin vodou	m3	63,72500			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : provedení zálivky z rychlospojky pro stromy :						
		vydrží pro celé vegetační období, zálivka stávajících stromů 27ks a nové vysazných stromů 54 ks :						
		12/10/8/6/6 :						
		kusy = 81 :						
		6*81*100*0,001		48,60000				

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.04	Povýsadbová péče - 4.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		150l strom velikost výsadby 20-25 : 15/15/12/10/10 : kusy = 3 : 10*3*150*0,001 200l strom velikosti při výsadbě 40-45 : 15/15/12/10/10 : kusy = 4 : 10*4*200*0,001 Mezisoučet provedení zálivky z rychlospojky pro živý plot : 6x za rok, 25l/m2 : 6*25*17,5*0,001 Mezisoučet		4,50000 8,00000 61,10000 2,62500 2,62500				
Díl NP03		Odplevelování a čištění povrchu stromové mýsy a záhonů						
7	185804513R0	Odplevelení dřevin soliterních v rovině	m2	135,60000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : odplevelení plochy stromových mís : 2x : (52+7+15-14)*1,13*2 Mezisoučet		135,60000 135,60000				
8	185804514R0	Odplevelení keřových skupin v rovině	m2	105,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : odplevelení ploch výsadeb živých plotů : 6x : (17,5)*6 Mezisoučet		105,00000 105,00000				
9	185804511R0	Odplevelení záhonu květin v rovině	m2	5 512,08000			RTS 25/ I	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.04	Povýsadbová péče - 4.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : odplevelení ploch trvalkových výsadeb : 6x : (404+514,68)*6 Mezisoučet		5 5				
10	185801111R0	Shrabování listí v rovině ve vrstvě do 5 cm	m2	1 003,98000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : úklid opadaného listí : 1x : (17,5+404+514,68+((52+7+15-14)*1,13))*1 Mezisoučet		1 1				
Díl NP04		Kontrola, doplnění a výměna mulčovací vrstvy						
11	184921093R0	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	1 003,98000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : rozprostření mulče - šterkový mulč dozáhonů : doplnění mulče do záhonů - šterkový mulč 1x : 404*1 Mezisoučet		404,00000 404,00000				
		rozprostření mulče - pískový mulč do záhonů : doplnění mulče do záhonů - šterkový mulč 1x : 514,68*1 Mezisoučet		514,68000 514,68000				
		rozprostření mulče - kůra do stromových mis a živého plotu :						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.04	Povýsadbová péče - 4.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		doplnění mulče do záhonů - kůra do stromových mís : (52+7+15-14)*1,13*1+17,5 Mezisoučet			85,30000 85,30000			
12	503425601Rx	štěrkový mulč (dle PD)	m3	6,36300			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : rozprostření mulče - štěrkový mulč dozáhonů : doplnění mulče do záhonů - štěrkový mulč 1x : 404*3*1*0,005 Mezisoučet Koeficient ztratiné: 0,05			6,06000 6,06000 0,30300			
13	583321601Rx	pískový mulč (dle PD)	m3	8,10621			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : rozprostření mulče - pískový mulč do záhonů : doplnění mulče do záhonů - štěrkový mulč 1x : 514,68*3*1*0,005 Mezisoučet Koeficient ztratiné: 0,05			7,72020 7,72020 0,38601			
14	10391100Rx	kůra mulčovací (dle PD)	m3	4,47825			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : rozprostření mulče - kůra do stromových mís a živého plotu : doplnění mulče do záhonů - kůra do stromových mís : ((52+7+15-14)*1,13*1+17,5)*0,05 Mezisoučet Koeficient ztratiné: 0,05			4,26500 4,26500 0,21325			

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.04	Povýsadbová péče - 4.rok

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl NP06		Kontrola a odstranění úvazků a kotvícího systému						
15	NP0600X05	D+M: odstranění kotvení u stromů (dle PD)	kpl	59,00000			Vlastní	Indiv
		odstraněno bude i podzemní kotvení - uvolnění a odříznutí utah						
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :						
		odstranění kotvení u stromů ve čtvrtém roce						
		včetně chrániček :						
		59						
		59,00000						
		Mezisoučet						
		59,00000						
16	NP0600X06	D+M: odstranění kotvení u soliterních keřů (dle PD)	kpl	15,00000			Vlastní	Indiv
		odstraněno bude i podzemní kotvení - uvolnění a odříznutí utah						
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :						
		odstranění kotvení u soliterních keřů ve						
		čtvrtém roce :						
		odstraněno bude i podzemní kotvení -						
		uvolnění a odříznutí utahovací ráčny :						
		15						
		15,00000						
		Mezisoučet						
		15,00000						
17	NP05x003	D+M: kovová chránička kmene proti poškození strunovou sekačkou (dle PD)	kpl	15,00000			Vlastní	Indiv
		včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD						
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :						
		Kontrola a doplnění chráničky proti strunové						
		sekačce (stromy i soliterní stromy a keře :						
		25% z navrženého množství :						
		(52+7+15-14)*0,25						
		15,00000						
		Mezisoučet						
		15,00000						
Díl NP07		Výchovný a zdravotní řez						
18	184806181R0	Výchovný řez soliterních keřů	kus	38,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.04	Povýsadbová péče - 4.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Výchovný řez soliterních stromů (vícekménů) : dodávka sortimentu - Ostrya carpinifolia; Sol. 4xp. 350-400 (dle PD) : 2 dodávka sortimentu - Prunus 'Accolade'; 19, 33, 34/PAC - Sol. 5xp 300-350 – deštníková forma (dle PD) : 3 dodávka sortimentu - Prunus serrula; Sol. 4xp 300-350 (dle PD) : 3 dodávka sortimentu - Acer tataricum; Sol. 3xp 150-200 (dle PD) : 11 Mezisoučet Koeficient 2x za rok: 1		2,00000 3,00000 3,00000 11,00000 19,00000 19,00000				
19	184806185R0	Výchovný řez okrasných keřů	m2	104,00000			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Výchovný řez okrasných keřů : 52 Mezisoučet Koeficient 2x za rok: 1		52,00000 52,00000 52,00000				
20	184806185R0	Výchovný řez živých plotů	m2	17,50000			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Výchovný řez živých plotů : 17,5 Mezisoučet		17,50000 17,50000				
21	184806181R0	Odstranění výmladků z kmenů a kořenových výmladků	kus	87,00000			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : odstranění výmladků z kmenů a kořenových výmladků :						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.04	Povýsadbová péče - 4.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1x / rok :						
		60 nových stromů : 60*1		60,00000				
		27 stávajících stromů : 27*1		27,00000				
		Mezisoučet		87,00000				
22	111251119R0	odstranění ořezané hmoty	m3	3,94800			Vlastní	Indiv
		Položka obsahuje kompletní drcení / štěpkování kácených dřev						
		Drcení dřeva strojně s odvozem do 20 km se složením.						
		Uloženo na pozemku investora.						
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO						
		REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :						
		odstranění ořezané hmoty :						
		0,1m3 na strom : 1,20*1,9		2,28000				
		0,01m3 na m2 plochy : 2*1,20*0,52		1,24800				
		0,01m3 na m2 plochy : 2*1,20*0,175		0,42000				
		Mezisoučet		3,94800				
23	NP0700X01	D+M: Hnojení hnojivem s dlouhodobým účinkem na 12měsíců (dle PD)	kpl	60,00000			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO						
		REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :						
		Hnojení hnojivem s dlouhodobým účinkem na 12měsíců :						
		hnojivo ref. Osmocote Pro 12-14M, 18-9-10+2MgO+TE :						
		1x v roce, soliterní keře a stromy :						
		60		60,00000				
		Mezisoučet		60,00000				
Díl NP09		Injektáž a následná péče pro stromy větší velikosti						
24	NP0900X03	D+M: kontrola stromů větší velikosti (dle PD)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
		včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.04	Povýsadbová péče - 4.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁRSKÝCH ÚPRAV : kontrola stromů větší velikosti : kontrolách zaměřea na nejčastější choroby a škůdce : 1x v roce : 1 Mezisoučet		1,00000 1,00000				
25	NP0900X04	D+M: provedení postřiku proti zastiženým chorobám a škůdcům (dle PD) včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁRSKÝCH ÚPRAV : provedení postřiku proti zastiženým chorobám a škůdcům : 1 Mezisoučet	kpl	1,00000 1,00000			Vlastní	Indiv
Díl NP11		Specifický řez a péče u vybraných trvalek v průběhu roku						
26	NP1100X01	D+M: řez cibulovin v sezóně (dle PD) včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁRSKÝCH ÚPRAV : řez cibulovin v sezóně : jedná se o odstranění uschlých semeníků okrasných česneků (Allium amethystinum 'Red Mohican', Allium atropurpureum, Allium nigrum, Allium sphaerocephalon, Camassia leichtlinii 'Alba') 1 Mezisoučet	kpl	1,00000 1,00000			Vlastní	Indiv
27	NP1100X02	D+M: zakrácení trvalek po odkvětu (dle PD)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.04	Povýsadbová péče - 4.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : zakrácení trvalek po odkvětu : "jedná se o odstranění uschlých semeníků u Asphodeline lutea, Iris barbata (TB) 'Buttered Popcorn', Iris barbata (TB) 'Night Owl' cca 126ke* - 1 Mezisoučet				1,00000 1,00000		
28	NP1100X03	D+M: odvoz bioodpadu na skládku, včetně poplatku za skládku (dle PD) včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : odvoz bioodpadu na skládku : 1,5 Mezisoučet	m3	1,50000			Vlastní	Indiv
Díl NP12		Seč travo-bylinných porostů a štěrkového trávníku						
29	111104211R0	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Seč parkového trávníku se sběrem a odvozem hmoty : 5x za rok : (6500)*5 Mezisoučet	m2	32 500,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
30	185802113R0	Hnojení umělým hnojivem v rovině TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :	t	0,39000			RTS 25/ I	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.04	Povýsadbová péče - 4.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Hnojení umělým hnojivem na široko vč. hnoiiva : kopmplexní hnojivo - dávka 30g.m-2 : ((6500)*2)*0,03*0,001 Mezisoučet				0,39000 0,39000		
31	25191158R	Hnojivo trávnikové (dle PD)	kg	409,50000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Hnojení umělým hnojivem na široko vč. hnoiiva : kopmplexní hnojivo - dávka 30g.m-2 : ((6500)*2)*0,03 Mezisoučet Koeficient ztratiné: 0,05				390,00000 390,00000 19,50000		
Díl NP13 Oprava dřevěného oplocení								
32	NP2000X01	D+M: vycentrování sloupků (dle PD)	ks	18,00000			Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, po detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : vycentrování sloupků : 5% z navrženého množství, 3x za rok : 6*3 Mezisoučet				18,00000 18,00000		
33	NP2000X02	D+M: oprava a nahrazení zničených sloupků kolem trvalkových záhonů (dle PD)	ks	6,00000			Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, po detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : oprava a nahrazení zničených sloupků kolem trvalkových záhonů : 2% z navrženého množství, 3x za rok :						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.04	Povýsadbová péče - 4.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2*3		6,00000				
		Mezisoučet		6,00000				
34	NP2000X03	D+M: oprava a nahrazení zničených lanek - včetně vypínacího mechanismu (dle PD)	m	18,00000			Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, po detailů dle PD						
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :						
		oprava a nahrazení zničených lanek - včetně vypínacího mechanismu :						
		2% z navrženého množství, 3x za rok :						
		6*3		18,00000				
		Mezisoučet		18,00000				
		Celkem						
		Poznámky uchazeče k zadání						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.05	Povýsadbová péče - 5.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl NP01		Jarní údržba						
1	185804252R0	Odstranění odkvetlých částí trvalek	m2	1 003,98000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : vyčištění záhonů o odumřelých částí : plochy trvalkových záhonů, žp, a výsadbové mísy stromů : 1/rok : 1003,98		1				
		Mezisoučet		1				
2	185804211R0	Vypleti záhonu květin v rovině	m2	1 003,98000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : vyčištění záhonů o odumřelých částí : plochy trvalkových záhonů, žp, a výsadbové mísy stromů : 1/rok : 1*1003,98		1				
		Mezisoučet		1				
3	185804111R0	Ošetření vysázených květin v rovině zasíťování nadzemní části	m2	918,68000			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Ostřihání trvalek a travin : ostřihání ve vhodném agrotechnickém termínu ideálně konec února před vyrašením cibulovin s příplatkem k řezu polostálezelených/stálezelených a dřevnatých trvalek (žebř. plátek) : 1/rok :						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.05	Povýsadbová péče - 5.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		918,68		918,68000				
		Mezisoučet		918,68000				
Díl NP02		Zálivka						
4	NP0200X01	D+M: seřízení závlahy na začátku sezóny, kontrola a oprava poškozených částí (dle PD)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
		včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD						
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : seřízení závlahy na začátku sezóny, kontrola a oprava poškozených částí (šachtiv s rychlosponkou anod)		1,00000				
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
5	NP0200X02	D+M: zazimování závlahy - vyfouknutí vody z potrubí na konci sezóny (dle PD)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
		včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD						
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : zazimování závlahy - vyfouknutí vody z potrubí na konci sezóny :		1,00000				
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
6	185804312R0	Zaliti rostlin vodou	m3	63,72500			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : provedení zálivky z rychlospojky pro stromy :						
		vydrží pro celé vegetační období, zálivka stávajících stromů 27ks a nové vysazných stromů 54 ks :						
		12/10/8/6/6 :						
		kusy = 81 :						
		6*81*100*0,001		48,60000				

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.05	Povýsadbová péče - 5.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		150l strom velikost výsadby 20-25 : 15/15/12/10/10 : kusy = 3 : 10*3*150*0,001 200l strom velikosti při výsadbě 40-45 : 15/15/12/10/10 : kusy = 4 : 10*4*200*0,001 Mezisoučet provedení zálivky z rychlospojky pro živý plot : 6x za rok, 25l/m2 : 6*25*17,5*0,001 Mezisoučet		4,50000 8,00000 61,10000 2,62500 2,62500				
Díl NP03		Odplevelování a čištění povrchu stromové mýsy a záhonů						
7	185804513R0	Odplevelení dřevin soliterních v rovině	m2	135,60000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : odplevelení plochy stromových mís : 2x : (52+7+15-14)*1,13*2 Mezisoučet		135,60000 135,60000				
8	185804514R0	Odplevelení keřových skupin v rovině	m2	105,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : odplevelení ploch výsadeb živých plotů : 6x : (17,5)*6 Mezisoučet		105,00000 105,00000				
9	185804511R0	Odplevelení záhonu květin v rovině	m2	5 512,08000			RTS 25/ I	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.05	Povýsadbová péče - 5.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : odplevelení ploch trvalkových výsadeb : 6x : (404+514,68)*6 Mezisoučet		5 5				
10	185801111R0	Shrabování listí v rovině ve vrstvě do 5 cm TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : úklid opadaného listí : 1x : (17,5+404+514,68+((52+7+15-14)*1,13))*1 Mezisoučet	m2	1 003,98000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
Díl NP04		Kontrola, doplnění a výměna mulčovací vrstvy						
11	184921093R0	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : rozprostření mulče - šterkový mulč dozáhonů : doplnění mulče do záhonů - šterkový mulč 1x : 404*1 Mezisoučet rozprostření mulče - pískový mulč do záhonů : doplnění mulče do záhonů - šterkový mulč 1x : 514,68*1 Mezisoučet rozprostření mulče - kůra do stromových mis a živého plotu :	m2	1 003,98000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
					404,00000 404,00000 514,68000 514,68000			

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.05	Povýsadbová péče - 5.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		doplnění mulče do záhonů - kůra do stromových mís : (52+7+15-14)*1,13*1+17,5 Mezisoučet			85,30000 85,30000			
12	503425601Rx	štěrkový mulč (dle PD)	m3	6,36300			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : rozprostření mulče - štěrkový mulč dozáhonů : doplnění mulče do záhonů - štěrkový mulč 1x : 404*3*1*0,005 Mezisoučet Koeficient ztratiné: 0,05			6,06000 6,06000 0,30300			
13	583321601Rx	pískový mulč (dle PD)	m3	8,10621			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : rozprostření mulče - pískový mulč do záhonů : doplnění mulče do záhonů - štěrkový mulč 1x : 514,68*3*1*0,005 Mezisoučet Koeficient ztratiné: 0,05			7,72020 7,72020 0,38601			
14	10391100Rx	kůra mulčovací (dle PD)	m3	4,47825			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : rozprostření mulče - kůra do stromových mís a živého plotu : doplnění mulče do záhonů - kůra do stromových mís : ((52+7+15-14)*1,13*1+17,5)*0,05 Mezisoučet Koeficient ztratiné: 0,05			4,26500 4,26500 0,21325			

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.05	Povýsadbová péče - 5.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl NP06		Kontrola a odstranění úvazků a kotvícího systému						
15	NP05x003	D+M: kovová chránička kmene proti poškození strunovou sekačkou (dle PD) včetně příslušenství, doplnků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Kontrola a doplnění chráničky proti strunové sekačce (stromv i soliterní stromv a keře : (60-15)*0,25=11,25 tj. 12ks : 12 Mezisoučet	kpl	12,00000			Vlastní	Indiv
Díl NP07		Výchovný a zdravotní řez						
16	184806132R0	Výchovný řez stromů TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Výchovný řez vysokokmenů : dodávka sortimentu - Acer campestre; VK, 3xp. 14-16 (dle PD) : 6 dodávka sortimentu - Prunus 'Accolade'; 29, 42/PAC - VK, 3xp. 14-16 (dle PD) : 2 dodávka sortimentu - Prunus avium 'Plena' ; VK, 3xp. 16-18 (dle PD) : 4 dodávka sortimentu - Quercus rubra; VK, 3xp. 12-14 (dle PD) : 1 dodávka sortimentu - Styphnolobium japonicum; VK, 3xp. 14-16 (dle PD) : 4 dodávka sortimentu - Syringa vulgaris 'Paul Thirion'; VK, 3xp. 14-16 (dle PD) : 17 Mezisoučet	kus	34,00000			Vlastní	Indiv
17	184806132R0	Výchovný řez stromů (větší velikost) TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :	kus	7,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.05	Povýsadbová péče - 5.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Výchovný řez stromů větší velikosti jehličnatých : dodávka sortimentu - Pinus sylvestris; 26/PSY – VK 6xp. 40-45 1ks (dle PD) : 1 dodávka sortimentu - Pinus sylvestris; 27,28/PSY – VK 3xp. 20-25 1ks (dle PD) : 2 Mezisoučet		1,00000 2,00000 3,00000				
		Výchovný řez stromů větší velikosti listnatých : dodávka sortimentu - Quercus freinetto; 18/QFR – VK 4xp. 20-25 1ks (dle PD) : 1 dodávka sortimentu - Quercus freinetto; 22/QFR – VK 6xp. 40-45 1ks (dle PD) : 1 dodávka sortimentu - Quercus rubra 'Aurea'; VK 6xp. 40-45 (dle PD) : 2 Mezisoučet		 1,00000 1,00000 2,00000 4,00000				
18	184806181R0	Výchovný řez soliterních keřů	kus	38,00000			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Výchovný řez soliterních stromů (vícekmenů) : dodávka sortimentu - Ostrya carpinifolia; Sol. 4xp. 350-400 (dle PD) : 2 dodávka sortimentu - Prunus 'Accolade'; 19, 33, 34/PAC - Sol. 5xp 300-350 – deštníková forma (dle PD) : 3 dodávka sortimentu - Prunus serrula; Sol, 4xp 300-350 (dle PD) : 3 dodávka sortimentu - Acer tataricum; Sol, 3xp 150-200 (dle PD) : 11 Mezisoučet Koeficient 2x za rok; 1		 2,00000 3,00000 3,00000 11,00000 19,00000 19,00000				
19	184806185R0	Výchovný řez okrasných keřů	m2	104,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.05	Povýsadbová péče - 5.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Výchovný řez okrasných keřů : 52 Mezisoučet Koefficient 2x za rok: 1						
				52,00000				
				52,00000				
				52,00000				
20	184806185R0	Výchovný řez živých plotů	m2	17,50000			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Výchovný řez živých plotů : 17,5 Mezisoučet						
				17,50000				
				17,50000				
21	184806181R0	Odstranění výmladků z kmenů a kořenových výmladků	kus	87,00000			Vlastní	Indiv
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : odstranění výmladků z kmenů a kořenových výmladků : 1x / rok : 60 nových stromů : 60*1 27 stávajících stromů : 27*1 Mezisoučet						
				60,00000				
				27,00000				
				87,00000				
22	111251119R0	odstranění ořezané hmoty	m3	8,86800			Vlastní	Indiv
		Položka obsahuje kompletní drcení / štěpkování kácených dřev Drcení dřeva strojně s odvozem do 20 km se složením. Uloženo na pozemku investora. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : odstranění ořezané hmoty : 0,1m3 na strom : 1,20*3,4 0,1m3 na strom : 1,20*0,7						
				4,08000				
				0,84000				

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.05	Povýsadbová péče - 5.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,1m3 na strom : 1,20*1,9		2,28000				
		0,01m3 na m2 plochy : 2*1,20*0,52		1,24800				
		0,01m3 na m2 plochy : 2*1,20*0,175		0,42000				
		Mezisoučet		8,86800				
Díl NP09		Injektáž a následná péče pro stromy větší velikosti						
23	NP0900X03	D+M: kontrola stromů větší velikosti (dle PD)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
		včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD						
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :						
		kontrola stromů větší velikosti :						
		kontrolách zaměřea na nejčastější choroby a škůdce :						
		1x v roce :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
24	NP0900X04	D+M: provedení postřiku proti zastiženým chorobám a škůdcům (dle PD)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
		včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD						
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :						
		provedení postřiku proti zastiženým chorobám a škůdcům :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
Díl NP11		Specifický řez a péče u vybraných trvalek v průběhu roku						
25	NP1100X01	D+M: řez cibulovin v sezóně (dle PD)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
		včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.05	Povýsadbová péče - 5.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁRSKÝCH ÚPRAV : řez cibulovin v sezóně : jedná se o odstranění uschlých semeníků okrasných česneků (Allium amethystinum 'Red Mohican', Allium atropurpureum, Allium nigrum, Allium sphaerocephalon, Camassia leichtlinii 'Alba') 4030lks - 1 Mezisoučet		1,00000		1,00000		
26	NP1100X02	D+M: zakrácení trvalek po odkvětu (dle PD) včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁRSKÝCH ÚPRAV : zakrácení trvalek po odkvětu : "jedná se o odstranění uschlých semeníků u Asphodeline lutea, Iris barbata (TB) 'Buttered Popcorn', Iris barbata (TB) 'Night Owl' 126lks" - 1 Mezisoučet	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
27	NP1100X03	D+M: odvoz bioodpadu na skládku, včetně poplatku za skládku (dle PD) včetně příslušenství, doplňků a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁRSKÝCH ÚPRAV : odvoz bioodpadu na skládku : 1,5 Mezisoučet	m3	1,50000			Vlastní	Indiv
Díl NP12		Seč travo-bylinných porostů a štěrkového trávníku						

Položkový rozpočet

S:	24MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.05	Povýsadbová péče - 5.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	111104211R0	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	32 500,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Seč parkového trávníku se sběrem a odvozem hmotv : 5x za rok : (6500)*5 Mezisoučet		32 32				
29	185802113R0	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,39000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Hnojení umělým hnojivem na široko vč. hnoiva : kopmplexní hnojivo - dávka 30g.m-2 : ((6500)*2)*0,03*0,001 Mezisoučet		0,39000 0,39000				
30	25191158R	Hnojivo trávníkové (dle PD)	kg	409,50000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : Hnojení umělým hnojivem na široko vč. hnoiva : kopmplexní hnojivo - dávka 30g.m-2 : ((6500)*2)*0,03 Mezisoučet Koeficient ztratiné: 0,05		390,00000 390,00000 19,50000				
Díl NP13		Oprava dřevěného oplocení						
31	NP2000X01	D+M: vycentrování sloupků (dle PD)	ks	18,00000			Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, pd detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : vycentrování sloupků :						

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.05	Povýsadbová péče - 5.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		5% z navrženého množství, 3x za rok : 6*3 Mezisoučet				18,00000 18,00000		
32	NP2000X02	D+M: oprava a nahrazení zničených sloupků kolem trvalkových záhonů (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, po detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : oprava a nahrazení zničených sloupků kolem trvalkových záhonů : 2% z navrženého množství, 3x za rok : 2*3 Mezisoučet	ks	6,00000			Vlastní	Indiv
33	NP2000X03	D+M: oprava a nahrazení zničených lanek - včetně vypínacího mechanismu (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, po detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : oprava a nahrazení zničených lanek - včetně vypínacího mechanismu : 2% z navrženého množství, 3x za rok : 6*3 Mezisoučet	m	18,00000			Vlastní	Indiv
Celkem								
Poznámky uchazeče k zadání								

Položkový rozpočet

S:	Z4MM080	Obnova parku před základní školou u Červených domků
O:	xPP01	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče
R:	1.05	Povýsadbová péče - 5.rok

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Qtr 3, 2025			Qtr 4, 2025			Qtr 1, 2026			Qtr 2, 2026			Qtr 3, 2026			Qtr 4, 2026	
					Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	
1	Obnova parku před ZŠ u Červených domků																				
2	Přípravné práce	12 days	Mon 22.09.25	Tue 07.10.25																	
3	vybudování zařízení staveniště	4 days	Mon 29.09.25	Thu 02.10.25																	
4	ochrana stromů dřevěným obehnnáním	5 days	Wed 01.10.25	Tue 07.10.25																	
5	provizorní oplocení staveniště	1 day	Mon 22.09.25	Mon 22.09.25																	
6	koridor pro děti, plot a ŠD	1 day	Wed 01.10.25	Wed 01.10.25																	
7	Bourací práce	29 days	Mon 22.09.25	Thu 30.10.25																	
8	Demontáž rampy u jídelny a u výdeje	7 days	Mon 22.09.25	Tue 30.09.25																	
9	Rozebrání, paletizace a odvoz ZD k objednateli	7 days	Mon 22.09.25	Tue 30.09.25																	
10	Bourací práce na zpevněných plochách	24 days	Mon 29.09.25	Thu 30.10.25																	
11	Bourání brány	3 days	Wed 01.10.25	Fri 03.10.25																	
12	Odvodění, šachty	28 days	Mon 06.10.25	Wed 12.11.25																	
13	výkop a pokládka vsaků	4 days	Mon 06.10.25	Thu 09.10.25																	
14	zásyp vsaků	1 day	Fri 10.10.25	Fri 10.10.25																	
15	výkop rýhy pro potrubí	5 days	Mon 13.10.25	Fri 17.10.25																	
16	pokládka potrubí a záhonů	3 days	Mon 20.10.25	Wed 22.10.25																	
17	napojení svodů	2 days	Thu 23.10.25	Fri 24.10.25																	
18	výkop rýhy pro závlahu	5 days	Mon 27.10.25	Fri 31.10.25																	
19	pokládka vodovodního potrubí a zásyp	5 days	Mon 03.11.25	Fri 07.11.25																	
20	instalace odběrných míst	3 days	Mon 10.11.25	Wed 12.11.25																	
21	Krajinářské úpravy	50 days	Mon 06.10.25	Sun 14.12.25																	
22	odkop kořenů vzduchem	8 days	Mon 06.10.25	Wed 15.10.25																	
23	celoplošné odstranění ornice	7 days	Mon 13.10.25	Tue 21.10.25																	
24	katrování	8 days	Wed 22.10.25	Fri 31.10.25																	
25	násyp duny	11 days	Mon 01.12.25	Sun 14.12.25																	
26	Veřejné osvětlení	58 days	Fri 31.10.25	Tue 20.01.26																	
27	geodetické vytyčení	2 days	Fri 31.10.25	Mon 03.11.25																	
28	výkop rýhy pro kabelovou trasu	14 days	Tue 04.11.25	Fri 21.11.25																	
29	pokládka kabelů a zemnění spolu se zásypem	10 days	Mon 24.11.25	Fri 05.12.25																	
30	výkop děr pro sloupky	6 days	Mon 08.12.25	Mon 15.12.25																	
31	osazení sloupů	4 days	Tue 16.12.25	Fri 19.12.25																	
32	osazení LED osvětlení	4 days	Mon 12.01.26	Thu 15.01.26																	
33	propojení vedení a lamp	2 days	Mon 19.01.26	Tue 20.01.26																	
34	Výsadba zeleně	110 days	Mon 02.03.26	Fri 31.07.26																	
35	výsadba xerotermního záhonu DUNA	16 days	Mon 02.03.26	Sat 21.03.26																	
36	výsadba stromů kolem bytových domů	8 days	Mon 23.03.26	Wed 01.04.26																	
37	záhon u uměleckého díla	8 days	Thu 02.04.26	Mon 13.04.26																	
38	výsadba po ZŠ	5 days	Tue 14.04.26	Mon 20.04.26																	
39	výsadba u SUKA	5 days	Tue 21.04.26	Mon 27.04.26																	
40	výsadba kolem TRAFO	8 days	Tue 28.04.26	Thu 07.05.26																	
41	výsadba mezi bytovým domem a hlavní plochou	15 days	Fri 08.05.26	Thu 28.05.26																	
42	pokos a konečné úpravy stromků, záj. jamky	45 days	Mon 01.06.26	Fri 31.07.26																	
43	Komunikace a pokládka kčních vrstev	140 days	Mon 02.02.26	Fri 14.08.26																	

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Qtr 3, 2025			Qtr 4, 2025				Qtr 1, 2026			Qtr 2, 2026			Qtr 3, 2026			Qtr 4, 2026	
					Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct		
44	chodníky v xerotetmním záhonu DUNA	14 days	Mon 02.02.26	Thu 19.02.26																		
45	větev bytové domy	20 days	Fri 20.02.26	Thu 19.03.26																		
46	větev Suka	12 days	Fri 20.03.26	Mon 06.04.26																		
47	větev družina	15 days	Tue 07.04.26	Mon 27.04.26																		
48	větev jídelna	12 days	Tue 28.04.26	Wed 13.05.26																		
49	hlavní větev	18 days	Thu 14.05.26	Mon 08.06.26																		
50	hlavní plocha s trampolínami a uměleckým dílem	28 days	Tue 09.06.26	Thu 16.07.26																		
51	oprava povrchu u sportovního parku	8 days	Fri 17.07.26	Tue 28.07.26																		
52	zapravní a napojení nových komunikací a stezek na stávající	13 days	Wed 29.07.26	Fri 14.08.26																		
53	Herní prvky, lavičky, koše, brána	77 days	Mon 01.06.26	Tue 15.09.26																		
54	výkop a betonáž základů	14 days	Mon 01.06.26	Thu 18.06.26																		
55	osazení laviček	8 days	Fri 19.06.26	Tue 30.06.26																		
56	osazení košů	4 days	Wed 01.07.26	Mon 06.07.26																		
57	instalace brány	13 days	Tue 07.07.26	Thu 23.07.26																		
58	instalace uměleckého díla	4 days	Fri 24.07.26	Wed 29.07.26																		
59	instalace trampolín na gum. Povrchu	13 days	Thu 30.07.26	Mon 17.08.26																		
60	dokončovací práce, lanové zábrany	21 days	Tue 18.08.26	Tue 15.09.26																		

Název akce:

doplnit název

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. XX

„(doplnit název změnového listu)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.:

1. Oddíl stavby: (Stavební objekt, Provozní soubor)**2. Zpracovatel změnového listu:** (zhotovitel stavby)**3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**

3.1 stavební deník: (SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)

3.2 kontrolní den: (KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)

3.3 jiné související dokumenty: (dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)

4. Zdůvodnění a příčina změny:

(Podrobný popis příčiny změny.)

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)

6. Finanční náklady změny

(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	0,00	0,00

V dne

.....
(jméno, podpis zhotovitele)**7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**(Posouzení (ne)předvidatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení **kontroly výkazu výměr** a nacenění víceprací dle podmínek SOD**Kontrola souladu změny zejména se:**

- zadávací dokumentací VZ
- Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)

- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.*
- Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V dne

(jméno, podpis)

VEDOUcí ODBORU :

V dne

(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V dne

(jméno, podpis)

10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce**Druh veřejného výdaje:**

smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka:

SD/2018/0186/150 ve znění dodatků č. xx

Změnový list č.	Název Změnového listu:		celková částka
3	ZL č. 3		
Rozpis částky na roky:	2020		xxxxx

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2020	150	xxxx		xxxxx

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum:	jméno: Ing. Milan HUDEC	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

11. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet

Příloha č. 2 fotodokumentace

Příloha č. xxx další přílohy dle odst. 3.3.

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

TABULE PRO OZNAČENÍ STAVEB

SPECIFIKACE BANNERU

Banner (autoplachta) velikosti 3x2 m se zahnutím.
Pokud není možno umístit banner této velikosti,
rozměr konzultujte s odpovědnou osobou.
Umístění ok na banneru po 1 m nebo po 50 cm,
Okna jsou naznačena žlutou barvou.

V případě, že by označení stavby mělo být umístěno
v interiéru, nahrad'te banner komatexovou deskou 5 mm.



BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Text vycentrován
na střed daného
prostoru s fotografií
nebo jen s textovým
polem

Velikost písma 230 b
Helvetica Neue Light
zarovnáno s písmenem „H“

Velikost písma 130 b
Helvetica Neue
černé písmo Light
barevné písmo Bold

Velikost písma 160 b
Helvetica Neue
kombinace Light / Bold
webová stránka vycentrována na
střed prostoru pod čarou

Logo vycentrováno na střed

Písmo zarovnáno k druhé
nožičce písmene „H“

**MĚSTO
HODONÍN**

Místo, kde chceme žít...

Stavba:

**REVITALIZACE panelového sídliště Hodonín,
Vančurova, 2. část, III. etapa**

Termín výstavby:

03/2010 – 07/2010

Investor:

Město Hodonín

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s., Praha

Náklady:

17 000 000 Kč

Projektant:

PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín

Technický dozor:

Ing. Radomír Prokeš

www.hodonin.eu

1020 mm

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Text vycentrován
na střed daného
prostoru s fotografií
nebo jen s textovým
polem

Velikost písma 230 b
Helvetica Neue Light
zarovnáno s písmenem „H“

Obrázky dle zaslaných podkladů
a důležitosti k danému projektu.
Doporučeno 2 - 5 fotografií
dle dodaných materiálů.
Rozlišení 300 dpi.

Velikost písma 130 b
Helvetica Neue
černé písmo Light
barevné písmo Bold

Velikost písma 160 b
Helvetica Neue
kombinace Light / Bold
webová stránka vycentrována na
střed prostoru pod čarou

Logo vycentrováno na střed

Písmo zarovnáno k druhé
nožičce písmene „H“

MĚSTO
HODONÍN

Místo, kde chceme žít...

PROVOZNÍ BUDOVA ZOO
04/2019 – 05/2020
Město Hodonín
MSO servis, s.r.o., Kyjov
28 800 000 Kč
PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Ing. Petr Urubek

www.hodonin.eu

440 mm

580 mm

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 2 fotografií

**MĚSTO
HODONÍN**

Místo, kde chceme žít...



Stavba:	PROVOZNÍ BUDOVA ZOO
Termín výstavby:	04/2019 – 05/2020
Investor:	Město Hodonín
Zhotovitel:	MSO servis, s.r.o., Kyjov
Náklady:	28 800 000 Kč
Projektant:	PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Technický dozor:	Ing. Petr Urubek

www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 3 fotografií

**MĚSTO
HODONÍN**

Místo, kde chceme žít...



Stavba:	PROVOZNÍ BUDOVA ZOO
Termín výstavby:	04/2019 – 05/2020
Investor:	Město Hodonín
Zhotovitel:	MSO servis, s.r.o., Kyjov
Náklady:	28 800 000 Kč
Projektant:	PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Technický dozor:	Ing. Petr Urubek

www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 5 fotografií

**MĚSTO
HODONÍN**

Místo, kde chceme žít...



Stavba:	PROVOZNÍ BUDOVA ZOO
Termín výstavby:	04/2019 – 05/2020
Investor:	Město Hodonín
Zhotovitel:	MSO servis, s.r.o., Kyjov
Náklady:	28 800 000 Kč
Projektant:	PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Technický dozor:	Ing. Petr Urubek

www.hodonin.eu