

Teplárna Zlín s.r.o.

IČO: 08803455

DIČ: CZ699003245

se sídlem: Hlavníčkovo nábreží 650, 760 01, Zlín

zapsaná v oddílu C., vložce 115459, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně

(dále jen „Zadavatel“)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Demontáž stávajících a montáž nových transformátorů

(dále jen „Zakázka“)

Zadavatel obdržel dne 13. června 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace Zakázky (tj. výzvy k podání nabídek a podmínek výběrového řízení ze dne 18. května 2025) následujícího znění:

- 1. Dodávka transformátoru VVN/VN bude plněna dovezením pouze na ulici Nábřeží nebo doprava s usazením na pozici včetně nastrojení, odzkoušení a uvedení do provozu?*
- 2. Jak frekventovaná je ulice Nábřeží, pokud by bylo nutné ji uzavřít z důvodu zaparkování jeřábu na přesun demontovaného a montovaného transformátoru VVN/VN – DIO, vyznačení objízdné trasy apod.?*
- 3. Při demontáži a montáži transformátoru VVN/VN bude asi nutno rozebrat zhášečí zařízení, po smontování bude muset být nová revize?*
- 4. U výměny transformátorů VN/VN a VN/NN se bude v některých případech manipulovat s VN a NN kabely, jelikož není znám stav stávajících kabelů, tak se může stát, že nebude kladný výsledek zkoušky zvýšeným napětím a budou se muset vyměnit, bude se to řešit individuálně nad rámec nabídkové ceny?*
- 5. Ekologická likvidace demontovaných transformátorů bude provádět zadavatel nebo zhotovitel?*
- 6. Pokud by likvidaci zajišťoval objednatel, tak by bylo dobré, aby si to společnost vybraná na likvidaci transformátorů ihned po demontáži odvezla a nabízející společnost by transformátory nemusela převážet z místa na místo.*
- 7. Specifikace č. 14 – nejsou v zadání specifikovány nové průchodky (6ks) pro nové Al pasy, protože původní kobka byla na 630 A a nová bude na 1250 A*
- 8. Na stanovišti transformátoru VVN/VN bude nutno vyměnit podpěrné izolátory na napětí 22 kV, nejsou ve specifikaci.*
- 9. Jak se bude řešit změna ceny materiálů? Nabídka 2025, realizace 2027 (22-AXEKVCEY 1x300/25mm² (9x370m)*

Zadavatel uvádí k dotazům následující:

- ad 1. Dodavatel transformátoru zajišťuje pouze dopravu na místo. Složení, usazení na pozici, nastrojení, odzkoušení a uvedení do provozu je součástí Zakázky (tzn. tyto činnosti zajistí dodavatel Zakázky).
- ad 2. Zadavatel zajistí nezbytné uzavření městské komunikace na dohodnutý termín.
- ad 3. Kontrolu/revizi/zkoušku zhášečích zařízení po jejich zpětné montáži zajistí Zadavatel (prostřednictvím svého dodavatele zkoušek a revizí SHZ).
- ad 4. Zadavatel předpokládá, že kabely, u nichž nepožaduje výměnu, napěťové zkoušky vyhoví. Pokud (resp. v rozsahu, v němž) by se tento předpoklad ukázal jako nesprávný, bude to řešeno nad rámec nabídkové ceny.
- ad 5. Likvidaci transformátorů včetně izolačního oleje zajišťuje Zadavatel (likvidace není součástí Zakázky).
- ad 6. Zadavatel požaduje předání demontovaných transformátorů na nádvoří skladu v areálu (sídle) Zadavatele.
- ad 7. Průchodky a nové Al pasy jsou součástí Zakázky v rámci kompletního vyzbrojení kobky v rozvodně 22kV; v rozpočtu třeba zahrnout do položky na řádku 180 – QAK 25, 1250A, motorový pohon 220VAC.
- ad 8. Výměna 6 ks podpěrných izolátorů za izolátory na 22kV na stanovišti transformátoru 110kV je součástí Zakázky; v rozpočtu třeba zahrnout do položky na řádku 7 – Náhrada stávajícího kabelového vedení 6kV (spojující T114 s rozvodnou R6.1) novým vedením 22kV do rozvodny R22.1 (do rezervní nevyzbrojené kobky č.13), obsaženo v části "Napájecí rozvody vn".
- ad 9. Zadavatel nemá v úmyslu tvořit eskalační vzorec, neboť předpokládá, že vybraný dodavatel pořídí materiál pro plnění Zakázky bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy, tj. již v roce 2025.