



DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodatečná informace č. 1, vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace

Spisová značka: OM9179/2025/462
Číslo jednací: OM56712/25/462

Zadavatel:

Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01 Kyjov
IČ: 00285030
DIČ: CZ00285030

Název zakázky:

HROMOSVODY ZUŠ KYJOV

Druh zadávacího řízení: otevřené
Druh zakázky: veřejná zakázka na stavební práce
Režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu

Vážení dodavatelé,

podáváme Vám vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek Výzvy k podání nabídek (viz níže).

A)

Dotaz dodavatele doručený dne 30.05.2025

Dobrý den paní Julinková,
reaguji na veřejnou zakázku "Hromosvody ZUŠ Kyjov" a mám nejasnosti které bych potřeboval objasnit nejen od pana projektanta děkuju:

1, v rozpočtu nejsou uvedeny výkopové a zemní práce a v TZ bod D 3.1 jasně definuje položení nového zemního a tato skutečnost není ani nakreslena ve výkresu půdorysu D.1.2.5.2

2, v rozpočtu chybí ochranné pospojování vodičem ALmgsi pro vyrovnání potenciálu a také zákres tohoto vodiče ve výkresu

3, v rozpočtu chybí montážní plošina

4, v rozpočtu chybí zábor veřejného prostranství pro plošinu která bude mít výšku kolem 30m a dle street view bude muset být plošina na hlavní cestě protože do zadní části přes bránu na parkoviště plošina nevjede, popřípadě kdyby někdo změřil průjezd branou na parkoviště a dále prostor mezi sloupkem budovu

5, u jímače JT1 je v TZ napsané: "Jímač JT1 bude tvořen hliníkovou jímací tyčí o délce 2,5m, na podpůrné trubce GFK/Al o délce 3,2m, která bude přichycena držákem do vrcholu stávající oplechované věže." a moje otázka zní:

5A, kříž s koulí půjde odstranit a místo něj bude tento jímač až dovnitř věže?

5B, pokud kříž zůstane nechápu tedy uchycení jímače do věže a rád bych znal přesnější technické řešení

5C, pokud kříž zůstane a vedle něj bude podpůrná trubka 105331 a bude ukotvený ve věžičce ve krovu tak nebude dodržený ochranný válec 75cm od vrcholu jímače směrem ke kovovému kříži a bude hrozit přeskok bleskového proudu na kovový kříž

5D, dá se dostat do věžičky až do úplného vrcholu, kde je umístěn kříž s koulí?



5E, pokud se bude kříž s koulí sundávat je potřeba zohlednit v rozpočtu jeřáb
6, v rozpočtu je uvedeno 12 m HVI vodiče já jsem napočítal cca 140-150 m počítal pan projektant také s trasami kabelů směrem nahoru k jímacím tyčím

Dodatečná informace č. 1 k dotazu doručenému dne 30.05.2025

Bod č. 1

Výkopové práce a montáž zemnicího pásku mezi 3mi svody – zahrnout do položky: páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn výkazu výměr.

Bod č. 2 a 6

Celé vedení je vodič HVI Long d=23 mm, šedý, položkový rozpočet uvádí 120 m.

Bod č. 3 a 4

Potřebné vysokozdvížné techniky, bagry, zábory apod. započítejte do položek montáže.

Bod č. 5

Myšlenkou byla varianta č.1 (5A) - kříž s koulí půjde odstranit a místo něj bude tento jímač až dovnitř věže.

Bod č. 6

Projektant počítal i s trasami kabelů směrem nahoru k jímacím tyčím. Uchazeči nacení výkaz výměr a dále bude řešeno dle skutečnosti délky jednotlivých kabelů.

B) Lhůta pro podání nabídek:

Zadavatel nahrazuje původní znění čl. 16 Lhůta pro podání nabídky, zadávací lhůta a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne: **10.06.2025 v 10:00:00 h**

Při zpracování nabídky je účastník povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám Výzvy k podání nabídek byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele <https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/5307> a ve webové aplikaci JOSEPHINE na doméně <https://josephine.proebiz.com>.

V Kyjově dne 02.06.2025

Bc. Eva Julínková
Oddělení právní