

SO01 – OBJEKT VOZOVNY

VÝKAZ PRVKŮ

D.1.2 STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Stavebník : **Dopravní podnik Ostrava a.s.**
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Akce : **PD – Areál tramvaje Poruba – Hala vozovny - Rekonstrukce střechy**

Stupeň : Dokumentace pro provádění stavby
Zodp. projektant : Ing. Róbert Černaj
Vypracoval : Ing. Róbert Černaj
Zakázkové číslo : **08/24**
Číslo přílohy : 08/24-D.1.2-c-01
Datum : 08/2024

Počet stran: 1

PD – Areál tramvaje Poruba – Hala vozovny - Rekonstrukce střechy

VÝPIS MATERIÁLU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Průřez	m/m2	Hmotnost kg		Součet	Náterová plocha m2		Součet	Materiál
		Jednotková	Celkem		Jednotková	Celkem		
Zesilovací prvky								
Vazník								
PLO100x10	7,20	7,85	56,52		0,22	1,58		S235
PLO80x6	7,20	3,77	27,13		0,17	1,24		S235
PLO120x8	4,80	7,54	36,17		0,26	1,23		S235
Spolu	14 ks			1677,51			56,72	
Vaznice								
PLO100x6	2,50	4,71	11,78		0,21	0,53		S235
PLO55x10	1,25	4,32	5,40		0,13	0,16		S235
Spolu	868 ks			14905,19			601,09	
Světlíky								
T50	190,00	4,45	845,50		0,20	37,05		S235
Spolu	14 ks			11837,00			518,70	
SPOJE, SVARY, DROBNÝ MATERIÁL 10%								
Drobný materiál				2842	kg		118	S 235
CELKEM				31262	kg		1294	m2

Trapézy a zastřešení								
TR85/280 tl. 0,75	9277,00	8,04	74587,08					S320
Z140x2,0	1089,00	4,10	4464,90					S350
CELKEM			79052	kg				

Ostatní

náklady na skutečně spotřebované energie, pronájem – provoz sociálního zázemí pro pracovníky, náklady na bezpečnost práce, podíl na ostraze pracoviště, apod.

1 ks

Přesun kapacit - doprava na stavbu a zpět

jednorázová přeprava veškerého strojního vybavení, materiálu apod. ze sídla zhotovitele na stavbu a zpět do sídla zhotovitele

1 ks

Dílenská dokumentace

1 ks

Dokumentace skutečného provedení prací

1 ks