


POHLED SEVEROZÁPADNÍ



LEGENDA BAREV

	FASÁDNÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA 1,5 mm, BARVA SVĚTLÉ ŠEDNÁ, ROZTÍRANÁ STRUKTURA
	BARVA RÁMŮ VÝPLNÍ OTVORŮ TMAVÉ ŠEDÁ (RAL 7016)
	FASÁDNÍ SOKLOVÁ OMÍTKA, BARVA SVĚTLÉ ŠEDNÁ, MOZAIKOVÁ STRUKTURA
	BARVA STŘEŠNÍCH ŽLABU, SVODU A KOVOVÝCH PRVKŮ TMAVÉ ŠEDÁ (RAL 7016)

POZNÁMKA

KLADĚČSKÉ SCHÉMA POLYSTYRENU BUDE ROZMĚŘENO NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.

- 1 - STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ OTVORY BUDOU ZACHOVÁNY, BUDOU OSAZENY NOVÉ VĚTRACÍ ŽALUZIE NA NOVÝ PLECHOVÝ LÍMEC
- 2 - STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD BUDE V MÍSTĚ FASÁDY DEMONTOVÁN A ODSAZEN O TL. FASÁDY.
- 3 - HYDRANT BUDE PŘESUNUT NA LÍČ NOVÉ FASÁDY, SKŘÍŇ BUDE OSAZEN NA POZINKOVANÉ U PROFILY.
- 4 - NOVÉ POTRUBÍ VNITŘNÍHO PLYNOVODU BUDE ODSAZENO OD LÍCE STÁVAJÍCÍ FASÁDY O 300 mm.
- 5 - SVĚTLA A KAMERA POPŘ. VYPÍNAČE BUDOU ODSAZENY NA LÍČ NOVÉ FASÁDY POMOCÍ PLASTOVÉ KRABICE DO ZATEPLENÍ
- 6 - ZÁSUVKA BUDE ODSAZENA NA LÍČ NOVÉ FASÁDY POMOCÍ PLASTOVÉ KRABICE DO ZATEPLENÍ NA LÍČ POLYSTYRENU POMOCÍ OCELOVÉ KONZOLE
- 7 - VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE ZASEKÁNO DO ZDIVA
- 8 - ROZVOD NN BUDE ZASEKÁN DO ZDIVA
- 9 - KOHOUT BUDE ODSAZENA NA LÍČ NOVÉ FASÁDY
- 10 - POUTAČE, ZNAČENÍ BUDOU DEMONTOVÁNY A OPĚTOVNĚ NAMONTOVÁNY NA NOVOU FASÁDU
- 11 - SBĚRNÝ KOTLÍK HRANATÝ 300/300/200, POZINKOVANÝ PLECH LAKOVANÝ
- 12 - NOVÝ STOŽÁR NA ANTÉNU, ŽÁROVÉ POZINKOVANÁ TRUBKA DÉLKY 2 M, Ø 50 mm, VČETNĚ DVOU KONZOL. STOŽÁR BUDE OSAZEN MIN 300 MM OD LÍCE STÁVAJÍCÍ FASÁDY. MONTÁŽ A DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ANTÉN
- 13 - STÁVAJÍCÍ STOŽÁR, BEZE ZMĚN, MONTÁŽ A DEMONTÁŽ ANTÉN
- 14 - VÝDECH VZT BEZE ZMĚN

Energeticky úsporná opatření ve společnosti AUTODRUŽSTVO ZNOJMO			
ČÁST  D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE		MÍSTO  Znojmo	
		OBJEDNATEL  Autodružstvo Znojmo	
DIL  Architektonicko-stavební		KRESLIL  Ing. Roman Zvěřina	
		STUPEŇ  DSP	
OBJEKT		MĚŘÍTKO  1:50, 1:20	
		Č.ZAK.  17_14	
		VYDÁNO  7.6.2017	
		REVIZE  R1	
S1 ZATEPLENÍ BUDOVY			
NÁZEV VÝKRESU  POHLED SEVEROZÁPADNÍ		Č.PARÉ	Č.V.
		1	D.1.1.08