


POHLED JIHOZÁPADNÍ



LEGENDA BAREV

- FASÁDNÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA 1,5 mm, BARVA SVĚTLE ŠEDNÁ, ROZTÍRANÁ STRUKTURA
- BARVA RÁMU VÝPLNÍ OTVORŮ TMAVÉ ŠEDÁ (RAL 7016)
- FASÁDNÍ SOKLOVÁ OMÍTKA, BARVA SVĚTLE ŠEDNÁ, MOZAIKOVÁ STRUKTURA
- BARVA STŘEŠNÍCH ŽLABU, SVODU A KOVOVÝCH PRVKU TMAVÉ ŠEDÁ (RAL 7016)

POZNÁMKA

- KLADĚČSKÉ SCHÉMA POLYSTYRENU BUDE ROZMĚŘENO NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
- STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ OTVORY BUDOU ZACHOVÁNY, BUDOU OSAZENY NOVÉ VĚTRACÍ ŽALUZIE NA NOVÝ PLECHOVÝ LÍMEC
  - STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD BUDE V MÍSTĚ FASÁDY DEMONTOVÁN A ODSAZEN O TL. FASÁDY.
  - HYDRANT BUDE PŘESUNUT NA LÍC NOVÉ FASÁDY, SKŘÍŇ BUDE OSAZENA NA POZINKOVANÉ U PROFILY.
  - NOVÉ POTRUBÍ VNITŘNÍHO PLYNOVODU BUDE ODSAZENO OD LÍCE STÁVAJÍCÍ FASÁDY O 300 mm.
  - SVĚTLA A KAMERA POPŘ. VYPÍNAČE BUDOU ODSAZENY NA LÍC NOVÉ FASÁDY POMOCÍ PLASTOVÉ KRABICE DO ZATEPLENÍ
  - ZÁŠUVKA BUDE ODSAZENA NA LÍC NOVÉ FASÁDY POMOCÍ PLASTOVÉ KRABICE DO ZATEPLENÍ NA LÍC POLYSTYRENU POMOCÍ OCELOVÉ KONZOLE
  - VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE ZASEKÁNO DO ZDIVA
  - ROZVOD NN BUDE ZASEKÁN DO ZDIVA
  - KOHOŮT BUDE ODSAZENA NA LÍC NOVÉ FASÁDY
  - POUTÁČE, ZNAČENÍ BUDOU DEMONTOVÁNY A OPĚTOVNĚ NAMONTOVÁNY NA NOVOU FASÁDU
  - SBĚRNÝ KOTLÍK HRANATÝ 300/300/200, POZINKOVANÝ PLECH LAKOVANÝ
  - NOVÝ STOŽÁR NA ANTÉNU, ŽÁROVÉ POZINKOVANÁ TRUBKA DÉLKY 2 M, Ø 50 mm, VČETNĚ DVOU KONZOL. STOŽÁR BUDE OSAZEN MIN 300 MM OD LÍCE STÁVAJÍCÍ FASÁDY. MONTÁŽ A DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ANTÉN
  - STÁVAJÍCÍ STOŽÁR, BEZE ZMĚN, MONTÁŽ A DEMONTÁŽ ANTÉN
  - VÝDECH VZT BEZE ZMĚN

Energeticky úsporná opatření ve společnosti AUTODRUŽSTVO ZNOJMO			
ČÁST	MÍSTO	Znojmo	
D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE		OBJEDNATEL	Autodružstvo Znojmo
DIL	KRESLIL	Ing. Roman Zvěřina	
Architektonicko-stavební		STUPEŇ	DSP
OBJEKT	MĚŘÍTKO	1:50, 1:20	
	Č.ZAK.	17_14	
	VYDÁNO	7.6.2017	
	REVIZE	R1	
S1 ZATEPLENÍ BUDOVY			
NÁZEV VÝKRESU	Č.PARÉ	1	Č.V. D.1.1.07
POHLED JIHOZÁPADNÍ			