


POHLED JIHOZÁPADNÍ



LEGENDA BAREV

- FASÁDNÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA 1,5 mm, BARVA SVĚTLÉ ŠEDNÁ, ROZTÍRANÁ STRUKTURA
- BARVA RÁMŮ VÝPLNÍ OTVORŮ TMAVÉ ŠEDÁ (RAL 7016)
- FASÁDNÍ SOKLOVÁ OMÍTKA, BARVA SVĚTLÉ ŠEDNÁ, MOZAIKOVÁ STRUKTURA
- BARVA STŘEŠNÍCH ŽLABU, SVODU A KOVOVÝCH PRVKŮ TMAVÉ ŠEDÁ (RAL 7016)

POZNÁMKA

- KLADĚČSKÉ SCHÉMA POLYSTYRENU BUDE ROZMĚŘENO NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
- STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ OTVORY BUDOU ZACHOVÁNY, BUDOU OSAZENY NOVÉ VĚTRACÍ ŽALUZIE NA NOVÝ PLECHOVÝ LÍMEC
 - STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD BUDE V MÍSTĚ FASÁDY DEMONTOVÁN A ODSAZEN O TL. FASÁDY.
 - HYDRANT BUDE PŘESUNUT NA LÍČ NOVÉ FASÁDY, SKŘÍŇ BUDE OSAZEN NA POZINKOVANÉ U PROFILY.
 - NOVÉ POTRUBÍ VNITŘNÍHO PLYNOVODU BUDE ODSAZENO OD LÍČE STÁVAJÍCÍ FASÁDY O 300 mm.
 - SVĚTLA A KAMERA POPŘ. VYPÍNAČE BUDOU ODSAZENY NA LÍČ NOVÉ FASÁDY POMOCÍ PLASTOVÉ KRABICE DO ZATEPLENÍ
 - ZÁSUVKA BUDE ODSAZENA NA LÍČ NOVÉ FASÁDY POMOCÍ PLASTOVÉ KRABICE DO ZATEPLENÍ NA LÍČ POLYSTYRENU POMOCÍ OCELOVÉ KONZOLE
 - VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE ZASEKÁNO DO ZDIVA
 - ROZVOD NN BUDE ZASEKÁN DO ZDIVA
 - KOHOÚT BUDE ODSAZEN NA LÍČ NOVÉ FASÁDY
 - POUTÁČE, ZNAČENÍ BUDOU DEMONTOVÁNY A OPĚTOVNĚ NAMONTOVÁNY NA NOVOU FASÁDU
 - SBĚRNÝ KOTLIK HRANATÝ 300/300/200, POZINKOVANÝ PLECH LAKOVANÝ
 - NOVÝ STOŽÁR NA ANTÉNU, ŽÁROVÉ POZINKOVANÁ TRUBKA DÉLKY 2 M, Ø 50 mm, VČETNĚ DVOU KONZOL. STOŽÁR BUDE OSAZEN MIN 300 MM OD LÍČE STÁVAJÍCÍ FASÁDY. MONTÁŽ A DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ANTÉN
 - STÁVAJÍCÍ STOŽÁR, BEZE ZMĚN, MONTÁŽ A DEMONTÁŽ ANTÉN
 - VÝDECH VZT BEZE ZMĚN

ZATEPLENÍ DÍLEN OBJEKTU			
AUTODRUŽSTVA			
ČÁST	MÍSTO	Znojmo	
	OBJEDNATEL	Autodružstvo Znojmo	
D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE		KRESLIL	Ing. Roman Zvěřina
DIL	Architektonicko-stavební	STUPEŇ	DSP
		MĚŘÍTKO	1:50, 1:20
OBJEKT		Č.ZAK.	17_14
		VYDÁNO	9.6.2017
S1 ZATEPLENÍ BUDOVY		REVIZE	R1
NÁZEV VÝKRESU	Č.PARÉ	Č.V.	
POHLED JIHOZÁPADNÍ	1	D.1.1.07	