



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Číslo smlouvy: SD/2025/0196/150

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na **dodávku stavby** na akci:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN

Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35

IČO: 00284891

DIČ: CZ 699001303

Bankovní spojení:

Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou, starostou města Hodonína; v technických záležitostech Ing. Martinem Křižanem, vedoucím odboru IaÚ, Bc. Marcelm Džubou referentem odboru IaÚ a Ing. Helenou Chrástkovou referentkou odboru OPM

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Sídlo: Litoměřice, Na Vinici 948/13, Předměstí, PSČ 412 01

IČO: 27263827

DIČ: CZ27263827

Bankovní spojení:

Zastoupen: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27263827

/dále jen zhotovitel/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

- 2.1.** Místo stavby: stavební parcela parcelní číslo 2078/1 (zastav ná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 1918/8 (ostatní plocha), 1919/12 (ostatní plocha), 1937/10 (ostatní plocha), 1953/6 (ostatní plocha), 1953/7 (ostatní plocha), 1956/11 (ostatní plocha), 1965/7 (ostatní plocha), 1974/3 (ostatní plocha), 1977/9 (ostatní plocha), 1977/10 (ostatní plocha), 1977/12 (ostatní plocha), 1977/14 (ostatní plocha), 1995/14 (ostatní plocha), 3185/1 (ostatní plocha), 3220 (ostatní plocha), 3240 (ostatní plocha), 7989 (ostatní plocha) a 7990 (ostatní plocha) v katastrálním území Hodonín.

2.2. Stavební povolení: MUHOCJ 82184/2023, ze dne 23.11.2023

2.3. Hlavní stavbyvedoucí zhotovitele: [REDACTED]

2.4. Stavbyvedoucí zhotovitele: [REDACTED]

2.5. Odpovědná osoba zhotovitele pro krajinářské úpravy: [REDACTED]

3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

3.1. Dílem se rozumí:

3.1.1. **Kompletní zhotovení stavby:**

„Obnova parku na Mírovém náměstí v Hodoníně“ (dále jen „dílo“), specifikované zejména projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby s názvem „Obnova parku na Mírovém náměstí v Hodoníně“, zpracovanou společností MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, 602 00 Brno, IČO 09613111, zodpovědný projektant: Ing. arch. Miroslava Zadražilová Ph.D., datum zpracování 04/2024, **dotačními pravidly a podmínkami Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (dále IROP)**, zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, stavebním povolením č.j. MUHOCJ 82184/2023, vydané Odborem stavební úřad Hodonín a touto smlouvou o dílo.

3.1.2. Součástí díla jsou také dodavatelské, dílenské dokumentace vypsané v jednotlivých částech PD a související následná péče o výsadbu dle projektové dokumentace.

3.1.3. Zhotovitel bere na vědomí, že součástí stavby je dodávka a realizace uměleckého prvku kašny, kterou bude na základě samostatné smlouvy o dílo zajišťovat autor výtvarného řešení fontány MgA. Jiří Pliešтик. Jelikož v současné době není umělecké dílo ještě zhotoveno a není zcela vyřešena statika a kotvení uměleckého díla, bude i z důvodu zajištění provázanosti se spodní částí vodního prvku a časové návaznosti dodávky horní části vodního prvku dodavatel hlavní části stavby spolupracovat s autorem výtvarného řešení fontány MgA. Jiřím Plieštikem.

3.1.4. **Dokumentace** skutečného provedení stavby.

3.1.5. **Geodetické zaměření** skutečného provedení stavby.

3.1.6. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba je prováděna v rámci realizace projektu s názvem „Obnova parku na Mírovém náměstí v Hodoníně“, s registračním číslem projektu: CZ.06.02.02/00/22_064/0004037. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (IROP 2021-2027).

3.1.7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2035.

3.1.8. Dodavatel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- 3.1.9. Zhotovitel bere na vědomí, že nevyhovění požadavkům spojených s kontrolou bude považováno za nesplnění smluvních podmínek.
- 3.1.10. Zhotovitel je povinen informovat Centrum, pokud je zakázka předmětem šetření jiných orgánů (např. ÚOHS, Policie ČR, FÚ, trestní řízení atp.)

3.2. Členění stavby na stavební objekty (dále také jen SO), inženýrské objekty, a provozní soubory:

Stavební objekty

SO 1001 Park a předprostor školy
SO 2001 Pergola se zázemím
SO 2002 Kavárna
SO 2003 Kašna
SO 3001 Hospodaření s dešťovou vodou – prostor náměstí
SO 3002 Hospodaření s dešťovou vodou – prostor základní školy
SO 3201 Kanalizační přípojky
SO 3301 Obnova vodovodu
SO 3302 Vodovodní přípojky
SO 3401 Přeložka STL plynovodu
SO 4101 Přípojka NN
SO 4102 Parkový rozvod NN
SO 4201 Obnova veřejného osvětlení
SO 4401 Přípojka slaboproudu
SO 4402 Parkový rozvod slaboproudu
SO 5101 Místní komunikace

3.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, zadávací dokumentací veřejné zakázky, stavebním povolením a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a **zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady** předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit.

3.4. Kompletní dodávkou stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné včetně vegetačních úprav.

3.5. Zhotovení díla zahrnuje rovněž:

- 3.5.1. **geodetické zaměření staveniště** před zahájením stavby a vytýčení základních výškových a směrových bodů stavby, vytýčení tras technické infrastruktury a inženýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození, a případně také zajištění řádné, úplné a včasné nápravy vzniklého porušení inženýrských sítí,
- 3.5.2. zpracování **výškopisu a polohopisu**,
- 3.5.3. zajištění **aktualizace vyjádření** a stanovisek **správců** dotčených inženýrských **sítí**, včetně jejich vytyčení,
- 3.5.4. **zřízení** veškerého potřebného **zařízení staveniště** včetně zabezpečení staveniště, oplocení a zajištění odkládání materiálu a hmot, přístrojů a ostatního vybavení staveniště a jeho

- napojení na síť, přívody a odvody a následné odstranění staveniště a jeho řádné odpojení od všech sítí, přívodů a odvodů,
- 3.5.5. zajištění řádného, úplného i včasného napojení na všechny potřebné inženýrské sítě a vedení, včetně případného opětovného napojení po zhotovení přeložek, včetně zajištění všech zkoušek, kalibrací, měření nebo jiných způsobů ověření způsobilosti napojení na inženýrské sítě a vedení, včetně předání podkladů, protokolů a potvrzení objednateli,
 - 3.5.6. dodržování „**Zásad organizace výstavby**“, zajištění všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru potřebného k řádnému provedení díla,
 - 3.5.7. **důsledný úklid** všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
 - 3.5.8. **zabezpečení podmínek** stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle **stavebních povolení** a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,
 - 3.5.9. **zabezpečení dopravní obslužnosti** a přístupů do okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
 - 3.5.10. **projednání** a zajištění případného **zvláštního užívání komunikací** a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
 - 3.5.11. **projednání** a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
 - 3.5.12. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
 - 3.5.13. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), **zejména pak koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla.**
 - 3.5.14. **provedení** všech **doplňujících průzkumů** a s tím spojených výpočtů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - 3.5.15. **zpracování dílenské a výrobní dokumentace** dle prováděcí PD a dále u těch částí staveb, kde bude požadována na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena, a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace,
 - 3.5.16. **provést demolice a demontáže** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. **541/2020Sb.**, o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,
 - 3.5.17. **demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele** za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
 - 3.5.18. **průběžná likvidace odpadů** a obalů v souladu se zákonem č. **541/2020.**, o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
 - 3.5.19. **zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
 - 3.5.20. **zajištění ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
 - 3.5.21. **umožnit provádění kontrolní prohlídky** rozestavěné stavby dle zákona č. 283/2021, stavební zákon.

- 3.5.22. **provedení** individuálního **vyzkoušení** částí stavby v souladu s projektovou dokumentací a **zaškolení obsluhy** veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, provedení komplexního vyzkoušení díla v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,
- 3.5.23. **příprava a dodání podkladů a dokladů pro předání a převzetí stavby a následnou kolaudaci**, včetně dodání souhlasných závazných stanovisek a stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců dopravní a technické infrastruktury, nutné pro kolaudaci stavby, a to v tištěné i digitální podobě – **výhradně ve formátu PDF**. A dále součinnost při zajištění **kolaudace** stavby a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebního provozu,
- 3.5.24. **poskytnutí know-how**, licenci, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby, s tím, že odměna za toto postoupení a/nebo licenci je již zahrnuta v ceně díla,
- 3.5.25. **provedení** veškerých právními předpisy předepsaných **zkoušek díla**, včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
- 3.5.26. **zpracování provozního řádu pro zkušební provoz**, účast a spolupráci při zkušebním provozu stavby v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, **předání záručních listů a návodů k obsluze** ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
- 3.5.27. v případě **realizace následné péče** vždy před samotným prováděním prací (např. zálivky apod.) min. **den předem** vyrozumět objednatele o této péči a umožnit objednateli provést kontrolu poskytnuté následné péče,
- 3.5.28. řídit se ustanoveními této smlouvy, pokyny objednatele, platnými právními předpisy a normami pro provádění jednotlivých stavebních objektů. V případě, že v průběhu poskytování plnění nabude účinnosti novela příslušných právních předpisů, popř. nabude účinnosti jiný právní předpis vztahující se k realizaci díla, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy, obdobně je zhotovitel povinen postupovat v případě norem,
- 3.5.29. mít **po celou dobu stavby** do doby protokolárního předání a převzetí díla, uzavřenou **pojistnou smlouvu pro případ stavebních a montážních rizik minimálně ve výši ceny díla včetně DPH** dle čl. 6.2.
- 3.5.30. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 3.6. **Zhotovitel** prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý **seznámil**. Zhotovitel také **podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb** vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil **veškerou odbornou péči**, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že **dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést** v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.
- 3.7. **Projektová dokumentace** věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu**

mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **soupis prací**.

- 3.8. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru poddodavatelů přihlížet k **doporučení objednatele**. Požadavek na záměnu materiálů a technologií **musí být písemný**. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně vynaložených nákladů.
- 3.9. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve **2 vyhotoveních** v tištěné formě a 2x v digitální formě na přenosném nosiči: ve formátu PDF a editovatelném formátu (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 283/2021., stavební zákon, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu **zakreslovat všechny změny** na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen **jménem a příjmením** osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat **projednání změny** s osobou vykonávající autorský dozor a **technický dozor** stavebníka a jejich souhlasné stanovisko.

U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „**beze změn**“. Součástí bude i celková **situace skutečného provedení** stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto zpracovanou a zhotovitelem **podepsanou projektovou dokumentaci, která bude ve všech svých částech označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby“** předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

- 3.10. **Geodetické zaměření skutečného provedení stavby** bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na přenosném nosiči. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

4. ZMĚNY DÍLA

- 4.1. **Veškeré změny díla** musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. **134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména **z důvodů**:
- 4.2.1. **neprovedení dohodnutých stavebních prací**, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
 - 4.2.2. **provedení dodatečných stavebních prací**, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
 - 4.2.3. **požadavků správců** dopravní a technické infrastruktury,
 - 4.2.4. **zlepšení efektivity**, hospodárnosti a účelnosti **budoucího provozu** díla.

- 4.3. Pokud** objednatel právo na změnu díla uplatní, **je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit**, a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené zejména v **§ 222 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.
- 4.4. Pokud** objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 4.2. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně **návrh Změnového listu** nejpozději na nejbližším KD k projednání.
- 4.5. Změnový list** (Příloha č. 3).
- 4.5.1. Před vlastním provedením** musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten **odsouhlasen** technickým dozorem stavebníka a projektantem.
- 4.5.2. Návrh** změnového listu bude **zpracován dle vzoru** předaného zhotoviteli (Příloha č. 3). Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla **odpovídá zhotovitel**.
- 4.5.3. Změnové listy budou odsouhlaseny** objednatel **formou schválení dodatku ke smlouvě**.
- 4.5.4. Ocenění** víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno **s použitím položkových cen** položkového rozpočtu (Příloha č. 1).
- 4.5.5. Soupis** prací **jednoho stavebního nebo inženýrského objektu**, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat **pouze na jednu cenovou soustavu** pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci.
- 4.5.6. Pro** práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta **individuální kalkulace**.
- 4.5.7. K** hlavním rozpočtovým nákladům **není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku** na podíl vedlejších rozpočtových nákladů **VRN**, koordinační činnost a jiné přírážky.
- 4.5.8. K** celkovým nákladům pak bude dopočtena **DPH** podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

5.1. Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění):

do 7 kalendářních dnů od obdržení výzvy Objednatele.

5.2. Termín zahájení stavebních prací dle čl. 5.4.

5.3. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění):

do 600 dnů od zahájení stavebních prací

Termín plnění díla bude v souladu s přílohou č. 2 - Harmonogram stavby, který bude zohledňovat provádění vegetačních úprav ve vhodnou vegetační dobu.

5.4. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.

- 5.4.1. Splnění termínu realizace díla je podmíněno zejména vhodnými klimatickými podmínkami. Změna termínu realizace díla bude provedena při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy se nový termín realizace díla posune o počet dnů, o které byla stavba přerušena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Počet dnů, o které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem stanoveným v této smlouvě. Zhotovitel bere na vědomí, že změna termínu realizace díla podléhá schválení osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech, stanovené v čl. 1 této smlouvy. Zápis do stavebního deníku o změně termínu realizace díla provede výhradně osoba oprávněná jednat za objednatele v technických záležitostech, stanovená v čl. 1 této smlouvy.

5.5. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

5.6. Harmonogram stavby

- 5.6.1. Orientační Harmonogram realizace stavby je součástí Smlouvy (**Příloha č. 2**).
- 5.6.2. **Do 14 dnů** po zahájení stavby **předá zhotovitel objednateli a technickému dozoru stavby (dále jen TDS)** k odsouhlasení přehledný a názorný **podrobný harmonogram průběhu výstavby**. V rámci harmonogramu musí být přihlédnuto ke klimatickým podmínkám pro provádění daného druhu práce vegetačních úprav. Odsouhlasený harmonogram bude po celou dobu výstavby umístěn na pro účastníky stavby přístupném a **viditelném místě**.
- 5.6.3. Harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a **končí** termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. Harmonogram bude **členěn dle stavebních objektů (SO)**; v případě požadavku objednatele, nebo TDS bude harmonogram dále doplněn a **rozpracován na dílčí části** a profese s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, provozní vybavení uživatele apod.).
- 5.6.4. Zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný.
- 5.6.5. **Termíny dokončení** a předání díla dle odst. 5.3. této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a **lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě**.

6. CENA DÍLA

- 6.1. Cena díla zahrnuje **veškeré náklady** potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 6.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

129 660 238,02 Kč bez DPH

27 228 649,98 Kč DPH 21 %

156 888 888,- Kč včetně DPH

Rozpis ceny

Kompletní provedení stavby bez následné péče po dobu 5 let:

126 202 820,43	Kč bez DPH
26 502 592,29	Kč DPH 21 %
152 705 412,72	Kč včetně DPH

Provedení následné péče po dobu 5 let:

3 457 417,59	Kč bez DPH
726 057,69	Kč DPH 21 %
4 183 475,28	Kč včetně DPH

- 6.3.** Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (Příloha č. 1). Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 6.4.** **Položkový** rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění **smluvních pokut**.
- 6.5.** **Jednotkové** ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými** po celou dobu realizace díla.
- 6.6.** Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21 %.
- 6.7.** Cena díla podle odst. 6.2. je cenou **nejvýše přípustnou** a může být **změněna jen dodatkem smlouvy** z níže uvedených **důvodů**:
- 6.7.1. před **nebo** v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
- 6.7.2. v **případě víceprací a méněprací** – služeb a dodávek neobsažených v zadávací dokumentaci.
- 6.8.** Zhotoviteli vzniká právo na **zvýšení sjednané ceny** teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou **uzavření dodatku ke smlouvě**. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 6.9.** Důvodem **pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel **neposkytuje zálohy**.

- 7.1.** Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě **dílčích daňových dokladů** (faktur). Každá faktura musí být označena názvem a registračním číslem projektu - „**Obnova parku na Mírovém náměstí v Hodoníně**“, **CZ.06.02.02/00/22_064/0004037**.

- 7.2. Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů dle položkového rozpočtu zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla.
- 7.3. Přílohou faktury musí být **soupis provedených stavebních prací**, dodávek a služeb včetně zjišťovacího protokolu odsouhlasený a potvrzený TDS, v případě části **vegetačních úprav** také technickým dozorem pro vegetační úpravy (dále také jen TDVÚ). U závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou písemně **odsouhlaseny TDS**.
- 7.4. **Následná péče** bude fakturována po jejím provedení dle této smlouvy. Součástí faktury musí být soupis výkonů a rozsah následné péče dle projektové dokumentace potažmo položkového rozpočtu za fakturované období a **protokol o provedení následné péče** bude potvrzený, odsouhlasený a **podepsaný referentem Odboru právního a majetku**.
- 7.5. Fakturace následné péče bude prováděna jednou ročně, vždy k 15.11. daného kalendářního roku.
- 7.6. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS, a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce** za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
- 7.7. Objednatel prostřednictvím TDS, v případě vegetačních úprav také TDVÚ provede **kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu **do 4 pracovních dnů** od jejich předložení.
- 7.8. Pokud objednatel (TDS, TDVÚ) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
- 7.9. V opačném případě objednatel prostřednictvím **TDS vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě **4 pracovních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
- 7.10. Zhotovitel je povinen předložit **opravený soupis** stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 pracovních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
- 7.11. **Nedojde-li** ani následně mezi oběma stranami **k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.
- 7.12. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce ve výši 10 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí každou fakturu do výše **90 %** celkové ceny bez DPH a DPH odvede v plné

výši. Pozastávka **bude uvolněna po odstranění všech vad** a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přijímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.

- 7.13.** Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli **nejpozději 13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené **práce budou vypořádány až v následné faktuře.**
- 7.14.** Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného **doručení do sídla objednatele.** V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 7.15.** Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost **do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit** nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení.
- 7.16.** Cena za dílo nebo jeho dílčí část je **uhrazena dnem odepsání** příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.17.** Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v **konečné faktuře.**
- 7.18.** Nedílnou **přílohou konečné faktury** bude protokol o předání a převzetí díla a **seznam všech dosud vystavených faktur.**
- 7.19.** Zhotovitel **prohlašuje a souhlasí, že:**
- 7.19.1. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - 7.19.2. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb **mimo tuzemsko,**
 - 7.19.3. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro **ekonomickou činnost,**
 - 7.19.4. bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla, které není správcem daně ve smyslu **Zákona o DPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, určeného pro ekonomickou činnost,** je objednatel oprávněn uhradit fakturu na bankovní účet, zveřejněný správcem daně ve smyslu zákona o DPH jako účet, který je používán pro ekonomickou činnost,
 - 7.19.5. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je **nespolehlivým plátcem,** uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - 7.19.6. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného správcem daně pro **ekonomickou činnost,** uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel je povinen **umožnit výkon technického dozoru stavby (dále jen TDS), technického dozoru pro vegetační úpravy (dále jen TDVÚ), odborného arboristy, autorského dozoru a koordinátora BOZP** v místě stavby.
- 8.2. Zhotovitel **není oprávněn** sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., obchodních korporací, v platném znění, **vykonávat** na stavbě funkci TDS, ani **BOZP** (§ 14 zákona č. 309/2006 Sb.).
- 8.3. Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, **zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace a také část týkající se vegetačních úprav a následné péče**, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 3 dnů** od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
- 8.4. **Hlavní stavbyvedoucí dle odst. 2.3., bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění stavby v souladu se stavebním zákonem.**

V případě změny osoby hlavního stavbyvedoucího, musí zhotovitel takovou změnu bezodkladně písemně oznámit objednateli. V případě provedené změny osoby hlavního stavbyvedoucího, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání **odborné kvalifikace a profesní způsobilosti této osoby**, která byla požadována v zadávací dokumentaci VZ.

- 8.5. **Stavbyvedoucí dle odst. 2.4., bude vést provádění stavby. Stavbyvedoucí musí být přítomen na stavbě denně po celou pracovní dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.**

V případě změny osoby stavbyvedoucího, musí zhotovitel takovou změnu bezodkladně písemně oznámit objednateli. V případě provedené změny osoby stavbyvedoucího, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání **odborné kvalifikace a profesní způsobilosti této osoby**, která byla požadována v zadávací dokumentaci VZ.

- 8.6. **Odpovědná osoba pro krajinářské úpravy dle odst. 2.5., bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění realizace v souladu s prováděcí dokumentací**, a to části týkající se SO 1001 Park a předprostor školy. Tato osoba musí být přítomna na stavbě po celou dobu realizace vegetačních úprav SO 1001 Park a předprostor školy až do úplného ukončení části SO 1001 Park a předprostor školy. Bude přítomná na kontrolních dnech na vyzvání, při přejímacím řízení, až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.

V případě změny osoby odpovědné pro vegetační úpravy, musí zhotovitel takovou změnu bezodkladně písemně oznámit objednateli. V případě provedené změny osoby odpovědné pro vegetační úpravy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání **odborné kvalifikace a profesní způsobilosti této osoby**, která byla požadována v zadávací dokumentaci VZ.

- 8.7. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího **písemného souhlasu** objednatele.

- 8.8. Zhotovitel je povinen předat objednateli do **14 dnů** od zahájení prací písemný seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla v objemu prací vyšším než **20 %** celkového rozsahu díla (v poměru k celkovým nákladům díla).
- 8.9. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
- 8.10. Stavební **deník** (dále jen SD):
- 8.10.1. **Zhotovitel** povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů,
- 8.10.2. SD musí být v pracovní době **na stavbě trvale dostupný** oprávněným zástupcům účastníků výstavby v kanceláři stavbyvedoucího,
- 8.10.3. **k zápisům TDS** je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do **5 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,
- 8.10.4. **k zápisům zhotovitele** je TDS povinen se písemně vyjádřit do **5 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,
- 8.10.5. **zápisy v SD** se nepovažují za změnu smlouvy, ale **slouží jako podklad** pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 8.11. Zhotovitel je povinen vždy písemně **vyzvat TDS** stavby minimálně **3 dny předem** (zápisem do SD, nebo na KD) **k prověření všech prací**, které budou v dalším pracovním postupu **zakryty nebo se stanou nepřístupnými** (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.).
- 8.12. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci** postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při předání stavby.
- 8.13. Zhotovitel nese odpovědnost za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé.
- 8.14. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které **nemají požadovanou certifikaci** či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 8.15. Zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování **dokumentace pro upřesnění některých částí díla**, pokud ji bude realizace díla, nebo objednatel vyžadovat (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní atp), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zpracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli.
- 8.16. Pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat vzorky zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. **Vzorky** jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla. **Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem**, nejsou-li specificky požadovány v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem **fakturovány** za skutečné náklady a účtovány v samostatné faktuře.

- 8.17. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., **autorský zákon**, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla.
- 8.18. Povinností zhotovitele je dbát na **důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- 8.19. **TDS, TDVÚ, odborný arborista a koordinátor BOZP jsou oprávněni** vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a **jsou oprávněni**, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práci** v případech kdy zejména hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, je ohrožena bezpečnost stavby, hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.
- 8.20. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u každého vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit **štítek „stavba povolena“** v souladu se stavebním zákonem a na místech po dohodě s objednatelům umístit **jednu informační tabuli** (Příloha č. 4) s identifikačními údaji stavby, (dle stavebního zákona, a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP) dle vzoru města Hodonín předaného objednatelům a **druhou informační tabuli** (Příloha č.5) dle požadavku dotačního orgánu a v souladu s požadavky IROP, dle vzoru předaného objednatelům. Zhotovitel zajistí tabule na své náklady. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění **předem projednat s objednatelům**. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu tabule. Zhotovitel se zavazuje informační tabule po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a **dobrém (čitelném) stavu**.
- 8.21. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jeho zaměstnanci i osobami vykonávajícími práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně spravedlivého a rovného odměňování v práci a vyloučení diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatelě vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.
- 8.22. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu

provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí. Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím zabránit. Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k jejich eliminaci.

8.23. Poskytovatel dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v souladu s požadavky EU ukládá Příjemci dotace (Objednateli) povinnost dodržovat metodiku nakládání s odpady vzniklými během stavebních prací. Zhotovitel se proto zavazuje, že nejméně 70 % stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno např. k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

8.24. Po ukončení stavebních prací při podpisu protokolu o předání díla doloží zhotovitel Objednateli:

Dokumentaci o tom, jakým způsobem tuto podmínku nakládání s odpady splnil, a to např.

- kopií smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
- dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
- jiným dokumentem obdobného významu.

8.25. Zhotovitel se dále zavazuje vyplnit přehledovou tabulku „Přehled využití odpadů“ a předat ji při podpisu protokolu o předání díla Objednateli.

8.26. Vzhledem k instalaci vodních zdrojů je zhotovitel povinen při instalaci techniky dodržovat maximální průtoky a spotřeby vody a vzhledem k této podmínce je povinen odevzdat při dokončení realizace přehledovou tabulku „Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů“. Všechny instalované prvky by měli obsahovat technické listy, ze kterých je zřejmá deklarovaná průtočnost či spotřeba.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným **dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků** zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, **není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění**. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. **Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.**

9.2. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení díla.

9.2.1. Individuálními **zkouškami** zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá

- zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.
- 9.2.2. Komplexními **zkouškami** zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.
- 9.3. **Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele** písemně **k účasti** na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 10 pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem v SD.
- 9.4. O **úspěšném vyzkoušení** bude sepsán **protokol**, který bude obsahovat potvrzení o tom, že stavba je připravena k přejímacímu řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné závady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatelem.
- 9.5. Před dokončením stavby dodá zhotovitel objednateli a TDS veškeré **vyjádření dotčených orgánů (DOSS)** a **vyjádření zástupců inženýrských sítí (IS)** potřebných ke kolaudaci.
- 9.6. **Zhotovitel minimálně 10 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla** a současně vyzve objednatele k převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit **přejímací řízení** nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě.
- 9.7. **Zhotovitel je povinen sestavit** pro přejímací řízení díla jmenovitý **seznam SO, IO**, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých objektech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v těchto objektech jsou provedeny bez vad a nedodělků.
- 9.8. **Přejímací řízení je ukončeno** podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez následné péče a posléze protokolu o provedení následné péče objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 9.9. **K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit** následující tištěné doklady ve 3 vyhotoveních (a 1x na USB flash disku):
- 9.9.1. projektovou **dokumentaci skutečného provedení** stavby vč. **geodetického zaměření stavby** a geometrického plánu,
 - 9.9.2. osvědčení (protokoly) o **komplexním vyzkoušení** díla,
 - 9.9.3. osvědčení (protokoly) o provedení **individuálního vyzkoušení** částí stavby,
 - 9.9.4. osvědčení (protokoly) o provedených **zkouškách** (tlakových, revizních a provozních),
 - 9.9.5. doklady prokazující původ rostlinného materiálu,
 - 9.9.6. doklad o zajištění **likvidace odpadů** dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů,
 - 9.9.7. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, **záruční listy, návody k obsluze** a údržbě v českém jazyce,
 - 9.9.8. návrh **provozního řádu**,
 - 9.9.9. protokol o **zaškolení obsluhy**,
 - 9.9.10. stavební **deník/y**,
 - 9.9.11. osvědčení o **shodě vlastností zabudovaných materiálů** a výrobků s technickými požadavky

- na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- 9.9.12. zápisy **o provedení** a kontrole **zakrývaných prací** včetně **fotodokumentace**, pokud již nebyla předána objednateli dříve,
- 9.9.13. osvědčení a **další doklady**, včetně dodání souhlasných závazných stanovisek a stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců dopravní a technické infrastruktury, a to v tištěné i digitální podobě – **výhradně ve formátu PDF**, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli **k vydání kolaudačního rozhodnutí** v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení.

9.10. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

9.11. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

9.12. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS, TDVÚ a dotčených orgánů státní správy a dotčených správců dopravní a technické infrastruktury. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

10. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

10.1. Město Hodonín je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem stavby. Veškerá zařízení, stroje, materiál apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.

10.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatel. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

11. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

11.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

11.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a bezvadnému užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.

11.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání. (vady zjevné).

11.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).

11.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými

ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel **bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady** provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

11.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v **délce 60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

11.7. U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce **6 měsíců**. Dále zhotovitel na KD předá nejpozději **4 měsíce** před předpokládaným ukončením stavby objednateli **úplný seznam** materiálů, strojů a zařízení, na které uplatňuje **sníženou záruční dobu - 36 měsíců**. Objednatel má **právo požadovat úpravu** tohoto seznamu (vypuštění položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat.

V případě nepředložení tohoto seznamu v požadovaném termínu se vztahuje záruční doba **60 měsíců** na celé dílo. Předaný seznam nemůže být doplňován o další položky. **V případě opravy nebo výměny vadných částí** díla se **záruční doba** díla nebo jeho části **prodlouží** o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno.

11.8. Záruka se vztahuje na veškeré vady díla, a to i na úhyn vysazeného materiálu, jehož příčinu nelze definovat a zejména jakékoliv poškození vysazeného materiálu, které následně neumožňuje řádný vývoj tohoto vysazeného materiálu. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nemusí zjišťovat a prokazovat, proč k úhynu došlo. Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí osobou, vandalismem a na poškození nebo úhyn rostlinného materiálu způsoben mechanickým poškozením zapříčiněným třetí osobou.

11.9. V případě, že během záruční doby dle odst. 11.6. dojde k úhynu nebo poškození dle odst. 11.8. věty první, se zhotovitel zavazuje nahradit tento materiál novým materiálem o stejných parametrech, jako při první výsadbě. V případě dřevin se zhotovitel zavazuje poskytnout novou záruku na dílo v délce 5 let ode dne poskytnutí nově dodaného výsadbového materiálu.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout následnou péči na vlastní náklady, a to v rozsahu odpovídajícímu době přesahující 5 let ode dne poskytnutí první výsadbové realizační části tak, aby byla poskytnutá následná péče nově vysazeného materiálu opět v délce 5 let.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze poskytnutou následnou péči v délce 5 let ode dne předání výsadbové realizační části. V případě, že dojde k úhynu nebo poškození dle odst. 11.8. věty třetí, se následný postup stanoví na základě dohody smluvních stran.

11.10. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.

11.11. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele **kontroly technického stavu** stavby a jejích částí během záruční doby. Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit **stavbyvedoucí**, pokud je to z objektivních důvodů možné.

11.12. K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitel

předá objednateli **bankovní záruku** ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve výši **0,5 % ceny díla** bez DPH dle této smlouvy platnou **po celou dobu běhu záruční doby**. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby.

11.13. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději **v den zahájení přejímacího a předávacího řízení**. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak **dílo není dokončeno** a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

11.14. Za naplnění doby platnosti bankovní záruky smluvní strany považují rovněž **průběžné postupné předávání originálů záručních listin** vystavených bankou ve prospěch objednatele na dobu kratší, než je záruční doba, ve znění odsouhlaseném objednatelem. V tom případě se zhotovitel zavazuje, že nejpozději **14 dní před uplynutím** termínu platnosti záruční listiny předá objednateli další originál záruční listiny vystavený bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných bankovních záruk **nesmí být kratší než 1 rok**.

V případě nesplnění termínu předání (max. 14 dní před uplynutím doby platnosti) je objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila. **Objednatel je povinen** se k návrhu záruční listiny **vyjádřit do 3 pracovních dnů** od jejího předložení, tj. přijmout ji nebo odmítnout.

12. REKLAMACE

12.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. **Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

12.2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně **přijetí reklamace a do 5 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v **co možná nejkratší technicky obhájitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno **na vlastní náklady zhotovitele**. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.

12.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu **nejpozději do 24 hodin** a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení.

12.4. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

12.5. V případě, že zhotovitel do **3 pracovních dnů** nezahájí odstraňování havarijního stavu a ten

ve stanové lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn havarijní stav po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji **nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

- 12.6. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 12.7. **Smluvní** strany se mohou dohodnout, že drobné **odchyly od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.

13. SMLUVNÍ SANKCE

- 13.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla** oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy.
- 13.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby **ve výši 20 000,00 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- 13.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s termínem nastoupení** dle odst. 12.2. **k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 20 000,00 Kč** za každou jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení.
- 13.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním reklamované vady** dle odst. 12.2. **ve výši 20 000,00 Kč** za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.
- 13.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s termínem nastoupení** dle odst. 12.3. **k odstranění havarijního stavu ve výši 20 000,00 Kč** za kalendářní den prodlení.
- 13.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním havarijního stavu** dle odst. 12.3. **ve výši 20 000,00 Kč** za započatý kalendářní den prodlení.
- 13.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (**stavbyvedoucí**), a to za každý jednotlivý případ **ve výši 20 000,00 Kč**.
- 13.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště ve výši 20 000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení. Termín vyklizení staveniště je totožný s termínem dokončení stavby.
- 13.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,00 Kč**, pokud objednateli řádně a včas nepředloží **bankovní záruku** v originále listiny.
- 13.10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě **porušení jakéhokoli** jiného svého **závazku** plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 20 000,00 Kč** za každé porušení. Zhotovitel je povinen pokutu zaplatit.

- 13.11. Za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.20 a 8.21 má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **50 000,00 Kč** za každé jednotlivé porušení.
- 13.12. V případě, že zhotovitel realizuje dílo **v rozporu s projektovou dokumentací** díla nebo nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **50 000,00 Kč**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla dle této smlouvy.
- 13.13. Smluvní strany sjednávají **splatnost** smluvních pokut okamžikem doručení jejich vyúčtování.
- 13.14. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.
- 13.15. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn provést **jednostranný zápočet** pohledávek, jež mu vzniknou vůči zhotoviteli, a to oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení jakékoliv povinnosti sjednané v této smlouvě.

14. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Tato **smlouva zanikne splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout **dohodou**, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 14.2. Kterákoliv **smluvní strana je povinna písemně oznámit** druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy **povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů**, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích.

Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se v tomto případě rozumí **10 dnů**.

Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

- 14.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o **podstatném porušení smlouvy**. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
- 14.4. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člácích této smlouvy **je považováno**:

- 14.4.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů;
- 14.4.2. **prodlení zhotovitele s ukončením realizace** díla delší než **30 kalendářních dnů**;
- 14.4.3. případy, kdy zhotovitel **provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele**, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;
- 14.4.4. neposkytnutí **náležitě součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele;
- 14.4.5. neumožnění **kontroly** provádění díla a postupu prací na něm;
- 14.4.6. byl-li podán **insolvenční návrh** na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

14.5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:

- 14.5.1. prodlení objednatele s **předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak **15 kalendářních dnů** od smluvně potvrzeného termínu;
- 14.5.2. prodlení objednatele s **platbami dle platebního režimu** dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti);
- 14.5.3. trvá-li **přerušování prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.

14.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla **zhotovitel opakovaně** (tj. více než 2x) **porušuje své povinnosti** vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.

14.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze domnívat, že **jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy**, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

14.8. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat **vyjádření TDS**, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.

14.9. Důsledky odstoupení od smlouvy

- 14.9.1. **Smlouva** zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 14.9.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoli odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 14.9.3. **Odstoupí-li** některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:
- 14.9.4. zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;

- 14.9.5. zhotovitel provede **finanční vyčíslení provedených prací**, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí" konečnou fakturu;
- 14.9.6. zhotovitel vyzve objednatele k "**dílčímu předání díla**" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";
- 14.9.7. objednatel **uhradí** zhotoviteli **práce provedené do doby odstoupení** od smlouvy na základě vystavené faktury.

15. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 15.1. **Jakýkoliv spor** vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán u českých soudů podle českého práva.
- 15.2. Za **případy vyšší moci** jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.
- 15.3. Tato smlouva **nabývá platnosti** dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti **dnem jejího uveřejnění v registru** smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 15.4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze **písemnými číslovanými dodatky** podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 15.5. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou **spolupůsobit při výkonu finanční kontroly** prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.
- 15.6. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má objednatel povinnost **uveřejnit na svém profilu zadavatele** tuto Smlouvu včetně jejích změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy a uveřejnit seznam poddodavatelů Zhotovitele.
- 15.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli **informace o poddodavatelích** pro potřeby uveřejnění informací na profilu objednatele.
- 15.8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 15.9. Tato smlouva bude uveřejněna objednatelem prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu stavebních prací

Příloha č. 3 - Změnový list (vzor)

Příloha č. 4 - Informační tabule (vzor město Hodonín)

Příloha č. 5 - Informační tabule (vzor IROP)

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 09.09.2025, číslo usnesení 4826

V Hodoníně dne:

Objednatel:

Libor Střecha

Digitálně podepsal Libor
Střecha
Datum: 2025.10.06 17:01:02
+02'00'

.....
Libor Střecha, starosta města

V Litoměřicích dne:

Zhotovitel:

**Ing. Miloš
Náprstek**

Digitálně podepsal
Ing. Miloš Náprstek
Datum: 2025.09.30
11:56:16 +02'00'

.....
Ing. Miloš Náprstek, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24009-53
Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

KSO: 823 27
Místo: HODONÍN
CZ-CPV: 45112711-2

CC-CZ: 2412
Datum: 11.07.2025
CZ-CPA: 42.99.22

Zadavatel:
Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

Uchazeč:
Gardenline, s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

IČ: 09613111
DIČ: CZ09613111

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS 2025-01 případně R1S) (CS). Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které mají ve sloupci "Cenová soustava" uveden údaj "vlastní" nebo jsou prázdné, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě.
Pokud je ve výkazu nebo v dokumentaci uveden konkrétní výrobek, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi a stejným způsobem využití, než má uvedený příklad.
Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.
VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána. Pokud není uvedeno jinak, všechny položky M-ceníků jsou vč. všech M-přirážek.

Cena bez DPH			129 660 238,02
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	129 660 238,02	27 228 649,98
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			156 888 888,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	24009-53		
Stavba:	OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ		
Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:	Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35	Projektant:	MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00
Uchazeč:	Gardenline, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

129 660 238,02156 888 888,00

00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - nezpůsobilé	
01	Vegetační úpravy (fragment několika SO) - hlavní	
01.A	PARK (fragment SO 1001)	
01.A-1	Příprava území - PARK (fragment SO 1001)	
01.A-2	Založení - PARK (fragment SO 1001)	
01.B	PŘEDPROSTOR ŠKOLY (fragment SO1001)	
01.B-1	Příprava území - PŘEDPROSTOR SKOLY (fragment SO 1001)	
01.B-2	Založení - PŘEDPROSTOR SKOLY (fragment SO 1001)	
01.C	PERGOLA SE ZAZEMIM A KAVARNA (fragment SO 2001+2002)	
01.D	HOSPODÁŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU - PROSTOR NÁMĚSTÍ (fragment SO 3001)	
01.E	HOSPODÁŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU - PROSTOR ZÁKLADNÍ ŠKOLY - DEŠŤOVÝ ZÁHON (frag. SO 3002)	
01.F	KOMUNIKACE (fragment SO 5101)	
01.G	MŘÍŽE SE STROMY (fragment SO 5101)	
01.H	NÁSLEDNÁ PÉČE - nezpůsobilé	
10	Park (fragment SO 1001)	
10.A	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PRO VEGETAČNÍ ÚPRAVY A BOURACÍ PRÁCE - PARK - hlavní	
10.B	PRIPRAVA UZEMI A BOURACI PRACE - PARK - nezpůsobilé	
10.C	PRIPRAVA UZEMI A BOURACI PRACE - PARK - hlavní	
10.D	STEŽKA ZE ZAHRADNICH OBRUB (SK.1) + STEZKA ZE ŽB PREFABRIKOVANÝCH DESEK (SK.2) - doprovodné	
10.E	STEŽKA ZE ŽB PREFABRIKOVANÝCH DESEK (SK.2) + ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 60-80 mm (SK.13) - doprovodné	
10.F	KAMENNÁ MOZAIKA (SK.3) - hlavní	
10.G	KAMENNÁ MOZAIKA (SK.3) - doprovodné	
10.H	TARTAN (SK.4) - hlavní	
10.I	MLATOVÝ POVRCH (SK.5) - hlavní	
10.J	ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 80-100 mm (SK.6) - doprovodné	
10.K	KOSTKY V PÍSKU (SK.7) - doprovodné	
10.L	PISEK DOPADOVA PLOCHA (SK.8) + PISEK NA MLATU (SK.15) - hlavní	
10.M	ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD MOBILIAR (SK.12) - doprovodné	
10.N	DŘEVĚNÁ TERASA (SK.16) - hlavní	
10.O	SCHODIŠTĚ V PARKU - nezpůsobilé	
11	Předprostor školy (fragment SO 1001)	
11.A	PRIPRAVA UZEMI A BOURACI PRACE - PŘEDPROSTOR ŠKOLY - hlavní	
11.B	PRIPRAVA UZEMI A BOURACI PRACE - PŘEDPROSTOR ŠKOLY - nezpůsobilé	
11.C	NOVE KONSTRUKCE PLOCHA PRED SKOLOU - nezpůsobilé	
11.D	NOVE KONSTRUKCE PLOCHA PRED SKOLOU - doprovodné	
12	Ptačí budky (fragment SO 1001) - hlavní	
13	Umělý vodní prvek – pitka (fragment SO 1001) - hlavní	
13.A	Vodoinstalace (fragment SO 1001)	
13.B	Pítka – koncové prvky	
14	Mobiliář – (fragment SO 1001 a SO 5101)	
14.1	mobiliář A - hlavní	
14.2	mobiliář B - doprovodné	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
14.3	mobiliář C - nezpůsobilé		
15	Dětské hřiště (fragment SO 1001) - nezpůsobilé		
20	Pergola, zázemí, kavárna (SO 2001+2002)		
20.A	PERGOLA - stavební část - hlavní		
20.B	PERGOLA - elektroinstalce - hlavní		
20.C	ZÁZEMÍ a KAVÁRNA - stavební část - nezpůsobilé		
20.D	ZAZEMI a KAVARNA - zdravotně technické instalace - nezpůsobilé		
20.E	ZÁZEMÍ a KAVÁRNA - vytápění - nezpůsobilé		
20.F	ZAZEMI a KAVARNA - vzduchotechnika - nezpůsobilé		
20.G	ZÁZEMÍ a KAVÁRNA - elektroinstalace - nezpůsobilé		
20.H	ZÁZEMÍ a KAVÁRNA - interiér - nezpůsobilé		
21	Kašna (SO 2003) - hlavní		
21.A	KAŠNA - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - horní stavba		
21.B	KAŠNA - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - zakládání sever		
21.C	KAŠNA - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - zakládání jih		
21.D	KAŠNA - TECHNOLOGIE		
21.F	KAŠNA - ELEKTROMONTÁŽE		
30	Hospodaření s dešťovou vodou - prostor náměstí (SO 3001) - hlavní		
31	Hospodaření s dešťovou vodou - prostor základní školy - dešťový záhon (fragment SO 3002) - hlavní		
31.A	NOVÉ KONSTRUKCE A BOURACÍ PRÁCE		
31.B	SPO Dešťový záhon (SOUVRSTVI DESTOVEHO ZÁHONU)		
32	Hospodaření s dešťovou vodou - prostor základní školy (fragment SO 3002) - nezpůsobilé		
32.A	SOP Pravá zadní strana		
32.B	SOP Leva zadní strana		
32.C	SOP Přední strana		
32.D	Elektromontáže		
33	Kanalizační přípojky (SO 3201) - nezpůsobilé		
32.A	Kanalizační přípojka pro kašnu		
32.B	Kanalizační přípojky pro zázemí		
35	Odstranění stávajícího vodovodu (fragment SO 3301) - hlavní		
36	Vodovod + přepojení stávajících přípojek - (fragment SO 3301) - doprovodné		
37	Nové vodovodní přípojky (SO 3302) - hlavní		
37.A	Nové vodovodní přípojky a vnitřní rozvody vody		
37.B	Protikořenová folie		
38	Odstranění stávajícího plynovodu (fragment SO 3401) - hlavní		
39	Nový plynovod (fragment SO 3401) - doprovodné		
40	Přípojka NN (SO 4101) - hlavní		
41	Parkový rozvod NN (SO 4102)		
41.A	Elektromontáže – energosloupky - doprovodné		
41.B	Elektromontáže - nabíječka elektrokol - hlavní		
42	Obnova veřejného osvětlení (SO 4201)		
42.A	Obnova veřejného osvětlení - doprovodné		
42.B	Odstranění veřejného osvětlení v parku - hlavní		
43	Přípojka slaboproudu (SO 4401) - hlavní		
44	Rozvody slaboproudu (fragment SO4402) - doprovodné		
44.A	Elektromontáže – wifi		
44.B	Elektromontáže – kamerový systém		
45	Ochrana a úprava stávajících vedení - doprovodné		
50	Komunikace (SO 5101) - doprovodné		
51	Mříž se stromy (fragment SO 5101) - hlavní		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - nezpůsobilé

KSO: 823 27
Místo: HODONÍN

CC-CZ:
Datum: 11.07.2025

Zadavatel:
Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

Uchazeč:
Gardenline, s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

IČ: 09613111
DIČ: CZ09613111

Zpracovatel:
Obřtelová Miluše

IČ: 64596605
DIČ: CZ6110310745

Poznámka:

Cena bez DPH		
	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	3 606 837,63	21,00%
snížená	0,00	12,00%
Cena s DPH		v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - nezpůsobilé
Místo: HODONÍN
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35
Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

Datum: 11.07.2025
Projektant: MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00
Zpracovatel: Obrtelová Miluše

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
OST - Ostatní	
O01 - Ostatní - Dopravně inženýrské opatření	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN2 - Příprava staveniště	
VRN3 - Zařízení staveniště	
VRN4 - Inženýrská činnost	
VRN5 - Finanční náklady	
VRN6 - Územní vlivy	
VRN7 - Provozní vlivy	
VRN9 - Ostatní náklady	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - nezpůsobilé

Místo: HODONÍN

Datum: 11.07.2025

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant: MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel: Obrtelová Miluše

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D OST			Ostatní					
D O01			Ostatní - Dopravně inženýrské opatření					
1	K	09000100-11	Ostatní náklady DIO: dočasné dopravní značení a zajištění dokumentace PDZ a povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby	kpl	1,000			vlastní
	VV		" provizorní dopravní značení vč. návrhu a vyřízení stanovení přechodné úpravy "					
	VV		" Realizace DIO dle TP66 a vypracování dokumentace ; jeho "					
	VV		" zřízení, denní údržba, odstranění "					
	VV		" Dopravně inženýrské opatření dle výkr. C.2 - Koordinační situace+ C.4 ZOV "					
	VV		" + B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.8 - ZOV (m, n)"					
	VV		" stavba komplet " 1		1,000			
	VV		Součet			1,000		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
2	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" geometr. práce: před provádění stavby, při výstavbě "					
	VV		" vč. zaměření skutečného stavu po výstavbě pro GIS"					
	VV		" komplet " 1		1,000			
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" vyhotovení - dokumentace ve 4x listinné a 1x digitální podobě"					
	VV		" zakreslení změn PD "					
	VV		" vč.revizí, prohlášení o shodě , likvidace odpadů apod."					
	VV		Mezisoučet			0,000		
	VV		" komplet celá stavba" 1		1,000			
	VV		Součet			1,000		
4	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" pasport stávaj. objektů oprávněnou osobou "					
	VV		" PŘED ZAPOČETÍM stavby - 2x tištěná a 2x digitální podoba vč. fotodokumentace "					
	VV		" (zemní práce prováděné podél nemovitosti) "					
	VV		" v blízkosti stávaj. objektů =výkr. C2 - Koordinační situace/ komplet " 1		1,000			
	VV		Součet			1,000		
5	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" pasport stávaj. objektů oprávněnou osobou "					
	VV		" PO DOKONČENÍ stavby - 2x tištěná a 2x digitální podoba vč. fotodokumentace "					
	VV		" (zemní práce prováděné podél nemovitosti) "					
	VV		" výkr. -001 Situace + Technická zpráva SO 101 / komplet "		1,000			
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
6	K	013294000-1	Ostatní dokumentace - dílenská	kpl	1,000			vlastní
D VRN2			Příprava stavenišť					
7	K	022003000-01	Příprava staveniště - zajištění konstrukcí IS - vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací , vč. zajištění aktualizace vyjádření (průběhů) u správců IS, vč.kopaných sond	kpl	1,000			vlastní
	VV		" Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí "					
	VV		" před zahájením zemních prací vč. jejich ověření hloubky a polohy (kopané sondy)"					
	VV		" výkr. C2 - Kordinační situace / ing. sítě v blízkosti v místech výsadeb a založení a nových komunikací a konstrukcí "					
	VV		" +v TZ: Koordinace výsadeb vegetačních prvků a technických sítí "					
	VV		" komplet " 1		1,000			
D VRN3			Zařízení stavenišť					
8	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz kap. 10.B / VRN zařízení staveniště "					
	VV		" vybudování, provoz vč. všech poplatků, odstranění a zapravení povrchů po ZS "					
	VV		" výkr. C.4 ZOV: plochy celk.1258m2, ZS na 2 místech / komplet " 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Poznámka: oplocení a brány jsou je vyčísleny samostatně v kap.VRN3 "					
	VV		Součet		1,000			
9	K	03240300-s02	Provizorní komunikace - zakrytí pojezdov.ocel.plechý do šterk.lože (HDK 16/32, tl.150mm) geotextilie 500g/m2, vč. odstranění a odvozu do skladu dodavatele, geotextilie do suti vč.poplatku, materiál s obratovostí vč. potřebné dopravy	m2	117,730			vlastní
	VV		" výkaz kap. 10.B / VRN - přejezdové plechy: 342m2"					
	VV		" výkr. C.4 ZOZ - v místech vjezdů na stavbu (ochrana kořen.systému stáv.stromů před pojezdov. technikou)"					
	VV		" skladba: (plechy a šterk si zpětně odveze dodavatel, geotextili odvez na skládku TKO s poplatkem)"					
	VV		" - plechy velikost - 2000/3000/25 mm					
	VV		" - kladený na vrstvu šterku fr. 16/32, tl. 150 mm"					
	VV		" - podloženo geotextilií (500g/m2) + srovnání pláňe"					
	VV		117,73		117,730			
10	K	034103000	Oplocení staveniště	m	625,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz kap. 10.B / VRN provizorní staveništní oplocení : výkaz 625mb "					
	VV		" výkr. C.4 ZOZ: oplocení v.2m - zřízení, údržba, odstranění po dokončení stavby, přesun hmot" 625,0		625,000			
	VV		Součet		625,000			
11	K	034103000-11	Provizorní brána při oplocení staveniště š.6,0 m	kus	5,000			vlastní
	VV		" výkaz kap. 10.B / VRN brány na staveniště : 5 ks"					
	VV		" výkr. C.4 ZOZ: viz. vjezdy staveniště opatřeny bránami š.6m"					
	VV		" zřízení, údržba, odstranění po dokončení stavby, přesun hmot" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
D VRN4		Inženýrská činnost						
12	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01
13	K	043103000-1	Zkoušky bez rozlišení - obsahuje i statickou zatěžovací zkoušku	kpl	1,000			vlastní
	VV		" výkr. D.1.1.b.8.1 - VYPIS SKLADEB - únosnost pláňe (45 MPa) nutné ověřit statickou zatěžovací zkouškou a zkouškou CBR "					
	VV		" výkr. D.1.1.b.4 - SITUACE ARCHITEKTONICKÁ - POVRCHY A DETAILS "					
	VV		" 10.F/ KAMENNÁ MOZAIKA (SK.3) pláň 303,5 m2 "					
	VV		" 10.G/ KAMENNÁ MOZAIKA (SK.3) pláň 129 m2 "					
	VV		" 10. I/ TARTAN (SK.4) pláň 1819 m2 "					
	VV		" 10. I/ MLATOVÝ POVRCH (SK.5) pláň 541 m2 "					
	VV		" 11. D/ kamenná mozaika (sk.3) pláň 138 m2 "					
	VV		" všechny zkoušky /komplet " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	043194000-10	Ostatní zkoušky - agrochemický rozbor půdy a substrátů	kpl	1,000			vlastní
15	K	043194000-11.1	Ostatní zkoušky - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - dle zákona o odpadech a Vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady - po recyklaci použití na povrch terénu	kpl	1,000			vlastní
	VV		" komplet: odběr vzorků, rozbor, protokol " 1		1,000			
16	K	043194000-13	Ostatní zkoušky - posouzení a zařazení do kvalitativní třídy (PAU) pro demolovanou vrstvu asfaltových vrstev	kpl	1,000			vlastní
	VV		" komplet: odběr vzorků, zajištění protokolu o provedeném vzorkování a laboratorních zkouškách " 1		1,000			
	VV		" Realizační firma provede zkoušky na určení kvalit. třídy živického krytu (LA)"					
	VV		" předpokládá se při ZAS-T2 (= odvoz do recyklační zařízení)"					
	VV		" Bude-li stmelená část LA /zatř. ZAS-T3 nebo ZAS-T4, bude odvezen na skládku nebezpeč.odpadu"					
	VV		" S tímto řešením rozpočet nepočítá, řešilo by se v rámci bilance víceprací skládka NO /méněprací (-recyklace)"					
	VV		Součet		1,000			
17	K	043194001-1	Ostatní zkoušky a revize - všechny ostatní zkoušky jinde neuvedené	kpl	1,000			
	VV		" vypracování kontrol zkoušek, seznamu strojů a zařízení, zkoušky a revize "					
	VV		" pro všechny profese jinde neuvedené "					
	VV		" voda, kanalizace elektro, plyn ZTI, technologie, vytápění, vzduchotechnika slobouprou. zabezpečení, Ma R a ostatní "					
	VV		1		1,000			
18	K	00655414(R)	Náklady na zajištění vodotěsnosti a zamezení drenážní schopnosti radů	kpl	1,000			
19	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkr. C2 - Koordinační situace " 1		1,000			
D VRN5		Finanční náklady						
20	K	051303001-1	Pojištění ostání - povinné pojistné dodavatele	kpl	1,000			vlastní
	VV		"Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek."					
	VV		" kompet " 1		1,000			
D VRN6		Územní vlivy						
21	K	063503000	Práce ve stísněném prostoru	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" příplatek za zhotovení vrstev komunikací a zpev. ploch a zeleně "					
	VV		" omezenou mechanizací se zvětšeným podílem ruční práce (vč. ztíženého přesunu hmot)"					
	VV		" v blízkosti stávaj. ponech.stromů a objektů =výkr. C2 - Koordinační situace "					
	VV		" komplet " 1		1,000			
	D	VRN7	Provozní vlivy					
22	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" přístupy a provoz školy a přilehlých domů/ vč. zajištění provizorních přístupů"					
	VV		" výkr. C.2 - Koordinační situace+ C.4 ZOV "	1	1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN9	Ostatní náklady					
23	K	091504000	Náklady související s publikační činností	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" Zajištění povinné publicity (zřízení a osazení informačních tabulí) 2ks /komplet " 1		1,000			
24	K	091704000-01	Náklady na údržbu - Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu výstavby	kpl	1,000			vlastní
	VV		" výkr. C-002 -Koordinacni situace "					
	VV		" údržba přístupových cest po dobu výstavby (dle harmonogramu zhotovitele)"					
	VV		"komplet " 1		1,000			
25	K	091506009.1	Obstarání vzorků pro vzorkování dle PD	kpl	1,000			vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
01 - Vegetační úpravy (fragment několika SO) - hlavní
Soupis:
01.A - PARK (fragment SO 1001)
Úroveň 3:
01.A-1 - Příprava území - PARK (fragment SO 1001)

KSO:823 27

Místo:HODONÍN

CC-CZ:

Datum:11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

IČ:

DIČ:CZ699001303

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

IČ:

DIČ:CZ27263827

Projektant:

MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

IČ:

DIČ:CZ09613111

Zpracovatel:

Obrtelová Miluše

IČ:

DIČ:CZ6110310745

Poznámka:

Cena bez DPH		
DPH základní	Základ daně	Sazba daně
snížená	1 615 766,96	21,00%
	0,00	12,00%
Cena s DPH		v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

01 - Vegetační úpravy (fragment několika SO) - hlavní

Soupis:

01.A - PARK (fragment SO 1001)

Úroveň 3:

01.A-1 - Příprava území - PARK (fragment SO 1001)

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel:

Obrtelová Miluše

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1.01 - Přesadba vybraných stávajících dřevin

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 01 - Vegetační úpravy (fragment několika SO) - hlavní
Soupis: 01.A - PARK (fragment SO 1001)
Úroveň 3: 01.A-1 - Příprava území - PARK (fragment SO 1001)

Místo: HODONÍN Datum: 11.07.2025
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35 Projektant: MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
Uchazeč: Gardenline, s.r.o. Zpracovatel: 602 00
Obrtelová Miluše

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	16,500			CS ÚRS 2024 01
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr (VV) dle: "					
	VV		" 1/ technické zprávy D.1.6.a PRŮVODNÍ ZPRÁVA /inveřtrizace (dále jen TZ-A) "					
	VV		" + Techn. zpráva D.1.1a.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA - KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ (dále jen TZ-D) "					
	VV		" 2/ výkres.části - D.1.6.b.1 -INVENTARIZACE A ASANACE DŘEVIN - SITUACE"					
	VV		" D.1.6.b.2 -NÁVRH ETAPIZACE ASANACÍ - SITUACE,"					
	VV		" C.3 SITUACE BOURANÝCH POVRCHŮ, HRAN, MOBILIÁŘE A OCHRANY DŘEVIN "					
	VV		" + D.1.1.b.1 -STROMY, D.1.1.b.2-PODROSTY, "					
	VV		" 3/ bilanční tabulky (soupis/výkaz výměr) - Kapitola 01 - A - Příprava území "					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všech.položky /Kap.01-A-Příprava území "					
	VV		Mezisoučet ODKAZY VÝKAZU VÝMĚR		0,000			
	VV		" výkaz 2/ asanace dřevin - KĚŘE "					
	VV		"(kompletní asanace vč. odstranění pařezků, a následn.drcení větví, odvoz štěpky) "					
	VV		" výkaz 2.2/ Odstranění soliterních keřů (v. 1,0-2,0m) 16,5m2 "					
	VV		2,0+14,5		16,500			
	VV	solitMYCENI01A1	Mezisoučet		16,500			
	VV		Součet		16,500			
2	K	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	1 940,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 2.1 Odstranění keřových porostů (v. 1,0-4,0m) 1940m2"					
	VV		" = úplná likvidace porostu při přípravě staveniště "					
	VV		25+1200,5+698,5+16		1 940,000			
	VV	skupMYCENI01A1	Mezisoučet		1 940,000			
3	K	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	1 956,500			CS ÚRS 2024 01
	VV		" mýcené keře naštěpkovat, naložit, převézt na deponii ZOV v rámci stavby (upotřebení v místě při KTU)"					
	VV		" (v ceně položky -štěpkování - je i naložení na DP a odvoz až do 20km se složením)"					
	VV		solitMYCENI01A1		16,500			
	VV		skupMYCENI01A1		1 940,000			
	VV		Součet		1 956,500			
4	K	11221111-R1	Naklady na odvoz a likvidaci (recyklaci, kompostování): - kořenů křovin - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení kompostárně, skládce: kod odpadu 20 02 01	m2	1 956,500			vlastní
	VV		" kořeny z mýcených keřů/ zbytek keřů naštěpkovat, naložit, převézt na deponii ZOV..."					
	VV		solitMYCENI01A1		16,500			
	VV		skupMYCENI01A1		1 940,000			
	VV		Součet		1 956,500			
5	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkropku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	339,280			CS ÚRS 2024 01
	VV		" přesun hmot ornice: lokální rozvozy po manipulačním prostoru"					
	VV		" dokoupená ornice pro část PARK (kapit.01.A-1) "					
	VV		m3NAKUPOm01A1		339,280			
6	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkropku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	678,733			CS ÚRS 2024 01
	VV		" rozvozy stávaj. překatrov. ornice z mezideponie ZOV pro zpětné použití "					
	VV		" 4/ Doplnění a rozproštění ornice (ornice z místa) pro kap.01.A-1 "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" jednotlivé souvislé plochy do 100 a do 500m2 "					
VV			" plocha pro jamní efeméry: 10 cm (22,1 m3) " 221,0*0,10		22,100			
VV			" podrostový záhon(část po DM): 15cm (17,4m3)" 116,0*0,15		17,400			
VV			" trvalkový záhon: 30cm (58,5 m3)" 195,0*0,30		58,500			
VV			" jednotlivé souvislé plochy přes 500m2 "					
VV			" hřiškový trávník: 15 cm (278,19m3) " 1854,6*0,15		278,190			
VV			" pobytový trávník: 15 cm (608,46 m3) " 4056,4*0,15		608,460			
VV			"ad.položka Vyplnění otvorů tvárnic nebo panelů ornici ..."					
VV			" doplnění ornice do zelených spar dlažeb vše celkem: 3,10 m3 " 3,10		3,100			
VV			"(mont.položky pro doplnění ornice+zatravn.spar=vykázány v 01.A-Zakládání: "					
VV			" výkaz 15 (spáry SK1, SK6+SK3), výkaz 16 (spáry SK6) "					
VV			Mezisoučet		987,750			
VV			" +3% ztratné na manipulaci " 1008,75*0,03		30,263			
VV			" - odpočet M3 dokoupené ornice pro část PARK (kapit.01.A) "					
VV			" (výpočet= položka dodávek 10364101 -zemina pro terénní úpravy - ornice)"					
VV			-m3NAKUPorn01A1		-339,280			
VV			Mezisoučet		-309,017			
VV			" POZNÁMKA 1: manipulace ornici pro míchání substrátů pro stromy, popínaky apod."					
VV			" je započtena příslušných částech =výsadeb stromů jako součást míchání substrátů v příslušných % poměrech"					
VV			" POZNÁMKA 2: celk.bilance ornice pro kap. 01.A- vykázána v položce nákup ornice -materiál. položka 10364101"					
VV			Mezisoučet poznámky k ornici		0,000			
VV		m3ORNzpet01A1	Součet		678,733			
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 018,013			CS ÚRS 2024 01
VV			" nakládka stáv.ornice na mezideponii ZOV pro rozvoz z mezideponie pro zpětné použití "					
VV			"(POZNÁMKA: sejmutí skryvky ornice vč. drnů, dovoz na mezideponii ZOV, a její překatování = "					
VV			" = započteno v jiných objektech -kapitola 10 a ostatní)"					
VV			" 4/ Doplnění a rozprostření ornice (ornice z místa) "					
VV			m3ORNzpet01A1		678,733			
VV			Mezisoučet		678,733			
VV			" přesun hmot nakoupená ornice: nakládka pro lokální rozvozy po manipulačním prostoru"					
VV			" dokoupená ornice pro část PARK (kapit.01.A-1) "					
VV			m3NAKUPorn01A1		339,280			
VV			Mezisoučet		339,280			
VV			Součet		1 018,013			
8	K	181351005	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	195,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" 4/ Doplnění a rozprostření ornice (ornice z místa)"					
VV			" jednotlivé souvislé plochy do 100m2 "					
VV			" =trvalk.záhony Z1-Z4 =4 ks záhonů (195:4=cca 49m2 průměr)"					
VV			" trvalkový záhon: 30cm (58,5 m3)" 195,0		195,000			
VV			Součet		195,000			
9	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	337,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" 4/ Doplnění a rozprostření ornice (ornice z místa)"					
VV			" jednotlivé souvislé plochy do 500m2 "					
VV			" plocha pro jamní efeméry: 10 cm (22,1 m3) " 221,0		221,000			
VV			" podrostový záhon,lem/doplněná část po DM 116m2: 15cm (17,4m3)" 116,0		116,000			
VV			Součet		337,000			
10	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	5 911,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" 4/ Doplnění a rozprostření ornice (ornice z místa)"					
VV			" jednotlivé souvislé plochy přes 500m2 "					
VV			" hřiškový trávník: 15 cm (278,19 m3) " 1854,6		1 854,600			
VV			" pobytový trávník: 15 cm (608,46 m3) " 4056,4		4 056,400			
VV			Součet		5 911,000			
11	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	542,848			CS ÚRS 2024 01
VV			" nákup chybějící části ornice "					
VV			" bilance ornice: z části PARK po překatování skryvek je k dispozici =723 M3"					
VV			"(skryvka orn. z trávníků kap.10.A=3375,9m2, + skryvka pro ZP kap.10.B-O: celk.3051m2/ tl.0,15m, odpad 25%)"					
VV			" (3375,9+3051,0)*0,15*0,75=723,026M3)					
VV			" + bilance ornice: z části 30-37 (HOSPODAŘENÍ S VODOU,KANALIZACE,VODOVOD) po překatování skryvek je k dispozici =97,5 M3 čisté ornice"					
VV			" celková spotřeba nové ornice v části PARK (kap. 01.A,C,D, F,G)=1114 m3 bez 3% ztratného "					
VV			" (1126,0*1,03)-(723+97,5)=332,07 m3 je potřeba dokoupit "					
VV			" např. pro doplnění pobyt.trávník (kap.01.A-2): 4056,4m2*0,15m (celk.potřeba 608,46 m3) "					
VV			(1126,0*1,03)-(723,0+97,5)		339,280			
VV		m3NAKUPorn01A1	Součet pomocný výpočet M3 nákupu ornice		339,280			
VV			" tonáž dokoupené ornice pro část PARK (kapit.01.A-1)"					
VV			m3NAKUPorn01A1*1,6		542,848			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet				542,848	
12	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	6 443,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" úprava pláně pod návoz vegetační vrstvy (srovnání kavern po stroj.technice a DM, vyspádování)"					
	VV		" 4/ Doplnění a rozprostření ornice (ornice z místa) pro kap.01.A-1 "					
	VV		" plocha pro jamí efeméry: 10 cm (22,1 m3) "		221,0		221,000	
	VV		" podrostový záhon(část po DM): 15cm (17,4m3)"		116,0		116,000	
	VV		" trvalkový záhon: 30cm (58,5 m3)"		195,0		195,000	
	VV		" hřišťový trávník: 15 cm (278,19m3) "		1854,6		1 854,600	
	VV		" pobytový trávník: 15 cm (608,46 m3) "		4056,4		4 056,400	
	VV		Součet				6 443,000	
13	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	1 854,600			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 6/ Doplnění říčního pisku 3 cm - plocha hřišťového trávníku "					
	VV		" (jeho zapravení do vegetačn.vrstvy je započteno v položkách Obdělání půdy při založení trávníků)"					
	VV		1854,6				1 854,600	
	VV	m2PISEK01A1	Mezisoučet				1 854,600	
14	M	58331289-11k	písek zahradní (křemičitý vhodný do trávníků) volně ložený, z okolních pískoven (kamenivo těžené přeprané fr. 0/2), vč. dovozu na místo použití	t	94,557			vlastní
	VV		" 6/ dodávka říčního pisku 3 cm - plocha hřišťového trávníku "					
	VV		((m2PISEK01A1*0,03*(1,5+1,8)/2)*1,03				94,557	
15	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	57,307			CS ÚRS 2024 01
	VV		" přesun hmot pisek: lokální rozvozy po manipulačním prostoru"					
	VV		" 6/ Doplnění říčního pisku 3 cm - plocha hřišťového trávníku "					
	VV		((m2PISEK01A1*0,03)*1,03)*1				57,307	
	VV		Součet				57,307	
16	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	57,307			CS ÚRS 2024 01
	VV		" přesun hmot pisek. lokální rozvozy po manipulačním prostoru"					
	VV		((m2PISEK01A1*0,03)*1,03)*1				57,307	
17	K	183402131-20	Rozrušení půdy souvislé pl přes 500 m2 - hl.do 200 mm- v rovině a svahu do 1:5	m2	3 546,600			vlastní
	VV		" 3/ rozrušení uhuťného podkladu (60 % z celk. plochy obou trávníků=3546,6m2)					
	VV		0,60*5911,0				3 546,600	
	VV		Součet				3 546,600	
18	K	183403114	Obdělání půdy kultivátováním v rovině a svahu do 1:5	m2	3 546,600			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 3/ nakyření zeminy pro rozrušení podkladu (60 % celk.plochy obou trávníků =3546,36m2)					
	VV		0,60*5911,0				3 546,600	
	VV		Součet				3 546,600	
19	K	184854211	Zpracování příměsí do půdy zafrézováním do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 pl přes 10 do 100 m2	m2	195,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 5/ Doplnění zeolitu do plochy: záhonů /jednotlivě 4 ks záhonů"					
	VV		" promísení a zapravení (rotavátor do 15 cm) zeolitu fr. 2/4 s rozprostř. ornici "					
	VV		" záhony Z1-Z4 - 100 g/m2"		195,0		195,000	
	VV		Součet				195,000	
20	K	184854215	Zpracování příměsí do půdy zafrézováním do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 pl přes 500 m2	m2	5 911,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 5/ Doplnění zeolitu do plochy: trávníků "					
	VV		" promísení a zapravení (rotavátor do 15 cm) zeolitu fr. 2/4 s rozprostř. ornici "					
	VV		" trávníky (hřišť.+pobyt.) - 100 g/m2 "		5911,0		5 911,000	
	VV		Součet				5 911,000	
21	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,611			CS ÚRS 2024 01
	VV		" doplnění (plošné rozhození) zeolitu fr. 2/4 "					
	VV		" 5/ Doplnění zeolitu do plochy: ZÁHONY /jednotlivě 4+9ks záhonů"					
	VV		" záhony Z1-Z4 - 100 g/m2"				0,020	
	VV		195,0*0,100*0,001				0,020	
	VV		Mezisoučet				0,020	
	VV		" 5/ Doplnění zeolitu do plochy: TRÁVNÍKY "					
	VV		" trávníky (hřišť.+pobyt.) - 100 g/m2 "		5911,0*0,100*0,001		0,591	
	VV		Mezisoučet				0,591	
	VV		Součet				0,611	
22	M	10390010-02	sorbentní přísada do vegetační vrstvy - zeolit fr. 2-4	kg	628,918			vlastní
	VV		" 5/ dodání zeolitu fr. 2/4: do záhonů "					
	VV		" záhony Z1-Z4 - 100 g/m2"				20,085	
	VV		195,0*100,0*0,001*1,03				20,085	
	VV		" trávníky (hřišť.+pobyt.) - 100 g/m2 "				608,833	
	VV		5911,0*100,0*0,001*1,03				608,833	
	VV		Součet				628,918	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	1.01	Přesadba vybraných stávajících dřevin						
23	K	184401111	Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s vyhnojením s balem D přes 0,6 do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 1/ nachystání dřeviny k přesadbě - bal 600-800 mm, 1ks "		1,000			
	VV	presadba01A1	Mezisoučet		1,000			
24	K	184502114	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D přes 0,6 do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 1/ vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem - bal 600-800 mm"		1,000			
	VV	presadba01A1			1,000			
25	K	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		"1/ hloubení jamek bez výměny půdy - do 0,4 m3 (1kus)"		1,000			
	VV	presadba01A1			1,000			
26	K	1622014-R1	Vodorovné přemístění - přesazovaného stromu se zemním balem D 60-80cm v rámci stavby do 1km	kus	1,000			vlastní
	VV		" 1/ přemístění stromu na nové místo "		1,000			
	VV	presadba01A1			1,000			
27	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 1/ výsadba dřevin s balem do 60 cm: PŘESADBA"		1,000			
	VV	presadba01A1			1,000			
28	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" Položka je vč. dodávek drátů a pásky "		1,000			
	VV		"1/ ukotvení dřevin kůly, D do 10 cm, dl. 3m, 3 kůly/strom		1,000			
	VV	presadba01A1			1,000			
29	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	3,030			CS ÚRS 2024 01
	VV		presadba01A1*3*1,01		3,030			
30	M	6059125-01	spojovací příčka kotvení stromů - frézovaná půlkulatina impregnovaná D 8cm	m	1,515			vlastní
	VV		" přesadba alej. stromu: 1x spojov.příčky kotvení stromů D8cm "		1,515			
	VV	presadba01A1*(3*0,5)*1,01			1,515			
31	K	184814221	Zpracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 1/ zapravení zeolitu k výsadbě, 3 kg/strom: mísa 1m2 "		1,000			
	VV	presadba01A1*1,0			1,000			
	VV		" 1/ zapravení půdního hydroabsorbentu, 250g/strom/ mísa 1m2"		1,000			
	VV	presadba01A1*1,0			1,000			
	VV	Součet			2,000			
32	M	10390010-01	sorbentní přísada do vegetační vrstvy - zeolit	kg	3,090			vlastní
	VV		" 1/ dodání zeolitu k výsadbě, 3 kg/strom "		3,090			
	VV	presadba01A1*3,0*1,03			3,090			
33	M	10390000-2	půdní kondicionér - hydroabsorbent - 250g/ strom	kg	0,258			vlastní
	VV		" 1/ dodání půdního hydroabsorbentu, 250 g/strom"		0,258			
	VV	(presadba01A1*0,250)*1,03			0,258			
34	K	185802114-11	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 - cena za 1 kg	kg	0,100			vlastní
	VV		" 1/ dodání hnojivých tablet, 10ks/strom (10g tableta)"		0,100			
	VV	presadba01A1*10*0,010			0,100			
	VV	Mezisoučet	Tablety		0,100			
35	M	25191155-01	hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety 10g	kus	10,300			vlastní
	VV		presadba01A1*10*1,03		10,300			
36	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	0,800			CS ÚRS 2024 01
	VV		" Položka je vč. dodávek drátů a jutové tkaniny "		0,800			
	VV		" 1/ ochrana kmene z rákosu: přesazovaný strom ZB 60cm (obvod.km. do 0,25m). v kmene 2,0m "		0,800			
	VV	presadba01A1*(0,25+0,15)*2,0			0,800			
	VV	m2ROHOZ01A1	Součet		0,800			
37	M	61894003	rákos ohradový neloupaný 60x200cm	m2	0,920			CS ÚRS 2024 01
	VV		m2ROHOZ01A1*1,15		0,920			
38	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 1/ zhotovení závlahové mísy do průměru 1m/strom "		1,000			
	VV	presadba01A1			1,000			
39	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 1/ mulčování rostlin jemnou štěpkou tl. do 0,1 m, 1 m2/strom "		1,000			
	VV	presadba01A1*1,0			1,000			
	VV	m2MULC01A1	Součet		1,000			
40	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	0,103			CS ÚRS 2024 01
	VV		0,10*m2MULC01A1*1,03		0,103			
41	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" přesadba stromy: 1. péče po výsadbě "		1,000			
	VV		" pletí, prokypření, odstran.poškoz.části (1x cykl) "		1,000			
	VV	presadba01A1			1,000			
42	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,080			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 1/ zalití rostlin vodou, 80 l/strom "		0,080			

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" přesadba: závlaha 1.zálivka po výsadbě 1x "					
	VV		presadba01A1*0,080			0,080		
	VV		VODApresadba01A1 Mezisoučet			0,080		
43	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,080			CS ÚRS 2024 01
	VV		VODApresadba01A1			0,080		
44	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,720			CS ÚRS 2024 01
	VV		" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "					
	VV		VODApresadba01A1*(10-1)			0,720		
	D	998	Přesun hmot					
45	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,679			CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
01 - Vegetační úpravy (fragment několika SO) - hlavní
Soupis:
01.A - PARK (fragment SO 1001)
Úroveň 3:
01.A-2 - Založení - PARK (fragment SO 1001)

KSO:823 27

Místo:HODONÍN

CC-CZ:

Datum:11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

IČ:

DIČ:CZ699001303

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

IČ:

DIČ:CZ27263827

Projektant:

MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

IČ:

DIČ:CZ09613111

Zpracovatel:

Obtelová Miluše

IČ:

DIČ:CZ6110310745

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní	Základ daně	Sazba daně
snížená	3 318 033,42	21,00%
	0,00	12,00%

Cena s DPHv CZK

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

01 - Vegetační úpravy (fragment několika SO) - hlavní

Soupis:

01.A - PARK (fragment SO 1001)

Úroveň 3:

01.A-2 - Založení - PARK (fragment SO 1001)

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel:

Obrtelová Miluše

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
1.01-A-07 - Výsadba stromu do travnatých ploch
1.01-A-08 - Výsadba stromu plocha ve schodech
1.01-A-09 - Výsadba stromu do mlatové plochy
1.01-A-10 - Výsadba keřů
1.01-A-11 - Záhon Z1-Z4
1.01-A-12 - Záhon Z5
1.01-A-13 - Jarní efeméry
1.01-A-14 - Podrostové výsadby v lemu parku
1.01-A-15 - Trávník pobytový
1.01-A-16 - Trávník hřišťový
1.01-A-17 - Cibuloviny v travnaté ploše
1.01-A-18 - Cibuloviny v záhonech

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 01 - Vegetační úpravy (fragment několika SO) - hlavní
Soupis: 01.A - PARK (fragment SO 1001)
Úroveň 3: 01.A-2 - Založení - PARK (fragment SO 1001)

Místo: HODONÍN Datum: 11.07.2025
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35 Projektant: MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00
Uchazeč: Gardenline, s.r.o. Zpracovatel: Obrtelová Miluše

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	1	Zemní práce					
	D	1.01-A-07	Výsadba stromu do travnatých ploch					
1	K	119005155	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin přes 50 kusů	kus	126,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr (VV) dle: "					
	VV		" 1/ Technické zprávy D.1.1a.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA - KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ (dále jen TZ) "					
	VV		" 2/ výkres.části - D.1.1.b.1 -STROMY, D.1.1.b.2- PODROSTY, "					
	VV		" D.1.1.b.6.A DETAIL D.A, D.1.1.b.13.1 SCHODY V PARKU - PŮDORYS, ŘEZY "					
	VV		" 3/ bilanční tabulky (soupis výměr) - Kapitola 01 - A - ZAKLÁDÁNÍ "					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky: Kap.01-A-zakládání "					
	VV		Mezisočet ODKAZY VÝKAZU VÝMĚR			0,000		
	VV		" výkaz 7 / Výsadba stromu - do travnatých ploch: celkem 126ks "		126	126,000		
	VV		Součet			126,000		
2	K	139001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,600			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výk. situace - D.1.1.b.1 -STROMY "					
	VV		" křížení s kabely SLP-NET Conneect / jamky 0,4m3* 9ks (stromy AL)" 0,4*9			3,600		
	VV		" POZNÁMKA: úpravy trasy SLP NET Conneect(chráničky) = Kapitola 45 Ochrana stáv.vedení "					
	VV		Součet			3,600		
3	K	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	126,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz 7 / Výsadba stromu - do travnatých ploch: celkem 126 ks "					
	VV		" hloubení jamek bez výměny půdy - do 0,4 m3 "	126		126,000		
	VV	ksSTROM07	Mezisočet			126,000		
4	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	126,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 7/ výsadba dřevin s balem do 40 cm "					
	VV		ksSTROM07			126,000		
5	M	0265053-16-1	Carpinus betulus - habr obecný - ok.14-16 cm, ZB, nasaz.koruny min. 2,0m, VK, alejový strom listnatý	kus	110,000			vlastní
6	M	0265053-16-2	Acer Campestre - javor babyka - ok.14-16 cm, ZB, nasaz.koruny min. 2,0m, VK, alejový strom listnatý	kus	6,000			vlastní
7	M	0265053-14-1	Ulmus carpinifolia - jilm habrolistý - ok.12-14 cm, ZB, nasaz.koruny min. 2,0m, VK, alejový strom listnatý	kus	7,000			vlastní
8	M	0265053-14-2	Tilia platyphyllos - lípa velkokvětá - ok.12-14 cm, ZB, nasaz.koruny min. 2,0m, VK, alejový strom listnatý	kus	1,000			vlastní
9	M	0265053-14-3	Morus alba - morušovník bílý - ok.12-14 cm, ZB, nasaz.koruny min. 2,0m, VK, alejový strom listnatý	kus	2,000			vlastní
10	M	0265053-R1	stromy - průměr všech druhů, 3% ztratné - ok.12-14 / 14-16 cm, ZB, nasaz.koruny min. 2,0m, VK, alejový strom listnatý	kus	3,910			vlastní
	VV		ksSTROM07*0,03+0,13			3,910		
11	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	126,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" Položka je vč. dodávek drátů a pásky "					
	VV		" ukotvení dřevin kůly, D do 10 cm, dl. 3m, 3 kůly/strom					
	VV		ksSTROM07			126,000		
	VV		Součet			126,000		
12	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	381,780			CS ÚRS 2024 01
	VV		ksSTROM07*3*1,01			381,780		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	6059125-01	spojovací příčka kotvení stromů - frézovaná půlkulatina impregnovaná D 8cm	m	190,890			vlastní
	VV		" výsadba alej. stromu: 1x spojov.příčky kotvení stromů D8cm "					
	VV		ksSTROM07*(3*0,5)*1,01		190,890			
14	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	126,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" zhotovení závlahové mísy do průměru 1m/strom "					
	VV		" (závlahový systém)" "					
	VV		ksSTROM07		126,000			
15	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	65,520			CS ÚRS 2024 01
	VV		" Položka je vč. dodávek drátů a jutové tkaniny "					
	VV		" ochrana kmene z rákosu: nové výsadby obvod.km. do 0,16m, v. kmene 2,0m "					
	VV		ksSTROM07*(0,16+0,1)*2,0		65,520			
	VV	m2ROHOZ07	Součet		65,520			
16	M	61894003	rákos ohradový neloupaný 60x200cm	m2	75,348			CS ÚRS 2024 01
	VV		m2ROHOZ07*1,15		75,348			
17	K	184814221	Zpracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	252,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" zapravení zeolitu k výsadbě, 3 kg/strom: mísa 1m2 "					
	VV		ksSTROM07*1,0		126,000			
	VV		" zapravení půdního hydroabsorbentu, 250g/strom/ mísa 1m2"					
	VV		ksSTROM07*1,0		126,000			
	VV		Součet		252,000			
18	M	10390010-01	sorbentní přísada do vegetační vrstvy - zeolit	kg	389,340			vlastní
	VV		" dodání zeolitu k výsadbě, 3 kg/strom "					
	VV		ksSTROM07*3,0*1,03		389,340			
19	M	10390000-2	půdní kondicionér - hydroabsorbent - 250g/ strom	kg	32,445			vlastní
	VV		" dodání půdního hydroabsorbentu, 250 g/strom"					
	VV		ksSTROM07*0,250*1,03		32,445			
20	K	184852322	Rez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m	kus	126,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" komparativní řez (výchovný řez po výsadbě) "					
	VV		ksSTROM07		126,000			
21	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	126,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" mulčování rostlin jemnou štěpkou tl. do 0,1 m, 1 m2/strom "					
	VV		ksSTROM07*1,0		126,000			
	VV	m2MULC07	Součet		126,000			
22	M	10391100-11	kůra mulčovací VL - jemná štěpka	m3	1,198			vlastní
	VV		" celková spotřeba štěpky "					
	VV		0,10*m2MULC07*1,03		12,978			
	VV		Mezisoučet		12,978			
	VV		" - odpočet části štěpky přímo z místa stavby (odhad, bude upřesněno dle realizace)"					
	VV		" v předstihu provedené Arboristické péstební zásahy: kácení a prořezy stromů "					
	VV		" z kácení stromů, 22ks větvě štěpkovány (cca 0,5 m3 štěpky /1 strom)" -22*0,50		-11,000			
	VV		" z prořezů stromů, 39 ks větvě štěpkovány (cca 20 litrů=0,020 m3 štěpky /1 strom)" -39*0,02		-0,780			
	VV	m3STEPKAzpet07	Mezisoučet		-11,780			
	VV		Součet		1,198			
23	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,780			CS ÚRS 2024 01
	VV		" rozvozy stávající štěpkové hmoty z mezideponie ZOV pro zpětné použití "					
	VV		m3STEPKAzpet07*(-1)		11,780			
24	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	11,780			CS ÚRS 2024 01
	VV		" nakládka štěpkové hmoty na mezideponii ZOV pro rozvoz z mezideponie pro zpětné použití "					
	VV		m3STEPKAzpet07*(-1)		11,780			
25	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,013			CS ÚRS 2024 01
	VV		"dodání hnojivých tablet, 10ks/strom (10g tableta)"					
	VV		10*ksSTROM07*0,010*0,001		0,013			
	VV		Mezisoučet Tablety		0,013			
26	M	25191155-01	hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety 10g	kus	1 297,800			vlastní
	VV		10*ksSTROM07*1,03		1 297,800			
27	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	10,080			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výsadba stromy: zalití rostlin vodou, 80 l/strom: 1x cykl "					
	VV		ksSTROM07*0,080		10,080			
	VV	VODAstrom07	Mezisoučet		10,080			
28	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	10,080			CS ÚRS 2024 01
	VV		VODAstrom07		10,080			
29	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	90,720			CS ÚRS 2024 01
	VV		" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "					
	VV		VODAstrom07*(10-1)		90,720			
30	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	19,180			CS ÚRS 2024 01

D 1.01-A-08 Výsadba stromu plocha ve schodech

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	119005151	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin do 10 kusů	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz 8 / Výsadba stromu - plocha ve schodech: celkem 1ks " 1		1,000			
32	K	174111102-01	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou - bez zhutnění - ručně	m3	3,240			vlastní
	VV		" výkaz 8 / Výsadba stromu - plocha ve schodech: celkem 1ks "					
	VV		" zásyp uzavřen.prostoru mezi schodišť. zidkami: 5,4m2, hl.0,6m (=záhon Z5) "					
	VV		" (výkr. D1.1.b.13.1 Schody v parku) "					
	VV		" zásyp: výsadb.substrát /ornice z místa (50%) + štěrk fr. 8/16 (50%) "					
	VV		5,4*0,6		3,240			
	VV	rZASYPsubstr08	Mezisoučet		3,240			
	VV		Součet		3,240			
33	M	1037150-R02	strukturovaný substrát pro výsadbu- skl.tříd.ornice 50% (stávající ze skryvký, už překatovaná)+ štěrk fr.8/16 HDK 50%+zeolit 1 kg/m3, v ceně dodávka štěrku,zeolitu stroj.míchání na stavbě do10 m3 vč. manipulace ornice a štěrku pro smíchání	m3	3,337			vlastní
	VV		" dodávka: výsadb.substrát /ornice z místa (50%) + štěrk fr. 8/16 (50%) + zeolit 1kg/m3 "					
	VV		" potřebná kubatura vč. ztratného 3% "					
	VV		rZASYPsubstr08*1,03		3,337			
34	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,337			CS ÚRS 2024 01
	VV		" rozvoz z deponie stavby po smíchání: strukturovaný substát .pro výsadbu stromu "					
	VV		rZASYPsubstr08*1,03		3,337			
35	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,337			CS ÚRS 2024 01
	VV		" nakládka pro rozvoz z deponie stavby po smíchání: strukturovaný substát .pro výsadbu stromu "					
	VV		rZASYPsubstr08*1,03		3,337			
36	K	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz 8 / Výsadba stromu - plocha ve schodech: celkem 1ks "					
	VV		" hloubení jamek bez výměny půdy - do 0,4 m3 " 1,0		1,000			
	VV	ksSTROM08	Mezisoučet		1,000			
37	K	184102113	Výsadba dřevin s balem D přes 0,3 do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 8/ výsadba dřevin s balem do 40 cm "					
	VV		ksSTROM08		1,000			
38	M	0265053-16-4	Prunus avium 'Plena'- třešeň ptačí - ok.14-16 cm, ZB, nasaz.koruny min. 2,0m, VK, alejový strom listnatý	kus	1,000			vlastní
39	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" Položka je vč. dodávek drátů a pásky "					
	VV		" ukotvení dřevin kůly, D do 10 cm, dl. 3m, 3 kůly/strom					
	VV		ksSTROM08		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	3,030			CS ÚRS 2024 01
	VV		ksSTROM08*3*1,01		3,030			
41	M	6059125-01	spojovací příčka kotvení stromů - frézovaná pūkulatina impregnovaná D 8cm	m	1,515			vlastní
	VV		" výsadba alej. stromu: 1x spojov.příčky kotvení stromů D8cm "					
	VV		ksSTROM08*(3*0,5)*1,01		1,515			
42	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" zhotovení závlahové mísy do průměru 1m/strom jmulčování = v rámci záhonu Z5 "					
	VV		" (závlahový systém) "					
	VV		ksSTROM08		1,000			
43	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	0,520			CS ÚRS 2024 01
	VV		" Položka je vč. dodávek drátů a jutové tkaniny "					
	VV		" ochrana kmene z rákosu: nové výsadby obvod.km. 0,16m, v. kmene 2,0m "					
	VV		ksSTROM08*(0,16+0,1)*2,0		0,520			
	VV	m2ROHOZ08	Součet		0,520			
44	M	61894003	rákos ohradový neloupaný 60x200cm	m2	0,598			CS ÚRS 2024 01
	VV		m2ROHOZ08*1,15		0,598			
45	K	184814221	Zpracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" zapravení zeolitu k výsadbě, 3 kg/strom: mísa 1m2 "					
	VV		ksSTROM08*1,0		1,000			
	VV		" zapravení půdneho hydroabsorbentu, 250g/strom/ mísa 1m2 "					
	VV		ksSTROM08*1,0		1,000			
	VV		Součet		2,000			
46	M	10390010-01	sorbentní přísada do vegetační vrstvy - zeolit	kg	3,090			vlastní
	VV		" dodání zeolitu k výsadbě, 3 kg/strom "					
	VV		ksSTROM08*3,0*1,03		3,090			
47	M	10390000-2	půdní kondicionér - hydroabsorbent - 250g/ strom	kg	0,258			vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dodání půdneho hydroabsorbentu, 250 g/strom"					
	VV		ksSTROM08*0,250*1,03		0,258			
48	K	184852322	Rez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		"komparativní řez (výchovný řez po výsadbě) "					
	VV		ksSTROM08		1,000			
49	K	185802114-11	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 - cena za 1 kg	kg	0,100			vlastní
	VV		"dodání hnojivých tablet, 10ks/strom (10g tableta)"					
	VV		10*ksSTROM08*0,010		0,100			
	VV		Mezisoučet Tablety		0,100			
50	M	25191155-01	<i>hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety 10g</i>	<i>kus</i>	<i>10,300</i>			<i>vlastní</i>
	VV		10*ksSTROM08*1,03		10,300			
51	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,080			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výsadba stromy: zalití rostlin vodou, 80 l/strom: 1x cykl "					
	VV		ksSTROM08*0,080		0,080			
	VV	VODAstrom08	Mezisoučet		0,080			
52	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,080			CS ÚRS 2024 01
	VV		VODAstrom08		0,080			
53	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,720			CS ÚRS 2024 01
	VV		" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "					
	VV		VODAstrom08*(10-1)		0,720			
54	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,148			CS ÚRS 2024 01
	D	1.01-A-09	Výsadba stromu do mlatové plochy					
55	K	119005153	Vytyčení výsadeb s rozmístěním soliterních rostlin přes 10 do 50 kusů	kus	16,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz 9/ Výsadba stromu - do mlatové plochy: celkem 16 ks " 16		16,000			
56	K	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	14,872			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz 9/ Výsadba stromu - do mlatové plochy: celkem 16 ks "					
	VV		" zřízení prostoru pro výsadbu v mlatové ploše (1,3*1,3, hl. 0,55) pro 16 stromů "					
	VV		(1,3*1,3*0,55)*16		14,872			
	VV	sJAMAmiat09	Mezisoučet		14,872			
	VV		Součet		14,872			
57	K	162651131	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	14,872			CS ÚRS 2024 01
	VV		" kamení a navážky, odvoz na recykl.skládku (případně pro zásyp v rámci stavby)"					
	VV		sJAMAmiat09		14,872			
	VV	ODVOZkamení09	Součet odpadové šterky na recyklaci		14,872			
58	K	171201231-1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04.	t	27,513			vlastní
	VV		ODVOZkamení09*(1,8+1,9)/2		27,513			
59	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14,872			CS ÚRS 2024 01
	VV		ODVOZkamení09		14,872			
60	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	14,872			CS ÚRS 2024 01
	VV		" zásyp jam v mlat. ploše: 1,3*1,3m, hl.0,55m "					
	VV		" (výkr. D1.1.b.13.1 Schody v parku)"					
	VV		" zásyp: výsadb.substrát /ornice z místa (50%) + šterk fr. 8/16 (50%) + zeolit 100g/m2"					
	VV		(1,3*1,3*0,55)*16		14,872			
	VV	rZASYPsubstr09	Mezisoučet		14,872			
	VV		Součet		14,872			
61	M	1037150-R03	<i>strukturovaný substrát pro výsadbu- skl.tříd.ornice 50% (stávající ze skrývky, už překatovaná)+ šterk fr.8/16 HDK 50%+zeolit 1 kg/m3, v ceně dodávka šterku,zeolitu stroj.míchání na stavbě 10-100 m3 vč. manipulace ornice a šterku pro smíchání</i>	<i>m3</i>	<i>15,318</i>			<i>vlastní</i>
	VV		" dodávka: výsadb.substrát /ornice z místa (50%) + šterk fr. 8/16 (50%) + zeolit 1kg/m3"					
	VV		" potřebná kubatura vč. ztrátého 3% "					
	VV		rZASYPsubstr09*1,03		15,318			
62	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,318			CS ÚRS 2024 01
	VV		" rozvoz z deponie stavby po smíchání: strukturovaný substát .pro výsadbu stromu "					
	VV		rZASYPsubstr09*1,03		15,318			
63	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	15,318			CS ÚRS 2024 01
	VV		" nakládka pro rozvoz z deponie stavby po smíchání: strukturovaný substát .pro výsadbu stromu "					
	VV		rZASYPsubstr09*1,03		15,318			
64	K	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	16,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz 9/ Výsadba stromu - do mlatové plochy: celkem 16 ks "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" hloubení jamek bez výměny půdy - do 0,4 m3 "		16,0		16,000	
	VV	ksSTROM09	Mezisoučet				16,000	
65	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus			16,000	CS ÚRS 2024 01
	VV		" 9/ výsadba dřevin s balem do 40 cm "					
	VV	ksSTROM09					16,000	
66	M	0265053-16-5	Prunus serrulata 'SHIROTAI' - sakura ozdobná - ok. 14-16 cm, ZB, nasaz.koruny min. 2,0m, VK, alejový strom listnatý	kus			16,480	vlastní
	VV		16*1,03				16,480	
67	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus			16,000	CS ÚRS 2024 01
	VV		" Položka je vč. dodávek drátů a pásy "					
	VV		" ukotvení dřevin kůly, D do 10 cm, dl. 3m, 3 kůly/strom					
	VV	ksSTROM09					16,000	
	VV		Součet				16,000	
68	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus			48,480	CS ÚRS 2024 01
	VV		ksSTROM09*3*1,01				48,480	
69	M	6059125-01	spojovací příčka kotvení stromů - frézovaná pūkulatina impregnovaná D 8cm	m			24,240	vlastní
	VV		" výsadba alej. stromu: 1x spojov.příčky kotvení stromů D8cm "					
	VV	ksSTROM09*(3*0,5)*1,01					24,240	
70	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2			8,320	CS ÚRS 2024 01
	VV		" Položka je vč. dodávek drátů a jutové tkaniny "					
	VV		" ochrana kmene z rákosu: nové výsadby obvod.km. do 0,16m, v. kmene 2,0m "					
	VV	ksSTROM09*(0,16+0,1)*2,0					8,320	
	VV	m2ROHOZ09					8,320	
	VV		Součet				8,320	
71	M	61894003	rákos ohradový neloupaný 60x200cm	m2			9,568	CS ÚRS 2024 01
	VV		m2ROHOZ09*1,15				9,568	
72	K	184814221	Zpracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2			32,000	CS ÚRS 2024 01
	VV		" zapravení zeolitu k výsadbě, 3 kg/strom: mísa 1m2 "					
	VV	ksSTROM09*1,0					16,000	
	VV		" zapravení půdního hydroabsorbentu, 250g/strom/ mísa 1m2"					
	VV	ksSTROM09*1,0					16,000	
	VV		" POZNÁMKA: mulčování = započteno ve svrchní vrstvě mlatu - neuhnutěno"					
	VV		Součet				32,000	
73	M	10390010-01	sorbentní přísada do vegetační vrstvy - zeolit	kg			49,440	vlastní
	VV		" dodání zeolitu k výsadbě, 3 kg/strom "					
	VV	ksSTROM09*3,0*1,03					49,440	
74	M	10390000-2	půdní kondicionér - hydroabsorbent - 250g/ strom	kg			4,120	vlastní
	VV		" dodání půdního hydroabsorbentu, 250 g/strom"					
	VV	ksSTROM09*0,250*1,03					4,120	
75	K	184852322	Rez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m	kus			16,000	CS ÚRS 2024 01
	VV		" komparativní řez (výchovný řez po výsadbě) "					
	VV	ksSTROM09					16,000	
76	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t			0,002	CS ÚRS 2024 01
	VV		"dodání hnojivých tablet, 10ks/strom (10g tableta)"					
	VV	10*ksSTROM09*0,010*0,001					0,002	
	VV	Mezisoučet	Tablety				0,002	
77	M	25191155-01	hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety 10g	kus			164,800	vlastní
	VV		10*ksSTROM09*1,03				164,800	
78	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3			1,280	CS ÚRS 2024 01
	VV		" výsadba stromy: zalití rostlin vodou, 80 l/strom: 1x cykl "					
	VV	ksSTROM09*0,080					1,280	
	VV	VODAstrom09	Mezisoučet				1,280	
79	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3			1,280	CS ÚRS 2024 01
	VV		VODAstrom09				1,280	
80	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3			11,520	CS ÚRS 2024 01
	VV		" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "					
	VV	VODAstrom09*(10-1)					11,520	
81	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t			2,431	CS ÚRS 2024 01
	D	1.01-A-10	Výsadba keřů					
82	K	183205112	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 3	m2			227,000	CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz 10 / Výsadba keřů: celkem 849 ks (227m2)"					
	VV		" záhon pro keře v pásu 60cm"				227,000	
	VV	ZAHONkere10	Mezisoučet				227,000	
83	K	119005133	Vytýčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 100 m2 s rozmístěním rostlin nepravidelně ve stejnorodých skupinách	m2			227,000	CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz 10 / Výsadba keřů: celkem 849 ks (227m2)"				227,000	
	VV		227,0					
84	K	183111114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus			849,000	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" výkaz 10 / Výsadba keřů: celkem 849 ks (227m2)"					
VV			" hloubení jamek bez výměny půdy - do 0,02 m3 "	849,0	849,000			
VV		ksKERE10	Mezisoučet		849,000			
85	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	849,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" 10 / výsadba keřů s balem do 20 cm "					
VV		ksKERE10			849,000			
86	M	026505-080-1	Hydrangea paniculata 'LIMELIGHT' - hortenzie latnatá /v. 60-80 cm/, ZB / kontejner, keř listnatý	kus	220,000			vlastní
87	M	026505-125-2	Ligustrum ovalifolium - ptačí zob vejčitolistý /v. 100-125 cm/, ZB / kontejner, keř listnatý	kus	629,000			vlastní
88	M	026505-R10	keře - průměr všech druhů, 3% ztravné /v. 60-80, a 100-125 cm/, ZB / kontejner, keř listnatý	kus	25,000			vlastní
VV			ksKERE10*0,03-0,47		25,000			
89	K	184814221	Zpracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	212,250			CS ÚRS 2024 01
VV			" rozhození + zapravení (ručně) zeolitu k výsadbě, 100 g/keř: "					
VV			ksKERE10*0,5*0,5		212,250			
90	M	10390010-01	sorbentní přísada do vegetační vrstvy - zeolit	kg	87,447			vlastní
VV			" dodání zeolitu k výsadbě, 100 g/ keř "					
VV			ksKERE10*100,0*0,001*1,03		87,447			
91	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	227,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" mulčování rostlin jemnou štěpkou tl. do 0,1 m, v pásu š.60cm: výkaz m2 "	227,0	227,000			
VV		m2MULCkere10	Součet		227,000			
92	M	10391100-11	kůra mulčovací VL - jemná štěrka	m3	3,821			vlastní
VV			" celková spotřeba štěrky "					
VV			0,10*m2MULCkere10*1,03		23,381			
VV			" - odpočet části štěrky přímo z místa stavby (odhad, bude upřesněno dle realizace !!!) "					
VV			" viz. Příprava území /Kapitola 01-A: naštěpkované keře z mýcení keřů: 1956 m2 porostu "					
VV		m3STEPKAzpet10	" z mýcení cca 10 litrů štěrky /1 m2 prostoru keře" -		-19,560			
VV			1956,0*0,010		3,821			
93	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19,560			CS ÚRS 2024 01
VV			" rozvozy stávající štěpkové hmoty z mezideponie ZOVS pro zpětné použití "					
VV			m3STEPKAzpet10*(-1)		19,560			
94	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	19,560			CS ÚRS 2024 01
VV			" nakládka štěpkové hmoty na mezideponii ZOVS pro rozvoz z mezideponie pro zpětné použití "					
VV			m3STEPKAzpet10*(-1)		19,560			
95	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,008			CS ÚRS 2024 01
VV			"dodání hnojivých tablet, 1 ks/keř (10g tableta)"					
VV			1*ksKERE10*0,010*0,001		0,008			
VV			Mezisoučet Tablety		0,008			
96	M	25191155-01	hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety 10g	kus	874,470			vlastní
VV			1*ksKERE10*1,03		874,470			
97	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	8,490			CS ÚRS 2024 01
VV			" výsadba keře: zalití rostlin vodou, 10 l/keř: 1x cykl "					
VV			ksKERE10*0,010*1		8,490			
VV		VODAkere10	Mezisoučet		8,490			
98	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	8,490			CS ÚRS 2024 01
VV			VODAkere10		8,490			
99	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivu rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	76,410			CS ÚRS 2024 01
VV			" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "					
VV			VODAkere10*(10-1)		76,410			
100	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	15,907			CS ÚRS 2024 01
n		1.01-A-11	Záhon Z1-Z4					
101	K	183205112	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 3	m2	195,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" výkaz 11 / záhon Z1-Z4: 195 m2 "	195,0	195,000			
VV		Z1Z4zahon11	Mezisoučet		195,000			
102	K	119005123	Vytýčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 10 do 100 m2 s rozmístěním rostlin nepravidelně ve stejnorodých skupinách	m2	195,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" výkaz 11 / záhon Z1-Z4: 195 m2 (celkem pro 4 záhony= 1 záhon cca do 50m2)"	195,0	195,000			
103	K	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1 049,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" výkaz 11 / záhony Z1-Z4 (195m2) trvalky 1049ks "					
VV			" hloubení jamek bez výměny půdy - do 0,002 m3 (pro trvalky K9)"	1049,0	1 049,000			
VV			Mezisoučet		1 049,000			
104	K	183211322	Výsadba květin krytořenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus	1 049,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" výkaz 11 / záhony Z1-Z4 (195m2) trvalky 1049ks"		1 049,000			
	VV	Z1Z4ksTRVALKY11	Mezisočet		1 049,000			
105	M	005725-00	Pořizovací náklady (jednotná doprava většího množství trvalek na stavbu) pro - trvalky: hrmkované K9	kus	1 080,000			vlastní
	VV		" POZNÁMKA: ceny jednotlivých hrmkovaných květin jsou uvažovány "					
	VV		" jako velkoobchodní (VC) bez pořizovací přírážky na dopravné ."					
	VV		" Toto dopravné/pořizovací přírážka, je nahrazena touto položkou "					
	VV		" (u keřů a stromů je pořiz. přírážka už započtena v kompletní PC (pořiz.ceně) dřeviny=nákup+dopravné)"					
	VV		Z1Z4ksTRVALKY11*1,03-0,47		1 080,000			
106	M	005726-01	Anemone 'Andrea Atkinson' - trvalky záhonové, okrasné: hrmkované K9	kus	65,000			vlastní
107	M	005726-02	Anemone sylvestris 'Snow White' - trvalky záhonové, okrasné: hrmkované K9	ks	42,000			vlastní
108	M	005726-03	Anemone multifida 'Annabella White' - trvalky záhonové, okrasné: hrmkované K9	ks	65,000			vlastní
109	M	005726-04	Aquilegia caerulea 'Spring Magic Blue White' - trvalky záhonové, okrasné: hrmkované K9	ks	30,000			vlastní
110	M	005726-05	Astilbe arendsii 'Washington' - trvalky záhonové, okrasné: hrmkované K9	ks	85,000			vlastní
111	M	005726-06	Calamintha nepeta ssp. nepeta 'White Cloud Strain' - trvalky záhonové, okrasné: hrmkované K9	ks	16,000			vlastní
112	M	005726-07	Dicentra spectabilis 'Alba' - trvalky záhonové, okrasné: hrmkované K9	ks	14,000			vlastní
113	M	005726-08	Geranium cantabrigiense 'St. Ola' - trvalky záhonové, okrasné: hrmkované K9	ks	120,000			vlastní
114	M	005726-09	Hemerocallis 'Joan Senior' - trvalky záhonové, okrasné: hrmkované K9	ks	32,000			vlastní
115	M	005726-10	Phlox paniculata 'Adessa White' - trvalky záhonové, okrasné: hrmkované K9	ks	27,000			vlastní
116	M	005726-11	Achillea ptarmica 'The Pearl' - trvalky záhonové, okrasné: hrmkované K9	ks	16,000			vlastní
117	M	005726-12	Salvia pratensis 'Sky Dance' - trvalky záhonové, okrasné: hrmkované K9	ks	12,000			vlastní
118	M	005726-13	Omphalodes verna - trvalky záhonové, okrasné: hrmkované K9	ks	32,000			vlastní
119	M	005726-14	Sedum telephium 'Matrona' - trvalky záhonové, okrasné: hrmkované K9	ks	16,000			vlastní
120	M	005726-15	Ajuga reptans - trvalky záhonové, okrasné: hrmkované K9	ks	60,000			vlastní
121	M	005726-16	Anemone tomentosa 'Robustissima' - trvalky záhonové, okrasné: hrmkované K9	ks	14,000			vlastní
122	M	005726-17	Anemone japonica 'September Charm' - trvalky záhonové, okrasné: hrmkované K9	ks	10,000			vlastní
123	M	005726-18	Astilbe arendsii 'Fanal' - trvalky záhonové, okrasné: hrmkované K9	ks	30,000			vlastní
124	M	005726-19	Astrantia major - trvalky záhonové, okrasné: hrmkované K9	ks	30,000			vlastní
125	M	005726-20	Brunnera macrophylla - trvalky záhonové, okrasné: hrmkované K9	ks	30,000			vlastní
126	M	005726-21	Hemerocallis 'Corky' - trvalky záhonové, okrasné: hrmkované K9	ks	30,000			vlastní
127	M	005726-22	Heuchera 'Apple Crisp' - trvalky záhonové, okrasné: hrmkované K9	ks	60,000			vlastní
128	M	005726-23	Hosta 'Royal Standard' - trvalky záhonové, okrasné: hrmkované K9	ks	40,000			vlastní
129	M	005726-24	Pulmonaria saccharata 'Smokey Blue' - trvalky záhonové, okrasné: hrmkované K9	ks	60,000			vlastní
130	M	005726-25	Helleborus niger 'Christmas Carol' - trvalky záhonové, okrasné: hrmkované K9	ks	10,000			vlastní
131	M	005726-26	Aster divaricatus - trvalky záhonové, okrasné: hrmkované K9	ks	7,000			vlastní
132	M	005726-27	Phlox russeliana - trvalky záhonové, okrasné: hrmkované K9	ks	5,000			vlastní
133	M	005726-28	Paeonia lactiflora 'Duchesse de Nemours' - trvalky záhonové, okrasné: hrmkované K9	ks	7,000			vlastní
134	M	005726-29	Chrysanthemum maximum - trvalky záhonové, okrasné: hrmkované K9	ks	7,000			vlastní
135	M	005726-30	Gypsophila paniculata - trvalky záhonové, okrasné: hrmkované K9	ks	5,000			vlastní
136	M	005726-31	Dianthus barbatus 'Barbarini Red' - trvalky záhonové, okrasné: hrmkované K9	ks	7,000			vlastní
137	M	005726-32	Echinacea purpurea 'Alba' - trvalky záhonové, okrasné: hrmkované K9	ks	5,000			vlastní
138	M	005726-33	Echinacea paradoxa - trvalky záhonové, okrasné: hrmkované K9	ks	9,000			vlastní
139	M	005726-34	Erigeron speciosus 'Azure Beauty' - trvalky záhonové, okrasné: hrmkované K9	ks	5,000			vlastní
140	M	005726-35	Platycodon grandiflorus 'Codo Blue' - trvalky záhonové, okrasné: hrmkované K9	ks	7,000			vlastní
141	M	005726-36	Penstemon strictus - trvalky záhonové, okrasné: hrmkované K9	ks	32,000			vlastní
142	M	005726-37	Veronica spicata 'Royal Candles' - trvalky záhonové, okrasné: hrmkované K9	ks	7,000			vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
143	M	005726-38	trvalky - průměr všech druhů, 3% ztrátové - trvalky záhonové, okrasné: hrmkované K9	ks	31,000			vlastní
	VV		Z1Z4ksTRVALKY11*0,03-0,47		31,000			
144	K	184854211	Zpracování příměsí do půdy zafrézováním do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 pl přes 10 do 100 m2	m2	195,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" zapravení hnojiva do záhonu: plošně rotavátorem do hl.15cm"					
	VV		"(celkem pro 4 záhony= 1 záhon cca do 50m2)"					
	VV		Z1Z4zahon11		195,000			
145	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	195,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" mulčování rostlin jemnou štěpkou tl. do 0,1 m "					
	VV		Z1Z4zahon11		195,000			
146	M	10391100-11	kůra mulčovací VL - jemná štěpka	m3	20,085			vlastní
	VV		0,10*Z1Z4zahon11*1,03		20,085			
147	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,010			CS ÚRS 2024 01
	VV		" hnojení plným hnojivem plošně, 50g/m2 "					
	VV		Z1Z4zahon11*0,050*0,001		0,010			
148	M	25111112	hnojivo NPK	kg	10,043			CS ÚRS 2024 01
	VV		" hnojení plným hnojivem plošně, 50g/m2 "					
	VV		Z1Z4zahon11*0,050*1,03		10,043			
149	K	18580351-09	Zahradnický odkopek - vytvoření lemu záhonu, zapravení přebytku do okolního terénu	m	88,000			vlastní
	VV		" výkaz 11 / záhon Z1-Z4: 195 m2, lemy záhonů odkopkem "					
	VV		" výkr. Situace: záhony Z1-Z4 kolem kašny "					
	VV		2*(27,0+17,0)		88,000			
150	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,950			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výsadba trvalek: zalití rostlin vodou, 10 l/m2 : 1x cykl "					
	VV		Z1Z4zahon11*0,010*1		1,950			
	VV		VODAZ1Z4zahon11 Mezisoučet		1,950			
151	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,950			CS ÚRS 2024 01
	VV		VODAZ1Z4zahon11		1,950			
152	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	17,550			CS ÚRS 2024 01
	VV		" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "					
	VV		VODAZ1Z4zahon11*(10-1)		17,550			
153	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	4,567			CS ÚRS 2024 01
	D	1.01-A-12	Záhon Z5					
154	K	183205112	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 3	m2	5,400			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz 12 / záhon Z5: 5,4 m2" 5,4		5,400			
	VV		Z5zahon12 Mezisoučet		5,400			
155	K	119005112	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 8 do 10 m2 s rozmístěním rostlin do plochy nepravidelně	m2	5,400			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz 12 / záhon Z5: 5,4 m2" 5,4		5,400			
156	K	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	39,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz 12 / záhon Z5 (5,4m2) trvalky 39 ks"					
	VV		" hloubení jamek bez výměny půdy - do 0,002 m3 (pro trvalky K9)" 39,0		39,000			
	VV		Mezisoučet		39,000			
157	K	183211322	Výsadba květů krytokeřenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus	39,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz 12 / záhony Z5 (5,4m2) trvalky 39ks" 39,0		39,000			
	VV		Z5ksTRVALKY12 Mezisoučet		39,000			
158	M	005725-00	Pořizovací náklady (jednotná doprava většího množství trvalek na stavbu) pro - trvalky: hrmkované K9	kus	40,000			vlastní
	VV		Z5ksTRVALKY12*1,03-0,17		40,000			
159	M	005726-41	Santolina chamecyparissus - trvalky záhonové, okrasné: hrmkované K9	kus	37,080			vlastní
	VV		36*1,03		37,080			
160	M	005726-42	Gypsophila paniculata 'Snowflake' - trvalky záhonové, okrasné: hrmkované K9	kus	3,090			vlastní
	VV		3*1,03		3,090			
161	K	184814221	Zpracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	5,400			CS ÚRS 2024 01
	VV		" zapravení hnojiva do záhonu: plošně rotavátorem do hl.15cm"					
	VV		Z5zahon12		5,400			
162	K	184911161	Mulčování záhonů kačírskem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	5,400			CS ÚRS 2024 01
	VV		" mulčování rostlin - štěrky fr.8-16- tl. do 0,1 m "					
	VV		Z5zahon12		5,400			
163	M	58343872	kamenivo drčené hrubé frakce 8/16	t	1,001			CS ÚRS 2024 01
	VV		0,10*Z5zahon12*1,03*1,8		1,001			
164	K	185802113-11	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 - cena na 1kg	kg	0,270			vlastní
	VV		" hnojení plným hnojivem plošně, 50g/m2 "					
	VV		Z5zahon12*0,050		0,270			
165	M	25111112	hnojivo NPK	kg	0,278			CS ÚRS 2024 01
	VV		" hnojení plným hnojivem plošně, 50g/m2 "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Z5zahon12*0,050*1,03		0,278			
166	K	185804311	Zalíť rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,054			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výsadba trvalek: zalíť rostlin vodou, 10 l/m2 : 1x cykl "					
	VV		Z5zahon12*0,010*1		0,054			
	VV	VODAZ5zahon12	Mezisoučet		0,054			
167	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,054			CS ÚRS 2024 01
	VV		VODAZ5zahon12		0,054			
168	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,486			CS ÚRS 2024 01
	VV		" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "					
	VV		VODAZ5zahon12*(10-1)		0,486			
169	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,021			CS ÚRS 2024 01
	D	1.01-A-13	Jarní efeméry					
170	K	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1 600,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz 13 / jarní efeméry - květiny a trvalky: 1600 ks "					
	VV		" hloubení jamek bez výměny půdy - do 0,002 m3 (pro trvalky K9)" 1600,0		1 600,000			
	VV		Mezisoučet		1 600,000			
171	K	183211322	Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus	1 600,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz 13 / jarní efeméry - květiny a trvalky: 1600 ks "		1 600,000			
	VV	ksEFEMERY13	Mezisoučet		1 600,000			
172	M	005724-00	Pořizovací náklady (jednotná doprava většího množství květin na stavbu) pro - květiny efemery: hrnkované K9	kus	1 648,000			vlastní
	VV		" POZNÁMKA: ceny jednotlivých hrnkovaných květin jsou uvažovány "					
	VV		" jako velkoobchodní (VC) bez pořizovací přírážky na dopravné . "					
	VV		" Toto dopravné/pořizovací přírážka, je nahrazena touto položkou "					
	VV		" (u keřů a stromů je pořiz. přírážka už započtena v kompletní PC (pořiz.ceně) dřeviny=nákup+dopravné)"					
	VV		ksEFEMERY13*1,03		1 648,000			
173	M	005726-51	Hepatica nobilis - květiny jarní efeméry: hrnkované K9	kus	300,000			vlastní
174	M	005726-52	Anemone nemorosa - květiny jarní efeméry: hrnkované K9	kus	500,000			vlastní
175	M	005726-53	Pulmonaria officinalis - květiny jarní efeméry: hrnkované K9	kus	200,000			vlastní
176	M	005726-54	Galium odoratum - květiny jarní efeméry: hrnkované K9	kus	200,000			vlastní
177	M	005726-55	Ajuga reptans - květiny jarní efeméry: hrnkované K9	kus	100,000			vlastní
178	M	005726-56	Corydalis cava - květiny jarní efeméry: hrnkované K9	kus	300,000			vlastní
179	M	005726-57	květiny a trvalky - průměr všech druhů, 3% ztrát - květiny jarní efeméry: hrnkované K9	ks	48,000			vlastní
	VV		ksEFEMERY13*0,03		48,000			
180	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,824			CS ÚRS 2024 01
	D	1.01-A-14	Podrostové výsadby v lemu parku					
181	K	119005133	Vytčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 100 m2 s rozmístěním rostlin nepravidelně ve stejnorodých skupinách	m2	1 506,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz 14 / Podrostové výsadby v lemu parku (1506 m2) trvalky 8300 ks "		1 506,000			
182	K	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	8 300,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz 14 / Podrostové výsadby v lemu parku (1506 m2) trvalky 8300 ks "					
	VV		" hloubení jamek bez výměny půdy - do 0,002 m3 (pro trvalky K9)" 8300,0		8 300,000			
	VV		Mezisoučet		8 300,000			
183	K	183211322	Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus	8 300,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz 14 / Podrostové výsadby v lemu parku (1506 m2) trvalky 8300 ks "					
	VV		" výsadba trvalek K9" 8300,0		8 300,000			
	VV	LEMksTRVALKY14	Mezisoučet		8 300,000			
184	M	005725-00	Pořizovací náklady (jednotná doprava většího množství trvalek na stavbu) pro - trvalky: hrnkované K9	kus	8 549,000			vlastní
	VV		LEMksTRVALKY14*1,03		8 549,000			
185	M	005726-61	Vinca minor 'Bowles Variety' - trvalky podrostové výsadby, okrasné: hrnkované K9	kus	6 200,000			vlastní
186	M	005726-62	Omphalodes verna - trvalky podrostové výsadby, okrasné: hrnkované K9	kus	500,000			vlastní
187	M	005726-63	Geranium 'Rozanne' - trvalky záhonové, okrasné: hrnkované K9	kus	300,000			vlastní
188	M	005726-64	Aquilegia caerulea 'Spring Magic Blue White' - trvalky podrostové výsadby, okrasné: hrnkované K9	kus	500,000			vlastní
189	M	005726-65	Helleborus niger 'Christmas Carol' - trvalky podrostové výsadby, okrasné: hrnkované K9	kus	800,000			vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
190	M	005726-66	trvalky - průměr všech druhů, 3% ztrátné - trvalky podrostové výsadby, okrasné: hmkované K9	ks	249,000			vlastní
	VV		LEMksTRVALKY14*0,03		249,000			
191	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 055,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" úprava 70% ploch lemu podrost. výsadeb z celk.1506m2 "					
	VV		" (nakypřit , prohnout (kompost,zeolit), zapravit)					
	VV		" - nakypření povrchu vegetač.vrstvy rotavátorem do 15 cm					
	VV		"					
	VV		0,70*1506,0+0,8		1 055,000			
	VV	upravLEM14	Součet		1 055,000			
192	K	184854215	Zpracování příměsí do půdy zafrézováním do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 pl přes 500 m2	m2	1 055,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" úprava 70% ploch lemu podrost. výsadeb z celk.1506m2 "					
	VV		" - promísení a zapravení kompostu+zeolitu (rotavátor do 15 cm) "					
	VV		upravLEM14		1 055,000			
	VV		Součet		1 055,000			
193	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1 506,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" mulčování rostlin jemnou štěpkou tl. do 0,1 m (100% ploch lemu z 1506m2)"					
	VV	m2LEMmulc14	1506,0		1 506,000			
194	M	10391100-11	kůra mulčovací VL - jemná štěrka	m3	155,118			vlastní
	VV		0,10*m2LEMmulc14*1,03		155,118			
195	K	185802112	Hnojení půdy vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou v rovině a svahu do 1:5	t	105,500			CS ÚRS 2024 01
	VV		" úprava 70% ploch lemu podrost. výsadeb z celk.1506m2 "					
	VV		" rozprostření kompostu na plochu - 100 kg/m2 "					
	VV		upravLEM14*100,0*0,001		105,500			
	VV		Součet		105,500			
196	M	10311100-21	kompost zahradnický VL - cena za tunu	t	108,665			vlastní
	VV		" dodávka kompostu na plochu - 100 kg/m2					
	VV		upravLEM14*100,0*0,001*1,03		108,665			
	VV		Součet		108,665			
197	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	l	0,106			CS ÚRS 2024 01
	VV		" úprava 70% ploch lemu podrost. výsadeb z celk.1506m2 "					
	VV		" - doplnění (plošné rozhození) zeolitu 100g/m2 "					
	VV		upravLEM14*0,100*0,001		0,106			
	VV		Součet		0,106			
198	M	10390010-01	sorbentní přísada do vegetační vrstvy - zeolit	kg	108,665			vlastní
	VV		"dodávka zeolitu 100g/m2 "					
	VV		upravLEM14*0,100*1,03		108,665			
	VV		Součet		108,665			
199	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	15,060			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výsadba trvalek: zalití rostlin vodou, 10 l/m2 : 1x cykl "					
	VV		m2LEMmulc14*0,010*1		15,060			
	VV	VODAle14	Mezisoučet		15,060			
200	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	15,060			CS ÚRS 2024 01
	VV		VODAle14		15,060			
201	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivu rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	135,540			CS ÚRS 2024 01
	VV		" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "					
	VV		VODAle14*(10-1)		135,540			
202	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	144,072			CS ÚRS 2024 01
	D	1.01-A-15	Trávník pobytový					
203	K	181451131	Založení parkového trávníku výševem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4 056,400			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz 15/ Pobytový trávník - rovina: 4056,4 m2 "					
	VV		" založení parkového trávníku " 4056,4		4 056,400			
	VV		Mezisoučet		4 056,400			
	VV		"Poznámka: v ceně standardu všech položek "Založení trávníku....." "					
	VV		" je i zapravení osiva zahrabáním nebo zasekáním hráběmi "					
	VV	TRAVApobyt15	Součet		4 056,400			
204	M	00572420-03	osivo směs travní pro pobytové plochy - parková, zátěžová michaná směs, složení dle TZ, výšev 25g/m2	kg	104,452			vlastní
	VV		" výšev 25g/m2, ztrátné 3% "					
	VV		TRAVApobyt15*0,025*1,03		104,452			
205	K	180405114	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výševem směsi substrátu a semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	647,890			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz 15/ zatravnění spar v dlažbách (dle typů skladeb SK...)"					
	VV		" (výkaz dodávky substrátu/ornice= kap.01.A- Příprava -výkaz 4... Ornice) "					
	VV		" spáry SK1 = 23m2 / kap.10.D-2 stezka obruby naležato=377,05 m2"		377,050			
	VV		" spáry SK6 = 68m2 / kap.10.J-2 zatravn.kostka 80/100mm, =304,19 m2 "		259,190			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"(z celk. 304,19m2 je 259,2m2 oseto pobytoovým tráv.n.+45m2 hřišřovým trávnikem)"					
	VV		" spáry SK13 = 8m2 / kap.10.E-2 zatravn.kostka 60/80mm, =11,65 m2" 11,65		11,650			
	VV	TRAVAdlazby15	Součet				647,890	
206	M	00572420-03	osřvo směs trávni pro pobyřtové plochy - parková, zářřžová míchaná směs, složení dle TZ, výsev 25g/m2	kg	4,687			vlastní
	VV		" výkaz 15/ zatravnění spar v dlažbách (dle typů skladeb SK...) = do spar 2x větřř gramáž osřva"					
	VV		" spáry SK1 = 23m2 / kap.10.D-2 stezka obruby naležřato=377,05 m2" (23,0*0,025*1,03)*2		1,185			
	VV		" spáry SK6 = 60m2 / kap.10.J-2 zatravn.kostka 80/100mm, =304,19-45=259,2 m2 " (60*0,025*1,03)*2		3,090			
	VV		" spáry SK13 = 8m2 / kap.10.E-2 zatravn.kostka 60/80mm, =11,65 m2" (8*0,025*1,03)*2		0,412			
	VV		Součet				4,687	
207	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	2 433,840			CS ÚRS 2024 01
	VV		" smykování 60% (zadržení+urovnání strojně) "					
	VV		0,60*TRAVApobyt15		2 433,840			
	VV		Součet				2 433,840	
208	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 622,560			CS ÚRS 2024 01
	VV		" hrabání 40% (v blízkosti stromů, ručně hrábě)"					
	VV		0,40*TRAVApobyt15		1 622,560			
	VV		Součet				1 622,560	
209	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	4 056,400			CS ÚRS 2024 01
	VV		TRAVApobyt15		4 056,400			
210	K	111151221	Pokosení trávniku parkového pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	9 408,580			CS ÚRS 2024 01
	VV		" pokosení do předání: 2x "					
	VV		TRAVApobyt15*2		8 112,800			
	VV		TRAVAdlazby15*2		1 295,780			
	VV		Součet				9 408,580	
211	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,109			CS ÚRS 2024 01
	D	1.01-A-16	Trávnik hřiřřový					
212	K	181451131	Založení parkového trávniku výřevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 854,600			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz 16/ Hřiřřový trávnik - rovina: 1854,6 m2 "					
	VV		" založení hřiřřového trávniku " 1854,6		1 854,600			
	VV		Mezisoučet				1 854,600	
	VV		"Poznámka: v ceně standardu všech položek "Založení trávniku....." "					
	VV		" je i zapravení osřva zahrabáním nebo zasekáním hráběmi "					
	VV	TRAVAhřiřřte16	Součet				1 854,600	
213	M	00572440-1	osřvo směs trávni hřiřřní, míchaná směs, složení dle TZ, výřev 25g/m2	kg	48,683			vlastní
	VV		" výřev 25g/m2, zřřatně 5% "					
	VV		TRAVAhřiřřte16*0,025*1,05		48,683			
214	K	180405114	Založení trávniku ve vegetačních prefabrikátech výřevem směři substrátu a semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	45,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz 16/ zatravnění spar v dlažbách (dle typů skladeb SK...)"					
	VV		" (výkaz dodávky substrátu/ornice= kap.01.A- Příprava -výkaz 4... Ornice) "					
	VV		" spáry SK6 =11,5m2 / kap.10.J-2 zatravn.kostka 80/100mm, =z toho oseto hřiřř. 45 m2 " 45		45,000			
	VV		"(z celk. SK6 /10.J-2= 304,19m2 je 259,2m2 oseto pobyřtoovým tráv.n.+45m2 hřiřřovým trávnikem)"					
	VV	TRAVAdlazby16	Součet				45,000	
215	M	00572440-1	osřvo směs trávni hřiřřní, míchaná směs, složení dle TZ, výřev 25g/m2	kg	0,604			vlastní
	VV		" výkaz 16/ zatravnění spar v dlažbách (dle typů skladeb SK...) = do spar 2x větřř gramáž osřva"					
	VV		" spáry SK6 = 11,5m2 / kap. 10.J-2 zatravn.kostka 80/100mm, =oseto hřiřř.45m2 " (11,5*0,025*1,05)*2		0,604			
	VV		Součet				0,604	
216	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 112,760			CS ÚRS 2024 01
	VV		" smykování 60% (zadržení+urovnání strojně) "					
	VV		0,60*TRAVAhřiřřte16		1 112,760			
	VV		Součet				1 112,760	
217	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	741,840			CS ÚRS 2024 01
	VV		" hrabání 40% (ručně hrábě)"					
	VV		0,40*TRAVAhřiřřte16		741,840			
	VV		Součet				741,840	
218	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 854,600			CS ÚRS 2024 01
	VV		TRAVAhřiřřte16		1 854,600			
219	K	111151221	Pokosení trávniku parkového pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	3 799,200			CS ÚRS 2024 01
	VV		" pokosení do předání: 2x "					
	VV		TRAVAhřiřřte16*2		3 709,200			
	VV		TRAVAdlazby16*2		90,000			
	VV		Součet				3 799,200	
220	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,049			CS ÚRS 2024 01
	D	1.01-A-17	Cibuloviny v travnaté ploře					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
221	K	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	833,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz 17/ Cibuloviny v travnaté ploše 2500ks"					
	VV		" hloubení jamek bez výměny půdy - do 0,002 m3 (pro cibule min.3ks / hnízdo)"					
	VV		2500,0/3-0,333		833,000			
	VV		Mezisoučet		833,000			
222	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	2 500,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz 17/ Cibuloviny v travnaté ploše 2500ks"					
	VV		" výsadba cibulovin " 2500,0		2 500,000			
	VV	ksCIBULEtrava17	Součet		2 500,000			
223	M	005791-70	Pořizovací náklady (jednotná doprava většího množství cibulovin na stavbu) pro - cibuloviny v tranaté ploše	kus	2 575,000			vlastní
	VV		ksCIBULEtrava17*1,03		2 575,000			
224	M	005791-71	cibule - Scilla siberica	kus	500,000			vlastní
225	M	005791-72	cibule - Scilla siberica "Alba"	kus	1 100,000			vlastní
226	M	005791-73	cibule - Galanthus nivalis	kus	900,000			vlastní
227	M	005791-74	cibule - průměr všech druhů pro cibuloviny v tranaté ploše, 3% ztraté	kus	75,000			vlastní
	VV		ksCIBULEtrava17*0,03		75,000			
228	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,129			CS ÚRS 2024 01
	D	1.01-A-18	Cibuloviny v záhonech					
229	K	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1 107,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz 18/ Cibuloviny v záhonech 3 321 ks"					
	VV		" hloubení jamek bez výměny půdy - do 0,002 m3 (pro cibule min. 3ks / hnízdo)"					
	VV		3321/3		1 107,000			
	VV		Mezisoučet		1 107,000			
230	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	3 321,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz 18/ Cibuloviny v záhonech 3 321 ks"					
	VV		" výsadba cibulovin " 3321,0		3 321,000			
	VV	ksCIBULEzahon18	Součet		3 321,000			
231	M	005791-80	Pořizovací náklady (jednotná doprava většího množství cibulovin na stavbu) pro - cibuloviny v záhonech	kus	3 420,630			vlastní
	VV		ksCIBULEzahon18*1,03		3 420,630			
232	M	005791-81	cibule záhonové - Narcissus 'Snowboard'	kus	1 740,000			vlastní
233	M	005791-82	cibule záhonové - Ornithogalum umbellatum	kus	700,000			vlastní
234	M	005791-83	cibule záhonové - Tulipa sylvestris	kus	700,000			vlastní
235	M	005791-84	cibule záhonové - Camassia caerulea	kus	60,000			vlastní
236	M	005791-85	cibule záhonové - Camassia leichtlinii 'Alba'	kus	11,000			vlastní
237	M	005791-86	cibule záhonové - Lilium martagon	kus	110,000			vlastní
238	M	005791-87	cibule záhonové - průměr všech druhů pro cibuloviny do záhonů, 3% ztraté	kus	75,000			vlastní
	VV		ksCIBULEtrava17*0,03		75,000			
239	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,272			CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
01 - Vegetační úpravy (fragment několika SO) - hlavní
Soupis:
01.B - PŘEDPROSTOR ŠKOLY (fragment SO1001)
Úroveň 3:

01.B-1 - Příprava území - PŘEDPROSTOR ŠKOLY (fragment SO 1001)

KSO: 823 27

Místo: HODONÍN

CC-CZ:

Datum: 11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

IČ:

DIČ: CZ699001303

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

IČ:

DIČ: CZ27263827

Projektant:

MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

IČ:

DIČ: CZ09613111

Zpracovatel:

Obrtelová Miluše

IČ:

DIČ: CZ6110310745

Poznámka:

Cena bez DPH		
DPH základní	Základ daně	Sazba daně
snížená	324 124,77	21,00%
	0,00	12,00%
Cena s DPH		v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

01 - Vegetační úpravy (fragment několika SO) - hlavní

Soupis:

01.B - PŘEDPROSTOR ŠKOLY (fragment SO1001)

Úroveň 3:

01.B-1 - Příprava území - PŘEDPROSTOR ŠKOLY (fragment SO 1001)

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel:

Obrtelová Miluše

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 01 - Vegetační úpravy (fragment několika SO) - hlavní
Soupis: 01.B - PŘEDPROSTOR ŠKOLY (fragment SO1001)
Úroveň 3:

01.B-1 - Příprava území - PŘEDPROSTOR ŠKOLY (fragment SO 1001)

Místo: HODONÍN

Datum: 11.07.2025

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant: MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel: Obřtelová Miluše

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	109,022			CS ÚRS 2024 01
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr (VV) dle: "					
	VV		" 1/Techn. zpráva D.1.1a.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA - KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ (dále jen TZ-D) "					
	VV		" 2 / výkresy: D.1.1.b.1 -STROMY, D.1.1.b.2-PODROSTY "					
	VV		" 3/ bilanční tabulky (soupis/výkaz výměr) - Kapitola 01-B- Příprava území"					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všech.položky /Kap.01-B-Příprava území "					
	VV		Mezisoučet ODKAZY VÝKAZU VÝMĚR		0,000			
	VV		" přesun hmot ornice: lokální rozvozy po manipulačním prostoru "					
	VV		" dokoupená ornice pro část PŘEDPROSTOR ŠKOLY (kapit.01.B-1)"					
	VV		m3NAKUPorn01B1		109,022			
	VV		Mezisoučet		109,022			
	VV		Součet		109,022			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	81,528			CS ÚRS 2024 01
	VV		" rozvozy stávaj. překatrov. ornice z mezideponie ZOV pro zpětné použití "					
	VV		" B 2/ Doplnění a rozproštění ornice (ornice z místa) pro kap.01.B-1 "					
	VV		" jednotlivé souvislé plochy: 100-500m2 , přes 500m2 "					
	VV		" pěstební záhon: 30cm (33 m3)" 110,0*0,30		33,000			
	VV		" pobytový trávník: 15 cm (151,5 m3) " 1010,0*0,15		151,500			
	VV		"ad.položka Vyplnění otvorů tvárnic nebo panelů ornici ..."					
	VV		" doplnění ornice do zelených spar dlažeb 0,5m3 " 0,5		0,500			
	VV		"(mont.položky pro doplnění ornice+zatravn.spar=vykázány v 01.B-Zakládání: "					
	VV		" výkaz 7 Trávník pobytový (spáry SK6 zatravn.kostka 80/100: 48m2) "					
	VV		Mezisoučet		185,000			
	VV		" +3% ztrátne na manipulaci " 185,0*0,03		5,550			
	VV		" - odpočet M3 dokoupené ornice pro část PŘEDPROSTOR ŠKOLY (kapit.01.B1)"					
	VV		" (výpočet= položka dodávek 10364101 -zemina pro terénní úpravy - ornice)"					
	VV		-m3NAKUPorn01B1		-109,022			
	VV	m3ORNzpet01B1	Součet		81,528			
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	190,550			CS ÚRS 2024 01
	VV		" nakládka stáv.ornice na mezideponii ZOV pro rozvoz z mezideponie pro zpětné použití "					
	VV		"(POZNÁMKA: sejmutí skřívky ornice vč. drnů, dovoz na mezideponii ZOV, a její překatrování = "					
	VV		" = započteno v jiných objektech -kapitola 11 a ostatní)"					
	VV		" B 2/ Doplnění a rozproštění ornice (ornice z místa) "					
	VV		m3ORNzpet01B1		81,528			
	VV		Mezisoučet		81,528			
	VV		" přesun hmot nakoupená ornice: nakládka pro lokální rozvozy po manipulačním prostoru"					
	VV		" dokoupená ornice pro část PŘEDPROSTOR ŠKOLY (kapit.01.B)"					
	VV		m3NAKUPorn01B1		109,022			
	VV		Mezisoučet		109,022			
	VV		Součet		190,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	181351105	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	110,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		"B 2/ Doplnění a rozprostření ornice (ornice z místa)"					
	VV		" jednotlivé souvislé plochy 100-500m2 "					
	VV		" pěstební záhon: 30cm (33 m3)"		110,0		110,000	
	VV		Součet				110,000	
5	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 010,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" B 2/ Doplnění a rozprostření ornice (ornice z místa)"					
	VV		" jednotlivé souvislé plochy přes 500m2 "					
	VV		" pobytový trávník: 15 cm (151,5 m3) "		1010,0		1 010,000	
	VV		Součet				1 010,000	
6	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	174,435			CS ÚRS 2024 01
	VV		" nákup chybějící části ornice (nebo katrované zeminy vhodné do vegetační vrstvy) "					
	VV		" bilance ornice: z části PŘEDPROSTOR ŠKOLY po překatrování skryvek je k dispozici = 99,45 M3"					
	VV		"(skryvka orn. z trávníků kap.11.A=787,4m2, + skryvka pro ZP kap.10.B-O: celk.96,6m2/ tl.0,15m, odpad 25%)"					
	VV		" (787,4+96,6)*0,15*0,75=99,45 m3"					
	VV		" celková spotřeba nové ornice v části PŘEDPROSTOR ŠKOLY (kap.01.B, 01.E)=202,4m3 bez 3% ztrátého "					
	VV		" 202,4*1,03-99,45=109,022 m3 je potřeba dokoupit "					
	VV		" např. pro doplnění pobyt.trávník (kap.01.B-2): 1010 m2*0,15m (celk.potřeba 151,5 m3) "					
	VV		202,4*1,03-99,45				109,022	
	VV	m3NAKUPorn01B1	Součet pomocný výpočet M3 nákupu ornice				109,022	
	VV		" tonáž dokoupené ornice pro část PŘEDPROSTOR ŠKOLY (kapit.01.B-1)"					
	VV		m3NAKUPorn01B1*1,6				174,435	
	VV		Součet				174,435	
7	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 120,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" úprava pláně pod návoz vegetační vrstvy "					
	VV		" B 2/ Doplnění a rozprostření ornice (ornice z místa) pro kap.01.B-1 "					
	VV		" pěstební záhon: 30cm (33 m3)"		110,0		110,000	
	VV		" pobytový trávník: 15 cm (151,5 m3) "		1010,0		1 010,000	
	VV		Součet				1 120,000	
8	K	183402131-20	Rozrušení půdy souvislé pl přes 500 m2 - hl.do 200 mm- v rovině a svahu do 1:5	m2	606,000			vlastní
	VV		" B 1/ rozrušení uhuštěného podkladu (60 % z celk. plochy trávníků = 606 m2)					
	VV		0,60*1010,0				606,000	
	VV		Součet				606,000	
9	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	606,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		"B 1/ nakyření zeminy po rozrušení podkladu (60 % z celk. plochy trávníků =606m2)					
	VV		0,60*1010,0				606,000	
	VV		Součet				606,000	
10	K	184854215	Zpracování příměsí do půdy zafrézováním do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 pl přes 500 m2	m2	1 010,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" B 3 / Doplnění zeolitu do plochy: trávníků "					
	VV		" promísení a zapravení (rotavátor do 15 cm) zeolitu fr. 2/4 s rozprostř. ornici "					
	VV		" trávníky - 100 g/m2 "		1010,0		1 010,000	
	VV		Součet				1 010,000	
11	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,101			CS ÚRS 2024 01
	VV		" doplnění (plošné rozhození) zeolitu fr. 2/4 "					
	VV		" B 3/ Doplnění zeolitu do plochy: TRÁVNÍKY "					
	VV		" trávníky (1010 m2) - 100 g/m2 "		1010,0*0,100*0,001		0,101	
	VV		Součet				0,101	
12	M	10390010-02	sorbentní přísada do vegetační vrstvy - zeolit fr. 2-4	kg	104,030			vlastní
	VV		" B 3/ dodávka zeolitu fr. 2/4: do záhonů + trávníků "					
	VV		" trávníky (1010 m2) - 100 g/m2 "		1010,0*0,100*1,03		104,030	
	VV		Součet				104,030	
	D	998	Přesun hmot					
13	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,104			CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
01 - Vegetační úpravy (fragment několika SO) - hlavní
Soupis:
01.B - PŘEDPROSTOR ŠKOLY (fragment SO1001)
Úroveň 3:

01.B-2 - Založení - PŘEDPROSTOR ŠKOLY (fragment SO 1001)

KSO: 823 27

Místo: HODONÍN

CC-CZ:

Datum: 11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

IČ:

DIČ: CZ699001303

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

IČ:

DIČ: CZ27263827

Projektant:

MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

IČ:

DIČ: CZ09613111

Zpracovatel:

Obrtelová Miluše

IČ:

DIČ: CZ6110310745

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	96 767,35	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

01 - Vegetační úpravy (fragment několika SO) - hlavní

Soupis:

01.B - PŘEDPROSTOR ŠKOLY (fragment SO1001)

Úroveň 3:

01.B-2 - Založení - PŘEDPROSTOR ŠKOLY (fragment SO 1001)

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel:

Obrtelová Miluše

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1.01-B-04 - Výsadba stromu do travnatých ploch

1.01-B-05 - Produkční záhon

1.01-B-06 - Cibuloviny v travnaté ploše

1.01-B-07 - Trávník pobytový

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 01 - Vegetační úpravy (fragment několika SO) - hlavní
Soupis: 01.B - PŘEDPROSTOR ŠKOLY (fragment SO1001)
Úroveň 3:

01.B-2 - Založení - PŘEDPROSTOR ŠKOLY (fragment SO 1001)

Místo: HODONÍN

Datum: 11.07.2025

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant: MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel: Obřtelová Miluše

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1.01-B-04			Výsadba stromu do travnatých ploch					
1	K	119005151	Vytýčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin do 10 kusů	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr (VV) dle: "					
	VV		" 1/ Technické zprávy D.1.1a.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA - KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ (dále jen TZ) "					
	VV		" 2/ výkres.části - D.1.1.b.1 -STROMY, D.1.1.b.2- PODROSTY, "					
	VV		" D.1.1.b.6.A DETAIL D.A, D.1.1.b.13.1 SCHODY V PARKU - PŮDORYS, ŘEZY "					
	VV		" 3/ bilanční tabulky (soupis výměr) - Kapitola 01 - B - ZAKLÁDÁNÍ "					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky: Kap.01-B-zakladani "					
	VV		Mezisoučet ODKAZY VÝKAZU VÝMĚR		0,000			
	VV		" výkaz B 4 / Výsadba stromu - do travnatých ploch: celkem 2 ks "					
	VV		" hloubení jamek bez výměny půdy - do 0,4 m3 "	2,0	2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2	K	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz B 4 / Výsadba stromu - do travnatých ploch: celkem 2 ks "					
	VV		" hloubení jamek bez výměny půdy - do 0,4 m3 "	2,0	2,000			
	VV	ksSTROM04B	Mezisoučet		2,000			
3	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" B 4/ výsadba dřevin s balem do 40 cm "					
	VV		ksSTROM04B		2,000			
4	M	0265053-14-4	Quercus robur - dub letní - ok.12-14 cm, ZB, nasaz.koruny min. 2,0m, VK, alejový strom listnatý	kus	2,060			vlastní
	VV		2*1,03		2,060			
5	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" Položka je vč. dodávek drátů a pásky "					
	VV		" ukotvení dřevin kůly, D do 10 cm, dl. 3m, 3 kůly/strom "					
	VV		ksSTROM04B		2,000			
	VV		Součet		2,000			
6	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	6,060			CS ÚRS 2024 01
	VV		ksSTROM04B*3*1,01		6,060			
7	M	6059125-01	spojovací příčka kotvení stromů - frézovaná půlkulatina impregnovaná D 8cm	m	3,030			vlastní
	VV		" výsadba alej. stromu: 1x spojov.příčky kotvení stromů D8cm "					
	VV		ksSTROM04B*(3*0,5)*1,01		3,030			
8	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" zhotovení závlahové mísy do průměru 1m/strom "					
	VV		" (závlahový systém)" "					
	VV		ksSTROM04B		2,000			
9	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	0,960			CS ÚRS 2024 01
	VV		" Položka je vč. dodávek drátů a jutové tkaniny "					
	VV		" ochrana kmene z rákosu: nové výsadby obvod.km. 0,14m, v. kmene 2,0m "					
	VV		ksSTROM04B*(0,14+0,1)*2,0		0,960			
	VV	m2ROHOZ04B	Součet		0,960			
10	M	61894003	rákos ohradový neloupaný 60x200cm	m2	1,104			CS ÚRS 2024 01
	VV		m2ROHOZ04B*1,15		1,104			
11	K	184814221	Zpracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	4,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" zapravení zeolitu k výsadbě, 3 kg/strom: mísa 1m2 "		2,000			
VV			ksSTROM04B*1,0					
VV			" zapravení půdneho hydroabsorbentu, 250g/strom/ mísa 1m2 "					
VV			ksSTROM04B*1,0		2,000			
VV			Součet		4,000			
12	M	10390010-01	sorbentní přísada do vegetační vrstvy - zeolit	kg	6,180			vlastní
VV			" dodání zeolitu k výsadbě, 3 kg/strom "					
VV			ksSTROM04B*3,0*1,03		6,180			
13	M	10390000-2	půdní kondicionér - hydroabsorbent - 250g/ strom	kg	0,515			vlastní
VV			" dodání půdneho hydroabsorbentu, 250 g/strom "					
VV			ksSTROM04B*0,250*1,03		0,515			
14	K	184852322	Rez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" komparativný řez (výchovný řez po výsadbě) "					
VV			ksSTROM04B		2,000			
15	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	2,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" mulčování rostlin jemnou štěpkou tl. do 0,1 m, 1 m2/strom "					
VV			ksSTROM04B*1,0		2,000			
VV		m2MULC04B	Součet		2,000			
16	M	10391100-11	kůra mulčovací VL - jemná štěrka	m3	0,206			vlastní
VV			" celková spotřeba štěrky "					
VV			0,10*m2MULC04B*1,03		0,206			
17	K	185802114-11	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 - cena za 1 kg	kg	0,200			vlastní
VV			"dodání hnojivých tablet, 10ks/strom (10g tableta)"					
VV			10*ksSTROM04B*0,010		0,200			
VV			Mezisoučet Tablety KG		0,200			
18	M	25191155-01	hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety 10g	kus	20,600			vlastní
VV			10*ksSTROM04B*1,03		20,600			
19	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,160			CS ÚRS 2024 01
VV			" výsadba stromy: zalití rostlin vodou, 80 l/strom: 1x cykl "					
VV			ksSTROM04B*0,080		0,160			
VV		VODAstrom04B	Mezisoučet		0,160			
20	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,160			CS ÚRS 2024 01
VV			VODAstrom04B		0,160			
21	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivu rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	1,440			CS ÚRS 2024 01
VV			" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "					
VV			VODAstrom04B*(10-1)		1,440			
22	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,304			CS ÚRS 2024 01
D		1.01-B-05	Produkční záhon					
23	K	183205112	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 3	m2	110,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" výkaz B 5 /produkční záhon: 110 m2 " 110,0		110,000			
VV		prZAHON05B	Mezisoučet		110,000			
24	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	110,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" výkaz B 5 /produkční záhon: 110 m2 "					
VV			" úprava záhonu: (nakypřit , prohnojit (kompos), zapravit)					
VV			" nakypření povrchu vegetač.vrstvy rotavátorem do 15 cm " 110,0		110,000			
VV			Součet		110,000			
25	K	184854215	Zpracování příměsí do půdy zafrézováním do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 pl přes 500 m2	m2	110,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" - promísení a zapravení kompostu (rotavátor do 15 cm) " 110,0		110,000			
26	K	185802112	Hnojení půdy vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou v rovině a svahu do 1:5	t	11,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" rozprostření kompostu na plochu - 100 kg/m2 "					
VV			110,0*100,0*0,001		11,000			
27	M	10311100-21	kompost zahradnický VL - cena za tunu	t	11,330			vlastní
VV			" dodávka kompostu na plochu - 100 kg/m2					
VV			110,0*100,0*0,001*1,03		11,330			
28	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	11,330			CS ÚRS 2024 01
D		1.01-B-06	Cibuloviny v travnaté ploše					
29	K	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	200,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" výkaz B 6/ Cibuloviny v travnaté ploše 2500ks "					
VV			" hloubení jamek bez výměny půdy - do 0,002 m3 (pro cibule min.3ks / hnízdo)"					
VV			600,0/3		200,000			
VV			Součet		200,000			
30	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	600,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" výkaz B 6/ Cibuloviny v travnaté ploše 600ks "					
VV			" výsadba cibulovin " 600,0		600,000			
VV		ksCIBULEtrav06B	Součet		600,000			
31	M	005791-70	Pořizovací náklady (jednotná doprava většího množství cibulovin na stavbu) pro - cibuloviny v tranaté ploše	kus	618,000			vlastní
VV			ksCIBULEtrav06B*1,03		618,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	005791-71	cibule - <i>Scilla siberica</i>	kus	200,000			vlastní
33	M	005791-72	cibule - <i>Scilla siberica</i> "Alba"	kus	400,000			vlastní
34	M	005791-74	cibule - průměr všech druhů pro cibuloviny v tranaté ploše, 3% ztraté	kus	18,000			vlastní
	VV		ksCIBULEtrav06B*0,03		18,000			
35	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,031			CS ÚRS 2024 01
	D	1.01-B-07	Trávník pobytový					
36	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 010,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		"výkaz B 7/ Pobytový trávník - rovina: 1010m2 "					
	VV		" založení parkového trávníku " 1010,0		1 010,000			
	VV		Mezisoučet		1 010,000			
	VV		"Poznámka: v ceně standardu všech položek "Založení trávníku....." "					
	VV		" je i zapravení osiva zahrabáním nebo zasekáním hráběmi "					
	VV	TRAVApobyt07B	Součet		1 010,000			
37	M	00572420-03	osivo směs travní pro pobytové plochy - parková, zátěžová míchaná směs, složení dle TZ, výsev 25g/m2	kg	26,008			vlastní
	VV		" výsev 25g/m2, ztrátě 3% "					
	VV		TRAVApobyt07B*0,025*1,03		26,008			
38	K	180405114	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi substrátu a semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	216,460			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz 01.B-7/ zatravnění spar v dlažbách (dle typů skladeb SK...) spáry 48m2"					
	VV		" (výkaz dodávky substrátu/ornice= kap.01.B- Příprava -výkaz 2... Ornice) "					
	VV		" spáry SK6 = 21m2 / kap.11.C-2 zatravn.kostka 80/100mm, =96,6 m2 " 96,6		96,600			
	VV		" spáry SK6 = 27m2 / kap.11.D-2 zatravn.kostka 80/100mm, =119,86 m2" 119,86		119,860			
	VV	TRAVAdlazby07B	Součet		216,460			
39	M	00572420-03	osivo směs travní pro pobytové plochy - parková, zátěžová míchaná směs, složení dle TZ, výsev 25g/m2	kg	2,473			vlastní
	VV		"výkaz 7/ zatravnění spar v dlažbách (dle typů skladeb SK...) = do spar 2x větší gramáž osiva"					
	VV		" výměra čistých spar celkem 48m2 "					
	VV		" spáry SK6 = 21m2 / kap.11.C-2 zatravn.kostka 80/100mm, =96,6 m2 " (21,0*0,025*1,03)*2		1,082			
	VV		" spáry SK6 = 27m2 / kap.11.D-2 zatravn.kostka 80/100mm, =119,86 m2" (27,0*0,025*1,03)*2		1,391			
	VV		Součet		2,473			
40	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	606,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" smykování 60% (zadrčení+urovnání strojně) "					
	VV		0,60*TRAVApobyt07B		606,000			
	VV		Součet		606,000			
41	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	404,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" hrabání 40% (v blízkosti stromů, ručně hrábě)"					
	VV		0,40*TRAVApobyt07B		404,000			
	VV		Součet		404,000			
42	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 010,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		TRAVApobyt07B		1 010,000			
43	K	111151221	Pokosení trávníku parkového pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	2 452,920			CS ÚRS 2024 01
	VV		" pokosení do předání: 2x "					
	VV		TRAVApobyt07B*2		2 020,000			
	VV		TRAVAdlazby07B*2		432,920			
	VV		Součet		2 452,920			
44	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,028			CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
01 - Vegetační úpravy (fragment několika SO) - hlavní
Soupis:

01.C - PERGOLA SE ZÁZEMÍM A KAVÁRNA (fragment SO 2001+2002)

KSO:823 27

Místo:HODONÍN

CC-CZ:

Datum:11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

IČ:

00284891

DIČ:

CZ699001303

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

IČ:

09613111

DIČ:

CZ09613111

Zpracovatel:

Obrtelová Miluše

IČ:

64596605

DIČ:

CZ6110310745

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	27 879,42	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPHv CZK

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

01 - Vegetační úpravy (fragment několika SO) - hlavní

Soupis:

01.C - PERGOLA SE ZÁZEMÍM A KAVÁRNA (fragment SO 2001+2002)

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Žpracovatel:

Obrtelová Miluše

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1.01-C-01 - Výsadba popínavých rostlin

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 01 - Vegetační úpravy (fragment několika SO) - hlavní
Soupis:

01.C - PERGOLA SE ZÁZEMÍM A KAVÁRNA (fragment SO 2001+2002)

Místo: HODONÍN Datum: 11.07.2025
Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35 Projektant: MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00
Uchazeč: Gardenline, s.r.o. Zpracovatel: Obrtelová Miluše

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1.01-C-01			Výsadba popínavých rostlin					
1	K	131312531	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	0,768			CS ÚRS 2024 01
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr (VV) dle: "					
	VV		" 1/ Technické zprávy D.1.1a.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA - KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ (dále jen TZ) "					
	VV		" 2/ výkres.části - D.1.1.b.1 -STROMY, D.1.1.b.2- PODROSTY, "					
	VV		" D.1.1.b.6.A DETAIL D.A. D.1.1.b.13.1 SCHODY V PARKU - PŮDORYS, ŘEZY "					
	VV		" 3/ bilanční tabulky (soupis výměr) - Kapitola 01 -C "					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky: Kap.01-C"					
	VV		Mezisoučet			0,000		
	VV		" výkaz C 1/ Výsadba popínavých rostlin - do mlatové plochy: celkem 16 ks "					
	VV		" zřízení prostoru pro výsadbu v mlat.ploše (0,4*0,4 hl.0,30m=0,048 m3/jamku) "					
	VV		(0,4*0,4*0,3)*16			0,768		
	VV	sJAMKAmlat01C	Mezisoučet			0,768		
	VV		" POZNÁMKA: vytyčení výsadeb je už předem určeno dle sloupů pergoly"					
	VV		Součet			0,768		
2	K	162651131	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,768			CS ÚRS 2024 01
	VV		" kamení a navážky, odvoz na recykl.skládku (případně pro zásyp v rámci stavby)"					
	VV		sJAMKAmlat01C			0,768		
	VV	ODVOZkamen01C	Součet odpadové šterky na recyklaci			0,768		
3	K	171201231-1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04.	t	1,421			vlastní
	VV		ODVOZkamen01C*(1,8+1,9)/2			1,421		
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,768			CS ÚRS 2024 01
	VV		ODVOZkamen01C			0,768		
5	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	0,768			CS ÚRS 2024 01
	VV		" zásyp jamek v mlat. ploše: 0,4*0,4m, hl.0,3m "					
	VV		" (výkr. D1.1.b.13.1 Schody v parku)"					
	VV		" zásyp: výsadb.substrát /ornice z místa (100%)"					
	VV		(0,4*0,4*0,30)*16			0,768		
	VV	rZASYPornic01C	Mezisoučet			0,768		
	VV		Součet			0,768		
6	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,791			CS ÚRS 2024 01
	VV		" rozvoz z deponie stavby (překatrov.ornice): pro výsadbu popín.rostl."					
	VV		rZASYPornic01C*1,03			0,791		
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,791			CS ÚRS 2024 01
	VV		" nakládka pro rozvoz z deponie stavby substrátu (překatrov.ornice): pro výsadbu popín.rostl."					
	VV		rZASYPornic01C*1,03			0,791		
8	K	183111114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	16,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" hloubení jamek bez výměny půdy - do 0,02 m3 (pro popínavky) "			16,000		
	VV	ksPOPINAV01C	Mezisoučet			16,000		
9	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	16,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" C 1/ výsadba dřevin s balem do 20 cm "					
	VV		ksPOPINAV01C			16,000		
10	M	02650c-080-1	Actinidia arguta - mini kiwi /v. 60-80 cm/, kontejner, popínavá rostlina	kus	8,000			vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	M	02650c-080-2	<i>Clematis montana - plamének horský /v. 60-80 cm/, kontejner, popínavá rostlina</i>	kus	8,000			vlastní
12	M	02650c-080-R	<i>popínavé rostliny - průměr všech druhů, 3% ztrátě /v. 60-80cm/, kontejner</i>	kus	0,240			vlastní
	VV		8*0,03		0,240			
13	K	184214153	Vyvázání proucích dřevin páskou nebo sponou délky rostliny přes 0,6 do 1 m	kus	16,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" uchycení rostlin k opoře "					
	VV		" (opora= ocel. lanka sloupků pergoly= vše je součást Pergoly /kap.20A)"					
	VV		ksPOPINAV01C		16,000			
	VV		Součet		16,000			
14	K	184813241-05	Osazení ochrany kmene dřeviny chráničkou z ocelové sítě 1m2/kus (dodávka chráničky = samostatná specifikace)	kus	16,000			vlastní
	VV		" instalace pletivové chráničky (z upravené sítě už naohýbané) pro výsadbu, 1 m2/rostlina"					
	VV		ksPOPINAV01C		16,000			
15	M	31389102-01	<i>chránička dřevin 1m2 - zámečn.atyp z upravované sítě svařované s antikorozií úpravou (žár.ZN) oka 50x50mm drát D 2,5mm, upravená do potřebného tvaru/ohybu, vč. spínacích komponentů</i>	set	16,000			vlastní
	VV		" dodávka pletivové chráničky (z upravené Kari sítě) pro výsadbu, 1 m2/rostlina"					
	VV		ksPOPINAV01C		16,000			
16	K	184814221	Zpracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2,560			CS ÚRS 2024 01
	VV		" zapravení zeolitu k výsadbě, 100 g/keř (popínavku): otvory 0,4*0,4=0,16m2 /ks"					
	VV		ksPOPINAV01C*0,16		2,560			
	VV		" POZNÁMKA: mulčování = započteno ve svrchní vrstvě mlatu - neuhněno"					
	VV		Součet		2,560			
17	M	10390010-01	<i>sorbentní přísada do vegetační vrstvy - zeolit</i>	kg	1,648			vlastní
	VV		" dodání zeolitu k výsadbě,100g/ keř (popínavka)"					
	VV		ksPOPINAV01C*0,100*1,03		1,648			
18	K	185802114-11	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 - cena za 1 kg	kg	0,160			vlastní
	VV		" dodání hnojivých tablet, 1ks/keř (10g tableta)"					
	VV		1*ksPOPINAV01C*0,010		0,160			
	VV		Mezisoučet Tablety		0,160			
19	M	25191155-01	<i>hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety 10g</i>	kus	16,480			vlastní
	VV		1*ksPOPINAV01C*1,03		16,480			
20	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,160			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výsadba stromy: zalití rostlin vodou, 10 l/keř: 1x cykl "					
	VV		ksPOPINAV01C*0,010*1		0,160			
	VV	VODAstrom01C	Mezisoučet		0,160			
21	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,160			CS ÚRS 2024 01
	VV		VODAstrom01C		0,160			
22	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	1,440			CS ÚRS 2024 01
	VV		" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "					
	VV		VODAstrom01C*(10-1)		1,440			
23	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,271			CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
01 - Vegetační úpravy (fragment několika SO) - hlavní
Soupis:
**01.D - HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU - PROSTOR NÁMĚSTÍ
(fragment SO 3001)**

KSO: 823 27

Místo: HODONÍN

Zadavatel:

Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Projektant:

MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

Zpracovatel:

Obrtelová Miluše

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.07.2025

IČ:

00284891

DIČ:

CZ699001303

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

09613111

DIČ:

CZ09613111

IČ:

64596605

DIČ:

CZ6110310745

Cena bez DPH		
DPH základní	Základ daně	Sazba daně
snížená	599 586,58	21,00%
	0,00	12,00%
Cena s DPH		v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

01 - Vegetační úpravy (fragment několika SO) - hlavní

Soupis:

**01.D - HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU - PROSTOR NÁMĚSTÍ
(fragment SO 3001)**

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Žpracovatel:

Obrtelová Miluše

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1.01-D-01 - Příprava HTÚ - doplnění ornice

1.01-D-01.1 - Výsadba stromu do retenčního průlehu

1.01-D-02 - Dešťové záhony D2-D10

1.01-D-03 - Trávník luční

1.01-D-04 - Cibuloviny v lučním trávníku

1.01-D-05 - Cibuloviny v dešťových záhonech

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 01 - Vegetační úpravy (fragment několika SO) - hlavní

Soupis: 01.D - HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU - PROSTOR NÁMĚSTÍ
(fragment SO 3001)

Místo: HODONÍN

Datum: 11.07.2025

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant: MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel: Obtelová Miluše

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1.01-D-01			Příprava HTÚ - doplnění ornice					
1	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	99,080			CS ÚRS 2024 01
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr (VV) dle: "					
	VV		" 1/ Technické zprávy D.1.1a.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA - KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ (dále jen TZ) "					
	VV		" 2/ výkres.části - D.1.1.b.2-PODROSTY, "					
	VV		" 3/ bilanční tabulky (soupis výměr) - Kapitola 01 -D "					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky: Kap.01-D "					
	VV		Mezísoučet ODKAZY VÝKAZU VÝMĚR		0,000			
	VV		" rozvozy stávaj. překatrov. ornice z mezideponie ZOV pro zpětné použití "					
	VV		" výkaz D 1/ Doplnění a rozproštění ornice (ornice z místa) pro kap.01.D "					
	VV		" jednotlivé souvislé plochy do 100 a do 500m2 "					
	VV		" luční trávník: 15cm (52,5m3) "		52,500			
	VV		" trvalkový záhon D2-D10-dešťový: 15cm (38,7m3)"		38,700			
	VV		" 258,0*0,15					
	VV		" doplnění ornice pro jemné terénní modelace v okolí výsadby (5,0 m3) "		5,0			
	VV		Mezísoučet		96,200			
	VV		" +3% ztráté na manipulaci "		96,0*0,03			
	VV	m3ORNzpet01D	Součet		99,080			
2	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	99,080			CS ÚRS 2024 01
	VV		" nakládka stáv.ornice na mezideponii ZOV pro rozvoz z mezideponie pro zpětné použití "					
	VV		"(POZNÁMKA: sejmutí skryvky ornice vč. drnů, dovoz na mezideponii ZOV, a její překatrování = "					
	VV		" = započteno v jiných objektech -kapitola 10 a ostatní)"					
	VV		" D 1/ Doplnění a rozproštění ornice (ornice z místa) "					
	VV		m3ORNzpet01D		99,080			
	VV		Součet		99,080			
3	K	181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	283,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 1/ Doplnění a rozproštění ornice (ornice z místa)"					
	VV		" jednotlivé souvislé plochy do 100m2 "					
	VV		" =dešťové záhony D2-D10 =9 ks záhonů (258:9=cca 29m2 průměr)"					
	VV		" trvalkový záhon-dešťový: 15cm (38,7m3)"		258,0			
	VV		Mezísoučet		258,000			
	VV		" doplnění ornice (pro jemné terénní modelace) 5M3"		25,000			
	VV		" 5,0/0,20					
	VV		" (ad. 1.1/ Výsadba stromu v průlehu /zhotovení jemné terénní modelace kolem"					
	VV		" výsadbového místa - pro zamezení zaplavování výpěstku vodou"					
	VV		Součet		283,000			
4	K	181351103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	350,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" D 1/ Doplnění a rozproštění ornice (ornice z místa)"					
	VV		" jednotlivé souvislé plochy do 500m2 "					
	VV		" luční trávník: 15cm (52,5m3) "		350,0			
	VV		Součet		350,000			
5	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	608,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" úprava pláně pod návoz vegetační vrstvy "					
	VV		" D 1/ Doplnění a rozproštění ornice (ornice z místa):"					
	VV		" trvalkový záhon D2-D10-dešťový: 15cm (38,7m3)"		258,0			
	VV		" luční trávník: 15cm (52,5m3) "		350,0			
	VV		Součet		608,000			
D 1.01-D-01.1			Výsadba stromu do retenčního průlehu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	119005153	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin přes 10 do 50 kusů	kus	17,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 01-D výkaz 1.1 / Výsadba stromu - do retenčního průlehu: celkem 17 ks " 17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
7	K	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	17,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 01-D výkaz 1.1 / Výsadba stromu - do retenčního průlehu: celkem 17 ks "					
	VV		" hloubení jamek bez výměny půdy - do 0,4 m3 " 17,0		17,000			
	VV	ksSTROM01D	Mezisoučet		17,000			
8	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	17,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 01-D výkaz 1.1/ výsadba dřevin s balem do 40 cm "					
	VV	ksSTROM01D			17,000			
9	M	026505-16-31	Amelanchier lamarckii - muchovník Lamarckův - vícekmén 300-350cm, ZB nebo kontejner, alejový strom listnatý	kus	18,000			vlastní
	VV		ksSTROM01D*1,03+0,49		18,000			
10	K	184215213	Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy skupiny 1 až 4 obvodu kmene přes 400 do 750 mm	kus	17,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 1/ ukotvení vícekmenu zemní kotvou "					
	VV	ksSTROM01D			17,000			
11	M	67587002	sada pro podzemní kotvení stromu za kořenový bal do volné zeminy obvodu kmene do 600mm výšky kmene do 12m	sada	17,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 1/ ukotvení vícekmenu zemní kotvou "					
	VV	ksSTROM01D			17,000			
12	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m	kus	17,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" Položka je vč. dodávek drátů a pásky "					
	VV		" 1/ ukotvení dřevin kůly, D 8cm, dl. 1,5m, 3 kůly/strom		17,000			
	VV	ksSTROM01D			17,000			
	VV		Součet		17,000			
13	M	60591251	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m	kus	51,510			CS ÚRS 2024 01
	VV		ksSTROM01D*3*1,01		51,510			
14	M	6059125-01	spojovací příčka kotvení stromů - trézovaná púlkulatina impregnovaná D 8cm	m	25,755			vlastní
	VV		" výsadba alej. stromu: 1x spojov.příčky kotvení stromů D8cm "					
	VV		ksSTROM01D*(3*0,5)*1,01		25,755			
15	K	18421541-s01	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5m do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 vč. terénní modelace kolem výsadbového místa (náběhy kolem mísy)	kus	17,000			vlastní
	VV		" zhotovení závlahové mísy do průměru 1m/strom "					
	VV		" (závlahový systém)" "					
	VV		" vč. zhotovení jemné terénní modelace kolem výsadbového místa (cca do 0,3m3/strom)" "					
	VV		" - pro zamezení zaplavování výpěstku vodou "					
	VV		ksSTROM01D		17,000			
	VV		Součet		17,000			
16	K	184814221	Zpracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	34,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" zapravení zeolitu k výsadbě, 3 kg/strom: mísa 1m2 "					
	VV		ksSTROM01D*1,0		17,000			
	VV		" zapravení půdního hydroabsorbentu, 250g/strom/ mísa 1m2"					
	VV		ksSTROM01D*1,0		17,000			
	VV		Součet		34,000			
17	M	10390010-01	sorbentní přísada do vegetační vrstvy - zeolit	kg	52,530			vlastní
	VV		" dodání zeolitu k výsadbě, 3 kg/strom "					
	VV		ksSTROM01D*3,0*1,03		52,530			
18	M	10390000-2	půdní kondicionér - hydroabsorbent - 250g/ strom	kg	4,378			vlastní
	VV		" dodání půdního hydroabsorbentu, 250 g/strom"					
	VV		ksSTROM01D*0,250*1,03		4,378			
19	K	184852321	Řez stromu výchovný špičáků a keřových stromů v do 4 m	kus	17,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" komparativní řez (výchovný řez po výsadbě) vícekmény "					
	VV		ksSTROM01D		17,000			
20	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	17,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" mulčování rostlin jemnou štěpkou tl. do 0,1 m, 1 m2/strom "					
	VV		ksSTROM01D*1,0		17,000			
	VV	m2MULC07	Součet		17,000			
21	M	10391100-11	kůra mulčovací VL - jemná štěpka	m3	1,751			vlastní
	VV		" celková spotřeba štěpky "					
	VV		0,10*m2MULC07*1,03		1,751			
22	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,002			CS ÚRS 2024 01
	VV		"dodání hnojivých tablet, 10ks/strom (10g tableta)"					
	VV		10*ksSTROM01D*0,010*0,001		0,002			
	VV		Mezisoučet Tablety		0,002			
23	M	25191155-01	hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety 10g	kus	175,100			vlastní
	VV		10*ksSTROM01D*1,03		175,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	1,360			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výsadba stromy: zalití rostlin vodou, 80 l/strom: 1x cykl "					
	VV		ksSTROM01D*0,080		1,360			
	VV	VODAstrom01D	Mezisoučet		1,360			
25	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,360			CS ÚRS 2024 01
	VV		VODAstrom01D		1,360			
26	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	12,240			CS ÚRS 2024 01
	VV		" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "					
	VV		VODAstrom01D*(10-1)		12,240			
27	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,889			CS ÚRS 2024 01
	D	1.01-D-02	Dešťové záhony D2-D10					
28	K	119005133	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 100 m2 s rozmístěním rostlin nepravidelně ve stejnorodých skupinách	m2	258,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz D 2/ Dešťové záhony D2-D10 (258 m2) trvalky 1061 ks" 258,0		258,000			
29	K	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1 061,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz D 2/ Dešťové záhony D2-D10 (258 m2) trvalky 1061 ks"					
	VV		" hloubení jamek bez výměny půdy - do 0,002 m3 (pro trvalky K9)" 1061,0		1 061,000			
	VV		Mezisoučet		1 061,000			
30	K	183205112	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 3	m2	258,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz D 2/ Dešťové záhony D2-D10 (258 m2)"					
	VV		" založení záhonu vč. urovnání záhonu po zaprav. zeolitu"		258,000			
	VV	D210zahon02D	Mezisoučet		258,000			
31	K	183211322	Výsadba květin krytofoenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus	1 061,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" D 2 / výsadba trvalek (K9)" 1061,0		1 061,000			
	VV	D210ksTRVALKY02D	Mezisoučet		1 061,000			
32	M	005725-00	Pořizovací náklady (jednotná doprava většího množství trvalek na stavbu) pro - trvalky: hmkované K9	kus	1 093,000			vlastní
	VV		D210ksTRVALKY02D*1,03+0,17		1 093,000			
33	M	005726-81	Carex morrowii 'Irish Green' - trvalky záhonové, okrasné: hmkované K9	kus	300,000			vlastní
34	M	005726-82	Geranium cantabrigiense 'St. Ola' - trvalky záhonové, okrasné: hmkované K9	kus	100,000			vlastní
35	M	005726-83	Ajuga reptans - trvalky záhonové, okrasné: hmkované K9	kus	120,000			vlastní
36	M	005726-84	Carex pendula - trvalky záhonové, okrasné: hmkované K9	kus	57,000			vlastní
37	M	005726-85	Iris sibirica - trvalky záhonové, okrasné: hmkované K9	kus	57,000			vlastní
38	M	005726-86	Hemerocallis 'Corky' - trvalky záhonové, okrasné: hmkované K9	kus	178,000			vlastní
39	M	005726-87	Helleborus niger 'Christmas Carol' - trvalky záhonové, okrasné: hmkované K9	kus	99,000			vlastní
40	M	005726-88	Ficaria verna - trvalky záhonové, okrasné: hmkované K9	kus	150,000			vlastní
41	M	005726-89	trvalky - průměr všech druhů, 3% ztrátové - trvalky záhonové, okrasné: hmkované K9	ks	32,000			vlastní
	VV		D210ksTRVALKY02D*0,03+0,17		32,000			
42	K	184854211	Zapracování příměsí do půdy zafrézováním do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 pl přes 10 do 100 m2	m2	258,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" D 2/ Doplnění zeolitu do substrátu záhonů /jednotlivě 9 ks záhonů (258,9=28,7m2/záhon)"					
	VV		" promísení a zapravení (rotavátor do 15 cm) zeolitu fr. 2/4 s rozprostř. ornici "					
	VV		" dešťové záhony D2-D10 - 200g/m2"		258,0		258,000	
	VV		Součet				258,000	
43	K	184911161	Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	258,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" mulčování rostlin - štěrk fr.8-16- tl. do 0,1 m/ dešť.záhonů D2-10 "					
	VV		D210zahon02D		258,000			
44	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	47,833			CS ÚRS 2024 01
	VV		0,10*D210zahon02D*1,03*1,8		47,833			
45	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,052			CS ÚRS 2024 01
	VV		" doplnění (plošné rozhození) zeolitu fr. 2/4 "					
	VV		" D 2/ Doplnění zeolitu do substrátu záhonů "					
	VV		" dešťové záhony D2-D10 - 200g/m2"		0,052			
	VV		258,0*0,200*0,001					
	VV		Součet		0,052			
46	M	10390010-02	sorbentní přísada do vegetační vrstvy - zeolit fr. 2-4	kg	53,148			vlastní
	VV		" D 2/ dodání zeolitu fr. 2/4: do záhonů D2-10"		53,148			
	VV		258,0*0,200*1,03					
47	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2,580			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výsadba trvalek: zalití rostlin vodou, 10 l/m2 : 1x cykl "					
	VV		D210zahon02D*0,010*1		2,580			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		VODAzahon02D	Mezisoučet		2,580			
48	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,580			CS ÚRS 2024 01
VV		VODAzahon02D			2,580			
49	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	23,220			CS ÚRS 2024 01
VV			" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "					
VV			VODAzahon02D*(10-1)		23,220			
50	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	48,433			CS ÚRS 2024 01
D		1.01-D-03	Trávník luční					
51	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	350,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" výkaz C 3 / trávník luční - rovina: 350 m2 "					
VV			" založení lučního trávníku " 350,0		350,000			
VV			Mezisoučet		350,000			
VV			"Poznámka: v ceně standardu všech položek "Založení trávníku....." "					
VV			" je i zapravení osiva zahrabáním nebo zasekáním hráběmi "					
VV		TRAVAlucni03D	Součet		350,000			
52	M	00572472-01	osivo směs travní rovinná - luční směs speciálně mchaná, složení dle TZ, výsev 8g/m2	kg	2,884			vlastní
VV			" výsev 8 g/m2, ztrátě 3% "					
VV			TRAVAlucni03D*0,008*1,03		2,884			
53	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	210,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" smykování 60% (zadrčení+urovnání strojně) "					
VV			0,60*TRAVAlucni03D		210,000			
VV			Součet		210,000			
54	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	140,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" hrabání 40% (v blízkosti stromů, ručně hrábě)"					
VV			0,40*TRAVAlucni03D		140,000			
VV			Součet		140,000			
55	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	350,000			CS ÚRS 2024 01
VV			TRAVAlucni03D		350,000			
56	K	111151131	Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	700,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" pokosení do předání: 2x "					
VV			TRAVAlucni03D*2		700,000			
57	K	184854213	Zapracování příměsí do půdy zafrézováním do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 pl přes 100 do 500 m2	m2	350,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" úpravy před založením a obděláním půdy pro trávník "					
VV			" promísení a zapravení (rotavátor do 15 cm) zeolitu fr. 2/4 s rozprostř. ornici "					
VV			" D 3/ trávník luční: zeolit fr. 2/4 - 100 g/m2 "	350,0	350,000			
VV			Součet		350,000			
58	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,035			CS ÚRS 2024 01
VV			" úpravy před založením a obděláním půdy pro trávník "					
VV			" doplnění (plošné rozhození) zeolitu fr. 2/4 "					
VV			" D 3/ trávník luční: zeolit fr. 2/4 - 100 g/m2 "		0,035			
VV			350,0*0,100*0,001		0,035			
VV			Součet		0,035			
59	M	10390010-02	sorbentní přísada do vegetační vrstvy - zeolit fr. 2-4	kg	36,050			vlastní
VV			" D 3/ trávník luční: zeolit fr. 2/4 - 100 g/m2 "		36,050			
VV			350,0*100,0*0,001*1,03		36,050			
60	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,039			CS ÚRS 2024 01
D		1.01-D-04	Cibuloviny v lučním trávníku					
61	K	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	933,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" výkaz D 4/ Cibuloviny v lučním trávníku 2000ks"					
VV			" hloubení jamek bez výměny půdy - do 0,002 m3 (pro cibule min.3ks / hnízdo)"					
VV			2800,0/3-0,333		933,000			
VV			Mezisoučet		933,000			
62	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	2 800,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" výsadba cibulovin " 2800,0		2 800,000			
VV		ksCIBULElouka4D	Součet		2 800,000			
63	M	005791-70	Pořizovací náklady (jednotná doprava většího množství cibulovin na stavbu) pro - cibuloviny v travnaté ploše	kus	2 884,000			vlastní
VV			ksCIBULElouka4D*1,03		2 884,000			
64	M	005791-71	cibule - Scilla siberica	kus	500,000			vlastní
65	M	005791-72	cibule - Scilla siberica "Alba"	kus	800,000			vlastní
66	M	005791-81	cibule záhonové - Narcissus 'Snowboard'	kus	1 000,000			vlastní
67	M	005791-82	cibule záhonové - Ornithogalum umbellatum	kus	500,000			vlastní
68	M	005791-79	cibule - průměr všech druhů pro cibuloviny v lučním trávníku, 3% ztrátě	kus	84,000			vlastní
VV			ksCIBULElouka4D*0,03		84,000			
69	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,190			CS ÚRS 2024 01
D		1.01-D-05	Cibuloviny v dešťových záhonech					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	273,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz D 5/ Cibuloviny v deštových zánonech 820 ks"					
	VV		" hloubení jamek bez výměny půdy - do 0,002 m3 (pro cibule min. 3ks / hnízdo)"					
	VV		820/3-0,333		273,000			
	VV		Mezisoučet		273,000			
71	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	820,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výsadba cibulovin " 820		820,000			
	VV	ksCIBULEzahon5D	Součet		820,000			
72	M	00579-80D	Pořizovací náklady (jednotná doprava většího množství cibulovin na stavbu) pro - cibuloviny v deštových záhonech	kus	844,600			vlastní
	VV		ksCIBULEzahon5D*1,03		844,600			
73	M	00579-88D	cibule záhonové - Leucojum vernum	kus	432,600			vlastní
	VV		420*1,03		432,600			
74	M	00579-89D	cibule záhonové - Ornithogalum umbellatum	kus	412,000			vlastní
	VV		400*1,03		412,000			
75	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,042			CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
01 - Vegetační úpravy (fragment několika SO) - hlavní
Soupis:
01.E - HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU - PROSTOR ZÁKLADNÍ ŠKOLY - DEŠŤOVÝ ZÁHON (frag. SO 3002)

KSO: 823 27

Místo: HODONÍN

CC-CZ:

Datum: 11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

IČ:

DIČ: CZ699001303

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

IČ:

DIČ: CZ27263827

Projektant:

MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

IČ:

DIČ: CZ09613111

Zpracovatel:

Obrtelová Miluše

IČ:

DIČ: CZ6110310745

Poznámka:

Cena bez DPH		
	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	143 391,19	21,00%
snížená	0,00	12,00%
Cena s DPH v CZK		

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

01 - Vegetační úpravy (fragment několika SO) - hlavní

Soupis:

01.E - HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU - PROSTOR ZÁKLADNÍ ŠKOLY - DEŠŤOVÝ ZÁHON (frag. SO 3002)

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Žpracovatel:

Obrtelová Miluše

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1.01-E-01 - Příprava HTÚ - doplnění ornice

1.01-E-02 - Dešťový záhon D1

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 01 - Vegetační úpravy (fragment několika SO) - hlavní
Soupis:

01.E - HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU - PROSTOR ZÁKLADNÍ ŠKOLY - DEŠŤOVÝ ZÁHON (frag. SO 3002)

Místo: HODONÍN

Datum: 11.07.2025

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant: MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel: Obřtelová Miluše

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1.01-E-01			Příprava HTÚ - doplnění ornice					
1	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	25,544			CS ÚRS 2024 01
		VV	" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
		VV	" Výkaz výměr (VV) dle: "					
		VV	" 1/ Technické zprávy D.1.1a.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA - KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ (dále jen TZ) "					
		VV	" 2/ výkres.části - D.1.1.b.2-PODROSTY, "					
		VV	" 3/ bilanční tabulky (soupis výměr) - Kapitola 01 -E "					
		VV	" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky: Kap.01-E "					
		VV	Mezisoučet			0,000		
		VV	" rozvoz z deponie stavby po smíchání: strukturovaný substrát ,pro dešť.záhon D1 "					
		VV	m3SUBSTRAT01E		25,544			
		VV	Součet			25,544		
2	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	25,544			CS ÚRS 2024 01
		VV	" nakládka pro rozvoz z deponie stavby po smíchání: struktur.substrát ,pro dešť.záhon D1 "					
		VV	m3SUBSTRAT01E		25,544			
3	K	181351006	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 300 do 400 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	62,000			CS ÚRS 2024 01
		VV	" výkaz E 1/ Doplnění a rozprostření ornice (ornice z místa) :					
		VV	" "					
		VV	" = strukturovaný substrát (70 % stávaj. ornice + 30 % štěrk fr. 8/16) "					
		VV	" trvalkový záhon-dešťový záhon D1: 40cm (24,80 m3)"		62,000			
		VV	62,0					
		VV	Součet			62,000		
4	M	1037150-R04	strukturovaný substrát pro výsadbu- skl.tříd.ornice 70% (stávající ze skrývky, už překatovaná)+ štěrk fr.8/16 HDK 30%, v ceně dodávka štěrku, stroj.míchání na stavbě 10-100 m3 vč. manipulace ornice a štěrku pro smíchání	m3	25,544			vlastní
		VV	" dodávka: vegetační vrstvy záhonu: strukturov. substrát /ornice z místa (70%) + štěrk fr. 8/16 (30%)"					
		VV	" záhon D1: 62m2 40cm (24,80 m3)" 62,0*0,40*1,03		25,544			
		VV	m3SUBSTRAT01E Součet			25,544		
5	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	62,000			CS ÚRS 2024 01
		VV	" úprava pláně pod návoz vegetační vrstvy "					
		VV	" (srovnání kavern po stroj.technice a DM. vyspádování)"					
		VV	" výkaz E 1/ Doplnění a rozprostření ornice (ornice z místa): "					
		VV	" trvalkový záhon-dešťový záhon D1: 40cm (24,80 m3)"		62,000			
		VV	62,0					
		VV	Součet			62,000		
D 1.01-E-02			Dešťový záhon D1					
6	K	119005113	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 8 do 10 m2 s umístěním rostlin nepravidelně ve stejnorodých skupinách	m2	62,000			CS ÚRS 2024 01
		VV	" výkaz E 2/ Dešťový záhon D1 (62m2) trvalky 307 ks"		62,000			
		VV	62,0					
7	K	182211121	Svahování násypů ručně	m2	62,000			CS ÚRS 2024 01
		VV	" srovnávací položka "					
		VV	" výkaz E 2/ výškové vymodelování terénu záhonu / v navedené substrát. vrstvě (40cm)"					
		VV	D1zahon02E		62,000			
8	K	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	307,000			CS ÚRS 2024 01
		VV	" výkaz E 2/ Dešťový záhon D1 (62m2) trvalky 307 ks"					
		VV	" hloubení jamek bez výměny půdy - do 0,002 m3 (pro trvalky K9)" 307,0		307,000			
		VV	Mezisoučet			307,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	183205112	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 3	m2	62,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz E 2/ Deštový záhon D1 (62 m2)"					
	VV		" založení záhonu vč. urovnání záhonu po zaprav. zeolitu"		62,000			
	VV	D1zahon02E	62,0					
	VV		Mezisoučet		62,000			
10	K	183211322	Výsadba květin krytofoenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus	307,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" E 02 / výsadba trvalek (K9)"	307	307,000			
	VV	D1ksTRVALKY02E	Mezisoučet		307,000			
11	M	005725-00	Pořizovací náklady (Jednotná doprava většího množství trvalek na stavbu) pro - trvalky: hmkované K9	kus	316,000			vlastní
	VV		D1ksTRVALKY02E*1,03-0,21		316,000			
12	M	005726-81	Carex morrowii 'Irish Green' - trvalky záhonové, okrasné: hmkované K9	kus	60,000			vlastní
13	M	005726-82	Geranium cantabrigiense 'St. Ola' - trvalky záhonové, okrasné: hmkované K9	kus	15,000			vlastní
14	M	005726-83	Ajuga reptans - trvalky záhonové, okrasné: hmkované K9	kus	40,000			vlastní
15	M	005726-54	Galium odoratum - květiny jarní efeméry: hmkované K9	kus	28,000			vlastní
16	M	005726-91	Myosotis palustris - trvalky záhonové, okrasné: hmkované K9	kus	15,000			vlastní
17	M	005726-92	Molinia arundinaceae - trvalky záhonové, okrasné: hmkované K9	kus	9,000			vlastní
18	M	005726-93	Juncus effusus - trvalky záhonové, okrasné: hmkované K9	kus	9,000			vlastní
19	M	005726-94	Epilobium angustifolium - trvalky záhonové, okrasné: hmkované K9	kus	7,000			vlastní
20	M	005726-95	Allium tuberosum - trvalky záhonové, okrasné: hmkované K9	kus	75,000			vlastní
21	M	005726-84	Carex pendula - trvalky záhonové, okrasné: hmkované K9	kus	12,000			vlastní
22	M	005726-85	Iris sibirica - trvalky záhonové, okrasné: hmkované K9	kus	7,000			vlastní
23	M	005726-88	Ficaria verna - trvalky záhonové, okrasné: hmkované K9	kus	30,000			vlastní
24	M	005726-89	trvalky - průměr všech druhů, 3% ztrát - trvalky záhonové, okrasné: hmkované K9	ks	9,000			vlastní
	VV		D1ksTRVALKY02E*0,03-0,21		9,000			
25	K	184854211	Zpracování příměsí do půdy zafrézováním do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 pl přes 10 do 100 m2	m2	62,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" E 2/ Doplnění zeolitu do substrátu záhonu D1 (62m2)"					
	VV		" promísení a zapravení (rotavátor do 15 cm) zeolitu fr. 2/4 s rozprostř. substrátem "		62,000			
	VV		62,0					
	VV		Součet		62,000			
26	K	184911161	Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	62,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" mulčování rostlin - štěrky fr.8-16- tl. do 0,1 m / dešť.záhon D1"					
	VV		D1zahon02E		62,000			
27	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	11,495			CS ÚRS 2024 01
	VV		0,10*D1zahon02E*1,03*1,8		11,495			
28	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,012			CS ÚRS 2024 01
	VV		" doplnění (plošné rozhození) zeolitu fr. 2/4 "					
	VV		" E 2/ Doplnění zeolitu do substrátu záhonů "					
	VV		" deštový záhon D1 - 200g/m2"	62,0*0,200*0,001	0,012			
	VV		Součet		0,012			
29	M	10390010-02	sorbentní přísada do vegetační vrstvy - zeolit fr. 2-4	kg	12,772			vlastní
	VV		" E 2/ dodání zeolitu fr. 2/4: do záhonů D1"					
	VV		62,0*0,200*1,03		12,772			
30	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,620			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výsadba trvalek: zalití rostlin vodou, 10 l/m2 : 1x cykl "					
	VV		D1zahon02E*0,010*1		0,620			
	VV	VODAzahon02E	Mezisoučet		0,620			
31	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,620			CS ÚRS 2024 01
	VV		VODAzahon02E		0,620			
32	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	5,580			CS ÚRS 2024 01
	VV		" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "					
	VV		VODAzahon02E*(10-1)		5,580			
33	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	11,666			CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
01 - Vegetační úpravy (fragment několika SO) - hlavní
Soupis:
01.F - KOMUNIKACE (fragment SO 5101)

KSO:	823 27	CC-CZ:	
Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:		IČ:	00284891
Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35		DIČ:	CZ699001303
Uchazeč:		IČ:	27263827
Gardenline, s.r.o.		DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	09613111
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00		DIČ:	CZ09613111
Zpracovatel:		IČ:	64596605
Obrtelová Miluše		DIČ:	CZ6110310745
Poznámka:			

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	26 127,49	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

01 - Vegetační úpravy (fragment několika SO) - hlavní

Soupis:

01.F - KOMUNIKACE (fragment SO 5101)

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel:

Obrtelová Miluše

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1.01-F-01 - Příprava HTÚ - doplnění ornice

1.01-F-02 - Trávník květnatý luční

1.01-F-03 - Trávník pobytový

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 01 - Vegetační úpravy (fragment několika SO) - hlavní
Soupis: 01.F - KOMUNIKACE (fragment SO 5101)

Místo: HODONÍN Datum: 11.07.2025
Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35 Projektant: MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno 602 00
Uchazeč: Gardenline, s.r.o. Zpracovatel: Obrtelová Miluše

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1.01-F-01			Příprava HTÚ - doplnění ornice					
1	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	22,866			CS ÚRS 2024 01
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr (VV) dle: "					
	VV		" 1/ Technické zprávy D.1.1a.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA - KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ (dále jen TZ) "					
	VV		" 2/ výkres.části - D.1.1.b.2-PODROSTY, "					
	VV		" 3/ bilanční tabulky (soupis výměr) - Kapitola 01 -F "					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. Kap.01-F "					
	VV		Mezisoučet ODKAZY VÝKAZU VÝMĚR			0,000		
	VV		" rozvozy stávaj. překatrov. ornice z mezideponie ZOV pro zpětné použití "					
	VV		" výkaz F 1/ Doplnění a rozprostření ornice (ornice z místa) pro kap.01.F "					
	VV		" pobytový trávník: 15cm (1,5m3) " 10,0*0,15		1,500			
	VV		" květnatý luční trávník: 15cm (20,7m3) " 138,0*0,15		20,700			
	VV		Mezisoučet			22,200		
	VV		" +3% ztratiné na manipulaci " 22,2*0,03		0,666			
	VV	m3ORNzpet01F	Součet			22,866		
2	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	22,866			CS ÚRS 2024 01
	VV		" nakládka stáv.ornice na mezideponii ZOV pro rozvoz z mezideponie pro zpětné použití "					
	VV		"(POZNÁMKA: sejmutí skřívky ornice vč. dřnů, dovoz na mezideponii ZOV, a její překatrování = "					
	VV		" = započteno v jiných objektech -kapitola 10 a ostatní)"					
	VV		" F 1/ Doplnění a rozprostření ornice (ornice z místa) "					
	VV		m3ORNzpet01F			22,866		
	VV		Součet			22,866		
3	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	10,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 1/ Doplnění a rozprostření ornice (ornice z místa)"					
	VV		" jednotlivé souvislé plochy do 100m2 "					
	VV		" pobytový trávník: 15cm (1,5m3) " 10,0		10,000			
	VV		Součet			10,000		
4	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	138,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" D 1/ Doplnění a rozprostření ornice (ornice z místa)"					
	VV		" jednotlivé souvislé plochy do 500m2 "					
	VV		" květnatý luční trávník: 15cm (20,7 m3) " 138,0		138,000			
	VV		Součet			138,000		
5	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	148,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" úprava pláně pod návoz vegetační vrstvy "					
	VV		" F 1/ Doplnění a rozprostření ornice (ornice z místa):"					
	VV		" pobytový trávník: 15cm (1,5m3) " 10,0		10,000			
	VV		" květnatý luční trávník: 15cm (20,7m3) " 138,0		138,000			
	VV		Součet			148,000		
D 1.01-F-02			Trávník květnatý luční					
6	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	138,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz F 2 / trávník - květnatý luční - rovina: 138 m2 "					
	VV		" založení lučního trávníku " 138,0		138,000			
	VV		Mezisoučet			138,000		
	VV		"Poznámka: v ceně standardu všech položek "Založení trávníku....." "					
	VV		" je i zapravení osiva zahrabáním nebo zasekáním hráběmi "					
	VV	TRAVAkvet02F	Součet			138,000		
7	M	00572472-02	osivo směs travní rovinná - květnatá luční směs speciálně míchaná, složení dle TZ, výsev 18 g/m2	kg	2,559			vlastní
	VV		" výsev 18 g/m2, ztratiné 3% "					
	VV		TRAVAkvet02F*0,018*1,03			2,559		
8	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	82,800			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" smykování 60% (zadrčení+urovnání strojně) "					
VV			0,60*TRAVAkvet02F		82,800			
VV			Součet		82,800			
9	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	55,200			CS ÚRS 2024 01
VV			" hrabání 40% (v blízkosti stromů, ručně hrábě)"					
VV			0,40*TRAVAkvet02F		55,200			
VV			Součet		55,200			
10	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	138,000			CS ÚRS 2024 01
VV			TRAVAkvet02F		138,000			
11	K	111151131	Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	276,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" pokosení do předání: 2x "					
VV			TRAVAkvet02F*2		276,000			
12	K	184854213	Zpracování příměsí do půdy zafrézováním do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 pl přes 100 do 500 m2	m2	138,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" úpravy před založením a obděláním půdy pro trávník"					
VV			" promísení a zapravení (rotavátor do 15 cm) zeolitu fr. 2/4 s rozprostř. ornici "					
VV			" F2/ trávník luční: zeolit fr. 2/4 - 100 g/m2 "	138,0	138,000			
VV			Součet		138,000			
13	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,014			CS ÚRS 2024 01
VV			" úpravy před založením a obděláním půdy pro trávník"					
VV			" doplnění (plošné rozhození) zeolitu fr. 2/4 "					
VV			" F2/ trávník květn.luční: zeolit fr. 2/4 - 100 g/m2 "		0,014			
VV			138,0*0,100*0,001		0,014			
VV			Součet		0,014			
14	M	10390010-02	sorbentní přísada do vegetační vrstvy - zeolit fr. 2-4	kg	14,214			vlastní
VV			" F2 / trávník květn.luční: zeolit fr. 2/4 - 100 g/m2 "		14,214			
VV			138,0*0,100*1,03		14,214			
15	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,017			CS ÚRS 2024 01
D		1.01-F-03	Trávník pobytový					
16	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	10,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" výkaz F 3/ Pobytový trávník - rovina: 10 m2 "					
VV			" založení parkového trávníku " 10,0		10,000			
VV			Mezisoučet		10,000			
VV			"Poznámka: v ceně standardu všech položek "Založení trávníku....." "					
VV			" je i zapravení osiva zahrabáním nebo zasekáním hráběmi "					
VV		TRAVApobyt03F	Součet		10,000			
17	M	00572420-03	osivo směs travní pro pobytové plochy - parková, zátěžová míchaná směs, složení dle TZ, výsev 25g/m2	kg	0,258			vlastní
VV			" výsev 25g/m2, ztrátě 3% "					
VV			TRAVApobyt03F*0,025*1,03		0,258			
18	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	8,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" smykování 80% (zadrčení+urovnání strojně) "					
VV			0,80*TRAVApobyt03F		8,000			
VV			Součet		8,000			
19	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	2,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" hrabání 20% (v blízkosti stromů, ručně hrábě)"					
VV			0,20*TRAVApobyt03F		2,000			
VV			Součet		2,000			
20	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	10,000			CS ÚRS 2024 01
VV			TRAVApobyt03F		10,000			
21	K	111151121	Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	20,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" pokosení do předání: 2x "					
VV			TRAVApobyt03F*2		20,000			
22	K	184854211	Zpracování příměsí do půdy zafrézováním do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 pl přes 10 do 100 m2	m2	10,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" úpravy před založením a obděláním půdy pro trávník"					
VV			" promísení a zapravení (rotavátor do 15 cm) zeolitu fr. 2/4 s rozprostř. ornici "					
VV			" F 3/ trávník pobytový: zeolit fr. 2/4 - 100 g/m2 "	10,0	10,000			
VV			Součet		10,000			
23	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,001			CS ÚRS 2024 01
VV			" úpravy před založením a obděláním půdy pro trávník"					
VV			" doplnění (plošné rozhození) zeolitu fr. 2/4 "					
VV			" F 3/ trávník pobytový: zeolit fr. 2/4 - 100 g/m2 "		0,001			
VV			10,0*0,100*0,001		0,001			
VV			Součet		0,001			
24	M	10390010-02	sorbentní přísada do vegetační vrstvy - zeolit fr. 2-4	kg	1,030			vlastní
VV			" F 3 / trávník květn.luční: zeolit fr. 2/4 - 100 g/m2 "		1,030			
VV			10,0*0,100*1,03		1,030			
25	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,001			CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
01 - Vegetační úpravy (fragment několika SO) - hlavní
Soupis:
01.G - MRÍŽE SE STROMY (fragment SO 5101)

KSO:	823 27	CC-CZ:	
Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:		IČ:	00284891
Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35		DIČ:	CZ699001303
Uchazeč:		IČ:	27263827
Gardenline, s.r.o.		DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	09613111
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00		DIČ:	CZ09613111
Zpracovatel:		IČ:	64596605
Obrtelová Miluše		DIČ:	CZ6110310745
Poznámka:			

Cena bez DPH		
	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	202 094,94	21,00%
snížená	0,00	12,00%
Cena s DPH v CZK		

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 01 - Vegetační úpravy (fragment několika SO) - hlavní
Soupis: 01.G - MŘÍŽE SE STROMY (fragment SO 5101)

Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:	Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35	Projektant:	MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00
Uchazeč:	Gardenline, s.r.o.	Zpracovatel:	Obrtelová Miluše

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
1.01-G-01 - Výsadba stromu zpevnění plocha před školou	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 01 - Vegetační úpravy (fragment několika SO) - hlavní
Soupis: 01.G - MRŽÍŽE SE STROMY (fragment SO 5101)

Místo: HODONÍN Datum: 11.07.2025
Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35 Projektant: MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00
Uchazeč: Gardenline, s.r.o. Zpracovatel: Obrtelová Miluše

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1.01-G-01			Výsadba stromu zpevnění plocha před školou					
1	K	119005153	Výtčení výsadeb s rozmístěním soliterních rostlin přes 10 do 50 kusů	kus	11,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr (VV) dle: "					
	VV		" 1/ Technické zprávy D.1.1a.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA - KRAJINÁRSKÉ ŘEŠENÍ (dále jen TZ) "					
	VV		" 2/ výkres.části - D.1.1.b.1 -STROMY, D.1.1.b.6.A DETAIL D.A "					
	VV		" 3/ bilanční tabulky (soupis výměr) - Kapitola 01 - G "					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky: Kap.01 -G"					
	VV		Mezisoučet ODKAZY VÝKAZU VÝMĚR			0,000		
	VV		" výkaz 1/ Výsadba stromu - ZP před školou: celkem 11ks "			11,000		
	VV		11					
	VV		Součet			11,000		
2	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,400			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkr. situace - D.1.1.b.1 -STROMY "					
	VV		" křížení s kabely SLP-NET Conneect / jamky 0,4m3* 11ks (stromy 10*PY + 1*AL)" 0,4*11			4,400		
	VV		" POZNÁMKA: úpravy trasy SLP NET Conneect(chráničky) = Kapitola 45 Ochrana stáv.vedení "					
	VV		Součet			4,400		
3	K	174111102-01	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou - bez zhutnění - ručně	m3	19,602			vlastní
	VV		" výkaz G 1/ Výsadba stromu - ZP před školou: celkem 11ks "					
	VV		" zásyp uzavřen.prostoru/ v rámu ze ztraceného bednění: 1,8*1,8*0,55 m "					
	VV		" zásyp: výsadb.substrát /ornice z místa (50%) + štěrky fr. 8/16 (50%)+zeolit "					
	VV		(1,8*1,8*0,55)*11			19,602		
	VV	rZASYPsubstr01G	Mezisoučet			19,602		
	VV		Součet			19,602		
4	M	1037150-R02g	strukturovaný substrát pro výsadbu- skl.tříd.ornice 50% (stávající ze skryvký, už překatovaná)+ štěrky fr.8/16 HDK 50%+zeolit 1 kg/m3, v ceně dodávka štěrku,zeolitu stroj.míchání na stavbě do10 m3 vč. manipulace ornice a štěrku pro smíchání	m3	20,190			vlastní
	VV		" dodávka: výsadb.substrát /ornice z místa (50%) + štěrky fr. 8/16 (50%) + zeolit 1kg/m3"					
	VV		" potřebná kubatura vč. ztraceného 3% "					
	VV		rZASYPsubstr01G*1,03			20,190		
5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,190			CS ÚRS 2024 01
	VV		" rozvoz z deponie stavby po smíchání: strukturovaný substát .pro výsadbu stromu "					
	VV		rZASYPsubstr01G*1,03			20,190		
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	20,190			vlastní
	VV		" nakládka pro rozvoz z deponie stavby po smíchání: strukturovaný substát .pro výsadbu stromu "					
	VV		rZASYPsubstr01G*1,03			20,190		
7	K	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	11,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz G 1/ Výsadba stromu - ZP před školou: celkem 11ks "					
	VV		" hloubení jamek bez výměny půdy - do 0,4 m3 "	11,0		11,000		
	VV	ksSTROM01G	Mezisoučet			11,000		
8	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	11,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" G 1/ výsadba dřevin s balem do 40 cm "					
	VV		ksSTROM01G			11,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	M	0265053-16-6	<i>Pyrus calleryana 'CHANTICLEER' - Hrušeň Calleryova 'Chanticleer' - ok.14-16 cm, ZB, nasaz.koruny min. 2,0m, VK, alejový strom listnatý</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>			<i>vlastní</i>
10	M	0265053-16-7	<i>Amelanchier lamarckii 'ROBIN HILL' - Muchovník velkokvětý - ok.14-16 cm, ZB, nasaz.koruny min. 2,0m, VK, alejový strom listnatý</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>vlastní</i>
11	M	0265053-R1G	<i>stromy - průměr všech druhů, 3% ztratiné - ok.14-16 cm, ZB, nasaz.koruny min. 2,0m, VK, alejový strom listnatý</i>	<i>kus</i>	<i>0,330</i>			<i>vlastní</i>
VV			ksSTROM01G*0,03		0,330			
12	K	184215213	Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy skupiny 1 až 4 obvodu kmene přes 400 do 750 mm	kus	11,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" ukotvení stromu zemní kotvou /dle výkr. D.1.1.b.6.A					
VV			DETAIL D.A "					
VV			ksSTROM01G*1		11,000			
VV			Součet		11,000			
13	M	67587002	<i>sada pro podzemní kotvení stromu za kořenový bal do volné zeminy obvodu kmene do 600mm výšky kmene do 12m</i>	<i>sada</i>	<i>11,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 01</i>
VV			" ukotvení stromu zemní kotvou /dle výkr. D.1.1.b.6.A					
VV			DETAIL D.A "					
VV			ksSTROM01G*1		11,000			
VV			Součet		11,000			
14	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	5,720			CS ÚRS 2024 01
VV			" Položka je vč. dodávek drátů a jutové tkaniny "					
VV			" ochrana kmene z rákosu: nové výsadby obvodu.km. 0,16m, v. kmene 2,0m "					
VV			ksSTROM01G*(0,16+0,1)*2,0		5,720			
VV		m2ROHOZ01G	Součet		5,720			
15	M	61894003	<i>rákos ohradový neloupaný 60x200cm</i>	<i>m2</i>	<i>6,578</i>			<i>CS ÚRS 2024 01</i>
VV			m2ROHOZ01G*1,15		6,578			
16	K	184814221	Zpracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	71,280			CS ÚRS 2024 01
VV			" zapravení zeolitu k výsadbě, 3 kg/strom: mulč 3,24m2"					
VV			ksSTROM01G*3,24		35,640			
VV			" zapravení půdního hydroabsorbentu, 250g/strom/ mulč 3,24m2"					
VV			ksSTROM01G*3,24		35,640			
VV			Součet		71,280			
17	M	10390010-01	<i>sorbentní přísada do vegetační vrstvy - zeolit</i>	<i>kg</i>	<i>33,990</i>			<i>vlastní</i>
VV			" dodání zeolitu k výsadbě, 3 kg/strom "					
VV			ksSTROM01G*3,0*1,03		33,990			
18	M	10390000-2	<i>půdní kondicionér - hydroabsorbent - 250g/ strom</i>	<i>kg</i>	<i>2,833</i>			<i>vlastní</i>
VV			" dodání půdního hydroabsorbentu, 250 g/strom"					
VV			ksSTROM01G*0,250*1,03		2,833			
19	K	184852322	Rez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m	kus	11,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" komparativní řez (výchovný řez po výsadbě)"					
VV			ksSTROM01G		11,000			
20	K	184911161	Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	35,640			CS ÚRS 2024 01
VV			" mulčování rostlin - štěrč fr.8-16- tl. do 0,1 m: 3,24m2/strom "					
VV			ksSTROM01G*(1,8*1,8)		35,640			
VV			Součet		35,640			
21	M	58343872	<i>kamenivo drcené hrubé frakce 8/16</i>	<i>t</i>	<i>6,608</i>			<i>CS ÚRS 2024 01</i>
VV			ksSTROM01G*(1,8*1,8)*0,10*1,03*1,8		6,608			
22	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,001			CS ÚRS 2024 01
VV			"dodání hnojivých tablet, 10ks/strom (10g tableta)"					
VV			10*ksSTROM01G*0,010*0,001		0,001			
VV			Mezisoučet Tablety		0,001			
23	M	25191155-01	<i>hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety 10g</i>	<i>kus</i>	<i>113,300</i>			<i>vlastní</i>
VV			10*ksSTROM01G*1,03		113,300			
24	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,880			CS ÚRS 2024 01
VV			" výsadba stromy: zalití rostlin vodou, 80 l/strom: 1x cykl "					
VV			ksSTROM01G*0,080		0,880			
VV		VODAstrom01G	Mezisoučet		0,880			
25	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,880			CS ÚRS 2024 01
VV			VODAstrom01G		0,880			
26	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	7,920			CS ÚRS 2024 01
VV			" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "					
VV			VODAstrom01C*(10-1)		7,920			
27	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	8,062			CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
01 - Vegetační úpravy (fragment několika SO) - hlavní
Soupis:
01.H - NÁSLEDNÁ PÉČE - nezpůsobilé

KSO:	823 27	CC-CZ:	
Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:		IČ:	00284891
Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35		DIČ:	CZ699001303
Uchazeč:		IČ:	27263827
Gardenline, s.r.o.		DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	09613111
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00		DIČ:	CZ09613111
Zpracovatel:		IČ:	64596605
Obrtelová Miluše		DIČ:	CZ6110310745
Poznámka:			

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	3 457 417,59	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

01 - Vegetační úpravy (fragment několika SO) - hlavní

Soupis:

01.H - NÁSLEDNÁ PÉČE - nezpůsobilé

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel:

Obrtelová Miluše

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1.01-A-07 - Výsadba stromu do travnatých ploch
1.01-A-08 - Výsadba stromu plocha ve schodech
1.01-A-09 - Výsadba stromu do mlatové plochy
1.01-A-10 - Výsadba keřů
1.01-A-11 - Záhon Z1-Z4
1.01-A-12 - Záhon Z5
1.01-A-14 - Podrostové výsadby v lemu parku
1.01-A-15 - Trávník pobytový
1.01-A-16 - Trávník hřišťový
1.01-B-04 - Výsadba stromu do travnatých ploch
1.01-B-07 - Trávník pobytový
1.01-C-01 - Výsadba popínavých rostlin
1.01-D-01.1 - Výsadba stromu do retenčního průlehu
1.01-D-02 - Dešťové záhony D2-D10
1.01-D-03 - Trávník luční
1.01-E-02 - Dešťový záhon D1
1.01-F-02 - Trávník květnatý luční
1.01-F-03 - Trávník pobytový
1.01-G-01 - Výsadba stromu zpevnění plocha před školou

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 01 - Vegetační úpravy (fragment několika SO) - hlavní
Soupis: 01.H - NÁSLEDNÁ PÉČE - nezpůsobilé

Místo: HODONÍN Datum: 11.07.2025
Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35 Projektant: MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno 602 00
Uchazeč: Gardenline, s.r.o. Zpracovatel: Obrtelová Miluše

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1.01-A-07			Výsadba stromu do travnatých ploch					
1	K	1868042-NP07	Následná péče dřevin soliterních - průměr nákladů Kč 1 rok/ 1 strom v rozsahu dle Technické zprávy	kus	630,000			vlastní
	VV		" bilanční tabulka (soupis výměr) - Kapitola 01 - A - ZAKLÁDÁNÍ "					
	VV		" 01-A/ výkaz 7 / Výsadba stromu - do travnatých ploch: celkem 126 ks "					
	VV		" Následná péče 5 let: podrobný rozsah pro každý rok uveden v Technické zprávě "					
	VV		"ksSTROM07 =126ks" 126*5		630,000			
	VV		Součet		630,000			
D 1.01-A-08			Výsadba stromu plocha ve schodech					
2	K	1868042-NP08	Následná péče dřevin soliterních - průměr nákladů Kč 1 rok/ 1 strom v rozsahu dle Technické zprávy	kus	5,000			vlastní
	VV		" bilanční tabulka (soupis výměr) - Kapitola 01 - A - ZAKLÁDÁNÍ "					
	VV		" 01-A/ výkaz 8 / Výsadba stromu - plocha ve schodech: celkem 1ks "					
	VV		" Následná péče 5 let: podrobný rozsah pro každý rok uveden v Technické zprávě "					
	VV		"ksSTROM08 =1ks" 1*5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
D 1.01-A-09			Výsadba stromu do mlatové plochy					
3	K	1868042-NP09	Následná péče dřevin soliterních - průměr nákladů Kč 1 rok/ 1 strom v rozsahu dle Technické zprávy	kus	80,000			vlastní
	VV		" bilanční tabulka (soupis výměr) - Kapitola 01 - A - ZAKLÁDÁNÍ "					
	VV		" 01-A/ výkaz 9/ Výsadba stromu - do mlatové plochy: celkem 16 ks "					
	VV		" Následná péče 5 let: podrobný rozsah pro každý rok uveden v Technické zprávě "					
	VV		"ksSTROM09 =16ks" 16*5		80,000			
	VV		Součet		80,000			
D 1.01-A-10			Výsadba keřů					
4	K	1868042-NP10	Následná péče dřevin ve skupinách - keře - průměr nákladů Kč 1 rok/ 1 keř v rozsahu dle Technické zprávy	kus	4 245,000			vlastní
	VV		" bilanční tabulka (soupis výměr) - Kapitola 01 - A - ZAKLÁDÁNÍ "					
	VV		" 01-A/ výkaz 10 / Výsadba keřů: celkem 849 ks (227m2)"					
	VV		" Následná péče 5 let: podrobný rozsah pro každý rok uveden v Technické zprávě "					
	VV		"ksKERE10 =849 ks" 849*5		4 245,000			
	VV		Součet		4 245,000			
D 1.01-A-11			Záhon Z1-Z4					
5	K	1868042-NP11	Následná péče květin ve skupinách - trvalky - průměrné náklady Kč 1 rok/ 1m2 záhonu v rozsahu dle Technické zprávy	m2	975,000			vlastní
	VV		" bilanční tabulka (soupis výměr) - Kapitola 01 - A - ZAKLÁDÁNÍ "					
	VV		" 01-A/ výkaz 11 / záhony Z1-Z4 (195m2) trvalky 1049ks "					
	VV		" Následná péče 5 let: podrobný rozsah pro každý rok uveden v Technické zprávě "					
	VV		" Z1Z4zahon11 = 195m2 " 195*5		975,000			
	VV		Součet		975,000			
D 1.01-A-12			Záhon Z5					
6	K	1868042-NP12	Následná péče květin ve skupinách - trvalky - průměrné náklady Kč 1 rok/ 1m2 záhonu v rozsahu dle Technické zprávy	m2	27,000			vlastní
	VV		" bilanční tabulka (soupis výměr) - Kapitola 01 - A - ZAKLÁDÁNÍ "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" 01-A/ výkaz 12/ záhony Z5 (5,4m2) trvalky 39ks "					
VV			" Následná péče 5 let: podrobný rozsah pro každý rok uveden v Technické zprávě "					
VV			" Z5zahon12 = 5,4 m2 " 5,4*5		27,000			
VV			Součet		27,000			
D		1.01-A-14	Podrostové výsadby v lemu parku					
7	K	1868042-NP14	Následná péče trvalky ve skupinách - trvalky podrostové výsadby v lemu parku - průměrné náklady Kč 1 rok/ 1m2 podrostů v rozsahu dle Technické zprávy	m2	7 530,000			vlastní
VV			" bilanční tabulka (soupis výměr) - Kapitola 01 - A - ZAKLÁDÁNÍ "					
VV			" 01-A/ výkaz 14 / Podrostové výsadby v lemu parku (1506 m2) trvalky 8300 ks "					
VV			" Následná péče 5 let: podrobný rozsah pro každý rok uveden v Technické zprávě "					
VV			"m2LEMmulc14 =1506 m2" 1506*5		7 530,000			
VV			Součet		7 530,000			
D		1.01-A-15	Trávník pobytový					
8	K	185811-NP15	Následná péče - trávník pobytový pl.1000-10 000m2 - průměrné náklady Kč 1 rok/ 1m2 trávníků v rozsahu dle Technické zprávy	m2	23 521,450			vlastní
VV			" bilanční tabulka (soupis výměr) - Kapitola 01 - A - ZAKLÁDÁNÍ "					
VV			" Následná péče 5 let: podrobný rozsah pro každý rok uveden v Technické zprávě "					
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			" 01-A/ výkaz 15/ Pobytový trávník - rovina: 4056,4 m2 "					
VV			" TRAVApobyt15=4056,4m2 " 4056,4*5		20 282,000			
VV			Mezisoučet		20 282,000			
VV			" 01-A/ výkaz 15/ " výkaz 15/ zatravnění spar v dlažbách (dle typů skladeb SK...SK1, 6,13) = 647,89m2"					
VV			"TRAVAdlazby15 = 647,89 m2 " 647,89*5		3 239,450			
VV			Mezisoučet		3 239,450			
VV			Součet		23 521,450			
D		1.01-A-16	Trávník hřišťový					
9	K	185811-NP16	Následná péče - trávník hřišťový pl.1000-10 000m2 - průměrné náklady Kč 1 rok/ 1m2 trávníků v rozsahu dle Technické zprávy	m2	9 498,000			vlastní
VV			" bilanční tabulka (soupis výměr) - Kapitola 01 - A - ZAKLÁDÁNÍ "					
VV			" Následná péče 5 let: podrobný rozsah pro každý rok uveden v Technické zprávě "					
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			" 01-A/ " výkaz 16/ Hřišťový trávník - rovina: 1854,6 m2 "					
VV			" TRAVAhriste16 = 1854,6 m2 " 1854,6*5		9 273,000			
VV			Mezisoučet		9 273,000			
VV			" 01-A/ výkaz 16/ zatravnění spar v dlažbách (dle typů skladeb SK...SK6) = 45m2"					
VV			"TRAVAdlazby16 = 45 m2 " 45,0*5		225,000			
VV			Mezisoučet		225,000			
VV			Součet		9 498,000			
D		1.01-B-04	Výsadba stromu do travnatých ploch					
10	K	186804-NP04B	Následná péče dřevin soliterních - průměr nákladů Kč 1 rok/ 1 strom v rozsahu dle Technické zprávy	kus	10,000			vlastní
VV			" bilanční tabulka (soupis výměr) - Kapitola 01 - B - ZAKLÁDÁNÍ "					
VV			" 01-B/ výkaz 4 / Výsadba stromu - do travnatých ploch: celkem 2 ks "					
VV			" Následná péče 5 let: podrobný rozsah pro každý rok uveden v Technické zprávě "					
VV			"ksSTROM04B =2 ks" 2*5		10,000			
VV			Součet		10,000			
D		1.01-B-07	Trávník pobytový					
11	K	18581-NP07	Následná péče - trávník pobytový - průměrné náklady Kč 1 rok/ 1m2 trávníků v rozsahu dle Technické zprávy	m2	6 132,300			vlastní
VV			" bilanční tabulka (soupis výměr) - Kapitola 01 - B - ZAKLÁDÁNÍ "					
VV			" Následná péče 5 let: podrobný rozsah pro každý rok uveden v Technické zprávě "					
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			" 01-B/ výkaz 7/ Pobytový trávník - rovina: 1010 m2 "					
VV			" TRAVApobyt07B=1010 m2 " 1010,0*5		5 050,000			
VV			Mezisoučet		5 050,000			
VV			" 01-B/ výkaz 7/ " výkaz 15/ zatravnění spar v dlažbách (dle typů skladeb SK...SK6) = 216,46m2"					
VV			"TRAVAdlazby07B = 216,46 m2 " 216,46*5		1 082,300			
VV			Mezisoučet		1 082,300			
VV			Součet		6 132,300			
D		1.01-C-01	Výsadba popínavých rostlin					
12	K	186804-NP01c	Následná péče popínavých rostlin - průměr nákladů Kč 1 rok/ 1 ks popínavá rostlina v rozsahu dle Technické zprávy	kus	80,000			vlastní
VV			" bilanční tabulka (soupis výměr) - Kapitola 01 - C "					
VV			" 01-C/ výkaz 1 / Výsadba popínavých rostlin - do mlatové plochy: celkem 16 ks "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Následná péče 5 let: podrobný rozsah pro každý rok uveden v Technické zprávě "					
	VV		" ksPOPINAV01C = 16ks " 16*5		80,000			
	VV		Součet		80,000			
	D	1.01-D-01.1	Výsadba stromu do retenčního průlehu					
13	K	186804d-NP07D	Následná péče dřevin soliterních v retenčním průlehu - průměr nákladů Kč 1 rok/ 1 strom v rozsahu dle Technické zprávy	kus	85,000			vlastní
	VV		" bilanční tabulka (soupis výměr) - Kapitola 01 - D "					
	VV		" 01-D/ výkaz 1.1/ Výsadba stromu - do retenčního průlehu: celkem 17 ks "					
	VV		" Následná péče 5 let: podrobný rozsah pro každý rok uveden v Technické zprávě "					
	VV		" ksSTROM01D =17 ks" 17*5		85,000			
	VV		Součet		85,000			
	D	1.01-D-02	Dešťové záhony D2-D10					
14	K	186804d-NP02	Následná péče květin ve skupinách - trvalky - průměrné náklady Kč 1 rok/ 1m2 záhonu v rozsahu dle Technické zprávy	m2	1 290,000			vlastní
	VV		" bilanční tabulka (soupis výměr) - Kapitola 01 - D "					
	VV		" 01-D/ výkaz D 2/ Dešťové záhony D2-D10 (258 m2) trvalky 1061 ks "					
	VV		" Následná péče 5 let: podrobný rozsah pro každý rok uveden v Technické zprávě "					
	VV		" D210zahon02D = 258 m2 " 258*5		1 290,000			
	VV		Součet		1 290,000			
	D	1.01-D-03	Trávník luční					
15	K	18581d-NP03	Následná péče - trávník luční pl. do 1000m2 - průměrné náklady Kč 1 rok/ 1m2 trávníků v rozsahu dle Technické zprávy	m2	1 750,000			vlastní
	VV		" bilanční tabulka (soupis výměr) - Kapitola 01 - D "					
	VV		" 01-D/ výkaz 3/ trávník luční - rovina: 350 m2 "					
	VV		" Následná péče 5 let: podrobný rozsah pro každý rok uveden v Technické zprávě "					
	VV		" TRAVAlucni03D = 350 m2 " 350,0*5		1 750,000			
	VV		Součet		1 750,000			
	D	1.01-E-02	Dešťový záhon D1					
16	K	186804e-NP02	Následná péče květin ve skupinách - trvalky - průměrné náklady Kč 1 rok/ 1m2 záhonu v rozsahu dle Technické zprávy	m2	310,000			vlastní
	VV		" bilanční tabulka (soupis výměr) - Kapitola 01 - E "					
	VV		" 01-E/ výkaz E 2/ Dešťový záhon D1 (62m2) trvalky 307 ks "					
	VV		" Následná péče 5 let: podrobný rozsah pro každý rok uveden v Technické zprávě "					
	VV		" D1zahon02E=62 m2" 62,0*5		310,000			
	VV		Součet		310,000			
	D	1.01-F-02	Trávník květnatý luční					
17	K	18581f-NP02	Následná péče - trávník květnatý luční pl. do 1000m2 - průměrné náklady Kč 1 rok/ 1m2 trávníků v rozsahu dle Technické zprávy	m2	690,000			vlastní
	VV		" bilanční tabulka (soupis výměr) - Kapitola 01 - F "					
	VV		" 01-F/ výkaz F 2 / trávník - květnatý luční - rovina: 138 m2 "					
	VV		" Následná péče 5 let: podrobný rozsah pro každý rok uveden v Technické zprávě "					
	VV		" TRAVAKVET02F= 138 m2 " 138,0*5		690,000			
	VV		Součet		690,000			
	D	1.01-F-03	Trávník pobytový					
18	K	18581f-NP03	Následná péče - trávník pobytový pl. do 1000m2 - průměrné náklady Kč 1 rok/ 1m2 trávníků v rozsahu dle Technické zprávy	m2	50,000			vlastní
	VV		" bilanční tabulka (soupis výměr) - Kapitola 01 - F "					
	VV		" 01-F/ výkaz F 3 / trávník - pobytový - rovina: 10 m2 "					
	VV		" Následná péče 5 let: podrobný rozsah pro každý rok uveden v Technické zprávě "					
	VV		" TRAVApobyt03F= 10 m2 " 10,0*5		50,000			
	VV		Součet		50,000			
	D	1.01-G-01	Výsadba stromu zpevnění plocha před školou					
19	K	186804g-NP01	Následná péče dřevin soliterních - průměr nákladů Kč 1 rok/ 1 strom v rozsahu dle Technické zprávy	kus	55,000			vlastní
	VV		" bilanční tabulka (soupis výměr) - Kapitola 01 - G "					
	VV		" 01-G/ výkaz G 1/ Výsadba stromu - ZP před školou: celkem 11ks "					
	VV		" Následná péče 5 let: podrobný rozsah pro každý rok uveden v Technické zprávě "					
	VV		" ksSTROM01G =11ks" 11*5		55,000			
	VV		Součet		55,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
10 - Park (fragment SO 1001)
Soupis:
10.A - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PRO VEGETAČNÍ ÚPRAVY A BOURACÍ PRÁCE -
PARK - hlavní

KSO:	823 27	CC-CZ:	
Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:		IČ:	00284891
	Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35	DIČ:	CZ699001303
Uchazeč:		IČ:	27263827
	Gardenline, s.r.o.	DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	09613111
	MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00	DIČ:	CZ09613111
Zpracovatel:		IČ:	64596605
	Obrtelová Miluše	DIČ:	CZ6110310745
Poznámka:			

Cena bez DPH			
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	
snížená	1 902 045,54 0,00	21,00% 12,00%	
Cena s DPH		v CZK	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

10 - Park (fragment SO 1001)

Soupis:

**10.A - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PRO VEGETAČNÍ ÚPRAVY A BOURACÍ PRÁCE -
PARK - hlavní**

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Žpracovatel:

Obrtelová Miluše

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 10 - Park (fragment SO 1001)
Soupis: 10.A - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PRO VEGETAČNÍ ÚPRAVY A BOURACÍ PRÁCE - PARK - hlavní

Místo: HODONÍN Datum: 11.07.2025
Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35 Projektant: MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00
Uchazeč: Gardenline, s.r.o. Zpracovatel: Obrtelová Miluše

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	153,160			CS ÚRS 2024 01
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr (VV) dle: "					
	VV		" 1/ Technická zpráva D.1.1.a.1 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ (dále už jen TZ)"					
	VV		" + doplněné dle D.1.6.a PRŮVODNÍ ZPRÁVA /invetrizace "					
	VV		" 2/ výkr. C.3 SITUACE BOURANÝCH POVRCHŮ, HRAN, MOBILIÁŘE A OCHRANY DŘEVIN "					
	VV		" výkr.C.4_ZOV, +foto bouraného mobiliáře (kameny) a komunikací pro část A-N" "					
	VV		" 3/ bilanční tabulky (soupis/výkaz výměr) - Kapitola 10. A "					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všech.položky /Kap.10.A + přesuny z kap.10.B"					
	VV		Mezisoučet ODKAZY VÝKAZU VÝMÉR			0,000		
	VV		" 10.A-7/ Bourání zpevn. povrchů, které budou nahrazeny vegetační plochou "					
	VV		" vybourání původ. ZP bet. dlažba 300/300 (vč.lože)"	86,92		86,920		
	VV		Mezisoučet 10.A			86,920		
	VV		" POZNÁMKA: nákladově = kap. 10.A, zdrojový výkaz = kap. 10. B-1 (= přesunuto z 10.B-1 do kap. 10.A)"					
	VV		" 10.B-1/ DM laviček stávaj. vč. spodní stavby (viz.foto / kotvená přes dlažbu do patek)"					
	VV		" DM dlažby (30/30) pod 23 lavičkami / ploška lokálně = 1ks=2,9m2" (1,2*2,4)*(11+11+1)			66,240		
	VV		Mezisoučet 10.B			66,240		
	VV		Součet			153,160		
2	K	113107141	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm ručně	m2	273,420			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.A-7/ Bourání zpevn. povrchů, které budou nahrazeny vegetační plochou "					
	VV		" původní ZP: asfalt - LA chodníky: kryt LA (litý asfalt) 30mm / 980,38m2 celkem"			273,420		
	VV		" z toho vybourání ručně v blízkosti stromů "			273,420		
	VV		Součet			273,420		
3	K	113107241	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	706,960			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.A-7/ Bourání zpevn. povrchů, které budou nahrazeny vegetační plochou "					
	VV		" původní ZP: asfalt - LA chodníky: kryt LA (litý asfalt) 30mm / 980,38m2 celkem"			980,380		
	VV		" - odpočet z toho vybourání ručně v blízkosti stromů "			-273,420		
	VV		Součet			706,960		
4	K	113107311	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	66,240			CS ÚRS 2024 01
	VV		" POZNÁMKA: nákladově = kap. 10.A, zdrojový výkaz = kap. 10. B-1 (= přesunuto z 10.B-1 do kap. 10.A)"					
	VV		" 10.B-1/ DM laviček stávaj. vč. spodní stavby (viz.foto / kotvená přes dlažbu do patek) "					
	VV		" DM podsypu dlažby (30/30) pod 23 lavičkami / plošky lokálně" (1,2*2,4)*(11+11+1)			66,240		
	VV		Součet			66,240		
5	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	819,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.A 7/ Bourání zpevn. povrchů, které budou nahrazeny vegetační plochou"					
	VV		" zahradní bet.obruba podél LA chodníku: 818,962mb"			819,000		
	VV		819,0			819,000		
	VV		Součet			819,000		
6	K	119003223-01	Mobilní oplocení výšky 2m - zřízení, údržba, odstranění po dokončení stavby. přesun hmot	m	551,000			vlastní
	VV		" 10.A-1a/ Ochrana dřevin při stavební činnosti "					
	VV		" - staveništní oplocení - ochrana skupin dřevin: mb"			551,000		
	VV		551,0			551,000		
	VV		Součet			551,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	121151214-15	Sejmutí travního drnu a ornice - plochy přes 100 do 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně - vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddmóování na skládku, recyklaci)	m2	195,000			vlastní
	VV		" 10.A-4/ Sejmutí ornice (humozní vrstva vč. drnů) "					
	VV		" pro záhon Z1-Z4: 25 cm " 105,0		195,000			
	VV		Mezisoučet		195,000			
	VV		" POZNÁMKA: bilance pro nákup a dovoz kvělitní zeminy (ornice, která nám chybí)= rozprostření součástí KAPITOLY 01"					
	VV		Součet		195,000			
8	K	121151223-15	Sejmutí travního drnu a ornice - plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 100 - do 150 mm strojně - vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddmóování na skládku, recyklaci)	m2	3 180,900			vlastní
	VV		" 10.A-4/ Sejmutí ornice (humozní vrstva vč. drnů) "					
	VV		" pro trávníky: 15 cm (62 % plochy - vynechání ploch kolem ponech.stromů) " 3180,9		3 180,900			
	VV		Součet		3 180,900			
9	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	41,013			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.A-7/ Bourání zpevn. povrchů, které budou nahrazeny vegetační plochou"					
	VV		" asfalt - LA chodníky: odkop podsypu HDK 16/32, tl.0,15m/980,38m2 celkem"					
	VV		" z toho ručně vybourání v blízkosti stromů "		41,013			
	VV		273,42*0,15					
	VV		rODKOPkamení10A Součet		41,013			
10	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	123,428			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.A-7/ Bourání zpevn. povrchů, které budou nahrazeny vegetační plochou"					
	VV		" asfalt - LA chodníky: odkop podsypu HDK 16/32, tl.0,15m/980,38m2 celkem" 980,38*0,15		147,057			
	VV		" - odpočet z toho ručně vybourání v blízkosti stromů "		-41,013			
	VV		-273,42*0,15					
	VV		Mezisoučet		106,044			
	VV		" vybour. ZP bet.dlažba 300/300: odkop podsypu ŠD 0/32, tl.0,20m/86,92 m2"					
	VV		86,92*0,20		17,384			
	VV		Mezisoučet		17,384			
	VV		sODKOPkamení10A Součet		123,428			
11	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	41,013			CS ÚRS 2024 01
	VV		" srovnávací ploška pro odkopy u stromů"					
	VV		" 10.A-7/ Bourání zpevn. povrchů, které budou nahrazeny vegetační plochou"					
	VV		" asfalt - LA chodníky: odkop podsypu HDK 16/32, tl.0,15m/980,38m2 celkem"					
	VV		" z toho ručně vybourání v blízkosti stromů "		41,013			
	VV		273,42*0,15					
	VV		Součet		41,013			
12	K	151721-s001	Záporové pažení komplet - vč. vrtání, zápor ocel.nosníky IPN 140, šterk. výplň pilot, převázka, kotvení, pažení, zřízení, odstranění, likvidace výkopku, přesun hmot	m2	8,750			vlastní
	VV		" 10.A 5/ Záporové pažení k ochraně stromu / kompletní M+D a odstranění "					
	VV		" dle výkr. D.1.1.b.13.2 SCHODY V PARKU - SPÁROŘEZ "					
	VV		" - celková výška 1,25 m, délka 7 m"					
	VV		" - záporny: ocelové válcové profily IPN 140"					
	VV		" - pažiny: dřevěné hranoly/fošny 6cm"					
	VV		7,0*1,25		8,750			
	VV		Součet		8,750			
13	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,156			CS ÚRS 2024 01
	VV		" POZNÁMKA: nákladově = kap. 10.A, zdrojový výkaz = kap. 10. B-1,2 (= přesunuto z 10.B-1,2 do kap. 10.A)"					
	VV		" 10.B 1, 2/ zásypy po DM patkách mobiliáře hutněné / šterk "					
	VV		" na zásyp se využije vrstva šterk. podsypu z DM dlažby pod lavičkami/ viz. bilance suti"					
	VV		" odložení odkopan.šterku (z 10.B) vedle laviček "		0,578			
	VV		rZASYPsterk10BA					
	VV		" zpětné přemíst. šterku (do 10.B) na zásyp patek"		0,578			
	VV		rZASYPsterk10BA					
	VV		Součet		1,156			
14	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	39,600			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.A-4b/ - zpětný zásyp sejmutou zeminou v kořenové zóně stromu - hl. 0,45 m, 44 m2"					
	VV		" přesun po výkopu/ pneu-rýč " rZASYPkoren10A		19,800			
	VV		" dovoz pro zásyp " rZASYPkoren10A		19,800			
	VV		Součet		39,600			
15	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	436,346			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.A 4/ Sejmutí ornice (=skrývka humozní vrstvy vč. drnů) "					
	VV		" převoz po překatování ornice v rámci deponie ZS (uložit k michacimu zařízení) "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"cca 75% zpětná využitelnost /25% odvoz odpadu"					
	VV		" (výpočet M3 skřívky viz.položka Prohoz...) "					
	VV		m3SKRYVKA10A*0,75		394,414			
	VV		Mezisosoučet		394,414			
	VV		" 10.A-7/ zásypy HTÚ po DM: lokální rozvozy nakoupené					
	VV		podorniční zeminy"					
	VV		rZASYPzemHTU10A*1,03		41,932			
	VV		Mezisosoučet		41,932			
	VV		Součet		436,346			
16	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	525,885			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.A 4/ Sejmuti ornice (=skřívka humozní vrstvy vč. drnů) "					
	VV		" odvoz 100% skřívky na deponii stavby na překatování "					
	VV		" (výpočet viz.položka Prohoz...) vč.25% na odpad při prohozu"					
	VV		m3SKRYVKA10A		525,885			
	VV		Součet		525,885			
17	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,580			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.A -6/ Bourání stávajících jímek, 6ks : částečný zásyp po DM šachtách"					
	VV		" odložení výkopu (10.D) na mezideponii "					
	VV		sZASYPzem10A		7,290			
	VV		" rozvoz výkopu z mezideponie "					
	VV		sZASYPzem10A		7,290			
	VV		Součet		14,580			
18	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,630			CS ÚRS 2024 01
	VV		" POZNÁMKA: nákladově = kap. 10.A, zdrojový výkaz = kap. 10. B-1,2 (= přesunuto z 10.B-1,2 do kap. 10.A)"					
	VV		" 10.B 1, 2/ zásypy po DM patkách mobiliáře hutněné / zeminou"					
	VV		" odložení výkopu (z 10.D) na mezideponii "					
	VV		rZASYPzem10BA		1,315			
	VV		" rozvoz výkopu z mezideponie (do 10.B) "					
	VV		rZASYPzem10BA		1,315			
	VV		Součet		2,630			
19	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	131,471			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odvoz přebytků zeminy na recykl.skládku "					
	VV		" odpad po překatování skřívky "					
	VV		m3SKRYVKA10A*0,25		131,471			
	VV	ODVOZdrny10A	Mezisosoučet		131,471			
20	K	162651131	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	164,441			CS ÚRS 2024 01
	VV		rODKOPkameni10A		41,013			
	VV		sODKOPkameni10A		123,428			
	VV	ODVOZkameni10A	Součet		164,441			
21	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,578			CS ÚRS 2024 01
	VV		" POZNÁMKA: nákladově = kap. 10.A, zdrojový výkaz = kap. 10. B-1,2 (= přesunuto z 10.B-1,2 do kap. 10.A)"					
	VV		" 10.B 1, 2/ zásypy po DM patkách mobiliáře hutněné /štěrk "					
	VV		" na zásyp se využije vrstva štěrku, podsypu z DM dlažby pod lavečkami/ viz. bilance suti"					
	VV		rZASYPsterk10BA		0,578			
	VV		Součet		0,578			
22	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1,315			CS ÚRS 2024 01
	VV		" POZNÁMKA: nákladově = kap. 10.A, zdrojový výkaz = kap. 10. B-1,2 (= přesunuto z 10.B-1,2 do kap. 10.A)"					
	VV		" 10.B 1, 2/ zásypy po DM patkách mobiliáře hutněné / zemina"					
	VV		rZASYPzem10BA		1,315			
	VV		Součet		1,315			
23	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	525,885			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.A 4/ Sejmuti ornice (=skřívka humozní vrstvy vč. drnů) "					
	VV		" nakládka překatov. čisté skřívky 75% (pro převoz v rámci deponie)"					
	VV		m3SKRYVKA10A*0,75		394,414			
	VV		Mezisosoučet		394,414			
	VV		" nakládka odpadu po překatování skřívky (pro odvoz na recyklač.skládku)"					
	VV		" (výpočet viz.ploška Prohoz...) vč.25% na odpad při prohozu"					
	VV		m3SKRYVKA10A*0,25		131,471			
	VV		Mezisosoučet		131,471			
	VV		Součet		525,885			
24	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	69,022			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.A -6/ Bourání stávajících jímek, 6ks : částečný zásyp po DM šachtách"					
	VV		sZASYPzem10A		7,290			
	VV		Mezisosoučet		7,290			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 10.A-4b/ - zpětný zásyp sejmoutou zeminou v kořenové zóně stromu - hl. 0,45 m, 44 m2"					
	VV		" nakládka pro zásyp " rZASYPkoren10A		19,800			
	VV		Mezisoučet		19,800			
	VV		" 10.A-7/ zásypy HTÚ po DM: lokální rozvozy nakoupené podomíniční zeminou"					
	VV		rZASYPzemHTU10A*1,03		41,932			
	VV		Mezisoučet		41,932			
	VV		Součet		69,022			
25	K	17120122-90	Poplatek za uložení odpadu - travní drny se zeminou - skládka nebo kompostárna - zemina ze zahrad a parků, kód odpadu 20 02 02	t	170,912			vlastní
	VV		ODVOZdrny10A*1,3		170,912			
26	K	171201231-1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04.	t	304,216			vlastní
	VV		ODVOZkamení10A*(1,8+1,9)/2		304,216			
27	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	295,912			CS ÚRS 2024 01
	VV		ODVOZdrny10A		131,471			
	VV		ODVOZkamení10A		164,441			
	VV		Součet		295,912			
28	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,893			CS ÚRS 2024 01
	VV		" nákladově = kap. 10.A, zdrojový výkaz = kap. 10.B-3 (= přesunuto z 10.B-1,2 do kap. 10.A)"					
	VV		" drobné zásypy po DM patkách mobiliáře hutněné "					
	VV		" 1/ zásyp - podomíniční zeminou do úrovně -0,15 (zbytek ornice)"					
	VV		" (rozprostření ornice + osazení trávníkem - součástí kapitola 01)"					
	VV		" využitá zemina z výkopů v části 10.D - STEZKA ZE ZAHRADNÍCH OBRUB (SK1,SK2)"					
	VV		" 10.B-1/ lavičky, patky 0,16m3/ks 11ks " 11*(0,16-0,3*0,6*0,15*2)		1,166			
	VV		" 10.B-2/ koše, patky 0,03 m3/ks 9 ks " 9*(0,03-0,3*0,3*0,15*1)		0,149			
	VV	rZASYPzem10BA	Mezisoučet ZASYP ZEMINOU		1,315			
	VV		" 2/ zásyp - netříděný ŠP -0,30 (zbytek zpevněná plocha) "					
	VV		" 10.B-1/ lavičky, patky 0,16m3/ks 13-2=11ks " 11*(0,16-0,3*0,6*0,30*2)		0,572			
	VV		" 10.B-2/ koše, patky 0,03 m3/ks 6-4=2 ks " 2*(0,03-0,3*0,3*0,30*1)		0,006			
	VV		" na zásyp ŠP se využije vrstva štěrku. podsypu z DM dlažby pod lavičkami/ viz. bilance sutí"					
	VV	rZASYPsterk10BA	Mezisoučet ZASYP ŠP		0,578			
	VV		" 3/ bez zásypu, bez výkopů - navazuje na stavbu pergoly-KAPITOLA 20 "					
	VV		" 10.B-1/ lavičky, patky 0,16m3/ks: celk. laviček 23-11-11=1ks" 1*0		0,000			
	VV		Mezisoučet PRVKY BEZ ZÁSYPŮ		0,000			
	VV		Součet		1,893			
29	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	40,711			CS ÚRS 2024 01
	VV		" srovnávací položka: při zásypy 3-13cm HTÚ"					
	VV		" 10.a-7/ zpětný HTÚ zásyp nakoupenou podomíniční zeminou"					
	VV		" (po DM komplet.-kce LA+ bet. dlažeb 30/30) "					
	VV		" po DM asfalt. chodníku: zpětný zásyp podomíniční (na úroveň -0,15 zbytek je rozprostření ornice) "					
	VV		29,4114		29,411			
	VV		" po DM ZP dlažba 30/30cm: zpětný zásyp podomíniční (na úroveň -0,15 zbytek je rozprostření ornice) "					
	VV		11,2996		11,300			
	VV	rZASYPzemHTU10A	Součet		40,711			
30	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	73,382			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.a-7/ zpětný HTÚ zásyp nakoupenou podomíniční zeminou"					
	VV		" (po DM komplet.-kce LA+ bet. dlažeb 30/30) "					
	VV		rZASYPzemHTU10A*1,75*1,03		73,382			
	VV		Součet		73,382			
31	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,290			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.A -6/ Bourání stávajících jímek, 6ks "					
	VV		" hutněný zásyp - podomíniční zeminou do úrovně -0,15 (zbytek ornice)" 7,29		7,290			
	VV		" rozprostření ornice + osazení trávníkem - součástí kapitola 01"					
	VV		" využitá zemina z výkopů v části 10.D - STEZKA ZE ZAHRADNÍCH OBRUB (SK1,SK2)"					
	VV	sZASYPzem10A	Mezisoučet		7,290			
	VV		Součet		7,290			
32	K	174111109-01	Příplatek za prohození sypaniny sítím - strojně	m3	525,885			vlastní
	VV		" 10.A 4/ Sejmnutí ornice (=skrývka humozní vrstvy vč. drnů) "					
	VV		" překatování 100% skrývky na deponii "					
	VV		" pro trávníky " 0,15*3180,9		477,135			
	VV		" pro záhony " 0,25*195,0		48,750			
	VV	m3SKRYVKA10A	Mezisoučet		525,885			
	VV		Součet		525,885			
33	K	174211101-45	Zásyp - kořenového prostoru na hl.0,45m - sypaninou bez zhutnění ručně	m3	19,800			vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" 10.A-4b/ - zpětný zásyp sejmutou zeminou v kořenové zóně stávaj. stromu - hl. 0,45 m"					
VV			44,0*0,45		19,800			
VV		rZASYPkoren10A	Součet		19,800			
34	K	183117432-45	Plošné sejmutí zeminy v kořenové zóně stromu pneumatickým ryčem hl přes 300 do 450 mm v rovině nebo svahu do 1:5	m2	44,000			vlastní
VV			" 10.A-4b/ - Plošné sejmutí zeminy v kořenové zóně stávaj. stromu pneuryčem (air-spade) - hl. 0,45 m"					
VV			"výkaz m2 " 44,0		44,000			
VV		m2RYCzem10A	Součet		44,000			
35	K	184818250-01	Ochrana kmene při výšce bednění 2 m zřízení, odstranění	m2	353,000			vlastní
VV			" 10.A-1a/ Ochrana dřevin při stavební činnosti "					
VV			" zřízení a odstranění ochranného bednění u ponechaných dřevin"					
VV			" bednění kmene - výška 2 m" 353,0		353,000			
VV			Součet		353,000			
36	K	18580441-s01	Ochrana obnažených kořenu před vyschnutím- přikrytím průběžně vlhčenou geotextilií,vč.ošetření/začištění přeruš.en.kořenů a vč.všech dodávek (geotextilie, voda, fixační kolíky, odstranění textiliie vč. odvozu a likvidace odpadu, přeprava hmoty pro celou stavbu	kpl	1,000			vlastní
VV			" 10.A-1b/ Ochrana dřevin při stavební činnosti "					
VV			" kompletní ochrana obnažených kořenů před vyschnutím během zemních prací / 1 komplet za celou stavbu" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
37	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,041			CS ÚRS 2024 01
VV			" 10.A 3/ Přihnojení stávajících dřevin 81ks "					
VV			" plošné rozprostření hnojiva ke stávajícím dřevinám - plné hnojivo (0,5 kg/ks)"					
VV			81*0,5*0,001		0,041			
VV		tunyHNOJIVO10A	Součet		0,041			
38	M	25111112	hnojivo NPK	kg	42,230			CS ÚRS 2024 01
VV			tunyHNOJIVO10A*1000,0*1,03		42,230			
39	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	67,200			CS ÚRS 2024 01
VV			" 10.A / Zalití ponechaných dřevin 84 ks"					
VV			" 2x zalití stromů po dobu stavby, dle aktuálních klimatických podmínek"					
VV			" (vždy 400 l/strom - v několika dávkách)" 2*(0,400*84)		67,200			
VV		VODAstrom10A	Mezisoučet		67,200			
40	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	67,200			CS ÚRS 2024 01
VV			VODAstrom10A		67,200			
41	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	604,800			CS ÚRS 2024 01
VV			" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "					
VV			VODAstrom10A*(10-1)		604,800			
D	8		Trubní vedení					
42	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností přes 150 kg	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" 10.A-6/ Bourání stávajících jímek, 6ks "					
VV			"železný poklop tloušťka plechu 8 mm vč. obetonování rámu"		6,000			
VV			6		6,000			
VV			Součet		6,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
43	K	93600103-s01	Demotáž prvků městské a zahradní architektury hmotn. přes 2,5 do 3,5 t - beton.sloup plakát.plochy- vč. naložení a odvozu do skladu investora (do 5 km) s uložením pro jiné využití	kus	1,000			vlastní
VV			" POZNÁMKA: nákladově = kap. 10.A, zdrojový výkaz = kap. 10. B-3 (= přesunuto z 10.B -3 do kap. 10.A)"					
VV			" 10.B-3/ DM plakátovací sloup (kulatý / bet. avizo, prům. 1,5 m) - bude vrácena do TS " 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
44	K	936001-DM1	Demontáž prvků městské a zahradní architektury hmotn. přes 2,5 do 5 t - soliterní kameny, vč.naložení, odvozu na místo určené investorem do 5km, složení	kus	4,000			vlastní
VV			" 10.A-8/ zrušení stávajících kamenných valounů "					
VV			" celk.púdorysná plocha 10,5646/ pro 5ks (viz. foto, 4ks menší 1 velký)"					
VV			" výpočet zařídění: odhad hmotnosti ((10,5646/(5+1))*1*0,6*2,8)*0,9=2,63 tun"					
VV			" 4 menší kusy odhad m=2,5-5 tun /ks " 4		4,000			
VV			Součet		4,000			
45	K	936001-DM2	Demontáž prvků městské a zahradní architektury hmotn. přes 5 do 12 t - soliterní kameny, vč.naložení, odvozu na místo určené investorem do 5km, složení	kus	1,000			vlastní
VV			" 10.A-8/ zrušení stávajících kamenných valounů "					
VV			" celk.púdorysná plocha 10,5646/ pro 5ks (viz. foto, 4ks menší 1 velký)"					
VV			" výpočet zařídění: odhad hmotnosti ((10,5646/(5+1))*1*1)*1,2*2,8)*0,8=9,466 tun"					
VV			" 1 velký kusy odhad m= 8 -12 tun /ks " 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
46	K	961031411	Bourání základů cihelných na MC	m3	12,150			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" srovnávací položka pro DM zdiva jímky"					
VV			" 10.A -6/ Bourání stávajících jímek, 6ks "					
VV			" zděná jímka, tl.stěny 30cm hl. 1,5m. Bez dna. Půdorysný rozměr 0,75x0,9m"					
VV			(0,30*2*(0,75+0,9+2*0,30)*1,5)*6		12,150			
VV		m3DMjímka10A	Mezisoučet		12,150			
VV			Součet		12,150			
47	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,910			CS ÚRS 2024 01
VV			" POZNÁMKA: nákladově = kap. 10.A, zdrojový výkaz = kap. 10. B-3,4 (= přesunuto z 10.B3- do kap. 10.A) "					
VV			" 10.B-3/ DM plakátovací sloup 1ks "					
VV			" předpoklad.-DM základ.patky pod bet.sloupem"		2,270			
VV			Pl*((1,5+2*0,10)/2)^2*1,0		2,270			
VV			Mezisoučet		2,270			
VV			" 10.B-4/ DM základu beton.zidky (š. 0,31 m, založení 0,40m) 10mb"					
VV			(0,31+2*0,05)*0,40*10,0		1,640			
VV			Mezisoučet		1,640			
VV		DMzakIRFT10RA	Součet		3,910			
48	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	1,240			CS ÚRS 2024 01
VV			" POZNÁMKA: nákladově = kap. 10.A, zdrojový výkaz = kap. 10. B-3 (= přesunuto z 10.B-4 do kap. 10.A)"					
VV			" 10.B-4/ DM opěrné beton.zidky (š. 0,31 m, nad PT 0,40m) 10mb"					
VV			0,31*0,40*10,0		1,240			
VV			Součet		1,240			
49	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	23,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" POZNÁMKA: nákladově = kap. 10.A, zdrojový výkaz = kap. 10. B-1 (= přesunuto z 10.B-4 do kap. 10.A)"					
VV			" 10.B-1/ DM laviček stávaj .vč. spodní stavby (foto kotvená přes dlažbu do patek) 25-2= 23ks"					
VV			11+11+1		23,000			
VV			Součet		23,000			
50	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	11,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" POZNÁMKA: nákladově = kap. 10.A, zdrojový výkaz = kap. 10. B-2 (= přesunuto z 10.B-2 do kap. 10.A)"					
VV			" 10.B-2/ DM stávaj. odpadkov.košů vč. spodní stavby (foto): 15-4=11ks"					
VV			9+2		11,000			
VV			Součet		11,000			
D	997		Přesun sutě					
51	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	156,004			CS ÚRS 2024 01
VV			SUTsmes10A		22,710			
VV			SUTasfalt10A		96,077			
VV			SUTkamení10A		37,217			
VV			Součet		156,004			
52	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	349,225			CS ÚRS 2024 01
VV			" řízená skládka (nebo recyklace) s poplatkem "					
VV			SUTsmes10A*(3-1)		45,420			
VV			SUTasfalt10A*(3-1)		192,154			
VV			SUTkamení10A*(4-1)		111,651			
VV			Součet		349,225			
53	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	64,254			CS ÚRS 2024 01
VV			SUT1betKUS10A		14,550			
VV			SUT2betKUS10A		49,344			
VV			SUTkusOCEL10A		0,360			
VV			Součet		64,254			
54	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	129,228			CS ÚRS 2024 01
VV			" recyklační skládka "					
VV			SUT1betKUS10A*(3-1)		29,100			
VV			SUT2betKUS10A*(3-1)		98,688			
VV			" sběrna "					
VV			SUTkusOCEL10A*(5-1)		1,440			
VV			Součet		129,228			
55	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	4,023			CS ÚRS 2024 01
VV			HMOTYkomun10BA		4,023			
56	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	96,552			CS ÚRS 2024 01
VV			" ekládka TKO"					
VV			HMOTYkomun10BA*(25-1)		96,552			
57	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	37,217			CS ÚRS 2024 01
VV			SUTkamení10A		37,217			
58	K	997221611-01	Nakládání kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	64,254			vlastní
VV			SUT1betKUS10A		14,550			
VV			SUT2betKUS10A		49,344			
VV			SUTkusOCEL10A		0,360			
VV			Součet		64,254			
59	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	22,710			CS ÚRS 2024 01
VV			" 10.A-6/ Bourání stávajících jímek, 6ks: vytažení sutě z DM jímky"					
VV			SUTsmes10A		22,710			
VV			Součet		22,710			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,023			CS ÚRS 2024 01
	VV		HMOTYkomun10BA		4,023			
61	K	997013635-1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01.	t	4,023			vlastní
	VV		" DM mobiliář "					
	VV		" lavičky 23 ks / - bez beton.patky" 23*(0,482-0,16*2,0)		3,726			
	VV		" koše 11 ks / - bez beton.patky" 11*(0,087-0,030*2,0)		0,297			
	VV	HMOTYkomun10BA	Součet		4,023			
62	K	997013869-2	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07. - podílem sypkých hmot a zeminy nad 30 %	t	22,710			vlastní
	VV		" sut směsná (cihly, beton) z DM jámek"					
	VV		m3DMjimka10A*1,8		21,870			
	VV		" kolem poklopů /beton.rám vč.poklopů " 6*0,200		1,200			
	VV		" -odpočet vlastních poklopů/ocel s ocel.rámem"					
	VV		-SUTkusOCEL10a		-0,360			
	VV	SUTsmes10A	Součet		22,710			
63	K	997221861-1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01.	t	16,286			vlastní
	VV		" sut KUSOVÁ betonová (čistá)"					
	VV		" bet. dlaždice 30/30: 153,16m2" 153,16*0,095		14,550			
	VV	SUT1betKUS10A	Mezisoučet		14,550			
	VV		" sut SYPKÁ betonová (čistá)"					
	VV		" OP beton. zídka nad PT 1,24m3 (70% čisté sutě)" (1,24*2,0)*0,70		1,736			
	VV	SUT1betSYP10BA	Mezisoučet		1,736			
	VV		Součet		16,286			
64	K	997221861-2	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01. - podílem sypkých hmot a zeminy nad 30 %	t	49,344			vlastní
	VV		" sut KUSOVÁ betonová "					
	VV		" záhonové DM obrubníky vč.lože 819m " 819,0*0,040		32,760			
	VV		" bour. základy celk.3,91 M3 " 3,91*2,0		7,820			
	VV		" OP beton. zídka nad PT 1,24m3 (30% sutě s příměsí)" (1,24*2,0)*0,30		0,744			
	VV		" bet.patky z DM mobiliáře "					
	VV		" lavičky 23ks / beton.patky" 23*(0,16*2,0)		7,360			
	VV		" koše 11ks / beton.patky " 11*(0,030*2,0)		0,660			
	VV	SUT2betKUS10A	Mezisoučet		49,344			
	VV		Součet		49,344			
65	K	997221873-1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04.	t	37,217			vlastní
	VV		" sut celkově " 225,477		225,477			
	VV		" na zásyp po DM patkách mobiliáře netříd. ŠP se využije "					
	VV		" vrstva šterk. podsypu z DM dlažby pod lavičkami/ viz. zásypy odd. 1"					
	VV		-rZASYPsterk10BA*1,8*1,15		-1,196			
	VV		" -odpočet jiných suti dle poplatků "					
	VV		-HMOTYkomun10BA		-4,023			
	VV		-SUTsmes10A		-22,710			
	VV		-SUT1betKUS10A		-14,550			
	VV		-SUT2betKUS10A		-49,344			
	VV		-sUTasfalt10A		-96,077			
	VV		-SUTkusOCEL10A		-0,360			
	VV	SUTkameni10A	Součet		37,217			
66	K	997221875-1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	96,077			vlastní
	VV		" bouraný asfalt tl. do 0,05m /LA chodník ručně" 273,42*0,098		26,795			
	VV		" bouraný asfalt tl. do 0,05m /LA chodník strojně" 706,96*0,098		69,282			
	VV		" asf. LA celkově: ručně+strojě 908,38m2"					
	VV	SUTasfalt10A	Součet		96,077			
67	K	997221899-11	Poplatky- výkup odpadu Železo a ocel - kat. odpadu číslo 17 04 05	t	-0,360			vlastní
	VV		" ocel.poklopy vč. rámu cca 60 kg/set/ *6ks " 6*0,060		0,360			
	VV	SUTkusOCEL10a	Mezisoučet		0,360			
	VV		Součet		0,360			
	VV		" výkuu=(-1) "					
	VV		SUTkusOCEL10A*(-1)		-0,360			
	VV		Součet		-0,360			
	D	998	Přesun hmot					
68	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	4,631			CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
10 - Park (fragment SO 1001)
Soupis:

10.B - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A BOURACÍ PRÁCE - PARK - nezpůsobilé

KSO:
Místo:

823 27
HODONÍN

Zadavatel:

Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Projektant:

MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

Zpracovatel:

Obrtelová Miluše

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

11.07.2025

IČ:
DIČ:

00284891
CZ699001303

IČ:
DIČ:

27263827
CZ27263827

IČ:
DIČ:

09613111
CZ09613111

IČ:
DIČ:

64596605
CZ6110310745

Cena bez DPH		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně
	10 145,69	21,00%
	0,00	12,00%
Cena s DPH		v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

10 - Park (fragment SO 1001)

Soupis:

10.B - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A BOURACÍ PRÁCE - PARK - nezpůsobilé

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Žpracovatel:

Obrtelová Miluše

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 10 - Park (fragment SO 1001)
Soupis:

10.B - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A BOURACÍ PRÁCE - PARK - nezpůsobilé

Místo: HODONÍN

Datum: 11.07.2025

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant: MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel: Obřtelová Miluše

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	5,760			CS ÚRS 2024 01
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr (VV) dle: "					
	VV		" 1/ Technická zpráva D.1.1.a.1 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ (dále už jen TZ)"					
	VV		" 2/ výkr. C.3 SITUACE BOURANÝCH POVRCHŮ, HRAN, MOBILIÁŘE A OCHRANY DŘEVIN "					
	VV		"výkr. C.4_ZOV, +foto bouraného mobiliáře pro část A-N"					
	VV		" 3/ bilanční tabulky (soupis/výkaz výměr) - Kapitola 10.B "					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všech.položky /Kap.10.B "					
	VV		Mezisoučet ODKAZY VÝKAZU VÝMĚR		0,000			
	VV		" 10.B-1/ DM laviček stávaj. vč. spodní stavby (viz.foto / kotvená přes dlažbu do patek)"					
	VV		" DM dlažby (30/30) pod 2 lavičkami / ploška lokálně = 1ks=2,9m2" (1,2*2,4)*2		5,760			
	VV		" POZNÁMKA: (část laviček (23ks)= přesunuto z 10.B-1 do kap. 10.A)"					
	VV		Součet		5,760			
2	K	113107311	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	5,760			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.B-1/ DM laviček stávaj. vč. spodní stavby (viz.foto / kotvená přes dlažbu do patek)"					
	VV		" DM podsypu dlažby (30/30) pod 2 lavičkami / plošky lokálně" (1,2*2,4)*2		5,760			
	VV		" POZNÁMKA: (část laviček (23ks)= přesunuto z 10.B-1 do kap. 10.A)"					
	VV		Součet		5,760			
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,232			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.B 1, 2/ zásypy po DM patkách mobiliáře hutněné / štěrk"					
	VV		" na zásyp se využije vrstva štěrk. podsypu z DM dlažby pod lavičkami/ viz. bilance suti"					
	VV		" odložení odkopan.štěrku (z 10.B) vedle laviček "		0,116			
	VV		rZASYPsterk10B		0,116			
	VV		" zpětné přemíst. štěrku (do 10.B) na zásyp patek"		0,116			
	VV		rZASYPsterk10B		0,232			
	VV		Součet		0,232			
4	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,116			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.B 1, 2/ zásypy po DM patkách mobiliáře hutněné /štěrk "					
	VV		" na zásyp se využije vrstva štěrk. podsypu z DM dlažby pod lavičkami/ viz. bilance suti"					
	VV		rZASYPsterk10B		0,116			
	VV		Součet		0,116			
5	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,116			CS ÚRS 2024 01
	VV		" drobné zásypy po DM patkách mobiliáře hutněné "					
	VV		" B/ zásyp - netříděný ŠP -0,30 (zbytek zpevněná plocha) "					
	VV		" 10.B-1/ lavičky, patky 0,16m3/ks 2ks " 2*(0,16-0,3*0,6*0,30*2)		0,104			
	VV		" 10.B-2/ koše, patky 0,03 m3/ks 4 ks " 4*(0,03-0,3*0,3*0,30*1)		0,012			
	VV		" na zásyp ŠP se využije vrstva štěrk. podsypu z DM dlažby pod lavičkami/ viz. bilance suti "					
	VV	rZASYPsterk10B	Mezisoučet ZASYP ŠP		0,116			
	VV		Součet		0,116			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,774			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.B-5/ DM základu +bloku pod beton. schody / dl.2m. viz. foto"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" blok " (0,30*1*2,0*0,20/2)*0,9		0,054			
VV			"základ " 0,36*2*2,0*0,50		0,720			
VV		DMzaklBET10B	Součet		0,774			
7	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	4,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" 10.B-5/ DM beton. schody 2 stupně / dl.2m. viz. foto"					
VV			2*2,0		4,000			
VV			Součet		4,000			
8	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" 10.B-1/ DM laviček stávaj .vč. spodní stavby (foto kotvená přes dlažbu do patek) 2ks"					
VV			" POZNÁMKA: (část laviček (23ks)= přesunuto z 10.B-1 do kap. 10.A)" 25-23		2,000			
VV			Součet		2,000			
9	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" 10.B-2/ DM stávaj. odpadkov.košů vč. spodní stavby (foto) 4ks"					
VV			" POZNÁMKA: (část laviček (9+2ks)= přesunuto z 10.B-2 do kap. 10.A)" 15-9-2		4,000			
VV			Součet		4,000			
D 997 Přesun sutě								
10	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4,147			CS ÚRS 2024 01
VV			SUTkamení10B		1,719			
VV			SUT2betSYPK10B		2,428			
VV			Součet		4,147			
11	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	10,013			CS ÚRS 2024 01
VV			" recyklační skládka "					
VV			SUTkamení10B*(4-1)		5,157			
VV			SUT2betSYPK10B*(3-1)		4,856			
VV			Součet		10,013			
12	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,827			CS ÚRS 2024 01
VV			SUT1betKUS10B		0,827			
13	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1,654			CS ÚRS 2024 01
VV			" recyklační skládka "					
VV			SUT1betKUS10B*(3-1)		1,654			
14	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,432			CS ÚRS 2024 01
VV			HMOTYkomunal10B		0,432			
15	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	10,368			CS ÚRS 2024 01
VV			" skládka TKO"					
VV			HMOTYkomunal10B*(25-1)		10,368			
16	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,147			CS ÚRS 2024 01
VV			SUTkamení10B		1,719			
VV			SUT2betSYPK10B		2,428			
VV			Součet		4,147			
17	K	997221611-01	Nakládání kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,827			vlastní
VV			SUT1betKUS10B		0,827			
18	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,432			CS ÚRS 2024 01
VV			HMOTYkomunal10B		0,432			
19	K	997013635-1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01.	t	0,432			vlastní
VV			" DM mobiliář "					
VV			" lavičky 2 ks / - bez beton.patky" 2*(0,482-0,16*2,0)		0,324			
VV			" koše 4 ks / - bez beton.patky" 4*(0,087-0,030*2,0)		0,108			
VV		HMOTYkomunal10B	Součet		0,432			
20	K	997221861-1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01.	t	0,827			vlastní
VV			" sut' KUSOVÁ betonová (čistá)"					
VV			" bet. dlaždice 30/30: 5,76m2" 5,76*0,095		0,547			
VV			" bet. schody 4m" 4,0*0,070		0,280			
VV		SUT1betKUS10B	Mezisoučet		0,827			
VV			Součet		0,827			
21	K	997221861-2	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01. - podílem sypkých hmot a zeminy nad 30 %	t	2,428			vlastní
VV			" bour. základy schodů celk. 0,774m3 " 0,774*2,0		1,548			
VV			" bet.patky z DM mobiliáře "					
VV			" lavičky 2ks / beton.patky" 2*(0,16*2,0)		0,640			
VV			" koše 4ks / beton.patky " 4*(0,030*2,0)		0,240			
VV		SUT2betSYPK10B	Mezisoučet		2,428			
VV			Součet		2,428			
22	K	997221873-1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04.	t	1,719			vlastní
VV			" sut' celkově " 5,646		5,646			
VV			" - odpočet zpětně využit. materiálu "					
VV			" na zásyp po DM patkách mobiliáře netříd. ŠP se využije "					
VV			" vrstva štěrku, podsypu z DM dlažby pod lavičkami/ viz. zásypy odd. 1"					
VV			-rZASYPsterk10B*1,8*1,15		-0,240			
VV			" -odpočet jiných suti dle poplatků "					
VV			-HMOTYkomunal10B		-0,432			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-SUT1betKUS10B		-0,827			
VV			-SUT2betSYPK10B		-2,428			
VV	SUTkameni10B		Součet		1,719			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
10 - Park (fragment SO 1001)
Soupis:

10.C - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A BOURACÍ PRÁCE - PARK - hlavní

KSO:
Místo:

823 27
HODONÍN

Zadavatel:

Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Projektant:

MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

Zpracovatel:

Obrtelová Miluše

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

11.07.2025

IČ:
DIČ:

00284891
CZ699001303

IČ:
DIČ:

27263827
CZ27263827

IČ:
DIČ:

09613111
CZ09613111

IČ:
DIČ:

64596605
CZ6110310745

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	129 182,83	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 10 - Park (fragment SO 1001)
Soupis:

10.C - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A BOURACÍ PRÁCE - PARK - hlavní

Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:	Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35	Projektant:	MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00
Uchazeč:	Gardenline, s.r.o.	Žpracovatel:	Obrtelová Miluše

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské	
-----------------------------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 10 - Park (fragment SO 1001)
Soupis:

10.C - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A BOURACÍ PRÁCE - PARK - hlavní

Místo: HODONÍN

Datum: 11.07.2025

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant: MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel: Obřtelová Miluše

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	12,250			CS ÚRS 2024 01
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr (VV) dle: "					
	VV		" 1/ Technická zpráva D.1.1.a.1 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ (dále už jen TZ)"					
	VV		" 2/ výkr. C.3 SITUACE BOURANÝCH POVRCHŮ, HRAN, MOBILIÁŘE A OCHRANY DŘEVIN "					
	VV		"výkr. C.4_ZOV, +foto bouraného mobiliáře pro část A-N"					
	VV		" 3/ bilanční tabulky (soupis/výkaz výměr) - Kapitola 10.C "					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všech.položky /Kap.10.C "					
	VV		Mezisoučet ODKAZY VÝKAZU VÝMĚR			0,000		
	VV		" 10.C-3/ DM pískoviště: dno z dlaždic" 12,25			12,250		
	VV		Mezisoučet			12,250		
	VV		Součet			12,250		
2	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	4,900			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.C-3/ DM pískoviště 12,25m2 (samostatný odkop herního písku v rámu pískoviště)"					
	VV		12,25*0,40			4,900		
	VV	sJAMApisek10C	Součet			4,900		
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	4,900			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10. C 1-6/ zásyp po patkách herních prvků a mobiliáře- hutněný zásyp - netříděný ŠP "					
	VV		" rozvoz písku z DM pískoviště na lokální zásypy po DM patkách herních prvků apod."					
	VV		rZASYPpisek10C			4,900		
4	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	19,600			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.C-2/ odstranění dětsk. hřiště: rozvoz lokálních zásypů v prostoru dětského hřiště "					
	VV		rZASYPpisek10C*(50-10)/10			19,600		
5	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	4,900			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.C-2/ odstranění dětsk. hřiště: nakládka pro rozvoz lokálních zásypů v prostoru dětského hřiště "					
	VV		rZASYPpisek10C			4,900		
6	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	4,900			CS ÚRS 2024 01
	VV		" zásyp po patkách herních prvků a mobiliáře- hutněný zásyp - netříděný šterkopisek -0,30 (zbytek zpevněná plocha) "					
	VV		" vytříděný písek z DM pískoviště se použije na částečné zásypy po vybouran. základech herních prvků a zábradlí "					
	VV		" sJAMApisek1UC=4,9 M3 písku k dispozici pro částečn.zásypy po niveletu -0,30m"					
	VV		" bour. základy (sokl pískov., zákl.dřev.prvků) celk. 2,043m3 : výpočet zásypů: "					
	VV		" 1x domeček se skluzavkou (4 sloupky/vruty+patky)"			0,180		
	VV		4*(0,3*0,3*(0,8-0,30))*1					
	VV		" 1x lanová průlezka (8 sloupků/vruty+patky)"			0,360		
	VV		8*(0,3*0,3*(0,8-0,30))*1					
	VV		" beton. rám, sokl pískov./ odhad dle foto"			0,444		
	VV		2*(3,5+3,5+2*0,20)*0,20*(0,45-0,30)					
	VV		" bet.patky z DM zábradlí 473m (0,0165m3/mb) zásyp "			1,951		
	VV		(473*0,0165)*0,25					
	VV		" patky 1sestava 2 ks rámu řetízkov. houpaček (0,60m3/rám)" 2*0,60-(3*0,6*0,6+6*0,3*0,3)*0,30			0,714		
	VV		" patka otočný prvek 1x (0,125m3/ ks)"			0,098		
	VV		1*0,125-0,3*0,3*0,30					
	VV		" patka kládová houpačka 1x (0,150 m3/ks)"			0,102		
	VV		1*0,150-0,4*0,4*0,30					
	VV		Mezisoučet			3,849		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" + 15% na zhutnění " 3,849*0,15		0,577			
VV			" zbytkové zásypy/ HTÚ a TM do 0,5m3" 4,9- (3,849+0,577)		0,474			
VV		rZASYPpisek10C	Součet LOKÁLNÍ ZÁSYPY		4,900			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
7	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,034			CS ÚRS 2024 01
VV			" 10.C-2/ odstranění dětsk. domečku+průlezky beton patky DM atyp. hemích prvků (patky odhad dle foto)"					
VV			" 1x domeček se skluzavkou (4 sloupky/vruty+patky)" 4*(0,3*0,3*(0,8-0,15))*1		0,234			
VV			" 1x lanová průlezka (8 sloupků/vruty+patky)" 8*(0,3*0,3*(0,8-0,15))*1		0,468			
VV			Mezisoučet		0,702			
VV			" 10.C-3/ DM pískoviště 12,25 m2"					
VV			" beton. rám, sokl / odhad dle foto" 2*(3,5+3,5+2*0,20)*0,20*0,45		1,332			
VV			Mezisoučet		1,332			
VV		DMzakIBET10C	Součet		2,034			
8	K	966001111	Odstranění dětské houpacího řetízové	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" 10.C-4 / odstranění dětských hřišť : ocel. rámové/ řetízové houpáčky /viz. foto"					
VV			" sestava rámových houpáček 2 sedákových (1 sestava = 2 rámové houpáčky vedle sebe)"					
VV			1*2		2,000			
VV			"POZNÁMKA: v ceně položky je započteno i odstranění betonového základu "					
VV			Součet		2,000			
9	K	966001112	Odstranění dětské houpacího kládové	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" 10.C-6 / odstranění dětských hřišť : kládová houpáčka /viz. foto" 1		1,000			
VV			"POZNÁMKA: v ceně položky je započteno i odstranění beton. patky "					
VV			Součet		1,000			
10	K	966001113	Odstranění dětské houpacího pružinové	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" 10.C-5/ odstranění dětských hřišť : otočný herní prvek /viz. foto" 1		1,000			
VV			"POZNÁMKA: v ceně položky je započteno i odstranění beton. patky "					
VV			Součet		1,000			
11	K	9660011-R1	Odstranění herního prvku pro zpětné použití - dřevěný domeček (4 sloupkový) se skluzavkou - rozebrat pro zpět.použití, označit, naložit, odvoz do skladu investora do 5km, uložení pro zpět.využití	kus	1,000			vlastní
VV			" 10.C-2/ odstranění dřev. dětsk. domečku se skluzavkou (viz. foto)" 1		1,000			
VV			" (pro zpětné využití, uskladnění u stavebníka(města) "					
VV			Součet		1,000			
12	K	9660011-R2	Odstranění herního prvku pro zpětné použití - lanová průlezka s dřev. sloupky (8 sloupků) - rozebrat pro zpět.použití, označit, odvoz do skladu investora do 5km, uložení pro zpět.využití	kus	1,000			vlastní
VV			" 10.C-2/ odstranění dřevěné lanové průlezky napojené na domeček (viz. foto)" 1		1,000			
VV			" (pro zpětné využití, uskladnění u stavebníka(města) "					
VV			Součet		1,000			
13	K	966005119.1	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	473,000			vlastní
VV			" 10.C-1/ odstranění zábradlí v parku vč. bet. patek " 473,0		473,000			
D	997		Přesun sutě					
14	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	23,205			CS ÚRS 2024 01
VV			SUTkameni10C		1,997			
VV			SUT2betSYPK10C		21,208			
VV			Součet		23,205			
15	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	48,407			CS ÚRS 2024 01
VV			" recyklační skládka "					
VV			SUTkameni10C*(4-1)		5,991			
VV			SUT2betSYPK10C*(3-1)		42,416			
VV			Součet		48,407			
16	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3,605			CS ÚRS 2024 01
VV			SUT1betKUS10C		1,164			
VV			SUTdrevoKUS10C		0,076			
VV			SUTkusOCEL10C		2,365			
VV			Součet		3,605			
17	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	13,612			CS ÚRS 2024 01
VV			" recyklační skládka "					
VV			SUT1betKUS10C*(3-1)		2,328			
VV			" úložná skládka TKO "					
VV			SUTdrevoKUS10C*(25-1)		1,824			
VV			" sběrna "					
VV			SUTkusOCEL10C*(5-1)		9,460			
VV			Součet		13,612			
18	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,374			CS ÚRS 2024 01
VV			HOUPACKYsklad10C		0,374			
19	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1,496			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV " sklad inventora nebo místo ním určené do 5km /ocel.herní prvky, houpačky"					
			VV HOUPACKYsklad10C*(5-1)		1,496			
20	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	23,205			CS ÚRS 2024 01
			VV SUTkamení10C		1,997			
			VV SUT2betSYPK10C		21,208			
			VV Součet		23,205			
21	K	997221611-01	Nakládání kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,240			vlastní
			VV SUT1betKUS10C		1,164			
			VV SUTdrevoKUS10C		0,076			
			VV Součet		1,240			
22	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,374			CS ÚRS 2024 01
			VV " naložení DM ocel.herních prvků pro odvoz do skladu investora (HOUPAČKY) "					
			VV " (odhad tonáže dle obdobných prvků z ceníků materiálů ÚRS)"					
			VV " 1 sestava 2 ks rámu řetizkov. houpaček " 0,134*2		0,268			
			VV " otočný prvek 1x "		0,023			
			VV 0,023*1		0,023			
			VV " kládová houpačka 1x "		0,083			
			VV HOUPACKYsklad10C Mezisoučet		0,374			
			VV " POZNÁMKA: odvozy dřev. herních prvků (domeček se skluzavkou, +průlezka) jsou započteny jako"					
			VV "součást R-položky: Odstranění herního prvku pro zpětné použití ...vč. odvozu do 5km a uložení do skladu"					
			VV Součet		0,374			
23	K	997013811-1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01.	t	0,076			vlastní
			VV " odd.766/ DM dřev. sedáky pískoviště 15,2m" 15,2*0,005		0,076			
			VV SUTdrevoKUS10C Součet		0,076			
24	K	997221861-1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01.	t	1,164			vlastní
			VV " sut KUSOVÁ betonová (čistá)"					
			VV " bet. dlaždice 30/30: dno pískoviště 12,25m2" 12,25*0,095		1,164			
			VV SUT1betKUS10C Mezisoučet		1,164			
			VV Součet		1,164			
25	K	997221861-2	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01. - podílem sypkých hmot a zeminy nad 30 %	t	21,208			vlastní
			VV " bour. základy (sokl pískov., zákl.dřev.prvků) celk. 2,034m3 "		4,068			
			VV 2,034*2,0		14,190			
			VV " bet.patky z DM zábradlí 473m " 473*(0,035-0,005)		2,400			
			VV " patky 1sestava 2 ks rámu řetizkov. houpaček "		0,250			
			VV 2*(0,60*2,0)		0,300			
			VV " patka otočný prvek 1x "		0,250			
			VV 1*(0,125*2,0)		0,300			
			VV " patka kládová houpačka 1x "		0,300			
			VV 1*(0,150*2,0)		21,208			
			VV SUT2betSYPK10C Mezisoučet		21,208			
			VV Součet		21,208			
26	K	997221873-1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04.	t	1,997			vlastní
			VV " sut celkově: HSV+PSV " 27,107+0,077		27,184			
			VV Mezisoučet		27,184			
			VV " -odpočet jiných suti dle poplatků "					
			VV -SUTdrevoKUS10C		-0,076			
			VV -SUT1betKUS10C		-1,164			
			VV -SUT2betSYPK10C		-21,208			
			VV -SUTkusOCEL10C		-2,365			
			VV Mezisoučet		-24,813			
			VV " odvoz do ocel.hern.prvků do skladu investora (houpačky)"					
			VV -HOUPACKYsklad10C		-0,374			
			VV SUTkamení10C Součet		1,997			
27	K	997221899-11	Poplatky- výkup odpadu Železo a ocel - kat. odpadu číslo 17 04 05	t	-2,365			vlastní
			VV "ocel. 2 madlové zábradlí 473m " 473*0,005		2,365			
			VV SUTkusOCEL10C Mezisoučet		2,365			
			VV Součet		2,365			
			VV " výkup=*(-1) "					
			VV SUTkusOCEL10C*(-1)		-2,365			
			VV Součet		-2,365			
n	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	766		Konstrukce truhlářské					
28	K	766691812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	15,200			CS ÚRS 2024 01
			VV " srovnávací položka "					
			VV " 10.C-3/ DM pískoviště: dřevěné sedáky z prken na rámu pískoviště /foto"					
			VV 2*(3,5+3,5+2*0,30)		15,200			
			VV Součet		15,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 10 - Park (fragment SO 1001)
Soupis:

10.D - STEZKA ZE ZAHRADNÍCH OBRUB (SK.1) + STEZKA ZE ŽB
PREFABRIKOVANÝCH DESEK (SK.2) - doprovodné

KSO: 822 29 3

Místo: HODONÍN

CC-CZ:

Datum: 11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35

IČ:

00284891

DIČ:

CZ699001303

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

IČ:

09613111

DIČ:

CZ09613111

Zpracovatel:

Obrtelová Miluše

IČ:

64596605

DIČ:

CZ6110310745

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	1 820 104,67	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

10 - Park (fragment SO 1001)

Soupis:

**10.D - STEZKA ZE ZAHRADNÍCH OBRUB (SK.1) + STEZKA ZE ŽB
PREFABRIKOVANÝCH DESEK (SK.2) - doprovodné**

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel:

Obtelová Miluše

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONINĚ
Objekt: 10 - Park (fragment SO 1001)
Soupis:

10.D - STEZKA ZE ZAHRADNÍCH OBRUB (SK.1) + STEZKA ZE ŽB PREFABRIKOVANÝCH DESEK (SK.2) - doprovodné

Místo: HODONÍN

Datum: 11.07.2025

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant: MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel: Obrtelová Miluše

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	113107141	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm ručně	m2	14,680			CS ÚRS 2024 01
VV			" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
VV			" Výkaz výměr (VV) dle: "					
VV			" 1/ Technická zpráva D.1.1.a.1 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ (dále už jen TZ-1)"					
VV			" Technická zpráva D.1.1.a.3 NOVÉ POVRCHY A DROBNÉ STAVBY (dále už jen TZ-3)"					
VV			" D.1.1.b.14 KNIHA POVRCHŮ A MATERIÁLŮ"					
VV			" 2/ výkr. C.3 SITUACE BOURANÝCH POVRCHŮ, HRAN, MOBILIÁŘE A OCHRANY DŘEVIN "					
VV			" výkr.C.4_ZOV, +foto bouraného mobiliáře a komunikací pro část A-N" "					
VV			"dokumentace A-N: výkr. D.1.1.-b.3, -b.4, -b.6B, -b.7, -b.8.1., -b.8.2 (situace, řezy, detaily)"					
VV			" 3/ bilanční tabulky (soupis/výkaz výměr) - Kapitola 10. D "					
VV			" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všech.položky /Kap.10.D "					
VV			Mezisoučet ODKAZY VÝKAZU VÝMĚR		0,000			
VV			" 10.D-1 / SK.1 - STEZKA ZE ZAHRADNÍCH OBRUB - bourání "					
VV			" původní ZP: asphalt - LA chodníky: kryt LA (litý asphalt) 30mm / 58,41 m2 celkem"					
VV			" z toho vybourání ručně v blízkosti stromů"		9,420			
VV			9,42					
VV			" nad IS (kabely SLN+SLP) 0,32m2 (u krytu LA není nutné nad kabely ručně bourat)" 0		0,000			
VV			Mezisoučet pro SK.1		9,420			
VV			" 10.D-3 / SK.2 - STEZKA ZE ŽB PREFA DESEK - bourání "					
VV			" původní ZP: asphalt - LA chodníky: kryt LA (litý asphalt) 30mm / 35,14 m2 celkem"					
VV			" z toho vybourání ručně v blízkosti stromů"		5,260			
VV			5,26					
VV			" nad IS (kabely SLN+SLP) 2,09m2 (u krytu LA není nutné nad kabely ručně bourat)" 0		0,000			
VV			Mezisoučet pro SK.2		5,260			
VV			Součet		14,680			
2	K	113107181	Odstranění podkladu živичného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	78,870			CS ÚRS 2024 01
VV			" 10.D-1 / SK.1 - STEZKA ZE ZAHRADNÍCH OBRUB - bourání "					
VV			" původní ZP: asphalt - LA chodníky: kryt LA (litý asphalt) 30mm / 58,41 m2 celkem"		58,410			
VV			58,41					
VV			" - odpočet z toho vybourání ručně v blízkosti stromů"		-0,420			
VV			-0,42					
VV			" nad IS (kabely SLN+SLP) 0,32m2 (u krytu LA není nutné nad kabely ručně bourat)" 0		0,000			
VV			Mezisoučet pro SK.1		48,990			
VV			" 10.D-3 / SK.2 - STEZKA ZE ŽB PREFA DESEK - bourání "					
VV			" původní ZP: asphalt - LA chodníky: kryt LA (litý asphalt) 30mm / 35,14 m2 celkem"		35,140			
VV			35,14					
VV			" - odpočet z toho vybourání ručně v blízkosti stromů"		-5,260			
VV			-5,26					
VV			" nad IS (kabely SLN+SLP) 2,09m2 (u krytu LA není nutné nad kabely ručně bourat)" 0		0,000			
VV			Mezisoučet pro SK.2		29,880			
VV			Součet		78,870			
3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	61,000			CS ÚRS 2024 01
VV			" 10.D-1 / SK.1 - STEZKA ZE ZAHRADNÍCH OBRUB - bourání "					
VV			" zahradní bet.obruba podél LA chodníku: 38,644 mb"		39,000			
VV			39,0					
VV			Mezisoučet pro SK.1		39,000			
VV			" 10.D-3 / SK.2 - STEZKA ZE ŽB PREFA DESEK - bourání "					
VV			" zahradní bet.obruba podél LA chodníku: 21,508 mb"		22,000			
VV			22,0					
VV			Mezisoučet pro SK.2		22,000			
VV			Součet		61,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	121112003-15	Sejmutí travního drnu - tl vrstvy přes 100 - do 150 mm ručně - vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrvování na skládku, recyklaci)	m2	71,740			vlastní
	VV		" 10.D-1 / SK.1 - STEZKA ZE ZAHRADNÍCH OBRUB - bourání, skřívky "					
	VV		" Sejmutí ornice (humozní vrstva vč. dřů), plocha celkem.... 318,64m2"					
	VV		" z toho ručně v blízkosti stromů: 66,07 m2 "		66,070			
	VV		" nad IS v RT (kabely SLN+SLP) 5,83m2 (u ornice není nutná nad kabely ruční skřívka)" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet pro SK.1		66,070			
	VV		" 10.D-3 / SK.2 - STEZKA ZE ŽB PREFE DESEK - bourání, skřívky "					
	VV		" Sejmutí ornice (humozní vrstva vč. dřů), plocha celkem.... 63,77 m2 "					
	VV		" z toho ručně v blízkosti stromů: 5,67 m2 "		5,670			
	VV		" nad IS v RT (kabely SLN+SLP) 8,18 m2 (u ornice není nutná nad kabely ruční skřívka)" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet pro SK.2		5,670			
	VV	rM2SKRYVKA10D	Součet		71,740			
5	K	121151213-15	Sejmutí travního drnu - plochy přes 100 do 500 m2 tl vrstvy přes 100 - do 150 mm strojně - vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrvování na skládku, recyklaci)	m2	310,670			vlastní
	VV		" 10.D-1 / SK.1 - STEZKA ZE ZAHRADNÍCH OBRUB - bourání, skřívky "					
	VV		" Sejmutí ornice (humozní vrstva vč. dřů), plocha celkem " 318,64		318,640			
	VV		" - odpočet z toho ručně v blízkosti stromů: 66,07m2"		-66,070			
	VV		" nad IS v RT (kabely SLN+SLP) 5,83m2 (u ornice není nutná nad kabely ruční skřívka)" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet pro SK.1		252,570			
	VV		" 10.D-3 / SK.2 - STEZKA ZE ŽB PREFE DESEK - bourání, skřívky "					
	VV		" Sejmutí ornice (humozní vrstva vč. dřů), plocha celkem " 63,77		63,770			
	VV		" - odpočet z toho ručně v blízkosti stromů: 5,67 m2"		5,670			
	VV		" nad IS v RT (kabely SLN+SLP) 8,18 m2 (u ornice není nutná nad kabely ruční skřívka)" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet pro SK.2		58,100			
	VV	sM2SKRYVKA10D	Součet		310,670			
6	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	11,635			CS ÚRS 2024 01
	VV		" ruční odkopy v zemině (po DM konstrukč.vrstev) na hl. dle nových konstrukcí "					
	VV		" 10.D-1 / SK.1 - STEZKA ZE ZAHRADNÍCH OBRUB - bourání, skřívky, dokopy (na hl.-0,27m)"					
	VV		" zbylý výkop po DM celé k-ce LA chodníků (58,41m2/0,18m) dokop na k-0,27m (5,2569m3) "					
	VV		" z toho ručně v blízkosti stromů (0,8478m3)" 9,42*(0,27-0,18)		0,848			
	VV		" z toho ručně nad IS (kabely SLN+SLP) 60% z pásma IS 0,32m2" 0,60*(0,32*(0,27-0,18))		0,017			
	VV		" zbylý výkop po sejmutí ornice (celk.318,64 m2/0,15m) dokop na k-0,27m (38,2568m3)"					
	VV		" z toho ručně v blízkosti stromů: 66,07m2 "		7,928			
	VV		" z toho ručně nad IS v RT (kabely SLN+SLP) 30% z pásma IS/bez ornice:=0,30*(5,83*(0,27-0,15))=0,210"					
	VV		0,30*(5,83*(0,27-(0,6-0,5))-5,83*(0,15-(0,6-0,5)))		0,210			
	VV	rODKOPzemSK1D	Mezisoučet pro SK1		9,003			
	VV		" 10.D-3 / SK.2 - STEZKA ZE ŽB PREFE DESEK - bourání, skřívky, dokopy (na hl. -0,35m) "					
	VV		" zbylý výkop po DM celé k-ce LA chodníků (35,14m2/0,18m) dokop na k-0,35m (5,9738m3) "					
	VV		" z toho ručně v blízkosti stromů (0,8942m3)" 5,26*(0,35-0,18)		0,894			
	VV		" z toho ručně nad IS (kabely SLN+SLP) 60% z pásma IS 2,09m2" 0,60*(2,09*(0,27-0,18))		0,113			
	VV		" zbylý výkop po sejmutí ornice (celk.63,77 m2/0,15m) dokop na k-0,35m (12,754m3)"					
	VV		" z toho ručně v blízkosti stromů: 5,67m2 "		1,134			
	VV		" z toho ručně nad IS v RT (kabely SLN+SLP) 30% z pásma IS/bez ornice: = 0,30*(8,18*(0,35-0,15))=0,491"					
	VV		0,30*(8,18*(0,35-(0,6-0,5))-8,18*(0,15-(0,6-0,5)))		0,491			
	VV	rODKOPzemSK2D	Mezisoučet pro SK.2		2,632			
	VV	rODKOPzem10D	Součet		11,635			
7	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	79,387			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odkopy v zemině (po DM konstrukč.vrstev) na hl. dle nových konstrukcí "					
	VV		" 10.D-1 / SK.1 - STEZKA ZE ZAHRADNÍCH OBRUB - bourání, skřívky, dokopy (do hl.-0,27m)"					
	VV		" zbylý výkop po DM celé k-ce LA chodníků (58,41m2/0,18m) dokop na k-0,27m (5,2569m3) "					
	VV		58,41*(0,27-0,18)		5,257			
	VV		" zbylý výkop po sejmutí ornice (celk.318,64 m2/0,15m) dokop na k-0,27m (38,2568m3)"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			318,64*(0,27-0,15)		38,237			
VV			" - z toho odpočet ručně v blízkosti stromů a kolem IS (% z pásma IS)"					
VV			-rODKOPzemSK1D		-9,003			
VV			Mezisoučet pro SK.1		34,491			
VV			" 10.D-3 / SK.2 - STEZKA ZE ŽB PREFA DESEK - bourání, skřívky, dokopy (na hl. -0,35m) "					
VV			" zbylý výkop po DM celé k-ce LA chodníků (35,14m2/0,18m) dokop na k-0,35m (5,9738m3) "					
VV			35,14*(0,35-0,18)		5,974			
VV			" zbylý výkop po sejmutí ornice (celk.63,77 m2/0,15m) dokop na k-0,35m (12,754m3)"					
VV			63,77*(0,35-0,15)		12,754			
VV			" - z toho odpočet ručně v blízkosti stromů a kolem IS (% z pásma IS)"					
VV			-rODKOPzemSK2D		-2,632			
VV			Mezisoučet pro SK.2		16,096			
VV			" + dopočet přesahů a spádování pro ŠD /SK.1 "					
VV			359,94*1,13*(0,27+0,045/2)-359,94*0,27		21,785			
VV			" + dopočet přesahů a spádování pro ŠD /SK.2 "					
VV			98,91*1,13*(0,35+0,045/2)-98,91*0,35		7,015			
VV		sODKOPzem10D	Součet		79,387			
8	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	2,419			CS ÚRS 2024 01
VV			" 10.D-1 / SK.1 - STEZKA ZE ZAHRADNÍCH OBRUB - bourání "					
VV			" asfalt - LA chodníky: odkop podsypu HDK 16/32, tl.0,15m/ 58,41 m2 celkem"					
VV			" z toho ručně v blízkosti stromů : 9,42m2"					
VV			9,42*0,15		1,413			
VV			" z toho ručně nad IS (kabely SLN+SLP) 60% z pásma IS 0,32m2" 0,60*(0,32*0,15)		0,029			
VV		rODKOPkamSK1D	Mezisoučet pro SK.1		1,442			
VV			" 10.D-3 / SK.2 - STEZKA ZE ŽB PREFA DESEK - bourání "					
VV			" asfalt - LA chodníky: odkop podsypu HDK 16/32, tl.0,15m/ 35,14 m2 celkem"					
VV			" z toho ručně v blízkosti stromů : 5,26m2"					
VV			5,26*0,15		0,789			
VV			" z toho ručně nad IS (kabely SLN+SLP) 60% z pásma IS 2,09m2" 0,60*(2,09*0,15)		0,188			
VV		rODKOPkamSK2D	Mezisoučet pro SK.2		0,977			
VV		rODKOPkamen10D	Součet		2,419			
9	K	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojné	m3	11,614			CS ÚRS 2024 01
VV			" 10.D-1 / SK.1 - STEZKA ZE ZAHRADNÍCH OBRUB - bourání "					
VV			" asfalt - LA chodníky: odkop podsypu HDK 16/32, tl.0,15m/ 58,41 m2 celkem"					
VV			58,41*0,15		8,762			
VV			" - z toho odpočet ručně v blízkosti stromů a kolem IS (% z pásma IS)"					
VV			-rODKOPkamSK1D		-1,442			
VV			Mezisoučet pro SK.1		7,320			
VV			" 10.D 3 / SK.2 STEZKA ZE ŽB PREFA DESEK bourání "					
VV			" asfalt - LA chodníky: odkop podsypu HDK 16/32, tl.0,15m/ 35,14 m2 celkem"					
VV			35,14*0,15		5,271			
VV			" - z toho odpočet ručně v blízkosti stromů a kolem IS (% z pásma IS)"					
VV			-rODKOPkamSK2D		-0,977			
VV			Mezisoučet pro SK.2		4,294			
VV		sODKOPkamen10D	Součet		11,614			
10	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	27,550			CS ÚRS 2024 01
VV			" odkopy v pásmu IS (kabely, v případě hl. kabelů pod chodníky už od -0,40m a v RT 0,60m dle normy) "					
VV			" + srovnávací položka pro odkopy u stromů "					
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			" 10.D-1 / SK.1 - STEZKA ZE ZAHRADNÍCH OBRUB - bourání, výkopy (na k.-0,27m)"					
VV			" původní ZP: asfalt - LA chodníky: 58,41 m2 celkem, celk. DM+ dokop do hl.-0,27m, -LA=0,03m"					
VV			" pásmo v blízkosti stromů/ kořeny: 9,42m2 " 9,42*(0,27-0,03)		2,261			
VV			" pásmo nad IS (kabely SLN+SLP): 0,32m2 " 0,32*(0,27-0,03)		0,077			
VV			" sejmutí ornicev RT (celk.318,64 m2/0,15m) +dokop na k-0,27m (38,2568m3), kabel hl.0,6m"					
VV			" pásmo v blízkosti stromů: 66,07m2 " 66,07*0,27		17,839			
VV			" pásmo nad IS (kabely SLN+SLP) " 5,83*(0,27-(0,60-0,5))		0,991			
VV			Mezisoučet pásmo IS pro SK.1		21,168			
VV			" 10.D-3 / SK.2 - STEZKA ZE ŽB PREFA DESEK - bourání, výkopy (na k.-0,35m) "					
VV			" původní ZP: asfalt - LA chodníky: 35,14 m2 celkem, celk. DM+ dokop do hl.-0,35m, -LA=0,03m"					
VV			" pásmo v blízkosti stromů/ kořeny: 5,26m2" 5,26*(0,35-0,03)		1,683			
VV			" pásmo nad IS (kabely SLN+SLP) 2,09m2 " 2,09*(0,35-0,03)		0,669			
VV			" sejmutí ornicev RT (celk. 63,77 m2/0,15m) +dokop na k-0,35m (12,754 m3), kabel hl.0,6m"					
VV			" pásmo v blízkosti stromů: 5,67m2 " 5,67*0,35		1,985			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" pásmo nad IS (kabely SLN+SLP) 8,18 m2" 8,18*(0,35-(0,60-0,5))		2,045			
	VV		Mezisoučet pásmo IS pro SK.2		6,382			
	VV		Součet		27,550			
11	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	43,022			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.D -1/ Sejmutá ornice (=skrývka humozní vrstvy vč. drnů) pro SK.1: celk. 47,796 m3 "					
	VV		" 10.D -3/ Sejmutá ornice (=skrývka humozní vrstvy vč. drnů) pro SK.2: celk. 9,5655 m3 "					
	VV		" 47,796+9,5655=57,362 M3 skrývky celkem / - bez překatrování"					
	VV		" převoz po překatrování ornice v rámci deponie ZS (uložit k míchacímu zařízení) "					
	VV		" cca 75% zpětná využitelnost /25% odvoz odpadu"					
	VV		" (výpočet M3 skrývky viz.položka Prohoz...) "					
	VV		m3SKRYVKA10D*0,75		43,022			
	VV		Součet		43,022			
12	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	57,362			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.A D -1, -3/ Sejmutá ornice (=skrývka humozní vrstvy vč. drnů) "					
	VV		" odvoz 100% skrývky na deponii stavby na překatrování "					
	VV		" (výpočet viz.položka Prohoz...) vč.25% na odpad při prohozu"					
	VV		m3SKRYVKA10D		57,362			
	VV		Součet		57,362			
13	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	96,064			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odvoz přebytků zeminy na recykl.skládku "					
	VV		" odpad po překatrování skrývky "					
	VV	ODVOZdrny10D	m3SKRYVKA10D*0,25		14,341			
	VV		Mezisoučet		14,341			
	VV		" zeminy z odkopů: ručních+strojních "					
	VV		rODKOPzem10D		11,635			
	VV		sODKOPzem10D		79,387			
	VV		" - odpočet zpětně využitelné zeminy pro zásypy zeminou (pod ohumusov. po k.-0.15)"					
	VV		" použito v kapitole 10.A (zásypy jímek v RT/ 7,29m3) a 10. B (zásypy patek mobiliáře v RT/ 2,009m3)					
	VV		" (manipulace zeminou = odvoz na mezideponii, naložení, zpět.rozvoz = započteno v kapit. 10.A, 10.B)"					
	VV		" - zásypy 10.A" -7,29		-7,290			
	VV		" - zásypy 10.B" -2,009		-2,009			
	VV	ODVOZzem10D	Mezisoučet		81,723			
	VV		Součet		96,064			
14	K	162651131	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	14,033			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odvoz kamení na recyklač. skládku "					
	VV		rODKOPkamen10D		2,419			
	VV		sODKOPkamen10D		11,614			
	VV	ODVOZkamen10D	Součet		14,033			
15	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	57,363			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.A 4/ Sejmutí ornice (=skrývka humozní vrstvy vč. drnů) "					
	VV		" nakládka překatrov. čisté skrývky 75% (pro převoz v rámci deponie)"					
	VV		m3SKRYVKA10D*0,75		43,022			
	VV		Mezisoučet		43,022			
	VV		" nakládka odpadu po překatrování skrývky (pro odvoz na recyklač.skládku)"					
	VV		" (výpočet viz.položka Prohoz...) 25% na odpad při prohozu"					
	VV		m3SKRYVKA10D*0,25		14,341			
	VV		Mezisoučet		14,341			
	VV		Součet		57,363			
16	K	17120122-90	Poplatek za uložení odpadu - travní drny se zeminou - skládky nebo kompostárny - zemina ze zahrad a parků, kód odpadu 20 02 02	t	18,643			vlastní
	VV		ODVOZdrny10D*1,3		18,643			
17	K	171201231-1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládky (skládkovné) kód odpadu 17 05 04.	t	168,976			vlastní
	VV		ODVOZzem10D*(1,7+1,8)/2		143,015			
	VV		ODVOZkamen10D*(1,8+1,9)/2		25,961			
	VV		Součet		168,976			
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	110,097			CS ÚRS 2024 01
	VV		ODVOZdrny10D		14,341			
	VV		ODVOZzem10D		81,723			
	VV		ODVOZkamen10D		14,033			
	VV		Součet		110,097			
19	K	174111109-01	Příplatek za prohození sypaniny sítím - strojně	m3	57,362			vlastní
	VV		" překatrování 100% skrývky na deponii "					
	VV		" 10.D -1/ Sejmutí ornice (=skrývka humozní vrstvy vč. drnů) pro SK.1: celk. 47,796 m3 "					
	VV		" 10.D -3/ Sejmutí ornice (=skrývka humozní vrstvy vč. drnů) pro SK.2: celk. 9,5655 m3 "					
	VV		" 47,796+9,5655=57,362 M3 skrývky celkem "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" ruční skřívky pro SK.1, SK.2"					
	VV		rM2SKRYVKA10D*0,15		10,761			
	VV		" strojní skřívky pro SK.1, SK.2"					
	VV		SM2SKRYVKA10D*0,15		46,601			
	VV	m3SKRYVKA10D	Mezisoučet		57,362			
	VV		Součet		57,362			
20	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	504,735			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.D-2/ SK.1 - STEZKA ZE ZAHRADNÍCH OBRUB - nový povrch"					
	VV		" vyspádování + zhutnění na 30Mpa (výměra vč. přesahů ŠD)					
	VV		"					
	VV		359,94*1,10		395,934			
	VV		Mezisoučet SK1		395,934			
	VV		" 10.D -4 / SK.2 - STEZKA ZE ŽB PREFA DESEK -nový povrch "					
	VV		" vyspádování + zhutnění na 30Mpa (výměra vč. přesahů ŠD)					
	VV		"					
	VV		98,91*1,10		108,801			
	VV		Mezisoučet SK2		108,801			
	VV		Součet		504,735			
	D	5	Komunikace pozemní					
21	K	56485101-032b	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm - fr. 0-32 - ŠDb-GN	m2	406,732			vlastní
	VV		" 10.D-2/ SK.1 - STEZKA ZE ZAHRADNÍCH OBRUB - nový povrch"					
	VV		" skl. dle: Výpisu skladeb + výkr.D.1.1.b.8.2 ŘEZY - vzor.řezy "					
	VV		" podkladní ŠD-b 0-32, tl.150mm / zatřídění do 100m2= 8 cestíček" 359,94		359,940			
	VV		" + 13% = boční přesahy a spád odvodnění "		46,792			
	VV		359,94*0,13					
	VV		Součet		406,732			
22	K	56486101-032b	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm - fr. 0-32 - ŠDb-GN	m2	111,768			vlastní
	VV		" 10.D -4 / SK.2 - STEZKA ZE ŽB PREFA DESEK -nový povrch "					
	VV		" skl. dle: Výpisu skladeb + výkr.D.1.1.b.8.2 ŘEZY - vzor.řezy "					
	VV		" podkladní ŠD-b 0-32, tl. 200 mm / zatřídění do 100m2= plošky lokálně" 98,91		98,910			
	VV		" + 13% = boční přesahy a spád odvodnění "		12,858			
	VV		98,91*0,13					
	VV		Součet		111,768			
23	K	58492110-R1	Osazení jeřábem - dílce z velkoplošných ŽB prefá desek tl.150mm, dílce hmotnosti do 2 t/kus, velikosti přes 1 m2 - lokální plošky (bez lože)	m2	98,910			vlastní
	VV		" 10.D -4 / SK.2 - STEZKA ZE ŽB PREFA DESEK -nový povrch "					
	VV		" skl. dle: Výpisu skladeb + výkr. D1.1.b17 -VÝPIS BETONOVÝCH VÝROBKŮ"					
	VV		" kryt ze ŽB atyp. prefá desek (PP.A.1-5) tl.150mm, plohy celkem "		98,910			
	VV	SK2stezka10D	Součet		98,910			
24	M	593811-R1	dílce z velkoplošných ŽB prefá desek tl.150mm, pohledovost PB3, trvale impregnované - atypy dle požadavků stavby - desky plné, prvky PA- , vč. projekčních prací a dopravy na stavbu vč. pochůzí povrch otisk matrice	m2	98,910			vlastní
	VV		" POZNÁMKA"					
	VV		" výkr. D1.1.b17 VÝPIS BETONOVÝCH VÝROBKŮ - v tomto výpisu/b.17 jsou "					
	VV		" desky výpisy SPOLEČNĚ pro část vykázanou v 10.D (SK2= 98,91m2) + 10.E (SK2=159,13m2)"					
	VV		" společný rozpis pro D+E =plochy celkem 258m2 = 69ks desek"					
	VV		" stezky v parku: desky PP.A1-3 tvar obdélník: 24+8+33=65ks "					
	VV		" rohové plotny návaznost na plochu kašny: desky PP.A4-5 tvar lichoběžník: 2+2=4 ks"					
	VV		" kontrola ploch pro D+E dle rozměrů* ks desek =257,98m2=258m2"					
	VV		" PP.A1 " 1,5*2,26*24		81,360			
	VV		" PP.A2 " 2,0*2,26*8		36,160			
	VV		" PP.A3 " 2,0*2,0*33		132,000			
	VV		" PP.A4 " ((2,16+0,66)/2*1,5)*2		4,230			
	VV		" PP.A5 " ((0,66+2,16)/2*1,5)*2		4,230			
	VV		Součet kontrola ploch společn.výpisu pro 10.D + 10.E		257,980			
	VV		" výkaz pro 10.D -4 / SK.2 - STEZKA ZE ŽB PREFA DESEK -nový povrch "					
	VV		" dodávka ŽB atyp. prefá desek (PP.A. 1-5) tl.150mm, plochy pro kap.10.D" 98,91		98,910			
	VV		Mezisoučet		98,910			
	VV		Součet		98,910			
25	K	59681131-R1	Kladení betonové dlažby atyp - ze zahradních obrub naležato tl.80 mm velik.do 0,5 m2 pl přes 300 m2, vč.zřízení a dodávky lože HDK 4/8 tl.40mm - obruby 250/80/1000 (500) - střídavě, spáry pro zatravnění š.20mm (-bez dodávky obrub,-bez výplně spar)	m2	359,940			vlastní
	VV		" 10.D-2/ SK.1 - STEZKA ZE ZAHRADNÍCH OBRUB - nový povrch"					
	VV		" skl. dle: Výpisu skladeb + Kniha povrchů (str.22 / P.15) "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" spárořez kladení obrubníků a řezy= výkr. D.1.1.b.8.2 REZY - VZOROVÉ PŘÍČNÉ "					
	VV		" stezka š.1,5 a š.2m /m2 celkem 359,94m2 vč. mezer zatravnění "					
	VV		" z toho š.2m = 88,4m2 /viz. Situace" 2,0*22,1*2		88,400			
	VV		" z toho š.1,5m= 271,54 /viz. Situace" 359,94-(2,0*22,1*2)		271,540			
	VV	SK1stezka10D	Mezisoučet		359,940			
	VV		" POZNÁMKA: ohumusov.spar, osetí vč. všech dodávek (ornice, osivo)= započteno v kapit. 01.A (sadovky)"					
	VV		Součet		359,940			
26	M	59217044	obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní	m	982,066			CS ÚRS 2024 01
	VV		" všechny beton. prvky trvale impregnovány proti znečištění (standard přímo z výroby)"					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" 10.D-2/ SK.1 - STEZKA ZE ZAHRADNÍCH OBRUB - nový povrch"					
	VV		" spárořez kladení obrubníků a řezy= výkr. D.1.1.b.8.2 ŘEZY - VZOROVÉ PŘÍČNÉ "					
	VV		" stezka š.1,5 a š.2m /m2 celkem 359,94 m2 vč. merez zatravnění "					
	VV		" 1m2= 4 mb obrub š.0,25m vč. mezer zatravnění =rezerva prořezů "					
	VV		" z toho š.2m = 88,4m2 /poměr 1m obrub=75%"					
	VV		0,75*(88,4*4)		265,200			
	VV		" z toho š.1,5m= 271,54m2 /viz. Situace:poměr 1m obrub=66%"					
	VV		0,66*(271,54*4)		716,866			
	VV		Součet		982,066			
27	M	59217036	obrubník parkový betonový 500x80x250mm přírodní	m	457,694			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.D-2/ SK.1 - STEZKA ZE ZAHRADNÍCH OBRUB - nový povrch"					
	VV		" 1m2= 4 mb obrub š.0,25m vč. mezer zatravnění =rezerva prořezů "					
	VV		" z toho š.2m = 88,4m2 /poměr 0,5m obrub=25%"					
	VV		0,25*(88,4*4)		88,400			
	VV		" z toho š.1,5m= 271,54m2 /viz. Situace:poměr 1m obrub=34%"					
	VV		0,34*(271,54*4)		369,294			
	VV		Součet		457,694			
	D	997	Přesun sutě					
28	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	9,168			CS ÚRS 2024 01
	VV		SUTasfalt10D		9,168			
29	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	18,336			CS ÚRS 2024 01
	VV		" řízená skládka (nebo recyklace) s poplatkem "					
	VV		SUTasfalt10D*(3-1)		18,336			
30	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2,440			CS ÚRS 2024 01
	VV		SUT2betKUS10D		2,440			
31	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	4,880			CS ÚRS 2024 01
	VV		" recyklační skládka "					
	VV		SUT2betKUS10D*(3-1)		4,880			
32	K	997221611-01	Nakládání kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,440			vlastní
	VV		SUT2betKUS10D		2,440			
33	K	997221861-2	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01. - podílem sypkých hmot a zeminy nad 30 %	t	2,440			vlastní
	VV		" sut' KUSOVÁ betonová "					
	VV		" záhonové DM obrubníky vč.lože 61m " 61,0*0,040		2,440			
	VV	SUT2betKUS10D	Mezisoučet		2,440			
	VV		Součet		2,440			
34	K	997221875-1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	9,168			vlastní
	VV		" bouraný asfalt tl. do 0,05m /LA chodník ručně"					
	VV		14,68*0,098		1,439			
	VV		" bouraný asfalt tl. do 0,05m /LA chodník strojně"					
	VV		78,87*0,098		7,729			
	VV	SUTasfalt10D	Součet		9,168			
	D	998	Přesun hmot					
35	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	93,353			CS ÚRS 2024 01
	VV		" dlažba ze zahradních obrub /odd.5 " 93,353		93,353			
36	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živitčným	t	191,736			CS ÚRS 2024 01
	VV		" rozvozy šterky lokálně+ malé plochy do 100m2 / odd.5" 191,736		191,736			
37	K	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	t	37,091			CS ÚRS 2024 01
	VV		" přesun hmot celkem "					
	VV		322,18		322,180			
	VV		" - odpočet dlažba ze zahradních obrub /odd.5 " -93,353		-93,353			
	VV		" -rozvozy šterky lokálně+ malé plochy do 100m2 / odd.5" - 191,736		-191,736			
	VV		Součet prefa desky		37,091			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
10 - Park (fragment SO 1001)
Soupis:
**10.E - STEZKA ZE ŽB PREFABRIKOVANÝCH DESEK (SK.2) +
ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 60-80 mm (SK.13) - doprovodné**

KSO:	822 29 3	CC-CZ:	
Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:		IČ:	00284891
	Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35	DIČ:	CZ699001303
Uchazeč:		IČ:	27263827
	Gardenline, s.r.o.	DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	09613111
	MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00	DIČ:	CZ09613111
Zpracovatel:		IČ:	64596605
	Obrtelová Miluše	DIČ:	CZ6110310745
Poznámka:			

Cena bez DPH			
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	
snížená	1 943 523,30 0,00	21,00% 12,00%	
Cena s DPH		v CZK	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 10 - Park (fragment SO 1001)
Soupis: **10.E - STEZKA ZE ŽB PREFABRIKOVANÝCH DESEK (SK.2) + ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 60-80 mm (SK.13) - doprovodné**


Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:	Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35	Projektant:	MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00
Uchazeč:	Gardenline, s.r.o.	Zpracovatel:	Obrtelová Miluše

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 10 - Park (fragment SO 1001)
Soupis: 10.E - STEZKA ZE ŽB PREFABRIKOVANÝCH DESEK (SK.2) + ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 60-80 mm (SK.13) - doprovodné
Místo: HODONÍN
Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35
Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

Datum: 11.07.2025
Projektant: MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00
Zpracovatel: Obřtelová Miluše

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	11,050			CS ÚRS 2024 01
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr (VV) dle: "					
	VV		" 1/ Technická zpráva D.1.1.a.1 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ (dále už jen TZ-1)"					
	VV		" Technická zpráva D.1.1.a.3 NOVÉ POVRCHY A DROBNÉ STAVBY (dále už jen TZ-3)"					
	VV		" D.1.1.b.14 KNIHA POVRCHŮ A MATERIÁLŮ"					
	VV		" 2/ výkr. C.3 SITUACE BOURANÝCH POVRCHŮ, HRAN, MOBILIÁRE A OCHRANY DREVIN "					
	VV		" výkr.C.4_ZOV, +foto bouraného mobiliáře a komunikací pro část A-N" "					
	VV		"dokumentace A-N: výkr. D.1.1.-b.3, -b.4, -b.6B, -b.7, -b.8.1., -b.8.2 (situace, řezy, detaily)"					
	VV		" 3/ bilanční tabulky (soupis/výkaz výměr) - Kapitola 10. E "					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všech.položky /Kap.10.E "					
	VV		Mezisoučet ODKAZY VÝKAZU VÝMĚR		0,000			
	VV		" 10.E-1 / SK.13 - ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 60-80 mm - bourání "					
	VV		" původní ZP: asfalt - LA chodníky: kryt LA (litý asfalt) 30mm / 1,61 m2 celkem"					
	VV		" z toho vybourání ručně v blízkosti stromů"	0,66	0,660			
	VV		Mezisoučet pro SK.13		0,660			
	VV		" 10.E-3 / SK.2 - STEZKA ZE ŽB PREFA DESEK - bourání "					
	VV		" původní ZP: asfalt - LA chodníky: kryt LA (litý asfalt) 30mm / 30,16 m2 celkem"					
	VV		" z toho vybourání ručně v blízkosti stromů"		10,390			
	VV		10,39					
	VV		Mezisoučet pro SK.2		10,390			
	VV		Součet		11,050			
2	K	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	20,720			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.E-1 / SK.13 - ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 60-80 mm - bourání "					
	VV		" původní ZP: asfalt - LA chodníky: kryt LA (litý asfalt) 30mm / 1,61 m2 celkem"	1,61	1,610			
	VV		" - odpočet z toho vybourání ručně v blízkosti stromů"	-0,66	-0,660			
	VV		" nad IS (kabely SLN+SLP) = 0 "	0	0,000			
	VV		Mezisoučet pro SK.13		0,950			
	VV		" 10.E-3 / SK.2 - STEZKA ZE ŽB PREFA DESEK - bourání "					
	VV		" původní ZP: asfalt - LA chodníky: kryt LA (litý asfalt) 30mm / 30,16 m2 celkem"	30,16	30,160			
	VV		" - odpočet z toho vybourání ručně v blízkosti stromů"	-10,39	-10,390			
	VV		" nad IS (kabely SLN+SLP) = 0 "	0	0,000			
	VV		Mezisoučet pro SK.2		19,770			
	VV		Součet		20,720			
3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	24,500			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.E-1 / SK.13 - ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 60-80 mm - bourání "					
	VV		" zahradní bet.obruby podél LA chodníku: 1,795 mb"	2,0	2,000			
	VV		Mezisoučet pro SK.13		2,000			
	VV		" 10.E-3 / SK.2 - STEZKA ZE ŽB PREFA DESEK - bourání "					
	VV		" zahradní bet.obruby podél LA chodníku: 22,235 mb"	22,5	22,500			
	VV		Mezisoučet pro SK.2		22,500			
	VV		Součet		24,500			
4	K	121112003-15	Sejmutí travního drnu - tl vrstvy přes 100 - do 150 mm ručně - vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrnování na skládku, recyklaci)	m2	38,670			vlastní
	VV		" 10.E-1 / SK.13 - ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 60-80 mm - bourání , skrývky "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Sejmnutí ornice (humozní vrstva vč. dnů), plocha celkem.... 10,04 m2"					
	VV		" z toho ručně v blízkosti stromů: 2,91 m2 "		2,910			
	VV		" nad IS v RT (kabely SLN+SLP) = 0"		0,000			
	VV		Mezisoučet pro SK.13		2,910			
	VV		" 10.E-3 / SK.2 - STEZKA ZE ŽB PREFA DESEK - bourání, skrývky "					
	VV		" Sejmnutí ornice (humozní vrstva vč. dnů), plocha celkem.... 128,97m2 "					
	VV		" z toho ručně v blízkosti stromů: 35,76 m2 "		35,760			
	VV		" nad IS v RT (kabely SLN+SLP) 0,49 m2 (u ornice není nutná nad kabely ruční skrývka)" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet pro SK.2		35,760			
	VV	rM2SKRYVKA10E	Součet		38,670			
5	K	121151213-15	Sejmnutí travního drnu - plochy přes 100 do 500 m2 tl vrstvy přes 100 - do 150 mm strojně - vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrmování na skládku, recyklaci)	m2	100,340			vlastní
	VV		" 10.E-1 / SK.13 - ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 60-80 mm - bourání, skrývky "					
	VV		" Sejmnutí ornice (humozní vrstva vč. dnů), plocha celkem "		10,040			
	VV		" - odpočet z toho ručně v blízkosti stromů: 2,91 m2 "		-2,910			
	VV		" nad IS v RT (kabely SLN+SLP) =0"					
	VV		Mezisoučet pro SK.13		7,130			
	VV		" 10.E-3 / SK.2 - STEZKA ZE ŽB PREFA DESEK - bourání, skrývky "					
	VV		" Sejmnutí ornice (humozní vrstva vč. dnů), plocha celkem "		128,970			
	VV		" - odpočet z toho ručně v blízkosti stromů: 35,76 m2 "		-35,760			
	VV		" nad IS v RT (kabely SLN+SLP) 0,49 m2 (u ornice není nutná nad kabely ruční skrývka)" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet pro SK.2		93,210			
	VV	sM2SKRYVKA10E	Součet		100,340			
6	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	9,612			CS ÚRS 2024 01
	VV		" ruční odkopy v zemině (po DM konstrukč.vrstev) na hl. dle nových konstrukcí "					
	VV		" 10.E-1 / SK.13 - ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 60-80 mm - bourání, skrývky, dokopy (na hl.-0,35m)"					
	VV		" zbylý výkop po DM celé k-ce LA chodníků (1,61m2/0,18m) "					
	VV		" z toho ručně v blízkosti stromů (0,0594m3)" 0,66*(0,35- 0,18)		0,112			
	VV		" zbylý výkop po sejmnutí ornice (celk.10,04 m2/0,15m) "					
	VV		" z toho ručně v blízkosti stromů: 2,91m2 "		0,582			
	VV		" z toho ručně nad IS v RT (kabely SLN+SLP) 30% z pásma IS=kabely 0" 0		0,000			
	VV	rODKOPzemSK13E	Mezisoučet pro SK.13		0,694			
	VV		" 10.E-3 / SK.2 - STEZKA ZE ŽB PREFA DESEK - bourání, skrývky, dokopy (na hl. -0,35m) "					
	VV		" zbylý výkop po DM celé k-ce LA chodníků (30,16 m2/0,18m)"					
	VV		" z toho ručně v blízkosti stromů (1,7663 m3)"		1,766			
	VV		" zbylý výkop po sejmnutí ornice (celk.128,97m2/0,15m) "					
	VV		" z toho ručně v blízkosti stromů: 35,76m2 "		7,152			
	VV		" z toho ručně nad IS v RT (kabely SLN+SLP) 30% z pásma IS=kabely 0" 0		0,000			
	VV	rODKOPzemSK2E	Mezisoučet pro SK.2		8,918			
	VV	rODKOPzem10E	Součet		9,612			
7	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	35,703			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odkopy v zemině (po DM konstrukč.vrstev) na hl. dle nových konstrukcí "					
	VV		" 10.E-1 / SK.13 - ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 60-80 mm - bourání, skrývky, dokopy (na hl.-0,35m)"					
	VV		" zbylý výkop po DM celé k-ce LA chodníků (1,61 m2/0,18m) dokop na k-0,35m (0,2737 m3) "		0,274			
	VV		" zbylý výkop po sejmnutí ornice (celk.10,04 m2/0,15m) dokop na k-0,35m (2,008 m3)"					
	VV		" zbylý výkop po sejmnutí ornice (celk.128,97m2/0,15m) dokop na k-0,35m (25,794 m3)"		25,794			
	VV		" - z toho odpočet ručně v blízkosti stromů a kolem IS (% z pásma IS)"					
	VV		-rODKOPzemSK13E		-0,694			
	VV		Mezisoučet pro SK13		1,588			
	VV		" 10.E-3 / SK.2 - STEZKA ZE ŽB PREFA DESEK - bourání, skrývky, dokopy (na hl. -0,35m) "					
	VV		" zbylý výkop po DM celé k-ce LA chodníků (30,16 m2/0,18m) dokop na k-0,35m (5,1272m3) "		5,127			
	VV		" zbylý výkop po sejmnutí ornice (celk.128,97m2/0,15m) dokop na k-0,35m (25,794 m3)"					
	VV		" - z toho odpočet ručně v blízkosti stromů a kolem IS (% z pásma IS)"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-rODKOPzemSK2E		-8,918			
	VV		Mezisoučet pro SK.2		22,003			
	VV		" + dopočet přesahů a spádování pro ŠD /SK.13 "					
	VV		11,65*1,13*(0,35+0,045/2)-11,65*0,35		0,826			
	VV		" + dopočet přesahů a spádování pro ŠD /SK.2 "					
	VV		159,13*1,13*(0,35+0,045/2)-159,13*0,35		11,286			
	VV	sODKOPzem10E	Součet		35,703			
8	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	1,658			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.E-1 / SK.13 - ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 60-80 mm - bourání "					
	VV		" asfalt - LA chodníky: odkop podsypu HDK 16/32, tl.0,15m/ 1,61 m2 celkem"					
	VV		" z toho ručně v blízkosti stromů : 0,66m2"		0,099			
	VV		0,66*0,15					
	VV		" z toho ručně nad IS (kabely SLN+SLP) 60% z pásma IS= kabely 0"		0,000			
	VV	rODKOPkamSK13E	Mezisoučet pro SK.13		0,099			
	VV		" 10.E-3 / SK.2 - STEZKA ZE ŽB PREFA DESEK - bourání "					
	VV		" asfalt - LA chodníky: odkop podsypu HDK 16/32, tl.0,15m/ 30,16 m2 celkem"					
	VV		" z toho ručně v blízkosti stromů : 10,39m2"		1,559			
	VV		10,39*0,15					
	VV		" z toho ručně nad IS (kabely SLN+SLP) 60% z pásma IS= kabely 0"		0,000			
	VV	rODKOPkamSK2E	Mezisoučet pro SK.2		1,559			
	VV	rODKOPkamen10E	Součet		1,658			
9	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	3,108			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.E-1 / SK.13 - ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 60-80 mm - bourání "					
	VV		" asfalt - LA chodníky: odkop podsypu HDK 16/32, tl.0,15m/ 1,61 m2 celkem"					
	VV		1,61*0,15		0,242			
	VV		" - z toho odpočet ručně v blízkosti stromů a kolem IS (% z pásma IS)"					
	VV		-rODKOPkamSK13E		-0,099			
	VV		Mezisoučet pro SK.13		0,143			
	VV		" 10.D-3 / SK.2 - STEZKA ZE ŽB PREFA DESEK - bourání "					
	VV		" asfalt - LA chodníky: odkop podsypu HDK 16/32, tl.0,15m/ 30,16 m2 celkem"					
	VV		30,16*0,15		4,524			
	VV		" - z toho odpočet ručně v blízkosti stromů a kolem IS (% z pásma IS)"					
	VV		-rODKOPkamSK2E		-1,559			
	VV		Mezisoučet pro SK.2		2,965			
	VV	sODKOPkamen10E	Součet		3,108			
10	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	16,579			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odkopy v pásmu IS (kabely, v případě hl. kabelů pod chodníky už od -0,40m a v RT 0,60m dle normy) "					
	VV		" + srovnávací položka pro odkopy u stromů "					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" 10.E-1 / SK.13 - ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 60-80 mm - bourání, skřívky, dokopy (na hl.-0,35m)"					
	VV		" původní ZP: asfalt - LA chodníky: 1,61 m2 celkem, celk. DM+ dokop do hl.-0,35 m, -LA=0,03m"					
	VV		" pásmo v blízkosti stromů/ kořeny: 0,66 m2 "		0,211			
	VV		0,66*(0,35-0,03)					
	VV		" pásmo nad IS (kabely SLN+SLP): kabely=0"	0	0,000			
	VV		" sejmutí ornicev RT (celk.10,04 m2/0,15m) +dokop na k-0,35m (1,506m3)"					
	VV		" pásmo v blízkosti stromů: 1,506m2 "		0,527			
	VV		1,506*0,35					
	VV		" pásmo nad IS (kabely SLN+SLP) kabely=0 "	0	0,000			
	VV		Mezisoučet pro SK13		0,738			
	VV		" 10.E-3 / SK.2 - STEZKA ZE ŽB PREFA DESEK - bourání, skřívky, dokopy (na hl. -0,35m) "					
	VV		" původní ZP: asfalt - LA chodníky: 30,16 m2 celkem, celk. DM+ dokop do hl.-0,35 m, -LA=0,03m"					
	VV		" pásmo v blízkosti stromů/ kořeny: 10,39 m2 "		3,325			
	VV		10,39*(0,35-0,03)					
	VV		" pásmo nad IS (kabely SLN+SLP): kabely=0"	0	0,000			
	VV		" sejmutí ornicev RT (celk. 128,97 m2/0,15m) +dokop na k-0,35m "					
	VV		" pásmo v blízkosti stromů: 35,76m2 "		12,516			
	VV		35,76*0,35					
	VV		" pásmo nad IS (kabely SLN+SLP) kabely=0 "	0	0,000			
	VV		Mezisoučet pro SK2		15,841			
	VV		Součet		16,579			
11	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,639			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.E -1/ Sejmutí ornice (=skřívka humozní vrstvy vč. drnů) pro SK.13: celk. 1,506 m3 "					
	VV		" 10.E -3/ Sejmutí ornice (=skřívka humozní vrstvy vč. drnů) pro SK.2: celk. 19,3455 m3 "					
	VV		" 1,506+19,3455=20,852 M3 skřívky celkem/ - bez překatrování "					
	VV		" převoz po překatrování ornice v rámci deponie ZS (uložit k míchacímu zařízení) "					
	VV		" cca 75% zpětná využitelnost /25% odvoz odpadu (ad.10.A-4)"					
	VV		" (výpočet M3 skřívky viz.položka Prohoz...) "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m3SKRYVKA10E*0,75		15,639			
	VV		Součet		15,639			
12	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,852			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.A-4+10.E -1,3/ Sejmutá ornice (=skrývka humozní vrstvy vč. drnů) "					
	VV		" odvoz 100% skrývky na deponii stavby na překatování "					
	VV		" (výpočet viz.položka Prohoz...) vč.25% na odpad při prohozu"					
	VV		m3SKRYVKA10E		20,852			
	VV		Součet		20,852			
13	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	50,528			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odvoz přebytků zeminy na recykl.skládku "					
	VV		" odpad po překatování skrývky "					
	VV		m3SKRYVKA10E*0,25		5,213			
	VV	ODVOZdmy10E	Mezisosoučet		5,213			
	VV		" zeminy z odkopů: ručních+strojních "					
	VV		rODKOPzem10E		9,612			
	VV		sODKOPzem10E		35,703			
	VV	ODVOZzem10E	Mezisosoučet		45,315			
	VV		Součet		50,528			
14	K	162651131	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	4,766			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odvoz kamení na recyklač. skládku "					
	VV		rODKOPkamen10E		1,658			
	VV		sODKOPkamen10E		3,108			
	VV	ODVOZkamen10E	Součet		4,766			
15	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	20,852			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.A-4+10.E -1,3/ Sejmutí ornice (=skrývka humozní vrstvy vč. drnů) "					
	VV		" nakládka překatov. čisté skrývky 75% (pro převoz v rámci deponie)"					
	VV		m3SKRYVKA10E*0,75		15,639			
	VV		Mezisosoučet		15,639			
	VV		" nakládka odpadu po překatování skrývky (pro odvoz na recyklač. skládku)"					
	VV		" (výpočet viz.pložka Prohoz...) 25% na odpad při prohozu"					
	VV		m3SKRYVKA10E*0,25		5,213			
	VV		Mezisosoučet		5,213			
	VV		Součet		20,852			
16	K	17120122-90	Poplatek za uložení odpadu - travní drmy se zeminou - skládka nebo kompostárna - zemina ze zahrad a parků, kód odpadu 20 02 02	t	6,777			vlastní
	VV		ODVOZdmy10E*1,3		6,777			
17	K	171201231-1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04.	t	88,118			vlastní
	VV		ODVOZzem10E*(1,7+1,8)/2		79,301			
	VV		ODVOZkamen10E*(1,8+1,9)/2		8,817			
	VV		Součet		88,118			
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	55,294			CS ÚRS 2024 01
	VV		ODVOZdmy10E		5,213			
	VV		ODVOZzem10E		45,315			
	VV		ODVOZkamen10E		4,766			
	VV		Součet		55,294			
19	K	174111109-01	Příplatek za prohození sypaniny sítím - strojně	m3	20,852			vlastní
	VV		" překatování 100% skrývky na deponii "					
	VV		" 10.E -1/ Sejmutí ornice (=skrývka humozní vrstvy vč. drnů) pro SK.13: celk. 1,506 m3 "					
	VV		" 10.E -3/ Sejmutí ornice (=skrývka humozní vrstvy vč. drnů) pro SK.2: celk. 19,3455 m3 "					
	VV		" 1,506+19,3455=20,852 M3 skrývky celkem "					
	VV		Mezisosoučet		0,000			
	VV		" ruční skrývky pro SK.13, SK.2"					
	VV		rM2SKRYVKA10E*0,15		5,801			
	VV		" strojní skrývky pro SK.13, SK.2"					
	VV		sM2SKRYVKA10E*0,15		15,051			
	VV	m3SKRYVKA10E	Mezisosoučet		20,852			
	VV		Součet		20,852			
20	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	187,858			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.E-2 / SK.13 - ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 60-80 mm - nový povrch "					
	VV		" vyspádování +zhutnění na 30Mpa (výměra vč. přesahů ŠD) "					
	VV		11,65*1,10		12,815			
	VV		Mezisosoučet SK13		12,815			
	VV		" 10.E -4 / SK.2 - STEZKA ZE ŽB PREFE DESEK -nový povrch "					
	VV		" vyspádování +zhutnění na 30Mpa (výměra vč. přesahů ŠD) "					
	VV		150,13*1,10		175,043			
	VV		Mezisosoučet SK2		175,043			
	VV		Součet		187,858			
D	5		Komunikace pozemní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	56486101-032b	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm - fr. 0-32 - ŠDb-GN	m2	192,982			vlastní
	VV		" 10.E-2 / SK.13 - ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 60-80 mm - nový povrch "					
	VV		" skl. dle: Výpisu skladeb + výkr.D.1.1.b.8.2 ŘEZY - vzor.řezy "					
	VV		" podkladní ŠD-b 0-32, tl. 200 mm "	11,65	11,650			
	VV		" + 13% = boční přesahy a spád odvodnění "	11,65*0,13	1,515			
	VV		Mezísoučet		13,165			
	VV		" 10.E -4 / SK.2 - STEZKA ZE ŽB PREFA DESEK -nový povrch "					
	VV		" skl. dle: Výpisu skladeb + výkr.D.1.1.b.8.2 ŘEZY - vzor.řezy "					
	VV		" podkladní ŠD-b 0-32, tl. 200 mm /zatř.do 100m2= pěšiny jednotlivě "	159,13	159,130			
	VV		" + 13% = boční přesahy a spád odvodnění "		20,687			
	VV		159,13*0,13					
	VV		Součet		192,982			
22	K	58492110-R2	Osazení jeřábem - dílce z velkoplošných ŽB prefa desek tl.150mm, dílce hmotnosti do 2 t/kus, velikosti přes 1 m2 (bez lože)	m2	159,130			vlastní
	VV		" 10.E -4 / SK.2 - STEZKA ZE ŽB PREFA DESEK -nový povrch "					
	VV		" skl. dle: Výpisu skladeb + výkr. D1.1.b17 -VÝPIS BETONOVÝCH VÝROBKŮ"					
	VV		" kryt ze ŽB atyp. prefa desek (PP.A.1-5) tl.150mm, plohy celkem "	159,13	159,130			
	VV	SK2stezka10E	Součet		159,130			
23	M	593811-R1	dílce z velkoplošných ŽB prefa desek tl.150mm, pohledovost PB3, trvale impregnované - atypy dle požadavků stavby - desky plné, prvky PA- , vč. projekčních prací a dopravy na stavbu vč. pochůzí povrch otisk matrice	m2	159,130			vlastní
	VV		" POZNÁMKA"					
	VV		" výkr. D1.1.b17 VÝPIS BETONOVÝCH VÝROBKŮ - v tomto výpisu/b.17 jsou "					
	VV		" desky vypsány SPOLEČNĚ pro část vykázanou v 10.D (SK2= 98,91m2) + 10.E (SK2=159,13m2)"					
	VV		" společný rozpis pro D+E =plochy celkem 258m2 = 69ks desek"					
	VV		" stezky v parku: desky PP.A1-3 tvar obdélník: 24+8+33=65ks "					
	VV		" rohové plotny návaznost na plochu kašny: desky PP.A4-5 tvar lichoběžník: 2+2=4 ks"					
	VV		" kontrola ploch pro D+E dle rozměrů ks desek =257,98m2=258m2"					
	VV		" PP.A1 " 1,5*2,26*24		81,360			
	VV		" PP.A2 " 2,0*2,26*8		36,160			
	VV		" PP.A3 " 2,0*2,0*33		132,000			
	VV		" PP.A4 " ((2,16+0,66)/2*1,5)*2		4,230			
	VV		" PP.A5 " ((0,66+2,16)/2*1,5)*2		4,230			
	VV		Součet kontrola ploch pro 10.D + 10.E		257,980			
	VV		" výkaz pro 10.E -4 / SK.2 - STEZKA ZE ŽB PREFA DESEK nový povrch "					
	VV		" dodávka ŽB atyp. prefa desek (PP.A.1-5) tl.150mm, plochy pro kap.10.E" 159,13		159,130			
	VV		Mezísoučet		159,130			
	VV		Součet		159,130			
24	K	59121111-70	Kladení dlažby - pro zatravnění - z kostek drobných z kamene do lože z kameniva drceného fr.4/8 tl. 40-50 mm. vč.dodávky kameniva - bez výplně spar	m2	11,650			vlastní
	VV		" 10.E-2 / SK.13 - ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 60-80 mm - nový povrch "					
	VV		" skl. dle: Výpisu skladeb + Kniha povrchů (str. 8 / P.3) kamen.kostka 60-80mm v trávě "					
	VV		" (ohumusování +zatravnění spar= kap. 01.A-15 (trávník pobytový, spáry) "					
	VV		" pásy dlažeb z kostek mezi prefa deskami (spárořez - výkr.vzor.řezy D.1.1.b.8.2)" 11,65		11,650			
	VV	SK13kostky10E	Mezísoučet		11,650			
	VV		Součet		11,650			
25	M	58381007-06	kostka štípaná dlažební žula - malá 6/8 cm	m2	11,883			vlastní
	VV		" 10.E-2 / SK.13 - ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 60-80 mm - nový povrch "					
	VV		11,65*1,02		11,883			
	D	997	Přesun sutě					
26	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	3,114			CS ÚRS 2024 01
	VV		SUTasfalt10E		3,114			
27	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	6,228			CS ÚRS 2024 01
	VV		" řízená skládka (nebo recyklace) s poplatkem "					
	VV		SUTasfalt10E*(3-1)		6,228			
28	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,980			CS ÚRS 2024 01
	VV		SUT2betKUS10E		0,980			
29	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1,960			CS ÚRS 2024 01
	VV		" recyklační skládka "					
	VV		SUT2betKUS10E*(3-1)		1,960			
30	K	997221611-01	Nakládání kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,980			vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SUT2betKUS10E		0,980			
31	K	997221861-2	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01. - podílem sypkých hmot a zeminy nad 30 %	t	0,980			vlastní
	VV		" suť KUSOVÁ betonová "					
	VV		" záhonové DM obrubníky vč.lože 24,5m " 24,5*0,040		0,980			
	VV	SUT2betKUS10E	Mezisoučet		0,980			
	VV		Součet		0,980			
32	K	997221875-1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,114			vlastní
	VV		" bouraný asfalt tl. do 0,05m /LA chodník ručně" 11,05*0,098		1,083			
	VV		" bouraný asfalt tl. do 0,05m /LA chodník strojně" 20,72*0,098		2,031			
	VV	SUTasfalt10E	Součet		3,114			
	D	998	Přesun hmot					
33	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	3,256			CS ÚRS 2024 01
	VV		" dlažba ze kostek pro zatravnění /odd.5 " 3,256		3,256			
34	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	88,772			CS ÚRS 2024 01
	VV		" rozvozy štěrky lokálně, pěšiny a malé plochy do 100m2 / odd.5" 88,772		88,772			
35	K	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	t	59,674			CS ÚRS 2024 01
	VV		" přesun hmot celkem "	151,702	151,702			
	VV		" - dlažba ze kostek pro zatravnění /odd.5 " -3,256		-3,256			
	VV		" -rozvozy štěrky lokálně,malé plochy do 100m2 / odd.5" -88,772		-88,772			
	VV		Součet prefa desky		59,674			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
10 - Park (fragment SO 1001)
Soupis:
10.F - KAMENNÁ MOZAIKA (SK.3) - hlavní

KSO:	822 29 3	CC-CZ:	
Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:		IČ:	00284891
Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35		DIČ:	CZ699001303
Uchazeč:		IČ:	27263827
Gardenline, s.r.o.		DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	09613111
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00		DIČ:	CZ09613111
Zpracovatel:		IČ:	64596605
Obrtelová Miluše		DIČ:	CZ6110310745
Poznámka:			

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	726 185,50	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 10 - Park (fragment SO 1001)
Soupis: 10.F - KAMENNÁ MOZAIKA (SK.3) - hlavní
Místo: HODONÍN
Zadavatel: Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35
Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

Datum: 11.07.2025
Projektant: MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00
Zpracovatel: Obrtelová Miluše

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 10 - Park (fragment SO 1001)
Soupis: 10.F - KAMENNÁ MOZAIKA (SK.3) - hlavní

Místo: HODONÍN Datum: 11.07.2025
Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35 Projektant: MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00
Uchazeč: Gardenline, s.r.o. Zpracovatel: Obrtelová Miluše

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	121112003-15	Sejmutí travního drnu - tl vrstvy přes 100 - do 150 mm ručně - vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrvování na skládku, recyklaci)	m2	3,380			vlastní
VV			" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
VV			" Výkaz výměr (VV) dle: "					
VV			" 1/ Technická zpráva D.1.1.a.1 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ (dále už jen TZ-1)"					
VV			" Technická zpráva D.1.1.a.3 NOVÉ POVRCHY A DROBNÉ STAVBY (dále už jen TZ-3)"					
VV			" D.1.1.b.14 KNIHA POVRCHŮ A MATERIÁLŮ"					
VV			" 2/ výkr. C.3 SITUACE BOURANÝCH POVRCHŮ, HRAN, MOBILIÁŘE A OCHRANY DŘEVIN "					
VV			" výkr.C.4_ZOV, +foto bouraného mobiliáře a komunikací pro část A-N"					
VV			"dokumentace A-N: výkr. D.1.1.-b.3, -b.4, -b.6B, -b.7, -b.8.1., -b.8.2 (situace, řezy, detaily)"					
VV			" 3/ bilanční tabulky (soupis/výkaz výměr) - Kapitola 10.F "					
VV			" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všech.položky /Kap.10.F "					
VV			Mezisoučet ODKAZY VÝKAZU VÝMĚR		0,000			
VV			" 10.F-1/ KAMENNÁ MOZAIKA (SK.3) - bourání, skřívky"					
VV			" Sejmutí ornice (humozní vrstva vč. dmů), plocha celkem....268,65 m2"					
VV			" z toho ručně v blízkosti stromů: "		3,380			
VV			3,38					
VV			" nad IS v RT (kabely SLN+SLP) 18,6 m2 (u ornice není nutná nad kabely ruční skřívka)" 0		0,000			
VV			Mezisoučet pro SK.3		3,380			
VV		rM2SKRYVKA10F	Součet		3,380			
2	K	121151213-15	Sejmutí travního drnu - plochy přes 100 do 500 m2 tl vrstvy přes 100 - do 150 mm strojně - vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrvování na skládku, recyklaci)	m2	265,270			vlastní
VV			" 10.F-1/ KAMENNÁ MOZAIKA (SK.3) - bourání, skřívky"					
VV			" Sejmutí ornice (humozní vrstva vč. dmů), plocha celkem "		268,650			
VV			268,65					
VV			" - odpočet z toho ručně v blízkosti stromů: "		-3,380			
VV			-3,38					
VV			" nad IS v RT (kabely SLN+SLP) 18,6 m2 (u ornice není nutná nad kabely ruční skřívka)" 0		0,000			
VV			Mezisoučet pro SK.3		265,270			
VV		sM2SKRYVKA10F	Součet		265,270			
3	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,344			CS ÚRS 2024 01
VV			" ruční odkopy v zemině (po DM konstrukč.vrstev) na hl. dle nových konstrukcí "					
VV			" 10.F-1/ KAMENNÁ MOZAIKA (SK.3) - bourání, skřívky"					
VV			" zbylý výkop po sejmutí ornicev RT (celk.268,65 m2/0,15m) =dokop na k-0,30m (40,3m3), kabel hl.0,6m"					
VV			" z toho ručně v blízkosti stromů "		3,38*(0,30-0,15)		0,507	
VV			" z toho ručně nad IS (kabely v RT) do 30% z pásma IS "		0,837*(18,60*(0,30-0,15))		0,837	
VV		rODKOPzemSK3F	Mezisoučet pro SK3		1,344			
VV		rODKOPzem10F	Součet		1,344			
4	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	72,155			CS ÚRS 2024 01
VV			" odkopy v zemině (po DM konstrukč.vrstev) na hl. dle nových konstrukcí "					
VV			" 10.F-1/ KAMENNÁ MOZAIKA (SK.3) - bourání, skřívky"					
VV			" zbylý výkop po sejmutí ornicev RT (celk.268,65 m2/0,15m) =dokop na k-0,30m (40,3m3), kabel hl.0,6m"					
VV			268,65*(0,30-0,15)		40,298			
VV			" - z toho odpočet ručně v blízkosti stromů a kolem IS (% z pásma IS)"					
VV			-rODKOPzem10F		-1,344			
VV			Mezisoučet pro SK.3		38,954			
VV			"+ dopočet přesahů a spádování pro ŠD /SK.3 "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			PLAN10F*(0,30+0,15/2)-268,65*0,30		33,201			
VV		sODKOPzem10F	Součet		72,155			
5	K	129001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	4,734			CS ÚRS 2024 01
VV			" odkopy v pásmu IS (kabely, v případě hl. kabelů pod chodníky už od -0,40m a v RT 0,60m dle normy) "					
VV			" + srovnávací položka pro odkopy u stromů "					
VV			Mezisosoučet		0,000			
VV			" 10.F-1/ KAMENNÁ MOZAICA (SK.3) - bourání, skřívky "					
VV			" sejmutí ornicev RT (celk.268,65 m2/0,15m) +dokop na k-0,30m (40,3m3), kabel hl.0,6m "					
VV			" pásmo v blízkosti stromů: 3,38m2 "		1,014			
VV			3,38*0,30					
VV			" pásmo nad IS (kabely SLN+SLP) 18,6 m2 "		3,720			
VV			18,6*(0,30-(0,60-0,5))					
VV			Mezisosoučet pásmo IS pro SK.3		4,734			
VV			Součet		4,734			
6	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,224			CS ÚRS 2024 01
VV			" 10.F -1/ Sejmutí ornice (=skřívka humozní vrstvy vč. dnů) pro SK.3: celk. 40,29 m3 "					
VV			"(40,29 M3 = skřívka - bez překatování) "					
VV			" převoz po překatování ornice v rámci deponie ZS (uložit k míchacímu zařízení) "					
VV			" cca 75% zpětná využitelnost /25% odvoz odpadu (poměr=ad.10.A-4)"					
VV			" (výpočet M3 skřívky viz.položka Prohoz...) "					
VV			m3SKRYVKA10F*0,75		30,224			
VV			Součet		30,224			
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	40,298			CS ÚRS 2024 01
VV			" 10.A-4+10.F -1/ Sejmutá ornice (=skřívka humozní vrstvy vč. dnů) "					
VV			" odvoz 100% skřívky na deponii stavby na překatování "					
VV			" (výpočet viz.položka Prohoz...) vč.25% na odpad při prohozu"					
VV			m3SKRYVKA10F		40,298			
VV			Součet		40,298			
8	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	83,574			CS ÚRS 2024 01
VV			" odvoz přebytků zeminy na recykl.skládku "					
VV			" odpad po překatování skřívky "					
VV			m3SKRYVKA10F*0,25		10,075			
VV		odvozDRNY10F	Mezisosoučet		10,075			
VV			" zeminy z odkopů: ručních+strojních "					
VV			rODKOPzem10f		1,344			
VV			sODKOPzem10F		72,155			
VV		ODVOZzem10F	Mezisosoučet		73,499			
VV			Součet		83,574			
9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	40,299			CS ÚRS 2024 01
VV			" 10.A-4+10.F -1/ Sejmutí ornice (=skřívka humozní vrstvy vč. dnů) "					
VV			" nakládka překatov. čisté skřívky 75% (pro převoz v rámci deponie)"					
VV			m3SKRYVKA10F*0,75		30,224			
VV			Mezisosoučet		30,224			
VV			" nakládka odpadu po překatování skřívky (pro odvoz na recyklač.skládku)"					
VV			" (výpočet viz.položka Prohoz...) 25% na odpad při prohozu"					
VV			m3SKRYVKA10F*0,25		10,075			
VV			Mezisosoučet		10,075			
VV			Součet		40,299			
10	K	17120122-90	Poplatek za uložení odpadu - travní drny se zeminou - skládka nebo kompostárna - zemina ze zahrad a parků, kód odpadu 20 02 02	t	13,098			vlastní
VV			ODVOZdrny10F*1,3		13,098			
11	K	171201231-1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04.	t	128,623			vlastní
VV			ODVOZzem10F*(1,7+1,8)/2		128,623			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	83,574			CS ÚRS 2024 01
VV			ODVOZdrny10F		10,075			
VV			ODVOZzem10F		73,499			
VV			Součet		83,574			
13	K	174111109-01	Příplatek za prohození sypaniny sítím - strojně	m3	40,298			vlastní
VV			" překatování 100% skřívky na deponii "					
VV			" 10.F -1/ Sejmutí ornice (=skřívka humozní vrstvy vč. dnů) pro SK.3: celk. 40,29 m3 "					
VV			" ruční skřívky pro SK.3"					
VV			m2SKRYVKA10F*0,15		0,507			
VV			" strojní skřívky pro SK.3"					
VV			m2SKRYVKA10F*0,15		39,791			
VV		m3SKRYVKA10F	Mezisosoučet		40,298			
VV			Součet		40,298			
14	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	303,456			CS ÚRS 2024 01
VV			" 10.F-2/ KAMENNÁ MOZAICA (SK.3) - nová skladba"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" vyspádování + zhutnění na 45 Mpa (výměra vč. přesahů SD) /(hutn.zkoušky =VRN)"					
	VV		(224,17+23,08+19,21)*1,10+69,0*0,15		303,456			
	VV		Mezisoučet SK3		303,456			
	VV	PLAN10F	Součet		303,456			
	D	5	Komunikace pozemní					
15	K	56486101-032b	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm - fr. 0-32 - ŠDb-GN	m2	312,870			vlastní
	VV		" 10.F-2/ KAMENNÁ MOZAIKA (SK.3) - nový povrch/ skladba "					
	VV		" skl. dle: Výpisu skladeb + výkr. D.1.1.b.6.B DETAIL D.B"					
	VV		" podkladní ŠD-b 0-32, tl. 200 mm / zatřídění do 100m2= plošky lokálně"					
	VV		" vč. přesahů " (224,17+23,08+19,21)*1,10		293,106			
	VV		" +1* boční lem 2-řádek" 69,0*0,15		10,350			
	VV		Mezisoučet		303,456			
	VV		" + % (M3)= spád odvodnění " (303,456+10,35)*0,03		9,414			
	VV		Součet		312,870			
16	K	591411111-48	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva - HDK fr. 4-8, tl. 40mm	m2	217,270			vlastní
	VV		" 10.F-2/ KAMENNÁ MOZAIKA (SK.3) - nový povrch "					
	VV		" skl. dle: Výpisu skladeb + Kniha povrchů (P.1) + výkr. D.1.1.b.6.B DETAIL D.B"					
	VV		" dlažba žulová mozaika 40/60 (P.1) /výměra je vč.2-řádku "		224,170			
	VV		" - odpočet 2-řádku mozaiky v betonu (viz. odd.8 -Osazení obruby z kostek...)					
	VV		-(Radek2ZM10F*0,050)		-6,900			
	VV	SK3mozaika10F	Součet		217,270			
17	M	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	221,615			CS ÚRS 2024 01
	VV		" SK3 / dlažba žulová mozaika 40/60 (P.1) "					
	VV		" Kniha povrchů (P.1 - kamenná mozaika 50 - šedožlutá barva) "					
	VV		SK3mozaika10F*1,02		221,615			
	VV		Součet		221,615			
18	K	59681122-48C	Kladení - kamenné - dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva velik. přes 0,09 do 0,25 m2 pl. jednotlivě do 50 m2 - lože vč.dodávky HDK fr.4-8, tl.40mm, zaspárování drti- různé formáty dlaždic do pravidelných obrazců, zvětšené řezání, návaznost hran	m2	42,290			vlastní
	VV		" 10.F-2/ KAMENNÁ MOZAIKA (SK.3) - nový povrch "					
	VV		" skl. dle: Výpisu skladeb + Kniha povrchů (P.4, + P.5 A/B/C) + výkr. D.1.1.b.6.B DETAIL D.B"					
	VV		" zatřídění do 50 m2 =plošky lokálně "					
	VV		" žulová reliéfní dlažba 400/400/65 (P.4)" 23,08		23,080			
	VV		" žul. hladk.lem. dlažba různé formáty: 250/400; 300/400; 400/400,tl.60mm (P.5 A/B/C)" 19,21		19,210			
	VV		Součet		42,290			
19	M	58381139-03	kamenná dlažba pro nevidomé - reliéfní žulová dlaždice 400x400mm/tl. 65mm, tryskaný povrch s výstupky 25/25mm. hl. výstupků 5mm, šedo-žlutá	m2	23,772			vlastní
	VV		" 10.F-2/ KAMENNÁ MOZAIKA (SK.3) - nový povrch "					
	VV		" žulová reliéfní dlažba 400/400/65 (P.4)" 23,08*1,03		23,772			
20	M	58381159-60	deska dlažební tryskaná žula tl 60mm - směs formátů 250/400; 300/400; 400/400mm (standard dle projektu - Kniha povrchů P.5 A/B/C)	m2	19,786			vlastní
	VV		" 10.G-2/ KAMENNÁ MOZAIKA (SK.3) - nový povrch "					
	VV		" žulová hladká lemovací dlažba různé formáty: 250/400; 300/400; 400/400,tl.60mm (P.5 A/B/C)" 19,21*1,03		19,786			
	VV		Součet		19,786			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
21	K	91611112-20nF1	Osazení obruby z - mozaikových kostek s boční opěrrou do lože z betonu prostého - beton nekonstrukční tř.C16/20 n XF1	m	138,000			vlastní
	VV		" 10.F-3/ KAMENNÁ MOZAIKA (SK.3) - hrany"					
	VV		" výkr. D.1.1.b.6.B DETAIL D.B"					
	VV		" tř. betonu dle Knihy povrchů a hran= všechny obruby do betonové lože -tř.C16/20 n XF1"					
	VV		" obruba ze 2-řádku mozaiky 4/6, dl. obruby 69,0m "					
	VV		" 2-řádek z žulové mozaiky (ŽM) -s opěrrou " 2*69,0		138,000			
	VV	Radek2ZM10F	Součet		138,000			
22	M	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	7,038			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.F-3/ KAMENNÁ MOZAIKA (SK.3) - hrany/ 2 řádek ze ŽM"					
	VV		" Kniha povrchů (P1 - kamenná mozaika 50 - šedožlutá barva),					
	VV		(Radek2ZM10F*0,050)*1,02		7,038			
	VV		Součet		7,038			
	D	998	Přesun hmot					
23	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	104,801			CS ÚRS 2024 01
	VV		" přesun hmot celkem" 248,721		248,721			
	VV		" - odpočet rozvozy šterky lokálně+ malé plochy do 100m2 / odd.5" - 143,92		-143,920			
	VV		Součet Přesun dlažby		104,801			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K		998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	143,920			CS ÚRS 2024 01
		VV		" rozvozy štěrky lokálně+ malé plochy do 100m2 / odd.5"		143,92			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
10 - Park (fragment SO 1001)
Soupis:
10.G - KAMENNÁ MOZAIKA (SK.3) - doprovodné

KSO:	822 29 3	CC-CZ:	
Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:		IČ:	00284891
Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35		DIČ:	CZ699001303
Uchazeč:		IČ:	27263827
Gardenline, s.r.o.		DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	09613111
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00		DIČ:	CZ09613111
Zpracovatel:		IČ:	64596605
Obrtelová Miluše		DIČ:	CZ6110310745
Poznámka:			

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	499 868,96	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

10 - Park (fragment SO 1001)

Soupis:

10.G - KAMENNÁ MOZAIKA (SK.3) - doprovodné

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel:

Obrtelová Miluše

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	
5 - Komunikace pozemní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 10 - Park (fragment SO 1001)
Soupis: 10.G - KAMENNÁ MOZAIKA (SK.3) - doprovodné

Místo: HODONÍN Datum: 11.07.2025
Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35 Projektant: MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00
Uchazeč: Gardenline, s.r.o. Zpracovatel: Obrtelová Miluše

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	44,360			CS ÚRS 2024 01
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr (VV) dle: "					
	VV		" 1/ Technická zpráva D.1.1.a.1 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ (dále už jen TZ-1)"					
	VV		" Technická zpráva D.1.1.a.3 NOVÉ POVRCHY A DROBNÉ STAVBY (dále už jen TZ-3)"					
	VV		" D.1.1.b.14 KNIHA POVRCHŮ A MATERIÁLŮ"					
	VV		" 2/ výkr. C.3 SITUACE BOURANÝCH POVRCHŮ, HRAN, MOBILIÁŘE A OCHRANY DŘEVIN "					
	VV		" výkr.C.4_ZOV, +foto bouraného mobiliáře a komunikací pro část A-N" "					
	VV		"dokumentace A-N: výkr. D.1.1.-b.3, -b.4, -b.6B, -b.7, -b.8.1., -b.8.2 (situace, řezy, detaily)"					
	VV		" 3/ bilanční tabulky (soupis/výkaz výměr) - Kapitola 10. G "					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všech.položky /Kap.10.G "					
	VV		Mezisoučet ODKAZY VÝKAZU VÝMĚR			0,000		
	VV		" 10.G-1/ KAMENNÁ MOZAIKA (SK.3) - bourání"					
	VV		" vybourání původ. ZP bet. dlažba 300/300 (vč.lože) "		44,36			
	VV		Součet			44,360		
2	K	113107141	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm ručně	m2	11,480			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.G-1/ KAMENNÁ MOZAIKA (SK.3) - bourání"					
	VV		" původní ZP: asfalt - LA chodníky: kryt LA (litý asfalt) 30mm /71,83 m2 celkem"					
	VV		" z toho vybourání ručně v blízkosti stromů"		11,480			
	VV		" nad IS (kabely SLN+SLP) 11,92 m2 (u krytu LA není nutné nad kabely ručně bourat)" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet pro SK.3			11,480		
	VV		Součet			11,480		
3	K	113107181	Odstranění podkladu živичného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	60,350			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.G-1/ KAMENNÁ MOZAIKA (SK.3) - bourání "					
	VV		" původní ZP: asfalt - LA chodníky: kryt LA (litý asfalt) 30mm /71,83 m2 celkem" 71,83		71,830			
	VV		" - odpočet z toho vybourání ručně v blízkosti stromů"		-11,480			
	VV		" nad IS (kabely SLN+SLP) 11,92m2 (u krytu LA není nutné nad kabely ručně bourat)" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet pro SK.3			60,350		
	VV		Součet			60,350		
4	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	56,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.G-1/ KAMENNÁ MOZAIKA (SK.3) - bourání "					
	VV		" zahradní bet.obruba podél LA chodníku: 55,53605 mb" 56,0		56,000			
	VV		Mezisoučet pro SK.3			56,000		
	VV		Součet			56,000		
5	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	2,389			CS ÚRS 2024 01
	VV		" ruční odkopy v zemině (po DM konstrukč.vrstev) na hl. dle nových konstrukcí "					
	VV		" 10.G-1/ KAMENNÁ MOZAIKA (SK.3) - bourání "- bourání, skřívky, dokopy (na hl.-0,30m)"					
	VV		" zbylý výkop po DM celé k-ce LA chodníků (71.83 m2/0,18m) "					
	VV		" z toho ručně v blízkosti stromů (1,3776m3)" 11,48*(0,30-0,18)		1,378			
	VV		" z toho ručně nad IS (kabely) 60% z pásma IS " 0,60*(11,92*(0,30-0,18))		0,858			
	VV		" zbytek po DM celé k-ce chodníků dl.30/30 (44,36 m2/0,28m) "					
	VV		" z toho ručně v blízkosti stromů: 0 m2 "	0	0,000			
	VV		" z toho ručně nad IS (kabely) 60% z pásma IS" 0,60*(12,71*(0,30-0,28))		0,153			
	VV		RODKOPzemSK3G Mezisoučet pro SK3			2,389		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		rODKOPzem10G	Součet			2,389		
6	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	20,594			CS ÚRS 2024 01
VV			" odkopy v zemině (po DM konstrukč.vrstev) na hl. dle nových konstrukcí "					
VV			" 10.G-1/ KAMENNÁ MOZAIKA (SK.3) - bourání -					
VV			bourání, skrvky, dokopy (na hl.-0,30)"					
VV			" zbylý výkop po DM celé k-ce LA chodníků (73,81m2/0,18m)					
VV			"					
VV			71,83*(0,30-0,18)		8,620			
VV			" zbytek po DM celé k-ce chodníků dl.30/30 (44,36					
VV			m2/0,28m) "					
VV			44,36*(0,30-0,28)		0,887			
VV			" - z toho odpočet ručně v blízkosti stromů a kolem IS (% z pásma IS)"					
VV			-rODKOPzem10G		-2,389			
VV			Mezisoučet pro SK.3		7,118			
VV			" + dopočet přesahů a spádování pro ŠD /SK.3 "					
VV			PLAN10G*(0,30+0,15/2)-(71,83+44,36)*0,30		13,476			
VV		sODKOPzem10G	Součet		20,594			
7	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	3,939			CS ÚRS 2024 01
VV			" 10.G-1/ KAMENNÁ MOZAIKA (SK.3) - bourání "					
VV			" asfalt - LA chodníky: odkop podsypu HDK 16/32, tl.0,15m/					
VV			71,83 m2 celkem"					
VV			" z toho ručně v blízkosti stromů : 11,48m2"		1,722			
VV			11,48*0,15					
VV			" z toho ručně nad IS (kabely SLN+SLP) 60% z pásma IS:		1,073			
VV			11,92m2" 0,60*(11,92*0,15)					
VV			" k-ce chodníků dl.30/30: odkop podsypu ŠD tl.0,20m/					
VV			44,36m2 celkem"					
VV			" z toho ručně v blízkosti stromů : 0 m2"		0,000			
VV			0					
VV			" z toho ručně nad IS (kabely SLN+SLP) 60% z pásma		1,144			
VV			IS: 12,71m2" 0,60*(12,71*0,15)					
VV			Mezisoučet pro SK.3		3,939			
VV		rODKOPkam10G	Součet		3,939			
8	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	15,708			CS ÚRS 2024 01
VV			" odkopy štěrk. konstrukč.vrstev "					
VV			" 10.G-1/ KAMENNÁ MOZAIKA (SK.3) - bourání"					
VV			" asfalt - LA chodníky: odkop podsypu HDK 16/32, tl.0,15m/					
VV			71,83m2 celkem"					
VV			71,83*0,15		10,775			
VV			" k-ce chodníků dl.30/30: odkop podsypu ŠD tl.0,20m/					
VV			44,36m2 celkem"					
VV			44,36*0,20		8,872			
VV			" - z toho odpočet ručně v blízkosti stromů a kolem IS (% z pásma IS)"					
VV			-rODKOPkam10G		-3,939			
VV			Mezisoučet pro SK.3		15,708			
VV		sODKOPkam10G	Součet		15,708			
9	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	9,114			CS ÚRS 2024 01
VV			" odkopy v pásmu IS (kabely, v případě hl. kabelů pod chodníky už od -0,40m a v RT 0,60m dle normy) "					
VV			" + srovnávací položka pro odkopy u stromů "					
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			" 10.G-1/ KAMENNÁ MOZAIKA (SK.3) - bourání"					
VV			" původní ZP: asfalt - LA chodníky: 71,83 m2 celkem, celk.					
VV			DM+ dokop do hl.-0,30m, -LA=0,03m"					
VV			" pásmo v blízkosti stromů/ kořeny: "		3,100			
VV			11,48*(0,30-0,03)					
VV			" pásmo nad IS (kabely SLN+SLP): "		3,218			
VV			11,92*(0,30-0,03)					
VV			" k-ce chodníků dl.30/30: 44,36m2 celkem, DM+ dokop do hl.-					
VV			0,30m, -DL 30/30 vč.lože =0,08m "					
VV			" pásmo v blízkosti stromů: 0m2 "		0,000			
VV			" pásmo nad IS (kabely SLN+SLP) " 12,71*(0,30-		2,796			
VV			0,08)					
VV			Mezisoučet pásmo IS pro SK.3		9,114			
VV			Součet		9,114			
10	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	22,983			CS ÚRS 2024 01
VV			" odvoz přebytků zeminy na recykl.skládku "					
VV			" zeminy z odkopů: ručních+strojních "					
VV			rODKOPzem10G		2,389			
VV			sODKOPzem10G		20,594			
VV		ODVOZzem10G	Mezisoučet		22,983			
VV			Součet		22,983			
11	K	162651131	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	19,647			CS ÚRS 2024 01
VV			" odvoz kamení na recyklač. skládku "					
VV			rODKOPkam10G		3,939			
VV			sODKOPkam10G		15,708			
VV		ODVOZkam10G	Součet		19,647			
12	K	171201231-1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04.	t	76,567			vlastní
VV			ODVOZzem10G*(1,7+1,8)/2		40,220			
VV			ODVOZkam10G*(1,8+1,9)/2		36,347			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet				76,567	
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	42,630			CS ÚRS 2024 01
	VV		ODVOZzem10G				22,983	
	VV		ODVOZkam10G				19,647	
	VV		Součet				42,630	
14	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	128,888			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.G-2/ KAMENNÁ MOZAICA (SK.3) - nová skladba"					
	VV		" vypsádování + zhutnění na 45 Mpa (výměra vč. přesahů ŠD)					
	VV		/(hutn.zkoušky =VRN)"					
	VV		(57,63+34,37+19,58)*1,10+41,0*0,15				128,888	
	VV		Mezisoučet SK3				128,888	
	VV	PLAN10G	Součet				128,888	
	D	5	Komunikace pozemní					
15	K	56486101-032b	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm - fr. 0-32 - ŠDb-GN	m2	132,755			vlastní
	VV		" 10.G-2/ KAMENNÁ MOZAICA (SK.3) - nový povrch "					
	VV		" skl. dle: Výpisu skladeb + výkr. D.1.1.b.6.B DETAIL D.B"					
	VV		" podkladní ŠD-b 0-32, tl. 200 mm / zatřídění do 100m2= plošky lokálně"					
	VV		" vč. přesahů " (57,63+34,37+19,58)*1,10				122,738	
	VV		" +1* boční lem 2-řádek" 41,0*0,15				6,150	
	VV		Mezisoučet				128,888	
	VV		" + % (M3)= spád odvodnění " (122,738+6,15)*0,03				3,867	
	VV		Součet				132,755	
16	K	591411111-48	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva - HDK fr. 4-8, tl. 40mm	m2	53,530			vlastní
	VV		" 10.G-2/ KAMENNÁ MOZAICA (SK.3) - nový povrch "					
	VV		" skl. dle: Výpisu skladeb + Kniha povrchů (P.1) + výkr. D.1.1.b.6.B DETAIL D.B"					
	VV		" dlažba žulová mozaika 40/60 (P.1) /výměra je vč.2-řádku"				57,630	
	VV		57,63					
	VV		" - odpočet 2-řádku mozaiky v betonu (viz. odd.8 -Osazení obruby z kostek...)					
	VV		-(Radek2ZM10G*0,050)				-4,100	
	VV	SK3mozaika10G	Součet				53,530	
17	M	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	54,601			CS ÚRS 2024 01
	VV		" SK3 / dlažba žulová mozaika 40/60 (P.1) "					
	VV		" Kniha povrchů (P.1 - kamenná mozaika 50 - šedožlutá barva) "					
	VV		SK3mozaika10G*1,02				54,601	
	VV		Součet				54,601	
18	K	59681122-48C	Kladení - kamenné - dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velik. přes 0,09 do 0,25 m2 pl. jednotlivě do 50 m2 - lože vč.dodávky HDK fr.4-8, tl.40mm, zaspárování drti- různé formáty dlaždic do pravidelných obrazců, zvětšené řezání, návaznost hran	m2	53,950			vlastní
	VV		" 10.G-2/ KAMENNÁ MOZAICA (SK.3) - nový povrch "					
	VV		" skl. dle: Výpisu skladeb + Kniha povrchů (P.4, + P.5 A/B/C)					
	VV		+ výkr. D.1.1.b.6.B DETAIL D.B"					
	VV		" zatřídění do 50 m2 "					
	VV		" žulová reliéfní dlažba 400/400/65 (P.4)" 34,37				34,370	
	VV		" žul. hladk.lem. dlažba různé formáty: 250/400; 300/400;				19,580	
	VV		400/400,tl.60mm (P.5 A/B/C)" 19,58					
	VV		Součet				53,950	
19	M	58381139-03	kamenná dlažba pro nevidomé - reliéfní žulová dlaždice 400x400mm/tl. 65mm, tryskaný povrch s výstupky 25/25mm, hl. výstupků 5mm, šedo-žlutá	m2	35,401			vlastní
	VV		" 10.G-2/ KAMENNÁ MOZAICA (SK.3) - nový povrch "					
	VV		" žulová reliéfní dlažba 400/400/65 (P.4)" 34,37*1,03				35,401	
20	M	58381159-60	deska dlažební tryskaná žula tl 60mm - směs formátů 250/400; 300/400; 400/400mm (standard dle projektu - Kniha povrchů P.5 A/B/C)	m2	20,167			vlastní
	VV		" 10.G-2/ KAMENNÁ MOZAICA (SK.3) - nový povrch "					
	VV		" žulová hladká lemovací dlažba různé formáty: 250/400; 300/400; 400/400,tl.60mm (P.5 A/B/C)" 19,58*1,03				20,167	
	VV		Součet				20,167	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
21	K	91611112-20nF1	Osazení obruby z - mozaikových kostek s boční opěrrou do lože z betonu prostého - beton nekonstrukční tř.C16/20 n XF1	m	82,000			vlastní
	VV		" 10.G-3/ KAMENNÁ MOZAICA (SK.3) - hrany"					
	VV		" výkr. D.1.1.b.6.B DETAIL D.B"					
	VV		" obruba ze 2-řádku mozaiky 4/6, dl. obruby 41m "					
	VV		" 2-řádek z žulové mozaiky (ŽM) -s opěrrou " 2*41,0				82,000	
	VV	Radek2ZM10G	Součet				82,000	
22	M	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	4,182			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.G-3/ KAMENNÁ MOZAICA (SK.3) - hrany/ 2 řádek ze ŽM"					
	VV		" Kniha povrchů (P1 - kamenná mozaika 50 - šedožlutá barva),					
	VV		(Radek2ZM10G*0,050)*1,02				4,182	
	VV		Součet				4,182	
	D	997	Přesun sutě					
23	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	14,137			CS ÚRS 2024 01
	VV		SUTkameni10G				7,098	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SUTasfalt10G		7,039			
	VV		Součet		14,137			
24	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	28,274			CS ÚRS 2024 01
	VV		"recyklační skládka"					
	VV		SUTasfalt10G*(3-1)		14,078			
	VV		SUTkamení10G*(3-1)		14,196			
	VV		Součet		28,274			
25	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	6,454			CS ÚRS 2024 01
	VV		SUT1betKUS10G		4,214			
	VV		SUT2betKUS10G		2,240			
	VV		Součet		6,454			
26	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	12,908			CS ÚRS 2024 01
	VV		"recyklační skládka"					
	VV		SUT1betKUS10G*(3-1)		8,428			
	VV		SUT2betKUS10G*(3-1)		4,480			
	VV		Součet		12,908			
27	K	997221611-01	Nakládání kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,454			vlastní
	VV		SUT1betKUS10G		4,214			
	VV		SUT2betKUS10G		2,240			
	VV		Součet		6,454			
28	K	997221861-1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01.	t	4,214			vlastní
	VV		"sut KUSOVÁ betonová (čistá)"					
	VV		"bet. dlaždice 30/30: 44,36m2" 44,36*0,095		4,214			
	VV	SUT1betKUS10G	Mezisoučet		4,214			
	VV		Součet		4,214			
29	K	997221861-2	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01. - podílem sypkých hmot a zeminy nad 30 %	t	2,240			vlastní
	VV		"sut KUSOVÁ betonová"					
	VV		"záhonové DM obrubníky vč.lože 56m" 56,0*0,040		2,240			
	VV	SUT2betKUS10G	Mezisoučet		2,240			
	VV		Součet		2,240			
30	K	997221873-1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04.	t	7,098			vlastní
	VV		"sut celkově" 20,591		20,591			
	VV		"-odpočet jiných suti dle poplatků"					
	VV		-SUT1betKUS10G		-4,214			
	VV		-SUT2betKUS10G		-2,240			
	VV		-SUTasfalt10G		-7,039			
	VV	SUTkamení10G	Součet		7,098			
31	K	997221875-1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	7,039			vlastní
	VV		"bouraný asfalt tl. do 0,05m /LA chodník ručně" 11,48*0,098		1,125			
	VV		"bouraný asfalt tl. do 0,05m /LA chodník strojně" 60,35*0,098		5,914			
	VV	SUTasfalt10G	Součet		7,039			
	D	998	Přesun hmot					
32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	44,843			CS ÚRS 2024 01
	VV		"přesun hmot celkem" 105,910		105,910			
	VV		"- odpočet rozvozy šterky lokálně+ malé plochy do 100m2 / odd.5" - 61,067		-61,067			
	VV		Součet Přesun dlažby		44,843			
33	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	61,067			CS ÚRS 2024 01
	VV		"rozvozy šterky lokálně+ malé plochy do 100m2 / odd.5" 61,067		61,067			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
10 - Park (fragment SO 1001)
Soupis:
10.H - TARTAN (SK.4) - hlavní

KSO:	823 33 9	CC-CZ:	
Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:		IČ:	00284891
Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35		DIČ:	CZ699001303
Uchazeč:		IČ:	27263827
Gardenline, s.r.o.		DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	09613111
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00		DIČ:	CZ09613111
Zpracovatel:		IČ:	64596605
Obrtelová Miluše		DIČ:	CZ6110310745
Poznámka:			

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	6 256 030,62	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 10 - Park (fragment SO 1001)
Soupis: 10.H - TARTAN (SK.4) - hlavní


Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:	Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35	Projektant:	MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00
Uchazeč:	Gardenline, s.r.o.	Zpracovatel:	Obrtelová Miluše

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 10 - Park (fragment SO 1001)
Soupis: 10.H - TARTAN (SK.4) - hlavní

Místo: HODONÍN Datum: 11.07.2025
Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35 Projektant: MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00
Uchazeč: Gardenline, s.r.o. Zpracovatel: Obrtelová Miluše

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	3,140			CS ÚRS 2024 01
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr (VV) dle: "					
	VV		" 1/ Technická zpráva D.1.1.a.1 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ (dále už jen TZ-1)"					
	VV		" Technická zpráva D.1.1.a.3 NOVÉ POVRCHY A DROBNÉ STAVBY (dále už jen TZ-3)"					
	VV		" D.1.1.b.14 KNIHA POVRCHŮ A MATERIÁLŮ"					
	VV		" 2/ výkr. C.3 SITUACE BOURANÝCH POVRCHŮ, HRAN, MOBILIÁŘE A OCHRANY DŘEVIN "					
	VV		" výkr.C.4_ZOV, +foto bouraného mobiliáře a komunikací pro část A-N" "					
	VV		"dokumentace A-N: výkr. D.1.1.-b.3, -b.4, -b.6B, -b.7, -b.8.1., -b.8.2 (situace, řezy, detaily)"					
	VV		" 3/ bilanční tabulky (soupis/výkaz výměr) - Kapitola 10. H "					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všech.položky /Kap.10.H "					
	VV		Mezisoučet ODKAZY VÝKAZU VÝMĚR		0,000			
	VV		" 10.H-1/ TARTAN (SK.4) - bourání "					
	VV		" vybourání původ. ZP bet. dlažba 300/300 (vč.lože) " 3,14		3,140			
	VV		Součet		3,140			
2	K	113107141	Odstranění podkladu živiničného tl 50 mm ručně	m2	382,420			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.H-1/ TARTAN (SK.4) - bourání"					
	VV		" původní ZP: asphalt - LA chodníky: kryt LA (litý asphalt) 30mm /1001,98 m2 celkem"					
	VV		" z toho vybourání ručně v blízkosti stromů"		382,420			
	VV		382,42					
	VV		" nad IS (kabely SLN+SLP) 21,66 m2 (u krytu LA není nutné nad kabely ručně bourat)" 0		0,000			
	VV		Součet		382,420			
3	K	113107241	Odstranění podkladu živiničného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	619,560			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.H-1/ TARTAN (SK.4) - bourání "					
	VV		" původní ZP: asphalt - LA chodníky: kryt LA (litý asphalt) 30mm/ celkem" 1001,98		1 001,980			
	VV		" - odpočet z toho vybourání ručně v blízkosti stromů"		-382,420			
	VV		- 382,42					
	VV		" nad IS (kabely SLN+SLP) 21,66 m2 (u krytu LA není nutné nad kabely ručně bourat)" 0		0,000			
	VV		Součet		619,560			
4	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	748,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.H-1/ TARTAN (SK.4) - bourání "					
	VV		" zahradní bet.obruba podél LA chodníku: 747,273 mb"		748,000			
	VV		748,0					
	VV		Součet		748,000			
5	K	121112003-15	Sejmutí travního drnu - tl vrstvy přes 100 - do 150 mm ručně - vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrnování na skládku, recyklaci)	m2	111,460			vlastní
	VV		" 10.H-1/ TARTAN (SK.4) - bourání "					
	VV		" Sejmutí ornice (humozní vrstva vč. drnů), plocha celkem.... 501,57 m2"					
	VV		" z toho ručně v blízkosti stromů: "		111,460			
	VV		111,46					
	VV		" nad IS v RT (kabely SLN+SLP) 28,51 m2 (u ornice není nutná nad kabely ruční skryvka)" 0		0,000			
	VV	rM2SKRYVKA10H	Součet		111,460			
6	K	121151213-15	Sejmutí travního drnu - plochy přes 100 do 500 m2 tl vrstvy přes 100 - do 150 mm strojně - vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrnování na skládku, recyklaci)	m2	390,110			vlastní
	VV		" 10.H-1/ TARTAN (SK.4) - bourání "					
	VV		" Sejmutí ornice (humozní vrstva vč. drnů), plocha celkem" 501,57		501,570			
	VV		" - odpočet z toho ručně v blízkosti stromů: "		-111,460			
	VV		-111,46					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" nad IS v RT (kabely SLN+SLP) 28,51 m2 (u ornice není nutná nad kabely ruční skrývka)" 0		0,000			
	VV	sM2SKRYVKA10H	Součet		390,110			
7	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	71,134			CS ÚRS 2024 01
	VV		" ruční odkopy v zemině (po DM konstrukč.vrstev) na hl. dle nových konstrukcí "					
	VV		" 10.H-1/ TARTAN (SK.4) - bourání , skrývky, dokopy (na hl.-0,311m)"					
	VV		" zbylý výkop po DM celé k-ce LA chodníků (1001,98 m2/0,18m) "					
	VV		" z toho ručně v blízkosti stromů (50,097 m3)"		50,097			
	VV		382,42*(0,311-0,18)					
	VV		" z toho ručně nad IS (kabely) 60% z pásma IS "		1,702			
	VV		0,60*(21,66*(0,311-0,18))					
	VV		" zbytek po DM celé k-ce chodníků dl.30/30 (3,14 m2/0,28m) "					
	VV		" z toho ručně v blízkosti stromů: 0 m2 "		0,000			
	VV		0					
	VV		" z toho ručně nad IS (kabely) 60% z pásma IS"		0,013			
	VV		0,60*(0,71*(0,311-0,28))					
	VV		" zbytek po sejmutí ornice (celk.501,57m2/0,15m) "					
	VV		" z toho ručně v blízkosti stromů: 111,46m2"		17,945			
	VV		111,46*(0,311-0,150)					
	VV		" z toho ručně nad IS v RT (kabely SLN+SLP) 30 % z pásma IS/bez ornice" 0,30*(28,51*(0,311-(0,6-0,5)))-28,51*0,05)		1,377			
	VV	rODKOPzem10H	Součet		71,134			
8	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	408,193			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odkopy v zemině (po DM konstrukč.vrstev) na hl. dle nových konstrukcí "					
	VV		" 10.H-1/ TARTAN (SK.4) - bourání , skrývky, dokopy (na hl.-0,311m)"					
	VV		" zbylý výkop po DM celé k-ce LA chodníků (1001,98m2/0,18m) "					
	VV		1001,98*(0,311-0,18)		131,259			
	VV		" zbytek po DM celé k-ce chodníků dl.30/30 (3,14 m2/0,28m) "					
	VV		3,14*(0,311-0,28)		0,097			
	VV		" zbytek po sejmutí ornice (celk.501,57m2/0,15m) "					
	VV		501,57*(0,311-0,15)		80,753			
	VV		" - z toho odpočet ručně v blízkosti stromů a kolem IS (% z pásma IS)"					
	VV		-rODKOPzem10H		-71,134			
	VV		Mezisoučet pro SK.4		140,975			
	VV		" + dopočet přesahů a spádování pro ŠD /SK.4 (dle řezu)"					
	VV		" celk.objem dle řezu (výkr.D.1.1.b.7 ŘEZY ÚZEMÍM) + rozšíř. zářezu za obrubníkem "					
	VV		PLAN10H*(0,37+0,39)/2 +0,36*0,39/2*639,0		735,799			
	VV		" - odpočet vybourané k-ce, skrývky a vykopů tl.0,311m "					
	VV		-(1001,98+3,14+501,57)*0,311		-468,581			
	VV		Mezisoučet		267,218			
	VV	eODKOPzem10H	Součet		408,193			
9	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	59,376			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.H-1/ TARTAN (SK.4)- bourání"					
	VV		" asfalt - LA chodníky: odkop podsypu HDK 16/32, tl.0,15m/ 1001,98 m2 celkem"					
	VV		" z toho ručně v blízkosti stromů : 382,42 M2 "		57,363			
	VV		382,42*0,15					
	VV		" z toho ručně nad IS (kabely SLN+SLP) 60% z pásma IS: 21,66m2" 0,60*(21,66*0,15)		1,949			
	VV		" k-ce chodníků dl.30/30: odkop podsypu ŠD tl.0,20m/ 3,14m2 celkem"					
	VV		" z toho ručně v blízkosti stromů : 0 m2"		0,000			
	VV		0					
	VV		" z toho ručně nad IS (kabely SLN+SLP) 60% z pásma IS: 0,71m2" 0,60*(0,71*0,15)		0,064			
	VV	rODKOPkam10H	Součet		59,376			
10	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	91,549			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odkopy štěrk. konstrukč.vrstev "					
	VV		" 10.H-1/ TARTAN (SK.4) - bourání "					
	VV		" asfalt - LA chodníky: odkop podsypu HDK 16/32, tl.0,15m/ 1001,98m2 celkem"					
	VV		1001,98*0,15		150,297			
	VV		" k-ce chodníků dl.30/30: odkop podsypu ŠD tl.0,20m/3,14m2 celkem"					
	VV		3,14*0,20		0,628			
	VV		" - z toho odpočet ručně v blízkosti stromů a kolem IS (% z pásma IS)"					
	VV		-rODKOPkam10H		-59,376			
	VV	sODKOPkam10H	Součet		91,549			
11	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	154,390			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odkopy v pásmu IS (kabely, v případě hl. kabelů pod chodníky už od -0,40m a v RT 0,60m dle normy) "					
	VV		" + srovnávací položka pro odkopy u stromů "					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" 10.H-1/ TARTAN (SK.4) - bourání , skrývky, dokopy (na hl.-0,311m)"					
	VV		" původní ZP: asfalt - LA chodníky: 1001,98 m2 celkem, celk. DM+ dokop do hl.-0,311m, -LA=0,03m"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" pásma v blízkosti stromů/ kořeny: "		107,460			
	VV		382,42*(0,311-0,03)					
	VV		" pásma nad IS (kabely SLN+SLP): "		6,086			
	VV		21,66*(0,311-0,03)					
	VV		" k-ce chodníků dl.30/30: 3,14m2 celkem, DM+ dokop do hl. -					
	VV		0,311m, -DL 30/30 vč.lože =0,08m"					
	VV		" pásma v blízkosti stromů: 0m2 "	0	0,000			
	VV		" pásma nad IS (kabely SLN+SLP) "	0,71*(0,311-	0,164			
	VV		0,08)					
	VV		" sejmutá ornice (celk.501,57m2/0,15m) "					
	VV		" pásma v blízkosti stromů: 111,46m2"		34,664			
	VV		111,46*0,311					
	VV		" pásma nad IS (kabely SLN+SLP) 28,51 m2 v RT"		6,016			
	VV		28,51*(0,311-(0,60-0,5))					
	VV		Součet		154,390			
12	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	56,427			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.H -1/ Sejmutí ornice (=skrývka humozní vrstvy vč. drnů)					
	VV		pro SK.4: celk.75,2355m3 / -bez překatování"					
	VV		" převoz po překatování ornice v rámci deponie ZS (uložit k					
	VV		Michacimu zařízení) "					
	VV		" cca 75% zpětná využitelnost /25% odvoz odpadu (ad.10.A-					
	VV		4)"					
	VV		" (výpočet M3 skrývky viz.položka Prohoz...) "					
	VV		m3SKRYVKA10H*0,75		56,427			
	VV		Součet		56,427			
13	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	175,878			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.A-4+10.H -1/ Sejmutá ornice (=skrývka humozní vrstvy					
	VV		vč. drnů) "					
	VV		" odvoz 100% skrývky na deponii stavby na překatování "					
	VV		" (výpočet viz.položka Prohoz...) vč.25% na odpad při					
	VV		prohozu"					
	VV		m3SKRYVKA10H		75,236			
	VV		Mezisoučet		75,236			
	VV		" převozy zpětně použitá zemina: zásyp za záhon.obrubník "					
	VV		rZASYPzem10H*2		100,642			
	VV		Součet		175,878			
14	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	447,815			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odvoz přebytků zeminy na recykl.skládku "					
	VV		" odpad po překatování skrývky "					
	VV	ODVOZdmy10H	m3SKRYVKA10H*0,25		18,809			
	VV		Mezisoučet		18,809			
	VV		" zeminy z odkopů: ručních+strojních "					
	VV		rODKOPzem10H		71,134			
	VV		sODKOPzem10H		408,193			
	VV		" - zpětně použitá zemina: zásyp za záhon.obrubník "					
	VV	ODVOZzem10H	-rZASYPzem10H		-50,321			
	VV		Mezisoučet		429,006			
	VV		Součet		447,815			
15	K	162651131	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	150,925			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odvoz kamení na recyklač. skládku "					
	VV		rODKOPkam10H		59,376			
	VV		sODKOPkam10H		91,549			
	VV	ODVOZkam10H	Součet		150,925			
16	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	125,557			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.A-4+10.H -1/ Sejmutí ornice (=skrývka humozní vrstvy					
	VV		vč. drnů) "					
	VV		" nakládka překatov. čisté skrývky 75% (pro převoz v rámci					
	VV		deponie)"					
	VV		m3SKRYVKA10H*0,75		56,427			
	VV		Mezisoučet		56,427			
	VV		" nakládka odpadu po překatování skrývky (pro odvoz na					
	VV		recyklač.skládku)"					
	VV		" (výpočet viz.pložka Prohoz...) 25% na odpad při prohozu"					
	VV		m3SKRYVKA10H*0,25		18,809			
	VV		Mezisoučet		18,809			
	VV		" nakádka pro převoz zpětně použitá zemina: zásyp za					
	VV		záhon.obrubník "					
	VV		rZASYPzem10H*1		50,321			
	VV		Součet		125,557			
17	K	17120122-90	Poplatek za uložení odpadu - travní drny se zeminou - skládky nebo kompostárna - zemina ze zahrad a parků, kód odpadu 20 02 02	t	24,452			vlastní
	VV		ODVOZdmy10H*1,3		24,452			
18	K	171201231-1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládky (skládkovné) kód odpadu 17 05 04.	t	1 029,972			vlastní
	VV		ODVOZzem10H*(1,7+1,8)/2		750,761			
	VV		ODVOZkam10H*(1,8+1,9)/2		279,211			
	VV		Součet		1 029,972			
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	598,740			CS ÚRS 2024 01
	VV		ODVOZdmy10H		18,809			
	VV		ODVOZzem10H		429,006			
	VV		ODVOZkam10H		150,925			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet				598,740	
20	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	50,321			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.H-2/ TARTAN (SK.4) - nový povrch "					
	VV		" zásyp zeminou za obrubník (výkr.D.1.1.b.7 ŘEZY ÚZEMÍM) "					
	VV		" celkov. průřez (měřeno v dwg)"		105,435			
	VV		0,165*639,0					
	VV		" -odpočet ohumus.tl. 0,15m" -0,15*(0,65+0,50)/2*639,0		-55,114			
	VV	rZASYPzem10H	Mezisoučet				50,321	
	VV		Součet				50,321	
21	K	174111109-01	Příplatek za prohození sypaniny sítím - strojně	m3	75,236			vlastní
	VV		" překatování 100% skřívky na deponii "					
	VV		" 10.H -1/ Sejmuti ornice (=skřívka humozní vrstvy vč. drnů) pro SK.4: celk. 75,2355 m3 / -bez překatování "					
	VV		Mezisoučet				0,000	
	VV		" ruční skřívky pro SK.4"					
	VV		rM2SKRYVKA10H*0,15		16,719			
	VV		" strojní skřívky pro SK.4"					
	VV		sM2SKRYVKA10H*0,15		58,517			
	VV	m3SKRYVKA10H	Mezisoučet				75,236	
	VV		Součet				75,236	
22	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	1 818,267			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.H-2/ TARTAN (SK.4) - nový povrch "					
	VV		" vyspádování + zhutnění na 45 Mpa (výměra vč. přesahů pláně) /(hutn.zkoušky =VRN)"					
	VV		" výkr.D.1.1.b.7 ŘEZY ÚZEMÍM "					
	VV		" tartan+dlažba VL " 1271,65+235,04		1 506,690			
	VV		" + boční přesah 1* u VL " (235,04/0,40)*0,15		88,140			
	VV		" + boční přesah 1* za záhon.obrubník " 638,39*(0,15+0,20)		223,437			
	VV	PLAN10H	Součet				1 818,267	
	D	5	Komunikace pozemní					
23	K	564851114-032b	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 mm - fr. 0-32 - ŠDb-GN	m2	1 594,830			vlastní
	VV		" 10.H-2/ TARTAN (SK.4) - nový povrch "					
	VV		" skl. dle: Výpisu skladeb + výkr.D.1.1.b.7 ŘEZY ÚZEMÍM "					
	VV		" podkladní ŠD, tl. 180 mm/ dle řezu tl.100-250mm vč.3% spádu (-0,5% spád. krytu)= průměrná tl. 180mm"					
	VV		" podkladní ŠD-b 0-32, průměrná tl. 180 mm "		1 506,690			
	VV		1271,65+235,04					
	VV		" + boční přesah 1* u VL " (235,04/0,40)*0,15		88,140			
	VV		Součet				1 594,830	
24	K	56519111-140	Podklad ploch pro tělovýchovu vícevrstvý s vrchní vrstvou z drenážního asfaltového koberce o celkové tloušťce 140 mm, skladba: koberec AKO8/ 40mm+ AKO16/ 50mm+ šterkodrt ŠDb 0-32/ 50mm	m2	1 271,650			vlastní
	VV		" 10.H-2/ TARTAN (SK.4) - nový povrch "					
	VV		" podkladní souvrství drenáž. asf.koberce: AKO8/ 40mm+ AKO16/ 50mm+ šterkodrt ŠDb 0-32/ 50mm"					
	VV		" (skl. dle: Výpisu skladeb + výkr.D.1.1.b.7 ŘEZY ÚZEMÍM "					
	VV		" standard dle: Kniha povrchů - str.17, povrch P.10-Tartan)"					
	VV		1271,65		1 271,650			
	VV		Součet				1 271,650	
25	K	579221226-11	Strojně litý pryžový povrch 1-vrstvý -tl. 11mm, s impregnací na asfalt přes 300 m2 - mix 3 ostaních barev - pískově žlutá (RAL 1006) : béžová (RAL 1001) : světle šedá (RAL 7035 : žlutá (RAL 1012) - 6:1:1.4.	m2	1 271,650			vlastní
	VV		" 10.H-2/ TARTAN (SK.4) - nový povrch "					
	VV		" kryt tl. 11mm: TARTAN - EPDM granulát 1/4 mm + PU pojivo (P.10)+polyuretan.pentrač.postřik"					
	VV		" (skl. dle: Výpisu skladeb + výkr.D.1.1.b.7 ŘEZY ÚZEMÍM "					
	VV		" standard dle: Kniha povrchů - str.17, povrch P.10-Tartan)"					
	VV		1271,65		1 271,650			
	VV		Součet				1 271,650	
26	K	596841222-91	Kladení - kamenné -dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 100 do 300 m2 - pás vodící linie, z 1 řady dlažeb	m2	235,040			vlastní
	VV		" 10.H-2/ TARTAN (SK.4) - nový povrch "					
	VV		" ŽULOVÁ DLAŽBA - VODÍČÍ LINIE 400/400 mm (P.6)"					
	VV		" (skl. dle: Výpisu skladeb + výkr.D.1.1.b.7 ŘEZY ÚZEMÍM "					
	VV		" standard dle: Kniha povrchů - str. 13, povrch P.6-VL)"					
	VV		235,04		235,040			
	VV		Součet				235,040	
27	M	58381139-04	kamenná dlažba vodící linie pro nevidomé - žulová dlaždice 400x400mm/tl. 65mm, vyfrézované drážky vodící linie po 10mm/hl.5mm - šedožlutá	m2	239,741			vlastní
	VV		" 10.H-2/ TARTAN (SK.4) - nový povrch "					
	VV		" ŽULOVÁ DLAŽBA - VODÍČÍ LINIE 400/400 mm (P.6)"					
	VV		" standard dle: Kniha povrchů - str. 13, povrch P.6-VL"					
	VV		235,04*1,02		239,741			
	VV		Součet				239,741	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
28	K	916331112-20nF1	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s 2*boční opěrrou - beton nekonstrukční tř.C16/20 n XF1	m	638,390			vlastní
	VV		" 10.H-3/ TARTAN (SK.4) - hrany "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" zahradní beton.obrubník 50/200/1000mm (H.7)"					
VV			" bet.lože pro podchycení vodící linie průřez bet. lože 0,08m2"					
VV			" výkr.D.1.1.b.7 ŘEZY ÚZEMÍM "					
VV			" tř. betonu dle Knihy povrchů a hran= všechny obruby do					
VV			betonové lože C20/25 n XF3 "					
VV			630,39			630,390		
VV			Součet			638,390		
29	M	59217002	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm	m		651,158		CS ÚRS 2024 01
VV			" Kniha povrchů/str. 35, prvek H7"					
VV			mOBRUBzahon10H*1,02			651,158		
30	K	916991121-20nF1	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého - beton nekonstrukční tř.C16/20 n XF1	m3		18,803		
VV			" 10.H-3/ TARTAN (SK.4) - hrany "					
VV			" bet.lože pro podchycení vodící linie průřez bet. lože 0,08m2"					
VV			" výkr.D.1.1.b.7 ŘEZY ÚZEMÍM "					
VV			" tř. betonu dle Knihy povrchů a hran= všechny obruby do					
VV			betonové lože C20/25 n XF3 "					
VV			0,08*235,04			18,803		
VV			Součet			18,803		
D		997	Přesun sutě					
31	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t		98,697		CS ÚRS 2024 01
VV			SUTkamení10H			0,503		
VV			SUTasfalt10H			98,194		
VV			Součet			98,697		
32	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t		197,394		CS ÚRS 2024 01
VV			" recyklační skládka"					
VV			SUTasfalt10H*(3-1)			196,388		
VV			SUTkamení10H*(3-1)			1,006		
VV			Součet			197,394		
33	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t		30,218		CS ÚRS 2024 01
VV			SUT1betKUS10H			0,298		
VV			SUT2betKUS10H			29,920		
VV			Součet			30,218		
34	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t		60,436		CS ÚRS 2024 01
VV			" recyklační skládka "					
VV			SUT1betKUS10H*(3-1)			0,596		
VV			SUT2betKUS10H*(3-1)			59,840		
VV			Součet			60,436		
35	K	997221611-01	Nakládání kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t		30,218		vlastní
VV			SUT1betKUS10H			0,298		
VV			SUT2betKUS10H			29,920		
VV			Součet			30,218		
36	K	997221861-1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01.	t		0,298		vlastní
VV			" sut KUSOVÁ betonová (čistá)"					
VV			" bet. dlaždice 30/30: 3,14m2" 3,14*0,095			0,298		
VV		SUT1betKUS10H	Mezisoučet			0,298		
VV			Součet			0,298		
37	K	997221861-2	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01. - podílem sybkých hmot a zeminy nad 30 %	t		29,920		vlastní
VV			" sut KUSOVÁ betonová "					
VV			" záhonové DM obrubníky vč.lože 748m " 748,0*0,040			29,920		
VV		SUT2betKUS10H	Mezisoučet			29,920		
VV			Součet			29,920		
38	K	997221873-1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04.	t		0,503		vlastní
VV			" sut celkově " 128,915			128,915		
VV			" -odpočet jiných sutí dle poplatků "					
VV			-SUT1betKUS10H			-0,298		
VV			-SUT2betKUS10H			-29,920		
VV			-SUTasfalt10H			-98,194		
VV		SUTkamení10H	Součet			0,503		
39	K	997221875-1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t		98,194		vlastní
VV			" bouraný asfalt tl. do 0,05m /LA chodník ručně"			37,477		
VV			382,42*0,098					
VV			" bouraný asfalt tl. do 0,05m /LA chodník strojně"			60,717		
VV			619,56*0,098					
VV		SUTasfalt10H	Součet			98,194		
D		998	Přesun hmot					
40	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t		432,361		CS ÚRS 2024 01
VV			" přesun hmot celkem: " 640,927			640,927		
VV			" - odpočet: žulové dlažby VL/odd.5, +obrubníky vč.bet. lože/ odd.9" -208,566			-208,566		
VV			Součet			432,361		
41	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t		208,566		CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" žulové dlažby VL/odd.5, +obrubníky vč.bet. lože/ odd.9"		208,566			
VV			Součet		208,566			
			Přesun dlažby					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
10 - Park (fragment SO 1001)
Soupis:
10.I - MLATOVÝ POVRCH (SK.5) - hlavní

KSO:	822 29 2	CC-CZ:	
Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:		IČ:	00284891
Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35		DIČ:	CZ699001303
Uchazeč:		IČ:	27263827
Gardenline, s.r.o.		DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	09613111
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00		DIČ:	CZ09613111
Zpracovatel:		IČ:	64596605
Obrtelová Miluše		DIČ:	CZ6110310745
Poznámka:			

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	
DPH základní	1 404 089,60	21,00%	
snížená	0,00	12,00%	
Cena s DPH		v CZK	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 10 - Park (fragment SO 1001)
Soupis: 10.I - MLATOVÝ POVRCH (SK.5) - hlavní
Místo: HODONÍN
Zadavatel: Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35
Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

Datum: 11.07.2025
Projektant: MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00
Zpracovatel: Obrtelová Miluše

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické



SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 10 - Park (fragment SO 1001)
Soupis: 10.I - MLATOVÝ POVRCH (SK.5) - hlavní

Místo: HODONÍN Datum: 11.07.2025
Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35 Projektant: MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00
Uchazeč: Gardenline, s.r.o. Zpracovatel: Obrtelová Miluše

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	113106145	Rozebrání dlažeb z plastových nebo pryžových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	100,690			CS ÚRS 2024 01
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr (VV) dle: "					
	VV		" 1/ Technická zpráva D.1.1.a.1 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ (dále už jen TZ-1)"					
	VV		" Technická zpráva D.1.1.a.3 NOVÉ POVRCHY A DROBNÉ STAVBY (dále už jen TZ-3)"					
	VV		" D.1.1.b.14 KNIHA POVRCHŮ A MATERIÁLŮ"					
	VV		" 2/ výkr. C.3 SITUACE BOURANÝCH POVRCHŮ, HRAN, MOBILIÁŘE A OCHRANY DŘEVIN "					
	VV		" výkr.C.4_ZOV, +foto bouraného mobiliáře a komunikací pro část A-N" "					
	VV		"dokumentace A-N: výkr. D.1.1.-b.3, -b.4, -b.6B, -b.7, -b.8.1., -b.8.2 (situace, řezy, detaily)"					
	VV		" 3/ bilanční tabulky (soupis/výkaz výměr) - Kapitola 10. I "					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všech.položky /Kap.10.I "					
	VV		Mezisoučet ODKAZY VÝKAZU VÝMĚR		0,000			
	VV		" 10.I-1/ MLATOVÝ POVRCH (SK.5) - bourání "					
	VV		" vybourání původ. ZP plast.PP desky (vč.lože) " 100,69		100,690			
	VV		Součet		100,690			
2	K	113107181	Odstranění podkladu živичného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	75,260			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.I-1/ MLATOVÝ POVRCH (SK.5) - bourání "					
	VV		" původní ZP: asfalt - LA chodníky: kryt LA (litý asfalt) 30mm/ celkem" 75,26		75,260			
	VV		" - z toho vybourání ručně v blízkosti stromů = 0 "		0,000			
	VV		" - nad IS (kabely SLN+SLP) 1,49 m2 (u krytu LA není nutné nad kabely ručně bourat)" 0		0,000			
	VV		Součet		75,260			
3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	42,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.H-1/ TARTAN (SK.4) - bourání "					
	VV		" zahradní bet.obruba podél LA chodníku: 41,364 mb" 42,0		42,000			
	VV		Součet		42,000			
4	K	113311121	Odstranění geotextilií v komunikacích	m2	115,794			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.I-1/ MLATOVÝ POVRCH (SK.5) - bourání "					
	VV		" DM geotextilie v původ.skl. PP desky " 100,69*1,15		115,794			
	VV		Součet		115,794			
5	K	121112003-15	Sejmutí travního drnu - tl vrstvy přes 100 - do 150 mm ručně - vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddmování na skládku, recyklaci)	m2	4,280			vlastní
	VV		" 10.H-1/ TARTAN (SK.4) - bourání "					
	VV		" Sejmutí ornice (humozní vrstva vč. drnů), plocha celkem.... 589,87 m2"					
	VV		" z toho ručně v blízkosti stromů: " 4,28		4,280			
	VV		" nad IS v RT (kabely SLN+SLP) 57,91 m2 (u ornice není nutná nad kabely ruční skryvka)" 0		0,000			
	VV	rM2SKRYVKA10I	Součet		4,280			
6	K	121151223-15	Sejmutí travního drnu - plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 100 - do 150 mm strojně - vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddmování na skládku, recyklaci)	m2	585,590			vlastní
	VV		" 10.I-1/ MLATOVÝ POVRCH (SK.5) - bourání "					
	VV		" Sejmutí ornice (humozní vrstva vč. drnů), plocha celkem" 589,87		589,870			
	VV		" - odpočet z toho ručně v blízkosti stromů: " -4,28		-4,280			
	VV		" nad IS v RT (kabely SLN+SLP) 57,91 m2 (u ornice není nutná nad kabely ruční skryvka)" 0		0,000			
	VV	sM2SKRYVKA10I	Součet		585,590			
7	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	7,851			CS ÚRS 2024 01
	VV		" ruční odkopy v zemině (po DM konstrukč.vrstev) na hl. dle nových konstrukcí "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 10.I-1/ MLATOVÝ POVRCH (SK.5) - bourání, skřívky, dokopy (na hl.-0,23m/SK5a, -0,33m/SK5b)"					
	VV		" zbylý výkop po DM celé k-ce LA chodníků (celk.75,26 m2/0,18m) "					
	VV		" z toho ručně v blízkosti stromů (=0 m3)"	0	0,000			
	VV		" z toho ručně nad IS (kabely) 60% z pásma IS " 0,60*(1,49*(0,23-0,10))		0,045			
	VV		" zbytek po DM celé k-ce ZP z PP desek (celk. 100,69 m2) "					
	VV		" z toho ručně v blízkosti stromů: 0 m2 "	0	0,000			
	VV		" z toho ručně nad IS (kabely) 0,62m2, 60% z pásma IS" 0,60*(0,62*(0,23-0,01))		0,082			
	VV		" zbytek po sejmutí ornice (celk.589,57m2/0,15m) "					
	VV		" z toho ručně v blízkosti stromů: 4,28m2/ bez ornice" 4,28*(0,23-0,150)		0,342			
	VV		" z toho ručně nad IS v RT (kabely SLN+SLP) 30 % z pásma IS/bez ornice" 0,30*(57,51*(0,23-(0,6-0,5))-57,51*0,05)		1,380			
	VV		" + dokop pásmo nad IS (kabely) 60,02 m2 v RT pro skl.SK5b" 60,02*(0,33-0,23)		6,002			
	VV	rODKOPzem10I	Součet		7,851			
8	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	166,155			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odkopy v zemině (po DM konstrukč.vrstev) na hl. dle nových konstrukcí "					
	VV		" 10.I-1/ MLATOVÝ POVRCH (SK.5) - bourání, skřívky, dokopy (na hl.-0,23m/SK5a, -0,33m/SK5b)"					
	VV		" zbylý výkop po DM celé k-ce LA chodníků (m2/0,18m) "		3,763			
	VV		" zbytek po sejmutí ornice (celk. 589,87 m2/0,15m) "					
	VV		589,87*(0,23-0,15)		47,190			
	VV		" + dorovnání bilance odkopů pro SK5b = 535,5m2 / tl.0,33m" 535,5*(0,33-0,23)		53,550			
	VV		" - odpočet odkopů /4. skup.započten. v DM podsypů po DM celé k-ce ZP z PP desek (100,69 m2/0,31m)" -100,69*(0,31-0,23)		-8,055			
	VV		" - z toho odpočet ručně v blízkosti stromů a kolem IS (% z pásma IS)" -rODKOPzem10I		-7,851			
	VV		Mezisoučet pro SK.5		88,597			
	VV		" + dopočet spádování pro HDK /SK.5a " 226,35*0,12/2		13,581			
	VV		" + dopočet 1 přesahu ŠD a spádování (3% na obě strany při š.15,2m=v.0-0,228m) /SK.5b " 1*35,0*0,15*(0,33+0,228)		2,930			
	VV		535,5*(0,228/2)		61,047			
	VV		Mezisoučet		77,558			
	VV	sODKOPzem10I	Součet		166,155			
9	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	0,190			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.I-1/ MLATOVÝ POVRCH (SK.5) - bourání "					
	VV		" asfalt - LA chodníky: odkop podsypu HDK 16/32, tl.0,15m/ 75,26 m2 celkem"					
	VV		" z toho ručně v blízkosti stromů : 0 M2 "	0	0,000			
	VV		" z toho ručně nad IS (kabely SLN+SLP) 60% z pásma IS: 1,49m2" 0,60*(1,49*0,15)		0,134			
	VV		" k-ce ZP z plast.PP desek: odkop podsypu DDK+HDK tl.0,30m/ 100,69 M2 celkem"					
	VV		" z toho ručně v blízkosti stromů : 0 m2"	0	0,000			
	VV		" z toho ručně nad IS (kabely SLN+SLP) 60% z pásma IS: 0,62m2" 0,60*(0,62*0,15)		0,056			
	VV	rODKOPkam10I	Součet		0,190			
10	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	41,306			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odkopy šterk. konstrukč.vrstev "					
	VV		" 10.I-1/ MLATOVÝ POVRCH (SK.5) - bourání "					
	VV		" asfalt - LA chodníky: odkop podsypu HDK 16/32, tl.0,15m/ 75,26m2 celkem"					
	VV		75,26*0,15		11,289			
	VV		" k-ce ZP z plast.PP desek: odkop podsypů DDK+HDK celk. tl.0,30m/100,69m2 celkem"					
	VV		" výkop pro novou SK5b (tl.330mm) = v místě původ. skl. z PP desek tl.0,310mm" 100,69*(0,03*2+0,05+0,19)		30,207			
	VV		" - z toho odpočet ručně v blízkosti stromů a kolem IS (% z pásma IS)" -rODKOPkam10I		-0,190			
	VV	sODKOPkam10I	Součet		41,306			
11	K	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	14,896			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odkopy v pásmu IS (kabely, v případě hl. kabelů pod chodníky už od -0,40m a v RT 0,60m dle normy) "					
	VV		" + srovnávací položka pro odkopy u stromů "					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" 10.I-1/ MLATOVÝ POVRCH (SK.5) - bourání, skřívky, dokopy (na hl.-0,23m/SK5a, -0,33m/SK5b)"					
	VV		" původní ZP: asfalt - LA chodníky: 75,26 m2 celkem, celk. DM+ dokop do hl.-0,23m, -LA=0,03m"					
	VV		" pásmo v blízkosti stromů/ kořeny: =0" 0		0,000			
	VV		" pásmo nad IS (kabely SLN+SLP): 1,49m2" 1,49*(0,23-0,03)		0,298			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" k-ce ZP z plast.PP desek: 100,69m2 celkem, DM+ dokop do hl.-0,23m, -PP desky =0,01m"					
	VV		" pásmo v blízkosti stromů: = 0 m2 "	0	0,000			
	VV		" pásmo nad IS (kabely SLN+SLP) " 0,62*(0,23-0,01)		0,136			
	VV		" sejmutá ornice (celk.589,87m2/0,15m) "					
	VV		" pásmo v blízkosti stromů: 4,20m2" 4,20*0,23		0,904			
	VV		" pásmo nad IS (kabely SLN+SLP) 57,51 m2 v RT" 57,51*(0,23-(0,60-0,5))		7,476			
	VV		" + dokop pásmo nad IS (kabely) 60,02 m2 v RT pro skl.SK5b" 60,02*(0,33-0,23)		6,002			
	VV		Součet		14,896			
12	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	66,361			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.I -1/ Sejmutí ornice (=skrývka humozní vrstvy vč. drnů) pro SK.5: celk.88,48 m3 / -bez překatování"					
	VV		" převoz po překatování ornice v rámci deponie ZS (uložit k míchacímu zařízení) "					
	VV		" cca 75% zpětná využitelnost /25% odvoz odpadu (ad.10.A-4)"					
	VV		" (výpočet M3 skrývky viz.položka Prohoz...) "					
	VV		m3SKRYVKA10I*0,75		66,361			
	VV		Součet		66,361			
13	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	88,481			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.A-4+10.I -1/ Sejmutá ornice (=skrývka humozní vrstvy vč. drnů) "					
	VV		" odvoz 100% skrývky na deponii stavby na překatování "					
	VV		" (výpočet viz.položka Prohoz...) vč.25% na odpad při prohozu"					
	VV		m3SKRYVKA10I		88,481			
	VV		Součet		88,481			
14	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	196,126			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odvoz přebytků zeminy na recykl.skládku "					
	VV		" odpad po překatování skrývky "					
	VV		m3SKRYVKA10I*0,25		22,120			
	VV	ODVOZdmy10I	Mezisoučet		22,120			
	VV		" zeminy z odkopů: ručních+strojních "					
	VV		rODKOPzem10I		7,851			
	VV		sODKOPzem10I		166,155			
	VV	ODVOZzem10I	Mezisoučet		174,006			
	VV		Součet		196,126			
15	K	162651131	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	41,496			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odvoz kamení na recyklač. skládku "					
	VV		rODKOPkam10I		0,190			
	VV		sODKOPkam10I		41,306			
	VV	ODVOZkam10I	Součet		41,496			
16	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	88,481			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.A-4+10.I -1/ Sejmutí ornice (=skrývka humozní vrstvy vč. drnů) "					
	VV		" nakládka překatrov. čisté skrývky 75% (pro převoz v rámci deponie)"					
	VV		m3SKRYVKA10I*0,75		66,361			
	VV		Mezisoučet		66,361			
	VV		" nakládka odpadu po překatování skrývky (pro odvoz na recyklač.skládku)"					
	VV		" (výpočet viz.pložka Prohoz...) 25% na odpad při prohozu"					
	VV		m3SKRYVKA10I*0,25		22,120			
	VV		Součet		88,481			
17	K	17120122-90	Poplatek za uložení odpadu - travní dmy se zeminou - skládka nebo kompostárna - zemina ze zahrad a parků, kód odpadu 20 02 02	t	28,756			vlastní
	VV		ODVOZdmy10I*1,3		28,756			
18	K	171201231-1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04.	t	381,279			vlastní
	VV		ODVOZzem10I*(1,7+1,8)/2		304,511			
	VV		ODVOZkam10I*(1,8+1,9)/2		76,768			
	VV		Součet		381,279			
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	237,622			CS ÚRS 2024 01
	VV		ODVOZdmy10I		22,120			
	VV		ODVOZzem10I		174,006			
	VV		ODVOZkam10I		41,496			
	VV		Součet		237,622			
20	K	174111109-01	Příplatek za prohození sypaniny sítím - strojně	m3	88,481			vlastní
	VV		" překatování 100% skrývky na deponii "					
	VV		" 10.I -1/ Sejmutí ornice (=skrývka humozní vrstvy vč. drnů) pro SK.5: celk. 88,48 m3 / -bez překatování "					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" ruční skrývky pro SK.5"					
	VV		rM2SKRYVKA10I*0,15		0,642			
	VV		" strojní skrývky pro SK.5"					
	VV		sM2SKRYVKA10I*0,15		87,839			
	VV	m3SKRYVKA10I	Mezisoučet		88,481			
	VV		Součet		88,481			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	540,750			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.I-2/ MLATOVÝ POVRCH (SK.5b) - nová skladba "					
	VV		" vyspádov. +zhutn. na 45 Mpa (výměra vč. přesahu pláně) /(hutn.zkoušky =VRN)/ SK5b"		540,750			
	VV		535,5+1*35,0*0,15		540,750			
	VV	sPLANSK5b10I	Součet					
22	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	16,425			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.I-2/ MLATOVÝ POVRCH (SK.5a) - nová skladba "					
	VV		" úprava pláně zásypu po založení kavárny a zázemí a rámu pergoly"					
	VV		" ručně (vibrač.pěchy) okolo budov (kavárna+zázemí) a základ.prahů pergoly/SK.5a"		16,425			
	VV		(0,5+1,0)/2*(4,2+4,5+9,0+4,2)		16,425			
	VV	rPLANSK5a10I	Součet					
23	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	209,925			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.I-2/ MLATOVÝ POVRCH (SK.5a) - nová skladba "					
	VV		" úprava pláně zásypu po založení kavárny a zázemí a rámu pergoly"					
	VV		" vyspádování +zhutnění na 30 Mpa / skl. SK5a "		226,35			
	VV		226,35		226,350			
	VV		" - odpočet ručně okolo budov (kavárna.zázemí) a základ.prahů pergoly)"					
	VV		-rPLANSK5a10I		-16,425			
	VV		Součet		209,925			
	D	5	Komunikace pozemní					
24	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	289,728			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.I-2a/ MLATOVÝ POVRCH (SK.5a) - nová k-ce /tl. celé k-ce 0,23m"					
	VV		" podkladní HDK fr.16-32, min. tl. 150 mm+spád "					
	VV		" malé plochy mezi rámy pergoly a chodníčky stezek"		226,35			
	VV		" + dopočet M2 tl.150mm pro M3 spádování pro HDK /SK.5a "					
	VV		(226,35*(4,2*0,03-4,2*0,01)/2)/0,15		63,378			
	VV		Součet		289,728			
25	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	535,500			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.I-2a/ MLATOVÝ POVRCH (SK.5b) - nová k-ce /tl. celé k-ce 0,33m"					
	VV		" podkladní HDK fr.16-32, min. tl. 150 mm "					
	VV		" velká souvislá plocha/ odpočinková sedací zóna pod slivoněmi "		535,5			
	VV		Součet		535,500			
26	K	564831111-063b	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm - fr. 0-63 - ŠDb-GN	m2	815,640			vlastní
	VV		" 10.I-2a/ MLATOVÝ POVRCH (SK.5b) - nová k-ce /tl. celé k-ce 0,33m"					
	VV		" podkladní ŠD 0-63b, min. tl. 100 mm+spád + rozšířen na1 straně"					
	VV		" velká souvislá plocha/ odpočinková sedací zóna pod slivoněmi "		535,5			
	VV		" + dopočet M2 tl.150mm pro M3 spádování pro ŠD (3%-1% na obě strany při š.15,2m=v.0-0,152m) /SK.5b "					
	VV		(535,5*0,152)/2)/0,15		271,320			
	VV		" + dopočet 1 přesahu ŠD směrem do pobyt.trávníku /SK.5b (ostatní hrany.přesahy= skl.Tartan s VL/SK4)"					
	VV		(1*35,0*0,15*(0,10+0,152))/0,15		8,820			
	VV		Součet		815,640			
27	K	56493211-80a	Mlatová plocha - malé plochy jednotlivé do 100 m2 - tl.80 mm po zhutnění nad HDK (materiál pro MZK=drť fr.0-16mm, namíchán přímo v lomu, v odsouhlas. barevnosti dle projektu) spec. směs projektem předepsaných frakcí a způsobu hutnění s vlhčením	m2	226,350			vlastní
	VV		" kryt z mlatové směsi tl.80mm fr.0-16 / standard dle Kniha povrchů (str.19, povrch P12)"					
	VV		" 10.I-2a/ MLATOVÝ POVRCH (SK.5a) - nová k-ce /tl. celé k-ce 0,23m"					
	VV		" !!! zvětšený prosyp materiálu MZK nad podkladním HDK 16/32, (tl. 80mm je po prosypu a zahutnění) !!! "					
	VV		" malé plochy mezi rámy pergoly a chodníčky stezek"		226,35			
	VV		Součet		226,350			
28	K	56493212-80b	Mlatová plocha - plochy souvisle přes 100 m2 - tl.80 mm po zhutnění nad HDK (materiál pro MZK, drť fr.0-16mm, namíchán přímo v lomu, v odsouhlas.barevnosti dle projektu) spec. směs projektem předepsaných frakcí a způsobu hutnění s vlhčením	m2	535,500			vlastní
	VV		" kryt z mlatové směsi tl.80mm fr.0-16 / standard dle Kniha povrchů (str.19, povrch P12)"					
	VV		" 10.I-2b/ MLATOVÝ POVRCH (SK.5b) - nová k-ce /tl. celé k-ce 0,33m"					
	VV		" !!! zvětšený prosyp materiálu MZK nad podkladním HDK 16/32, (tl. 80mm je po prosypu a zahutnění) !!! "					
	VV		" velká souvislá plocha/ odpočinková sedací zóna pod slivoněmi "		535,5			
	VV		Součet		535,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
29	K	916371219-025	Osazení zahradní obruby - ocelové lemovky - kotveno do terénu stabilizační kulatinou po 0,25 m - bez dodávek	m	119,140			
	VV		" 10.I-3 / MLATOVÝ POVRCH (SK.5 a,b) - hrany "					
	VV		" Kniha povrchů (str. 37 / H.9) / obruba ocel.pásovina 100/8 mm "					
	VV		" ocel. lemovky =pásovina + kotvení roxory (D 14/300mm) po 0,25m přímo do terénu "					
	VV		" mlat.povrch " 119,14			119,140		
	VV	mLEMOVKA10I	Součet			119,140		
30	M	13010286-11	zahradní ocel. lemovky bez povrch.úpravy - pásovina 100/8mm: výroba + materiál tyč ocelová plochá jakost 11 375 100x8mm, (6,28 kg/m)	m	125,097			vlastní
	VV		" 10.I-3 / MLATOVÝ POVRCH (SK.5 a,b) - hrany "					
	VV		mLEMOVKA10I*1,05			125,097		
31	M	13021014-11	kotvicí ocel. kolík pro zahradní oc. lemovky (kolík= roxor D14/ dl.300mm) / výroba+ materiál tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 14mm (0,363 kg/ks)	kus	477,000			vlastní
	VV		" 10.I-3 / MLATOVÝ POVRCH (SK.5 a,b) - hrany "					
	VV		" kotvení roxory (D 14/300mm) po 0,25m přímo do terénu/ výpis ks " 477,0			477,000		
	VV		Součet			477,000		
D	997		Přesun sutě					
32	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	9,869			CS ÚRS 2024 01
	VV		SUTkameni10I			2,494		
	VV		SUTasfalt10I			7,375		
	VV		Součet			9,869		
33	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	19,738			CS ÚRS 2024 01
	VV		" recyklační skládka "					
	VV		SUTasfalt10I*(3-1)			14,750		
	VV		SUTkameni10I*(3-1)			4,988		
	VV		Součet			19,738		
34	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3,694			CS ÚRS 2024 01
	VV		SUTpryzKUS10I			2,014		
	VV		SUT2betKUS10I			1,680		
	VV		Součet			3,694		
35	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	51,696			CS ÚRS 2024 01
	VV		" recyklační skládka "					
	VV		SUT2betKUS10I*(3-1)			3,360		
	VV		" skládka TKO "					
	VV		SUTpryzKUS10I*(25-1)			48,336		
	VV		Součet			51,696		
36	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,116			CS ÚRS 2024 01
	VV		SUTgeotextil10I			0,116		
37	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2,784			CS ÚRS 2024 01
	VV		" skládka TKO "					
	VV		SUTgeotextil10I*(25-1)			2,784		
	VV		Součet			2,784		
38	K	997221611-01	Nakládání kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,694			vlastní
	VV		SUTpryzKUS10I			2,014		
	VV		SUT2betKUS10I			1,680		
	VV		Součet			3,694		
39	K	997013813-1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03.	t	2,014			vlastní
	VV		" sut KUSOVÁ : pryžové dlaždice, desky tl.10mm, 100,69m2 " 100,69*0,020			2,014		
	VV	SUTpryzKUS10I	Mezisoučet			2,014		
	VV		Součet			2,014		
40	K	997013635-1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01.	t	0,116			vlastní
	VV		" DM geotextilie z komunikací " 115,794*0,001			0,116		
	VV	SUTgeotextil10I	Mezisoučet			0,116		
41	K	997221861-2	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01. - podílem sypkých hmot a zemín nad 30 %	t	1,680			vlastní
	VV		" sut KUSOVÁ betonová "					
	VV		" záhonové DM obrubníky vč.lože 42m " 42,0*0,040			1,680		
	VV	SUT2betKUS10I	Mezisoučet			1,680		
	VV		Součet			1,680		
42	K	997221873-1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04.	t	2,494			vlastní
	VV		" sut celkově " 13,679			13,679		
	VV		" -odpočet jiných suti dle poplatků "					
	VV		-SUTpryzKUS10I			-2,014		
	VV		-SUTgeotextil10I			-0,116		
	VV		-SUT2betKUS10I			-1,680		
	VV		-SUTasfalt10I			-7,375		
	VV	SUTkameni10I	Součet			2,494		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	997221875-1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	7,375			vlastní
	VV		"bouraný asfalt tl. do 0,05m /LA chodník strojně"				7,375	
	VV	SUTasfalt10l	75,26*0,098				7,375	
	D	998	Přesun hmot					
44	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,957			CS ÚRS 2024 01
	VV		"lemovky / odd.9" 0,957				0,957	
	VV		Součet Přesun dlažby				0,957	
45	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	142,637			CS ÚRS 2024 01
	VV		"přesun hmot celkem "				143,594	
	VV		" - odpočet dlažby: lemovky / odd.9" -0,957				-0,957	
	VV		Součet kamenivo malé plochy lokálně				142,637	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
46	K	767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného	kg	720,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.1-2b/ MLATOVÝ POVRCH (SK.5b) - nová k-ce : pororošty vložené do MZK+pobyt.trávníku"					
	VV		"celkově 34,31m2 roštů : z toho je 9,6m2 v pobytovém právníku a 24,71m2 v ploše MZK/SK5b"					
	VV		" 34,31m2 /(0,6*1,0)=57,183ks=cca 60ks/ viz. Sitace, vyskládat atypicky 60ks"					
	VV		" 1 pororošt =12kg " 60*12,0				720,000	
	VV		Součet				720,000	
47	M	5534704-R60	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm - 600x1000mm, oka 34/38, protiskluzná úprava	kus	60,000			vlastní
	VV		" 10.1-2b/ MLATOVÝ POVRCH (SK.5b) - nová k-ce : pororošty vložené do MZK+pobyt.trávníku"					
	VV		" Pororošt SP-34/38-30/2. celk.34,31m2, Kniha povrchů /str. 24, povrch P17"					
	VV		" 34,31/(0,6*1,0)=57,183ks=cca 60ks/ viz. Sitace, vyskládat atypicky" 60				60,000	
	VV		Součet				60,000	
48	M	311950-R9	příslušenství pororošty - kotevní kolík do terénu / hák, dl.250mm, PÚ= pozink	kus	180,000			vlastní
	VV		" 10.1-2b/ MLATOVÝ POVRCH (SK.5b) - nová k-ce : pororošty vložené do MZK+trávníku"					
	VV		" Pororošt SP-34/38-30/2. celk.34,31m2, Kniha povrchů /str. 24, povrch P17 = 60ks"					
	VV		"na 1ks=0,6m2=3kolíky" 60*3				180,000	
	VV		Součet				180,000	
49	K	767590192	Příplatek k montáži podlahového roštu za úpravu roštu (krácení)	m	18,850			CS ÚRS 2024 01
	VV		" úpravy atypů výkr. Sitace:" 3*(PI*2,0)				18,850	
	VV		Součet				18,850	
50	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,828			CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 10 - Park (fragment SO 1001)
Soupis:

10.J - ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 80-100 mm (SK.6) - doprovodné

KSO: 822 29 3

Místo: HODONÍN

CC-CZ:

Datum: 11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

IČ:

00284891

DIČ:

CZ699001303

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

IČ:

09613111

DIČ:

CZ09613111

Zpracovatel:

Obrtelová Miluše

IČ:

64596605

DIČ:

CZ6110310745

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	903 405,07	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

10 - Park (fragment SO 1001)

Soupis:

10.J - ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 80-100 mm (SK.6) - doprovodné

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Žpracovatel:

Obrtelová Miluše

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 10 - Park (fragment SO 1001)
Soupis:

10.J - ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 80-100 mm (SK.6) - doprovodné

Místo: HODONÍN

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

Datum: 11.07.2025

Projektant: MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Zpracovatel: Obřtelová Miluše

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	7,300			CS ÚRS 2024 01
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr (VV) dle: "					
	VV		" 1/ Technická zpráva D.1.1.a.1 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ (dále už jen TZ-1)"					
	VV		" Technická zpráva D.1.1.a.3 NOVÉ POVRCHY A DROBNÉ STAVBY (dále už jen TZ-3)"					
	VV		" D.1.1.b.14 KNIHA POVRCHŮ A MATERIÁLŮ"					
	VV		" 2/ výkr. C.3 SITUACE BOURANÝCH POVRCHŮ, HRAN, MOBILIÁRE A OCHRANY DREVIN "					
	VV		" výkr.C.4_ZOV, +foto bouraného mobiliáře a komunikací pro část A-N" "					
	VV		"dokumentace A-N: výkr. D.1.1.-b.3, -b.4, -b.6B, -b.7, -b.8.1., -b.8.2 (situace, řezy, detaily)"					
	VV		" 3/ bilanční tabulky (soupis/výkaz výměr) - Kapitola 10. J "					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všech.položky /Kap.10.J "					
	VV		Mezisoučet ODKAZY VÝKAZU VÝMĚR		0,000			
	VV		" 10.J-1/ ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 80-100 mm (SK.6) - bourání "					
	VV		" původní ZP: asphalt - LA chodníky: kryt LA (litý asphalt) 30mm / 44,18 m2 celkem"					
	VV		" z toho vybourání ručně v blízkosti stromů"		7,300			
	VV		7,3					
	VV		" nad IS (kabely SLN+SLP) 6,57m2 (u krytu LA není nutné nad kabely ručně bourat)" 0		0,000			
	VV		Součet		7,300			
2	K	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	36,880			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.J-1/ ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 80-100 mm (SK.6) - bourání "					
	VV		" původní ZP: asphalt - LA chodníky: kryt LA (litý asphalt) 30mm/ celkem" 44,18		44,180			
	VV		" - odpočet z toho vybourání ručně v blízkosti stromů"		-7,300			
	VV		-7,3					
	VV		" nad IS (kabely SLN+SLP) 6,57 m2 (u krytu LA není nutné nad kabely ručně bourat)" 0		0,000			
	VV		Součet		36,880			
3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	32,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.J-1/ ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 80-100 mm (SK.6) - bourání "					
	VV		" zahradní bet.obruby podél LA chodníku: 31,963 mb" 32,0		32,000			
	VV		Součet		32,000			
4	K	121112003-15	Sejmutí travního drnu - tl vrstvy přes 100 - do 150 mm ručně - vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrňování na skládku, recyklaci)	m2	91,450			vlastní
	VV		" 10.J-1/ ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 80-100 mm (SK.6) - bourání "					
	VV		" Sejmutí ornice (humozní vrstva vč. drnů), plocha celkem....260,01 m2"					
	VV		" z toho ručně v blízkosti stromů: "	91,45	91,450			
	VV		" nad IS v RT (kabely SLN+SLP) 24,91 m2 (u ornice není nutná nad kabely ruční skrývka)" 0		0,000			
	VV		rM2SKRYVKA10.J Součet		91,450			
5	K	121151213-15	Sejmutí travního drnu - plochy přes 100 do 500 m2 tl vrstvy přes 100 - do 150 mm strojně - vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrňování na skládku, recyklaci)	m2	168,560			vlastní
	VV		" 10.J-1/ ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 80-100 mm (SK.6) - bourání "					
	VV		" Sejmutí ornice (humozní vrstva vč. drnů), plocha celkem" 260,01		260,010			
	VV		" - odpočet z toho ručně v blízkosti stromů: "		-91,450			
	VV		-91,45					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" nad IS v RT (kabely SLN+SLP) 24,91 m2 (u ornice není nutná nad kabely ruční skrývka)" 0		0,000			
	VV	sM2SKRYVKA10J	Součet		168,560			
6	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	15,086			CS ÚRS 2024 01
	VV		" ruční odkopy v zemině (po DM konstrukč.vrstev) na hl. dle nových konstrukcí "					
	VV		" 10.J-1/ ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 80-100 mm (SK.6) - bourání, skrývky, dokopy (na hl. -0,29m) "					
	VV		" zbylý výkop po DM celé k-ce LA chodníků (44,18 m2/0,18m) "					
	VV		" z toho ručně v blízkosti stromů (m3)" 7,3*(0,29-0,18)		0,803			
	VV		" z toho ručně nad IS (kabely) 60% z pásma IS " 0,60*(6,57*(0,29-0,18))		0,434			
	VV		" zbytek po sejmutí ornice (celk. 260,01 m2/0,15m) "					
	VV		" z toho ručně v blízkosti stromů: 91,45 m2" 91,45*(0,29-0,15)		12,803			
	VV		" z toho ručně nad IS v RT (kabely) 30 % z pásma IS/bez ornice" 0,30*(24,91*(0,29-(0,6-0,5))-24,91*0,05)		1,046			
	VV	rODKOPzem10J	Součet		15,086			
7	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	43,027			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odkopy v zemině (po DM konstrukč.vrstev) na hl. dle nových konstrukcí "					
	VV		" 10.J-1/ ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 80-100 mm (SK.6) - bourání, skrývky, dokopy (na hl. -0,29m) "					
	VV		" zbylý výkop po DM celé k-ce LA chodníků (44,18m2/0,18m) "					
	VV		44,18*(0,29-0,18)		4,860			
	VV		" zbytek po sejmutí ornice (celk. 260,01 m2/0,15m) "					
	VV		260,01*(0,29-0,15)		36,401			
	VV		" - z toho odpočet ručně v blízkosti stromů a kolem IS (% z pásma IS)"					
	VV		-rODKOPzem10J		-15,086			
	VV		Mezisoučet pro SK.6		26,175			
	VV		" + dopočet přesahů a spádování pro ŠD /SK.6 (dle řezu)"					
	VV		" celk.objem dle řezu (výkr.D.1.1.b.8.2 ŘEZY VZOROVÉ PŘÍČNĚ) "					
	VV		304,19*1,1*(0,29+0,048/2)		105,067			
	VV		" - odpočet vybourané k-ce, skrývky a vykopů tl.0,29m "					
	VV		-(44,18+260,01)*0,29		-88,215			
	VV		Mezisoučet dopočet		16,852			
	VV	sODKOPzem10J	Součet		43,027			
8	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	1,686			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.J-1/ ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 80-100 mm (SK.6) - bourání "					
	VV		" asfalt - LA chodníky: odkop podsypu HDK 16/32, tl.0,15m/ 44,18 m2 celkem"					
	VV		" z toho ručně v blízkosti stromů: 7,3 M2 " 7,3*0,15		1,095			
	VV		" z toho ručně nad IS (kabely SLN+SLP) 60% z pásma IS: 0,57m2" 0,60*(0,57*0,15)		0,591			
	VV	rODKOPkam10J	Součet		1,686			
9	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	4,941			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odkopy štěrk. konstrukč.vrstev "					
	VV		" 10.J-1/ ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 80-100 mm (SK.6) - bourání "					
	VV		" asfalt - LA chodníky: odkop podsypu HDK 16/32, tl.0,15m/ 44,18 m2 celkem"					
	VV		44,18*0,15		6,627			
	VV		" - z toho odpočet ručně v blízkosti stromů a kolem IS (% z pásma IS)"					
	VV		-rODKOPkam10J		-1,686			
	VV	sODKOPkam10J	Součet		4,941			
10	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	21,142			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odkopy v pásmu IS (kabely, v případě hl. kabelů pod chodníky už od -0,40m a v RT 0,60m dle normy) "					
	VV		" + srovnávací položka pro odkopy u stromů "					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" 10.J-1/ ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 80-100 mm (SK.6) - bourání, skrývky, dokopy (na hl. -0,29m) "					
	VV		" původní ZP: asfalt - LA chodníky: 44,18m2 celkem, celk. DM+ dokop do hl.-0,29m, -LA=0,03m"					
	VV		" pásmo v blízkosti stromů/ kořeny: " 7,30*(0,29-0,03)		1,898			
	VV		" pásmo nad IS (kabely SLN+SLP): " 6,57*(0,29-0,03)		1,708			
	VV		" sejmutá ornice (celk. 200,01 m2/0,15m) "					
	VV		" pásmo v blízkosti stromů: 91,45 m2" 91,45*(0,29-0,15)		12,803			
	VV		" pásmo nad IS (kabely SLN+SLP) 24,91 m2 v RT" 24,91*(0,29-(0,60-0,5))		4,733			
	VV		Součet		21,142			
11	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	29,252			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.J -1/ Sejmutí ornice (=skrývka humozní vrstvy vč. drnů) pro SK.6: celk.39 M3 / -bez překatování "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"převoz po překatování ornice v rámci deponie ZS (uložit k míchacímu zařízení)"					
	VV		"cca 75% zpětná využitelnost /25% odvoz odpadu (ad.10.A-4)"					
	VV		"(výpočet M3 skřívky viz.položka Prohoz...)"					
	VV		m3SKRYVKA10J*0,75		29,252			
	VV		Součet		29,252			
12	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	39,002			CS ÚRS 2024 01
	VV		"10.A-4+10.J -1/ Sejmutá ornice (=skřívka humozní vrstvy vč. drnů)"					
	VV		"odvoz 100% skřívky na deponii stavby na překatování"					
	VV		"(výpočet viz.položka Prohoz...)" vč.25% na odpad při prohozu"					
	VV		m3SKRYVKA10J		39,002			
	VV		Součet		39,002			
13	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	67,864			CS ÚRS 2024 01
	VV		"odvoz přebytků zeminy na recykl.skládku"					
	VV		"odpad po překatování skřívky"					
	VV		m3SKRYVKA10J*0,25		9,751			
	VV	ODVOZdmy10J	Mezisoučet		9,751			
	VV		"zeminy z odkopů: ručních+strojních"					
	VV		rODKOPzem10J		15,086			
	VV		sODKOPzem10J		43,027			
	VV	ODVOZzem10J	Mezisoučet		58,113			
	VV		Součet		67,864			
14	K	162651131	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	6,627			CS ÚRS 2024 01
	VV		"odvoz kamení na recyklač. skládku"					
	VV		rODKOPkam10J		1,686			
	VV		sODKOPkam10J		4,941			
	VV	ODVOZkam10J	Součet		6,627			
15	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	39,003			CS ÚRS 2024 01
	VV		"10.A-4+10.J -1/ Sejmutí ornice (=skřívka humozní vrstvy vč. drnů)"					
	VV		"nakládka překatov. čisté skřívky 75% (pro převoz v rámci deponie)"					
	VV		m3SKRYVKA10J*0,75		29,252			
	VV		Mezisoučet		29,252			
	VV		"nakládka odpadu po překatování skřívky (pro odvoz na recyklač.skládku)"					
	VV		"(výpočet viz.pložka Prohoz...)" 25% na odpad při prohozu"					
	VV		m3SKRYVKA10J*0,25		9,751			
	VV		Součet		39,003			
16	K	17120122-90	Poplatek za uložení odpadu - travní drny se zeminou - skládka nebo kompostárna - zemina ze zahrad a parků, kód odpadu 20 02 02	t	12,676			vlastní
	VV		ODVOZdmy10J*1,3		12,676			
17	K	171201231-1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04.	t	113,958			vlastní
	VV		ODVOZzem10J*(1,7+1,8)/2		101,698			
	VV		ODVOZkam10J*(1,8+1,9)/2		12,260			
	VV		Součet		113,958			
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	74,491			CS ÚRS 2024 01
	VV		ODVOZdmy10J		9,751			
	VV		ODVOZzem10J		58,113			
	VV		ODVOZkam10J		6,627			
	VV		Součet		74,491			
19	K	17411109-01	Příplatek za prohození sypaniny sítím - strojně	m3	39,002			vlastní
	VV		"překatování 100% skřívky na deponii"					
	VV		"10.J -1/ Sejmutí ornice (=skřívka humozní vrstvy vč. drnů) pro SK.4: celk. 75,2355 m3 / bez překatování"					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		"ruční skřívky pro SK.6"					
	VV		rM2SKRYVKA10J*0,15		13,718			
	VV		"strojní skřívky pro SK.6"					
	VV		sM2SKRYVKA10J*0,15		25,284			
	VV	m3SKRYVKA10J	Mezisoučet		39,002			
	VV		Součet		39,002			
20	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	334,609			CS ÚRS 2024 01
	VV		"10.J-2/ ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 80-100 mm (SK.6) - nová skladba"					
	VV		"vyspádování +zhutnění na 30 Mpa (výměra vč. přesahů pláně)"					
	VV		"(výkr.D.1.1.b.8.2 ŘEZY VZOROVÉ PŘÍČNÉ)"					
	VV		304,19*1,10		334,609			
	VV	PLAN10J	Součet		334,609			
D 5			Komunikace pozemní					
21	K	56485101-032b	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm - fr. 0-32 - ŠDb-GN	m2	349,819			vlastní
	VV		"10.J-2/ SK.6 - ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 80-100 mm - nový povrch"					
	VV		"skl. dle: Výpisu skladeb + výkr.D.1.1.b.8.2 ŘEZY - vzor.řezy"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" podkladní SD-b 0-32, tl. 150 mm/ zatřídění do 100m2= 5 úseků stezek v parku" 304,19		304,190			
	VV		" + 15% = boční přesahy a spád (m3) odvodnění " 304,19*0,15		45,629			
	VV		Součet		349,819			
22	K	59121111-70	Kladení dlažby - pro zatravnění - z kostek drobných z kamene do lože z kameniva drceného fr.4/8 tl. 40-50 mm. vč.dodávky kameniva - bez výplně spar	m2	304,190			vlastní
	VV		" 10.J-2 / SK.6 - ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 80-100 mm - nový povrch "					
	VV		" skl. dle: Výpisu skladeb + Kniha povrchů (str. 6 / P.2.C) kamen.kostka 80-100mm v trávě "					
	VV		" (ohumusování +zatravnění spar= kap. 01.A-15,16 (trávník pobytový, hřišťový /spáry) "					
	VV		" stezkY V PARKU: z dlažby zatravn. kostek (spárořez -výkr. vzor.řezy D.1.1.b.8.2)" 304,19		304,190			
	VV	SK6kostky10J	Mezisoučet		304,190			
	VV		Součet		304,190			
23	M	58381007.1	<i>kosťka štípaná dlažební žula drobná 8/10</i>	m2	310,274			<i>vlastní</i>
	VV		" 10.J-2 / SK.6 - ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 80-100 mm - nový povrch "					
	VV		304,19*1,02		310,274			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
24	K	916371219-025	Osazení zahradní obruby - ocelové lemovky - kotveno do terénu stabilizační kulatinou po 0,25 m - bez dodávek	m	343,490			vlastní
	VV		" 10.J-3 / SK.6 - ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 80-100 mm - hrany "					
	VV		" Kniha povrchů (str. 37 / H.9) / obruba ocel.pásovina 100/8 mm" "					
	VV		" ocel. lemovky =pásovina + kotvení roxory (D 14/300mm) po 0,25m přímo do terénu "					
	VV		" stezka z dlažby zatravn. kostek SK6 (výkr. vzor.řezy D.1.1.b.8.2)" 343,49		343,490			
	VV	mLEMOVKA10J	Součet		343,490			
25	M	13010286-11	<i>zahradní ocel. lemovky bez povrch.úpravy - pásovina 100/8mm: výroba + materiál tyč ocelová plochá jakost 11 375 100x8mm, (6,28 kg/m)</i>	m	360,665			<i>vlastní</i>
	VV		" 10.J-3 / SK.6 - ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 80-100 mm - hrany "					
	VV		mLEMOVKA10J*1,05		360,665			
26	M	13021014-11	<i>kotvící ocel. kolík pro zahradní oc. lemovky (kolík= roxor D14/ dl.300mm) / výroba+ materiál tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 14mm (0,363 kg/ks)</i>	kus	1 374,000			<i>vlastní</i>
	VV		" 10.J-3 / SK.6 - ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 80-100 mm - hrany "					
	VV		" kotevní roxory (D 14/300mm) po 0,25m přímo do terénu/ výpis ks " 1374		1 374,000			
	VV		Součet		1 374,000			
	D	997	Přesun sutě					
27	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4,329			CS ÚRS 2024 01
	VV		SUTasfalt10J		4,329			
28	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	8,658			CS ÚRS 2024 01
	VV		"recyklační skládka"					
	VV		SUTasfalt10J*(3-1)		8,658			
29	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,280			CS ÚRS 2024 01
	VV		SUT2betKUS10J		1,280			
30	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	2,560			CS ÚRS 2024 01
	VV		"recyklační skládka "					
	VV		SUT2betKUS10J*(3-1)		2,560			
31	K	997221611-01	Nakládání kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,280			vlastní
	VV		SUT2betKUS10J		1,280			
32	K	997221861-2	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01. - podílem sypkých hmot a zeminy nad 30 %	t	1,280			vlastní
	VV		" sut' KUSOVÁ betonová "					
	VV		" záhonové DM obrubníky vč.lože 32m " 32,0*0,040		1,280			
	VV	SUT2betKUS10J	Mezisoučet		1,280			
	VV		Součet		1,280			
33	K	997221875-1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	4,329			vlastní
	VV		" bouraný asfalt tl. do 0,05m /LA chodník ručně"		0,715			
	VV		7,30*0,098					
	VV		" bouraný asfalt tl. do 0,05m /LA chodník strojně"		3,614			
	VV		36,88*0,098					
	VV	SUTasfalt10J	Součet		4,329			
	D	998	Přesun hmot					
35	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	120,688			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV" rozvozy šterky lokálně+ malé plochy do 100m2 / odd.5"		120,688			
			120,688					
34	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	102,059			CS ÚRS 2024 01
			VV" přesun hmot celkem: "		222,747			
			VV" - odpočet šterky lokálně+ malé plochy do 100m2 / odd.5"		-120,688			
			VV-120,688					
			Součet Přesun dlažby		102,059			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
10 - Park (fragment SO 1001)
Soupis:
10.K - KOSTKY V PÍSKU (SK.7) - doprovodné

KSO:	822 29 3	CC-CZ:	
Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:		IČ:	00284891
Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35		DIČ:	CZ699001303
Uchazeč:		IČ:	27263827
Gardenline, s.r.o.		DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	09613111
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00		DIČ:	CZ09613111
Zpracovatel:		IČ:	64596605
Obrtelová Miluše		DIČ:	CZ6110310745
Poznámka:			

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	
DPH základní	47 685,09	21,00%	
snížená	0,00	12,00%	
Cena s DPH		v CZK	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

10 - Park (fragment SO 1001)

Soupis:

10.K - KOSTKY V PÍSKU (SK.7) - doprovodné

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel:

Obrtelová Miluše

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 10 - Park (fragment SO 1001)
Soupis: 10.K - KOSTKY V PÍSKU (SK.7) - doprovodné

Místo: HODONÍN Datum: 11.07.2025
Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35 Projektant: MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00
Uchazeč: Gardenline, s.r.o. Zpracovatel: Obrtelová Miluše

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	121151203-15	Sejmutí travního drnu - plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 100 do 150 mm strojně - vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrnutí na skládku, recyklaci)	m2	24,170			vlastní
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr (VV) dle: "					
	VV		" 1/ Technická zpráva D.1.1.a.1 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ (dále už jen TZ-1)"					
	VV		" Technická zpráva D.1.1.a.3 NOVÉ POVRCHY A DROBNÉ STAVBY (dále už jen TZ-3)"					
	VV		" D.1.1.b.14 KNIHA POVRCHŮ A MATERIÁLŮ "					
	VV		" 2/ výkr. C.3 SITUACE BOURANÝCH POVRCHŮ, HRAN, MOBILIÁŘE A OCHRANY DŘEVIN "					
	VV		" výkr.C.4_ZOV, +foto bouraného mobiliáře a komunikací pro část A-N"					
	VV		"dokumentace A-N: výkr. D.1.1.-b.3, -b.4, -b.6B, -b.7, -b.8.1., -b.8.2 (situace, řezy, detaily)"					
	VV		" 3/ bilanční tabulky (soupis/výkaz výměr) - Kapitola 10.K "					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všech.položky /Kap.10.K "					
	VV		Mezisoučet ODKAZY VÝKAZU VÝMĚR			0,000		
	VV		" 10.K-1/ KOSTKY V PÍSKU (SK.7) - bourání "					
	VV		" Sejmutí ornice (humozní vrstva vč. drnů), plocha celkem "		24,170			
	VV		24,17					
	VV		" (v blízkosti stromů + kabely a ostatní IS = 0)"					
	VV	sM2SKRYVKA10K	Součet			24,170		
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,916			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odkopy v zemině (po DM konstrukč.vrstv) na hl. dle nových konstrukcí "					
	VV		" 10.K-1/ KOSTKY V PÍSKU (SK.7) - bourání, skřívky, dokopy (na hl. -0,300m) "					
	VV		" odkop zbytku po sejmutí ornice " 24,17*(0,30-0,15)		3,626			
	VV		" (v blízkosti stromů + kabely a ostatní IS = 0)"					
	VV		Mezisoučet pro SK.7			3,626		
	VV		" + dopočet spádování (3% obě strany) /SK.7 (dle řezu D.1.1.b.8.2)"					
	VV		24,17*(1,6/2*0,03)/2		0,290			
	VV		Mezisoučet dopočet			0,290		
	VV	sODKOPzem10K	Součet			3,916		
3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,720			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.K -1/ Sejmutí ornice (=skřívka humozní vrstvy vč. drnů) pro SK.7: celk.3,626 M3 / -bez překatování "					
	VV		" převoz po překatování ornice v rámci deponie ZS (uložit k míchacímu zařízení) "					
	VV		" cca 75% zpětná využitelnost /25% odvoz odpadu (ad.10.A-4)"					
	VV		" (výpočet M3 skřívky viz.položka Prohoz...) "					
	VV		m3SKRYVKA10K*0,75		2,720			
	VV		Součet			2,720		
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,626			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.A-4+10.K -1/ Sejmutá ornice (=skřívka humozní vrstvy vč. drnů) "					
	VV		" odvoz 100% skřívky na deponii stavby na překatování "					
	VV		" (výpočet viz.položka Prohoz...) vč.25% na odpad při prohozu"					
	VV		m3SKRYVKA10K		3,626			
	VV		Součet			3,626		
5	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,823			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odvoz přebytků zeminy na recykl.skládku "					
	VV		" odpad po překatování skřívky "					
	VV		m3SKRYVKA10K*0,25		0,907			
	VV	ODVOZdmy10K	Mezisoučet			0,907		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" zeminy z odkopů: strojních "					
VV			sODKOPzem10K		3,916			
VV		ODVOZzem10K	Mezisoučet		3,916			
VV			Součet		4,823			
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,627			CS ÚRS 2024 01
VV			" 10.A-4+10.K -1/ Sejmuti ornice (=skrývka humozní vrstvy vč. drnů) "					
VV			" nakládka překatrov. čisté skrývky 75% (pro převoz v rámci deponie)"					
VV			m3SKRYVKA10K*0,75		2,720			
VV			Mezisoučet		2,720			
VV			" nakládka odpadu po překatrování skrývky (pro odvoz na recyklač.skládku)"					
VV			" (výpočet viz.položka Prohoz...) 25% na odpad při prohozu"					
VV			m3SKRYVKA10K*0,25		0,907			
VV			Součet		3,627			
7	K	17120122-90	Poplatek za uložení odpadu - travní drny se zeminou - skládka nebo kompostárna - zemina ze zahrad a parků, kód odpadu 20 02 02	t	1,179			vlastní
VV			ODVOZdrny10K*1,3		1,179			
8	K	171201231-1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04.	t	6,853			vlastní
VV			ODVOZzem10K*(1,7+1,8)/2		6,853			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,823			CS ÚRS 2024 01
VV			ODVOZdrny10K		0,907			
VV			ODVOZzem10K		3,916			
VV			Součet		4,823			
10	K	174111109-01	Příplatek za prohození sypaniny sítím - strojně	m3	3,626			vlastní
VV			" překatrování 100% skrývky na deponii "					
VV			" 10.K -1/ Sejmuti ornice (=skrývka humozní vrstvy vč. drnů) pro SK.7: celk. 3,626 m3 / -bez překatrování "					
VV			" strojní skrývky pro SK.7"					
VV			sM2SKRYVKA10K*0,15		3,626			
VV		m3SKRYVKA10K	Mezisoučet		3,626			
VV			Součet		3,626			
11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	24,190			CS ÚRS 2024 01
VV			" 10.K-2/ KOSTKY V PÍSKU (SK.7) - nová skladba"					
VV			" vyspádování +zhutnění na 30 Mpa" 24,19		24,190			
VV			" (výkr.D.1.1.b.8.2 ŘEZY VZOROVÉ PŘÍČNÉ) "					
VV		PLAN10K	Součet		24,190			
D	5		Komunikace pozemní					
12	K	56483101-032b	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm - fr. 0-32 - ŠDb-GN	m2	26,587			vlastní
VV			" 10.K-2/ KOSTKY V PÍSKU (SK.7) - nová skladba"					
VV			" skl. dle: Výpisu skladeb + výkr.D.1.1.b.8.2 ŘEZY - vzor.řezy "					
VV			" podkladní ŠD-b 0-32, tl. 100 mm" 24,17		24,170			
VV			" + dopočet M2 spádování pro M3 ŠD (pláň 3% - povrch 0,5% =2,5% /obě strany) /SK.7 "					
VV			(24,17*(1,6/2*0,025)/2)/0,10		2,417			
VV			Součet		26,587			
13	K	59124111-21	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene - lože beton nekonstrukční tř.C16/20 n XF1, tl.100mm, spáry š.15mm: 50% dtto beton / 50% spárovací písek, cena vč.dodávek betonu a písku	m2	24,190			vlastní
VV			" 10.K-2/ KOSTKY V PÍSKU (SK.7) - nová skladba"					
VV			" (výkr.D.1.1.b.8.2 ŘEZY VZOROVÉ PŘÍČNÉ) "					
VV			" skl. dle: Výpisu skladeb + Kniha povrchů (str. 7 / P.2.D) kamen.kostka 80-100mm v písku "					
VV			" stezky v okolí kavárny, pergoly, zázemí " 24,19		24,190			
VV			Mezisoučet		24,190			
VV			" POZNÁMKA: obruby dle řezu (akát.prkna,H8) = "					
VV			" = jsou započteny ve výkazu kap. 10.L-3, hrany pro SK8,SK15"					
VV			Součet		24,190			
14	M	58381007.1	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	24,674			vlastní
VV			" 10.K-2/ KOSTKY V PÍSKU (SK.7) - nový povrch"		24,674			
VV			24,19*1,02					
D	998		Přesun hmot					
15	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	12,928			CS ÚRS 2024 01
VV			" přesun hmot celkem: " 19,043		19,043			
VV			" - odpočet šterky lokálně+ malé plochy do 100m2 / odd.5" - 6,115		-6,115			
VV			Součet Přesun dlažby		12,928			
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	6,115			CS ÚRS 2024 01
VV			" rozvozy šterky lokálně+ malé plochy do 100m2 / odd.5" 6,115		6,115			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
10 - Park (fragment SO 1001)
Soupis:
10.L - PÍSEK DOPADOVÁ PLOCHA (SK.8) + PÍSEK NA MLATU (SK.15) -
hlavní

KSO:823 33 2

Místo:HODONÍN

CC-CZ:

Datum:11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

IČ:

00284891

DIČ:

CZ699001303

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

IČ:

09613111

DIČ:

CZ09613111

Zpracovatel:

Obrtelová Miluše

IČ:

64596605

DIČ:

CZ6110310745

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	4 598 363,95	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

10 - Park (fragment SO 1001)

Soupis:

10.L - PÍSEK DOPADOVÁ PLOCHA (SK.8) + PÍSEK NA MLATU (SK.15) - hlavní

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Žpracovatel:

Obrtelová Miluše

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ					Datum:	11.07.2025
Objekt:	10 - Park (fragment SO 1001)					Projektant:	MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00
Soupis:	10.L - PÍSEK DOPADOVÁ PLOCHA (SK.8) + PÍSEK NA MLATU (SK.15) - hlavní					Zpracovatel:	Obtrelová Miluše
Místo:	HODONÍN						
Zadavatel:	Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35						
Uchazeč:	Gardenline, s.r.o.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	113107181	Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	85,610			CS ÚRS 2024 01
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr (VV) dle: "					
	VV		" 1/ Technická zpráva D.1.1.a.1 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ (dále už jen TZ-1)"					
	VV		" Technická zpráva D.1.1.a.3 NOVÉ POVRCHY A DROBNÉ STAVBY (dále už jen TZ-3)"					
	VV		" D.1.1.b.14 KNIHA POVRCHŮ A MATERIÁLŮ"					
	VV		" 2/ výkr. C.3 SITUACE BOURANÝCH POVRCHŮ, HRAN, MOBILIÁŘE A OCHRANY DŘEVIN "					
	VV		" výkr.C.4_ZOV, +foto bouraného mobiliáře a komunikací pro část A-N" "					
	VV		"dokumentace A-N: výkr. D.1.1.-b.3, -b.4, -b.6B, -b.7, -b.8.1., -b.8.2 (situace, řezy, detaily)"					
	VV		" 3/ bilanční tabulky (soupis/výkaz výměr) - Kapitola 10. L "					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všech.položky /Kap.10.L "					
	VV		Mezisoučet ODKAZY VÝKAZU VÝMĚR		0,000			
	VV		" 10.L-1/PÍSEK DOPADOVÁ PLOCHA (SK.8) + PÍSEK NA MLATU (SK.15) - bourání "					
	VV		" původní ZP: asfalt - LA chodníky: kryt LA (litý asfalt) 30mm/ celkem" 85,61		85,610			
	VV		" (u stromů a kabelů =0) "					
	VV		Součet		85,610			
2	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	40,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.L-1/PÍSEK DOPADOVÁ PLOCHA (SK.8) + PÍSEK NA MLATU (SK.15) - bourání "					
	VV		" zahradní bet.obruby podél LA chodníku: 39,444 mb" 40,0		40,000			
	VV		Součet		40,000			
3	K	121151213-15	Sejmutí travního drnu - plochy přes 100 do 500 m2 tl vrstvy přes 100 - do 150 mm strojně - vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrňování na skládku, recyklaci)	m2	440,630			vlastní
	VV		" 10.L-1/PÍSEK DOPADOVÁ PLOCHA (SK.8) + PÍSEK NA MLATU (SK.15) - bourání "					
	VV		" Sejmutí ornice (humozní vrstva vč. drnů), plocha celkem" 440,63		440,630			
	VV		" (u stromů a kabelů =0) "					
	VV	sM2SKRYVKA10L	Součet		440,630			
4	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	181,397			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odkopy v zemině (po DM konstrukč.vrstev) na hl. dle nových konstrukcí "					
	VV		" 10.L-1/PÍSEK DOPADOVÁ PLOCHA (SK.8) + PÍSEK NA MLATU (SK.15) - bourání,skrývky: dokopy na k.0,30m "					
	VV		" zbylý výkop po DM celé k-ce LA chodníků (m2/0,18m) " 81,61*(0,30-0,18)		9,793			
	VV		" zbytek po sejmutí ornice (celk. 440,63 m2/0,15m) " 440,63*(0,30-0,15)		66,095			
	VV		Mezisoučet pro SK.8+SK.15		75,888			
	VV		" + dopočet přesahů+ spádování pláně /SK.8+15 "					
	VV		" obvodový přesah ŠD směrem do pobyt.trávníku (vč.hl.spádu)" 2*(42,5+22,5+2*0,10)*0,10*(0,30+0,338)		8,320			
	VV		" prostor dle nových krytů - odpočet DM+sejmutý prostor " ((135,88+407,96)-(85,61+440,63))*0,30		5,280			
	VV		" dokop 3% spádu (bez přesahu) na obě strany: (22,5m/2)*0,03=0,338m hl.spádu " (135,88+407,96)*0,338/2		91,909			
	VV		Mezisoučet dokop obvod.přesahu + spádu pláně		105,509			
	VV	sODKOPzem10L	Součet		181,397			
5	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	12,842			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odkopy šterk. konstrukč.vrstev "					
	VV		" 10.L-1/PÍSEK DOPADOVÁ PLOCHA (SK.8) + PÍSEK NA MLATU (SK.15) - bourání "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" asfalt - LA chodníky: odkop podsypu HDK 16/32, tl.0,15m"		12,842			
	VV		85,61*0,15					
	VV	sODKOPkam10L	" (u stromů a kabelů =0) "					
			Součet		12,842			
6	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	49,571			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.L -1/ Sejmutí ornice (=skrývka humozní vrstvy vč. dmů) pro SK.8+15: celk. 66,095m3 / -bez překatování "					
	VV		" převoz po překatování ornice v rámci deponie ZS (uložit k míchacímu zařízení) "					
	VV		" cca 75% zpětná využitelnost /25% odvoz odpadu (ad.10.A-4)"					
	VV		" (výpočet M3 skrývky viz.položka Prohoz...) "					
	VV		m3SKRYVKA10L*0,75		49,571			
	VV		Součet		49,571			
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	66,095			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.A-4+10.L -1/ Sejmutá ornice (=skrývka humozní vrstvy vč. dmů) "					
	VV		" odvoz 100% skrývky na deponii stavby na překatování "					
	VV		" (výpočet viz.položka Prohoz...) vč.25% na odpad při prohozu"					
	VV		m3SKRYVKA10L		66,095			
	VV		Součet		66,095			
8	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	197,921			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odvoz přebytků zeminy na recykl.skládku "					
	VV		" odpad po překatování skrývky "					
	VV		m3SKRYVKA10L*0,25		16,524			
	VV	ODVOZdmy10L	Mezisoučet		16,524			
	VV		" zeminy z odkopů: strojních "					
	VV		sODKOPzem10L		181,397			
	VV	ODVOZzem10L	Mezisoučet		181,397			
	VV		Součet		197,921			
9	K	162651131	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	12,842			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odvoz kamení na recyklač. skládku "					
	VV		sODKOPkam10L		12,842			
	VV	ODVOZkam10L	Součet		12,842			
10	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	66,095			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.A-4+10.L -1/ Sejmutí ornice (=skrývka humozní vrstvy vč. dmů) "					
	VV		" nakládka překatov. čisté skrývky 75% (pro převoz v rámci deponie)"					
	VV		m3SKRYVKA10L*0,75		49,571			
	VV		Mezisoučet		49,571			
	VV		" nakládka odpadu po překatování skrývky (pro odvoz na recyklač.skládku)"					
	VV		" (výpočet viz.pložka Prohoz...) 25% na odpad při prohozu"					
	VV		m3SKRYVKA10L*0,25		16,524			
	VV		Součet		66,095			
11	K	17120122-90	Poplatek za uložení odpadu - travní dmy se zeminou - skládka nebo kompostárna - zemina ze zahrad a parků, kód odpadu 20 02 02	t	21,481			vlastní
	VV		ODVOZdmy10L*1,3		21,481			
12	K	171201231-1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04.	t	341,203			vlastní
	VV		ODVOZzem10L*(1,7+1,8)/2		317,445			
	VV		ODVOZkam10L*(1,8+1,9)/2		23,758			
	VV		Součet		341,203			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	210,763			CS ÚRS 2024 01
	VV		ODVOZdmy10L		16,524			
	VV		ODVOZzem10L		181,397			
	VV		ODVOZkam10L		12,842			
	VV		Součet		210,763			
14	K	174111109-01	Příplatek za prohození sypaniny sítím - strojně	m3	66,095			vlastní
	VV		" překatování 100% skrývky na deponii "					
	VV		" 10.L 1/ Sejmutí ornice (=skrývka humozní vrstvy vč. dmů) pro SK.8+15: celk. 66,095m3 / -bez překatování "					
	VV		" strojní skrývky pro SK.8+SK.15"					
	VV		sM2SKRYVKA10L*0,15		66,095			
	VV	m3SKRYVKA10L	Mezisoučet		66,095			
	VV		Součet		66,095			
15	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	476,240			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.L-2/PÍSEK DOPADOVÁ PLOCHA (SK.8) + PÍSEK NA MLATU (SK.15) - nová skladba"					
	VV		" vyspádování + zhutnění na 30 Mpa " 135,88+407,96		543,840			
	VV		" +obvodový přesah ŠD směrem do pobyt.trávníku"					
	VV		2*(42,5+22,5+2*0,10)*0,10		13,040			
	VV		Mezisoučet		556,880			
	VV		" - odpočet ručně okolo budov (kavárna.zázemí) a základ.prahů pergoly"					
	VV		-rPLAN10L		-80,640			
	VV	PLAN10L	Součet		476,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně " 10.L-2/PISEK DOPADOVÁ PLOCHA (SK.8) + PÍSEK NA MLATU (SK.15) - nová skladba" " vyspádování + zhutnění na 30 Mpa / ručně (vibrač.pěchem) okolo budov (kavárna.zázemí) a základ.prahů pergoly" (0,5+1,0)/2*2*(14,0+27,0+2*0,5) " 1 celý segment plochy SK8 mezi prahy pergoly " 4,2*4,2 rPLAN10L Součet D 5 Komunikace pozemní	m2	80,640			CS ÚRS 2024 01
17	K	56452111-01	Zřízení krytové vrstvy ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 80 mm - nevlhčit, nehtutnit " 10.L-2/ PÍSEK NA MLATU (SK.15) - nová k-ce /tl. celé k-ce 0,30m" " standard dle Kniha povrchů (str. 20, povrch P.13)" " kryt z křemič. písku tl.80mm, volně nasypat a rozhrnout na podkladní MZK " 407,96 Součet	m2	407,960			vlastní
18	M	58154413-08	herní křemičitý písek na dětská hřiště a pískoviště, promývaný, proséváný, sušený - big-bag (1000 kg) " dodávka křemičitého písku " " 10.L-2/ PÍSEK NA MLATU (SK.15) - nová k-ce /tl. celé k-ce 0,30m" " standard dle Kniha povrchů (str. 20, povrch P.13)" 407,96*1,6*1,03 Součet	t	672,318			vlastní
19	K	56458101-01	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy do 100 m2 tl 300 mm - nevlhčit, nehtutnit " 10.L -2 / PÍSEK DOPADOVÁ PLOCHA (SK.8) - nová k-ce /tl. celé k-ce 0,30m" " standard dle Kniha povrchů (str. 20, povrch P.13)" " násyp z křemič. písku tl. 300mm, volně nasypat a rozhrnout na pláň" " SK8=malé plochy kolem rámu pergoly " 135,88 Součet	m2	135,880			vlastní
20	M	58154413-08	herní křemičitý písek na dětská hřiště a pískoviště, promývaný, proséváný, sušený - big-bag (1000 kg) " dodávka křemičitého písku " " 10.L -2 / PÍSEK DOPADOVÁ PLOCHA (SK.8) - nová k-ce /tl. celé k-ce 0,30m" " standard dle Kniha povrchů (str. 20, povrch P.13)" 135,88*1,6*1,03 Součet	t	223,930			vlastní
21	K	564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm " 10.L-2/ PÍSEK NA MLATU (SK.15) - nová k-ce /tl. celé k-ce 0,30m " " podkladní HDK fr.16-32, min. tl. 140 mm " " + navýšení o tl. pro M3 spádování (3-1-2%) pro HDK /SK.15 " " na obě strany: (22,5m/2)*0,02=0,225 m +tl. spádu " "(0,140+(0,140+0,225))/2=0,253=0,25m průměrná tl. celé plochy HDK vč.spádové vrstvy " Mezisoučet " obvodové plochy kolem kavárny, zázemí, pergoly " 407,96 " + přesah obvodu HDK směrem do pobyt.trávníku: š.10cm / dle výkr. Situace povrchů " 0,10*(2*(42,5+22,5+2*0,10)-6,2-6,0-5,5) Součet	m2	419,230			CS ÚRS 2024 01
22	K	56493212-80b	Mlatová plocha - plochy souvisle přes 100 m2 - tl.80 mm po zhutnění nad HDK (materiál pro MZK, drt fr.0-16mm, namíchán přímo v lomu, v odsouhlas.barevnosti dle projektu) spec. směs projektem předepsaných frakcí a způsobu hutnění s vlhčením " podklad z mlatové směsi tl.80mm fr.0-16 / standard dle Kniha povrchů (str.19/20, povrch P12/P13)" " 10.L-2/ PÍSEK NA MLATU (SK.15) - nová k-ce /tl. celé k-ce 0,30m" " !!! zvětšený prosyp materiálu MZK nad podkladním HDK 16/32, (tl. 80mm je po prosypu a zhutnění) !!! " " obvodové plochy kolem kavárny, zázemí, pergoly " 407,96 Součet	m2	407,960			vlastní
23	K	916371218-01	Ostatní konstrukce a práce, bourání Osazení zahradní obruby - dřevěné prkno - kotveno do terénu stabilizační kulatinou po 0,25m - bez dodávek " 10.L-3/PISEK DOPADOVÁ PLOCHA (SK.8) + PÍSEK NA MLATU (SK.15) - hrany" " Kniha povrchů (str. 36 / H.8) / obruba fošna akátové prkno 180/25/2000mm " " + kotvení roxory (D 14/400mm) po 0,25m přímo do terénu " " obruby H8 celkem / 195,74m " 196,0 Součet	m	196,000			vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	6051113-01	řezivo stavební prkna - sámované - akátové desky délky 2 m; tloušťky 25 mm; šíře 180 mm , nesusušené	m3	0,970			vlastní
	VV		" 10.L-3/PÍSEK DOPADOVÁ PLOCHA (SK.8) + PÍSEK NA MLATU (SK.15) - hrany"					
	VV		" Kniha povrchů (str. 36 / H.8) / obruba fošna akátové prkno 180/25/2000mm "					
	VV		" obruby H8 celkem / 195,74m" (196,0*0,025*0,180)*1,1		0,970			
25	M	13021014-12	kotvící ocel. kolík pro zahradní oc. lemovky (kolík= roxor D14/ dl.400mm) / výroba+ materiál tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 14mm (0,484 kg/ks)	kus	783,000			vlastní
	VV		" 10.L-3/PÍSEK DOPADOVÁ PLOCHA (SK.8) + PÍSEK NA MLATU (SK.15) - hrany H8"					
	VV		" kotevní roxory (D 14/400mm) po 0,25m přímo do terénu/ výpis ks " 783		783,000			
	VV		Součet		783,000			
	D	997	Přesun sutě					
26	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	8,390			CS ÚRS 2024 01
	VV		SUTasfalt10L		8,390			
27	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	16,780			CS ÚRS 2024 01
	VV		" recyklační skládka"					
	VV		SUTasfalt10L*(3-1)		16,780			
28	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,600			CS ÚRS 2024 01
	VV		SUT2betKUS10L		1,600			
29	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	3,200			CS ÚRS 2024 01
	VV		" recyklační skládka "					
	VV		SUT2betKUS10L*(3-1)		3,200			
30	K	997221611-01	Nakládání kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,600			vlastní
	VV		SUT2betKUS10L		1,600			
31	K	997221861-2	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01. - podílem sybkých hmot a zemínv nad 30 %	t	1,600			vlastní
	VV		" sut KUSOVÁ betonová "					
	VV		" záhonové DM obrubníky vč.lože 40m " 40,0*0,040		1,600			
	VV	SUT2betKUS10L	Mezisoučet		1,600			
	VV		Součet		1,600			
32	K	997221875-1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	8,390			vlastní
	VV		" bouraný asfalt tl. do 0,05m /LA chodník strojné"		8,390			
	VV		85,61*0,098					
	VV	SUTasfalt10L	Součet		8,390			
	D	998	Přesun hmot					
33	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1,111			CS ÚRS 2024 01
	VV		" dřevěné obruby / odd.9" 1,111		1,111			
	VV		Součet Přesun dlažby		1,111			
34	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	t	896,248			CS ÚRS 2024 01
	VV		" přesun hmot celkem "		897,359			
	VV		" -odpočet dřevěné obruby / odd.9" -1,111		-1,111			
	VV		Součet kamenivo malé plochy lokálně		896,248			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	762	Konstrukce tesařské					
35	K	762083123-01	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním třída ohrožení 3 a 4 (do exteriéru) - vakuotlaková hloubková impregnace vč. nákladů na dopravu řeziva, odstín hnědý	m3	0.970			vlastní
	VV		" hloubková impregnace řeziva určeného do styku s terénem /dřevěné obruby, lemy"					
	VV		" 10.L-3/PÍSEK DOPADOVÁ PLOCHA (SK.8) + PÍSEK NA MLATU (SK.15) - hrany"					
	VV		" Kniha povrchů (str. 36 / H.8) / obruba fošna akátové prkno 180/25/2000mm "					
	VV		" obruby H8 celkem / 195,74m: M3 impregnace"		0,970			
	VV		(196,0*0,025*0,180)*1,1					
	VV		Součet		0,970			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
10 - Park (fragment SO 1001)
Soupis:

10.M - ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD MOBILIÁŘ (SK.12) - doprovodné

KSO:
Místo:

823 33 2
HODONÍN

CC-CZ:
Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

IČ:
DIČ:

00284891
CZ699001303

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

IČ:
DIČ:

27263827
CZ27263827

Projektant:

MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

IČ:
DIČ:

09613111
CZ09613111

Zpracovatel:

Obrtelová Miluše

IČ:
DIČ:

64596605
CZ6110310745

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	225 497,20	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

10 - Park (fragment SO 1001)

Soupis:

10.M - ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD MOBILIÁŘ (SK.12) - doprovodné

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Žpracovatel:

Obrtelová Miluše

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 10 - Park (fragment SO 1001)
Soupis:

10.M - ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD MOBILIÁŘ (SK.12) - doprovodné

Místo: HODONÍN Datum: 11.07.2025
Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35 Projektant: MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00
Uchazeč: Gardenline, s.r.o. Zpracovatel: Obřtelová Miluše

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	7,490			CS ÚRS 2024 01
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr (VV) dle: "					
	VV		" 1/ Technická zpráva D.1.1.a.1 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ (dále už jen TZ-1)"					
	VV		" Technická zpráva D.1.1.a.3 NOVÉ POVRCHY A DROBNÉ STAVBY (dále už jen TZ-3)"					
	VV		" D.1.1.b.14 KNIHA POVRCHŮ A MATERIÁLŮ"					
	VV		" 2/ výkr. C.3 SITUACE BOURANÝCH POVRCHŮ, HRAN, MOBILIÁŘE A OCHRANY DŘEVIN "					
	VV		" výkr.C.4_ZOV, +foto bouraného mobiliáře a komunikací pro část A-N" "					
	VV		"dokumentace A-N: výkr. D.1.1.-b.3, -b.4, -b.6B, -b.7, -b.8.1., -b.8.2 (situace, řezy, detaily)"					
	VV		" 3/ bilanční tabulky (soupis/výkaz výměr) - Kapitola 10. M "					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všech.položky /Kap.10.M "					
	VV		Mezisoučet ODKAZY VÝKAZU VÝMĚR		0,000			
	VV		" 10.M-1/ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD MOBILIÁŘ (SK.12) - bourání					
	VV		" původní ZP: asfalt - LA chodníky: kryt LA (litý asfalt) 30mm		7,490			
	VV		" 7,49					
	VV		" (v blízkosti stromů a kabelů = 0) "					
	VV		Součet		7,490			
2	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	9,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.M-1/ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD MOBILIÁŘ (SK.12) - bourání "					
	VV		" zahradní bet.obruba podél LA chodníku: 8,8 mb" 9,0		9,000			
	VV		Součet		9,000			
3	K	121112003-15	Sejmutí travního drnu - tl vrstvy přes 100 - do 150 mm ručně - vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrnování na skládku, recyklaci)	m2	20,810			vlastní
	VV		" 10.M-1/ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD MOBILIÁŘ (SK.12) - bourání"					
	VV		" Sejmutí ornice (humozní vrstva vč. drnů), plocha celkem....56,0 m2"					
	VV		" z toho ručně v blízkosti stromů: "	20,81	20,810			
	VV		" nad IS v RT (kabely SLN+SLP) 3,74 m2 (u ornice není nutná nad kabely ruční skrývka)" 0		0,000			
	VV	rM2SKRYVKA10M	Součet		20,810			
4	K	121151213-15	Sejmutí travního drnu - plochy přes 100 do 500 m2 tl vrstvy přes 100 - do 150 mm strojně - vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrnování na skládku, recyklaci)	m2	35,190			vlastní
	VV		" 10.M-1/ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD MOBILIÁŘ (SK.12) - bourání"					
	VV		" Sejmutí ornice (humozní vrstva vč. drnů), plocha celkem" 56,0		56,000			
	VV		" - odpočet z toho ručně v blízkosti stromů: "	-20,81	-20,810			
	VV		" nad IS v RT (kabely SLN+SLP) 3,74 m2 (u ornice není nutná nad kabely ruční skrývka)" 0		0,000			
	VV	sM2SKRYVKA10M	Součet		35,190			
5	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	2,193			CS ÚRS 2024 01
	VV		" ruční odkopy v zemině (po DM konstrukč.vrstev) na hl. dle nových konstrukcí "					
	VV		" 10.M-1/ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD MOBILIÁŘ (SK.12) - bourání, skrývky, dokopy (na hl. -0,25m) "					
	VV		" zbylý výkop po DM celé k-ce LA chodníků (7,49 m2/0,18m) 0,524 M3"					
	VV		" (v blízkosti stromů a kabelů = 0) " 0		0,000			
	VV		" zbytek po sejmutí ornice (celk. 56,0 m2/0,15m) "					
	VV		" z toho ručně v blízkosti stromů: 20,81 m2"	20,81	2,081			
	VV		20,81*(0,25-0,15)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" z toho ručně nad IS v RT (kabely) 30 % z pásma IS/bez ornice" 0,30*(3,74*(0,25-(0,6-0,5))-3,74*0,05)		0,112			
	VV	rODKOPzem10M	Součet		2,193			
6	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,362			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odkopy v zemině (po DM konstrukč.vrstev) na hl. dle nových konstrukcí "					
	VV		" 10.M-1/ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD MOBILIÁŘ (SK.12) - bourání, skřívky, dokopy (na hl. -0,25m)"					
	VV		" zbylý výkop po DM celé k-ce LA chodníků (7,49m2/0,18m) "					
	VV		7,49*(0,25-0,18)		0,524			
	VV		" zbytek po sejmutí ornice (celk. 56,0 m2/0,15m) "					
	VV		56,0*(0,25-0,15)		5,600			
	VV		" - z toho odpočet ručně v blízkosti stromů a kolem IS (% z pásma IS)"					
	VV		-rODKOPzem10M		-2,193			
	VV		Mezisoučet pro SK.12		3,931			
	VV		"+ dopocet přesahů a spadování pro ŠD /SK.12 (dle řezu)"					
	VV		" celk.objem dle řezu (výkr.D.1.1.b.8.2 ŘEZY VZOROVÉ PŘÍČNĚ) "					
	VV		63,85*1,20*(0,25+0,03/2)		20,304			
	VV		"- odpočet vybourané k-ce, skřívky a vykopů tl.0,25m "					
	VV		-(7,49+56,0)*0,25		-15,873			
	VV		Mezisoučet dopočet		4,431			
	VV	sODKOPzem10M	Součet		8,362			
7	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	1,124			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odkopy štěrk. konstrukč.vrstev "					
	VV		" 10.M-1/ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD MOBILIÁŘ (SK.12) - bourání"					
	VV		" asfalt - LA chodníky: odkop podsypu HDK 16/32, tl.0,15m"		1,124			
	VV		7,49*0,15					
	VV		" (v blízkosti stromů a kabelů = 0) "					
	VV	sODKOPkam10M	Součet		1,124			
8	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	34,860			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odkopy v pásmu IS (kabely, v případě hl. kabelů pod chodníky už od -0,40m a v RT 0,60m dle normy) "					
	VV		" + srovnávací položka pro odkopy u stromů "					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" 10.J-1/ ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 80-100 mm (SK.6) - bourání, skřívky, dokopy (na hl. -0,29m) "					
	VV		" původní ZP: asfalt - LA chodníky: 44,18m2 celkem, celk. DM+ dokop do hl.-0,29m, -LA=0,03m"					
	VV		" pásmo v blízkosti stromů/ kořeny: " 7,30*(0,29-0,03)		1,898			
	VV		" pásmo nad IS (kabely SLN+SLP): " 6,57*(0,29-0,03)		1,708			
	VV		" sejmutá ornice (celk. 260,01 m2/0,15m) "					
	VV		" pásmo v blízkosti stromů: 91,45 m2" 91,45*0,29		26,521			
	VV		" pásmo nad IS (kabely SLN+SLP) 24,91 m2 v RT" 24,91*(0,29-(0,60-0,5))		4,733			
	VV		Součet		34,860			
9	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,301			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.M -1/ Sejmutí ornice (=skřívka humozní vrstvy vč. drnů) pro SK.6: celk.8,40 M3 / -bez překatování "					
	VV		" převoz po překatování ornice v rámci deponie ZS (uložit k míchacímu zařízení) "					
	VV		" cca 75% zpětná využitelnost /25% odvoz odpadu (ad.10.A-4)"					
	VV		" (výpočet M3 skřívky viz.položka Prohoz...) "					
	VV		m3SKRYVKA10M*0,75		6,301			
	VV		Součet		6,301			
10	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,401			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.A-4+10.M -1/ Sejmutá ornice (=skřívka humozní vrstvy vč. drnů) "					
	VV		" odvoz 100% skřívky na deponii stavby na překatování "					
	VV		" (výpočet viz.položka Prohoz...) vč.25% na odpad při prohozu"					
	VV		m3SKRYVKA10M		8,401			
	VV		Součet		8,401			
11	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,655			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odvoz přebytků zeminy na recykl.skládku "					
	VV		" odpad po překatování skřívky "					
	VV		m3SKRYVKA10M*0,25		2,100			
	VV	ODVOZdmy10M	Mezisoučet		2,100			
	VV		" zeminy z odkopů: ručních+strojních "					
	VV		rODKOPzem10M		2,193			
	VV		sODKOPzem10M		8,362			
	VV	ODVOZzem10M	Mezisoučet		10,555			
	VV		Součet		12,655			
12	K	162651131	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1,124			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odvoz kamení na recyklač. skládku "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		sODKOPkam10M		1,124			
	VV	ODVOZkam10M	Součet		1,124			
13	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	8,401			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.A-4+10.M -1/ Sejmutí ornice (=skrývka humozní vrstvy vč. drnů) "					
	VV		" nakládka překatrov. čisté skrývky 75% (pro převoz v rámci deponie)"					
	VV		m3SKRYVKA10M*0,75		6,301			
	VV		Mezisoučet		6,301			
	VV		" nakládka odpadu po překatrování skrývky (pro odvoz na recyklač.skládku)"					
	VV		" (výpočet viz.ploška Prohoz...) 25% na odpad při prohozu"					
	VV		m3SKRYVKA10M*0,25		2,100			
	VV		Součet		8,401			
14	K	17120122-90	Poplatek za uložení odpadu - travní drny se zeminou - skládka nebo kompostárna - zemina ze zahrad a parků, kód odpadu 20 02 02	t	2,730			vlastní
	VV		ODVOZdrny10M*1,3		2,730			
15	K	171201231-1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04.	t	20,550			vlastní
	VV		ODVOZZem10M*(1,7+1,8)/2		18,471			
	VV		ODVOZkam10M*(1,8+1,9)/2		2,079			
	VV		Součet		20,550			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	13,779			CS ÚRS 2024 01
	VV		ODVOZdrny10M		2,100			
	VV		ODVOZZem10M		10,555			
	VV		ODVOZkam10M		1,124			
	VV		Součet		13,779			
17	K	174111109-01	Příplatek za prohození sypaniny sítím - strojně	m3	8,401			vlastní
	VV		" překatrování 100% skrývky na deponii "					
	VV		" 10.M -1/ Sejmutí ornice (=skrývka humozní vrstvy vč. drnů) pro SK.12: celk. 8,40 m3 / -bez překatrování "					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" ruční skrývky pro SK.12"					
	VV		rM2SKRYVKA10M*0,15		3,122			
	VV		" strojní skrývky pro SK.12"					
	VV		sM2SKRYVKA10M*0,15		5,279			
	VV	m3SKRYVKA10M	Mezisoučet		8,401			
	VV		Součet		8,401			
18	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	76,620			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.M-2/ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD MOBILIÁŘ (SK.12) - nová skladba "					
	VV		" vyspádování + zhutnění na 30 Mpa (výměra vč. přesahů pláně): ručně =lokální malé plochy"					
	VV		" (výkr.D.1.1.b.8.2 ŘEZY VZOROVÉ PŘÍČNÉ) "					
	VV		63,85*1,20		76,620			
	VV	PLAN10M	Součet		76,620			
	D	5	Komunikace pozemní					
19	K	56487101-032b	Podklad ze šterkordrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm - fr. 0-32 - ŠDb-GN	m2	79,813			vlastní
	VV		" 10.M-2/ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD MOBILIÁŘ (SK.12) - nová skladba "					
	VV		" skl. dle: Výpisu skladeb + výkr.D.1.1.b.8.2 ŘEZY - vzor.řezy "					
	VV		" podkladní ŠD-b 0-32, tl. 250 mm/ lokální malé plošky"		63,850			
	VV		63,85					
	VV		" + 25% = boční přesahy a spád odvodnění " 63,85*0,25		15,963			
	VV		Součet		79,813			
20	K	581111110-09	Povrchová úprava komunikací z betonu CB: kartáčovaný (česaný) pohledový povrch odolný vůči vysypovým solím (strojně hlazený /zagletovaný, vč. zdrsňení povrchu) - lokální malé plochy do 2m2, celkově do 100m2	m2	63,850			vlastní
	VV		" 10.M-2/ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD MOBILIÁŘ (SK.12) - nová skladba "					
	VV		m2BETONcesan10M		63,850			
21	K	581124115-25	Kryt z betonu ŽB komunikace pro pěší tl. 150 mm - tř. betonu C20/25, lokální malé plochy do 2m2	m2	63,850			vlastní
	VV		" 10.M-2/ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD MOBILIÁŘ (SK.12) - nová skladba "					
	VV		" Výpis skladeb + výkr.D.1.1.b.8.2 ŘEZY - vzor.řezy + Kniha povrchů (str.18/ povrch P.11)"					
	VV		" česaný beton tř. C20/25 / lokální malé plošky (lavičky apod.)"		63,850			
	VV		63,85					
	VV	m2BETONcesan10M	Součet		63,850			
22	K	596992122	Impregnační nátěr betonové a kamenné dlažby bez spár hydrofobní dvojnásobný	m2	63,850			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.M-2/ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD MOBILIÁŘ (SK.12) - nová skladba "					
	VV		" CB kryt: impregnace beton. povrchů "					
	VV		m2BETONcesan10M*1		63,850			
	VV		Součet		63,850			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
23	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	9,578			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 10.M-2/ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD MOBILIÁŘ (SK.12) - nová skladba "					
	VV		" úprava pro vložení Kari sítě do beton.krytu"					
	VV		m2BETONcesan10M*0,15		9,578			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
24	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	0,578			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.M-2/ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD MOBILIÁŘ (SK.12) - nová skladba "					
	VV		" vyztužení CB krytu Kari sítí: oka 100x100, drát D7(8)"					
	VV		m2BETONcesan10M*1,15*7,87*0,001		0,578			
	VV		Součet		0,578			
25	K	919741111	Ošetření cementobetonové plochy vodou	m2	319,250			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.M-2/ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD MOBILIÁŘ (SK.12) - nová skladba "					
	VV		m2BETONcesan10M*5		319,250			
26	K	919748111	Provedení postřiku cementobetonového krytu ochrannou emulzí	m2	63,850			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.M-2/ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD MOBILIÁŘ (SK.12) - nová skladba "					
	VV		m2BETONcesan10M*1		63,850			
27	M	24551090	nástřik ochranný čerstvého betonu proti vysychání	litr	16,122			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.M-2/ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD MOBILIÁŘ (SK.12) - nová skladba "					
	VV		" CB kryt: ochran.nástřik 0,25 litru/m2, ztrátě 1%"					
	VV		m2BETONcesan10M*0,25*1,01		16,122			
	VV		Součet		16,122			
28	K	939191011	Zřízení bednění konstrukcí pozemních komunikací	m2	27,900			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.M-3/ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD MOBILIÁŘ (SK.12) - hrany (s fazetou 10mm) "					
	VV		" délka bedněn.hran beton.krytu 185,93m " 186,0*0,15		27,900			
	VV	m2BEDNENI10M	Součet		27,900			
29	K	939191021	Odstranění bednění konstrukcí pozemních komunikací	m2	27,900			CS ÚRS 2024 01
	VV		m2BEDNENI10M		27,900			
30	K	939191031-91	Příplatek k bednění konstrukcí pozemních komunikací - trojúhelníková lišta pro horní zkosení okrajů 10/10 mm - zřízení, odstranění	mb	186,000			vlastní
	VV		" 10.M-3/ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD MOBILIÁŘ (SK.12) - hrany (s fazetou 10mm) "					
	VV		" délka bedněn.hran beton.krytu 185,93m " 186,0		186,000			
	VV		Součet		186,000			
D	997		Přesun sutě					
31	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	0,734			CS ÚRS 2024 01
	VV		SUTasfalt10M		0,734			
32	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	1,468			CS ÚRS 2024 01
	VV		" recyklační skládka "					
	VV		SUTasfalt10M*(3-1)		1,468			
33	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,360			CS ÚRS 2024 01
	VV		SUT2betKUS10M		0,360			
34	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	0,720			CS ÚRS 2024 01
	VV		" recyklační skládka "					
	VV		SUT2betKUS10M*(3-1)		0,720			
35	K	997221611-01	Nakládání kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,360			vlastní
	VV		SUT2betKUS10M		0,360			
36	K	997221861-2	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01. - podílem sybkých hmot a zeminy nad 30 %	t	0,360			vlastní
	VV		" sut KUSOVÁ betonová "					
	VV		" záhonové DM obrubníky vč.lože 9m " 9,0*0,040		0,360			
	VV	SUT2betKUS10M	Mezisoučet		0,360			
	VV		Součet		0,360			
37	K	997221875-1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,734			vlastní
	VV		" bouraný asfalt tl. do 0,05m /LA chodník strojně"					
	VV		7,49*0,098		0,734			
	VV	SUTasfalt10M	Součet		0,734			
D	998		Přesun hmot					
38	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	t	70,158			CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
10 - Park (fragment SO 1001)
Soupis:
10.N - DŘEVĚNÁ TERASA (SK.16) - hlavní

KSO:	822 59 9	CC-CZ:	
Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:		IČ:	00284891
Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35		DIČ:	CZ699001303
Uchazeč:		IČ:	27263827
Gardenline, s.r.o.		DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	09613111
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00		DIČ:	CZ09613111
Zpracovatel:		IČ:	64596605
Obrtelová Miluše		DIČ:	CZ6110310745
Poznámka:			

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	175 407,07	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

10 - Park (fragment SO 1001)

Soupis:

10.N - DŘEVĚNÁ TERASA (SK.16) - hlavní

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel:

Obrtelová Miluše

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 10 - Park (fragment SO 1001)
Soupis: 10.N - DŘEVĚNÁ TERASA (SK.16) - hlavní

Místo: HODONÍN Datum: 11.07.2025
Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35 Projektant: MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00
Uchazeč: Gardenline, s.r.o. Zpracovatel: Obrtelová Miluše

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	32,400			CS ÚRS 2024 01
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr (VV) dle: "					
	VV		" 1/ Technická zpráva D.1.1.a.1 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ (dále už jen TZ-1)"					
	VV		" Technická zpráva D.1.1.a.3 NOVÉ POVRCHY A DROBNÉ STAVBY (dále už jen TZ-3)"					
	VV		" KNIHA POVRCHŮ A HRAN."					
	VV		" 2/ výkr. C.3 SITUACE BOURANÝCH POVRCHŮ, HRAN, MOBILIÁŘE A OCHRANY DŘEVIN "					
	VV		" výkr.C.4_ZOV, +foto bouraného mobiliáře a komunikací pro část A-N" "					
	VV		"dokumentace A-N: výkr. D.1.1.-b.3, -b.4, -b.6B, -b.7, -b.8.1., -b.8.2 (situace, řezy, detaily)"					
	VV		"+ dokument. SO 2001+ SO 2002 Pergola, zázemí, kavárna /ad.kap. 20, -řezy A1,2-B1,2 výkr: D1.1.b.9.1.b. 6-9 "					
	VV		" 3/ bilanční tabulky (soupis/výkaz výměr) - Kapitola 10. N "					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všech.položky /Kap.10.N "					
	VV		Mezisoučet ODKAZY VÝKAZU VÝMĚR		0,000			
	VV		" 10.N-1 / SK.16 - DŘEVĚNÁ TERASA - bourání "					
	VV		" původní ZP: asfalt - LA chodníky: kryt LA (lité asfalt) 30mm" 32,4		32,400			
	VV		" (v blízkosti IS a stromů =0)"					
	VV		Součet		32,400			
2	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	7,400			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.N-1 / SK.16 - DŘEVĚNÁ TERASA - bourání "					
	VV		" zahradní bet obruby podél I A chodníků: 7,329 mb" 7,4		7,400			
	VV		Součet		7,400			
3	K	121151203-15	Sejmutí travního drnu - plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 100 do 150 mm strojně - vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrnování na skládku, recyklaci)	m2	2,820			vlastní
	VV		" 10.N-1 / SK.16 - DŘEVĚNÁ TERASA - bourání/skrývky "					
	VV		" Sejmutí ornice (humozní vrstva vč. drnů), plocha celkem " 2,82		2,820			
	VV		" (v blízkosti IS a stromů =0)"					
	VV	sm2SKRYVKA10N	Součet		2,820			
4	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,416			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odkopy v zemině (po DM konstrukč.vrstev) na hl. dle nových konstrukcí "					
	VV		" 10.N-1 / SK.16 - DŘEVĚNÁ TERASA - bourání/skrývky: dokopy (na hl. -0,303m)" 32,4*(0,303-0,18)		3,985			
	VV		" zbylý výkop po DM celé k-ce LA chodníků (32,4 m2/0,18m) dokop na k-0,303m (3,9852 m3) "					
	VV		" zbylý výkop po sejmutí ornice (celk. 2,82 m2/0,15m) dokop na k-0,303m (0,431 m3)" 2,82*(0,303-0,15)		0,431			
	VV		" v blízkosti stromů a kolem IS (% z pásma IS) = 0" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet pro SK16		4,416			
	VV		" zbytek výkopů a násypů pod terasu SK.16 "					
	VV		" započteno v kap.20 / výkopy dle dokumentace SO 2001+ SO 2002 "					
	VV		" Pergola, zázemí, kavárna /ad.kap. 20, -řezy A1,2-B1,2 výkr: D1.1.b.9.1.b. 6-9 "					
	VV	sODKOPzem10N	Součet		4,416			
5	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	4,860			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.N-1 / SK.16 - DŘEVĚNÁ TERASA - bourání "					
	VV		" asfalt - LA chodníky: odkop podsypu HDK 16/32, tl.0,15m/ 32,4 m2 celkem" 32,4*0,15		4,860			
	VV	sODKOPkamen10N	Součet		4,860			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,317			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.N -1/ Sejmuti ornice (=skrývka humozní vrstvy vč. drnů) pro SK.13: celk. 0,423 m3 "					
	VV		" 0,423 M3 = skrývky celkem/ - bez překatování "					
	VV		" převoz po překatování ornice v rámci deponie ZS (uložit k míchacímu zařízení) "					
	VV		" cca 75% zpětná využitelnost /25% odvoz odpadu (ad.10.A-4)"					
	VV		" (výpočet M3 skrývky viz.položka Prohoz....) "					
	VV		m3SKRYVKA10N*0,75		0,317			
	VV		Součet		0,317			
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,423			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.A-4+10.E -1,3/ Sejmutá ornice (=skrývka humozní vrstvy vč. drnů) "					
	VV		" odvoz 100% skrývky na deponii stavby na překatování "					
	VV		" (výpočet viz.položka Prohoz....) vč.25% na odpad při prohozu"					
	VV		m3SKRYVKA10N		0,423			
	VV		Součet		0,423			
8	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,522			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odvoz přebytků zeminy na recykl.skládku "					
	VV		" odpad po překatování skrývky "					
	VV		m3SKRYVKA10N*0,25		0,106			
	VV	ODVOZdmy10N	Mezisoučet		0,106			
	VV		" zeminy z odkopů: "					
	VV		sODKOPzem10N		4,416			
	VV	ODVOZzem10N	Mezisoučet		4,416			
	VV		Součet		4,522			
9	K	162651131	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	4,860			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odvoz kamení na recyklač. skládku "					
	VV		sODKOPkamen10N		4,860			
	VV	ODVOZkamen10N	Součet		4,860			
10	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,423			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.A-4+10.N -1/ Sejmuti ornice (=skrývka humozní vrstvy vč. drnů) "					
	VV		" nakládka překatrov. čisté skrývky 75% (pro převoz v rámci deponie)"					
	VV		m3SKRYVKA10N*0,75		0,317			
	VV		Mezisoučet		0,317			
	VV		" nakládka odpadu po překatování skrývky (pro odvoz na recyklač.skládku)"					
	VV		" (výpočet viz.pložka Prohoz....) 25% na odpad při prohozu"					
	VV		m3SKRYVKA10N*0,25		0,106			
	VV		Mezisoučet		0,106			
	VV		Součet		0,423			
11	K	17120122-90	Poplatek za uložení odpadu - travní drny se zeminou - skládka nebo kompostárna - zemina ze zahrad a parků, kód odpadu 20 02 02	t	0,138			vlastní
	VV		ODVOZdmy10N*1,3		0,138			
12	K	171201231-1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04.	t	16,719			vlastní
	VV		ODVOZzem10N*(1,7+1,8)/2		7,728			
	VV		ODVOZkamen10N*(1,8+1,9)/2		8,991			
	VV		Součet		16,719			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	9,382			CS ÚRS 2024 01
	VV		ODVOZdmy10N		0,106			
	VV		ODVOZzem10N		4,416			
	VV		ODVOZkamen10N		4,860			
	VV		Součet		9,382			
14	K	174111109-01	Příplatek za prohození sypaniny sítím - strojně	m3	0,423			vlastní
	VV		" překatování 100% skrývky na deponii "					
	VV		" 10.N -1/ Sejmuti ornice (=skrývka humozní vrstvy vč. drnů) pro SK.16: celk.0,423 m3 "					
	VV		" strojní skrývky pro SK.16"					
	VV		sM2SKRYVKA10N*0,15		0,423			
	VV	m3SKRYVKA10N	Mezisoučet		0,423			
	VV		Součet		0,423			
15	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	21,120			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.N-12/ SK.16 -DŘEV.TERASA - nová skladba: úprava pláně zásypu po založení kavárny a zázemí a rámu pergoly"					
	VV		" vyspádování +zhutnění na 30Mpa / 60% ručně (kolem objektů a rámu)" 35,20*0,60		21,120			
	VV		Součet		21,120			
16	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	14,080			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 10.N-12/ SK.16 -DŘEV.TERASA - nová skladba: úprava pláně zásypu po založení kavárny a zázemí a rámu pergoly"					
	VV		" vyspádování +zhutnění na 30Mpa / 40% strojně (mimo objekty)" 35,20*0,40		14,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet				14,080	
D	5		Komunikace pozemní					
17	K	596911111.1	Kladení betonový dlažební díl 300/300/80 v rovině	kus	126,000			vlastní
VV			" skladba SK16 - pod rektifikační terče " 126				126,000	
18	M	59248005.1	betonový dlažební díl 300/300/80mm	kus	127,260			vlastní
VV			126*1,01 'Přepočtené koeficientem množství				127,260	
D	997		Přesun sutě					
19	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	3,175			CS ÚRS 2024 01
VV			SUTasfalt10N				3,175	
20	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	6,350			CS ÚRS 2024 01
VV			" recyklační skládka "					
VV			SUTasfalt10N*(3-1)				6,350	
21	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,296			CS ÚRS 2024 01
VV			SUT2betKUS10N				0,296	
22	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	0,592			CS ÚRS 2024 01
VV			" recyklační skládka "					
VV			SUT2betKUS10N*(3-1)				0,592	
23	K	997221861-2	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01. - podílem sybkých hmot a zeminy nad 30 %	t	0,296			vlastní
VV			" sut' KUSOVA betonová "					
VV			" záhonové DM obrubníky vč.lože 7,4m " 7,40*0,040				0,296	
VV		SUT2betKUS10N	Mezisoučet				0,296	
VV			Součet				0,296	
24	K	997221611-01	Nakládání kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,296			vlastní
VV			SUT2betKUS10N				0,296	
25	K	997221875-1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,175			vlastní
VV			" bouraný asfalt tl. do 0,05m /LA chodník strojně" 32,40*0,098				3,175	
VV		SUTasfalt10N	Součet				3,175	
D	998		Přesun hmot					
26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	2,291			CS ÚRS 2024 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	762		Konstrukce tesařské					
27	K	762952014.1	Montáž teras z prken dvou rozměrů nepravidelně pokládaná z dřevin tvrdých šroubovaných (nerez vruty) broušených napuštěno olej přírodní stabilizátor dřevního linu UV	m2	35,200			vlastní
VV			" skladba - SK16, povrch modřínová prkna - P18 " 35,2				35,200	
VV		SK16	Součet				35,200	
28	M	61198124.1	dodávka terasová prkna sibiřský modřín dvou rozměrů 80/28/4200, 140/28/4200 hladká hoblovaná	m2	38,016			vlastní
VV			35,2*1,08 'Přepočtené koeficientem množství				38,016	
29	K	762951004	Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů osově vzdálenosti podpěr přes 550 mm	m2	35,200			CS ÚRS 2024 01
VV			SK16				35,200	
30	M	61198144	hranol terasový dřevěný modřín BSH 40x70mm	m	95,600			CS ÚRS 2024 01
VV		MB	4,2*9*2+20,0				95,600	
31	K	762951103	Příplatek k montáži podkladního roštu terasy za výškové vyrovnání roštu terči přes 100 do 145 mm	m	95,600			CS ÚRS 2024 01
32	K	762959001.1	Příplatek k dřevěné terase za zhotovení a dodávku revizního otvoru 2200/600 (na rozvaděčový klíč D)	kus	1,000			
33	K	762959003.1	Příplatek k dřevěné terase za zhotovení a dodávku revizního otvoru 500/500 (na rozvaděčový klíč D)	kus	1,000			
34	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,994			CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
10 - Park (fragment SO 1001)
Soupis:
10.O - SCHODIŠTĚ V PARKU - nezpůsobilé

KSO:	822 29 5	CC-CZ:	
Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:		IČ:	00284891
Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35		DIČ:	CZ699001303
Uchazeč:		IČ:	27263827
Gardenline, s.r.o.		DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	09613111
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00		DIČ:	CZ09613111
Zpracovatel:		IČ:	64596605
Obrtelová Miluše		DIČ:	CZ6110310745
Poznámka:			

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	
DPH základní	970 791,51	21,00%	
snížená	0,00	12,00%	
Cena s DPH		v CZK	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

10 - Park (fragment SO 1001)

Soupis:

10.O - SCHODIŠTĚ V PARKU - nezpůsobilé

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel:

Obrtelová Miluše

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 10 - Park (fragment SO 1001)
Soupis: 10.O - SCHODIŠTĚ V PARKU - nezpůsobilé

Místo: HODONÍN Datum: 11.07.2025
Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35 Projektant: MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00
Uchazeč: Gardenline, s.r.o. Zpracovatel: Obrtelová Miluše

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	17,913			CS ÚRS 2024 01
	VV		"schody "					
	VV		0,6*0,35*5,4*2		2,268			
	VV		0,3*0,35*(3,0+0,3*2+1,2*2)		0,630			
	VV		0,3*0,35*3,0		0,315			
	VV		"lavice "					
	VV		0,3*0,5*(7,0*10+4,0*7)		14,700			
	VV	VYKOP1	Součet		17,913			
2	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	43,983			CS ÚRS 2024 01
	VV		"schody "					
	VV		(0,9*(1,6+0,9)/2+0,6*0,35)*5,4*2		14,418			
	VV		(0,9*(1,8+1,2)/2+0,9*0,35)*5,4*3		26,973			
	VV		(0,9*(1,2+0,6)/2+0,3*0,35)*(3,0+0,3*2+1,2*2)		5,490			
	VV		0,3*0,35*3,0		0,315			
	VV		"lavice "					
	VV		0,3*0,5*(7,0*10+4,0*7)		14,700			
	VV		"odpočet výkop v rýze š. do 800mm " -VYKOP1		-17,913			
	VV	VYKOP2	Součet		43,983			
3	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	61,896			CS ÚRS 2024 01
	VV		"ODVOZ přebytků zeminy na recykl.skládku "					
	VV		"vytěžená zemina " VYKOP1+VYKOP2		61,896			
	VV	ODVOZ	Součet		61,896			
4	K	171201231.1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04.	t	108,318			vlastní
	VV		ODVOZ*1,75		108,318			
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,087			CS ÚRS 2024 01
	VV		"schody "					
	VV		0,75*(1,0+0,3)/2*5,4*2		5,265			
	VV		0,6*(0,9+0,3)/2*5,4*3		5,832			
	VV		0,6*(0,9+0,3)/2*(3,0+0,3*2+1,2*2)		2,160			
	VV		"odpočet drenáž "					
	VV		-(DRENAZ-0,9*3)*0,3*0,2		-1,170			
	VV	ZASYP	Součet		12,087			
6	M	58331209.1	šterkodrt' netříděná vhodná pod pochůzí komunikace	t	24,174			vlastní
	VV		12,087*2 'Přepočtené koeficientem množství		24,174			
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	12,087			CS ÚRS 2024 01
	VV		"přesun hmot " ZASYP		12,087			
8	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,087			CS ÚRS 2024 01
D 2			Zakládání					
9	K	211531111.1	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm	m3	1,170			vlastní
	VV		(DRENAZ-0,9*3)*0,3*0,2		1,170			
10	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	23,400			CS ÚRS 2024 01
	VV		(DRENAZ-0,9*3)*(0,3*2+0,2*3)		23,400			
11	M	69311081.1	geotextilie 300g/m2	m2	27,717			vlastní
	VV		23,4*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		27,717			
12	K	212755214.1	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože vč. tvarovek	m	22,200			vlastní
	VV		"za základem schodiště " 5,4*3+2,0*3		22,200			
	VV	DRENAZ	Součet		22,200			
13	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	16,996			CS ÚRS 2024 01
	VV		"schody "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,35*0,6*5,4*2		2,268			
VV			0,35*0,9*5,4*3		5,103			
VV			0,35*0,3*(1,2*2+3,6+3,0)		0,945			
VV			" lavice "					
VV			0,2*0,5*7,0*10		7,000			
VV			0,2*0,3*4,0*7		1,680			
VV			Součet		10,998			
14	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	12,656			CS ÚRS 2024 01
VV			" schody "					
VV			0,35*0,6*5,4*2		2,268			
VV			0,35*0,9*5,4*3		5,103			
VV			0,35*0,3*(1,2*2+3,6+3,0)		0,945			
VV			" lavice "					
VV			0,1*0,5*7,0*10		3,500			
VV			0,1*0,3*4,0*7		0,840			
VV			Součet		12,656			
15	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	49,510			CS ÚRS 2024 01
VV			" schody "					
VV			0,35*(0,6+5,4)*2*2		8,400			
VV			0,35*(0,9+5,4)*2*3		13,230			
VV			0,35*(1,8+2,0+3,6+2,4)*2		6,860			
VV			" lavice "					
VV			0,1*(0,5+7,0)*2*10		15,000			
VV			0,1*(0,3+4,0)*2*7		6,020			
VV			Součet		49,510			
16	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	49,510			CS ÚRS 2024 01
17	K	274125009.1	Montáž ŽB základových pasů prahů opěrných zdí schodišťových stupňů prefa hmotnosti do 1 t vč podlití závitová tyč do spodní konstrukce nasazení na závit.tyče kotvy	kus	8,000			vlastní
VV			" schody "					
VV			" PP.B.2 " 2		2,000			
VV			" PP.B.5 " 3		3,000			
VV			" PP.B.6 " 1		1,000			
VV			" PP.B.7 " 2		2,000			
VV			Součet		8,000			
18	M	59373102.1	PP.B.2 - prefabrikát boční část schodiště 3360/600/150 z betonu C40/50-XC4-XF4 výztuž pohledový beton tř. PB3 protiskluzová úprava otisk matrice závitové tyče sandriky	kus	2,000			vlastní
19	M	59373105.1	PP.B.5 - prefabrikát schodišťového stupně 5400/300/150 z betonu C40/50-XC4-XF4 výztuž pohledový beton tř. PB3 protiskluzová úprava otisk matrice závitové tyče sandriky	kus	3,000			vlastní
20	M	59373106.1	PP.B.6 - prefabrikát spojovací stupeň schodiště 3000/300/250 z betonu C40/50-XC4-XF4 výztuž pohledový beton tř. PB3 protiskluzová úprava otisk matrice závitové tyče sandriky	kus	1,000			vlastní
21	M	59373107.1	PP.B.7 - prefabrikát opěrné zdi schodiště 1200/300/550 z betonu C40/50-XC4-XF4 výztuž pohledový beton tř. PB3 protiskluzová úprava otisk matrice závitové tyče sandriky	kus	2,000			vlastní
22	K	274125002.1	Montáž ŽB základových pasů prahů opěrných zdí schodišťových stupňů prefa hmotnosti přes 1 do 4 tvč podlití závitová tyč do spodní konstrukce nasazení na závit.tyče kotvy	kus	14,000			vlastní
VV			" schody "					
VV			" PP.B.3 " 3		3,000			
VV			" PP.B.4 " 3		3,000			
VV			" PP.B.8 " 1		1,000			
VV			Mezisoučet		7,000			
VV			" betonový základ dřevěného sedáku lavice "					
VV			" PP.C.2 " 7		7,000			
VV			Mezisoučet		7,000			
VV			Součet		14,000			
23	M	59373103.1	PP.B.3 - prefabrikát schodišťového stupně 5400/900/250 z betonu C40/50-XC4-XF4 výztuž pohledový beton tř. PB3 protiskluzová úprava otisk matrice závitové tyče sandriky	kus	3,000			vlastní
24	M	59373104.1	PP.B.4 - prefabrikát schodišťového stupně 5400/600/150 z betonu C40/50-XC4-XF4 výztuž pohledový beton tř. PB3 protiskluzová úprava otisk matrice závitové tyče sandriky	kus	3,000			vlastní
25	M	59373108.1	PP.B.8 - prefabrikát opěrné zdi schodiště 3600/300/550 z betonu C40/50-XC4-XF4 výztuž pohledový beton tř. PB3 protiskluzová úprava otisk matrice závitové tyče sandriky	kus	1,000			vlastní
26	M	59373202.1	PP.C.2 - prefabrikát -lavička pod dřevěný sedák 4000/300/500 z betonu C40/50-XC1 výztuž pohledový beton tř. PB3 kotvy	kus	7,000			vlastní
27	K	274125003.1	Montáž ŽB základových pasů prahů opěrných zdí schodišťových stupňů prefa hmotnosti přes 4 tvč podlití závitová tyč do spodní konstrukce nasazení na závit.tyče kotvy	kus	12,000			vlastní
VV			" schody "					
VV			" PP.B.1 " 2		2,000			
VV			Mezisoučet		2,000			
VV			" betonový základ dřevěného sedáku lavice "					
VV			" PP.C.1 " 10		10,000			
VV			Mezisoučet		10,000			
VV			Součet		12,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
28	M		59373101.1	PP.B.1 - prefabrikát opěrné zdi schodiště 5400/600/550 z betonu C40/50-XC4-XF4 výztuž pohledový beton tř. PB3 protiskluzová úprava otisk matrice závitové tyče sandriky	kus	2,000			vlastní	
29	M		59373201.1	PP.C.1 - prefabrikát - lavička pod dřevěný sedák 7000/500/500 z betonu C40/50-XC1 výztuž pohledový beton tř. PB3 kotvy	kus	10,000			vlastní	
D 998 Přesun hmot										
30	K		998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	71,384			CS ÚRS 2024 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
11 - Předprostor školy (fragment SO 1001)
Soupis:
11.A - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A BOURACÍ PRÁCE - PŘEDPROSTOR ŠKOLY - hlavní

KSO: 823 27

Místo: HODONÍN

CC-CZ:

Datum: 11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

IČ:

00284891

DIČ:

CZ699001303

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

IČ:

09613111

DIČ:

CZ09613111

Zpracovatel:

Obrtelová Miluše

IČ:

64596605

DIČ:

CZ6110310745

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	103 628,79	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

11 - Předprostor školy (fragment SO 1001)

Soupis:

11.A - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A BOURACÍ PRÁCE - PŘEDPROSTOR ŠKOLY - hlavní

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Žpracovatel:

Obrtelová Miluše

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 11 - Předprostor školy (fragment SO 1001)

Soupis: 11.A - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A BOURACÍ PRÁCE - PŘEDPROSTOR ŠKOLY - hlavní

Místo: HODONÍN Datum: 11.07.2025
Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35 Projektant: MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00
Uchazeč: Gardenline, s.r.o. Zpracovatel: Obřtelová Miluše

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	119003223-01	Mobilní oplocení výšky 2m - zřízení, údržba, odstranění po dokončení stavby, přesun hmot	m	49,000			vlastní
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr (VV) dle: "					
	VV		" 1/ Technická zpráva D.1.1.a.1 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ (dále už jen TZ)"					
	VV		" + doplněné dle D.1.6.a PRŮVODNÍ ZPRÁVA /inveřtrizace "					
	VV		" 2/ výkr. C.3 SITUACE BOURANÝCH POVRCHŮ, HRAN, MOBILIÁŘE A OCHRANY DŘEVIN "					
	VV		" výkr.C.4_ZOV, +foto bouraného mobiliáře (kameny) a komunikaci pro část A-B"					
	VV		" 3/ bilanční tabulky (soupis/výkaz výměr) - Kapitola 11. A "					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všech položky /Kap.11.A "					
	VV		Mezisoučet ODKAZY VÝKAZU VÝMĚR			0,000		
	VV		" 11.A-1a/ Ochrana dřevin při stavební činnosti "					
	VV		" - staveništní oplocení - ochrana skupin dřevin: mb"					
	VV		49,0			49,000		
	VV		Součet			49,000		
2	K	121151213-15	Sejmutí travního drnu - plochy přes 100 do 500 m2 tl vrstvy přes 100 - do 150 mm strojně - vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrňování na skládku, recyklaci)	m2	110,000			vlastní
	VV		" 11.A-4/ Sejmutí ornice (humozní vrstva vč. drnů) "					
	VV		" pro pěstební záhon: 15 cm " 110,0			110,000		
	VV		" POZNÁMKA: bilance pro nákup a dovoz kvalitní zeminy (ornice, která chybí) = rozprostření součástí KAPITOLY 01"					
	VV		Součet			110,000		
3	K	121151223-15	Sejmutí travního drnu a ornice - plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 100 - do 150 mm strojně - vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrňování na skládku, recyklaci)	m2	762,000			vlastní
	VV		" 11.A-4/ Sejmutí ornice (humozní vrstva vč. drnů) "					
	VV		" pro trávníky: 15 cm (62 % plochy - vynechání ploch kolem ponech.stromů) " 762,0			762,000		
	VV		Součet			762,000		
4	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	16,500			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odkopy v zemině po sejmutí ornice "					
	VV		" 11.A-4/ výkop pro pěstební záhon 0,15m" 110,0*0,15			16,500		
	VV	sODKOPzem11A	Součet			16,500		
5	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	98,100			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 11.A 4/ Sejmutí ornice (=skrývka humozní vrstvy vč. drnů) "					
	VV		" převoz po překatrování ornice v rámci deponie ZS (uložit k míchacímu zařízení) "					
	VV		" cca 75% zpětná využitelnost /25% odvoz odpadu"					
	VV		" (výpočet M3 skrývky viz.položka Prohoz...) "					
	VV		m3SKRYVKA11A*0,75			98,100		
	VV		Součet			98,100		
6	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	130,800			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 11.A 4/ Sejmutí ornice (=skrývka humozní vrstvy vč. drnů) "					
	VV		" odvoz 100% skrývky na deponii stavby na překatrování "					
	VV		" (výpočet viz.položka Prohoz...) vč.25% na odpad při prohozu"					
	VV		m3SKRYVKA11A			130,800		
	VV		Součet			130,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	49,200			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odvoz přebytků zeminy na recykl.skládku "					
	VV		" odpad po překatování skřívky "					
	VV	ODVOZdmy11A	m3SKRYVKA11A*0,25		32,700			
	VV		Mezisoučet		32,700			
	VV		" zeminy z odkopů: Strojních "					
	VV	ODVOZzem11A	sODKOPzem11A		16,500			
	VV		Mezisoučet		16,500			
	VV		Součet		49,200			
8	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	130,800			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 11.A 4/ Sejmуті орnice (=skřívka humozní vrstvy vč. drnů) "					
	VV		" nakládka překatov. čisté skřívky 75% (pro převoz v rámci deponie)"					
	VV		m3SKRYVKA11A*0,75		98,100			
	VV		Mezisoučet		98,100			
	VV		" nakládka odpadu po překatování skřívky (pro odvoz na recyklač.skládku)"					
	VV		" (výpočet viz.ploška Prohoz...) vč.25% na odpad při prohozu"					
	VV		m3SKRYVKA11A*0,25		32,700			
	VV		Mezisoučet		32,700			
	VV		Součet		130,800			
9	K	17120122-90	Poplatek za uložení odpadu - travní drny se zeminou - skládka nebo kompostárna - zemina ze zahrad a parků, kód odpadu 20 02 02	t	42,510			vlastní
	VV		ODVOZdmy11A*1,3		42,510			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	49,200			CS ÚRS 2024 01
	VV		ODVOZdmy11A		32,700			
	VV		ODVOZzem11A		16,500			
	VV		Součet		49,200			
11	K	174111109-01	Příplatek za prohození sypaniny sítím - strojně	m3	130,800			vlastní
	VV		" 11.A 4/ Sejmуті орnice (=skřívka humozní vrstvy vč. drnů) "					
	VV		" překatování 100% skřívky na deponii "					
	VV		" pro trávníky " 0,15*762,0		114,300			
	VV		" pro záhon " 0,15*110,0		16,500			
	VV	m3SKRYVKA11A	Mezisoučet		130,800			
	VV		Součet		130,800			
12	K	184818250-01	Ochrana kmene při výšce bednění 2 m zřízení, odstranění	m2	26,000			vlastní
	VV		" 11.A-1a/ Ochrana dřevin při stavební činnosti "					
	VV		" zřízení a odstranění ochranného bednění u ponechaných dřevin"					
	VV		" bednění kmene - výška 2 m" 26,0		26,000			
	VV		Součet		26,000			
13	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,004			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 11.A 3/ Přihnojení stávajících dřevin 7 ks "					
	VV		" plošné rozprostření hnojiva ke stávajícím dřevinám - plné hnojivo (0,5 kg/ks)"					
	VV		7*0,5*0,001		0,004			
	VV	tunyHNOJIVO11A	Součet		0,004			
14	M	25111112	hnojivo NPK	kg	4,120			CS ÚRS 2024 01
	VV		tunyHNOJIVO11A*1000,0*1,03		4,120			
15	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	5,600			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 11.A-3 / Zalití ponechaných dřevin 7 ks"					
	VV		" 2x zalití stromů po dobu stavby, dle aktuálních klimatických podmínek"					
	VV		" (vždy 400 l/strom - v několika dávkách)" 2*(0,400*7)		5,600			
	VV	VODAstrom11A	Mezisoučet		5,600			
16	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	5,600			CS ÚRS 2024 01
	VV		VODAstrom11A		5,600			
17	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	50,400			CS ÚRS 2024 01
	VV		" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "					
	VV		VODAstrom11A*(10-1)		50,400			
	D	998	Přesun hmot					
18	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,342			CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
11 - Předprostor školy (fragment SO 1001)
Soupis:
**11.B - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A BOURACÍ PRÁCE - PŘEDPROSTOR ŠKOLY -
nezpůsobilé**

KSO:	823 27	CC-CZ:	
Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:		IČ:	00284891
Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35		DIČ:	CZ699001303
Uchazeč:		IČ:	27263827
Gardenline, s.r.o.		DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	09613111
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00		DIČ:	CZ09613111
Zpracovatel:		IČ:	64596605
Obrtelová Miluše		DIČ:	CZ6110310745
Poznámka:			

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	334 038,55	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

11 - Předprostor školy (fragment SO 1001)

Soupis:

**11.B - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A BOURACÍ PRÁCE - PŘEDPROSTOR ŠKOLY -
nezpůsobilé**

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Žpracovatel:

Obrtelová Miluše

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 11 - Předprostor školy (fragment SO 1001)

Soupis: 11.B - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A BOURACÍ PRÁCE - PŘEDPROSTOR ŠKOLY - nezpůsobilé

Místo: HODONÍN Datum: 11.07.2025
Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35 Projektant: MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00
Uchazeč: Gardenline, s.r.o. Zpracovatel: Obřtelová Miluše

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	442,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr (VV) dle: "					
	VV		" 1/ Technická zpráva D.1.1.a.1 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ (dále už jen TZ)"					
	VV		" 2/ výkr. C.3 SITUACE BOURANÝCH POVRCHŮ, HRAN, MOBILIÁŘE A OCHRANY DŘEVIN "					
	VV		"výkr. C.4_ZOV, +foto bouraného mobiliáře pro část A-B"					
	VV		" 3/ bilanční tabulky (soupis/výkaz výměr) - Kapitola 11.B "					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všech.položky /Kap.11.B "					
	VV		Mezisoučet ODKAZY VÝKAZU VÝMĚR		0,000			
	VV		" 11.B-3/ DM k-ce stáv. zpevněného povrchu - dlažba 300/300/40 vč.lože "					
	VV		" 441,5364m2 " 442,0		442,000			
	VV		Součet		442,000			
2	K	113107136	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	108,810			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 11.B-5/ DM stávaj. zpevněného povrchu - beton 150MM + výztužná síť "					
	VV		" ručně =okapový chodník kolem celé školy 108,81 m2 "		108,810			
	VV		108,81					
	VV		Součet		108,810			
3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	199,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 11.B-5/ DM zahradní bet.obruby podél beton.okap.chodníku: 198,77m" 199,0		199,000			
	VV		Součet		199,000			
4	K	121151203-15	Sejmutí travního drnu - plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 100 do 150 mm strojně - vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrňování na skládku, recyklaci)	m2	14,000			vlastní
	VV		" 11.B-4/ Sejmutí ornice (humozní vrstva vč. drnů), plocha celkem " 14,0		14,000			
	VV		" (v blízkosti stromů + kabely a ostatní IS = 0)"					
	VV	sM2SKRYVKA11B	Součet		14,000			
5	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	10,881			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odkopy štěrk. konstrukč.vrstev "					
	VV		" 11.B-5/ DM stávaj. ZP beton ŽB: odkop podsypu štěrk tl.0,100m"					
	VV		" ručně =okapový chodník kolem celé školy 108,81 m2"		10,881			
	VV		108,81*0,10					
	VV	rODKOPkam11B	Součet		10,881			
6	K	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	88,400			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odkopy štěrk. konstrukč.vrstev "					
	VV		" 11.B-3/ DM k-ce stáv. ZP- dlažba 300/300. odkop podsypu štěrk tl.0,200m"					
	VV		442,0*0,20		88,400			
	VV	sODKOPkam11B	Součet		88,400			
7	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,575			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 11.B -4/ Sejmutí ornice (=skrývka humozní vrstvy vč. drnů): celk.2,1M3 / -bez překatování "					
	VV		" převoz po překatování ornice v rámci deponie ZS (uložit k míchacímu zařízení) "					
	VV		" cca 75% zpětná využitelnost /25% odvoz odpadu "					
	VV		" (výpočet M3 skrývky viz položka Prohoz...) "					
	VV		m3SKRYVKA11B*0,75		1,575			
	VV		Součet		1,575			
8	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,100			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 11.B-4/ Sejmutá ornice (=skrývka humozní vrstvy vč. drnů) "					
	VV		" odvoz 100% skrývky na deponii stavby na překatování "					
	VV		" (výpočet viz.položka Prohoz...) vč.25% na odpad při prohozu"					
	VV		m3SKRYVKA11B		2,100			
	VV		Součet				2,100	
9	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,525			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odvoz přebytků zeminy na recykl.skládku "					
	VV		" odpad po překatování skrývky "					
	VV		m3SKRYVKA11B*0,25		0,525			
	VV	ODVOZdmy11B	Mezisosoučet				0,525	
10	K	162651131	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	99,281			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odvoz kamení na recyklač. skládku "					
	VV		rODKOPkam11B		10,001			
	VV		sODKOPkam11B		88,400			
	VV	ODVOZkam11B	Součet				99,281	
11	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,100			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 11.B-4/ Sejmutí ornice (=skrývka humozní vrstvy vč. drnů) "					
	VV		" nakládka překatrov. čisté skrývky 75% (pro převoz v rámci deponie)"					
	VV		m3SKRYVKA11B*0,75		1,575			
	VV		Mezisosoučet				1,575	
	VV		" nakládka odpadu po překatování skrývky (pro odvoz na recyklač.skládku)"					
	VV		" (výpočet viz.položka Prohoz...) 25% na odpad při prohozu"					
	VV		m3SKRYVKA11B*0,25		0,525			
	VV		Součet				2,100	
12	K	17120122-90	Poplatek za uložení odpadu - travní dmy se zeminou - skládka nebo kompostárna - zemina ze zahrad a parků, kód odpadu 20 02 02	t	0,683			vlastní
	VV		ODVOZdmy11B*1,3		0,683			
13	K	171201231-1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04.	t	183,670			vlastní
	VV		ODVOZkam11B*(1,8+1,9)/2		183,670			
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	99,806			CS ÚRS 2024 01
	VV		ODVOZdmy11B		0,525			
	VV		ODVOZkam11B		99,281			
	VV		Součet				99,806	
15	K	174111109-01	Příplatek za prohození sypaniny sítím - strojně	m3	2,100			vlastní
	VV		" překatování 100% skrývky na deponii "					
	VV		" 11.B -4/ Sejmutí ornice (=skrývka humozní vrstvy vč. drnů): celk. 2,10 m3 / -bez překatování "					
	VV		sM2SKRYVKA11B*0,15		2,100			
	VV	m3SKRYVKA11B	Mezisosoučet				2,100	
	VV		Součet				2,100	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
16	K	348101110	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové pl do 2 m2	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" zpětná instalace repasovaných branek na zděné sloupky (viz. foto)"					
	VV		" 11.B-8/ kovov.postranní branky: 2,1m=2křídlo/ 1branka: celk.2 branky=4 křídla"					
	VV		" š. 2,1/2 =š. 1 křídla 1,05*1,2=1,26m2/ 1 křídlo" (1+1)*2		4,000			
	VV		Součet				4,000	
17	M	59231516-R1	náklady na repase nebo doplnění kov. příluženství zpětné použité 2 kř.branky: (panty na vrátka 6ks/branka, doraz zámku), drobné zámečn.opravy po DM (natěry vykázaný samostatně)	kus	2,000			vlastní
	VV		" opravy pro zpětné osazení repasovaných branek na zděné sloupky (viz. foto)"					
	VV		" 11.B-8/ kovov.postranní branky: 2,1m=2křídlo/ 1branka: celk.2 branky" 2		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
18	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,975			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 11.B-1/ DM základu schodišt. beton.zidky (š. 0,30 m, založení 0,40m) 2+2mb/ 1 schodiště "					
	VV		" (zidky kolem 2 schodišť)"					
	VV		((0,30+2*0,05)*0,40*(2,1+2,1))*2		1,344			
	VV		Mezisosoučet				1,344	
	VV		" 11.B-2/ DM základu + bloku pod beton. schody / dl.2,1m viz. foto"					
	VV		" (3 terenní schodiště celkem, 1,66m2/ 1schodiště)"					
	VV		" blok " (1,66*((4-1)*0,15)/2)*3		1,121			
	VV		" základ 1+4 stupeň" ((0,50*2,1*0,6)*2)*3		3,780			
	VV		Mezisosoučet				4,901	
	VV		" 11.B-6/ DM beton.prahu pod hlavními bránami 30/16 cm/5,5m/1brány: celk.2 brány"					
	VV		" (DM vlastních brán=kap.31)" (0,16*0,30*5,5)*2		0,528			
	VV		Mezisosoučet				0,528	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 11.B-7/ DM beton.prahu pod postranními brankami 30/16 cm/2,1m/ 1branka: celk.2 branky"					
	VV		(0,16*0,30*2,1)*2		0,202			
	VV		Mezisoučet		0,202			
	VV	DMzakIBET11B	Součet		6,975			
19	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,960			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 11.B-1/ DM schodišť. beton.zidky (š. 0,30 m, nad PT 0,40m) 2+2mb/1 schodiště "					
	VV		" (zidky kolem 2 schodišť)"					
	VV		(0,30*0,40*(2,0+2,0))*2		0,960			
	VV		Součet		0,960			
20	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	25,200			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 11.B-2/ DM beton. schody / dl.2,1m, 4 stupně/ viz. foto"					
	VV		" (3 terenní schodiště celkem)" (4*2,1)*3		25,200			
	VV		Součet		25,200			
21	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 11.B-8/ DM kovov.postranních branek: 2,1m=2křídlo/ 1branka: celk.2 branky pro zpětné použití "					
	VV		" š. 2,1/2 =š. 1 křídla 1,05*1,2=1,26m2/ 1 křídlo" (1+1)*2		4,000			
22	K	966073810-91	Příplatek k rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2 - příplatek k DM pro zpětné použití, + manipulace (odvoz do skladu, úschova+zpětný dovoz)	kus	4,000			vlastní
	VV		" 11.B-8/ DM kovov.postranních branek: 2,1m=2křídlo/ 1branka: celk.2 branky pro zpětné použití "					
	VV		" š. 2,1/2 =š. 1 křídla 1,05*1,2=1,26m2/ 1 křídlo" (1+1)*2		4,000			
	D	997	Přesun sutě					
23	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	87,321			CS ÚRS 2024 01
	VV		SUTkamení11B		71,259			
	VV		SUT1betSYPK11B		1,478			
	VV		SUT2betSYPK11B		14,584			
	VV		Součet		87,321			
24	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	245,901			CS ÚRS 2024 01
	VV		" recyklační skládka "					
	VV		SUTkamení11B*(4-1)		213,777			
	VV		SUT1betSYPK11B*(3-1)		2,956			
	VV		SUT2betSYPK11B*(3-1)		29,168			
	VV		Součet		245,901			
25	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	87,621			CS ÚRS 2024 01
	VV		SUT1betKUS11B		43,754			
	VV		SUT2betKUS11B		7,960			
	VV		SUT1zbKUS11B		35,907			
	VV		Součet		87,621			
26	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	175,242			CS ÚRS 2024 01
	VV		" recyklační skládka "					
	VV		SUT1betKUS11B*(3-1)		87,508			
	VV		SUT2betKUS11B*(3-1)		15,920			
	VV		SUT1zbKUS11B*(3-1)		71,814			
	VV		Součet		175,242			
27	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	87,321			CS ÚRS 2024 01
	VV		SUTkamení11B		71,259			
	VV		SUT1betSYPK11B		1,478			
	VV		SUT2betSYPK11B		14,584			
	VV		Součet		87,321			
28	K	997221611-01	Nakládání kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	51,714			vlastní
	VV		SUT1betKUS11B		43,754			
	VV		SUT2betKUS11B		7,960			
	VV		Součet		51,714			
29	K	997221861-1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01.	t	45,232			vlastní
	VV		" sut KUSOVÁ betonová (čistá)"					
	VV		" bet. dlaždice 30/30: 442m2" 442,0*0,095		41,990			
	VV		" bet. schody 25,2m" 25,2*0,070		1,764			
	VV	SUT1betKUS11B	Mezisoučet		43,754			
	VV		" sut SYPKÁ betonová (čistá)"					
	VV		"schod. beton. zídka nad PT 0,96m3 (70% čisté sutě)" (0,96*2,2)*0,70		1,478			
	VV	SUT1betSYPK11B	Mezisoučet		1,478			
	VV		Součet		45,232			
30	K	997221861-2	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01. - podílem sypkých hmot a zemín nad 30 %	t	22,544			vlastní
	VV		" bour. základy celk.4,684m3 " 6,975*2,0		13,950			
	VV		" schod. beton. zídka nad PT 0,96m3 (30% sutě s příměsí)" (0,96*2,2)*0,30		0,634			
	VV	SUT2betSYPK11B	Mezisoučet		14,584			
	VV		" zahradní obruby vč.lože " 199,0*0,040		7,960			
	VV	SUT2betKUS11B	Mezisoučet		7,960			
	VV		Součet		22,544			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	997221862-1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01.	t	35,907			vlastní
	VV		" suť KUSOVÁ (čistá)"					
	VV		" beton ŽB plošně 108,81 tl. 150mm"		108,81*0,330		35,907	
	VV	SUT1zbKUS11B	Mezisoučet				35,907	
32	K	997221873-1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04.	t	71,259			vlastní
	VV		" suť celkově "		175,71		175,710	
	VV		" -odpočet zpětně použitých branek "					
	VV		-0,768				-0,768	
	VV		" -odpočet jiných sutí dle poplatků "					
	VV		-SUT1betKUS11B				-43,754	
	VV		-SUT1betSYPK11B				-1,478	
	VV		-SUT2betKUS11B				-7,960	
	VV		-SUT2betSYPK11B				-14,584	
	VV		-SUT1zbKUS11B				-35,907	
	VV	SUTkameni11B	Součet štěrk. lože dlažeb				71,259	
	D	998	Přesun hmot					
33	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	0,002			CS ÚRS 2024 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
34	K	7833471s001	Kompletní repase nátěrů - zámečnických konstrukcí oplocení (odstranění nátěrů, očištění, základní antikorozi nátěr, mezinátěr, krycí nátěr email-polyuretanový s obsahem železité slídy /kovářský)	m2	15,120			vlastní
	VV		" repase nátěrů pro zpětné osazení branek na zděné sloupky (viz. foto)"					
	VV		" 11.B-8/ kovov.postranní branky: š. 2,1m=2křídlo/ 1branka: celk.2 branky "					
	VV		" nátěr okrasných branek=3x výměra plochy" (3*(2,1*1,2))*2				15,120	
	VV		Součet				15,120	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 11 - Předprostor školy (fragment SO 1001)
Soupis:

11.C - NOVÉ KONSTRUKCE PLOCHA PŘED ŠKOLOU - nezpůsobilé

KSO: 823 27

Místo: HODONÍN

CC-CZ:

Datum: 11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

IČ:

00284891

DIČ:

CZ699001303

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

IČ:

09613111

DIČ:

CZ09613111

Zpracovatel:

Obrtelová Miluše

IČ:

64596605

DIČ:

CZ6110310745

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	1 344 261,57	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

11 - Předprostor školy (fragment SO 1001)

Soupis:

11.C - NOVÉ KONSTRUKCE PLOCHA PŘED ŠKOLOU - nezpůsobilé

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Žpracovatel:

Obrtelová Miluše

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

91 - Kamenné schodiště před školou

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 11 - Předprostor školy (fragment SO 1001)
Soupis:

11.C - NOVÉ KONSTRUKCE PLOCHA PŘED ŠKOLOU - nezpůsobilé

Místo: HODONÍN

Datum: 11.07.2025

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant: MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel: Obřtelová Miluše

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	121112003-15	Sejmutí travního drnu - tl vrstvy přes 100 - do 150 mm ručně - vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrvování na skládku, recyklaci)	m2	64,460			vlastní
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr (VV) dle: "					
	VV		" 1/ Technická zpráva D.1.1.a.1 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ (dále už jen TZ-1)"					
	VV		" Technická zpráva D.1.1.a.3 NOVÉ POVRCHY A DROBNÉ STAVBY (dále už jen TZ-3)"					
	VV		" D.1.1.b.14 KNIHA POVRCHŮ A MATERIÁLŮ"					
	VV		" 2/ výkr. C.3 SITUACE BOURANÝCH POVRCHŮ, HRAN, MOBILIÁŘE A OCHRANY DŘEVIN "					
	VV		" výkr.C.4_ZOV, +foto bouraného mobiliáře a komunikací pro část A-B, C-D"					
	VV		"dokumentace A-N: výkr. D.1.1.-b.3, -b.4, -b.6B, -b.7, -b.8.1., -b.8.2 (situace, řezy, detaily)"					
	VV		" 3/ bilanční tabulky (soupis/výkaz výměr) - Kapitola 11. C "					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všech.položky /Kap.11.C "					
	VV		Mezisoučet ODKAZY VÝMĚR		0,000			
	VV		" 11.C-1/ NOVÉ KONSTRUKCE PLOCHA PŘED ŠKOLOU - bourání "					
	VV		" Sejmutí ornice (humozní vrstva vč. drnů), plocha celkem....192,17 m2"					
	VV		" z toho ručně v blízkosti stromů: "	64,46	64,460			
	VV	rM2SKRYVKA11C	Součet		64,460			
2	K	121151213-15	Sejmutí travního drnu - plochy přes 100 do 500 m2 tl vrstvy přes 100 - do 150 mm strojně - vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrvování na skládku, recyklaci)	m2	127,710			vlastní
	VV		" 11.C-1/ NOVÉ KONSTRUKCE PLOCHA PŘED ŠKOLOU - bourání "					
	VV		" Sejmutí ornice (humozní vrstva vč. drnů), plocha celkem" 192,17		192,170			
	VV		" - odpočet z toho ručně v blízkosti stromů: "		-64,460			
	VV	sM2SKRYVKA11C	Součet		127,710			
3	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	9,024			CS ÚRS 2024 01
	VV		" ruční odkopy v zemině (po DM konstrukč.vrstev) na hl. dle nových konstrukcí "					
	VV		" zbytek po sejmutí ornice (celk. 192,17 m2/0,15m) dokop na k. -0,29m "					
	VV		" z toho ručně v blízkosti stromů: 64,46 m2"		9,024			
	VV	rODKOPzem11C	Součet		9,024			
4	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	28,527			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odkopy v zemině (po DM konstrukč.vrstev) na hl. dle nových konstrukcí "					
	VV		" 11.C-1/ NOVÉ KONSTRUKCE PLOCHA PŘED ŠKOLOU - bourání, skřívky, dokopy (na hl. -0,29m) "					
	VV		" zbytek po sejmutí ornice (celk. 192,17 m2/0,15m) "					
	VV		192,17*(0,29-0,15)		26,904			
	VV		" - z toho odpočet ručně v blízkosti stromů "					
	VV		-rODKOPzem11C		-9,024			
	VV		Mezisoučet pro SK.6		17,880			
	VV		"+ dopočet přesahů ŠD a spádování (3%) pláně /SK.6 (dle řezu)"					
	VV		" celk.objem dle řezu (výkr.D.1.1.b.8.2 ŘEZY VZOROVÉ PRÍČNE) "					
	VV		192,17*1,1*(0,29+0,048/2)		66,376			
	VV		"- odpočet vybourané k-ce, skřívky a vykopů tl.0,29m "		-55,729			
	VV		-192,17*0,29		-10,647			
	VV		Mezisoučet dopočet		10,647			
	VV	sODKOPzem11C	Součet		28,527			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	18,693			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odkopy v pásnu IS "					
	VV		" srovnávací položka pro odkopy u stromů "					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" 11.C-1/ NOVÉ KONSTRUKCE PLOCHA PŘED ŠKOLOU - bourání, skřívky, dokopy (na hl. -0,29m) "					
	VV		" sejmutá ornice (celk. 192,17 m2/0,15m) "					
	VV		" pásmo v blízkosti stromů: 64,46 m2 "		18,693			
	VV		64,46*0,29					
	VV		Součet		18,693			
6	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,620			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 11.C-1/ Sejmutí ornice (=skřívka humozní vrstvy vč. drnů) pro SK.6: celk.28,8255 M3 / -bez překatování "					
	VV		" převoz po překatování ornice v rámci deponie ZS (uložit k michacímu zařízení) "					
	VV		" cca 75% zpětná využitelnost /25% odvoz odpadu (ad.10.A-4) "					
	VV		" (výpočet M3 skřívky viz.položka Prohoz...) "					
	VV		m3SKRYVKA11C*0,75		21,620			
	VV		Součet		21,620			
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	28,826			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 11.A-4+11.C-1/ Sejmutá ornice (=skřívka humozní vrstvy vč. drnů) "					
	VV		" odvoz 100% skřívky na deponii stavby na překatování "					
	VV		" (výpočet viz.položka Prohoz...) vč.25% na odpad při prohozu "					
	VV		m3SKRYVKA11C		28,826			
	VV		Součet		28,826			
8	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	44,758			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odvoz přebytků zeminy na recykl.skládku "					
	VV		" odpad po překatování skřívky "					
	VV	ODVOZdmy11C	m3SKRYVKA11C*0,25		7,207			
	VV		Mezisoučet		7,207			
	VV		" zeminy z odkopů: ručních+strojních "					
	VV		rODKOPzem11C		9,024			
	VV		sODKOPzem11C		28,527			
	VV	ODVOZzem11C	Mezisoučet		37,551			
	VV		Součet		44,758			
9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	28,827			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 11.A-4+11.C-1/ Sejmutí ornice (=skřívka humozní vrstvy vč. drnů) "					
	VV		" nakládka překatov. čisté skřívky 75% (pro převoz v rámci deponie) "					
	VV		m3SKRYVKA11C*0,75		21,620			
	VV		Mezisoučet		21,620			
	VV		" nakládka odpadu po překatování skřívky (pro odvoz na recyklač.skládku) "					
	VV		" (výpočet viz.ploška Prohoz...) 25% na odpad při prohozu "					
	VV		m3SKRYVKA11C*0,25		7,207			
	VV		Součet		28,827			
10	K	17120122-90	Poplatek za uložení odpadu - travní drny se zeminou - skládka nebo kompostárna - zemina ze zahrad a parků, kód odpadu 20 02 02	t	9,369			vlastní
	VV		ODVOZdmy11C*1,3		9,369			
11	K	171201231-1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04.	t	65,714			vlastní
	VV		ODVOZzem11C*(1,7+1,8)/2		65,714			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	44,758			CS ÚRS 2024 01
	VV		ODVOZdmy11C		7,207			
	VV		ODVOZzem11C		37,551			
	VV		Součet		44,758			
13	K	174111109-01	Příplatek za prohození sypaniny sítím - strojně	m3	28,826			vlastní
	VV		" překatování 100% skřívky na deponii "					
	VV		" 11.C-1/ Sejmutí ornice (=skřívka humozní vrstvy vč. drnů) pro SK.6: celk. 28,8255 m3 / -bez překatování "					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" ruční skřívky pro SK.6 "					
	VV		rM2SKRYVKA11C*0,15		9,669			
	VV		" strojní skřívky pro SK.6 "					
	VV		sM2SKRYVKA11C*0,15		19,157			
	VV	m3SKRYVKA11C	Mezisoučet		28,826			
	VV		Součet		28,826			
14	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	211,387			CS ÚRS 2024 01
	VV		" 11.C-2/ ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 80-100 mm (SK.6) - nová skladba "					
	VV		" vyspádování +zhutnění na 30 Mpa (výměra vč. přesahů pláně) "					
	VV		" (výkr.D.1.1.b.8.2 ŘEZY VZOROVÉ PŘÍČNÉ) "					
	VV		192,17*1,10		211,387			
	VV	PLAN11C	Součet		211,387			
D	5		Komunikace pozemní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	56485101-032b	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm - fr. 0-32 - ŠDb-GN	m2	220,996			vlastní
	VV		" 11.C-2 / ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 80-100 mm (SK.6) - nový povrch "					
	VV		" skl. dle: Výpisu skladeb + výkr.D.1.1.b.8.2 ŘEZY - vzor.řezy "					
	VV		" podkladní ŠD-b 0-32, tl. 150 mm/ zatřídění do 100m2= 4 úseky lokálně různě " 192,17		192,170			
	VV		" + 15% = boční přesahy a spád (M3) odvodnění " 192,17*0,15		28,826			
	VV		Součet		220,996			
16	K	59121111-70	Kladení dlažby - pro zatravnění - z kostek drobných z kamene do lože z kameniva drceného fr.4/8 tl. 40-50 mm. vč.dodávky kameniva - bez výplně spar	m2	192,170			vlastní
	VV		" 11.C-2 / ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 80-100 mm (SK.6) - nový povrch "					
	VV		" skl. dle: Výpisu skladeb + Kniha povrchů (str. 6 / P.2.C) kamen.kostka 80-100mm v trávě "					
	VV		" (ohumusování +zatravnění spar= kap. 01.A-15,16 (trávník pobytový, hřiškový /spáry) "					
	VV		" chodníčky v prostoru před budovou školy z dlažby zatravn. kostek " 192,17		192,170			
	VV		" (spároveň -výkr. vzor.řezy D.1.1.b.8.2)"					
	VV	SK6kostky11C	Mezisoučet		192,170			
	VV		Součet		192,170			
17	M	58381007.1	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	196,013			vlastní
	VV		" 11.C-2 / ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 80-100 mm (SK.6) - nový povrch "					
	VV		192,17*1,02		196,013			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
18	K	916371219-025	Osazení zahradní obruby - ocelové lemovky - kotveno do terénu stabilizační kulatinou po 0,25 m - bez dodávek	m	60,400			vlastní
	VV		" 11.C-3 / ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 80-100 mm (SK.6) - hrany "					
	VV		" Kniha povrchů (str. 37 / H.9) / obruba ocel.pásovina 100/8 mm"					
	VV		" ocel. lemovky =pásovina + kotvení roxory (D 14/300mm) po 0,25m přímo do terénu "					
	VV		"chodníčky u školy: z dlažby zatravn. kostek SK6 (výkr. vzor.řezy D.1.1.b.8.2)" 60,4		60,400			
	VV	mLEMOVKA11C	Součet		60,400			
19	M	13010286-11	zahradní ocel. lemovky bez povrch.úpravy - pásovina 100/8mm: výroba + materiál tyč ocelová plochá jakost 11 375 100x8mm, (6,28 kg/m)	m	63,420			vlastní
	VV		" 11.C-3 / ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 80-100 mm (SK.6) - hrany "					
	VV		mLEMOVKA11C*1,05		63,420			
20	M	13021014-11	kotvící ocel. kolík pro zahradní oc. lemovky (kolík= roxor D14/ dl.300mm) / výroba+ materiál tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 14mm (0,363 kg/ks)	kus	242,000			vlastní
	VV		" 11.C-3 / ZATRAVNĚNÉ KOSTKY 80-100 mm (SK.6) - hrany "					
	VV		" kotevní roxory (D 14/300mm) po 0,25m přímo do terénu/ výpis ks " 242,0		242,000			
	VV		Součet		242,000			
	D	91	Kamenné schodiště před školou					
21	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	12,890			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkop pro šterkový podsyp " 9,4		9,400			
	VV		" výkop pro podbet. opěrné zidky " 3,49		3,490			
	VV	VYKOP1	Součet		12,890			
22	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	16,850			CS ÚRS 2024 01
	VV		" schody " 6,51		6,510			
	VV		" betonové schodišteschody " 10,34		10,340			
	VV	VYKOP2	Součet		16,850			
23	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	29,740			CS ÚRS 2024 01
	VV		" ODVOZ přebytků zeminy na recykl.skládku "					
	VV		" vytěžená zemina " VYKOP1+VYKOP2		29,740			
	VV	ODVOZ	Součet		29,740			
24	K	171201231.1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04.	t	52,045			vlastní
	VV		ODVOZ*1,75		52,045			
25	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	6,510			CS ÚRS 2024 01
	VV		" schody " 6,51		6,510			
	VV	ZASYP	Součet		6,510			
26	M	58331209.1	šterkodrt' netříděná vhodná pod pochůzí komunikace	t	13,020			vlastní
	VV		6,51*2 'Přepočtené koeficientem množství		13,020			
27	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,510			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" přesun hmot " ZASYP		6,510			
28	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,510			CS ÚRS 2024 01
29	K	211531111.1	Výplň odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm	m3	0,936			vlastní
VV			0,936		0,936			
30	K	211971121	Zřízení opláštění žebírek nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	13,160			CS ÚRS 2024 01
VV			(DRENAZ-0,3*2)*1,4		13,160			
31	M	69311081.1	geotextilie 300g/m2	m2	15,588			vlastní
VV			13,16*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		15,588			
32	K	212755214.1	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože vč. tvarovek	m	10,000			vlastní
VV			" za základem opěrné zdi vč. prostup základem " 10,0		10,000			
VV		DRENAZ	Součet		10,000			
33	K	213311113	Polštáře zhuňné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	9,400			CS ÚRS 2024 01
VV			" podsyp podbetonování kamenných schodů " 9,4		9,400			
34	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	3,490			CS ÚRS 2024 01
VV			" podbetonování ztraceného bednění " 3,49		3,490			
35	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	3,036			CS ÚRS 2024 01
VV			" podbetonování ztraceného bednění " 0,3*(8,2++0,96*2)		3,036			
36	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	3,036			CS ÚRS 2024 01
37	K	279113133	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	2,320			CS ÚRS 2024 01
38	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,051			CS ÚRS 2024 01
VV			" výztuž kruh d-10 " (9,8*4+44)*0,0006165		0,051			
39	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	10,140			CS ÚRS 2024 01
VV			" podbetonování kamenných schodů " 10,14		10,140			
40	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,235			CS ÚRS 2024 01
VV			" 8/100/100 - 29,375 m2 " 29,375*0,00799		0,235			
41	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	54,619			CS ÚRS 2024 01
VV			" podbetonování kamenných schodů "					
VV			(0,68*2+0,92)*(4,72+7,362+6,784+4,736)		53,813			
VV			0,32*0,92+0,16*(0,55+0,25)*4		0,806			
VV			Součet		54,619			
42	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	54,619			CS ÚRS 2024 01
43	K	434191423.1	Osazení schodišťových stupňů kamenných - lepeno k podkladu	m	77,000			vlastní
VV			" kamenný schod 370/200 vč. nosu " 23,6		23,600			
VV			" kamenný schod 370/160 vč. nosu " 22,3		22,300			
VV			" kamenný schod 320/160 vč. nosu " 21,1		21,100			
VV			" horní deska sedacího stupně 320/100 " 10,0		10,000			
VV			Součet		77,000			
44	M	58388101.1	kamenný schod 370/200 vč.nosu vč. dvou nárožních kusů s profilací z obou stran - žula protiskluzný tryskaný povrch dle povrchů P7	m	23,600			vlastní
45	M	58388102.1	kamenný schod 370/160 vč.nosu vč. dvou nárožních kusů s profilací z obou stran - žula protiskluzný tryskaný povrch dle povrchů P7	m	22,300			vlastní
46	M	58388103.1	kamenný schod 320/160 vč.nosu vč. dvou nárožních kusů s profilací z obou stran - žula protiskluzný tryskaný povrch dle povrchů P7	m	21,100			vlastní
47	M	58388111.1	Horní deska sedacího stupně 320/100 vč.nosu vč. dvou nárožních kusů s profilací z obou stran - žula protiskluzný tryskaný povrch dle povrchů P7	m	10,000			vlastní
48	K	772421134	Montáž obkladu soklů svislých deskami lepenými z kamene tl přes 30 do 50 mm	m	8,200			CS ÚRS 2024 01
VV			" lepený sokl " 8,2		8,200			
49	M	58381159.1	deska dlažební tryskaná žula - sokl tl 40mm v. 180mm (povrch standard dle projektu - kniha povrchů P.7)	m	8,446			vlastní
VV			8,2*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		8,446			
50	K	782132119.1	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do lepidla tl 60 mm vč. nerezové kotvy	m2	3,000			vlastní
51	M	58381301.1	deska obkladová tryskaná žula tl 60mm (standard dle projektu - kniha povrchů P.7)	m2	3,090			vlastní
VV			3*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		3,090			
52	K	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	70,901			CS ÚRS 2024 01
D	998		Přesun hmot					
53	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	63,217			CS ÚRS 2024 01
VV			" přesun hmot celkem: " 139,461		139,461			
VV			" - odpočet šterky lokálně+ malé plochy do 100m2 / odd.5" -76,244		-76,244			
VV			Součet Přesun dlažby		63,217			
54	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	76,244			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" rozvozy šterky lokálně+ malé plochy do 100m2 / odd.5"		76,244			
			76,244					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 11 - Předprostor školy (fragment SO 1001)
Soupis:

11.D - NOVÉ KONSTRUKCE PLOCHA PŘED ŠKOLOU - doprovodné

KSO: 823 27

Místo: HODONÍN

CC-CZ:

Datum: 11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

IČ:

00284891

DIČ:

CZ699001303

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

IČ:

09613111

DIČ:

CZ09613111

Zpracovatel:

Obrtelová Miluše

IČ:

64596605

DIČ:

CZ6110310745

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	1 917 541,98	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 11 - Předprostor školy (fragment SO 1001)
Soupis:

11.D - NOVÉ KONSTRUKCE PLOCHA PŘED ŠKOLOU - doprovodné

Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:	Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35	Projektant:	MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00
Uchazeč:	Gardenline, s.r.o.	Zpracovatel:	Obrtelová Miluše

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 11 - Předprostor školy (fragment SO 1001)
Soupis:

11.D - NOVÉ KONSTRUKCE PLOCHA PŘED ŠKOLOU - doprovodné

Místo: HODONÍN Datum: 11.07.2025
Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35 Projektant: MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00
Uchazeč: Gardenline, s.r.o. Zpracovatel: Obřtelová Miluše

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	29,949			CS ÚRS 2024 01
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr (VV) dle: "					
	VV		" 1/ Technická zpráva D.1.1.a.1 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ (dále už jen TZ-1)"					
	VV		" Technická zpráva D.1.1.a.3 NOVÉ POVRCHY A DROBNÉ STAVBY (dále už jen TZ-3)"					
	VV		" D.1.1.b.14 KNIHA POVRCHŮ A MATERIÁLŮ"					
	VV		" 2/ výkr. C.3 SITUACE BOURANÝCH POVRCHŮ, HRAN, MOBILIÁŘE A OCHRANY DŘEVIN "					
	VV		" výkr.C.4_ZOV, +foto bouraného mobiliáře a komunikací pro část A-B, C-D"					
	VV		"dokumentace A-N: výkr. D.1.1.-b.3, -b.4, -b.6B, -b.7, -b.8.1., (situace, řezu územím, detaily)"					
	VV		" 3/ bilanční tabulky (soupis/výkaz výměr) - Kapitola 11. D "					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všech.položky /Kap.11.D "					
	VV		Mezisoučet ODKAZY VÝKAZU VÝMĚR		0,000			
	VV		" ruční odkopy v zemině (po DM konstrukč.vrstev) na hl. dle nových konstrukcí "					
	VV		" ručně v blízkosti stromů "					
	VV		" 11.D-1 / KAMENNÁ MOZAICA (SK.3)- dokopy (do hl.-0,30m) /celk.121,92m2"					
	VV		"u stromů" 26,25*(0,30-0,28)		0,525			
	VV		" 11.D-2 / KAMENNÁ MOZAICA PŘED ŠKOLOU (SK.9)- dokopy (do hl.-0,36m)/ celk.119,87m2"					
	VV		"u stromů" 41,68*(0,36-0,28)		3,334			
	VV		" 11.D-3 /VELKOFORMÁT. BETON. DLAŽBA (SK.10) - dokopy (do hl.-0,36m)/celk. 56,31m2"					
	VV		"u stromů" 13,22*(0,36-0,28)		1,058			
	VV		" 11.D-4 /KAMEN.MOZAICA POJEZD VOZIDEL (SK.11) - dokop (hl.-0,40m)/celk.93,97m2"					
	VV		"u stromů=0"		0,000			
	VV		Mezisoučet pro SK.3, .9, .10, .11		4,917			
	VV		" ruční odkopy v zemině ...dttto - podél budovy školy "					
	VV		" 11.D-5 /BET. DLAŽBA 500/500/50mm (okap.chodník/OCH) - dokop (na hl.-0,29m)"					
	VV		108,81*(0,29-0,25)		4,352			
	VV		" + dopočet spádování pláně 5% /OCH "					
	VV		108,81*0,5*0,05/2		1,360			
	VV		" + dopočet přesahů dle výkazů hran (11.D-6) / pod ZAPUŠTĚNÝ ! obrubník podél OCH"					
	VV		184,0*(0,1+2*0,10)*(0,20+0,15)		19,320			
	VV		Mezisoučet pro OCH vč.obruby podél objektu		25,032			
	VV	rODKOPzem11D	Součet		29,949			
2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	91,003			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odkopy v zemině (po DM konstrukč.vrstev) na hl. dle nových konstrukcí "					
	VV		" = zbyly výkop po odstranění k-ci: chodníků DL 30/30, hl. - 0,28m, a beton.OCH -0,25m (viz.kap.11.B)"					
	VV		" 11.D-1 / KAMENNÁ MOZAICA (SK.3)- dokopy (do hl.-0,30m)"					
	VV		121,92*(0,30-0,28)		2,438			
	VV		" 11.D-2 / KAMENNÁ MOZAICA PŘED ŠKOLOU (SK.9)- dokopy (do hl.-0,36m)"					
	VV		119,87*(0,36-0,28)		9,590			
	VV		" 11.D-3 /VELKOFORMÁT. BETON. DLAŽBA (SK.10) - dokopy (do hl.-0,36m)"					
	VV		56,31*(0,36-0,28)		4,505			
	VV		" 11.D-4 /KAMENNÁ MOZAICA S MOŽNOSTÍ POJEZDU VOZIDEL (SK.11) -dokop (hl.-0,40m)"					
	VV		93,27*(0,40-0,28)		11,192			
	VV		" 11.D-5 /BET. DLAŽBA 500/500/50mm (okap.chodník/OCH) - dokop (na hl.-0,29m)"					
	VV		108,81*(0,29-0,25)		4,352			
	VV		" - z toho dopočet ručně v blízkosti stromů a ručně podél objektu (OCH)"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-rODKOPzem11D		-29,949			
VV			Mezisoučet pro SK.3, .9, .10, .11, OCH dokop plošně		2,128			
VV			" + dopočet spádování pláně 3% /SK.3 "					
VV			121,92*(2,2*0,03)/2		4,023			
VV			" + dopočet spádování pláně 3% /SK.9+SK.10 "					
VV			(119,87+56,31)*(13,0*0,03)/2		34,355			
VV			" + dopočet spádování pláně 3% /SK.11 "					
VV			93,27*(10,0*0,03)/2		13,991			
VV			" + dopočet spádování pláně 5% /OCH "					
VV			108,81*0,5*0,05/2		1,360			
VV			" + dopočet přesahů dle výkazů hran (11.D-6) "					
VV			154,0*0,10*0,36		5,544			
VV			31,0*0,60*0,36		6,696			
VV			4,2*(0,5+2*0,15)*0,36		1,210			
VV			11,0*(0,3+2*0,15)*0,36		2,376			
VV			184,0*(0,1+2*0,10)*(0,20+0,15) "zapuštěný obrubník"		19,320			
VV			Mezisoučet dopočet spádu a hran		88,875			
VV		sODKOPzem11D	Součet		91,003			
3	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	29,949			CS ÚRS 2024 01
VV			" srovnávací položka pro odkopy v blízkosti stromů "					
VV			" výpočet=ruční odkopy v zemině (po DM konstrukč.vrstev) na hl. dle nových konstrukcí "					
VV			" pro skladby SK.3, .9, .10, .11 /u stromů"					
VV			rODKOPzem11D		29,949			
VV			Součet		29,949			
4	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	120,952			CS ÚRS 2024 01
VV			" zeminy z odkopů: ručních+strojních "					
VV			rODKOPzem11D		29,949			
VV			sODKOPzem11D		91,003			
VV		ODVOZzem11D	Mezisoučet		120,952			
VV			Součet		120,952			
5	K	171201231-1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04.	t	211,666			vlastní
VV			ODVOZzem11D*(1,7+1,8)/2		211,666			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	120,952			CS ÚRS 2024 01
VV			ODVOZzem11D		120,952			
7	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	137,520			CS ÚRS 2024 01
VV			" vyspádování +zhutnění na 45 Mpa /(hutn.zkoušky =VRN)"					
VV			" 11.D-1 / KAMENNÁ MOZAICA (SK.3)" 121,92		121,920			
VV			" + dopočet přesahů ŠD dle výkazů hran (11.D-6) "					
VV			" 154m mozaiky v betonu z toho obruby SK3="		15,600			
VV			2*(20,0+32,0)*0,15					
VV			Mezisoučet SK3		137,520			
VV		PLANpojezd11D	Součet		137,520			
8	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	237,380			CS ÚRS 2024 01
VV			" 11.D-5 /BET. DLAŽBA 500/500/50mm (okap.chodník/OCH) - úprava pláně ručně podél budovy"					
VV			108,81		108,810			
VV			" + dopočet přesahů dle výkazů hran (11.D-6) / obrubník podél OCH"					
VV			184,0*(0,1+2*0,10)		55,200			
VV			Mezisoučet OCH		164,010			
VV			" 11.D-7/ Kamenné schodiště před školou "					
VV			" SK.14 - KAMENNÁ DLAŽBA PŘED ŠKOLOU - úprava pláně ručně (škola/schody)"					
VV			" viz. řezy A, B: (výkr. D.1.1.b.7 ŘEZY ÚZEMÍM)" 73,37		73,370			
VV			Mezisoučet SK.14		73,370			
VV		rPLANzem11D	Součet		237,380			
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	305,510			CS ÚRS 2024 01
VV			" vyspádování +zhutnění na 30Mpa "					
VV			" 11.D-2 / KAMENNÁ MOZAICA PŘED ŠKOLOU (SK.9)" 119,87		119,870			
VV			" 11.D-3 /VELKOFORMÁT. BETON. DLAŽBA (SK.10) "		56,310			
VV			" 11.D-4 /KAMEN.MOZAICA S MOŽNOSTÍ POJEZDU VOZIDEL (SK.11)" 93,27		93,270			
VV			" 11.D-5 /BET. DLAŽBA 500/500/50 mm (OKAP. CHODNÍK)" 108,81		108,810			
VV			" 11.D-7/ Kamenné schodiště před školou (SK14) DLAŽBA" 73,37		73,370			
VV			" + dopočet přesahů ŠD dle výkazů hran (11.D-6) "					
VV			154,0*0,15		23,100			
VV			" - z toho odpočet obruby SK3" -2*(20,0+32,0)*0,15		-15,600			
VV			31,0*0,60		18,600			
VV			4,2*(0,5+2*0,15)		3,360			
VV			11,0*(0,3+2*0,15)		6,600			
VV			184,0*(0,1+2*0,10)		55,200			
VV			Mezisoučet		542,890			
VV			" - odpočet úprava pláně ručně podél budovy (OCH)"					
VV			-rPLANzem11D		-237,380			
VV			Součet		305,510			
D	5		Komunikace pozemní					
10	K	56485101-032b	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm - fr. 0-32 - ŠDb-GN	m2	93,270			vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 11.D-4/ KAMEN.MOZAIKA S MOŽN.POJEZDU VOZIDEL (SK.11)- nová skl. "					
	VV		" 1.vrstva podkladní ŠD-b 0/32, tl. 200 mm "		93,270			
	VV		93,27					
	VV		" dopočet pro M3 ŠD spádování 3,5% -3,5% /SK.11 = 0% "		0,000			
	VV		0					
	VV		Součet		93,270			
11	K	56485101-063b	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm - fr. 0-63 - ŠDb-GN	m2	100,770			vlastní
	VV		" 11.D-4/ KAMEN.MOZAIKA S MOŽN.POJEZDU VOZIDEL (SK.11)- nová skl. "					
	VV		" 2.vrstva podkladní ŠD-b 0/63, tl. 200 mm "		93,270			
	VV		93,27					
	VV		" dopočet pro M3 ŠD spádování 3,5% -3,5% /SK.11 = 0% "		0,000			
	VV		0					
	VV		" + dopočet přesahů ŠD dle výkazů hran (11.D-6) : -odpočet obrub SK3: 2*(20+32)m)"		7,500			
	VV		(154,0-2*(20+32))*0,15					
	VV		Součet		100,770			
12	K	56486101-032b	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm - fr. 0-32 - ŠDb-GN	m2	227,654			vlastní
	VV		" 11.D-1/ KAMENNÁ MOZAIKA (SK.3) - nová skl. "					
	VV		" podkladní ŠD-b 0/32, tl. 200 mm / zatřídění do 100m2= 3 různá místa "		121,92			
	VV		121,92					
	VV		" + dopočet pro M3 ŠD spádování 3% -0,5%=2,5% /SK.3 (na M2 při tl.0,2m)"		16,764			
	VV		(121,92*(2,2*0,025)/2)/0,2					
	VV		" + dopočet přesahů ŠD dle výkazů hran (11.D-6) : jen pro obruby SK3: 2*(20+32)m)"		15,600			
	VV		2*(20+32)*0,15					
	VV		Mezisoučet SK.3		154,284			
	VV		" 11.D-7/ Kamenné schodiště před školou "					
	VV		" SK.14 - KAMENNÁ DLAŽBA PŘED ŠKOLOU - nová skladba "					
	VV		" podkladní ŠD-b 0/32, tl. 200 mm / piazzeta před školou "		73,370			
	VV		73,37					
	VV		" viz. řezy A, B: (výkr. D.1.1.b.7 ŘEZY ÚZEMÍM)"					
	VV		Mezisoučet SK.14		73,370			
	VV		Součet		227,654			
13	K	56487117-032b	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 310 mm - fr. 0-32 - ŠDb - GN	m2	176,180			vlastní
	VV		" 11.D-2/ KAMENNÁ MOZAIKA PŘED ŠKOLOU (SK.9) - nová skladba "					
	VV		" 11.D-3/ VELKOFORMÁT. BETON. DLAŽBA (SK.10) - nová skladba "					
	VV		" podklad ŠD-b 0/32, tl. 200 mm / zatřídění přes 100m2 společ. skl. SK9+SK10 /viz. řez B, řezy územím "					
	VV		" úprava tl.o + navýšení o tl. pro M3 spádování (3-1=2%) pro ŠD /SK.9+10 "					
	VV		" na 1stranu řez B: 10,5m*0,02=0,21 m tl. spádu na konci od základ.vrstvy 200mm "					
	VV		"průměrná tl.= (0,200+(0,200+0,21))/2=0,305=0,31m					
	VV		průměrná tl. celé plochy ŠD (200-410mm)"					
	VV		119,87+56,31		176,180			
	VV		Součet SK.9, SK.10		176,180			
14	K	591411111-48	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva - HDK fr. 4-8, tl. 40mm	m2	215,190			vlastní
	VV		" 11.D-1/ KAMENNÁ MOZAIKA (SK.3) - nový povrch "					
	VV		" skl. dle: Výpisu skladeb + Kniha povrchů (P.1)"					
	VV		" dlažba žulová mozaika 40/60 (P.1)"	121,92	121,920			
	VV		" (podbetonování krajov.řádků= odd.9 Lože pod obrubníky, obruby z dlažeb.kostek...)"					
	VV	SK3mozaika11D	Mezisoučet SK.3		121,920			
	VV		" 11.D-4/ KAMENNÁ MOZAIKA S MOŽNOSTÍ POJEZDU VOZIDEL (SK.11)- nový povrch "					
	VV		" skl. dle: Výpisu skladeb + Kniha povrchů (P.1)"					
	VV		" dlažba žulová mozaika 40/60 (P.1)"	93,27	93,270			
	VV		" (podbetonování krajov.řádků= odd.9 Lože pod obrubníky, obruby z dlažeb.kostek...)"					
	VV	SK11mozaika11D	Mezisoučet SK.11		93,270			
	VV		Součet		215,190			
15	M	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	219,493			CS ÚRS 2024 01
	VV		" Kniha povrchů (P.1 - kamenná mozaika 50 - šedožlutá barva) "					
	VV		" SK3 / dlažba žulová mozaika 40/60 (P.1) "					
	VV		SK3mozaika11D*1,02		124,358			
	VV		" SK11 / dlažba žulová mozaika 40/60 (P.1) - pojezd vozidel "					
	VV		SK11mozaika11D*1,02		95,135			
	VV		Součet		219,493			
16	K	591412111-48	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné pruhy š.1m střídavě s bet. dlažbou - komunikací pro pěší lože z kameniva - HDK fr. 4-8, tl. 40mm, vč. zaspárování drtí	m2	119,870			vlastní
	VV		" 11.D-2/ KAMENNÁ MOZAIKA PŘED ŠKOLOU (SK.9) - nový povrch "					
	VV		" skl. dle: Výpisu skladeb + Kniha povrchů (P.1)/ pásy mozaiky střídavě s řádky beton.dlažby"					
	VV		" dlažba žulová mozaika 40/60 (P.1)"	119,87	119,870			
	VV		" (podbetonování krajov.řádků= odd.9 Lože pod obrubníky, obruby z dlažeb.kostek...)"					
	VV		" dopočet zvětšeného lože na celk.100mm =odd.4/ pol .45157977-48)"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		SK9mozaika11D	Součet SK.9				119,870	
17	M	58381004	kosťka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2			124,712	CS ÚRS 2024 01
VV			" SK9 / dlažba žulová mozaika 40/60 (P.1) "					
VV			" Kniha povrchů (P.1 - kamenná mozaika 50 - šedožlutá barva) "					
VV			SK9mozaika11D*1,02				122,267	
VV			Součet				122,267	
VV			122,267*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				124,712	
18	K	45157977-48	Příplatek ZKD 10 mm tl - nad základní lože v montážní poloze - pod dlažbu z kameniva drceného fr. 4-8	m2			719,220	vlastní
VV			" 11.D-2/ KAMENNÁ MOZAICA PŘED ŠKOLOU (SK.9) - nový povrch "					
VV			" dopočet zvětšeného lože na celk.100mm nad rámec základ.tl.40mm započtené v mtž.položce "					
VV			SK9mozaika11D*((100-40)/10)				719,220	
VV			Součet				719,220	
19	K	59681129-48A	Kladení - kamenne- dlažby komunikaci pro pesi do lože z kameniva vel.přes 0,09 do 0,25 m2 pl. jednotlivě 50-100 m2- lože vč.dodávky HDK fr.4-8, tl.40mm, zaspárování drti,1 formát dlaždic, nepravidel.púdorys, zvětšené řezání, návaznost spárořezu na schody	m2			73,370	vlastní
VV			" 11.D-7/ Kamenné schodiště před školou "					
VV			" SK.14 - KAMENNÁ DLAŽBA PŘED ŠKOLOU "					
VV			" skl. dle: Výpisu skladeb + Kniha povrchů (str. 14/povrch P.7)/ piazzeta před školou "					
VV			" výkr. D.1.1.b.12.2 SCHODY PŘED ŠKOLOU - SPÁROŘEZ, PÚDORYS ZÁKLADŮ "					
VV			" žulová dlažba 640/320/60 (P.7) tryskaná "				73,37	
VV			Součet SK.14				73,370	
20	M	58381156-60	deska dlažební tryskaná žula tl 60mm - atyp.řezaný formát 640/320mm na zakázku (standard dle projektu - Kniha povrchů P.7)	m2			85,843	vlastní
VV			" SK.14 - KAMENNÁ DLAŽBA PŘED ŠKOLOU "					
VV			" žulová dlažba 640/320/60 (P.7) tryskaná, šedožlutá, přesně řezaná "				74,837	
VV			" + zvětšený prořez kolem nároží a koutů schodišť +15% "				11,006	
VV			73,37*0,15					
VV			" dle výkr. D.1.1.b.12.2 SCHODY PŘED ŠKOLOU - SPÁROŘEZ, PÚDORYS ZÁKLADŮ "					
VV			Součet				85,843	
21	K	596811411	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl přes 100 do 150 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2			56,310	CS ÚRS 2024 01
VV			" V cenách jsou započ.i nákl. na dodání hmot pro lože HDK 4/8 TL. 40mm a mater.na výplň spár. "					
VV			" 11.D-3/ VELKOFORMÁT. BETON. DLAŽBA (SK.10) - nový povrch "					
VV			" skl. dle: Výpisu skladeb + Kniha povrchů (str.26/povrch P.19)/ pásy mozaiky střídavě s řádky beton.dlažby "					
VV			" dlaždice 500/1000/120mm "				56,31	
VV			Součet				56,310	
22	M	59246020	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 120mm přírodní	m2			57,999	CS ÚRS 2024 01
VV			" 11.D-3/ VELKOFORMÁT. BETON. DLAŽBA (SK.10) - nový povrch "					
VV			" dlaždice 500/1000/120mm: přírodní šedá "					
VV			56,31*1,03				57,999	
23	K	596811911	Příplatek k cenám kladení velkoformátové dlažby za prvky různých tvarů	m2			56,310	CS ÚRS 2024 01
VV			" 11.D-3/ VELKOFORMÁT. BETON. DLAŽBA (SK.10) - nový povrch "					
VV			" dlaždice 500/1000/120mm / pásy mozaiky střídavě s řádky beton.dlažby "				56,31	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
24	K	635111215-032b	Násyp pod podlahy ze štěrkodrti se zhutněním - ŠDb fr.0-32	m3			21,762	vlastní
VV			" 11.D-5/ BET.DLAŽBA 500/500/50 mm (OKAP.CHODNÍK/OCH): podsyp ručně podél budovy "					
VV			" podsyp štěrkodrt ŠDb 0-32, tl.200mm "				21,762	
VV			Součet				21,762	
25	K	637211134	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do kameniva	m2			108,810	CS ÚRS 2024 01
VV			" 11.D-5/ BETON.DLAŽBA hladká šedá 500/500/50 mm (OKAPOVÝ CHODNÍK/OCH) "					
VV			" v ceně M+D dlaždic, a M+D ložez HDK 4/8 tl.40mm vč.zaspárování drti "				108,81	
VV			Součet				108,810	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
26	K	916231213-20nF1	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého-nekonstrukčního tř.C16/20 n XF1	m			184,000	vlastní
VV			" 11.D -6/ hrany - BETON. OBRUBNÍK 100/200/1000 (H.11)+ bet. lože 0,04 m2 (okapový chodník) "					
VV			" tř. betonu dle Knihy povrchů a hran= všechny obruby do betonové lože tř.C16/20 n XF1 "					
VV			" 183,58m= "				184,000	
VV			Součet				184,000	
27	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m			187,680	CS ÚRS 2024 01
VV			" 11.D -6/ hrany - BETON. OBRUBNÍK 100/200/1000 (H.11) "					
VV			184,0*1,02				187,680	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	916241113-20nF1	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - nekonstrukčního tř.C16/20 n XF1	m	15,200			vlastní
	VV		"výkr. D.1.1.b.7 fezy územím + D.1.1.b.3 Situace hran"					
	VV		"(normospotřeba M3 betonu v mtž.položce =0,074m3)"					
	VV		" 11.D -6/ hrany - ŽULOVÁ OBRUBA 500/150/ min. 500 (H.5)		4,200			
	VV		+ beton. lože průřezu 0,16 m2" 4,2					
	VV		" 11.D -6/ hrany - ŽULOVÁ OBRUBA 300/300/ min. 500 (H.6)		11,000			
	VV		+ beton. lože průřezu 0,07 m2" 11,0					
	VV		Součet		15,200			
29	M	58380003-R1	obrubník kamenný žulový přímý š.300/v.300/ dl.min.500 mm - atyp	m	11,220			vlastní
	VV		" 11.D -6/ hrany - ŽULOVÁ OBRUBA 300/300/ min. 500 (H.6)" 11,0*1,02		11,220			
30	M	58380007-R2	obrubník kamenný žulový přímý š.500/v.150/ dl. min.500 mm - atyp	m	4,284			vlastní
	VV		" 11.D -6/ hrany - ŽULOVÁ OBRUBA 500/150/ min. 500 (H.5)		4,284			
	VV		" 4,2*1,02					
31	K	916991121-20nF1	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého - beton nekonstrukční tř.C16/20 n XF1	m3	7,461			vlastní
	VV		" 11.D -6/ hrany - BETON LOŽE průřezu 0,03m2 - podchycení kraje žul.kostky 40/60 (mozaika SK.3.,9, .11) 154mb"		4,620			
	VV		0,03*154,0					
	VV		" 11.D -6/ hrany - BETON.LOŽE průřezu 0,08m2 - podchyc. pruhů + kraje bet.dlažby (SK.10) 31mb"		2,480			
	VV		0,08*31,0					
	VV		Mezisoučet BETON. KRAJE KOSTEK, DLAŽEB		7,100			
	VV		" dopočet zvětšen. bet.lože pro atyp-žul. obruby (nad rámec M3 lože započten.v mtž.položce =0,074m3)"					
	VV		" 11.D -6/ hrany - ŽULOVÁ OBRUBA 500/150/ min. 500 (H.5)					
	VV		+ beton. lože průřezu 0,16 m2/ 4,2mb"					
	VV		(0,16-0,074)*4,2		0,361			
	VV		Součet		7,461			
D 998		Přesun hmot						
64	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	139,391			CS ÚRS 2024 01
	VV		" přesun hmot pro komunikace odd: 4+5+9 celkem"		486,725			
	VV		486,725					
	VV		" - odpočet rozvozy štěrky lokálně+ malé plochy do 100m2 / odd.5" -(297,281+50,053)		-347,334			
	VV		Součet Přesun dlažby, obruby		139,391			
65	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	347,334			CS ÚRS 2024 01
	VV		" rozvozy štěrky lokálně+ malé plochy do 100m2 / odd.5+6" 297,281+50,053		347,334			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
12 - Ptačí budky (fragment SO 1001) - hlavní

KSO: 823 27
Místo: HODONÍN

CC-CZ:
Datum: 11.07.2025

Zadavatel:
Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35

IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

Uchazeč:
Gardenline, s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

IČ: 09613111
DIČ: CZ09613111

Zpracovatel:
Ing. Obrtel Michal

IČ: 64596605
DIČ: CZ6110310745

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	81 655,17	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

12 - Ptačí budky (fragment SO 1001) - hlavní

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Obrtel Michal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 12 - Ptačí budky (fragment SO 1001) - hlavní

Místo: HODONÍN Datum: 11.07.2025
Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35 Projektant: MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00
Uchazeč: Gardenline, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Obrtel Michal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV		Práce a dodávky HSV						
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
1	K	936171201.1	MB.19.A - Ptačí budka s krmítkem 240/210/290 překližka smrk.hranoly povrch.úprava umístěno na kmeny stromů ve výšce 5m kotveno nedestruktivní metodou M+D+ přesun hmot (vč. zařízení umožňující montáž ve výšce 5m -žebřík, plošina apod.)	kus	16,000			
VV " přesný popis - viz. D.1.1.B.11 -Kniha mobiliáře " 16					16,000			
2	K	936171203.1	MB.19.B - Budka pro netopíry 290/135/4000 smrk masiv bez povrch.úpravy umístěno na kmeny stromů ve výšce 5m kotveno nedestruktivní metodou M+D+ přesun hmot (vč. zařízení umožňující montáž ve výšce 5m -žebřík, plošina apod.)	kus	3,000			
VV " přesný popis - viz. D.1.1.B.11 -Kniha mobiliáře " 3					3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
13 - Umělý vodní prvek – pítka (fragment SO 1001) - hlavní
Soupis:
13.A - Vodoinstalace (fragment SO 1001)

KSO:	823 27	CC-CZ:	
Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:		IČ:	00284891
Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35		DIČ:	CZ699001303
Uchazeč:		IČ:	27263827
Gardenline, s.r.o.		DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	09613111
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00		DIČ:	CZ09613111
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Jedná se o projekční rozpočet s ceníkovými cenami. Jedná se o materiálovou specifikaci nenahrazující výrobní přípravu dodavatele. Výpis obsahuje pouze základní položky ve smyslu dodávka. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, všech výkresy i specifikace materiálu. Pouhým oceněním výkazu výměr není možné vypracovat kvalitní nabídku. Předpokládá se, že dodávka je nabízena jako kompletní dílo včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (součástí potrubí jsou nejen kolena, oblouky, redukce, šroubení, prostupové manžety ale i podpěry, konzoly a závěsy a veškeré ocelové konstrukce nezbytné pro uložení. Potenciálním dodavatelem musí být odborná firma, která se obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a výkony. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A VODOVODNÍ BATERIE BUDOU PŘEDREALIZACÍ ZKONZULTOVÁNY S INVESTOREM A DLE JEHO POŽADAVKU BUDE UPRAVENA STAVBA A STAVEBNÍ KOORDINACE (NAPŘ. RADAROVÉ BATERIE PŘÍRPAVA

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	311 101,31	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

13 - Umělý vodní prvek – pítka (fragment SO 1001) - hlavní

Soupis:

13.A - Vodoinstalace (fragment SO 1001)

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

87 - Vnitřní vodovod-venkovní-zemní rozvody

735 - Zemní dvouvodoměrné šachty

734 - Armatury

102 - Bezedné zemní šachty d425

60 - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 13 - Umělý vodní prvek – pítka (fragment SO 1001) - hlavní
Soupis: 13.A - Vodoinstalace (fragment SO 1001)

Místo: HODONÍN Datum: 11.07.2025
Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35 Projektant: MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00
Uchazeč: Gardenline, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D 87 Vnitřní vodovod-venkovní-zemní rozvody								
1	M	286134701	Trubka PE100 SDR11 32x3,0 mm (VČETNĚ elektrokolen)	m	93,000			vlastní
2	K	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	m	93,000			RTS II / 2023
3	K	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	93,000			RTS II / 2023
4	K	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	93,000			RTS II / 2023
5	K	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	93,000			RTS II / 2023
6	K	132301112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 nad 100 m3.STROJNĚ	m3	66,000			RTS II / 2023
7	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	44,000			RTS II / 2023
8	K	899731112R00	Vodič signalizační CYY 2,5 mm2	m	93,000			RTS II / 2023
9	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	22,000			RTS II / 2023
10	K	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	22,000			RTS II / 2023
VV "dovoz a nákup štěrkopísku" 22					22,000			
11	K	460600001RT4	Naložení a odvoz zeminy	m3	22,000			RTS II / 2023
D 735 Zemní dvouvodoměrné šachty								
12	M	VL23	Zemní dvouvodměrná šachta 400x500mm	kus	2,000			vlastní
VV "Součásti: "								
VV "Potrubí PE 32 vstup/výstup"								
VV "Kulový kohout DN25, "								
VV "Zpětná klapka s odvodušněním DN25,"								
VV "Nastavitelný rám"								
VV "Tepelná izolace hlaviho poklopu, uzávěru nad vodoměrem a obvodu šachty"								
VV 2					2,000			
13	K	VL24	Montáž revizních šachet z plastu	soubor	2,000			vlastní
14	M	VL26	Vodoměr pro podružné měření, DN20, l=130mm,Q=2,5m3/hod	kus	2,000			vlastní
15	K	722269114R00	Montáž vodoměru závitového	kus	2,000			RTS II / 2023
D 734 Armatury								
16	K	722221112R00	Kohout vypouštěcí kulový, DN 15	kus	2,000			RTS II / 2023
17	K	722235113R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	2,000			RTS II / 2023
18	K	722229101R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2"	kus	2,000			RTS II / 2023
19	K	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1"	kus	2,000			RTS II / 2023
20	K	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,120			RTS II / 2023
D 102 Bezedné zemní šachty d425								
21	K	VL01	Montáž revizních šachet z plastu	soubor	3,000			vlastní
22	K	722269114R00	Montáž vodoměru závitového	kus	2,000			RTS II / 2023
23	M	VL03	Vodoměr pro podružné měření, DN20, l=130mm,Q=4,0m3/hod	kus	2,000			vlastní
24	M	VL02	Zemní dvouvodměrná šachta 400x500mm	kus	1,000			vlastní
VV "Součásti: "								
VV "Potrubí PE 32 vstup/výstup"								
VV "Kulový kohout DN25, "								
VV "Zpětná klapka s odvodušněním DN25,"								
VV "Nastavitelný rám"								
VV "Tepelná izolace hlaviho poklopu, u"								
VV 1					1,000			
25	K	55244416	Poklop litinový pojezdový D400	kus	2,000			RTS II / 2023
26	K	28697160	Těsnění pro teleskop a beton. prstenec DN=400 mm	kus	2,000			RTS II / 2023
27	K	28697154	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/2000 mm	kus	2,000			RTS II / 2023
28	K	28697166	Adaptér teleskopický PP 425	kus	2,000			RTS II / 2023
29	K	998722101R00	Přesun hmot pro vodovod, výšky do 6 m	t	2,159			RTS II / 2023
D 60 Ostatní								
30	K	VL31	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	10,000			vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	VL32	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci	h	5,000			vlastní
	VV		"Komplexni vyzkouseni" 5		5,000			
32	K	VL33	HZS	h	8,000			vlastní
	VV		"stavebni dělnik v tarifni třídě 7" 8		8,000			
33	K	VL34	Dokladová část k realizaci	kpl	1,000			vlastní
34	K	VL35	Doprava materiálu na stavbu	kpl	1,000			vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
13 - Umělý vodní prvek – pítka (fragment SO 1001) - hlavní
Soupis:
13.B - Pítka – koncové prvky

KSO:	823 27	CC-CZ:	
Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:		IČ:	00284891
Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35		DIČ:	CZ699001303
Uchazeč:		IČ:	27263827
Gardenline, s.r.o.		DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	09613111
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00		DIČ:	CZ09613111
Zpracovatel:		IČ:	64596605
Ing. Obrtel Michal		DIČ:	CZ6110310745
Poznámka:			

Cena bez DPH		
	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	198 956,81	21,00%
snížená	0,00	12,00%
Cena s DPH		
		v CZK

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

13 - Umělý vodní prvek – pítka (fragment SO 1001) - hlavní

Soupis:

13.B - Pítka – koncové prvky

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Obrtel Michal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 13 - Umělý vodní prvek – pítka (fragment SO 1001) - hlavní
Soupis: 13.B - Pítka – koncové prvky

Místo: HODONÍN

Datum: 11.07.2025

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant: MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Obrtel Michal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	936171431.1	MB.15A - Pítka s odtokovou deskou v.1150 hliník odlitek povrch prásk. barvaa vč. kotvení + beton.základ + zemní práce M+D+ přesun hmot	kus	1,000			vlastní
VV					" přesný popis - viz. D.1.1.B.11 -Kniha mobiliáře "	1	1,000	
VV					Součet		1,000	
2	K	936171433.1	MB.15A - Pítka bez odtokové desky v.1150 + 400mm kovový rám pod úrovní terénuhliník odlitek povrch prásk. barvaa vč. kotvení + beton.základ + zemní práce M+D+ přesun hmot	kus	1,000			vlastní
VV					" přesný popis - viz. D.1.1.B.11 -Kniha mobiliáře "	1	1,000	
VV					Součet		1,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
14 - Mobiliář – (fragment SO 1001 a SO 5101)
Soupis:
14.1 - mobiliář A - hlavní

KSO:	823 33	CC-CZ:	
Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:		IČ:	00284891
Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35		DIČ:	CZ699001303
Uchazeč:		IČ:	27263827
Gardenline, s.r.o.		DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	09613111
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00		DIČ:	CZ09613111
Zpracovatel:		IČ:	64596605
Ing. Obrtel Michal		DIČ:	CZ6110310745
Poznámka:			

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	126 834,92	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

14 - Mobiliář – (fragment SO 1001 a SO 5101)

Soupis:

14.1 - mobiliář A - hlavní

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Obrtel Michal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt: 14 - Mobiliář – (fragment SO 1001 a SO 5101)

Soupis: 14.1 - mobiliář A - hlavní

Místo: HODONÍN

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
1	K	936171420.1	MB.13.A - Zahrazovací sloupek 70/50/1000 ocel povrchová úprava vč. kotvení + beton.základ + zemní práce M+D+ přesun hmot	kus	8,000	vlastní
VV		" přesný popis - viz. D.1.1.B.11 -Kniha mobiliáře " 8				8,000
VV		Součet				8,000
2	K	936171421.1	MB.13.B - Zahrazovací sloupek sklopný 70/50/100 ocel povrchová úprava vč. kotvení + beton.základ + zemní práce M+D+ přesun hmot	kus	10,000	vlastní
VV		" přesný popis - viz. D.1.1.B.11 -Kniha mobiliáře " 10				10,000
VV		Součet				10,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
14 - Mobiliář – (fragment SO 1001 a SO 5101)
Soupis:
14.2 - mobiliář B - doprovodné

KSO:	823 33	CC-CZ:	
Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:		IČ:	00284891
Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35		DIČ:	CZ699001303
Uchazeč:		IČ:	27263827
Gardenline, s.r.o.		DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	09613111
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00		DIČ:	CZ09613111
Zpracovatel:		IČ:	64596605
Ing. Obrtel Michal		DIČ:	CZ6110310745
Poznámka:			

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	2 497 819,89	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 14 - Mobiliář – (fragment SO 1001 a SO 5101)
Soupis: 14.2 - mobiliář B - doprovodné

Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:	Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35	Projektant:	MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00
Uchazeč:	Gardenline, s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Obrtel Michal

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání



SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt: 14 - Mobiliář – (fragment SO 1001 a SO 5101)

Soupis: 14.2 - mobiliář B - doprovodné


Místo: HODONÍN

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D HSV Práce a dodávky HSV						
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
1	K	936171401.1	MB.1.A - Lavice se zádivou opěrkou a područkami 1800/665/810/29kg hliník. litina dub povrchová úprava vč. kotvení M+D+ přesun hmot	kus	23,000	vlastní
VV			" přesný popis - viz. D.1.1.B.11 -Kniha mobiliáře "			
VV			" kotveno do česaného betonu " 23		23,000	
2	K	936171402.1	MB.1.B - Lavice se zádivou opěrkou, bez područek 1800/665/810/29kg hliník. litina dub povrchová úprava vč. kotvení + beton.základ + zemní práce M+D+ přesun hmot	kus	8,000	vlastní
VV			" přesný popis - viz. D.1.1.B.11 -Kniha mobiliáře "	8	8,000	
VV			Součet		8,000	
3	K	936171403.1	MB.1.C - Lavice bez zádivé opěrky, bez područek 1800/412/430/19kg hliník. litina dub povrchová úprava vč. kotvení + beton.základ + zemní práce M+D+ přesun hmot	kus	4,000	vlastní
VV			" přesný popis - viz. D.1.1.B.11 -Kniha mobiliáře "	4	4,000	
VV			Součet		4,000	
4	K	936171403.3	MB.1.D - Lavice se zádivou opěrkou, bez područek 1600/595/750 ohýbaný plech ocel tl.5mm sedák dub lamely 56/26 povrchová úprava vč. kotvení M+D+ přesun hmot	kus	12,000	vlastní
VV			" přesný popis - viz. D.1.1.B.11 -Kniha mobiliáře "	12	12,000	
VV			Součet		12,000	
5	K	936171404.1	MB.2.A - Křeslo se zádivou opěrkou a područkami 600/665/810 hliník. litina dub povrchová úprava vč. kotvení M+D+ přesun hmot	kus	9,000	vlastní
VV			" přesný popis - viz. D.1.1.B.11 -Kniha mobiliáře "			
VV			" kotveno do česaného betonu " 9		9,000	
VV			Součet		9,000	
6	K	936171405.1	MB.2.B - Křeslo se zádivou opěrkou, bez područek 600/665/810 hliník. litina dub povrchová úprava vč. kotvení + beton.základ + zemní práce M+D+ přesun hmot	kus	12,000	vlastní
VV			" přesný popis - viz. D.1.1.B.11 -Kniha mobiliáře "	12	12,000	
VV			Součet		12,000	
7	K	936171406.1	MB.2.C - Křeslo bez zádivé opěrky, bez područek 600/412/430 hliník. litina dub povrchová úprava vč. kotvení M+D+ přesun hmot	kus	4,000	vlastní
VV			" přesný popis - viz. D.1.1.B.11 -Kniha mobiliáře "	4	4,000	
VV			Součet		4,000	
8	K	936171407.1	MB.3 - Lavice otočná 1400/676/864 hliník. litina dub povrchová úprava vč. kotvení M+D+ přesun hmot	kus	4,000	vlastní
VV			" přesný popis - viz. D.1.1.B.11 -Kniha mobiliáře "	4	4,000	
VV			Součet		4,000	
9	K	936171408.1	MB.4.A - Lavice dřevěný hranol masiv dub 400/400/2000 nohy ocel bez povrchové úpravy vč. kotvení M+D+ přesun hmot	kus	14,000	vlastní
VV			" přesný popis - viz. D.1.1.B.11 -Kniha mobiliáře "	14	14,000	
VV			Součet		14,000	
10	K	936171409.1	MB.4.B - Lavice rohová dřevěný hranol masiv dub 400/400/1600+1600 nohy ocel bez povrchové úpravy vč. kotvení M+D+ přesun hmot	kus	1,000	vlastní
VV			" přesný popis - viz. D.1.1.D.11 -Kniha mobiliáře "	1	1,000	
VV			Součet		1,000	
11	K	936171413.1	MB.7.A - Herní stolek - šach 600/600/740 ocel beton povrchová úprava vč. kotvení + beton.základ + zemní práce M+D+ přesun hmot	kus	4,000	vlastní
VV			" přesný popis - viz. D.1.1.B.11 -Kniha mobiliáře "	4	4,000	
VV			Součet		4,000	
12	K	936171414.1	MB.7.B - Herní stolek - člověče nezlob se 600/600/740 ocel beton povrchová úprava vč. kotvení + beton.základ + zemní práce M+D+ přesun hmot	kus	2,000	vlastní
VV			" přesný popis - viz. D.1.1.B.11 -Kniha mobiliáře "	2	2,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			2,000			
13	K	936171415.1	MB.8 - Parkový stůl 1800/712/720/54kg ocel akát-povrchová úprava vč. kotvení + beton.základ + zemní práce M+D+ přesun hmot	kus	4,000			
VV		" přesný popis - viz. D.1.1.B.11 -Kniha mobiliáře " 4			4,000			
VV		Součet			4,000			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
14 - Mobiliář – (fragment SO 1001 a SO 5101)
Soupis:
14.3 - mobiliář C - nezpůsobilé

KSO:	823 33	CC-CZ:	
Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:		IČ:	00284891
Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35		DIČ:	CZ699001303
Uchazeč:		IČ:	27263827
Gardenline, s.r.o.		DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	09613111
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00		DIČ:	CZ09613111
Zpracovatel:		IČ:	64596605
Ing. Obrtel Michal		DIČ:	CZ6110310745
Poznámka:			

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	2 336 167,48	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 14 - Mobiliář – (fragment SO 1001 a SO 5101)
Soupis: 14.3 - mobiliář C - nezpůsobilé

Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:	Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35	Projektant:	MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00
Uchazeč:	Gardenline, s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Obrtel Michal

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání



SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt: 14 - Mobiliář – (fragment SO 1001 a SO 5101)

Soupis: 14.3 - mobiliář C - nezpůsobilé

Místo: HODONÍN

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D HSV Práce a dodávky HSV						
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
1	K	936171410.1	MB.5.A - Dřevěný sedák 7000 mm povrchová úprava vč. kotvení M+D+ přesun hmot	kus	10,000	vlastní
VV			" přesný popis - viz. D.1.1.B.11 -Kniha mobiliáře " 10		10,000	
VV			Součet		10,000	
2	K	936171490.1	PP.C1 - Železobetonový sedací hranol 7000/500/500 prefa vč. podkladní 100mm a štěrk 200mm + zemní práce M+D+ přesun hmot	kus	10,000	vlastní
VV			" přesný popis - viz. D.1.1.B.11 -Kniha mobiliáře " 10		10,000	
VV			Součet		10,000	
3	K	936171410.3	MB.5.B - Dřevěný sedák 1800 mm povrchová úprava vč. kotvení M+D+ přesun hmot	kus	7,000	vlastní
VV			" přesný popis - viz. D.1.1.B.11 -Kniha mobiliáře " 7		7,000	
VV			Součet		7,000	
4	K	936171490.3	PP.C1 - Železobetonový sedací hranol 4000/500/500 prefa vč. podkladní 100mm a štěrk 200mm + zemní práce M+D+ přesun hmot	kus	7,000	vlastní
VV			" přesný popis - viz. D.1.1.B.11 -Kniha mobiliáře " 7		7,000	
VV			Součet		7,000	
5	K	936171412.1	MB.6 - Betonové lehátko 1920/600/690/109kg povrchová úprava vč. ocelové kotvící patky - trny M+D+ přesun hmot	kus	4,000	vlastní
VV			" přesný popis - viz. D.1.1.B.11 -Kniha mobiliáře " 4		4,000	
VV			Součet		4,000	
6	K	936171416.1	MB.9 - Odpadkový koš - zavěšený d-380/900/35L ocel dub povrchová úprava vč. kotvení + beton.základ + zemní práce M+D+ přesun hmot	kus	11,000	vlastní
VV			" přesný popis - viz. D.1.1.B.11 -Kniha mobiliáře " 11		11,000	
VV			Součet		11,000	
7	K	936171417.1	MB.10.A - Odpadkový koš pro tříděný odpad 775/260/985/74kg ocel plech povrchová úprava vč. kotvení + beton.základ + zemní práce M+D+ přesun hmot	kus	10,000	vlastní
VV			" přesný popis - viz. D.1.1.B.11 -Kniha mobiliáře " 10		10,000	
VV			Součet		10,000	
8	K	936171418.1	MB.10.B - Odpadkový koš pro psí exkrementy 260/260/985/34kg ocel plech povrchová úprava vč. kotvení + beton.základ + zemní práce M+D+ přesun hmot	kus	6,000	vlastní
VV			" přesný popis - viz. D.1.1.B.11 -Kniha mobiliáře " 6		6,000	
VV			Součet		6,000	
9	K	936171419.1	MB.12 - Stojan na kolo 603/140/800 ocel pryž povrchová úprava vč. kotvení + beton.základ + zemní práce M+D+ přesun hmot	kus	74,000	vlastní
VV			" přesný popis - viz. D.1.1.B.11 -Kniha mobiliáře " 74		74,000	
VV			Součet		74,000	
10	K	936171422.1	MB.14 - Gril d-870/620 cor-ten plechpovrchová úprava vč. kotvení + beton.základ + zemní práce M+D+ přesun hmot	kus	1,000	vlastní
VV			" přesný popis - viz. D.1.1.B.11 -Kniha mobiliáře " 1		1,000	
VV			Součet		1,000	
11	K	936171423.1	MB.16 - Nehoupačka 680/300/3796 ocel masív latěpovrchová úprava M+D+ přesun hmot	kus	2,000	vlastní
VV			" přesný popis - viz. D.1.1.B.11 -Kniha mobiliáře "			
VV			" montáž na trám pergoly " 2		2,000	
VV			Součet		2,000	
12	K	936171424.1	MB.17 - Ruční pumpa d280/1200 litina povrchová úprava vč. kotvení M+D+ přesun hmot	kus	1,000	vlastní
VV			" přesný popis - viz. D.1.1.B.11 -Kniha mobiliáře " 1		1,000	
VV			Součet		1,000	
13	K	936171425.1	MB.18 - Žulový patník 200/200/1200 vč. štěrkového lože zemní práce M+D+ přesun hmot	kus	12,000	vlastní
VV			" přesný popis - viz. D.1.1.B.11 -Kniha mobiliáře " 12		12,000	
VV			Součet		12,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	936171426.1	MB.20 - Pamětní deska mosazná vč. kotvení M+D+ přesun hmot	kus	1,000			vlastní
	VV		" přesný popis - viz. D.1.1.B.11 -Kniha mobiliáře " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
15 - Dětské hřiště (fragment SO 1001) - nezpůsobilé

KSO: 823 33
Místo: HODONÍN

CC-CZ:
Datum: 11.07.2025

Zadavatel:
Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

Uchazeč:
Gardenline, s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

IČ: 09613111
DIČ: CZ09613111

Zpracovatel:
Ing. Obrtel Michal

IČ: 64596605
DIČ: CZ6110310745

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	1 323 477,30	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

15 - Dětské hřiště (fragment SO 1001) - nezpůsobilé

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Obrtel Michal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt: 15 - Dětské hřiště (fragment SO 1001) - nezpůsobilé

Místo: HODONÍN

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D HSV			Práce a dodávky HSV			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání			
1	K	936312011.1	HP1 - Vlny 3000/800/500 deska z akátových hranolů na pružinách povrchová úprava kotvení spodní stavba + zemní práce M+D+ přesun hmot dokumentace pro výrobu certifikace	kus	1,000	vlastní
VV			" přesný popis - viz. D.1.1.B.12 -Kniha herních prvků " 1			1,000
VV			Součet			1,000
2	K	936312021.1	HP2 - Mravenci 1000/d-600/500 tunel z akátových kmenů na nohách z ocel. trubek povrchová úprava kotvení spodní stavba + zemní práce M+D+ přesun hmot dokumentace pro výrobu certifikace	kus	4,000	vlastní
VV			" přesný popis - viz. D.1.1.B.12 -Kniha herních prvků " 4			4,000
VV			Součet			4,000
3	K	936312031.1	HP3 - Vahadlová houpačka 4000/250-500/500 akátová kulatina vybavení houpačky povrchová úprava kotvení spodní stavba + zemní práce M+D+ přesun hmot dokumentace pro výrobu certifikace	kus	1,000	vlastní
VV			" přesný popis - viz. D.1.1.B.12 -Kniha herních prvků " 1			1,000
4	K	936312041.1	HP4 - Dendrofon 2350/150 akátová kulatina povrchová úprava kotvení spodní stavba + zemní práce M+D+ přesun hmot dokumentace pro výrobu certifikace	kus	1,000	vlastní
VV			" přesný popis - viz. D.1.1.B.12 -Kniha herních prvků " 1			1,000
5	K	936312051.1	HP5 - Lehací síť 8500/4500 antivandal oka 60/60 mezi akátové sloupky výšky 1m rastr 2x2m povrchová úprava kotvení spodní stavba + zemní práce M+D+ přesun hmot dokumentace pro výrobu certifikace	kus	1,000	vlastní
VV			" přesný popis - viz. D.1.1.B.12 -Kniha herních prvků " 1			1,000
6	K	936312061.1	HP6a - Ráholec 2200/1500/3200 akátové kúly d-140 (15 ks) spojeny řetězy povrchová úprava kotvení spodní stavba + zemní práce M+D+ přesun hmot dokumentace pro výrobu certifikace	kus	1,000	vlastní
VV			" přesný popis - viz. D.1.1.B.12 -Kniha herních prvků " 1			1,000
7	K	936312063.1	HP6b - Nášlapy d-500 v. 400-600 akátové špalky (40 ks) povrchová úprava kotvení spodní stavba + zemní práce M+D+ přesun hmot dokumentace pro výrobu certifikace	kus	1,000	vlastní
VV			" přesný popis - viz. D.1.1.B.12 -Kniha herních prvků " 1			1,000
8	K	936312071.1	HP7a - Kmeny pro hamaky d-150mm v.2m-1x - 2,5m2x 3m1x akátová kulatina povrchová úprava kotvení spodní stavba + zemní práce M+D+ přesun hmot dokumentace pro výrobu certifikace	kus	1,000	vlastní
VV			" přesný popis - viz. D.1.1.B.12 -Kniha herních prvků " 1			1,000
9	K	936312073.1	HP7b - Hamaka dl. 2m dřevěná rozpěra síť uzlíkovou metodou závěsy nosnost 180 kg + zemní práce M+D+ přesun hmot dokumentace pro výrobu certifikace	kus	3,000	vlastní
VV			" přesný popis - viz. D.1.1.B.12 -Kniha herních prvků " 3			3,000
10	K	936312081.1	HP8 - Hrazda kruhy žebřiny 4150/300/3150 akátová kulatina vybavení povrchová úprava kotvení spodní stavba + zemní práce M+D+ přesun hmot dokumentace pro výrobu certifikace	kus	1,000	vlastní
VV			" přesný popis - viz. D.1.1.B.12 -Kniha herních prvků " 1			1,000
11	K	936312091.1	HP9 - Leh lavice 1800/550/1000 akátová kulatina a desky povrchová úprava kotvení spodní stavba + zemní práce M+D+ přesun hmot dokumentace pro výrobu certifikace	kus	1,000	vlastní
VV			" přesný popis - viz. D.1.1.B.12 -Kniha herních prvků " 1			1,000
12	K	936312101.1	HP10 - Želva 3650/1550/2250 akátová kulatina vodorovné žebřiny z nerez trubek povrchová úprava kotvení spodní stavba + zemní práce M+D+ přesun hmot dokumentace pro výrobu certifikace	kus	1,000	vlastní
VV			" přesný popis - viz. D.1.1.B.12 -Kniha herních prvků " 1			1,000
13	K	936312111.1	HP11a - Sedací lavice pískoviště 4200/4200 fošny sibiřský modřín 300/40 háčky na plachtu nerezové konzoly kotvení povrchová úprava M+D+ přesun hmot dokumentace pro výrobu certifikace	kus	1,000	vlastní
VV			" přesný popis - viz. D.1.1.B.12 -Kniha herních prvků " 1			1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	936312111.3	HP11b - Zakrývací plachta pískoviště 4000/4000 z banneroviny šedá oka po obvodu M+D+ přesun hmot dokumentace pro výrobu certifikace	kus	1,000			vlastní

VV

" přesný popis - viz. D.1.1.B.12 -Kniha herních prvků " 1

1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
20 - Pergola, zázemí, kavárna (SO 2001+2002)
Soupis:
20.A - PERGOLA - stavební část - hlavní

KSO: 815 94 4

Místo: HODONÍN

CC-CZ:

Datum: 11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

IČ:

DIČ: CZ699001303

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

IČ:

DIČ: CZ27263827

Projektant:

MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

IČ:

DIČ: CZ09613111

Zpracovatel:

Ing. Obrtel Michal

IČ:

DIČ: CZ6110310745

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	4 186 619,98	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 20 - Pergola, zázemí, kavárna (SO 2001+2002)
Soupis: 20.A - PERGOLA - stavební část - hlavní

Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:	Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35	Projektant:	MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00
Uchazeč:	Gardenline, s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Obrtel Michal

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
998 - Přesun hmot



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt: 20 - Pergola, zázemí, kavárna (SO 2001+2002)

Soupis: 20.A - PERGOLA - stavební část - hlavní

Místo: HODONÍN

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D HSV Práce a dodávky HSV						
D 1 Zemní práce						
1	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	11,955	CS ÚRS 2024 01
2	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3,467	CS ÚRS 2024 01
3	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	3,467	CS ÚRS 2024 01
4	K	997221861.3	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z betonu prostého pod kódem 17 01 01.	t	3,467	
5	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	35,950	CS ÚRS 2024 01
VV "asfalt. chodník " BASFALT					35,950	
6	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	10,426	CS ÚRS 2024 01
7	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	31,278	CS ÚRS 2024 01
VV 10,426*3 "Přepočtené koeficientem množství					31,278	
8	K	997221873.1	Poplatek za uložení na recyklační skládce stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04.	t	10,426	vlastní
9	K	113107341	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	35,950	CS ÚRS 2024 01
VV " stávající asfalt. chodník " 35,95					35,950	
VV BASFALT Součet					35,950	
10	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3,523	CS ÚRS 2024 01
11	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	7,046	CS ÚRS 2024 01
VV 3,523*2 "Přepočtené koeficientem množství					7,046	
12	K	997221875.1	Poplatek za uložení na recyklační skládce stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02.	t	3,523	vlastní
13	K	121151103.1	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	69,800	vlastní
VV " tl. 150mm " 69,8					69,800	
VV ORNICEm2 Součet					69,800	
14	K	174111109.3	Příplatek za prohození sypaniny sítím (strojně/ručně - poměr určuje jedn. cena)	m3	10,470	vlastní
VV ORNICEm2*0,15					10,470	
15	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	10,471	CS ÚRS 2024 01
VV " prohozená ornice - 75% na mezideponii, 25 % na skládku "						
VV MZDP " na mezideponii " ORNICEm2*0,15*0,75					7,853	
VV RECSKL " na recyklační skládku " ORNICEm2*0,15*0,25					2,618	
VV Součet					10,471	
16	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,853	CS ÚRS 2024 01
VV " na mezideponii " MZDP					7,853	
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	7,853	CS ÚRS 2024 01
VV " na mezideponii " MZDP					7,853	
18	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,618	CS ÚRS 2024 01
VV " na recyklační skládku " RECSKL					2,618	
19	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	511,644	CS ÚRS 2024 01
VV " výkopy - měřeno elektronicky "						
VV "výkop na -0,3 pod asf. chodníkem" 4,314					4,314	
VV "výkop na -0,3 pod sejmutou ornicí " 10,47					10,470	
VV Mezisoučet					14,784	
VV " jáma do -1,3 " 496,86					496,860	
VV VYKOP11 Mezisoučet					496,860	
VV VYKOP1 Součet					511,644	
20	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,320	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" výkop pro podkladní beton pod patky " 10,32		10,320			
VV		VYKOP2	Součet		10,320			
21	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	12,938			CS ÚRS 2024 01
VV			" naložení shrabků po prohození - odvoz na recyklační skládku "					
VV			RECSkl		2,618			
VV			" zemina - podkladní beton " VYKOP2		10,320			
VV			Součet		12,938			
22	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,938			CS ÚRS 2024 01
23	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	111,423			CS ÚRS 2024 01
VV			" ODVOZ přebytků zeminy na recykl.skládku "					
VV			" vytěžená zemina " VYKOP1+VYKOP2		521,964			
VV			" odpad z katrování " RECSKL		2,618			
VV			" odpočet zeminy použité k zásypu "					
VV			-ZASYP		-413,159			
VV		ODVOZ	Součet		111,423			
24	K	171201231.1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04.	t	194,990			vlastní
VV			ODVOZ*1,75		194,990			
25	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	445,060			CS ÚRS 2024 01
VV		TERENm2	" plocha na terénu " 30,9*17,4		537,660			
VV		DNOm2	" plocha dna výkopů " (30,9-1,0*2)*(17,4-1,0*2)		445,060			
VV			Součet		982,720			
VV			" úprava pláně " DNOm2		445,060			
VV			Součet		445,060			
26	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	413,159			CS ÚRS 2024 01
VV			" prostor k zásypu " VYKOP11		496,060			
VV			" odpočet vestavěných konstrukcí "					
VV			" podsypy základů " -LOZE1-LOZE2		-22,844			
VV			" desky zázemí a kavárny "					
VV			-(0,68-0,3)*4,2*(4,2*3+0,3)		-20,588			
VV			" prefa prahy "					
VV			-0,3*(0,5-0,3)*(27*4-4,2/2*4)		-5,976			
VV			-0,3*(0,5-0,3)*4,2*17		-4,284			
VV			" prefa patky "					
VV			-0,3*1,9*1,9*2		-2,166			
VV			-0,3*1,6*1,6*(7*4-2)		-19,968			
VV			-0,5*0,75*0,75*7*4		-7,875			
VV		ZASYP	Součet		413,159			
27	M	58331200.1	šterkopisek netříděný (var. sypanina vhodná k zásypu pod podlahy)	t	892,423			vlastní
VV			ZASYP*2,16		892,423			
28	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	413,159			CS ÚRS 2024 01
VV			" přesun hmot " ZASYP		413,159			
29	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	413,159			CS ÚRS 2024 01
D 2			Zakládání					
30	K	274123901.1	Montáž ŽB základových pasů hmotnosti do 1 t - komplet vč. podlití kotvení detailů	kus	41,000			vlastní
VV			" PZ01 " 37		37,000			
VV			" PZ02 " 2		2,000			
VV			" PZ02.1 " 2		2,000			
VV			Součet		41,000			
31	M	5931PR01.1	základový pas PZ01 ŽB prefa 4160/300/490 beton C40/50-XC4 XF2 vč.kování vrch pohledový beton-otisk matrice kompletní	kus	37,000			vlastní
32	M	5931PR02.1	základový pas PZ02(PZ02.1) ŽB prefa 2033/300/490 beton C40/50-XC4 XF2 vč. kování vrch pohledový beton-otisk matrice kompletní	kus	4,000			vlastní
VV			2+2		4,000			
33	K	213311113.1	Polštáře zhutněné pod základy - šterk	m3	19,037			vlastní
VV			" měřeno elektronicky "					
VV			" pod základové prahy " 10,91		10,910			
VV			" pod základové desky zázemí a kavárny " 8,12/		8,127			
VV		LOZE1	Součet		19,037			
34	K	213311131.1	Polštáře zhutněné pod základy - jemný šterk	m3	3,807			vlastní
VV			" měřeno elektronicky "					
VV			" pod základové prahy " 2,182		2,182			
VV			" pod základové desky zázemí a kavárny " 1,6254		1,625			
VV		LOZE2	Součet		3,807			
35	K	275123902.1	Montáž ŽB základových patek hmotnosti přes 2,5 do 5 t - komplet vč. podlití kotvení detailů	kus	26,000			vlastní
VV			" patka PA01 " 26		26,000			
36	M	5931PA01.1	patka PA01 ŽB prefa 1600/1600/300 + kalich 750/750/500(400/400/500 beton C40/50-XC4 XF2 vč. kování kompletní	kus	26,000			vlastní
37	K	275123903.1	Montáž ŽB základových patek pro skelet hmotnosti přes 5 do 10 t- komplet vč. podlití kotvení detailů	kus	2,000			vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	M	5931PA02.1	patka PA02 ŽB prefa 1900/1900/300 + kalich750/750/500(400/400/500 beton C40/50-XC4 XF2 vč. kování kompletní	kus	2,000			vlastní
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
39	K	331125001.1	Montáž ŽB sloupů do kalichu patky hmotnosti do 1,5 t - komplet vč. podlití kotvení detailů	kus	28,000			vlastní
VV			" SL01 " 28		28,000			
40	M	5936SL01.1	sloup SL01 ŽB prefa 1900/1900/300 beton C40/50-XC4 XF2 vč. kování kompletní	kus	28,000			vlastní
D 4 Vodorovné konstrukce								
41	K	413123921.1	Montáž ŽB průvlaků hmotnosti do 1,5 t - komplet vč. podlití kotvení detailů	kus	41,000			vlastní
VV			" PR01 - PR07.2 "					
VV			2+2+9+2+1+4+17+2+1+1		41,000			
42	M	5934PR01.1	průvlak PR01(PR01.1) ŽB prefa pohledový beton PB3 4640/300/300 beton C40/50-XC1 vč. kování kompletní	kus	4,000			vlastní
VV			2+2		4,000			
43	M	5934PR02.1	průvlak PR02 ŽB prefa 4480/300/300 beton C40/50-XC1 vč. kování kompletní	kus	9,000			vlastní
44	M	5934PR02.2	průvlak PR02.1(PR02.2) ŽB prefa 4480/300/300 beton C40/50-XC1 vč. kování kompletní	kus	3,000			vlastní
VV			2+1		3,000			
45	M	5934PR04.1	průvlak PR04 ŽB prefa 4640/300/300 beton C40/50-XC1 vč. kování kompletní	kus	4,000			vlastní
46	M	5934PR05.1	průvlak PR05 ŽB prefa 4480/300/300 beton C40/50-XC1 vč. kování kompletní	kus	17,000			vlastní
47	M	5934PR07.1	průvlak PR07(PRO07.1) ŽB prefa 4480/300/300 beton C40/50-XC1 vč. kování kompletní	kus	3,000			vlastní
VV			2+1		3,000			
48	M	5934PR07.2	průvlak PR07.2 ŽB prefa 4480/300/300 beton C40/50-XC1 vč. kování kompletní	kus	1,000			vlastní
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
49	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	10,681			CS ÚRS 2024 01
VV			" podkladní beton pod patky - měřeno elektronicky " 10,32*1,035		10,681			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
50	K	937110101.1	Z3 - Treláž pro popínavé rostliny vertikální dl. 3,7m kotvení do dřeva napínák koncovky M+D+ přesun hmot	kus	8,000			vlastní
51	K	937110201.1	Z3 - Treláž pro popínavé rostliny horizontální pole 4,2/4,2m rastr 10/10 lanka(75,6m) úchyty napínáky koncovky kříž vč. kotvení M+D+ přesun hmot	kus	11,000			vlastní
VV			" střecha pergoly mimo zázemí kavárny a 4 pole "					
VV			" počet polí 4,2/4,2m " 11		11,000			
D 998 Přesun hmot								
52	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	358,876			CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
20 - Pergola, zázemí, kavárna (SO 2001+2002)
Soupis:
20.B - PERGOLA - elektroinstalce - hlavní

KSO:	815 94 4	CC-CZ:	
Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:		IČ:	00284891
Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35		DIČ:	CZ699001303
Uchazeč:		IČ:	27263827
Gardenline, s.r.o.		DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	09613111
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00		DIČ:	CZ09613111
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Před započítím stavby je nutné překontrolovat výkaz výměr s projektovou dokumentací a požadavky investora. Základní výkopy do hloubky 30 cm zajišťuje stavba.

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	34 601,91	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 20 - Pergola, zázemí, kavárna (SO 2001+2002)
Soupis: 20.B - PERGOLA - elektroinstalce - hlavní

Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:	Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35	Projektant:	MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00
Uchazeč:	Gardenline, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

M21 - Elektromontáže	
M46 - Zemní práce při montážích	
M99 - Přírážky M	

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt: 20 - Pergola, zázemí, kavárna (SO 2001+2002)

Soupis: 20.B - PERGOLA - elektroinstalce - hlavní

Místo: HODONÍN

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D M21 Elektromontáže						
1	K	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	70,000	RTS I / 2024
2	K	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	6,000	RTS I / 2024
3	K	210220010R00	Nátěr zemnicího zemnicí svorky	m	2,000	RTS I / 2024
4	M	11161322	Gumoasfalt SA 12	t	0,050	RTS I / 2024
5	M	35443124	Svorka zemnicí páska-drát Cu SR3c Cu	kus	4,000	RTS I / 2024
6	M	35443120	Svorka zemnicí páska-páska měděná SR2b Cu	kus	4,000	RTS I / 2024
7	K	650111713R00	Montáž hromosvodové svorky nad 2 šrouby	kus	8,000	RTS I / 2024
8	M	34562812	Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 s krytem	kus	2,000	RTS I / 2024
9	M	100000017VD	Ostatní elektroinstalační materiál	kus	1,000	vlastní
10	K	2220000045IM	El. revize, včetně revizní zprávy	kpl	1,000	vlastní
D M46 Zemní práce při montážích						
11	M	673909992034	Fólie výstražná šířka 34 cm červená sítovina	m	70,000	RTS I / 2024
12	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,000	RTS I / 2024
13	M	58153304	Písek technický KP 04	t	8,000	RTS I / 2024
D M99 Přirážky M						
14	K	222002001.1	Doprava dodávek	kus	1,000	vlastní
15	K	222002002.1	Přesun dodávek	kus	1,000	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
20 - Pergola, zázemí, kavárna (SO 2001+2002)
Soupis:
20.C - ZÁZEMÍ a KAVÁRNA - stavební část - nezpůsobilé

KSO:	815 94 2	CC-CZ:	
Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:		IČ:	00284891
Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35		DIČ:	CZ699001303
Uchazeč:		IČ:	27263827
Gardenline, s.r.o.		DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	09613111
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00		DIČ:	CZ09613111
Zpracovatel:		IČ:	64596605
Ing. Obrtel Michal		DIČ:	CZ6110310745
Poznámka:			

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	3 573 417,14	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

20 - Pergola, zázemí, kavárna (SO 2001+2002)

Soupis:

20.C - ZÁZEMÍ a KAVÁRNA - stavební část - nezpůsobilé

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Obrtel Michal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt: 20 - Pergola, zázemí, kavárna (SO 2001+2002)

Soupis: 20.C - ZÁZEMÍ a KAVÁRNA - stavební část - nezpůsobilé

Místo: HODONÍN

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D HSV Práce a dodávky HSV						
D 1 Zemní práce						
1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,132	CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkopy - měřeno elektronicky - vsaky " 0,9		0,900	
	VV		" korýtko " 0,4*0,4*(3,7+2,0*2)		1,232	
	VV	VYKOP1	Součet		2,132	
2	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,132	CS ÚRS 2024 01
	VV		" ODVOZ přebytků zeminy na recykl.skládku "		2,132	
	VV		" vytěžená zemina " VYKOP1		2,132	
	VV	ODVOZ	Součet		2,132	
3	K	171201231.1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04.	t	3,731	vlastní
	VV		ODVOZ*1,75		3,731	
D 2 Zakládání						
4	K	211531111.1	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm	m3	0,900	vlastní
	VV		" vsak " 0,9		0,900	
5	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	8,550	CS ÚRS 2024 01
	VV		" vsak " 8,55		8,550	
6	M	69311081.1	geotextilie 300g/m2	m2	10,127	vlastní
	VV		8,55*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		10,127	
7	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	10,152	CS ÚRS 2024 01
	VV		" pod základovou monolitickou desku "			
	VV		" zázemí " 0,15*(4,2+0,3*2)*(4,2+0,3*2)		3,456	
	VV		" kavárna " 0,15*(4,2+0,3*2)*(4,2*2+0,3*3)		6,696	
	VV		Součet		10,152	
8	K	213311131.1	Polštáře zhutněné pod základy štěrk frakce 4/8 mm	m3	2,030	vlastní
	VV		" pod základovou monolitickou desku "			
	VV		" zázemí " 0,03*(4,2+0,3*2)*(4,2+0,3*2)		0,691	
	VV		" kavárna " 0,03*(4,2+0,3*2)*(4,2*2+0,3*3)		1,339	
	VV		Součet		2,030	
9	K	273322511.1	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XC2 XA1	m3	9,857	vlastní
	VV		" zázemí " 0,22*3,74*3,74		3,077	
	VV		" kavárna " 0,22*3,74*8,24		6,780	
	VV		Součet		9,857	
10	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,370	CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkres D.1.2.1.b.07 " 1,36981		1,370	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
11	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	41,386	CS ÚRS 2024 01
	VV		" podlahy " TERAZZO		41,386	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
12	K	935112191.1	Osazení betonového korýtko do betonu tl 100 mm	m	7,400	vlastní
	VV		" PP.D.A " 3,7+2,0-0,3		5,400	
	VV		" PP.D.B " 2,0		2,000	
	VV		Součet		7,400	
13	M	59227091.1	PP.D.A- korýtko2000/300/400 prefabrikované ŽB pohledový beton vč. výrobní formy	kus	3,000	vlastní
14	M	59227093.1	PP.D.A- korýtko2000/300/300 prefabrikované ŽB pohledový beton vč. výrobní formy	kus	1,000	vlastní
15	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,481	CS ÚRS 2024 01
	VV		" PP.D.A " 0,3*0,2*(3,7+2,0+0,1*4*0,3)		0,349	
	VV		" PP.D.B " 0,3*0,2*(2,0+0,1*2)		0,132	
	VV		Součet		0,481	
16	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	54,180	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" kavárna " 4,2*4,2		17,640			
	VV		" zázemí " 4,2*(4,2*2+0,3)		36,540			
	VV		Součet		54,180			
	D	998	Přesun hmot					
17	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	59,412			CS ÚRS 2024 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
18	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	58,299			CS ÚRS 2024 01
	VV		" podlaha "					
	VV		" zázemí " (3,53+0,43*2)*(3,53+0,43*2)		19,272			
	VV		" kavárna "		39,027			
	VV		(3,53+0,43*2)*(3,96+0,1+1,607+0,188+2,175+0,43*2)					
	VV	VIZOL	Součet		58,299			
19	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,017			CS ÚRS 2024 01
	VV		58,299*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství		0,017			
20	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	35,738			CS ÚRS 2024 01
	VV		" podlaha - sokl "					
	VV		" zázemí " 0,81*(3,53+0,43*2+3,53+0,43*2)*2		14,224			
	VV		" kavárna "		21,514			
	VV		0,81*(3,53+0,43*2+3,96+0,1+1,607+0,188+2,175+0,43*2)*2					
	VV	SIZOL	Součet		35,738			
21	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,012			CS ÚRS 2024 01
	VV		35,738*0,00034 *Přepočtené koeficientem množství		0,012			
22	K	711131111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící vodorovné	m2	116,598			CS ÚRS 2024 01
	VV		VIZOL*2		116,598			
23	M	62855001.1	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	67,918			vlastní
	VV		VIZOL*1,165		67,918			
24	M	62853004.1	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	67,918			vlastní
	VV		VIZOL*1,165		67,918			
25	K	711132111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící svislé	m2	71,476			CS ÚRS 2024 01
	VV		SIZOL*2		71,476			
26	M	62855001.1	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	43,636			vlastní
	VV		SIZOL*1,221		43,636			
27	M	62853004.1	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	43,636			vlastní
	VV		SIZOL*1,221		43,636			
28	K	711747067	Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP	kus	18,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" zázemí " 4*2		8,000			
	VV		" kavárna " 5*2		10,000			
	VV		Součet		18,000			
29	M	62855001.1	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	6,616			vlastní
	VV		9*0,73516 *Přepočtené koeficientem množství		6,616			
30	M	62853004.1	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	6,616			vlastní
	VV		9*0,73516 *Přepočtené koeficientem množství		6,616			
31	K	711131117	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnící stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	25,988			CS ÚRS 2024 01
	VV		" podlaha - 2x nátěr (2mm) "					
	VV		" kavárna "					
	VV		" 1.02a " 0,95*(1,25+0,15)		1,330			
	VV		" zázemí "					
	VV		" 1.02b " 1,607*(1,12+0,7)+0,43*1,1		3,398			
	VV		" 1.03b " 2,175*1,82+0,43*1,0		4,389			
	VV		" 1.04b " 2,175*1,585+0,43*1,0		3,877			
	VV	NATER	Součet		12,994			
	VV		NATER*2		25,988			
	VV		Součet		25,988			
32	K	998711111	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	1,390			CS ÚRS 2024 01
	D	712	Povlakové krytiny					
33	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	40,807			CS ÚRS 2024 01
	VV		" skladba P.S.C.1 parozábrana - ZÁZEMÍ "					
	VV	PSC1	3,53*8,03		28,346			
	VV		" skladba P.S.C.2 parozábrana - kavárna "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	PSC2	3,53*3,53		12,461			
	VV	PSC12	Součet		40,807			
34	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,013			CS ÚRS 2024 01
	VV		40,807*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,013			
35	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	56,817			CS ÚRS 2024 01
	VV		" skladba P.S.B.3 parozábrana - zázemí "					
	VV		" vytažení na atiky "					
	VV		1,365*(3,53+8,03)*2		31,559			
	VV		4,39*8,89-3,53*8,03		10,681			
	VV		" skladba P.S.B.4 parozábrana - kavárna "					
	VV		" vytažení na atiky "					
	VV		0,55*3,53*4		7,766			
	VV		4,39*4,39-3,53*3,53		6,811			
	VV	PSB34	Součet		56,817			
36	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,020			CS ÚRS 2024 01
	VV		56,817*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,020			
37	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	40,807			CS ÚRS 2024 01
	VV		" parozábrana - kavárna " PSC12		40,807			
38	M	62856004.1	pás asfaltový samolepicí s vložkou z hliníkové fólie-parozábrana	m2	47,561			vlastní
	VV		40,807*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		47,561			
39	K	712841559.1	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy samolepicí NAIP	m2	56,817			vlastní
	VV		" parozábrana - zázemí + kavárna " PSB34		56,817			
40	M	62856004.1	pás asfaltový samolepicí s vložkou z hliníkové fólie-parozábrana	m2	68,180			vlastní
	VV		56,817*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		68,180			
41	K	712363910.1	Foliová hydroizolace TPO/FPO vč. vytažení na atiky kompletní systém vč. všech detailů koutů přechodů spojů prostupů ukončení kran příchycení atikových klínů adal. M+D	m2	78,341			vlastní
	VV		" skladba P.S.B.3 + P.S.C.1 zázemí "					
	VV		3,33*7,83		26,074			
	VV		" vytažení na atiky "					
	VV		0,55*(3,33+7,83)*2		12,276			
	VV		4,39*8,89-3,33*7,83		12,953			
	VV		" skladba P.S.B.4 + P.S.C.2 " kavárna "					
	VV		3,53*3,53		12,461			
	VV		" vytažení na atiky "					
	VV		0,55*3,53*4		7,766			
	VV		4,39*4,39-3,53*3,53		6,811			
	VV		Součet		78,341			
42	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střešy sklon do 5°	m2	28,182			CS ÚRS 2024 01
	VV		" skladba P.S.B.4 + P.S.C.2 " kavárna "					
	VV		4,467*4,467		19,954			
	VV		" vytažení na atiky "					
	VV		0,55*3,74*4		8,228			
	VV		Součet		28,182			
43	M	69311172.1	geotextilie	m2	32,550			vlastní
	VV		28,182*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		32,550			
44	K	712771311.1	Hydroakumulační desky PES tl. 30mm M+D	m2	10,699			vlastní
	VV		" skladba P.S.B.4 + P.S.C.2 " kavárna "					
	VV		3,271*3,271		10,699			
45	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střešy sklon do 5°	m2	8,827			CS ÚRS 2024 01
	VV		" skladba P.S.B.4 + P.S.C.2 " kavárna "					
	VV		(3,271-0,15*2)*(3,271-0,15*2)		8,827			
46	M	10321230.1	substrát vegetačních střeš extenzivní	m3	0,680			vlastní
	VV		8,827*0,077 'Přepočtené koeficientem množství		0,680			
47	K	712771511.1	Výsev řízků rozchodníků a netřesků (200g/m2) vegetační střešy sklon do 5° vč. všech zahradnických prací zálivka hnojení údržba došetí odplevelení adal. - M+D	m2	8,827			vlastní
	VV		" skladba P.S.B.4 + P.S.C.2 " kavárna "					
	VV		(3,271-0,15*2)*(3,271-0,15*2)		8,827			
48	K	712771613	Osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci	m	12,120			CS ÚRS 2024 01
	VV		" K/5 " 12,12		12,120			
49	M	69334030	lišta kačírková Al výška 60-90mm	m	12,362			CS ÚRS 2024 01
	VV		12,12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		12,362			
50	K	712771601	Provedení ochranných pásů z praného říčního kameniva šířky do 500 mm	m3	0,196			CS ÚRS 2024 01
	VV		" skladba P.S.B.4 + P.S.C.2 " kavárna "					
	VV		0,1*0,15*3,271*4		0,196			
51	M	58337402.1	kamenivo dekorální (kačírek)	t	0,324			vlastní
	VV		0,196*1,6524 'Přepočtené koeficientem množství		0,324			
52	K	998712111	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	1,242			CS ÚRS 2024 01
D		713	Izolace tepelné					
53	K	713123122	Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky vodorovně 2 vrstvy do 200 mm	m2	54,180			CS ÚRS 2024 01
	VV		" zázemí " 4,2*4,2		17,640			
	VV		" kavárna " 4,2*(4,2*2+0,3)		36,540			
	VV	XPS1	Součet		54,180			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	126,391			CS ÚRS 2024 01
	VV		XPS1*2*1,08		117,029			
	VV		117,029*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		126,391			
55	K	713123123	Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky vodorovně 2 vrstvy přes 200 do 400 mm	m2	23,640			CS ÚRS 2024 01
	VV		" bok základové desky "					
	VV		" zázemí " (0,22+0,36)*(4,2+3,74)*2		9,210			
	VV		" kavárna " (0,22+0,36)*(4,2*2+0,3+3,74)*2		14,430			
	VV	XPS2	Součet		23,640			
56	M	28376426	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch λ=0,035 tl 150mm	m2	27,573			CS ÚRS 2024 01
	VV		XPS2*1,08		25,531			
	VV		25,531*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		27,573			
57	M	28376421	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch λ=0,035 tl 80mm	m2	27,573			CS ÚRS 2024 01
	VV		XPS2*1,08		25,531			
	VV		25,531*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		27,573			
58	K	713123313	Utěsnění prostupů PUR pěnou tepelně izolačního systému základové desky	m	1,800			CS ÚRS 2024 01
	VV		" zázemí " 4*0,2		0,800			
	VV		" kavárna " 5*0,2		1,000			
	VV		Součet		1,800			
59	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	39,810			CS ÚRS 2024 01
	VV		" skladba P.S.B.3 - kavárna "					
	VV		" bok atiky " 1,386*(3,53+8,03)*2		32,044			
	VV		" skladba P.S.B.4 - kavárna "					
	VV		" bok atiky " 0,55*3,53*4		7,766			
	VV		Součet		39,810			
60	M	28376354	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 100mm	m2	41,801			CS ÚRS 2024 01
	VV		39,81*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		41,801			
61	K	713132331	Montáž izolace tepelné do roštu dvousměrného výšky do 6 m	m2	370,816			CS ÚRS 2024 01
	VV		" izolace fasády "					
	VV		(PSB134+PSB3)*2		370,816			
62	M	60715164	deska dřevovláknitá tepelně izolační elastická λ=0,036 tl 120mm	m2	389,357			CS ÚRS 2024 01
	VV		370,816*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		389,357			
63	K	713141151	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	26,074			CS ÚRS 2024 01
	VV		" střecha P.S.C.1 " 3,33*7,83		26,074			
64	M	28376506.1	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem tl 160mm	m2	27,378			vlastní
	VV		26,074*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		27,378			
65	K	713141311	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	54,420			CS ÚRS 2024 01
	VV		" zázemí " 3,33*7,83		26,074			
	VV		" kavárna " PSC1		28,346			
	VV		Součet		54,420			
66	M	28376142.1	klín izolační spád do 5% EPS	m3	10,709			vlastní
	VV		3,33*7,83*(0,02+0,11)/2*1,05		1,780			
	VV		PSC1*(0,28+0,32)/2*1,05		8,929			
	VV		Součet		10,709			
67	K	998713111	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	3,319			CS ÚRS 2024 01
D		762	Konstrukce tesařské					
68	K	762123119.1	Fošny z vrstveného lepeného dřeva 240/40 M+D+impregnace	m	110,890			vlastní
	VV		" základací prkna " 53,8		53,800			
	VV		" oivory - okna, nika "					
	VV		4*1,815		7,260			
	VV		2*(1,45+2,5)		7,900			
	VV		4*2,5		10,000			
	VV		2*(1,17+1,32)		4,980			
	VV		" oivory - dvceře "					
	VV		(1,15+2,15*2)*2		10,900			
	VV		(1,05+2,15*2)*3		16,050			
	VV		" další "					
	VV		Součet		110,890			
69	K	762125191.1	Svislý stěnový nosník tvaru I v.240mm (40//60) - kotvení na stěny M+D + impregnace	m	291,540			vlastní
	VV		" zázemí " (4,08-0,26)*(16*2+8+9)		187,180			
	VV		" kavárna " (4,08-0,26)*(9*2+8+7)		126,060			
	VV		" otvory " -2,1*5-2,31*3-1,625*2-1,02		-21,700			
	VV	Inosnik	Součet		291,540			
70	K	762125191.3	Příplatek k svislý stěnový nosník tvaru I v.240mm (40//60) za přílošku pro kotvení oken a dveří M+D + impregnace	m	34,460			vlastní
71	K	762131911.1	Výztuha např. prkno vč. impregnace M+D	m	5,505			vlastní
	VV		" zázemí - dle dělenské dokumentace "					
	VV		" vSDK příčkách " 0,8*2+1,607+0,188+0,125+1,585+0,2*2		5,505			
72	K	762361331.1	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z biodesek tl 13 mm impregnace	m2	52,952			vlastní
	VV		" zázemí " (0,55+0,465+0,325)*(7,56+0,7*2+3,06)*2		32,214			
	VV		" kavárna " (0,55+0,465+0,325)*(3,271*2+0,598*2)*2		20,738			
	VV		Součet		52,952			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	998762111	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	3,311			CS ÚRS 2024 01
	D	763	Konstrukce suché výstavby					
74	K	763111355.1	SDK příčka tl 100 mm hliníkový nosný profil 75 (hostota stojen pro keram. obklad) vysokopevnostní SDK desky (1+1))do vlhkého prostředí tl.12,5mm izolační vata 0,037 W/mK	m2	6,754			vlastní
	VV		" příčka skladba P.S.B.8 "					
	VV		2,74*1,945		5,329			
	VV	PSB8	Mezisoučet		5,329			
	VV		" příčka skladba P.S.B.10 "					
	VV		2,74*0,52		1,425			
	VV	PSB10	Mezisoučet		1,425			
	VV	SDK4	Součet		6,754			
75	K	763111356.1	SDK příčka tl 125 mm hliníkový nosný profil 100 (hostota stojen pro keram. obklad) vysokopevnostní SDK desky (1+1))do vlhkého prostředí tl.12,5mm izolační vata 0,037 W/mK	m2	11,529			vlastní
	VV		" příčka skladba P.S.B.7 "					
	VV		2,74*2,175		5,960			
	VV	PSB7	Mezisoučet		5,960			
	VV		" příčka skladba P.S.B.9 "					
	VV		2,74*1,619		4,436			
	VV	PSB9	Mezisoučet		4,436			
	VV		" příčka skladba P.S.B.11 "					
	VV		2,74*0,95-0,7*2,1		1,133			
	VV	PSB11	Mezisoučet		1,133			
	VV	SDK3	Součet		11,529			
76	K	763111347.1	SDK příčka tl 175 mm hliníkový nosný profil 150 (hostota stojen pro keram. obklad) vysokopevnostní SDK desky (1+1))do vlhkého prostředí tl.12,5mm izolační vata 0,037 W/mK	m2	4,685			vlastní
	VV		" příčka skladba P.S.B.6 "					
	VV		2,74*(1,585+0,125)		4,685			
	VV	PSB6	Mezisoučet		4,685			
	VV	SDK2	Součet		4,685			
77	K	763111450.1	SDK příčka tl 188 mm hliníkový nosný profil 150 (hostota stojen pro keram. obklad) vysokopevnostní SDK desky (2+1))do vlhkého prostředí tl.12,5mm izolační vata 0,037 W/mK	m2	4,987			vlastní
	VV		" příčka skladba P.S.B.5 "					
	VV		2,74*1,82		4,987			
	VV	PSB5	Mezisoučet		4,987			
	VV	SDK1	Součet		4,987			
78	K	763111713	SDK příčka ukončení ve volném prostoru	m	2,740			CS ÚRS 2024 01
	VV		" m1.01b/m1.05b " 2,74		2,740			
79	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	27,955			CS ÚRS 2024 01
	VV		SDK1+SDK2+SDK3+SDK4		27,955			
80	K	763111719.1	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu (oboustranně)	m	10,739			vlastní
	VV		" příčka skladba P.S.D.8 " 1,945		1,945			
	VV		" příčka skladba P.S.B.10 " 0,52		0,520			
	VV		" příčka skladba P.S.B.7 " 2,175		2,175			
	VV		" příčka skladba P.S.B.9 " 1,619		1,619			
	VV		" příčka skladba P.S.B.11 " 0,95		0,950			
	VV		" příčka skladba P.S.B.6 " 1,585+0,125		1,710			
	VV		" příčka skladba P.S.B.5 " 1,82		1,820			
	VV		Součet		10,739			
81	K	763111721	SDK příčka plastový úhelník k ochraně rohů	m	3,690			CS ÚRS 2024 01
	VV		" vypouklý roh m.1.01b/m.1.05b " 2,74		2,740			
	VV		" vypouklý roh m.1.02a " 0,95		0,950			
	VV		Součet		3,690			
82	K	763111763.1	Příplatek k SDK příčce za zhuštění profilů pro závěsy zavěšených prvků	kus	10,000			vlastní
	VV		" hasicí přístroj - 2 kusy " 2*1		2,000			
	VV		" madla pro imobilní - WC - 4 kusy " 4*2		8,000			
	VV		Součet		10,000			
83	K	763112110.1	SDK příčka úprava styku příčky a svislé stěny (jiný materiál (oboustranně)	m	23,670			vlastní
	VV		" kavárna a zázemí " 2,74*8+1,5+0,25		23,670			
84	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	27,955			CS ÚRS 2024 01
	VV		SDK1+SDK2+SDK3+SDK4		27,955			
85	K	763121475.1	SDK přesazená stěna tl 100 mm hliníkový nosný profil 75 (hostota stojen pro keram. obklad) vysokopevnostní SDK desky (1))do vlhkého prostředí tl.12,5mm bez izolace	m2	1,188			vlastní
	VV		" předstěna WC - m.1.02a " (1,1+0,15)*0,95		1,188			
	VV	SDKP1	Součet		1,188			
86	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	1,188			CS ÚRS 2024 01
	VV		SDKP1		1,188			
87	K	763121751	Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	1,188			CS ÚRS 2024 01
	VV		SDKP1		1,188			
88	K	763711122.1	Panel masivní dřevěný CLT stěnový vč. vzduchotěsné úpravy pro obvodové stěny s pohledovou úpravou tl 84mm vč. všech detailů a systémových prvků M+D	m2	139,263			vlastní
	VV		" skladba stěn "					
	VV		MODRINex+(1,57+0,08)*1,605		159,657			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,8*2,1-2,42*2,31-1,37*2,31		-10,435			
	VV		-(0,8*2+0,9*2)*2,1-1,735*1,625		-9,959			
	VV		Součet		139,263			
89	K	763711201.1	Panel masivní dřevěný CLT stropní vč.vzduchotěsné úpravy pro obvodové stěny s pohledovou úpravou tl 160 mm vč. všech detailů a systémových prvků M+D	m2	44,806			vlastní
	VV		" kavárna " 3,74*3,74		13,988			
	VV		" zázemí " 3,74*8,24		30,818			
	VV		Součet		44,806			
90	K	998763321	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	12,772			CS ÚRS 2024 01
D 764 Konstrukce klempířské								
91	K	764244408.1	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z TiZn plechu předzvětralý TL,0,8 rš 700 mm	m	16,800			vlastní
	VV		" K2 " 16,8		16,800			
92	K	764244409.1	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z TiZn plechu předzvětralý tl. 0,8mm rš 800 mm	m	25,800			vlastní
	VV		" K1 " 25,8		25,800			
93	K	764245446.1	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn plechu předzvětralý rš přes 400 mm	kus	8,000			vlastní
	VV		" K1+K2 " 4+4		8,000			
94	K	764344412.1	Lemování otvoru z TiZn plechu předzvětralý tl.0,8mm	m2	1,432			vlastní
	VV		" K3 " 0,5*PI*0,848+0,1		1,432			
95	K	771591325.1	Chříč atikový - vpust' rohová atiková s manžetou natavitelná na TPO fólii d-75mm dl. 600mm na fasádě okapotovaný TiZn plechem předzvětralý tl. 0,8mm M+D	kus	4,000			vlastní
	VV		" K/4 " 4		4,000			
96	K	998764111	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,281			CS ÚRS 2024 01
D 766 Konstrukce truhlářské								
97	K	766417523.1	Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou fasádu s lepenými přesahy	m2	190,192			vlastní
	VV		" fasáda "					
	VV		PSB134+PSB2+PSB3		190,192			
98	M	28329038.1	PHI - difúzně otevřená fólie černá (SD < 0,3m)	m2	211,303			vlastní
	VV		190,192*1,111 "Přepočtené koeficientem množství		211,303			
99	K	766417911.1	T/5 - Dřevěný fasádní obklad sibiřský modřín lamely hoblov. tl.25mm různé šářky 40,80,140 mm a hranoly 40/40 spára 5mm kotveno nerez vruty napuštěno olej přírodní stabilizátor dřevního linu UV ochrana kladečský plán vč. popisky orientační systém	m2	157,009			vlastní
	VV		" komplet vč. všech detailů - hran, nároží, kotů, prostupů, ukončení, otvorů, ostění parapetů apod. "					
	VV		" okenice a obklad dveří je v ceně jednotlivých výrobků "					
	VV		" výměra vč. spodního prkna uloženého vodorovně "					
	VV		" skladba P.S.B1 + PSB3+PSB4 "					
	VV		" zázemí "					
	VV		4,08*(4,39*2+8,89*2-0,9*2-0,85-0,8)		94,289			
	VV		-(0,9*2+0,85+0,8)*2,1		-7,245			
	VV		" kavárna "					
	VV		4,08*4,39*4		71,645			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-PSB2		-4,784			
	VV	PSB134	Mezisoučet		152,225			
	VV		" skladba P.S.B2 - sokl "					
	VV		" zázemí "					
	VV		0,12*(4,39*2+8,89*2-0,9*2-0,85-0,8)		2,773			
	VV		" kavárna "					
	VV		0,12*(4,39*4-0,8)		2,011			
	VV	PSB2	Mezisoučet		4,784			
	VV	MODRINex	Součet		157,009			
100	K	766417911.3	T/5 - Dřevěný fasádní obklad sibiřský modřín lamely hoblov. tl.25mm různé šářky 40,80,140 mm a hranoly 40/40 spára 5mm bez kotvení napuštěno olej přírodní stabilizátor dřevního linu UV ochrana kladečský plán vč. popisky orientační systém	m2	16,500			vlastní
	VV		" komplet vč. všech detailů - hran, nároží, kotů, prostupů, ukončení, otvorů, ostění apod. "					
	VV		" skladba P.S.B3 - atika zázemí "					
	VV		(1,109+0,33)*(3,5+8,03)*2		33,183			
	VV	PSB3	Mezisoučet		33,183			
	VV		Součet		33,183			
	VV		" skladba P.S.B3 - atika zázemí - obklad modřín "					
	VV		16,5		16,500			
	VV	MODRINin	Součet		16,500			
101	K	766417912.1	Dřevěný fasádní obklad ostění kruhového otvoru sibiřský modřín lamely hoblov. tl.25mm různé šářky 40,80,140 mm a hranoly 40/40 spára 5mm kotveno nerez vruty napuštěno olej přírodní stabilizátor dřevního linu UV ochran	m2	1,720			vlastní
	VV		" komplet vč. všech detailů - hran, nároží, kotů, prostupů, ukončení, otvorů, ostění apod. "					
	VV		" měřeno elektronicky " 1,72		1,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	766417211.1	Podkladový rošt pro obložení stěn modřín latě 40/60 napuštěno olej přírodní stabilizátor dřevního linu UV M+D	m	624,842			vlastní
	VV		"fasáda obklad modřín - po 600mm "					
	VV		(MODRINex+MODRINin)/0,6+4,39*6+8,89*2		333,302			
	VV		" rošt - difúzní fólie na i nosnicích "					
	VV		Inosnik		291,540			
	VV		Součet		624,842			
103	K	766417920.1	Okapový systém - dřevěné dlabane zlaty z akatoveho dřeva d-180mm dl. 21,5m vč. kladečský plán uchycení skrze dřevěné distančníky vč. simulace stékání vody pro ověření funkčnosti případné předělání. M+D	kus	1,000			vlastní
	VV		" přesný popis - viz. výpis truhlářských výrobků a detaily "					
	VV		" T/6 " 1		1,000			
104	K	766418110.1	Dřevěný obklad střešní terasy 7830/3330/50--350-550 vodostavební překližka (1,93m2-7ks) trámký 60/40 sibiřský modřán (131,7m) stavitelné plast.terče 120- 50mm (91 kus) M+D	kus	1,000			vlastní
	VV		" přesný popis - viz. výpis truhlářských výrobků a detaily "					
	VV		" T/6 " 1		1,000			
105	K	766621201.1	Okno dřev. Zkr. vysuvne 1515/1515 pedsazena montáž vzduchotěsné napojení eurohranol obložkové ostění protizávaží okapnice 3-sklo bezpečn. kování vč. všechny prvky osazení otvorů dle detailů. M+D	kus	1,000			vlastní
	VV		" přesný popis - viz. výpis truhlářských výrobků a detaily "					
	VV		" kompletní osazení okna vč.tvrzený PUR, montážní pěna,kompozitní úhelník vzduchotěsná páska adal. "					
	VV		" okenní těsnící páska, zatmelení, krycí smrková biodeska tl.20mm "					
	VV		" O/1 " 1		1,000			
106	K	766621202.1	Okno dřev. Zkr. vysuvne 1150/2200 pedsazena montáž vzduchotěsné napojení eurohranol obložkové ostění protizávaží okapnice 3-sklo bezpečn. kování vč. všechny prvky osazení otvorů dle detailů. M+D	kus	1,000			vlastní
	VV		" přesný popis - viz. výpis truhlářských výrobků a detaily "					
	VV		" kompletní osazení okna vč.tvrzený PUR, montážní pěna,kompozitní úhelník vzduchotěsná páska adal. "					
	VV		" okenní těsnící páska, zatmelení, krycí smrková biodeska tl.20mm "					
	VV		" O/2 " 1		1,000			
107	K	766621203.1	Okno dřev. Zkr. vysuvne 2200/2200 pedsazena montáž vzduchotěsné napojení eurohranol obložkové ostění protizávaží okapnice 3-sklo bezpečn. kování vč. všechny prvky osazení otvorů dle detailů. M+D	kus	1,000			vlastní
	VV		" přesný popis - viz. výpis truhlářských výrobků a detaily "					
	VV		" kompletní osazení okna vč.tvrzený PUR, montážní pěna,kompozitní úhelník vzduchotěsná páska "					
	VV		" okenní těsnící páska, zatmelení, krycí smrková biodeska tl.20mm "					
	VV		" O/3 " 1		1,000			
108	K	766623101.1	Okenice dřev. vyklópna na okno 1515/1515 klavirni panty, žaluziový motor, modřín fasádní obklad navazuje na obklad fasády, vynášecí fóliov.překližka vodící lišty vč. všechny prvky osazení otvorů dle detailů. M+D	kus	1,000			vlastní
	VV		" přesný popis - viz. výpis truhlářských výrobků a detaily "					
	VV		" T/1 " 1		1,000			
109	K	766623102.1	Okenice dřev. vyklópna na okno 1150/2200 klavirni panty, žaluziový motor, modřín fasádní obklad navazuje na obklad fasády, vynášecí fóliov.překližka vodící lišty vč. všechny prvky osazení otvorů dle detailů. M+D	kus	1,000			vlastní
	VV		" přesný popis - viz. výpis truhlářských výrobků a detaily "					
	VV		" T/2 " 1		1,000			
110	K	766623103.1	Okenice dřev. vyklópna na okno 2200/2200 klavirni panty, žaluziový motor, modřín fasádní obklad navazuje na obklad fasády, vynášecí fóliov.překližka vodící lišty vč. všechny prvky osazení otvorů dle detailů. M+D	kus	1,000			vlastní
	VV		" přesný popis - viz. výpis truhlářských výrobků a detaily "					
	VV		" T/3 " 1		1,000			
111	K	766660010.1	Revizní dvířka 870/1020 otevír. plně dřevěné rám povrch fasáda modřín. obklad M+D	kus	1,000			vlastní
	VV		" přesný popis - viz. výpis truhlářských výrobků a detaily "					
	VV		" T/4 " 1		1,000			
112	K	766660701.1	Nika ve fasáde pro dvířka 1/4 870/1020 vsechny prvky tesařské truhlářské - ostění tepelná ozlaze PIR100mm+nehořl. min.vata 20mm tř. reakce A1, PUR pěna vč.všechny prvky osazení otvorů dle detailů. M+D	kus	1,000			vlastní
	VV		" přesný popis - viz. výpis truhlářských výrobků a detaily " 1		1,000			
113	K	766660301.1	Vnitřní dveře dřevěné plně 700/2100 otevíravé bezfalcové obložková zárubeň se skrytými panty do SDK stěny tl.125mm rozeta WC zámek klika/klika bílé hliník mřížka 100/400 vč. všechny prvky osazení otvorů dle detailů M+D	kus	1,000			vlastní
	VV		" přesný popis - viz. výpis truhlářských výrobků a detaily "					
	VV		" D/5 " 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	766660501.1	Vnitřní dveře dřevěné pinie 800/2100 posuvné typové ocel. pouzdro 1745/2190 obložk.zárubeň kování zapušt. madlo s integrov.zámekm bílé hliník mřížka 100/400 vč. všechny prvky osazení otvorů dle detailů M+D	kus	1,000			vlastní
	VV		" přesný popis - viz. výpis truhlářských výrobků a detaily "					
	VV		" D/6 " 1		1,000			
115	K	766660601.1	Vstupní dveře dřevěné 900/2100 1kř. otev. část izol trojsklo R250 vč. rámu vzduchotěsně napojení butyl páskami kování zámek klika/klika hliník.práh jádro obklad exteriér a interier vč.všechny prvky osazení otvorů dle detailů M+D	kus	1,000			vlastní
	VV		" přesný popis - viz. výpis truhlářských výrobků a detaily "					
	VV		" D/1 " 1		1,000			
116	K	766660602.1	Vstupní dveře dřevěné 900/2100 1kř. otev. část izol trojsklo R250 vč. rámu vzduchotěsně napojení butyl páskami kování elektronický zámek kabeláž klika/klika hliník.práh jádro obklad exteriér a interier vč. všechny prvky osazení otvorů dle detailů M+D	kus	1,000			vlastní
	VV		" přesný popis - viz. výpis truhlářských výrobků a detaily "					
	VV		" D/2 " 1		1,000			
117	K	766660603.1	Vstupní dveře dřevěné 800/2100 1kř. otev. část izol trojsklo R250 vč. rámu vzduchotěsně napojení butyl páskami kování elektronický zámek kabeláž klika/klika hliník.práh jádro obklad exteriér a interier vč. všechny prvky osazení otvorů dle detailů M+D	kus	2,000			vlastní
	VV		" přesný popis - viz. výpis truhlářských výrobků a detaily "					
	VV		" D/3 " 2		2,000			
118	K	766660604.1	Vstupní dveře dřevěné 800/2100 1kř. otev. část izol trojsklo R250 vč. rámu vzduchotěsně napojení butyl páskami kování zámek klika/klika hliník.práh jádro obklad exteriér a interier vč. všechny prvky osazení otvorů dle detailů M+D	kus	1,000			vlastní
	VV		" přesný popis - viz. výpis truhlářských výrobků a detaily "					
	VV		" D/4 " 1		1,000			
119	K	766660609.1	Příplatek k vstupním dverím za přírez vodostavební překližky 30x240x440 v místě soklu pro vzduchotěsně napojení dveří na konstrukci vč. pozink. tesařská L-ka 120mm (2-kusy) pro kotvení přířezů M+D	kus	10,000			vlastní
	VV		" pro 5 dveří = 10 ks "	10	10,000			
120	K	998766111	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	2,043			CS ÚRS 2024 01
	D	767	Konstrukce zámečnické					
121	K	767161291.1	Zábradlí z trubky ocel profil 30mm dl. 23,7m + vynášec.trubky-vlna dl do 0,3m (26ks) kotveno chem. kotvou povrch žápozink vypalovací prásk. barva M+D	kus	1,000			vlastní
	VV		" přesný popis - viz. výpis zámečnických výrobků "					
	VV		" Z/1 " 1		1,000			
122	K	767163011.1	Žebřík ocel (5,75m)+ madlo ke střeše(1,1m) vč. ochranného koše (1,935m) z trubky ocel profil 30mm kotveno chem. kotvou povrch žápozink vypalovací prásk. barva M+D	kus	1,000			vlastní
	VV		" přesný popis - viz. výpis zámečnických výrobků "					
	VV		" Z/2 " 1		1,000			
123	K	998767111	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,203			CS ÚRS 2024 01
	D	771	Podlahy z dlaždic					
124	K	771474613.1	Montáž soklů z dlaždic terazzových rovných lepených polyuretanovým pružným hydroizolačním lepidlem v přes 90 do 120 mm spára 1,5mm dvousložk epoxid.spárovací hmota kyselinovzdor. s bakteriostatickým účinkem	m	61,922			vlastní
	VV		" kavárna "					
	VV		" 1.01a " 2*(0,95+2,005+0,43+0,1)-0,7-0,8-0,9		4,570			
	VV		" 1.02a " 2*(0,95+1,25)		4,400			
	VV		" 1.03a " 2*(0,79+0,9+1,84+2,48)-0,9		11,120			
	VV		" zázemí "					
	VV		" 1.01ba " 2*(3,53+3,96+0,1+0,43)-0,9-1,08		14,060			
	VV		" 1.02b " 2*(1,607+1,12+0,7+0,43) 0,9		6,814			
	VV		" 1.03b " 2*(2,175+1,82+0,43)-0,8		8,050			
	VV		" 1.04b " 2*(2,175+1,585+0,43)-0,8		7,580			
	VV		" 1.05b " 2*(1,619+1,585)-1,08		5,328			
	VV	SOKL	Součet		61,922			
125	M	59761187.1	sokl terazzo tl.25mm v. 100mm se zaoblenou vrchní pohledovou hranou sokl shodný k dlažbě	m	68,114			vlastní
	VV		61,922*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		68,114			
126	K	771554113.1	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 spára 1,5mm dvousložk epoxid.spárovací hmota kyselinovzdor. s bakteriostatickým účinkem	m2	41,386			vlastní
	VV		" kavárna "					
	VV		" 1.01a " 0,95*2,005+1,0*0,43+0,125*0,7+0,1*0,9		2,512			
	VV		" 1.02a " 0,95*(1,25+0,15)		1,330			
	VV		" 1.03a " 2,48*(0,79+0,9+1,84)		8,754			
	VV		" zázemí "					
	VV		" 1.01ba " 3,53*3,96+0,1*1,08+1,1*0,43		14,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" 1.02b " 1,607*(1,12+0,7)+0,43*1,1		3,398			
VV			" 1.03b " 2,175*1,82+0,43*1,0		4,389			
VV			" 1.04b " 2,175*1,585+0,43*1,0		3,877			
VV			" 1.05b " 1,619*1,585		2,566			
VV		TERAZZO	Součet		41,386			
127	M	59247001.1	dlaždice teracová 300x300x30mm s protiskluzem základ bílá barevný vsyp do vlhkých prostor	m2	45,525			vlastní
VV			41,386*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		45,525			
128	K	998771111	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	3,879			CS ÚRS 2024 01
D		781	Dokončovací práce - obklady					
129	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	31,138			CS ÚRS 2024 01
VV			OBKLADK		31,138			
130	K	781472224.1	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2 spáry 1,5mm navazující na dlažbu dvousložk epoxid.spárovací hmota kyselinovzdor. s bakteriostatickým účinkem	m2	31,138			vlastní
VV			" kavárna "					
VV			" 1.02a " (1,1-0,1+0,15+0,1)*0,95+(2,0-0,1)*1,25		3,563			
VV			" zázemí "					
VV			" 1.02b " (2,4-0,1)*(1,12+0,7)*2+(0,95-0,1)*1,607		9,738			
VV			" 1.03b " (2,4-0,1)*(2,175+1,82)		9,189			
VV			" 1.04b " (2,4-0,1)*(2,175+1,585)		8,648			
VV		OBKLADK	Součet		31,138			
131	M	59761751.1	obklad keramický 100/100 rektifikovaný matný (B1b) slinutý stěp	m2	34,252			vlastní
VV			31,138*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		34,252			
132	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	31,138			CS ÚRS 2024 01
VV			OBKLADK		31,138			
133	K	781472292	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	3,563			CS ÚRS 2024 01
VV			" kavárna "					
VV			" 1.02a " (1,1-0,1+0,15+0,1)*0,95+(2,0-0,1)*1,25		3,563			
134	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	27,095			CS ÚRS 2024 01
VV			" kavárna "					
VV			" 1.02a " (1,1-0,1+0,15+0,1)-0,95+2,0-0,1-1,25		0,950			
VV			" zázemí "					
VV			" 1.02b " (2,4-0,1)*2+(1,12+0,7)*2+0,95		9,190			
VV			" 1.03b " (2,4-0,1)*2+2,175+1,82		8,595			
VV			" 1.04b " (2,4-0,1)*2+2,175+1,585		8,360			
VV			Součet		27,095			
135	M	19416005	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm	m	28,450			CS ÚRS 2024 01
VV			27,095*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		28,450			
136	K	781492311	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým rychletuhnoucím lepidlem	m	0,950			CS ÚRS 2024 01
VV			" kavárna "					
VV			" 1.02a " 0,95		0,950			
137	M	19416009.1	lišta rohová z eloxovaného hliníku 10mm	m	0,998			vlastní
VV			0,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,998			
138	K	998781111	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,543			CS ÚRS 2024 01
D		783	Dokončovací práce - nátěry					
139	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	144,784			CS ÚRS 2024 01
VV			LAZURA		144,784			
140	K	783118101.1	Lazura na dřevo na vodní bázi nátěr transparentní matný proti UV stabilizace ligninu	m2	289,568			vlastní
VV			" přesná specifikace viz. skladby "					
VV			" nátěrmasivní dřevěné stěny CTL - skladba PSB1 + PSB2 "					
VV			" kavárna "					
VV			" stěny "					
VV			2,74*3,53*4		38,689			
VV			0,43*(1,0+2,1*2)-0,8*2,1		0,556			
VV			0,43*(2,42+2,31)*2-2,42*2,31		-1,522			
VV			0,43*(1,37+2,31)*2-1,37*2,31		0,000			
VV			" strop " 3,53*3,53		12,461			
VV			" zázemí "					
VV			" stěny "					
VV			2,74*(3,53+8,03)*2		63,349			
VV			0,43*(1,1+2,1*2)*2-0,9*2,1*2		0,778			
VV			0,43*(1,0+2,1*2)*2-0,8*2,1*2		1,112			
VV			0,43*(1,735+1,625)*2-1,735*1,625		0,070			
VV			0,25*(0,87+1,02)*2		0,945			
VV			" strop " 3,53*8,03		28,346			
VV		LAZURA	Součet		144,784			
VV			" nátěr 2x " LAZURA*2		289,568			
VV			Součet		289,568			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety					
141	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	12,272			CS ÚRS 2024 01
VV			MALBY		12,272			
142	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	12,272			CS ÚRS 2024 01
VV			" SDK příčky " (SDK1+SDK2+SDK3+SDK4)*2		42,222			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" SDK přesazené stěny "	SDKp1	1,188			
VV			" odpočet keram. obklad "	-OBKLADk	-31,138			
VV	MALBY		Součet		12,272			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
20 - Pergola, zázemí, kavárna (SO 2001+2002)
Soupis:

20.D - ZÁZEMÍ a KAVÁRNA - zdravotně technické instalace - nezpůsobilé

KSO:	815 94 2	CC-CZ:	
Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:	Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35	IČ:	00284891
		DIČ:	CZ699001303
Uchazeč:	Gardenline, s.r.o.	IČ:	27263827
		DIČ:	CZ27263827
Projektant:	MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00	IČ:	09613111
		DIČ:	CZ09613111
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Jedná se o projekční rozpočet s ceníkovými cenami. Jedná se o materiálovou specifikaci nenahrazující výrobní přípravu dodavatele. Výpis obsahuje pouze základní položky ve smyslu dodávka. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, všech výkresy i specifikace materiálu. Pouhým oceněním výkazu výměr není možné vypracovat kvalitní nabídku. Předpokládá se, že dodávka je nabízena jako kompletní dílo včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (součástí potrubí jsou nejen kolena, oblouky, redukce, šroubení, prostupové manžety ale i podpěry, konzoly a závěsy a veškeré ocelové konstrukce nezbytné pro uložení. Potenciálním dodavatelem musí být odborná firma, která se obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a výkony. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A VODOVODNÍ BATERIE BUDOU PŘEDREALIZACI ZKONZULTOVÁNY S INVESTOREM A DLE JEHO POŽADAVKU BUDE UPRAVENA STAVBA A STAVEBNÍ KOORDINACE (NAPŘ. RADAROVÉ BATERIE PŘÍRPAVA

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	571 425,60	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

20 - Pergola, zázemí, kavárna (SO 2001+2002)

Soupis:

20.D - ZÁZEMÍ a KAVÁRNA - zdravotně technické instalace - nezpůsobilé

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

722 - Vnitřní vodovod-vnitřní rozvody

87 - Vnitřní vodovod-venkovní-zemní rozvody

725 - Zařizovací předměty - Vzory ZP viz kniha standartů architektů

732 - Zapojení ohřívače teplé vody - Kavárna

733 - Zapojení ohřívače teplé vody - Správce

734 - Armatury

0 - Tepelné izolace

7211 - Vnitřní kanalizace

102 - Šachta d425

60 - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 20 - Pergola, zázemí, kavárna (SO 2001+2002)
Soupis:

20.D - ZÁZEMÍ a KAVÁRNA - zdravotně technické instalace - nezpůsobilé

Místo: HODONÍN
Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35
Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D 722 Vnitřní vodovod-vnitřní rozvody						
1	K	722172311R00	Potrubí plastové PP-RCT, včetně zednických výpomocí a fitinků, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	18,000	RTS II / 2023
2	K	722172312R00	Potrubí plastové PP-RCT, včetně zednických výpomocí a fitinků, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	17,000	RTS II / 2023
3	K	722172313R00	Potrubí plastové PP-RCT, včetně zednických výpomocí a fitinků, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	3,000	RTS II / 2023
4	K	722172334R00	Potrubí plastové PP-RCT, včetně zednických výpomocí a fitinků, D 40 x 5,5 mm, PN 20	m	17,000	RTS II / 2023
5	K	722174212R00	Montáž potr.plast.rovné.svař.D 20 mm,vodovod	m	18,000	RTS II / 2023
6	K	722174213R00	Montáž potr.plast.polyf.svař.D 25 mm,vodovod	m	17,000	RTS II / 2023
7	K	722174214R00	Montáž potr.plast. polyf.svař.D 32 mm,vodovod	m	3,000	RTS II / 2023
8	K	722174215R00	Montáž potr.plast.polyf.svař.D 40 mm,vodovod	m	17,000	RTS II / 2023
9	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	55,000	RTS II / 2023
10	K	733190109R00	Tlaková zkouška potrubí	m	55,000	RTS II / 2023
11	K	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,459	RTS II / 2023
D 87 Vnitřní vodovod-venkovní-zemní rozvody						
12	K	286134701	Trubka PE100 SDR11 32x3,0 mm (VČETNĚ elektrokolen)	m	28,000	RTS II / 2023
13	K	286135112	Trubka PE100 SDR11 40x3,7 mm (VČETNĚ elektrokolen)	m	18,000	RTS II / 2023
14	K	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	m	33,000	RTS II / 2023
15	K	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	46,000	RTS II / 2023
16	K	899731112R00	Vodič signalizační CYY 2,5 mm2	m	46,000	RTS II / 2023
17	K	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	46,000	RTS II / 2023
18	K	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	46,000	RTS II / 2023
19	K	132301112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 nad 100 m3.STROJNĚ	m3	33,000	RTS II / 2023
20	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	22,000	RTS II / 2023
21	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	11,000	RTS II / 2023
22	K	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km	m3	11,000	RTS II / 2023
23	K	460600001RT41	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 5000 m	m3	11,000	
D 725 Zařizovací předměty - Vzory ZP viz kniha standartů archite						
24	K	P.SA.11	Modul-pro závěsné WC do SDK, 500 x 1120 x 120 mm (š, v, d) Splachování nastaveno na 6l a 3l, pro ruční ovládání Materiál: ocel	soubor	1,000	
25	K	P.SA.07	Ovládací tlačítko pro splachování, 240 x 160 x 10 mm Pro duální splachování a ovládání zepředu. Materiálové provedení: plast, alpská bílá	soubor	1,000	
26	K	P.SA.06	Keramické WC, hluboké splachování, včetně sedátka s poklopem, 520 x 360 x 350 mm Materiál: sanitární keramika, bílá	soubor	1,000	
27	K	P.SA.03	Nerezové WC závěsné antivadnal provedení + sedátko plastové černé, 700 x 360 x 360mm (š, v, d) Materiál: wc nerezové, matný povrch; sedátko černé, tvrzený plast, nerezové panty	soubor	2,000	
28	K	P.SA.04	Tlakový splachovač klozetů, nerez, průměr 220mm, průměr 90mm určený pro sociální místnosti pro tělesně postžené. Splachovač je možné ovládat nezávisle ze dvou míst. Materiál: nerez	soubor	2,000	
29	K	P.SA.05	Modul pro WC s tlakovým splachováním, splachovací ventil 6 - 9 l, 500 x 1130 x 116 mm (š, v, d) Materiál: ocel	soubor	2,000	
30	K	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	3,000	RTS II / 2023
31	K	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	3,000	RTS II / 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	P.SA.08	Umývatko, asymetrické, se skrytým odpadem, s armaturní deskou vpravo, 460 x 280 x 150 mm Materiálové provedení: sanitární keramika, bílá	soubor	1,000			
33	K	P.SA.09	Umyvadlový sifon 5/4", odpad 32 mm, ABS/ chrom, umyvadlová výpust 5/4", click-clack, kulatá, velká zátka, tl.30-45mm, chrom. Uzavíratelná s přepadem. Materiálové provedení: plast, barva chrom	soubor	1,000			
34	K	P.SA.10	Umyvadlová baterie stojánková, páková, mosaz s výpustí, 208xd48 odtoková souprava DN 32	soubor	1,000			
35	K	P.SA.01	Umyvadlo nerezové 380 x 450 x 150 mm, antivandal	soubor	2,000			
VV			" Popis: Nerezové umyvadlo včetně sifonu, kruhové, antivandalové provedení "					
VV			" s otvorem pro baterii, bez přepadu - sifon bude okapatovaný včetně připojení "					
VV			" rohových kohoutů Materiál: celo-nerezové umyvadlo, povrch matný "					
VV			" Rozměry: cca 380 x 450 x 150 mm (š. v. d) Osazení horní hrany 850 mm nad podlahou."					
VV			" 450 cm osově od stěny."					
VV			2		2,000			
36	K	P.SA.02	Nerezová baterie elektronická, 145x50x132mm (š,v,d) Materiál: mosaz, nerez	kus	2,000			
37	K	P.SA.12	Umyvadlový sifon 5/4", odpad 32 mm, umyvadlová výpust 5/4", click-clack, kulatá, velká zátka, tl.30-45mm, chrom. Uzavíratelná s přepadem. Materiálové provedení: plast, barva bílá	soubor	2,000			
38	K	725829202R00	Montáž baterie umyvadlové	kus	3,000			RTS II / 2023
39	K	725869101R00	Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových, D 32 mm	kus	3,000			RTS II / 2023
40	K	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva včetně zavítočných a příslušenství	soubor	3,000			RTS II / 2023
41	K	725814105R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	soubor	9,000			RTS II / 2023
42	K	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2"	soubor	9,000			RTS II / 2023
43	K	VL18	Větrací hlavice DN75	kus	2,000			
44	K	VL15	Montáž liniového žlabu	kus	2,000			
45	K	P.SA.13	Celonerezový liniový sprchový odtokový žlab, 600mm včetně soupravy pro hrubou montáž Materiálové provedení: nerez	soubor	2,000			
46	K	VL17	Podomítkový sifon DN32 včetně montáže	kus	1,000			
47	K	VL16	Vtok se zápachovou uzávěrkou DN32 včetně montáže	kus	2,000			
48	K	VL43	Mřížka kruhová pro větrací potrubí kanalizace d75mm. nerez	kus	1,000			
49	K	728415121R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 100 mm	kus	1,000			RTS II / 2023
50	K	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,955			RTS II / 2023
D 732 Zapojení ohřivače teplé vody - Kavárna								
51	K	VL19	Ležatý zásobník teplé vody, Objem: 123l, h=1067mm, průměr: 524mm, teplosměrná plocha: 0,7m2, 230V, 50Hz, P=2200W, Max. tlak 6bar	kus	1,000			
52	K	725539103R00	Montáž elektrických ohřivačů, ostatní typy 125 l	soubor	1,000			RTS II / 2023
53	K	732339102R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 25 l.	soubor	1,000			RTS II / 2023
54	K	732331513R00	Expanzní nádoba, objem=25L, max. tlak: 10bar	soubor	1,000			RTS II / 2023
55	K	722235112R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	2,000			RTS II / 2023
56	K	722235522R00	Filtr.vod.vnitřní-vnitřní z. DN 20	kus	1,000			RTS II / 2023
57	K	722235642R00	Klapka vod.zpětná vodorovná DN 20	kus	1,000			RTS II / 2023
58	K	722221112R00	Kohout vypouštěcí kulový, DN 15	kus	2,000			RTS II / 2023
59	K	VL20	Manometry do rozvodu 0-10bar , DN15, D 160 mm	kus	1,000			
60	K	722231192R00	Ventil vodovodní pojistný pružinový PV 20/25, 5bar	kus	1,000			RTS II / 2023
61	K	722229101R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2"	kus	3,000			RTS II / 2023
62	K	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4"	kus	5,000			RTS II / 2023
63	K	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,700			RTS II / 2023
D 733 Zapojení ohřivače teplé vody - Správce								
64	K	VL21	Ležatý zásobník teplé vody, Objem: 201l, h=1290mm, průměr: 584mm, teplosměrná plocha: 0,75m2, 230V, 50Hz, P=2200W, Max. tlak 6bar	kus	1,000			
65	K	725539105R00	Montáž elektrických ohřivačů, ostatní typy 200 l	soubor	1,000			RTS II / 2023
66	K	732331513R00	Expanzní nádoba, objem=25L, max. tlak: 10bar	soubor	1,000			RTS II / 2023
67	K	732339102R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 25 l.	soubor	1,000			RTS II / 2023
68	K	722235114R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 32	kus	2,000			RTS II / 2023
69	K	VL22	Manometry do rozvodu 0-10bar , DN15, D 160 mm	kus	1,000			
70	K	722235524R00	Filtr.vod.vnitřní-vnitřní z. DN 32	kus	1,000			RTS II / 2023
71	K	722235644R00	Klapka vod.zpětná vodorovná DN 32	kus	1,000			RTS II / 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	722221112R00	Kohout vypouštěcí kulový, DN 15	kus	2,000			RTS II / 2023
73	K	722231193R00	Ventil vodovodní pojistný pružinový PV 25/32, 5bar	kus	1,000			RTS II / 2023
74	K	722229101R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2"	kus	3,000			RTS II / 2023
75	K	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1"	kus	1,000			RTS II / 2023
76	K	722239104R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4"	kus	4,000			RTS II / 2023
77	K	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,850			RTS II / 2023
D 734 Armatury								
78	K	722235111R00	Kohout vod.kul., vnitř.-vnitř.z. DN 15	kus	4,000			RTS II / 2023
79	K	722269114R00	Montáž vodoměru závitového	kus	2,000			RTS II / 2023
80	K	VL26	Vodoměr pro podružné měření, DN20, l=130mm, Q=2,5m3/hod	kus	2,000			
81	K	722235113R00	Kohout vod.kul., vnitř.-vnitř.z. DN 25 - Objektový uzávěr	kus	2,000			RTS II / 2023
82	K	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2"	kus	4,000			RTS II / 2023
83	K	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1"	kus	2,000			RTS II / 2023
84	K	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,120			RTS II / 2023
D 0 Tepelné izolace								
85	K	722181212RT7	Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	10,000			RTS II / 2023
86	K	722181215RT7	Izolace návleková PE tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm	m	8,000			RTS II / 2023
87	K	722181212RT8	Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	9,000			RTS II / 2023
88	K	722181215RT8	Izolace návleková PE tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm	m	8,000			RTS II / 2023
89	K	722181212RU1	Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m	1,500			RTS II / 2023
90	K	722181215RU1	Izolace návleková PE tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm	m	1,500			RTS II / 2023
91	K	722181212RV9	Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 40 mm	m	10,000			RTS II / 2023
92	K	722181215RV9	Izolace návleková PE tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 40 mm	m	7,000			RTS II / 2023
93	K	722182001RT2	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25, sam.spoj samolepicí spoj a příčné stažení páskou	m	35,000			RTS II / 2023
94	K	722182004RT2	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40, sam.spoj samolepicí spoj a příčné stažení páskou	m	20,000			RTS II / 2023
95	K	998722101R00.1	Přesun hmot pro tepelnou izolaci, výšky do 6 m	t	0,187			RTS II / 2023
D 7211 Vnitřní kanalizace								
96	K	721176103R00	Potrubí HT odhlučněná připojovací D 50 x 1,8 mm	m	10,000			RTS II / 2023
97	K	721176115R00	Potrubí HT odhlučněné odpadní připojovací D 110 x 2,7 mm	m	5,000			RTS II / 2023
98	K	721176114R00	Potrubí HT odhlučněné odpadní / svislé D 75 x 1,9 mm	m	14,000			RTS II / 2023
99	K	721176115R00.1	Potrubí HT odhlučněné odpadní svislé/ D 110 x 2,7 mm	m	6,000			RTS II / 2023
100	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	12,000			RTS II / 2023
101	K	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	17,000			RTS II / 2023
102	K	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	35,000			RTS II / 2023
103	K	VL27	Čistící kus DN75	kus	2,000			
104	K	VL28	Čistící kus DN110	kus	2,000			
105	K	722181213RY5	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 76 mm	m	14,000			RTS II / 2023
106	K	722181213RZ2	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 110 mm	m	6,000			RTS II / 2023
107	K	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	54,000			RTS II / 2023
108	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	36,000			RTS II / 2023
109	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	18,000			RTS II / 2023
110	K	460600001RT4	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 5000 m	m3	18,000			RTS II / 2023
111	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	64,000			RTS II / 2023
112	K	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	35,000			RTS II / 2023
113	K	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,389			RTS II / 2023
D 102 Šachta d425								
114	K	451315111R00	Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm	m2	1,000			RTS II / 2023
115	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,500			RTS II / 2023
116	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,500			RTS II / 2023
117	K	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 5000 m	m3	0,500			RTS II / 2023
118	K	131100010RA0	Hloubení nezapažených jam v hornině 1-4	m3	1,000			RTS II / 2023
119	K	VL29	Montáž revizních šachet z plastu	soubor	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
120	K	55244416	Poklop litinový pojezdový D400	kus	1,000			RTS II / 2023	
121	K	28697160	Těsnění pro teleskop a beton. prstenec DN=400 mm	kus	1,000			RTS II / 2023	
122	K	28697154	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/2000 mm	kus	1,000			RTS II / 2023	
123	K	28697166	Adaptér teleskopický PP 425	kus	1,000			RTS II / 2023	
124	K	286971501	Dno šachtové 425/160mm	kus	1,000			RTS II / 2023	
D 60 Ostatní									
125	K	VL32	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Komplexni vyzkouseni	h	7,000				
126	K	VL35	Doprava materiálu na stavbu	kpl	1,000				
127	K	VL37	Napojení vodovodu v zemi na rozvody	kpl	1,000				
128	K	VL38	Napojení ležaté kanalizace na stávající rozvody	kpl	1,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
20 - Pergola, zázemí, kavárna (SO 2001+2002)
Soupis:
20.E - ZÁZEMÍ a KAVÁRNA - vytápění - nezpůsobilé

KSO: 815 94 2

Místo: HODONÍN

CC-CZ:

Datum: 11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

IČ:

DIČ: CZ699001303

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

IČ:

DIČ: CZ27263827

Projektant:

MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

IČ:

DIČ: CZ09613111

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	
DPH základní	58 429,06	21,00%	
snížená	0,00	12,00%	
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

20 - Pergola, zázemí, kavárna (SO 2001+2002)

Soupis:

20.E - ZÁZEMÍ a KAVÁRNA - vytápění - nezpůsobilé

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - Nezařazeno

735 - Infračervený zářič

86 - Podlahové vytápění

27 - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt: 20 - Pergola, zázemí, kavárna (SO 2001+2002)

Soupis: 20.E - ZÁZEMÍ a KAVÁRNA - vytápění - nezpůsobilé

Místo: HODONÍN

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D D1 Nezařazeno						
D 735 Infračervený zářič						
1	M	VL01	Infračervený zářič, Q=2400W, 230V/50Hz - viz specifikace architektů a elektro	kus	1,000	vlastní
2	K	VL02	Montáž infračerveného zářiče	kus	1,000	vlastní
D 86 Podlahové vytápění						
3	M	VL03	Podlahový topný kabel dvoužilový 20W/m, 11m, 205W R-BL-C-11M/T0/SD, S=1,4m2 při 150W/m2	soubor	1,000	vlastní
4	M	VL04	Podlahový topný kabel dvoužilový 20W/m, 18m, 355W R-BL-C-18M/T0/SD, S=2,8m2 při 125W/m2	soubor	1,000	vlastní
5	M	VL05	Podlahový topný kabel dvoužilový 20W/m, 50m, 980W R-BL-C-50M/T0/SD, S=12,3m2 při 80W/m2	soubor	1,000	vlastní
6	M	VL06	Podlahový topný kabel dvoužilový 20W/m, 14m, 285W R-BL-C-14M/T0/SD, S=2,85m2 při 100W/m2	soubor	1,000	vlastní
7	M	VL07	Podlahový topný kabel dvoužilový 20W/m, 18m, 355W R-BL-C-18M/T0/SD, S=3,6m2 při 80W/m2	soubor	1,000	vlastní
8	M	VL08	Podlahový topný kabel dvoužilový 20W/m, 11m, 205W R-BL-C-11M/T0/SD, S=1,35m2 při 150W/m2	soubor	1,000	vlastní
9	M	VL09	Podlahový topný kabel dvoužilový 20W/m, 11m, 205W R-BL-C-11M/T0/SD, S=1,2m2 při 170W/m2	soubor	1,000	vlastní
10	M	VL10	Digitální termostat - dodávka ELE (specifikace viz část ele) včetně podlahového teplotního čidla	ks	8,000	vlastní
11	K	VL11	Montáž elektrického podlahové vytápění, včetně montáže příslušenství	m2	32,110	vlastní
D 27 Ostatní						
12	K	VL12	Přesun hmot pro vytápění, výšky do 6 m	t	0,011	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 20 - Pergola, zázemí, kavárna (SO 2001+2002)
Soupis: 20.F - ZÁZEMÍ a KAVÁRNA - vzduchotechnika - nezpůsobilé

KSO:	815 94 2	CC-CZ:	
Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:	Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35	IČ:	00284891
		DIČ:	CZ699001303
Uchazeč:	Gardenline, s.r.o.	IČ:	27263827
		DIČ:	CZ27263827
Projektant:	MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00	IČ:	09613111
		DIČ:	CZ09613111
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Jedná se o projekční rozpočet s ceníkovými cenami. Jedná se o materiálovou specifikaci nenahrazující výrobní přípravu dodavatele. Výpis obsahuje pouze základní položky ve smyslu dodávka. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, všech výkresy i specifikace materiálu. Pouhým oceněním výkazu výměr není možné vypracovat kvalitní nabídku. Předpokládá se, že dodávka je nabízena jako kompletní dílo včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (součástí potrubí jsou nejen kolena, oblouky, redukce, šroubení, prostupové manžety ale i podpěry, konzoly a závěsy a veškeré ocelové konstrukce nezbytné pro uložení. Potenciálním dodavatelem musí být odborná firma, která se obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a výkony. "

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	25 263,37	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

20 - Pergola, zázemí, kavárna (SO 2001+2002)

Soupis:

20.F - ZÁZEMÍ a KAVÁRNA - vzduchotechnika - nezpůsobilé

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

728 - Vzduchotechnika - potrubí-spojovací a těsnící materiál, spojky, apod. v ceně potrubí

31 - Vzduchotechnické zařízení a příslušenství

27 - Ostatní

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 20 - Pergola, zázemí, kavárna (SO 2001+2002)
Soupis:

20.F - ZÁZEMÍ a KAVÁRNA - vzduchotechnika - nezpůsobilé

Místo: HODONÍN
Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35
Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D 728 Vzduchotechnika - potrubí-spojovací a těsnicí materiál, spo						
1	K	42981181	Pozink roura hladká d 100, včetně tvarovek	m	4,000	RTS II / 2023
2	K	42981182	Pozink roura hladká d 125, včetně tvarovek	m	2,000	RTS II / 2023
3	K	42981184	Pozink roura hladká d 160, včetně tvarovek	m	2,000	RTS II / 2023
4	K	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm (včetně prostupů CW-SDK profily)	m	8,000	RTS II / 2023
5	K	VL01	Hlukově a tepelně izolovaná hadice D100, včetně montáže	kus	3,500	vlastní
6	K	VL02	Hlukově a tepelně izolovaná hadice D125, včetně montáže	kus	1,000	vlastní
D 31 Vzduchotechnické zařízení a příslušenství						
7	K	VL03	Malý axiální ventilátor Qpož=110m3/hod,IP45, 230V/50Hz	kus	1,000	vlastní
8	K	VL04	Malý axiální ventilátor Qpož=80m3/hod,IP45, 230V/50Hz	kus	1,000	vlastní
9	K	VL05	Malý axiální ventilátor Qpož=30m3/hod,IP45, 230V/50Hz	kus	1,000	vlastní
10	K	VL06	Malý axiální ventilátor Qpož=80m3/hod,IP45, P=16W, 230V, A=01	kus	1,000	vlastní
11	K	728614212R00	Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm	kus	4,000	RTS II / 2023
12	K	VL07	Zprovoznění, regulace a montáž systému větrání	soubor	5,000	vlastní
13	K	VL08	Žaluziová klapka d100 s okapničkou viz specifikace architektů	kus	1,000	vlastní
14	K	VL09	Žaluziová klapka d160 s okapničkou viz specifikace architektů	kus	2,000	vlastní
15	K	728314121R00	Montáž protidešťové žaluzie kruhové do d 300 mm	kus	2,000	RTS II / 2023
16	K	VL10	Dveřní mřížka (součástí dodávky dveří)	kus	1,000	vlastní
17	K	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 (součástí dodávky dveří)	kus	1,000	RTS II / 2023
D 27 Ostatní						
18	K	VL11	Přesun hmot pro VZT do 6 m	t	0,800	vlastní
19	K	VL13	Doprava materiálu na stavbu	kus	1,000	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
20 - Pergola, zázemí, kavárna (SO 2001+2002)
Soupis:
20.G - ZÁZEMÍ a KAVÁRNA - elektroinstalace - nezpůsobilé

KSO:	815 94 2	CC-CZ:	
Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:		IČ:	00284891
Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35		DIČ:	CZ699001303
Uchazeč:		IČ:	27263827
Gardenline, s.r.o.		DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	09613111
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00		DIČ:	CZ09613111
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Před započítáním stavby je nutné překontrolovat výkaz výměr s projektovou dokumentací a požadavky investora. Základní výkopy do hloubky 30 cm zajišťuje stavba.

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	665 543,70	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 20 - Pergola, zázemí, kavárna (SO 2001+2002)
Soupis: **20.G - ZÁZEMÍ a KAVÁRNA - elektroinstalace - nezpůsobilé**
Místo: HODONÍN
Zadavatel: Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35
Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

Datum: 11.07.2025
Projektant: MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

D1 - Zázemí

M21 - Elektromontáže
M22 - Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

D2 - Kavárna

M21 - Elektromontáže
M22 - Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

M99 - Přírážky M



SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt: 20 - Pergola, zázemí, kavárna (SO 2001+2002)

Soupis: 20.G - ZÁZEMÍ a KAVÁRNA - elektroinstalace - nezpůsobilé

Místo: HODONÍN

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D D1 Zázemí						
D M21 Elektromontáže						
1	M	357160012VD	Zásuvková rozvodnice 1x230/400V/32A, 1x230/400V/16A + 4x230V/16A, včetně jištění, min. IP56	kus	1,000	vlastní
2	K	650141213R00	Ukončení vodiče + zapojení do 6 mm2	kus	200,000	RTS I / 2024
3	K	650051311RT4	Montáž spínače zapuštěného, řaz. 1, vč. dodávky strojku, krytu vč. dodávky strojku, krytu a rámečku	kus	5,000	RTS I / 2024
4	K	210110021aRT1	Spínač žaluziový, včetně dodávky spínače	kus	1,000	vlastní
5	K	650051311aRT4	Montáž tlačítka zapuštěného, řaz. 1So, vč. dodávky strojku, krytu vč. dodávky strojku, krytu a rámečku	kus	1,000	vlastní
6	K	210111021RT1	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky	kus	14,000	RTS I / 2024
7	M	358892020a	Zásuvka jednonásobná povrchová do RACKu	kus	2,000	vlastní
8	K	210111031RT2	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní, včetně dodávky zásuvky	kus	1,000	RTS I / 2024
9	M	100000077IM	Čidlo teploty	kus	3,000	vlastní
10	M	100000078IM	Termostat vč. krytu	kus	2,000	vlastní
11	K	222611112R00	Montáž termostatu prostorového včetně zapojení	kus	2,000	RTS I / 2024
12	M	348360026VD	Pohybové čidlo vestavné/přisazené 360°	kus	3,000	vlastní
13	K	650072621R00	Montáž čidla pohybu vestavného/přisazeného	kus	3,000	RTS I / 2024
14	K	650012121RT2	Uložení krabice kruhové se zapojením, včetně dodávky krabice do SDK	kus	30,000	RTS I / 2024
15	K	222260020R00	Krabice příprava otvoru	kus	30,000	RTS I / 2024
16	M	34536700	Rámeček jednonásobný	kus	3,000	RTS I / 2024
17	M	34536710	Rámeček trojnásobný, vodorovný	kus	3,000	RTS I / 2024
18	M	34536712	Rámeček čtyřnásobný	kus	1,000	RTS I / 2024
19	M	348360067IM	Svítilno PS01+N	kus	2,000	vlastní
20	M	348360068IM	Svítilno PS02	kus	3,000	vlastní
21	M	348360069IM	Svítilno PS02+N	kus	2,000	vlastní
22	M	348360054VD	Svítilno LED pásek, včetně zdroje	kus	1,000	vlastní
23	K	210201511R00	Svítilno LED bytové stropní přisazené	kus	8,000	RTS I / 2024
24	K	210810057RT2	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	10,000	RTS I / 2024
25	K	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2, včetně dodávky kabelu	m	200,000	RTS I / 2024
26	K	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2, včetně dodávky kabelu	m	100,000	RTS I / 2024
27	K	210800115RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2, včetně dodávky kabelu	m	50,000	RTS I / 2024
28	K	210810041RT1	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2, včetně dodávky kabelu	m	50,000	RTS I / 2024
29	M	100000034VD	Kabel YSLY-OZ 2x0,75	m	30,000	vlastní
30	K	210220452RT1	Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 pevně, včetně dodávky CY 6 z/zl	m	40,000	RTS I / 2024
31	M	100000017VD	Ostatní elektroinstalační materiál	kus	1,000	vlastní
32	K	900 R25	HZS, elektromontér v tarifní třídě 8	h	80,000	RTS I / 2024
33	K	2220000043IM	Projektová dokumentace skutečný stav DWG	kpl	1,000	RTS I / 2024
34	K	2220000045IM	El. revize, včetně revizní zprávy	kpl	1,000	vlastní
D M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky						
35	M	371202013a	Zásuvka datová 2xRJ45, včetně krytu	kus	1,000	RTS II / 2024
36	K	222290003R00	Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e pod omítku	kus	1,000	RTS I / 2024
37	M	371201305	Kabel UTP Elite, Cat6	m	20,000	RTS I / 2024
38	K	2220000024VD	Kabel datový UTP	m	20,000	vlastní
39	M	220000009VD	Autonomní přístupová klávesnice	kus	1,000	vlastní
40	M	220000007VD	Platební polozapuštěný automat pro otevírání dvojích dveří	kus	1,000	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	900 R25	HZS, elektromontér v tarifní třídě 8	h	20,000			RTS I / 2024
D D2 Kavárna								
D M21 Elektromontáže								
42	M	357160021VD	Rozvaděč RK (dle projektové dokumentace)	kus	1,000			vlastní
43	K	650031627R00	Montáž rozvaděče do váhy 150 kg	kus	1,000			RTS I / 2024
44	K	650141213R00	Ukončení vodiče + zapojení do 6 mm2	kus	120,000			RTS I / 2024
45	K	210810053RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2, včetně dodávky kabelu	m	50,000			RTS I / 2024
46	M	3457114702	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	m	40,000			RTS I / 2024
47	K	222260546R00	Trubka KOPOFLEX do průměru 63 mm	m	40,000			RTS I / 2024
48	K	650051311RT4.1	Montáž spínače zapuštěného, řaz. 1, vč. dodávky strojku, krytu a rámečku	kus	4,000			RTS I / 2024
49	K	210110021aRT1	Spínač žaluziový, včetně dodávky spínače	kus	2,000			vlastní
50	K	210111021RT1	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky	kus	21,000			RTS I / 2024
51	M	100000077IM	Čidlo teploty	kus	2,000			vlastní
52	M	100000078IM	Termostat vč. krytu	kus	1,000			vlastní
53	K	222611112R00	Montáž termostatu prostorového včetně zapojení	kus	1,000			RTS I / 2024
54	K	650012121RT2	Uložení krabice kruhové se zapojením, včetně dodávky krabice do SDK	kus	32,000			RTS I / 2024
55	K	222260020R00	Krabice příprava otvoru	kus	32,000			RTS I / 2024
56	M	34536700	Rámeček jednonásobný	kus	3,000			RTS I / 2024
57	M	34536710	Rámeček trojnásobný, vodorovný	kus	8,000			RTS I / 2024
58	M	34536712	Rámeček čtyřnásobný	kus	1,000			RTS I / 2024
59	M	348360067IM	Svítilidlo PS01+N	kus	1,000			vlastní
60	M	348360068IM	Svítilidlo PS02	kus	1,000			vlastní
61	M	348360069IM	Svítilidlo PS02+N	kus	1,000			vlastní
62	M	348360070IM	Svítilidlo PS03	kus	2,000			vlastní
63	K	210201511R00	Svítilidlo LED bytové stropní přisazené	kus	5,000			RTS I / 2024
64	K	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2, včetně dodávky kabelu	m	120,000			RTS I / 2024
65	K	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2, včetně dodávky kabelu	m	70,000			RTS I / 2024
66	K	210800115RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2, včetně dodávky kabelu	m	60,000			RTS I / 2024
67	M	100000034VD.1	YSLY-OZ 2x0,75	m	30,000			vlastní
68	K	210220452RT1.1	Ochranné spoj.,Cu4-16 mm2 pevně, včetně dodávky CY 6 z/zl	m	50,000			RTS I / 2024
69	M	220000026VD	Ostatní elektroinstalační materiál	kpl	1,000			vlastní
70	K	900 R25	HZS, elektromontér v tarifní třídě 8	h	80,000			RTS I / 2024
71	K	2220000045IM	El. revize, včetně revizní zprávy	kpl	1,000			vlastní
D M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky								
72	M	371202013a	Zásuvka datová 2xRJ45, včetně krytu	kus	2,000			RTS II / 2024
73	K	222290003R00	Dvozásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e pod omítku	kus	2,000			RTS I / 2024
74	K	2220000024VD	Kabel datový UTP	m	200,000			vlastní
75	M	371201305	Kabel UTP Elite, Cat6	m	200,000			RTS I / 2024
76	M	220000103aIM	WIFI AP - 802.11ax, 2x2:2 Dual-band (2.4+5GHz souběžně) indoor přístupový bod (bez napájecího adaptéru)	kus	1,000			RTS I / 2024
77	K	2220000040IM	Montáž, zapojení, zprovoznění, zaškolení	kpl	1,000			RTS I / 2024
D M99 Přirážky M								
78	K	222002001.1	Doprava dodávek	kus	1,000			vlastní
79	K	222002002.1	Přesun dodávek	kus	1,000			vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
20 - Pergola, zázemí, kavárna (SO 2001+2002)
Soupis:
20.H - ZÁZEMÍ a KAVÁRNA - interiér - nezpůsobilé

KSO: 815 94 2

Místo: HODONÍN

CC-CZ:

Datum: 11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

IČ:

DIČ: CZ699001303

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

IČ:

DIČ: CZ27263827

Projektant:

MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

IČ:

DIČ: CZ09613111

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	557 079,08	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

20 - Pergola, zázemí, kavárna (SO 2001+2002)

Soupis:

20.H - ZÁZEMÍ a KAVÁRNA - interiér - nezpůsobilé

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

C.1 - SPECIFIKACE MOBILIÁŘE

C.2 - SPECIFIKACE HYGIENICKÝCH DOPLŇKŮ

C.3 - SPECIFIKACE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU

C.4 - SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

C.12 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt: 20 - Pergola, zázemí, kavárna (SO 2001+2002)

Soupis: 20.H - ZÁZEMÍ a KAVÁRNA - interiér - nezpůsobilé

Místo: HODONÍN

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D C.1 SPECIFIKACE MOBILIÁŘE						
1	K	P.MB.01	Psací stůl 800x1600 mm	ks	1,000	vlastní
2	K	P.MB.02	Kancelářská židle 490x470 mm	ks	1,000	vlastní
3	K	P.MB.03	Kovová šatní skříň 900x450 x 1850 mm	ks	2,000	vlastní
4	K	P.MB.04	Policová skříň nízká 800x400x868 mm	ks	2,000	vlastní
5	K	P.MB.05	Zásuvková skříň nízká 800x400x868 mm	ks	2,000	vlastní
6	K	P.MB.06	Kovová policová skříň 450x400x1850 mm	ks	1,000	vlastní
7	K	P.MB.07	Židle do exteriéru 520x570x570 mm	ks	16,000	vlastní
8	K	P.MB.08	Stolek do exteriéru 600x720 mm	ks	4,000	vlastní
D C.2 SPECIFIKACE HYGIENICKÝCH DOPLŇKŮ						
9	K	P.D.01	sklopné madlo - 800mm 100x200x800 mm	ks	1,000	vlastní
10	K	P.D.02	pevné madlo - 800mm 100x200x800 mm	ks	1,000	vlastní
11	K	P.D.03	pevné madlo - 500mm 37x73x500 mm	ks	1,000	vlastní
12	K	P.D.04	pevné madlo - 700mm 37x73x700 mm	ks	1,000	vlastní
13	K	P.D.05	zásobník toaletního papíru 257x265x127 mm	ks	2,000	vlastní
14	K	P.D.06	vysoušeč rukou 234x394x100 mm	ks	3,000	vlastní
15	K	P.D.07	dávkovač mýdla 100x150x105 mm	ks	3,000	vlastní
16	K	P.D.08	štetka na WC 95x380x95 mm	ks	3,000	vlastní
17	K	P.D.09	odpadkový koš 192x97x253mm	ks	4,000	vlastní
18	K	P.D.10	zásobník na sáčky 93x132x25 mm	ks	2,000	vlastní
19	K	P.D.11	nerezový háček 45x45x31 mm	ks	4,000	vlastní
20	K	P.D.12	nerezová plocha - leštěná 380x1250x5 mm	ks	2,000	vlastní
21	K	P.D.13	nerezová plocha - leštěná 1600x1450x5 mm	ks	1,000	vlastní
22	K	P.D.14	kulaté zrcadlo 800x5mm	ks	1,000	vlastní
23	K	P.D.15	držák toaletního papíru 167x70x54mm	ks	1,000	vlastní
24	K	P.D.16	dávkovač mýdla 55x100x200 mm	ks	1,000	vlastní
25	K	P.D.17	Hasicí přístroj 165x500 mm	ks	2,000	vlastní
D C.3 SPECIFIKACE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU						
26	K	P.OS.01	Značka WC imobilní 100x100mm	ks	1,000	vlastní
27	K	P.OS.02	Značka WC 100x100mm	ks	1,000	vlastní
28	K	P.OS.03	Značka přebalovací pult 100x100mm	ks	1,000	vlastní
29	K	P.OS.04	Tabulka provozního řádu 1570x700x350 mm	ks	1,000	vlastní
D C.4 SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ						
30	K	P.T.01	Přebalovací pult 1570x700x350 mm	ks	1,000	vlastní
31	K	P.T.02	Kuchyňská linka 1580+1600x600x900 mm	ks	1,000	vlastní
32	K	P.T.03	Šatní skříň 900x600x2100 mm	ks	1,000	vlastní
D C.12 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY						
33	K	Pol1	Zpracování dílenské dokumentace truhlářské výrobky	kpl	1,000	vlastní
34	K	Pol2	výroba a odsouhlasení vzorků truhlářské výrobky	kpl	1,000	vlastní
35	K	Pol3	malby a nátěry	kpl	1,000	vlastní
36	K	Pol4	revize elektroinstalací truhlářské výrobky	kpl	1,000	vlastní
37	K	Pol5	doprava, montáž, uvedení do provozu, zaškolení	kpl	1,000	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
21 - Kašna (SO 2003) - hlavní
Soupis:
21.A - KAŠNA - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - horní stavba

KSO:	815 98 3	CC-CZ:	
Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:		IČ:	00284891
Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35		DIČ:	CZ699001303
Uchazeč:		IČ:	27263827
Gardenline, s.r.o.		DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	09613111
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00		DIČ:	CZ09613111
Zpracovatel:		IČ:	64596605
Ing. Obrtel Michal		DIČ:	CZ6110310745
Poznámka:			

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	1 983 592,01	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

21 - Kašna (SO 2003) - hlavní

Soupis:

21.A - KAŠNA - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - horní stavba

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Obrtel Michal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1.1 - Zemní práce pro technologie

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

767 - Konstrukce zámečnické

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt: 21 - Kašna (SO 2003) - hlavní

Soupis: 21.A - KAŠNA - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - horní stavba

Místo: HODONÍN

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D HSV			Práce a dodávky HSV			
D 1			Zemní práce			
1	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	10,770	CS ÚRS 2024 01
2	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3,123	CS ÚRS 2024 01
3	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	3,123	CS ÚRS 2024 01
4	K	997221861.3	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z betonu prostého pod kódem 17 01 01.	t	3,123	
5	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	171,420	CS ÚRS 2024 01
VV			" asfalt. chodník " BASFALT		171,420	
6	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	82,864	CS ÚRS 2024 01
7	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	248,592	CS ÚRS 2024 01
VV			82,864*3 'Přepočtené koeficientem množství		248,592	
8	K	997221873.1	Poplatek za uložení na recyklační skládce stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04.	t	49,712	vlastní
9	K	113107181	Odstranění podkladu živичného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	171,420	CS ÚRS 2024 01
VV			" stávající asfalt. chodník " 171,42		171,420	
VV BASFALT			Součet		171,420	
10	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	16,799	CS ÚRS 2024 01
11	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	33,598	CS ÚRS 2024 01
VV			16,799*2 'Přepočtené koeficientem množství		33,598	
12	K	997221875.1	Poplatek za uložení na recyklační skládce stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02.	t	16,799	vlastní
13	K	121151103.1	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	49,090	vlastní
VV			" tl. 150mm " 49,09		49,090	
VV ORNICEm2			Součet		49,090	
14	K	174111109.3	Příplatek za prohození sypaniny sítím (strojně/ručně - poměr určuje jedn. cena)	m3	7,364	vlastní
VV			ORNICEm2*0,15		7,364	
15	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	7,364	CS ÚRS 2024 01
VV			" prohozená ornice - 75% na mezideponii, 25 % na skládku "			
VV MZDP			" na mezideponii " ORNICEm2*0,15*0,75		5,523	
VV RECSKL			" na recyklační skládku " ORNICEm2*0,15*0,25		1,841	
VV			Součet		7,364	
16	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,523	CS ÚRS 2024 01
VV			" na mezideponii " MZDP		5,523	
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5,523	CS ÚRS 2024 01
VV			" na mezideponii " MZDP		5,523	
18	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,841	CS ÚRS 2024 01
VV			" na recyklační skládku " RECSKL		1,841	
19	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	62,795	CS ÚRS 2024 01
VV			" průměrná hloubka výkopů " 0,685		0,685	
VV HLV			Součet		0,685	
VV DNOm2			" plocha dna " 21,0*10,5		220,500	
VV TERE Nm2			" plocha na terénu " (21,0+0,6*2)*(10,5+0,6*2)		259,740	
VV			Součet		480,240	
VV			" výkopy "			
VV			HLV*(DNOm2+TERE Nm2)/2		164,482	
VV VYKOP1			Mezisoučet		164,482	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" asfaltový chodník " -0,18*BASFALT		-30,856			
VV			" zahradní obruby " -0,25*0,25*10,77		-0,673			
VV			" odpočet vybouraných konstrukcí "					
VV			" sejmutá ornice " -0,15*ORNICEm2		-7,364			
VV	VYKOP		Součet		125,589			
VV			" 50% ručně " VYKOP*0,5		62,795			
VV			Součet		62,795			
20	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	62,795			CS ÚRS 2024 01
VV			VYKOP*0,5		62,795			
21	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1,841			CS ÚRS 2024 01
VV			" naložení shrabků po prohození - odvoz na recyklační skládku "					
VV			RECSkl		1,841			
22	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	127,430			CS ÚRS 2024 01
VV			" ODVOZ přebytků zeminy na recykl.skládku "					
VV			" vytěžená zemina " VYKOP		125,589			
VV			" odpad z katrování " RECSKL		1,841			
VV	ODVOZ		Součet		127,430			
23	K	171201231.1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04.	t	223,003			vlastní
VV			ODVOZ*1,75		223,003			
24	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	169,750			CS ÚRS 2024 01
VV			" dno celkem " DN0m2		220,500			
VV			" odpočet část pod trapéz. plechem(kořeny) " -21,0*3,5		-73,500			
VV			" pásy pod základy " 0,5*3,5*13		22,750			
VV			Součet		169,750			
D	1.1		Zemní práce pro technologie					
25	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,890			CS ÚRS 2024 01
VV			" pro potrubí - vratná větev "					
VV			0,8*1,3*3,74		3,890			
VV	VYKOP21		Součet		3,890			
26	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	24,141			CS ÚRS 2024 01
VV			" potrubí ve skupině "					
VV			2,0*1,3*2,59		6,734			
VV			2,6*1,3*5,15		17,407			
VV	VYKOP22		Součet		24,141			
27	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	29,848			CS ÚRS 2024 01
VV			"pro potrubí - vratná větev "					
VV			2*1,3*3,74		9,724			
VV			" potrubí ve skupině "					
VV			2*1,3*(2,59+5,15)		20,124			
VV			Součet		29,848			
28	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	29,848			CS ÚRS 2024 01
29	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	38,671			CS ÚRS 2024 01
VV			" strojovna technologie "					
VV			3,142*(4,448+0,1*2)*(2,448+0,1*2)		38,671			
VV	VYKOP23		Součet		38,671			
30	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	45,848			CS ÚRS 2024 01
VV			" strojovna technologie "					
VV			3,142*(4,448+0,1*2+2,448+0,1*2)*2		45,848			
31	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	45,848			CS ÚRS 2024 01
32	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	38,671			CS ÚRS 2024 01
VV			VYKOP23		38,671			
33	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	38,671			CS ÚRS 2024 01
34	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	40,306			CS ÚRS 2024 01
VV			" ODVOZ přebytků zeminy na recykl.skládku "					
VV			" vytěžená zemina " VYKOP21+VYKOP22+VYKOP23		66,702			
VV			" odpočet zeminy použité k zásypu " -ZASYP		-26,396			
VV	ODVOZ2		Součet		40,306			
35	K	171201231.1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04.	t	70,536			vlastní
VV			ODVOZ2*1,75		70,536			
36	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	12,308			CS ÚRS 2024 01
VV			" dno strojovny technologie " (4,448+0,1*2)*(2,448+0,1*2)		12,308			
37	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	26,396			CS ÚRS 2024 01
VV			" potrubí "					
VV			" pro potrubí - vratná větev "					
VV			0,8*(1,3-0,1-0,15-0,15)*3,74		2,693			
VV			" potrubí ve skupině "					
VV			2,0*(1,3-0,1-0,1-0,15)*2,59		4,921			
VV			2,6*(1,3-0,1-0,1-0,15)*5,15		12,721			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"zásyp nad stropem ŽB strojovny"					
VV			0,588*(4,448+0,1*2)*(2,448+0,1*2)		7,237			
VV			-0,588*1,0*1,0*2		-1,176			
VV	ZASYP		Součet		26,396			
38	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,241			vlastní
VV			"pro potrubí - vratná větev "					
VV			(0,15+0,05)*0,8*3,74		0,598			
VV			"potrubí ve skupině "					
VV			(0,15+0,1)*2,0*2,59		1,295			
VV			(0,15+0,1)*2,6*5,15		3,348			
VV	OBSYP		Součet		5,241			
39	M	58337331.1	šterkopísek frakce 0/22 bez ostrohranných částic	t	9,942			vlastní
VV			OBSYP*1,897		9,942			
40	K	451573111.1	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku (zmo max 22, bez ostrohranných částic)	m3	2,156			vlastní
VV			"pro potrubí - vratná větev "					
VV			0,1*0,8*3,74		0,299			
VV			"potrubí ve skupině "					
VV			0,1*2,0*2,59		0,518			
VV			0,1*2,6*5,15		1,339			
VV	LOZE		Součet		2,156			
41	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	7,397			CS ÚRS 2024 01
VV			"přesun hmot " LOZE+OBSYP		7,397			
42	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,397			CS ÚRS 2024 01
43	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	2,156			CS ÚRS 2024 01
VV			"pro potrubí - vratná větev "					
VV			0,1*0,8*3,74		0,299			
VV			"potrubí ve skupině "					
VV			0,1*2,0*2,59		0,518			
VV			0,1*2,6*5,15		1,339			
VV			Součet		2,156			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
44	K	380326242.1	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného tř. C30/37 XC4, XD3, XF4, XA1, 90d	m3	68,610			vlastní
VV			"boční strana - pohledový beton "					
VV			"základová deska kašny " 67,7		67,700			
VV			"detaily " 0,28*0,5*0,5*13		0,910			
VV			Součet		68,610			
45	K	380356231.1	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení vč.zkosení viditelných hran	m2	26,450			vlastní
VV			"základová deska kašny " 0,25*(10,5+21,0)*2		15,750			
VV			"detaily " 0,25*0,5*4*13		6,500			
VV			"žlaby " 0,6*3,5*2		4,200			
VV			Součet		26,450			
46	K	380356232.1	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění vč.zkosení viditelných hran	m2	26,450			vlastní
47	K	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	26,450			CS ÚRS 2024 01
48	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	9,562			CS ÚRS 2024 01
VV			"horní výztuž " 4,53505		4,535			
VV			"dolní výztuž " 5,02736		5,027			
VV			Součet		9,562			
49	K	985113131	Pemrlování povrchu betonu rubu kleneb a podlah	m2	220,500			CS ÚRS 2024 01
VV			21,0*10,5		220,500			
50	K	32721122491.1	Žulové kameny soliter - M+D	t	12,647			vlastní
VV			2,3*2,8*0,5		3,220			
VV			2,0*1,5*0,4		1,200			
VV			1,1*0,8*0,3		0,264			
VV	ZULAm3		Součet		4,684			
VV			ZULAm3*2,7		12,647			
VV			Součet		12,647			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
51	K	634911123	Rezáni dilatačních spár š 10 mm hl přes 20 do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	77,000			CS ÚRS 2024 01
VV			"základová deska " 14*3,5+2*14,0		77,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
52	K	953312119.1	Obklad polystyrenem EPS tl. 100mm - šachty detailů	m2	11,856			vlastní
VV			"detail D1 " 0,38*(0,5+0,7)*2*(12+1)		11,856			
53	K	953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm	m	41,663			CS ÚRS 2024 01
VV			"detail D1 " PI*0,12*1,2*2*12		10,857			
VV			"detail D3 " (0,2+3,5)*2*2*2		29,600			
VV			"detail D4 " PI*0,32*1,2*1		1,206			
VV			Součet		41,663			
D	998		Přesun hmot					
54	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	196,036			vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
55	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná 21,0*10,5	m2	220,500			CS ÚRS 2024 01
	VV					220,500		
	VV	GEOTEXTILIE	Součet			220,500		
56	M	69311175.1	geotextilie 500g/m2	m2	257,985			vlastní
	VV		220,5*1,17 'Přepočtené koeficientem množství			257,985		
57	K	711491471	Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně hydroizolační fólií na vodorovné ploše	m2	441,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		" geotextilie z obou stran " GEOTEXTILIE*2			441,000		
58	M	28323110.1	fólie HDPE tl 0,75mm	m2	515,970			vlastní
	VV		441*1,17 'Přepočtené koeficientem množství			515,970		
59	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,543			CS ÚRS 2024 01
D 767			Konstrukce zámečnické					
60	K	767995191.1	Detail D2 - svařenec pro kotvení kotevního prvku UPN 12 dl. 350mm-2x, dl. 750mm 2x, ocel. trubka 102/16 dl. 450mm žárovzink M+D	kus	12,000			vlastní
	VV		" detail D2 " 12			12,000		
61	K	767995193.1	Detail D6 - výplň prořezané spáry moaznou pásovinou 8/20 do trvale pružného tmelu M+D	m	77,000			vlastní
	VV		" detail D5 " 14*3,5+2*14,0			77,000		
62	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,616			CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
21 - Kašna (SO 2003) - hlavní
Soupis:
21.B - KAŠNA - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - zakládání sever

KSO:	815 98 3	CC-CZ:	
Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:		IČ:	00284891
Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35		DIČ:	CZ699001303
Uchazeč:		IČ:	27263827
Gardenline, s.r.o.		DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	09613111
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00		DIČ:	CZ09613111
Zpracovatel:		IČ:	64596605
Ing. Obrtel Michal		DIČ:	CZ6110310745
Poznámka:			

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	
DPH základní	310 650,79	21,00%	
snížená	0,00	12,00%	
Cena s DPH		v CZK	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 21 - Kašna (SO 2003) - hlavní
Soupis: 21.B - KAŠNA - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - zakládání sever
Místo: HODONÍN
Zadavatel: Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35
Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

Datum: 11.07.2025
Projektant: MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00
Zpracovatel: Ing. Obrtel Michal

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
4 - Vodorovné konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt: 21 - Kašna (SO 2003) - hlavní

Soupis: 21.B - KAŠNA - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - zakládání sever

Místo: HODONÍN

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D HSV			Práce a dodávky HSV			
D 1			Zemní práce			
1	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,405	CS ÚRS 2024 01
VV			" pro pás pod základem " 0,1*0,5*3,7*13		2,405	
VV			Součet		2,405	
2	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,405	CS ÚRS 2024 01
VV			" ODVOZ přebytků zeminy na recykl.skládku " VYKOP		2,405	
VV			ODVOZ		2,405	
3	K	171201231-1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04.	t	4,209	vlastní
VV			ODVOZ*1,75		4,209	
4	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	28,834	CS ÚRS 2024 01
VV			" mezi základové stěny a kořeny "			
VV			(0,33+0,6)/2*(21,0+21,6)/2*(3,5+4,1)/2		37,637	
VV			-(0,33+0,6)/2*4,1*0,9*2		-3,432	
VV			-(0,33+0,6)/2*3,5*0,3*11		-5,371	
VV			ZASYP1		28,834	
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,161	CS ÚRS 2024 01
VV			" zásyp okolo konstrukce na povrchu "			
VV			" boční strany " 0,6*0,25*(10,5/2-3,5)*2		0,525	
VV			" severní strana " 0,6*(0,6/2+0,25)*(21,0+0,6*2+3,5*2)		9,636	
VV			ZASYP2		10,161	
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	38,995	CS ÚRS 2024 01
VV			" dovoz z mezideponie " ZASYP1+ZASYP2		38,995	
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	38,995	CS ÚRS 2024 01
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	133,000	CS ÚRS 2024 01
VV			" střed kašny " 21,0*10,5/2		110,250	
VV			" pásy pod základy " 0,5*3,5*13		22,750	
VV			Součet		133,000	
D 2			Zakládání			
9	K	213311151.1	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrku	m3	16,675	vlastní
VV			" štěrk pod podkladní mazaninu "			
VV			0,33*14,0*3,5/2		8,085	
VV			(0,33+0,6)/2*(3,5*3,5/2*2+(3,5+0,6)*3,5/2*2)/2		6,185	
VV			" pás pod základem " 0,1*0,5*3,7*13		2,405	
VV			Součet		16,675	
10	K	279113154	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	21,158	CS ÚRS 2024 01
VV			(0,33+0,6)/2*3,5*13		21,158	
11	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,150	CS ÚRS 2024 01
VV			" svisle do kapes před zalitím " (0,6+0,33)/2*4*7*13*0,000888		0,150	
D 4			Vodorovné konstrukce			
12	K	411322626	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 30/37	m3	5,513	CS ÚRS 2024 01
VV			21,0*3,5*(0,05+0,1)/2		5,513	
13	K	411354249.1	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových plech TR 50/260 tl 1,0 mm	m2	73,500	vlastní
VV			21,0*3,5		73,500	
14	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	4,900	CS ÚRS 2024 01
VV			" boky trapézového plechu " 0,1*(21,0+3,5)*2		4,900	
15	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	4,900	CS ÚRS 2024 01
16	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,243	CS ÚRS 2024 01
VV			" výztuž d-12 v každé vlně " 21,0*13*0,00089		0,243	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	1,544			CS ÚRS 2024 01
	VV		" KARI síť 5x150x150 " 21,0*3,5*0,021		1,544			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
18	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,675			CS ÚRS 2024 01
	VV		" podkladní beton - střed kašny "		3,675			
	VV		0,1*21,0*3,5/2					
19	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,350			CS ÚRS 2024 01
	VV		0,1*3,5/2*2		0,350			
20	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,350			CS ÚRS 2024 01
21	K	631351111	Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	7,448			CS ÚRS 2024 01
	VV		" detaily " 0,38*0,7*4*(5+4/2)		7,448			
22	K	631351112	Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	7,448			CS ÚRS 2024 01
D 998 Přesun hmot								
23	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	77,594			CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
21 - Kašna (SO 2003) - hlavní
Soupis:
21.C - KAŠNA - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - zakládání jím

KSO:	815 98 3	CC-CZ:	
Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:		IČ:	00284891
Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35		DIČ:	CZ699001303
Uchazeč:		IČ:	27263827
Gardenline, s.r.o.		DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	09613111
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00		DIČ:	CZ09613111
Zpracovatel:		IČ:	64596605
Ing. Obrtel Michal		DIČ:	CZ6110310745
Poznámka:			

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	224 884,75	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 21 - Kašna (SO 2003) - hlavní
Soupis: 21.C - KAŠNA - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - zakládání jím


Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:	Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35	Projektant:	MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00
Uchazeč:	Gardenline, s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Obrtel Michal

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 21 - Kašna (SO 2003) - hlavní
Soupis: 21.C - KAŠNA - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - zakládání jím
Místo: HODONÍN
Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35
Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D HSV			Práce a dodávky HSV			
D 1			Zemní práce			
1	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,905	CS ÚRS 2024 01
VV			" zásyp okolo konstrukce na povrchu "			
VV			0,6*0,25*(21,0+0,6*2+10,5/2*2)		4,905	
VV ZASYP			Součet		4,905	
2	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,905	CS ÚRS 2024 01
VV			" dovoz z mezideponie " ZASYP		4,905	
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,905	CS ÚRS 2024 01
4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	110,250	CS ÚRS 2024 01
VV			21,0*10,5/2		110,250	
D 2			Zakládání			
5	K	213311151.1	Polštáře zhutněné pod základy ze šterku	m3	52,520	vlastní
VV			" šterk 330-600mm pod podkladní mazaninu "			
VV			0,33*14,0*3,5/2		8,085	
VV			(0,33+0,6)/2*(3,5*(21,0+3,5/2*2)+(3,5+0,6)*(21,0+0,6*2+3,5/2*2))/2		44,435	
VV			Součet		52,520	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
6	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	11,025	CS ÚRS 2024 01
VV			" podkladní beton "			
VV			0,1*21,0*(3,5+3,5/2)		11,025	
7	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	3,150	CS ÚRS 2024 01
VV			0,1*(21,0+3,5*2+3,5/2*2)		3,150	
8	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	3,150	CS ÚRS 2024 01
9	K	631351111	Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	6,384	CS ÚRS 2024 01
VV			" detaily " 0,38*0,7*4*(4+4/2)		6,384	
10	K	631351112	Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	6,384	CS ÚRS 2024 01
D 998			Přesun hmot			
11	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	141,190	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 21 - Kašna (SO 2003) - hlavní
Soupis: 21.D - KAŠNA - TECHNOLOGIE

KSO: 815 98 3

Místo: HODONÍN

CC-CZ:

Datum: 11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

IČ:

DIČ: CZ699001303

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

IČ:

DIČ: CZ27263827

Projektant:

MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

IČ:

DIČ: CZ09613111

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		
	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	2 271 545,56	21,00%
snížená	0,00	12,00%
Cena s DPH		
v CZK		

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 21 - Kašna (SO 2003) - hlavní
Soupis: 21.D - KAŠNA - TECHNOLOGIE

Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:	Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35	Projektant:	MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00
Uchazeč:	Gardenline, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

2 - Základy,zvláštní zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
M21 - Elektromontáž, řízení, osvětlení
M35 - Montáž čerpadel, kompresorů
M99 - Ostatní dodávky a práce "M"



SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt: 21 - Kašna (SO 2003) - hlavní

Soupis: 21.D - KAŠNA - TECHNOLOGIE

Místo: HODONÍN

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D 2 Základy,zvláštní zakládání						
1	K	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15	m3	2,645	vlastní
	VV		"podkladní beton strojovny:" 4,6*2,6*0,1		1,196	
	VV		" ochranná deska nad potrubí:" 20,7*0,7*0,1		1,449	
	VV		Součet		2,645	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce						
2	K	328311114R00	Konstrukce šachet z bet. prostého C 25/30 XA2	m3	10,503	vlastní
	VV		" dno strojovny:" 4,42*2,42*0,25		2,674	
	VV		" stěny strojovny:" 2*4,42*0,2*2,09+2*2,01*0,20*2,09		5,375	
	VV		" strop strojovny:" 4,42*2,42*0,2-2*0,75*0,6*0,2		1,959	
	VV		" komínek strojovny:" 4*0,6*0,15*0,50+4*1,05*0,15*0,50		0,495	
	VV		Součet		10,503	
3	K	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - zřízení	m2	32,278	vlastní
	VV		" stěny strojovny (vnější- částečné):" 0,4*(2*(4,445+2,45)*2,55)		14,066	
	VV		" komínek strojovny (vnější):" 2*(2*0,9*0,5+2*1,05*0,5)		3,900	
	VV		" stěny strojovny (vnitřní-částečné):" 0,4*(2*(4,0+2,0)*2,0)		9,600	
	VV		" strop strojovny (vnitřní-částečné):" 0,4*(4,0*2,0)		3,200	
	VV		" komínek strojovny (vnitřní-částečné):" 0,4*2*(2*0,6*0,7+2*0,75*0,7)		1,512	
	VV		Součet		32,278	
4	K	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - odstranění	m2	32,278	vlastní
5	K	311361921R00	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí	t	0,697	vlastní
	VV		" dno strojovny 2x síť 8x150x150mm:" (2*4,42*2,42)*5,4/1000		0,116	
	VV		" stěny strojovny 2x síť 8x150x150mm:" (2*2*4,02*2,09+2*2*2,02*2,09)*5,4/1000		0,273	
	VV		" strop strojovny 2x síť 8x150x150mm:" (2*4,42*2,42-2*0,6*0,75)*5,4/1000		0,111	
	VV		" příločky R8 délky 1,5m- 310ks:" 310*1,5*0,4/1000		0,186	
	VV		" komínek retenční nádrže:síť 8x150x150mm:" (2*0,9*0,5+2*1,05*0,5)*5,4/1000		0,011	
	VV		Součet		0,697	
D M21 Elektromontáž, řízení, osvětlení						
6	K	00001	Podružný elektrorozvaděč technologie RM1 v provedení jako sestava plastových rozvodnic na omítku, krytí IP55	kus	1,000	vlastní
7	K	GSM B1	GSM Brána dle specifikace v TZ vč.napojení na rozvaděč, nerezové sondy zatopení	kus	1,000	vlastní
8	K	00002	Ovládací panel řízení	kus	1,000	vlastní
9	K	00003	Venkovní snímač teploty a relativní vlhkosti, 24V DC, IP65	kompl.	1,000	vlastní
10	K	TS 411 010	Tlakový spínač, rozsah nastavení 1-10bar	kus	1,000	vlastní
11	K	MF2432120	Frekvenční měnič 2,2kW, Uvst=3x400V, Uvýst=3x400V, IP20, fr=0,2-400Hz; 4A	kus	1,000	vlastní
12	K	00004	Jednoduchá ovládací jednotka pro měnič	kus	1,000	vlastní
13	K	MF22288	Odrušovací filtr pro frekvenční měniče do výkonu 15 kW	kus	1,000	vlastní
14	K	FX3U-32MR/ES	Řídicí systém, napájení 230V, 16xDI, 16xDO relé 2A	kus	1,000	vlastní
15	K	SW1	Aplikační sw PLC	kompl.	1,000	vlastní
16	K	00005	Oživení systému, naprogramování, provozní zkouška	kompl.	1,000	vlastní
17	K	00006	Rozváděč pro odrušovací filtr označený RF1, v provedení jako plastová rozvodnice GW44211 na omítku s rozměry 380x460x180 mm, krytí IP56, bez ceny filtru	kus	1,000	vlastní
18	K	00007	Rozváděč pro frekvenční měniče označené RFM1 v provedení jako oceloplechová rozvodnice na omítku krytí IP65,	kus	1,000	vlastní
19	K	00008	Nucené odvětrání strojovny odtahovým radiálním ventilátorem D100mm, průtok vzduchu min. 100m3/h	kompl.	1,000	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	00009	Stropní svítidlo strojovny 100W s krycím sklem, IP44, 230V	kus	1,000			vlastní
21	K	00010	Drobný elektroinstalační materiál	kompl.	1,000			vlastní
22	K	00011	Elektroinstalační práce	kompl.	1,000			vlastní
23	K	00012	Revizní zpráva	kompl.	1,000			vlastní
D M35 Montáž čerpadel, kompresorů								
24	K	315111114	Montáž technologie	kompl.	1,000			vlastní
25	K	03511234	Tlakové zkoušky	hod.	6,000			vlastní
26	K	03511235	Kompletace, uvedení do provozu	hod.	22,000			vlastní
27	K	03511236	Zaškolení obsluhy	hod.	2,000			vlastní
D M99 Ostatní dodávky a práce "M"								
28	K	3511238	Návod na obsluhu a údržbu	kompl.	1,000			vlastní
30	K	3511239	PD ve stupni realizační, Dílenská dokumentace	kompl.	1,000			vlastní
32	K	3511241/1	Doprava	kompl.	1,000			vlastní
33	K	3511241/2	Doprava- jednoplášťová strojovna technologie	kompl.	1,000			vlastní
34	M	EKO 700 B	Kompozitní poklop 600x600mm, třída zatížení B125, vč. těsnění a uzamykání	kus	2,000			vlastní
35	M	50968	Mosazná pramínková tryska typu Kometa, Ø ústí 12mm, připojení G1", vč. vertikálního kloubu	kus	12,000			vlastní
36	M	IT.404C	Nerezová vysokotlaká mlžná tryska, Ø ústí 0,4mm, průtok 0,150l/min při 70bar, připojení UNC 10-24	kus	36,000			vlastní
37	M	IT.0250	Vysokotlaká polyamidová hadice Ø6,35mm	m	198,000			vlastní
38	M	IT.0330	Vysokotlaká fitinka G1/4"- 6,35mm- přechodka trysky	kus	7,000			vlastní
39	M	IT.0336	Vysokotlaká fitinka G1/2"- 6,35mm- T-kus	kus	30,000			vlastní
40	M	atyp. Ocel 01	Kompletní armování mezistěn strojovny dle statického návrhu dodavatele	kompl.	1,000			vlastní
41	M	atyp.plast 01	PP dvoupiašťová strojovna technologie, vnitřní rozměry 4,0x2,0x2,0m, s integrovanou retenční nádrží o rozměrech 1,5x2,0x2,0m oddělenou staticky zajištěnou příčkou, 2x vstupní otvor 600x600mm, vč. armování mezistěn těsněných prostupů, žebříků a čerací ílm	kus	1,000			vlastní
42	M	atyp.plast 02	PP zachycovač nečistot s nerezovým sítem	kus	1,000			vlastní
43	M	atyp.plast 03	PP podstavec čerpadla	kus	3,000			vlastní
44	M	atyp.plast 04	PP svařovaná záchytná vana chemikálií pro 2 kanystry	kus	1,000			vlastní
45	M	atyp.plast/nerez 01	PP šachtička odvětrání s nerezovou krycí mřížkou	kus	1,000			vlastní
46	M	atyp.nerez 01	Nerezová nádržka trysky Ø108mm, výška 300mm, přívod G1", gravitační odtok DN100, nerezová krycí mřížka, lem pro napojení hydroizolace, vč. kotvení	kus	12,000			vlastní
47	M	atyp.nerez 02	Nerezová vypouštěcí armatura 300x300x150mm, připojení G3", krycí pochozí mřížka	kus	1,000			vlastní
48	M	atyp.nerez 03	Nerezová přepáková šterbinová armatura 150x200mm, délky 3500mm, šířka přepákové šterbiny 20mm, 2x gravitační odtok DN100 s revizní šachtičkou	kus	2,000			vlastní
49	M	atyp.nerez 04	Nerezový rozvaděč mlžení, přívod G1/4", 6x vývod UNC 10-24	kus	1,000			vlastní
50	M	570341N	Odstředivé plastové čerpadlo trysek s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN65/DN65, výkon 1,5kW; Q=30m³/h při 8mvs, 400V	kus	1,000			vlastní
51	M	70/5,8-E	Vysokotlaké tříplunžrové čerpadlo s přepouštěcím ventilem, filtrem vstupní kapaliny a manometrem výtlaku, 400V, výkon motoru 1,10kW, průtok 5,8l/min při 70barech, IP55, připojení G1/2"/G3/8"	kus	1,000			vlastní
52	M	570418	Odstředivé plastové čerpadlo filtrace s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 0,45 kW; Q=12m³/h při 8 mvs, 230V	kus	1,000			vlastní
53	M	15782	Pískový plastový filtr s bočním připojením 11/2", vnitřní průměr D500, průtok 9m³/h	kus	1,000			vlastní
54	M	00596	Filtrační písek 0,6-1 mm	kg	100,000			vlastní
55	M	32581	Automatický ovládací 6-ti cestný ventil s bočním připojením na filtr, připojení 11/2"	kus	1,000			vlastní
56	M	1214	Automatická dávkovací stanice- měření a udržování pH a koncentrace chloru	kus	1,000			vlastní
57	M	12130	Kanystr s korektorem pH, 20l	kus	1,000			vlastní
58	M	12075	Kanystr s chlornanem sodným, 20l	kus	1,000			vlastní
59	M	DOC3GT	Ponorné kalové čerpadlo, nerezové, výkon 0,25kW, Q=6m³/h při 3,7mvs, 230V	kus	1,000			vlastní
60	M	AQ-20018	Potrubní systémový oddělovač DN25 (ochranná jednotka BA dle ČSN EN 1717)	kus	1,000			vlastní
61	M	0150	Plastový potrubní zachycovač nečistot G1" s baviněnou vložkou 5-10µm	kus	1,000			vlastní
62	M	XTR50/50	Hadice PE100 D50x4,6 SDR11 PE80	m	160,000			vlastní
63	M	WGME-240	Jednoduchý změkčovací filtr s objemovým řízením s kapacitou 240°dHxm³, vč. nádoby na sůl	kus	1,000			vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	M	SD-1	Sestava dopouštění včetně By-passu - 1" a nerezových ponomých sond	kompl.	1,000			vlastní
65	M	EVPI 2020	Elektromagnetický ventil 1", 230V	kus	1,000			vlastní
66	M	RA109P421	Kartušový filtr G 1 včetně filtrační vložky 50 mic	kus	1,000			vlastní
67	M	02713	Tr PVC D110,dl.6m,PN 10	m	29,000			vlastní
68	M	02712	Tr PVC D 90,dl.6m, PN 10	m	32,000			vlastní
69	M	02711	Tr PVC D 75,dl.6m, PN 10	m	30,000			vlastní
70	M	02710	Tr PVC D 63,dl.5m, PN 10	m	1,000			vlastní
71	M	02709	Tr PVC D 50,dl.5m, PN 10	m	38,000			vlastní
72	M	02724	Tr PVC D 32,dl.5m,PN 10	m	1,000			vlastní
73	M	0560090	Kohout kulový D 90 PVC	kus	1,000			vlastní
74	M	0560063	Kohout kulový D 63 PVC	kus	1,000			vlastní
75	M	0560050	Kohout kulový D 50 PVC	kus	3,000			vlastní
76	M	0567050	Ventil zpětný D 50 PVC	kus	3,000			vlastní
77	M	0501110	Koleno D110 PVC 90° lep	kus	6,000			vlastní
78	M	0502110	Koleno D110 PVC 45° lep	kus	8,000			vlastní
79	M	0501090	Koleno D 90 PVC 90° lep	kus	8,000			vlastní
80	M	0502090	Koleno D 90 PVC 45° lep	kus	10,000			vlastní
81	M	0501075	Koleno D 75 PVC 90° lep	kus	4,000			vlastní
82	M	0502075	Koleno D 75 PVC 45° lep	kus	6,000			vlastní
83	M	PV01050AP	Koleno D 50/90° PVC PN16	kus	20,000			vlastní
84	M	PV02050AP	Koleno D 50/45° PN 16, PVC	kus	12,000			vlastní
85	M	0501032	Koleno D 32 PVC 90° lep	kus	11,000			vlastní
86	M	0503110	T-kus D110 PVC lepení	kus	13,000			vlastní
87	M	0503090	T-kus D 90 PVC lepení	kus	11,000			vlastní
88	M	0216600050	T-kus D 50/90° lep.PVC	kus	3,000			vlastní
89	M	0505832	Nátrubek D 32x1"int.kov	kus	12,000			vlastní
90	M	0505475	Nátrubek D 75x21/2"int.	kus	12,000			vlastní
91	M	0505490	Nátrubek D 90 x 3" int	kus	11,000			vlastní
92	M	0551475	Šroubení D 75x21/2"ext.	kus	2,000			vlastní
93	M	0551463	Šroubení D 63x2"ext.PVC	kus	1,000			vlastní
94	M	0551250	Šroubení D 50x6/4"ex.těsn	kus	5,000			vlastní
95	M	0506110	Redukce kr.D110x90 PVC	kus	2,000			vlastní
96	M	0506111	Redukce kr.D110x75 PVC	kus	13,000			vlastní
97	M	0225609075	Redukce kr.D 90x75 PVC	kus	1,000			vlastní
98	M	0506092	Redukce kr.D 90x50 PVC	kus	14,000			vlastní
99	M	0225605032	Redukce kr.50x32 PVC	kus	12,000			vlastní
100	M	0565075RA	Klapka zpětná D 75+příruby	kus	1,000			vlastní
101	M	0580110	Klapka uzavírací D110 PVC	kus	2,000			vlastní
102	M	0581110RA	Sada přírub D110 ke kla	kus	2,000			vlastní
103	M	150/1	Kanalizační trubky SN4 DN 150 1m	kus	28,000			vlastní
104	M	100/1	Kanalizační trubky SN4 DN 100 1m	kus	20,000			vlastní
105	M	HT150/500	Trubka PP HT DN 150 500m	kus	3,000			vlastní
106	M	HT100/250	Trubka PP HT DN 100 250m	kus	5,000			vlastní
107	M	HT100/1000	Trubka PP HT DN100 1000mm	kus	6,000			vlastní
108	M	KGB150/87	Koleno DN 150 87°	kus	2,000			vlastní
109	M	KGB150/45	Koleno DN 150 45°	kus	6,000			vlastní
110	M	KGB100/87	Koleno DN 100 87°	kus	16,000			vlastní
111	M	KGB100/45	Koleno DN 100 45°	kus	8,000			vlastní
112	M	KGEA150/100/45	Jednoduchá odbočka 45° DN 150 DN 100	kus	1,000			vlastní
113	M	KGR150/100	Redukce DN 150 DN 100	kus	1,000			vlastní
114	M	KGEA100/100/45	Jednoduchá odbočka 45° DN 100 DN 100	kus	2,000			vlastní
115	M	HTEA150/150/87	Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 150 DN 150	kus	1,000			vlastní
116	M	HTEA100/100/87	Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 100 DN 100	kus	1,000			vlastní
117	M	HTEA100/40/87	Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 100 DN 40	kus	3,000			vlastní
118	M	HTB100/87	Koleno PP HT DN 100 87°	kus	2,000			vlastní
119	M	0590300	Čistič PVC	litr	3,000			vlastní
120	M	900102	Teflonová páska	kus	25,000			vlastní
121	M	0590101	Lepidlo PVC-U	litr	3,000			vlastní
122	M	KM pozink. plast	Kotvicí materiál, úchyty	kg	20,000			vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
21 - Kašna (SO 2003) - hlavní
Soupis:
21.F - KAŠNA - ELEKTROMONTÁŽE

KSO: 815 98 3
Místo: HODONÍN

CC-CZ:
Datum: 11.07.2025

Zadavatel:
Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35

IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

Uchazeč:
Gardenline, s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

IČ: 09613111
DIČ: CZ09613111

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Před započítím stavby je nutné překontrolovat výkaz výměr s projektovou dokumentací a požadavky investora. Základní výkopy do hloubky 30 cm zajišťuje stavba.

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	468 344,34	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

21 - Kašna (SO 2003) - hlavní

Soupis:

21.F - KAŠNA - ELEKTROMONTÁŽE

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M21 - Elektromontáže

M22 - Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

M46 - Zemní práce při montážích

M99 - Přirážky M

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt: 21 - Kašna (SO 2003) - hlavní

Soupis: 21.F - KAŠNA - ELEKTROMONTÁŽE

Místo: HODONÍN

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D M21 Elektromontáže						
1	M	357000002VD	Rozvodnice oceloplechová (min. IP54), uzamykatelná, s větracími otvory	kus	1,000	vlastní
2	K	650031627R00	Montáž rozváděče do váhy 150 kg	kus	1,000	RTS I / 2024
3	M	358892020	Zásuvka jednonásobná M1174	kus	1,000	RTS I / 2024
4	K	210810057RT2	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	280,000	RTS I / 2024
5	M	3457114702	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	m	270,000	RTS I / 2024
6	K	222260546R00	Trubka KOPOFLEX do průměru 63 mm	m	270,000	RTS I / 2024
7	K	650141213R00	Ukončení vodiče + zapojení do 6 mm2	kus	10,000	RTS I / 2024
8	K	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	270,000	RTS I / 2024
9	K	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	4,000	RTS I / 2024
10	K	210220010R00	Nátěr zemnicího zemnicí svorky	m	0,500	RTS I / 2024
11	M	11161322	Gumoasfalt SA 12	t	0,050	RTS I / 2024
12	M	35443124	Svorka zemnicí páska-drát Cu SR3c Cu	kus	2,000	RTS I / 2024
13	K	650111713R00	Montáž hromosvodové svorky nad 2 šrouby	kus	2,000	RTS I / 2024
14	K	210220452RT1.1	Ochranné spoj.,Cu4-16 mm2 pevně, včetně dodávky CY 6 z/zl	m	50,000	RTS I / 2024
15	M	100000017VD	Ostatní elektroinstalační materiál	kus	1,000	vlastní
16	K	2220000045IM	El. revize, včetně revizní zprávy	kpl	1,000	vlastní
D M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky						
17	M	220000089IM	Switch - 800mhz CPU, 128MB RAM, 5x Gbit LAN, USB, SFP, poe 802.3at, L4	kus	1,000	vlastní
18	M	220000090IM	SFP WDM transceiver 1,25Gbps, 1000BASE-BX10, SM, 3km, TX1550/RX1310nm, LC simplex, 0 až 70°C, 3,3V, Cisco kompatibilní, DMI	kus	1,000	vlastní
19	M	220000091IM	Mikrotrubička 16/12	kus	280,000	vlastní
20	M	220000092IM	Optický kabel, 12 vláken, G.657A1, 2x6 vl./trub., CMCA, HDPE plášť, OD 8,6 mm	kus	280,000	vlastní
21	M	3457114700	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040	m	270,000	RTS I / 2024
22	K	222260546R00	Trubka KOPOFLEX do průměru 63 mm	m	270,000	RTS I / 2024
23	K	2220000035IM	Montáž, zapojení, zprovoznění, zaškolení	kpl	1,000	vlastní
24	K	2220000036IM	Optické práce	kpl	1,000	vlastní
25	K	2220000037IM	Záfuk optického kabelu	m	270,000	vlastní
26	K	900 R25	HZS, elektromontér v tarifní třídě 8	h	16,000	RTS I / 2024
D M46 Zemní práce při montážích						
27	K	460200244RT1	Výkop kabelové rýhy 50/60 cm hor.4	m	270,000	RTS I / 2024
28	K	139600013RA0	Ruční výkop v hornině 4	m3	12,000	RTS I / 2024
29	M	673909992034	Fólie výstražná šířka 34 cm červená síťovina	m	270,000	RTS I / 2024
30	K	119001101R00	Úprava výkopku vlhčením vodou	m3	81,000	RTS I / 2024
31	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	81,000	RTS I / 2024
32	K	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy	m3	81,000	RTS I / 2024
33	M	58153304	Písek technický KP 04	t	46,000	RTS I / 2024
34	M	58330002.A	Štěrkopísek k zásypu	t	86,000	RTS I / 2024
35	K	199000005aR00	Poplatek za skládku zeminy	t	130,000	vlastní
D M99 Přirážky M						
36	K	222002001.1	Doprava dodávek	kus	1,000	vlastní
37	K	222002002.1	Přesun dodávek	kus	1,000	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:

30 - Hospodaření s dešťovou vodou - prostor náměstí (SO 3001) - hlavní

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:		IČ:	00284891
Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35		DIČ:	CZ699001303
Uchazeč:		IČ:	27263827
Gardenline, s.r.o.		DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	09613111
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00		DIČ:	CZ09613111
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	8 426 188,14	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:

30 - Hospodaření s dešťovou vodou - prostor náměstí (SO 3001) - hlavní

Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:	Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35	Projektant:	MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00
Uchazeč:	Gardenline, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
4 - Vodorovné konstrukce	
5 - Komunikace pozemní	
8 - Trubní vedení	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
PSV - Práce a dodávky PSV	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
---	-------------

M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubí

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt: 30 - Hospodaření s dešťovou vodou - prostor náměstí (SO 3001) - hlavní

Místo: HODONÍN

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D HSV Práce a dodávky HSV						
D 1 Zemní práce						
1	K	113106343	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby strojně pl do 15 m2	m2	168,200	CS ÚRS 2024 02
	VV		"vybourání dlažby chodníku, jednotlivé plochy do 15m2, suť 0,260 t/m2" 168,2		168,200	
2	K	113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	260,600	CS ÚRS 2024 02
	VV		"vybourání podkladních vrstev, plochy jednotlivě do 15m2"			
	VV		"vybourání štěrku. vrstev chodníku tl. 20cm, suť 0,290 t/m2" 168,2		168,200	
	VV		"vybourání štěrku. vrstev vozovek tl. 20cm, suť 0,290 t/m2" 92,4		92,400	
	VV		Součet		260,600	
3	K	113107431	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	92,400	CS ÚRS 2024 02
	VV		"vybourání podkladních vrstev, plochy jednotlivě do 15m2"			
	VV		"vybourání stmel. vrstev vozovek tl. 15cm, suť 0,325 t/m2" 92,4		92,400	
4	K	113107432	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	40,000	CS ÚRS 2024 02
	VV		"vybourání podkladních vrstev, plochy jednotlivě do 15m2"			
	VV		"vybourání stmel. vrstev chodníku tl. 18cm, suť 0,375 t/m2" 40		40,000	
5	K	113107441	Odstranění podkladu živiničných tl do 50 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	40,000	CS ÚRS 2024 02
	VV		"vybourání LA chodníku tl. 3cm, suť 0,059 t/m2" 40		40,000	
6	K	113107443	Odstranění podkladu živiničných tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	92,400	CS ÚRS 2024 02
	VV		"vybourání živ. vrstev vozovky tl. 15cm, suť 0,310 t/m2" 92,4		92,400	
7	K	121151214	Sejmutí travního drnu plochy přes 100 do 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	1 199,200	CS ÚRS 2024 02
	VV	travnidrn	"sejmutí travního drnu s naložením na doprav. prostředek" 299,8/0,25		1 199,200	
8	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	299,378	CS ÚRS 2024 02
	VV		"hloubení rýh v hor. tř. 3 cca 50% objemu výkopu"			
	VV		"ZASAKOVACÍ PÁS, 25-10% ručně" 262,54*0,25+148,95*0,5+269,78*0,5+234,51*0,5+206,5		598,755	
	VV	hloub3rucni	Součet		598,755	
	VV		598,755*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		299,378	
9	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	660,223	CS ÚRS 2024 02
	VV		"hloubení rýh v hor. tř. 3 cca 50% objemu výkopu"			
	VV		"PŘÍPOJKY" 13,12+13,63+14,21+15,66+11,36		67,980	
	VV		"RETENČNÍ PRŮLEHY" 178,86+277,37		456,230	
	VV		"RETENČNÍ ZELENÉ PÁSY" 72,44+92,47+88,41		253,320	
	VV		"ZELELNÝ PÁS" 19,39		19,390	
	VV		"ZASAKOVACÍ PÁS, 50-75% strojně" 262,54*0,75+148,95*0,5+269,78*0,5+234,51*0,5		523,525	
	VV	HLOUB3	Součet		1 320,445	
	VV		1320,445*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		660,223	
10	K	132312221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	299,378	CS ÚRS 2024 02
	VV		"hloubení rýh v hor. tř. 4 cca 50% objemu výkopu"			
	VV		"ZASAKOVACÍ PÁS, 25-10% ručně" 262,54*0,25+148,95*0,5+269,78*0,5+234,51*0,5+206,5		598,755	
	VV	hloub4rucni	Součet		598,755	
	VV		598,755*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		299,378	
11	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	660,223	CS ÚRS 2024 02
	VV		"hloubení rýh v hor. tř. 4 cca 50% objemu výkopu"			
	VV		"PŘÍPOJKY" 13,12+13,63+14,21+15,66+11,36		67,980	
	VV		"RETENČNÍ PRŮLEHY" 178,86+277,37		456,230	
	VV		"RETENČNÍ ZELENÉ PÁSY" 72,44+92,47+88,41		253,320	
	VV		"ZELELNÝ PÁS" 19,39		19,390	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ZASAKOVACÍ PÁS, 50-75% strojně"		523,525			
	VV	HLOUB4	262,54*0,75+148,95*0,5+269,78*0,5+234,51*0,5					
	VV		Součet		1 320,445			
	VV		1320,445*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		660,223			
12	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 551,660			CS ÚRS 2024 02
	VV		"pažení - zasakovací pás - obě strany" 004,5+143,84		1 138,340			
	VV		"pažení - propoje" 312,9+16,2		329,100			
	VV		"pažení - přípojky" 84,22		84,220			
	VV	pažení2m	Součet		1 551,660			
13	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 551,660			CS ÚRS 2024 02
	VV		pažení2m		1 551,660			
14	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	749,770			CS ÚRS 2024 02
	VV		"přesun zeminy v rámci stavby na deponii a zpět do místa zapracování"		749,770			
	VV		zasyp_z_vykopu*2+ornice*0,3+travnidm*0,25*0,75					
15	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	926,020			CS ÚRS 2024 02
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku VZD 4km"					
	VV	odvozzemina3	(hloub3rucni+hloub3- zasyp_z_vykopu)*0,5+travnidm*0,25*0,25		926,020			
16	K	162651131	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	851,070			CS ÚRS 2024 02
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku VZD 4km"					
	VV	odvozzeminy4	(hloub4rucni+hloub4-zasyp_z_vykopu)*0,5		851,070			
17	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	382,810			CS ÚRS 2024 02
	VV		zasyp_z_vykopu+ornice*0,3+travnidm*0,25*0,25		382,810			
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3 554,180			CS ÚRS 2024 02
	VV		prebytekzeminy		1 777,090			
	VV		1777,09*2 'Přepočtené koeficientem množství		3 554,180			
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2 219,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"uložení zeminy na deponii pro další využití v rámci stavby"					
	VV		zasyp_z_vykopu+travnidm*0,25*0,75		441,910			
	VV		"uložení přebytečné zeminy na trvalé skládky"					
	VV	prebytekzeminy	odvozzemina3+odvozzeminy4		1 777,090			
	VV		Součet		2 219,000			
20	K	174111109	Příplatek za ruční prohození sypaniny sítím	m3	299,800			CS ÚRS 2024 02
	VV		"překatrování ornice - 75% uloženo na deponii, 25% na skládku" travnidm*0,25		299,800			
21	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	944,110			CS ÚRS 2024 02
	VV		"akumulační vrstva kamenivo fr. 63/125 - viz příl. D.2.7.b.2.1-4 vzorové řezy"					
	VV		"retenční průlehy" 104,2+20,9		125,100			
	VV		"retenční průlehy - vrstva pro strom" 16,8		16,800			
	VV		"zasakovací pás" 375,2		375,200			
	VV	zasyp63_125	Mezisoučet		517,100			
	VV		"zásyp výkopovou zeminou"					
	VV	zasyp_z_vykopu	"retenční zelený pás + zasakovací pás" 4,2+(193,3+19,56)		217,060			
	VV		"zásyp vhodnou zeminou"					
	VV	zasyp_zemina	"retenční zelený pás + zasakovací pás" 5,4+121,2		126,600			
	VV		"zásyp vhodnou dobře zhutnitelnou zeminou"					
	VV	zasyp_šd_zemina	"přípojky + propoje" 18,65+63,1+1,6		83,350			
	VV		Součet		944,110			
22	M	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	t	1 034,200			CS ÚRS 2024 02
	VV		zasyp63_125		517,100			
	VV		517,1*2 'Přepočtené koeficientem množství		1 034,200			
23	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63 nebo jiná vhodná zemina	t	253,200			CS ÚRS 2024 02
	VV		zasyp_zemina		126,600			
	VV		126,6*2 'Přepočtené koeficientem množství		253,200			
24	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32 nebo jiný dobře hutitelný materiál	t	166,700			CS ÚRS 2024 02
	VV		zasyp_šd_zemina		83,350			
	VV		83,35*2 'Přepočtené koeficientem množství		166,700			
25	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	351,760			CS ÚRS 2024 02
	VV		"vrstva ze směsi ŠD 70% a humózní zeminy 30%- viz příl. D.2.7.b.2.1-4 vzorové řezy"					
	VV		"retenční průleh" 44,2+141,6		185,800			
	VV		"retenční zelený pás" 38,7+4,3+1,2		44,200			
	VV		"zelený pás" 25,8		25,800			
	VV	zemina_smes	Mezisoučet		255,800			
	VV		"jemnozrná zemina s koeficientem infiltrace 10-4 m.s-1"					
	VV	zemina_jemnozrnna	"zasakovací pás" 88,7+7,26		95,960			
	VV		Součet		351,760			
26	M	58344155	šterkodrt' frakce 0/22	t	358,120			CS ÚRS 2024 02
	VV		zemina_smes*0,7		179,060			
	VV		179,06*2 'Přepočtené koeficientem množství		358,120			
27	M	58337300R	zemina jemnozrná koef. infiltrace 10-4 m.s-1	t	191,920			
	VV		zemina_jemnozrnna		95,960			
	VV		95,96*2 'Přepočtené koeficientem množství		191,920			
28	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	153,480			CS ÚRS 2024 02
	VV		zemina_smes*0,3		76,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		76,74*2 'Přepočtené koeficientem množství		153,480			
29	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	369,570			CS ÚRS 2024 02
	VV		"podsyp a obsyp kamenivem fr. 8/16 nebo 16/32 - viz příl. D.2.7.b.2.1-4 vzorové řezu"					
	VV		"retenční průlehy 16/32" 14		14,000			
	VV		"zasakovací pás 16/32" 109,4		109,400			
	VV		"retenční zelený pás - podsyp pod bet. prefabrikáty 16/32" 2,0		2,000			
	VV	kamenivo16_32	Mezisoučet		125,400			
	VV		"retenční průlehy 8/16" 16,8		16,800			
	VV		"retenční zelený pás 8/16" 86,9+6,0+0,7		93,600			
	VV		"zelený pás 8/16" 4,4		4,400			
	VV	kamenivo8_16	Mezisoučet		114,800			
	VV		"podsyp a obsyp pískem"					
	VV		"retenční průleh" 7,6+9,1		16,700			
	VV		"retenční zelený pás" 16,1		16,100			
	VV		"zasakovací pás" 21,78		21,780			
	VV		"přípojky" 2,03+9,56		11,590			
	VV		"propoje" 10,4+0,7+48,7+3,4		63,200			
	VV	písek	Mezisoučet		129,370			
	VV		Součet		369,570			
30	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	258,740			CS ÚRS 2024 02
	VV		písek		129,370			
	VV		129,37*2 'Přepočtené koeficientem množství		258,740			
31	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	229,600			CS ÚRS 2024 02
	VV		kamenivo8_16		114,800			
	VV		114,8*2 'Přepočtené koeficientem množství		229,600			
32	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	250,800			CS ÚRS 2024 02
	VV		kamenivo16_32		125,400			
	VV		125,4*2 'Přepočtené koeficientem množství		250,800			
33	K	181351105	Rozproštění ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	302,667			CS ÚRS 2024 02
	VV	ornice	"navázání ornice na park - zasakovací pás - v tl. cca 30cm" 90,8/0,3		302,667			
	D	2	Zakládání					
34	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	2 576,300			CS ÚRS 2024 02
	VV		"geotextilie 400 g/m2 - viz příl. D.2.7.b.2.1-4 vzorové řezu"					
	VV		"retenční průlehy" 148,6+178,0		326,600			
	VV		"retenční zelený pás" 274,0+16,8+2,0		292,800			
	VV	geo400vodor	Mezisoučet		619,400			
	VV		"geotextilie 200 g/m2 - viz příl. D.2.7.b.2.1-4 vzorové řezu"					
	VV		"retenční průlehy" 431,2+460,7		891,900			
	VV		"retenční zelený pás" 548+33,6+3,9		585,500			
	VV		"zelený pás" 10		10,000			
	VV		"zasakovací pás" 469,5		469,500			
	VV	geo200vodor	Mezisoučet		1 956,900			
	VV		Součet		2 576,300			
35	M	69311270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2	743,280			CS ÚRS 2024 02
	VV		geo400vodor		619,400			
	VV		619,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		743,280			
36	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	2 348,280			CS ÚRS 2024 02
	VV		geo200vodor		1 956,900			
	VV		1956,9*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2 348,280			
37	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m	m2	3 358,200			CS ÚRS 2024 02
	VV		"geotextilie 400 g/m2 - viz příl. D.2.7.b.2.1-4 vzorové řezu"					
	VV		"retenční průlehy" 155,7+194,2		349,900			
	VV		"retenční zelený pás" 266,5+28,2+4,8		299,500			
	VV	geo400svis	Mezisoučet		649,400			
	VV		"geotextilie 200 g/m2 - viz příl. D.2.7.b.2.1-4 vzorové řezu"					
	VV		"retenční průlehy" 426,9+458,2		885,100			
	VV		"retenční zelený pás" 694,3+63,9+9,5		767,700			
	VV		"zelený pás" 22,2		22,200			
	VV		"zasakovací pás" 1033,8		1 033,800			
	VV	geo200svis	Mezisoučet		2 708,800			
	VV		Součet		3 358,200			
38	M	69311270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2	779,280			CS ÚRS 2024 02
	VV		geo400svis		649,400			
	VV		649,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		779,280			
39	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	3 250,560			CS ÚRS 2024 02
	VV		geo200svis		2 708,800			
	VV		2708,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		3 250,560			
40	K	275362021	Výztuž šterkových vrstev svařovanými sítěmi Kari	t	0,686			CS ÚRS 2024 02
	VV		"viz příl. D.2.7.b.2.1 vzorové řezu - retenční průleh"					
	VV		"výztuž kari sítěmi 100/100/8 v místech stromů, rozměr 1,7x3,0m, hmotnost 7,9 kg/m2"					
	VV		"RP1 celkem 2ks" 2*1,7*3,0*0,0079		0,081			
	VV		"RP2 celkem 6ks" 6*1,7*3,0*0,0079		0,242			
	VV		"RP3 celkem 9ks" 9*1,7*3,0*0,0079		0,363			
	VV		Součet		0,686			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
41	K	386110100R	Bezpečnostní přeliv škrťací šachty	kus	5,000			
	VV		"viz příl. D.2.7.b.5.1. vzorová škrťací šachta DN 1500"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"integrovaný bezp. přeliv. DN 200 vč. objímky s pryž. vložkou, závit. tyč M10, regulátor odtoku W=0,5 l/s" 5		5,000			
42	K	388129110R	Betonové "L" prefabrikáty 910x760mm, délka 3000mm, kompletní dodávka a montáž	kus	5,000			
	VV		"viz příl. D.2.7.b.2.2 vzorové řezy - retenční zelený pás"					
	VV		"bet. prefabrikáty 910x760x3000mm"					
	VV		"RZP4 1x dl. 3m" 1		1,000			
	VV		"RZP5 1x dl. 3m" 1		1,000			
	VV		"RZP8 1x dl. 3m" 1		1,000			
	VV		"RZP4 2x dl. 3m" 2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce					
43	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	50,700			CS ÚRS 2024 02
	VV		"podkladní beton pod žlábký s vlnitým drážkováním" 101,4*0,5		50,700			
44	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	6,750			CS ÚRS 2024 02
	VV		"štěrkopiskový podsyp pod šachty ŠP tl. 15cm"					
	VV		"prefabrikované šachty Š1-5" 3,0*3,0*0,15*5		6,750			
	VV		Součet		6,750			
45	K	452112122	Osazení betonových prstenců nebo rámu v přes 100 do 200 mm pod poklapy a mříže	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"viz příl. D.2.7.b.7.1 výpis prefabrikovaných šachet"					
	VV		"prstenec TBW-Q.1 63/12" 5		5,000			
46	M	59224191	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x150x120mm	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
47	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,620			CS ÚRS 2024 02
	VV		"podkladní desky pod šachty z C12/15 tl. 10cm"					
	VV		"prefabrikované šachty Š1-5" 1,8*1,8*0,1*5		1,620			
	VV		Součet		1,620			
48	K	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,048			CS ÚRS 2024 02
	VV		"podkladní bloky ve škrticích šachtách" 0,2*0,2*0,24*5		0,048			
49	K	452353111	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	0,960			CS ÚRS 2024 02
	VV		"bednění podkladních bloků ve škrticích šachtách" 0,2*4*0,24*5		0,960			
50	K	452353112	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	0,960			CS ÚRS 2024 02
51	K	452386111	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"viz příl. D.2.7.b.7.1 výpis prefabrikovaných šachet"					
	VV		"prstenec TBW-Q.1 63/6" 3		3,000			
	VV		"prstenec TBW-Q.1 63/8" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
52	K	463211131	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	61,920			CS ÚRS 2024 02
	VV		"kamenná rovnanina fr. 32/63 - viz příl. D.2.7.b.2.4 vzorové řezy					
	VV		"zasakovací pás" 57,3+4,62		61,920			
53	K	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	2,040			CS ÚRS 2024 02
	VV		"viz příl. D.2.7.a Technická zpráva"					
	VV		"opevnění svahu výtoku v místě svodných žlábků u retenčního zeleného pásu"					
	VV		"výtok 1x lomový kámen 30x40cm" 0,3*0,4*17		2,040			
	D	5	Komunikace pozemní					
54	K	564221011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	6,875			CS ÚRS 2024 02
	VV		"štěrkopiskový podsyp pod betonové prošlapky - ret. zel. pás průtočný" 6,875		6,875			
55	K	564241012	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP plochy do 100 m2 tl 130 mm	m2	1,460			CS ÚRS 2024 02
	VV		"štěrkopiskový podsyp pod betonové prošlapky - ret. zel. pás neprůtočný" 1,46		1,460			
56	K	591441111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	4,510			CS ÚRS 2024 02
	VV		"viz příl. D.2.7.a Technická zpráva"					
	VV		"opevnění svahu ret. průlehu kostkami do bet. lože v místě svodných žlábků" 4,51		4,510			
57	M	58381005	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	4,600			CS ÚRS 2024 02
	VV		4,51*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,600			
58	K	596312121	Kladení betonové dlažby pozemních komunikací tl 120 mm pl do 300 m2	m2	30,420			CS ÚRS 2024 02
	VV		"viz příl. D.2.7.a Technická zpráva"					
	VV		"betonový žlábek z dlaždic 30x30x12cm - tvarovka s vlnitým drážkováním, celkem 338ks" 338*0,3*0,3		30,420			
59	M	59040200R	dlažba betonová s vlnitým drážkováním 30x30x12	m2	31,028			
	VV		30,42*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		31,028			
	D	8	Trubní vedení					
60	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru přes 90 do 150 mm	m	28,500			CS ÚRS 2024 02
	VV		"trativod z trub tuhých - viz příl. D.2.7.b.2.3 vzorové řezy"					
	VV		"zelený pás - perforovaný" 28,5		28,500			
61	M	18615200	trubka drenážní tuhá HD-PE SN 8 perforace 360° pro liniové stavby DN 150	m	28,785			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zelený pás - perforované vč. dvouhrdlých spojek" 28,5		28,500			
	VV		28,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		28,785			
62	K	871238111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru přes 150 do 200 mm	m	719,500			CS ÚRS 2024 02
	VV		"trativod z trub tuhých - viz příl. D.2.7.b.2.1-4 vzorové řezy"					
	VV		"retenční průlehy - perforované" 57,4		57,400			
	VV		"retenční průlehy - neperforované" 52,0		52,000			
	VV		"retenční zelený pás - perforované" 150,7+15,0		165,700			
	VV		"zasakovací pás - perforované" 444,4		444,400			
	VV		Součet		719,500			
63	M	28619326	trubka kanalizační plnostěnná PE-HD D 200mm SN 8	m	52,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"retenční průlehy - neperforované vč. dvouhrdlých spojek" 52,0		52,000			
64	M	18615201	trubka drenážní truhá HD-PE SN 8 perforace 360° pro liniové stavby DN 200	m	674,175			CS ÚRS 2024 02
	VV		"retenční průlehy - perforované vč. dvouhrdlých spojek" 57,4		57,400			
	VV		"retenční zelený pás - perforované vč. dvouhrdlých spojek" 150,7+15,0		165,700			
	VV		"zasakovací pás - perforované vč. dvouhrdlých spojek" 444,4		444,400			
	VV		Součet		667,500			
	VV		667,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		674,175			
65	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	m	13,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"viz příl. D.2.7.b.2.1-4 vzorové řezy"					
	VV		"potrubí PP DN 110 KG SN 10 - BP zasakovací pás" 13		13,000			
66	M	28617001	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x1000mm SN10 vč. těsnění	m	13,195			CS ÚRS 2024 02
	VV		13*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		13,195			
67	K	871264201	Montáž kanalizačního potrubí z HD-PE SN8 otevřený výkop sklon do 20 % DN 100	m	26,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"potrubí HD-PE DN 100 SN8 perforované - BP zasakovací pás" 26		26,000			
68	M	28613241	trubka drenážní HD-PE SN 8 perforace 360° pro liniové stavby DN 100	m	26,390			CS ÚRS 2024 02
	VV		26*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		26,390			
69	K	871310330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 150	m	32,500			CS ÚRS 2024 02
	VV		"viz. příl. č. D.2.7.b.7.3. tabulka vpustí a žlabů"					
	VV		"přípojky uličních vpustí" 26,2		26,200			
	VV		"přípojky odvodňovacích žlabů" 6,3		6,300			
	VV		Součet		32,500			
70	M	28617094	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN16 vč. těsnění	m	32,988			CS ÚRS 2024 02
	VV		32,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		32,988			
71	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu do DN 200	m	80,700			CS ÚRS 2024 02
	VV		"viz příl. D.2.7.b.2.1-4 vzorové řezy"					
	VV		"potrubí PP DN 200 KG SN 10 - BP retenční průlehy" 3		3,000			
	VV		"zasakovací pás" 77,7		77,700			
	VV		Součet		80,700			
72	M	28617004	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10 vč. těsnění	m	81,911			CS ÚRS 2024 02
	VV		80,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		81,911			
73	K	871350330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 200	m	131,330			CS ÚRS 2024 02
	VV		"potrubí PP DN 200 KG SN 16"					
	VV		"přípojky" 20,33		20,330			
	VV		"propoje" 103,7+7,3		111,000			
	VV		Součet		131,330			
74	M	28617095	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN16 vč. těsnění	m	133,300			CS ÚRS 2024 02
	VV		131,33*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		133,300			
75	K	871354202	Montáž kanalizačního potrubí z HD-PE SN 8 otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	11,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"potrubí HD-PE DN 200 SN8 neperforované - retenční zelený pás" 11,0		11,000			
76	M	28613034	trubka drenážní HD-PE SN 8 neperforovaná pro liniové stavby DN 200	m	11,165			CS ÚRS 2024 02
	VV		11*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		11,165			
77	K	877260330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	26,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"přesuvka DN 100 PP KG SN10 - BP zasakovací pás" 26		26,000			
78	M	28617232	spojka přesuvná kanalizační PP třívrstvá DN 100	kus	26,000			CS ÚRS 2024 02
79	K	877265201	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 110	kus	26,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"přehodka na KG DN 100 HD-PE SN8 - BP zasakovací pás" 26		26,000			
80	M	28610667	přechod drenážního tyčového potrubí systému inženýrských liniových staveb HD-PE SN 8 DN 100 na potrubí KG SN 8 DN 100 (rovný konec)	kus	26,000			CS ÚRS 2024 02
81	K	877265210	Montáž kolen 45° na kanalizačním potrubí z PE trub d 110	kus	26,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"kolo 45st DN100 HD-PE SN8 -BP zasakovací pás" 26		26,000			
82	M	28619342	koleno kanalizační PE-HD 45° D 110mm	kus	26,000			CS ÚRS 2024 02
83	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz. příl. č. D.2.7.b.7.3. tabulka vpustí a žlabů"					
	VV		"přípojky uličních vpustí koleno 15st" 7		7,000			
	VV		"přípojky uličních vpustí koleno 30st" 2		2,000			
	VV		"přípojky odvodňovacích žlabů koleno 30st" 1		1,000			
	VV		Součet		10,000			
84	M	28617162	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x15°	kus	7,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"přípojky uličních vpustí koleno 15st" 7		7,000			
85	M	28617172	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x30°	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"přípojky uličních vpustí koleno 30st" 2		2,000			
	VV		"přípojky odvodňovacích žlabů koleno 30st" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
86	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"viz příl. D.2.7.b.5.2. vzorová revizní šachta DN315 a D.2.7.b.7.2. výpis revizních šachet a bnezp. přelivů"					
	VV		"redukce PPKG 160/110" 1		1,000			
87	M	28617243	redukce kanalizační PP třívrstvá DN 150/100	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
88	K	877310430	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PE trub korugovaných DN 150	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"přechodka na KG DN150 HD-PE SN8 - zelený pás" 2		2,000			
	VV		"přechodka na KG DN150 HD-PE SN8 - zasakovací pás" 1,		1,000			
	VV		Součet		3,000			
89	M	28653221	přechod drenážního tyčového potrubí systému inženýrských liniových staveb HD-PE SN 8 DN 150 na potrubí KG SN 8 DN 150 (rovný konec)	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
90	K	877350310	Montáž kolena na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	97,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"koleno 30st DN200 PP KG SN10 - BP retenční průlehy" 3		3,000			
	VV		"přesuvka DN200 PP KG SN10 - BP retenční průlehy" 3		3,000			
	VV		"vičko nerezové DN200 perforované - BP retenční průlehy" 3		3,000			
	VV		"vičko nerezové DN200 perforované - BP retenční zelený pás" 11		11,000			
	VV		"viz příl. D.2.7.b.5.2. vzorová revizní šachta DN315 a D.2.7.b.7.2. výpis revizních šachet a bnezp. přelivů"					
	VV		"zátka DN 200" 35		35,000			
	VV		"tvarovky pro křížení s kořeny stromů - koleno PP DN200 SN16 15st" 6		6,000			
	VV		"tvarovky pro křížení s kořeny stromů - koleno PP DN200 SN16 30st" 6		6,000			
	VV		"tvarovky pro křížení s kořeny stromů - koleno PP DN200 SN16 45st" 6		6,000			
	VV		"tvarovky pro křížení s kořeny stromů - koleno PP DN200 SN16 67,5st" 6		6,000			
	VV		"tvarovky pro křížení s kořeny stromů - koleno PP DN200 SN16 87,5st" 6		6,000			
	VV		"koleno 45st HD-PE DN 200 SN8 - retenční zelený pás" 12		12,000			
	VV		Součet		97,000			
91	M	28654482	koleno kanalizační PP KG SN10 200x30°	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"koleno 30st DN200 PP KG SN10 - BP retenční průlehy" 3		3,000			
92	M	28617163	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x15°	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
93	M	28617173	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x30°	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
94	M	28617183	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x45°	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
95	M	28617193	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x87°	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
96	M	28617193R	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x67°	kus	6,000			
97	M	28611972	přesuvka kanalizační PP DN 200	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"přesuvka DN200 PP KG SN10 - BP retenční průlehy" 3		3,000			
98	M	28611700R	vičko kanalizace nerezové DN 200 perforované	kus	14,000			
	VV		"vičko nerezové DN200 perforované - BP retenční průlehy" 3		3,000			
	VV		"vičko nerezové DN200 perforované - BP retenční zelený pás" 11		11,000			
	VV		Součet		14,000			
99	M	28611960	zátka hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 200	kus	35,000			CS ÚRS 2024 02
100	M	28617339	koleno kanalizace PP korugované DN 200x45° SN8	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
101	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	52,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"T-kus DN 200 HD-PE SN8 - BP retenční průlehy" 3		3,000			
	VV		"T-kus DN 200 HD-PE SN8 - BP retenční zelený pás" 11		11,000			
	VV		"T-kus DN s redukcí 200/100 HD-PE SN8 - BP zasakovací pás" 26		26,000			
	VV		"T-kus DN 200 HD-PE SN8 - zasakovací pás" 11		11,000			
	VV		"T-kus s redukcí DN 200/150 HD-PE SN8 - zasakovací pás" 1		1,000			
	VV		Součet		52,000			
102	M	28610522	tvarovka T-kus drenážního tunelového potrubí systému inženýrských liniových staveb s redukcí DN 200/100	kus	26,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"T-kus DN s redukcí 200/100 HD-PE SN8 - BP zasakovací pás" 26		26,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	M	28610519	tvorovka T-kus drenážního tunelového potrubí systému inženýrských liniových staveb s redukcí DN 200/150	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"T-kus s redukcí DN 200/150 HD-PE SN8 - zasakovací pás" 1		1,000			
104	M	28610496	tvorovka T-kus drenážního tunelového potrubí systému inženýrských liniových staveb DN 200	kus	25,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"T-kus DN 200 HD-PE SN8 - BP retenční průlehy" 3		3,000			
	VV		"T-kus DN 200 HD-PE SN8 - BP retenční zelený pás" 11		11,000			
	VV		"T-kus DN 200 HD-PE SN8 - zasakovací pás" 11		11,000			
	VV		Součet		25,000			
105	K	877350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	77,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"viz příl. D.2.7.b.5.2. vzorová revizní šachta DN315 a D.2.7.b.7.2. výpis revizních šachet a bnezp. přelivů"					
	VV		"redukce PPKG 200/160" 2		2,000			
	VV		"přechodka na KG DN200 HD-PE SN8 - retenční průlehy" 8		8,000			
	VV		"přechodka na KG DN200 HD-PE SN8 - BP retenční průlehy" 3		3,000			
	VV		"přechodka na KG DN200 HD-PE SN8 - retenční zelený pás" 18		18,000			
	VV		"přechodka na KG DN200 HD-PE SN8 - zasakovací pás" 46		46,000			
	VV		Součet		77,000			
106	M	28614778	redukce kanalizační PP DN 200/160	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
107	M	28617449	přechody z hladkých trub na kanalizaci PP korugovanou DN 200	kus	75,000			CS ÚRS 2024 02
108	K	877355218	Montáž záślepek na kanalizačním potrubí z PE trub d 200	kus	16,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"zátky HD-PE SN 8 DN200 - retenční průlehy" 4		4,000			
	VV		"zátky HD-PE SN 8 DN200 - retenční zelený pás" 12		12,000			
	VV		Součet		16,000			
109	M	28653229	krytka koncová drenážního tyčového potrubí systému inženýrských liniových staveb SN 8 DN 200	kus	16,000			CS ÚRS 2024 02
110	K	877355310	Montáž kolen 15-45° na kanalizačním potrubí z PE trub d 200	kus	18,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"tvorovky pro křížení s inž. sítěmi - koleno HD-PE DN200 SN8 15st" 6		6,000			
	VV		"tvorovky pro křížení s inž. sítěmi - koleno HD-PE DN200 SN8 30st" 6		6,000			
	VV		"tvorovky pro křížení s inž. sítěmi - koleno HD-PE DN200 SN8 45st" 6		6,000			
	VV		Součet		18,000			
111	M	28619348	koleno kanalizační PE-HD 15-45° s velkým poloměrem D 200mm SN8	kus	18,000			CS ÚRS 2024 02
112	K	879230191	Příplatek za práce sklon přes 20 % při montáži jakéhokoli kanalizačního potrubí DN 40 až 550	m	15,700			CS ÚRS 2024 02
	VV		"příplatek za sklon nad 20% přípojek"					
	VV		"UV3" 2,5		2,500			
	VV		"UV4" 3,2		3,200			
	VV		"UV5" 4,2		4,200			
	VV		"UV6" 2,5		2,500			
	VV		"UV8" 1,6		1,600			
	VV		"UV9" 1,7		1,700			
	VV		Součet		15,700			
113	K	891355321	Montáž zpětných klapek DN 200	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"viz příl. D.2.7.b.5.1. vzorová škrťací šachta DN 1500" 5		5,000			
114	M	42283510R	klapka zpětná nerezová s ručním uzávěrem a čistícím víkem DN 200	kus	5,000			
115	K	894410122	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1500 šachtové dno výšky 1590 mm	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"viz příl. D.2.7.b.7.1 výpis prefabrikovaných šachet"					
	VV		"dno TBZ-Q.1 150/159" 5		5,000			
116	M	PFB.1126005	Dno výšky 1500 mm přímé - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q.1 150/159 V100 vč. šachtových vložek	kus	5,000			
117	M	59224342	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
118	K	894410304	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1500 deska zákrytová	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"viz příl. D.2.7.b.7.1 výpis prefabrikovaných šachet" 5		5,000			
119	M	PFB.1121502	Deska zákrytová TZK-Q.1 150-63/17	kus	5,000			
120	K	894812116	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/200 přímý tok	kus	20,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"viz příl. D.2.7.b.5.2. vzorová revizní šachta DN315 a D.2.7.b.7.2. výpis revizních šachet a bnezp. přelivů"					
	VV		"typ I" 20		20,000			
121	K	894812117	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/200 pravý nebo levý přítok	kus	16,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"viz příl. D.2.7.b.5.2. vzorová revizní šachta DN315 a D.2.7.b.7.2. výpis revizních šachet a bnezp. přelivů"					
	VV		"typ pravý nebo levý přítok 45st" 4		4,000			
	VV		"typ pravý nebo levý přítok 90st" 12		12,000			
	VV		Součet		16,000			
122	K	894812131	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm vč. těsnění	kus	33,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"viz příl. D.2.7.b.5.2. vzorová revizní šachta DN315 a D.2.7.b.7.2. výpis revizních šachet a bnezp. přelivů" 33		33,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	K	894812132	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm vč. těsnění	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"viz příl. D.2.7.b.5.2. vzorová revizní šachta DN315 a D.2.7.b.7.2. výpis revizních šachet a bnezp. přelivů" 3		3,000			
124	K	894812141	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm vč. těsnění	kus	36,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"viz příl. D.2.7.b.5.2. vzorová revizní šachta DN315 a D.2.7.b.7.2. výpis revizních šachet a bnezp. přelivů" 36		36,000			
125	K	894812162R	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop nerezový perforovaný s rámem na betonový konus pro třídu zatížení B125	kus	21,000			
	VV		"viz příl. D.2.7.b.5.2. vzorová revizní šachta DN315 a D.2.7.b.7.2. výpis revizních šachet a bnezp. přelivů" 21		21,000			
126	K	894812163	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	15,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"viz příl. D.2.7.b.5.2. vzorová revizní šachta DN315 a D.2.7.b.7.2. výpis revizních šachet a bnezp. přelivů" 15		15,000			
127	K	895941343	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno vysoké s kalištěm	kus	9,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"viz. příl. č. D.2.7.b.7.3. tabulka vpustí a žlabů" 9		9,000			
128	M	PFB.1110008	Dílce dešťové vpustě TBV-Q 50/49 KV	kus	9,000			
129	K	895941351	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	9,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"viz. příl. č. D.2.7.b.7.3. tabulka vpustí a žlabů" 9		9,000			
130	M	PFB.1110001	Dílce dešťové vpustě TBV-Q 50/20 CP	kus	9,000			
131	K	895941361	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží středová 290 mm	kus	9,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"viz. příl. č. D.2.7.b.7.3. tabulka vpustí a žlabů" 9		9,000			
132	M	PFB.1110003	Dílce dešťové vpustě TBV-Q 50/29 SN	kus	9,000			
133	K	895941362	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží středová 590 mm	kus	9,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"viz. příl. č. D.2.7.b.7.3. tabulka vpustí a žlabů" 9		9,000			
134	M	PFB.1110004	Dílce dešťové vpustě TBV-Q 50/59 SV	kus	9,000			
135	K	895941367	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží se zápachovou uzávěrkou	kus	9,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"viz. příl. č. D.2.7.b.7.3. tabulka vpustí a žlabů" 9		9,000			
136	M	PFB.1110009	Dílce dešťové vpustě TBV-Q 50/65 SZ 15 PVC	kus	9,000			
137	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"viz příl. D.2.7.b.7.1 výpis prefabrikovaných šachet"					
	VV		"poklo zat. B125" 5		5,000			
138	M	KSI.KBL71B	Kanalizační poklop rám litinový v.100mm, bez vybrání pro lapač, B 125 bez odvětrání	kus	5,000			
139	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"výšková úprava poklopu kan. přípojky p.č. 2288/2" 1		1,000			
140	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	9,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"viz. příl. č. D.2.7.b.7.3. tabulka vpustí a žlabů" 9		9,000			
141	M	55242328	mříž litinová D 400 - plochá, 600x600	kus	9,000			CS ÚRS 2024 02
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
142	K	916231111	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z kameniva těženého	m	71,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"prošlapy přes retenční průlehy z obrub 25/80 a 25/10 do lože ze šterku fr. 4/8 tl. 4cm včetně"					
	VV		"prošlap přes RP - obruba 25/8/100" 40		40,000			
	VV		"prošlap přes RZP - obruba 25/10/100" 25		25,000			
	VV		"prošlap přes RZP - obruba 25/10/100" 5		5,000			
	VV		"prošlap přes RZP - obruba 20/10/100" 1		1,000			
	VV		Součet		71,000			
143	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	30,600			CS ÚRS 2024 02
	VV		"prošlap přes RZP - obruba 25/10/100" 25		25,000			
	VV		"prošlap přes RZP - obruba 25/10/100" 5		5,000			
	VV		Součet		30,000			
	VV		30*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		30,600			
144	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	1,020			CS ÚRS 2024 02
	VV		"prošlap přes RZP - obruba 20/10/100" 1		1,000			
	VV		1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,020			
145	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	40,800			CS ÚRS 2024 02
	VV		"prošlap přes RP - obruba 25/8/100" 40		40,000			
	VV		40*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		40,800			
146	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	19,500			CS ÚRS 2024 02
	VV		"prošlapy přes retenční průlehy z obrub 25/80 do lože z betonu včetně"					
	VV		"prošlap přes ZP - obruba 25/8/100" 18		18,000			
	VV		"prošlap přes ZP - obruba 25/8/50" 3*0,5		1,500			
	VV		Součet		19,500			
147	M	59217036	obrubník parkový betonový 500x80x250mm přírodní	m	1,530			CS ÚRS 2024 02
	VV		"prošlap přes ZP - obruba 25/8/50" 3*0,5		1,500			
	VV		1,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,530			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	M	59217044	obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní	m	18,360			CS ÚRS 2024 02
	VV		"prošlap přes ZP - obruba 25/8/100" 18		18,000			
	VV		18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		18,360			
149	K	916331110R	Obrubník z ocelové pásovin 200/6mm	m	516,750			
150	K	935922000R	Filtrační žlab betonový 400/630, mříž lit. D400, vč. dren. potrubí DN150 s geotextilií 200 g/m2, filtrační substrát, vč. bet. lože	m	4,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"VIZ PŘÍL. d 2.7.b.6.2 Liniové filtrační žlaby"					
	VV		"žlab 1 - RZP 1.1" 2,0		2,000			
	VV		"žlab 2 - RZP 9" 2,0		2,000			
	VV		Součet		4,000			
151	K	935932211R	Odvodňovací žlab pro zatížení B125 vnitřní š 100 mm s lit. mříží vč. zkrácení na požadovanou délku	m	23,400			
	VV		"atyp délka 0,9m/kus" 26*0,9		23,400			
	D	997	Přesun sutě					
152	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	195,894			CS ÚRS 2024 02
	VV		"odvoz suti na skládku VZD 4 km"					
	VV		"vybourání dlažby chodníku, jednotlivé plochy do 15m2, suť 0,260 t/m2" 168,2*0,260		43,732			
	VV		"vybourání štěrku. vrstev chodníku tl. 20cm, suť 0,290 t/m2" 168,2*0,290		48,778			
	VV		"vybourání štěrku. vrstev vozovek tl. 20cm, suť 0,290 t/m2" 92,4*0,290		26,796			
	VV		"vybourání stmel. vrstev vozovek tl. 15cm, suť 0,325 t/m2" 92,4*0,325		30,030			
	VV		"vybourání stmel. vrstev chodníku tl. 18cm, suť 0,375 t/m2" 40*0,375		15,000			
	VV		"vybourání LA chodníku tl. 3cm, suť 0,059 t/m2" 40*0,059		2,360			
	VV		"vybourání živ. vrstev vozovky tl. 15cm, suť 0,316 t/m2" 92,4*0,316		29,198			
	VV		Součet		195,894			
153	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	587,682			CS ÚRS 2024 02
	VV		"příplatek za zvětšený odvoz suti na skládku VZD 4 km"					
	VV		"vybourání dlažby chodníku, jednotlivé plochy do 15m2, suť 0,260 t/m2" 168,2*0,260		43,732			
	VV		"vybourání štěrku. vrstev chodníku tl. 20cm, suť 0,290 t/m2" 168,2*0,290		48,778			
	VV		"vybourání štěrku. vrstev vozovek tl. 20cm, suť 0,290 t/m2" 92,4*0,290		26,796			
	VV		"vybourání stmel. vrstev vozovek tl. 15cm, suť 0,325 t/m2" 92,4*0,325		30,030			
	VV		"vybourání stmel. vrstev chodníku tl. 18cm, suť 0,375 t/m2" 40*0,375		15,000			
	VV		"vybourání LA chodníku tl. 3cm, suť 0,059 t/m2" 40*0,059		2,360			
	VV		"vybourání živ. vrstev vozovky tl. 15cm, suť 0,316 t/m2" 92,4*0,316		29,198			
	VV		Součet		195,894			
	VV		195,894*3 'Přepočtené koeficientem množství		587,682			
154	K	997221665	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	2,360			CS ÚRS 2024 02
	VV		"vybourání LA chodníku tl. 3cm, suť 0,059 t/m2" 40*0,059		2,360			
155	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	88,762			CS ÚRS 2024 02
	VV		"vybourání dlažby chodníku, jednotlivé plochy do 15m2, suť 0,260 t/m2" 168,2*0,260		43,732			
	VV		"vybourání stmel. vrstev vozovek tl. 15cm, suť 0,325 t/m2" 92,4*0,325		30,030			
	VV		"vybourání stmel. vrstev chodníku tl. 18cm, suť 0,375 t/m2" 40*0,375		15,000			
	VV		Součet		88,762			
156	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	75,574			CS ÚRS 2024 02
	VV		"vybourání štěrku. vrstev chodníku tl. 20cm, suť 0,290 t/m2" 168,2*0,290		48,778			
	VV		"vybourání štěrku. vrstev vozovek tl. 20cm, suť 0,290 t/m2" 92,4*0,290		26,796			
	VV		Součet		75,574			
157	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	29,198			CS ÚRS 2024 02
	VV		"vybourání živ. vrstev vozovky tl. 15cm, suť 0,316 t/m2" 92,4*0,316		29,198			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
158	K	711491471	Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně hydroizolační fólií na vodorovné ploše	m2	619,400			CS ÚRS 2024 02
	VV		"hydroizolační folie 1,5mm - viz příl. D 2 7 b 2 1-4 vzorové řezu"					
	VV		"retenční průlehy" 148,6+178,0		326,600			
	VV		"retenční zelený pás" 274,0+16,8+2,0		292,800			
	VV		Součet		619,400			
159	M	28322004	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm	m2	743,280			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		619,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		743,280			
160	K	711491571	Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně hydroizolační fólií na vstříle ploše	m2	649,400			CS ÚRS 2024 02
	VV		"hydroizolační folie 1,5mm - viz příl. D.2.7.b.2.1-4 vzorové řezů"					
	VV		"retenční průlehy" 155,7+194,2		349,900			
	VV		"retenční zelený pás" 266,5+28,2+4,8		299,500			
	VV		Součet		649,400			
161	M	28322004	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm	m2	779,280			CS ÚRS 2024 02
	VV		649,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		779,280			
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	23-M	Montáže potrubí					
162	K	230202031	Montáž chráničky plastové průměru do 63 mm	m	35,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"viz příl. D.2.7.b.4.4 vzorový výkres chráničky na plynovodním potrubí"					
	VV		"pro přípojku D25" 11*2,5		27,500			
	VV		"pro přípojku D32" 3*2,5		7,500			
	VV		Součet		35,000			
163	M	28613527	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 63x3,00mm	m	35,000			CS ÚRS 2024 02
164	K	230202032	Montáž chráničky plastové průměru přes 63 do 110 mm	m	2,500			CS ÚRS 2024 02
	VV		"viz příl. D.2.7.b.4.4 vzorový výkres chráničky na plynovodním potrubí"					
	VV		"pro přípojku D110" 1*2,5		2,500			
165	M	28613531	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 110x4,2mm	m	2,500			CS ÚRS 2024 02
166	K	230202112	Montáž kluzných objímek výšky 15 mm vnějšího průměru potrubí přes 50 mm do 80 mm	kus	28,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"dvě kluzné objímky na chráničku" 14*2		28,000			
167	M	28655140	objímka kluzná typ C segment v 15mm	kus	28,000			CS ÚRS 2024 02
168	K	230202123	Montáž kluzných objímek výšky 19 mm vnějšího průměru potrubí přes 101 mm do 112 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"dvě kluzné objímky na chráničku" 1*2		2,000			
169	M	28655130	objímka kluzná typ A segment v 19mm	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		2*3 'Přepočtené koeficientem množství		6,000			
170	K	230202224	Montáž manžety na chráničku potrubí plastové průměru přes 50 do 63 mm	kus	28,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"viz příl. D.2.7.b.4.4 vzorový výkres chráničky na plynovodním potrubí" 14*2		28,000			
171	M	28655100	manžeta chráničky vč. upínací pásky 32x63mm DN 25x50	kus	28,000			CS ÚRS 2024 02
172	K	230202225	Montáž manžety na chráničku potrubí plastové průměru přes 63 do 110 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"viz příl. D.2.7.b.4.4 vzorový výkres chráničky na plynovodním potrubí" 2		2,000			
173	M	28655107	manžeta chráničky vč. upínací pásky 63x110mm DN 50x100	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
174	K	230220016R	Číchačky na plynovod - dodávka a montáž	kus	15,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
31 - Hospodaření s dešťovou vodou - prostor základní školy - dešťový záhon
(fragment SO 3002) - hlavní
Soupis:
31.A - NOVÉ KONSTRUKCE A BOURACÍ PRÁCE

KSO: 815 98 3

Místo: HODONÍN

CC-CZ:

Datum: 11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

IČ:

DIČ: CZ699001303

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

IČ:

DIČ: CZ27263827

Projektant:

MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

IČ:

DIČ: CZ09613111

Zpracovatel:

Ing. Obrtel Michal

IČ:

DIČ: CZ6110310745

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	716 930,19	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 31 - Hospodaření s dešťovou vodou - prostor základní školy - dešťový záhon (fragment SO 3002) - hlavní
Soupis: 31.A - NOVÉ KONSTRUKCE A BOURACÍ PRÁCE

Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:	Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35	Projektant:	MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00
Uchazeč:	Gardenline, s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Obrtel Michal

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt: 31 - Hospodaření s dešťovou vodou - prostor základní školy - dešťový záhon (fragment SO 3002) - hlavní

Soupis: 31.A - NOVÉ KONSTRUKCE A BOURACÍ PRÁCE

Místo: HODONÍN

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D		HSV	Práce a dodávky HSV			
D		1	Zemní práce			
1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	149,654	CS ÚRS 2024 01
	VV		" průměrná hloubka výkopů s odpočtem sejmuté ornice " (1,3+1,70)/2-0,15		1,350	
	VV	HLV	Součet		1,350	
	VV	DNOm2	" plocha dna " (8,2+0,5*2)*(9,6+0,6+0,3*2)		99,360	
	VV	TERENm2	" plocha na terénu " (8,2+0,5*2+HLV/2*2)*(9,6+0,6+0,3*2+HLV/2*2)		128,183	
	VV		Součet		227,543	
	VV		" výkopy "			
	VV		HLV*(DNOm2+TERENm2)/2		153,592	
	VV		Mezisoučet		153,592	
	VV		" odpočet vybouraných konstrukcí "			
	VV		" stáv. základy plotu " -0,35*(1,4-0,15)*9,0		-3,938	
	VV	VYKOP1	Součet		149,654	
2	K	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,354	CS ÚRS 2024 01
	VV		" podkladní beton "			
	VV		0,1*0,86*(8,2+0,2*2+8,6*2-0,1*2*2)		2,184	
	VV		0,1*1,36*(8,2+0,2*2)		1,170	
	VV	VYKOP2	Součet		3,354	
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,354	CS ÚRS 2024 01
	VV		VYKOP2		3,354	
4	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	115,001	CS ÚRS 2024 01
	VV		" ODVOZ přebytků zeminy na recykl.skládku "			
	VV		" vytěžená zemina " VYKOP1+VYKOP2		153,008	
	VV		" odpočet zeminy použité na zásyp " -ZASYP2		-38,007	
	VV	ODVOZ	Součet		115,001	
5	K	171201231.1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04.	t	201,252	vlastní
	VV		ODVOZ*1,75		201,252	
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	38,007	CS ÚRS 2024 01
	VV		" zásyp okolo konstrukce na povrchu "			
	VV		HLV*(0,3+HLV/2)*(9,6*2+9,0+HLV/2)		38,007	
	VV	ZASYP2	Součet		38,007	
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	40,560	CS ÚRS 2024 01
	VV		" dno celkem " DNOm2		99,360	
	VV		" odpočet záhon " -(7,2-0,1*2)*(8,6-0,1*2)		-58,800	
	VV		Součet		40,560	
8	K	181951113	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 bez zhutnění strojně	m2	58,800	CS ÚRS 2024 01
	VV		(7,2-0,1*2)*(8,6-0,1*2)		58,800	
D		2	Zakládání			
9	K	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	5,400	CS ÚRS 2024 01
	VV		" nová konstrukce plotu " 1,62/0,3		5,400	
10	K	279113146	Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	4,500	CS ÚRS 2024 01
	VV		" nová konstrukce plotu " 2,25/0,5		4,500	
11	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,027	CS ÚRS 2024 01
	VV		" d10 " 1,2*(9,0/0,25+1)*0,0006165		0,027	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce			
12	K	348278226.1	Plotová zídka vč. pilířů 75% cihel původních očištěných 25% cihla nová stekná jak původní cement. malta	m3	2,380	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	380326242.1	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného tř. C30/37 XC4, XD3, XF4, XA1, 90d	m3	23,842			vlastní
	VV		" viditelný beton - pohledový beton "					
	VV		0,5*0,5*(8,6+8,2)*2		8,400			
	VV		(0,5+0,66)/2*0,8*((6,88+7,2)/2+8,28+0,66*2)*2		15,442			
	VV		Součet		23,842			
14	K	380356231.1	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení vč.zkosení viditelných hran	m2	87,360			vlastní
	VV		" viditelný beton - pohledový beton "					
	VV		1,3*(8,2+9,6+7,2+8,6)*2		87,360			
15	K	380356232.1	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění vč.zkosení viditelných hran	m2	87,360			vlastní
16	K	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	94,080			CS ÚRS 2024 01
17	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	l	1,997			CS ÚRS 2024 01
	VV		1,99718		1,997			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
18	K	623135002.1	Vyrovnání podkladu vnějšího plotového zdiva maltou minerální cementovou tl do 10 mm	m2	19,600			vlastní
	VV		" fasáda plotu " 19,6		19,600			
	VV	FASADA	Součet		19,600			
19	K	623135092.1	Příplatek k vyrovnání vnějšího plotového zdiva maltou minerální cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	78,400			vlastní
	VV		FASADA*4		78,400			
20	K	623142001.1	Sklovláknité pletivo vnějšího plotového zdiva vtažené do tmelu 4mm	m2	19,600			vlastní
	VV		FASADA		19,600			
21	K	622151011.1	Penetrační nátěr vnějšího plotového zdiva	m2	19,600			vlastní
	VV		FASADA		19,600			
22	K	623541032.1	Tenkovrstvá vrchní omítka K1,5 vnějšího plotového zdiva tl. 2,5mm armovaná vlákny odstín bílá samočisticí efekt za deště	m2	19,600			vlastní
	VV		FASADA		19,600			
23	K	623541002.1	Vrchní omítka MP zmitost 0,5mm nanášena ve dvou krocích vnějšího plotového zdiva bílá samočisticí efekt za deště	m2	19,600			vlastní
	VV		FASADA		19,600			
24	K	632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	2,700			CS ÚRS 2024 01
	VV		" pod izolaci proti vodě " VIZOL		2,700			
25	K	783826315.1	Fasádní nátěr vnějšího plotového zdiva - ochrana proti plísni fasám samočisticí efekt za deště	m2	39,200			vlastní
	VV		FASADA*2		39,200			
26	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,354			vlastní
	VV		" podkladní beton "					
	VV		0,1*0,86*(8,2+0,2*2+8,6*2-0,1*2*2)		2,184			
	VV		" vč. plotu "					
	VV		0,1*1,36*(8,2+0,2*2)		1,170			
	VV		Součet		3,354			
27	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	6,060			CS ÚRS 2024 01
	VV		" podkladní beton "					
	VV		0,1*(9,2+(9,6+0,5+0,1*2)*2)		2,980			
	VV		0,1*(7,2-0,1*2+8,6-0,1*2)*2		3,080			
	VV		Součet		6,060			
28	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	6,060			CS ÚRS 2024 01
D 8 Trubní vedení								
29	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	0,027			CS ÚRS 2024 01
	VV		" DZ4 - obetonování manžety " 0,3*0,3*0,3		0,027			
30	K	899643121	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop zřízení	m2	0,360			CS ÚRS 2024 01
	VV		0,3*0,3*4		0,360			
31	K	899643122	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop odstranění	m2	0,360			CS ÚRS 2024 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
32	K	953312111	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl. 10 mm	m2	10,660			CS ÚRS 2024 01
	VV		" mezi plotem a dešťovým záhonem " 1,3*8,2		10,660			
33	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,920			CS ÚRS 2024 01
34	K	962032231.1	Šetrné bourání zdiva plotových polí a pilířů z cihel pro zpětné použití	m3	2,240			vlastní
	VV		" plotové zdivo " 2,24		2,240			
35	K	962032681	Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost bourání pilířů průměru do 0,36 m2	m3	2,240			CS ÚRS 2024 01
36	K	979071029.1	Očištění a vyřízení vybouraných cihel vhodných ke zpětnému použití a jejich uskladnění	m3	2,240			vlastní
37	K	966072811.1	Dílčové ocelové pole plotu dl.2,5m výšky do1,7m kotvení do zdiva plotu - demontáž k zpětnému použití uskladnění po dobu stavby repase a nátěr povrchu zpětná montáž	kus	2,000			vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	966073812.1	Hlavní ocelová brána dl.5,5m výšky do1,7m sloupky ocel kotvení do zdiva pilíře plotu - demontáž k zpětnému použití uskladnění po dobu stavby repase a nátěr povrchu zpětná montáž	kus	2,000			vlastní
39	K	901327400.1	Zaměření a pasportizace přestavované části plotu	kus	1,000			vlastní
D 998 Přesun hmot								
40	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	83,600			vlastní
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
41	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	2,700			CS ÚRS 2024 01
VV " izolace zdiva plotu " 0,3*9,0					2,700			
VV VIZOL Součet					2,700			
42	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001			CS ÚRS 2024 01
VV 2,7*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství					0,001			
43	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,700			CS ÚRS 2024 01
VV " izolace zdiva plotu " 0,3*9,0					2,700			
VV SIZOL Součet					2,700			
44	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001			CS ÚRS 2024 01
VV 2,7*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství					0,001			
45	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	2,700			CS ÚRS 2024 01
VV VIZOL					2,700			
46	M	62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 3,0mm	m2	3,147			CS ÚRS 2024 01
VV 2,7*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					3,147			
47	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	2,700			CS ÚRS 2024 01
VV SIZOL					2,700			
48	M	62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 3,0mm	m2	3,297			CS ÚRS 2024 01
VV 2,7*1,221 'Přepočtené koeficientem množství					3,297			
49	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,034			CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 31 - Hospodaření s dešťovou vodou - prostor základní školy - dešťový záhon (fragment SO 3002) - hlavní
Soupis:

31.B - SPO Dešťový záhon (SOUVRSTVÍ DEŠŤOVÉHO ZÁHONU)

KSO:	815 98 3	CC-CZ:	
Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:		IČ:	00284891
Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35		DIČ:	CZ699001303
Uchazeč:		IČ:	27263827
Gardenline, s.r.o.		DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	09613111
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00		DIČ:	CZ09613111
Zpracovatel:		IČ:	
Jedlička		DIČ:	

Poznámka:
V ceně započítat náklady na zajištění vodotěsnosti a zamezení drenážní schopnosti
řadů

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	272 882,45	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 31 - Hospodaření s dešťovou vodou - prostor základní školy - dešťový záhon (fragment SO 3002) - hlavní
Soupis:

31.B - SPO Dešťový záhon (SOUVRSTVÍ DEŠŤOVÉHO ZÁHONU)

Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:	Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35	Projektant:	MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00
Uchazeč:	Gardenline, s.r.o.	Zpracovatel:	Jedlička

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
4 - Vodorovné konstrukce	
8 - Trubní vedení	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
998 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt: 31 - Hospodaření s dešťovou vodou - prostor základní školy - dešťový záhon (fragment SO 3002) - hlavní

Soupis: 31.B - SPO Dešťový záhon (SOUVRSTVÍ DEŠŤOVÉHO ZÁHONU)

Místo: HODONÍN

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D HSV			Práce a dodávky HSV			
D 1			Zemní práce			
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,424	CS ÚRS 2024 01
VV			"výkop pro BP" 11,60 * 0,8 * 0,8		7,424	
VV			Součet		7,424	
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,824	CS ÚRS 2024 01
VV			"výkopek na MZD"7,424		7,424	
VV			"přesun zpět na stavbu"5,4		5,400	
VV			Součet		12,824	
3	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,024	CS ÚRS 2024 01
VV			"odvoz zeminy na nejbližší skládku"7,424-5,4		2,024	
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	7,424	CS ÚRS 2024 01
VV			"přesun zpět na stavbu"5,4		5,400	
VV			"přebytek na skl."7,424-5,4		2,024	
VV			Součet		7,424	
5	K	171201231R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,590	CS ÚRS 2024 01
VV			"poplatek za zeminu" 2,04*2250/1000		4,590	
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,784	CS ÚRS 2024 01
VV			"potrubí DN 250" 11,6*0,8*0,3		2,784	
7	M	58337308	štěrkopisek frakce 0/2	t	4,643	CS ÚRS 2024 01
8	K	175111209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	22,247	CS ÚRS 2024 01
VV			22,247		22,247	
9	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	22,247	CS ÚRS 2024 01
VV			"hutněný zásyp nádrže"1,22*1,22/2*(9,6+8,2+9,6)		20,391	
VV			"potrubí"(11,6*0,8*0,2)		1,856	
VV			Součet		22,247	
10	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	88,000	CS ÚRS 2024 01
VV			"jámy"9,6*8,2		78,720	
VV			"rýhy potrubí BP" 11,6*0,8		9,280	
VV			Součet		88,000	
D 2			Zakládání			
11	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	13,400	CS ÚRS 2024 01
VV			6,2+7,2		13,400	
VV			Součet		13,400	
D 4			Vodorovné konstrukce			
12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	0,928	CS ÚRS 2024 01
VV			"potrubí DN 250" 11,6*0,8*0,1		0,928	
VV			Součet		0,928	
13	K	457531113	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce 63 až 125 mm	m3	28,426	CS ÚRS 2024 01
VV			"akumulační vrstva"(8,4*7,2)*0,47		28,426	
14	K	457971112	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š přes 3 do 7,5 m	m2	181,504	CS ÚRS 2024 01
15	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	95,105	CS ÚRS 2024 01
VV			88,06*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		95,105	
16	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	86,400	CS ÚRS 2024 01
VV			79,9998317648915*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		86,400	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8 Trubní vedení								
17	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	1,000			CS ÚRS 2022 01
VV					"vrchní přepad do BP Dn 125" 1,0			
							1,000	
18	K	871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200	m	3,500			CS ÚRS 2022 01
19	K	871365231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 250	m	11,600			CS ÚRS 2022 01
20	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	5,000			CS ÚRS 2024 01
21	M	28611433	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/200/87°	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
22	M	28651062	redukce kanalizační PVC-U 200/160	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
23	M	28611504	redukce kanalizační PVC 160/110	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
24	K	877365211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 250	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
25	M	28611398	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/125/45°	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
26	K	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
VV					"koleno 15°2			
							2,000	
27	M	28611354	koleno kanalizace PVC KG 125x15°	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
28	K	R_059_2023	Napojení potrubí BP do stávající šachty navrtávkou D+M	soubor	1,000			
29	K	R_060_2023	Nerezové koncovka vyústění do nádrže a pro přepad do BP	kus	3,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
30	K	936943131R	Montáž potrubí nerezového DN 150 zkrz prostup záhonu	m	3,500			
VV					"prostupy zkrz záhon" 2*1			
							2,000	
VV					"prostup včetně zalomení"1*1,5			
							1,500	
					Součet			
							3,500	
31	M	55261309R	Potrubí z ušlechtilé oceli (nerez) 129x2	m	3,500			
VV					"prostupy zkrz záhon" 2*1			
							2,000	
VV					"prostup včetně zalomení"1*1,5			
							1,500	
					Součet			
							3,500	
32	K	953334124	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20x25 mm s prodlouženou dobou bobtnání	m	2,440			CS ÚRS 2024 01
VV					"nalepení pásku okolo potrub - prodloužená doba bobtnání"2,44			
							2,440	
VV					Součet			
							2,440	
D 998 Přesun hmot								
33	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	63,130			CS ÚRS 2024 01
34	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	63,130			CS ÚRS 2024 01
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
35	K	711471053	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE	m2	84,960			CS ÚRS 2024 01
VV					"1 vrstva - izolační folie" 28,8			
							28,800	
VV					"3 vrstva - izolační folie"56,16			
							56,160	
					Součet			
							84,960	
36	M	28323112R	fólie HDPE (940-950kg/m3)na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1,5mm	m2	99,021			
VV					84,96*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství			
							99,021	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
32 - Hospodaření s dešťovou vodou - prostor základní školy (fragment SO 3002) -
nezpůsobilé
Soupis:
32.A - SOP Pravá zadní strana

KSO:
Místo: HODONÍN

CC-CZ:
Datum: 11.07.2025

Zadavatel:
Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

IČ:
DIČ: CZ699001303

Uchazeč:
Gardenline, s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ27263827

Projektant:
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

IČ:
DIČ: CZ09613111

Zpracovatel:
Jedlička

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	845 592,88	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

32 - Hospodaření s dešťovou vodou - prostor základní školy (fragment SO 3002) - nezpůsobilé

Soupis:

32.A - SOP Pravá zadní strana

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel:

Jedlička

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt: 32 - Hospodaření s dešťovou vodou - prostor základní školy (fragment SO 3002) - nezpůsobilé

Soupis: 32.A - SOP Pravá zadní strana

Místo: HODONÍN

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D HSV Práce a dodávky HSV						
D 1 Zemní práce						
1	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	36,000	CS ÚRS 2024 01
	VV		"zámková dlažba"2,0 + 8,0 + 22,0+4		36,000	
2	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	10,000	CS ÚRS 2024 01
	VV		"vjezd do areálu školy - rozebrání celé plochy"10		10,000	
3	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	36,000	CS ÚRS 2024 01
	VV		"štěrk frakce 4-8 tl. 40 mm + 0-63 tl. 150 mm"36		36,000	
4	K	113107423	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	6,000	CS ÚRS 2024 01
	VV		"napojení dešťové kanalizace" 4*1,5		6,000	
5	K	113107443	Odstranění podkladu živiničných tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	6,000	CS ÚRS 2024 01
	VV		"napojení dešťové kanalizace" 4*1,5		6,000	
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	14,000	CS ÚRS 2024 01
	VV		"odstranění obrubníku"4+2+2+1+5		14,000	
7	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	76,200	CS ÚRS 2024 01
	VV		"ornice"76,20		76,200	
8	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	30,490	CS ÚRS 2024 01
	VV		"výkop pro filtrační šachtu" 1,4*1,8*1,4		3,528	
	VV		"výkop pro nádrž" 3,4*2,6*3,05		26,962	
	VV		Součet		30,490	
9	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	74,404	CS ÚRS 2024 01
	VV		"výkop od svodu+žlaby" (8,4+8,3+7,1+13,4+3,2+2,3)*0,8*0,4		13,664	
	VV		"výkop pro hl. potrubí"21,2*0,5*0,8		8,480	
	VV		"výkop pro BP – potrubí" 17*0,8*1,2		16,320	
	VV		"výkop pro potrubí D63– čerpání"50*0,8*0,8		32,000	
	VV		"výkop pro líniová žlab" 0,5*0,4*19,70		3,940	
	VV		Součet		74,404	
10	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	53,040	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Výkop pro nádrž" (3,4*2,6)*2*3		53,040	
11	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	53,040	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Výkop pro nádrž" (3,4*2,6)*2*3		53,040	
12	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	167,187	CS ÚRS 2024 01
	VV		"výkopek na MZD"30,49+74,404		104,894	
	VV		"přesun zpět na stavbu"48,513		48,513	
	VV		"rozprostření ornice z MZD"13,78		13,780	
	VV		Součet		167,187	
13	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,168	CS ÚRS 2024 01
	VV		"odvoz demolice na nejbližší recyklační skládku 3 km"			
	VV		"povrchy"0,9+0,03+0,56		1,490	
	VV		"šachty" 2,0 * 2/2,250		1,778	
	VV		"Asfalt výfrezek"6*0,15		0,900	
	VV		Součet		4,168	
14	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	56,381	CS ÚRS 2024 01
	VV		"odvoz zeminy na nejbližší skládku"30,49+74,404-(48,513)		56,381	
15	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	118,674	CS ÚRS 2024 01
	VV		"odvezení přebytků na skládku"30,49+74,404-(48,513)		56,381	
	VV		"přesun zpět na stavbu"48,513		48,513	
	VV		"rozprostření ornice"13,78		13,780	
	VV		Součet		118,674	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	171201231R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	126,857			CS ÚRS 2024 01
	VV		"přebytek zemin na skládku"(56,381*2250/1000)		126,857			
17	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	32,160			CS ÚRS 2024 01
	VV		"potrubí DN 110" 63,9*0,3*0,8		15,336			
	VV		"potrubí DN 150" 20,1*0,3*0,8		4,824			
	VV		"potrubí D63 tl. 300 mm"50*0,8*0,3		12,000			
	VV		Součet		32,160			
18	M	58337308	šterkopisek frakce 0/2	t	57,888			CS ÚRS 2024 01
	VV		"podsypaní písek"(32,160)*1800/1000		57,888			
19	K	175111209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	48,513			CS ÚRS 2024 01
20	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	48,513			CS ÚRS 2024 01
	VV		"zásyp potrubí KG v celé délce" 13,66+10,60+1,01-15,34-0,74 5,11 0,25		3,830			
	VV		"zásyp pro liniový žlab" 3,90 - 0,8- 0,15*0,23*19,5		2,427			
	VV		"zásyp akumulační nádrže" 26,962-2,21-4,5-2,652-0,884		16,716			
	VV		"zásyp pro filtrační šachtu"3,528-0,63-0,35-0,756-0,252		1,540			
	VV		"zásyp potrubí D63" 32,0-8		24,000			
	VV		Součet		48,513			
21	K	181311103	Rozprostření omnice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	74,500			CS ÚRS 2024 01
	VV		"rozprostření omnice"74,50		74,500			
22	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	74,500			CS ÚRS 2024 01
	VV		74,50		74,500			
23	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,490			CS ÚRS 2024 01
	VV		74,5*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		1,490			
24	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	106,500			CS ÚRS 2024 01
	VV		106,50		106,500			
D 4 Vodovodné konstrukce								
25	K	451561112	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl přes 100 do 150 mm	m2	36,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		"šterk frakce 0 – 63 tl. 150 mm"36		36,000			
26	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	5,360			CS ÚRS 2024 01
	VV		"potrubí DN 110" 63,9*0,1*0,8		5,112			
	VV		"potrubí DN 150" 3,1*0,1*0,8		0,248			
	VV		Součet		5,360			
27	K	457542111	Filtrační vrstvy ze šterkodrti se zhutněním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	7,384			CS ÚRS 2024 01
	VV		"ŠP PODKLAD HUTNĚNÝ tl. 250 mm pro akumulační nádrž" (3,4*2,6)*0,25		2,210			
	VV		"ŠP PODKLAD HUTNĚNÝ tl. 250 mm pro filtrační šachtu"1,4*1,8*0,25		0,630			
	VV		"ŠP podklad, nosná vrstva, tl. 100 mm pro akumulační nádrž"3,4*2,6*0,1		0,884			
	VV		"ŠP podklad, nosná vrstva, tl. 300 mm pro akumulační nádrž"3,4*2,6*0,3		2,652			
	VV		"ŠP podklad, nosná vrstva, tl. 100 mm pro filtrační šachtu"1,4*1,8*0,1		0,252			
	VV		"ŠP podklad, nosná vrstva, tl. 300 mm pro filtrační šachtu"1,4*1,8*0,3		0,756			
	VV		Součet		7,384			
28	K	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m	m2	4,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		"textilie pod šachtu"4		4,000			
29	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	4,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		4		4,000			
D 5 Komunikace pozemní								
30	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	16,000			CS ÚRS 2024 01
31	M	58381012	kostka řezanoštipaná dlažební žula 8x8x8cm	m2	16,320			CS ÚRS 2024 01
	VV		16*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		16,320			
32	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	36,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		2,0+8,0+22,0+4		36,000			
D 8 Trubní vedení								
33	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	50,000			CS ÚRS 2024 01
34	M	28613173	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm	m	50,750			CS ÚRS 2024 01
	VV		50*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		50,750			
35	K	871265231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 110	m	63,900			CS ÚRS 2022 01
	VV		"svodné do šachty" 8,4 + 8,3 + 7,1 + 21,2 + 13,4 + 3,2 + 2,3		63,900			
36	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	3,100			CS ÚRS 2022 01
	VV		"z šachty do nádrže" 1,3		1,300			
	VV		"potrubí jako BP"1,8		1,800			
	VV		Součet		3,100			
37	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	12,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"koleno 45°3		3,000			
VV			"odbočka 110/110-45°4		4,000			
VV			"redukce DN110/150°1		1,000			
VV			"koleno 15°3		3,000			
VV			"čisticí kus°1		1,000			
VV			Součet		12,000			
38	M	28611349	koleno kanalizace PVC KG 110x15°	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
39	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
40	M	28611387	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45°	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
41	M	28611504	redukce kanalizační PVC 160/110	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
42	M	28615651	čisticí kus kanalizační PP DN 110	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
43	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	5,000			CS ÚRS 2022 01
VV			"se spodní vyústí a kolenem°5		5,000			
44	M	ALP.AGV1	Univerzální lapač střešních splavenin 300×155/110 mm přímý, černá	kus	5,000			
45	K	899620131	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,709			CS ÚRS 2024 01
VV			"obetonování gajru°0,04°5		0,200			
VV			"obetonování žlabu°0,05°20		1,000			
VV			"úprava šachty u poklopu pro jezd technikou z MC akum nádrže a filtrační šachty°((3,14°0,6°0,6-3,14°0,3°0,3)°0,3)°2		0,509			
VV			Součet		1,709			
46	K	899910201	Výplň potrubí spádem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	0,314			CS ÚRS 2024 01
VV			"výplň pozůstalých trubních nefunkčních vedení°40°3,14°0,05°0,05		0,314			
47	K	R_052_2023	Plastová PP akumulární nádrž, pojezdna 3,5 t včetně teleskopického nástavce D+M	kus	1,000			
48	K	R_054_2023	Napojení na stávající kanalizaci D+M	soubor	1,000			
49	K	R_055_2023	Vybavení přečerpávací jednotky - čerpadlo se snímači D+M	soubor	1,000			
50	K	R055_2023	Filtrační šachta DN600 pro předčištění -komplet D+M	kus	1,000			
51	K	R056_2023	Detail svedení 1	soubor	0,060			
VV			"bourání zdva z cihel° 0,5 * 0,4°0,3		0,060			
VV			"bourání betonové římsy° 0,5°0,4°0,3		0,060			
VV			"Uložení svodu do rýhy, včetně uchycení°1		1,000			
VV			"Zpětné uvedení povrchu do původního stavu°1		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
52	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	14,000			CS ÚRS 2024 01
53	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	14,000			CS ÚRS 2024 01
54	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,560			CS ÚRS 2024 01
VV			0,04°14		0,560			
55	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	11,000			CS ÚRS 2024 01
VV			(4+1,5)°2		11,000			
56	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	20,000			CS ÚRS 2024 01
57	M	59227006	žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm	m	20,000			CS ÚRS 2024 01
58	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	2,678			CS ÚRS 2024 01
VV			"vjezd do areálu školy, před kostkama° 6°0,15		0,900			
VV			"stávající šachty°2/2,250°2		1,778			
VV			Součet		2,678			
D	997		Přesun sutě					
59	K	997013875_R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,170			
VV			6°0,15°1,300		1,170			
VV			Součet		1,170			
60	K	997221861-2	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01- s podílem sypkých hmot a zeminy nad 30 %	t	8,536			
VV			"povrchy°1,425°2250/1000		3,206			
VV			"šachty° 2,0 * 2		4,000			
VV			"betonové obruby°14°5/1000		0,070			
VV			"Obet obrub° 0,56°2250/1000		1,260			
VV			Součet		8,536			
D	998		Přesun hmot					
61	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	119,066			CS ÚRS 2024 01
62	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	119,066			CS ÚRS 2024 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	764		Konstrukce klempířské					
63	K	764548323R	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu lesklého plechu průměru 100 mm	m	8,000			
VV			4°2		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	764548332R	Klempířská přechodka z Cu, ze stávajícího čtvercového profilu na kruhový	kus	4,000			
VV		"kompletní výroba, dodávka+montáž"4			4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
32 - Hospodaření s dešťovou vodou - prostor základní školy (fragment SO 3002) -
nezpůsobilé
Soupis:
32.B - SOP Leva zadní strana

KSO:
Místo: HODONÍN

CC-CZ:
Datum: 11.07.2025

Zadavatel:
Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

IČ:
DIČ: CZ699001303

Uchazeč:
Gardenline, s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ27263827

Projektant:
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

IČ:
DIČ: CZ09613111

Zpracovatel:
Jedlička

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	760 432,32	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

32 - Hospodaření s dešťovou vodou - prostor základní školy (fragment SO 3002) - nezpůsobilé

Soupis:

32.B - SOP Leva zadní strana

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel:

Jedlička

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt: 32 - Hospodaření s dešťovou vodou - prostor základní školy (fragment SO 3002) - nezpůsobilé

Soupis: 32.B - SOP Leva zadní strana

Místo: HODONÍN

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D HSV			Práce a dodávky HSV			
D 1			Zemní práce			
1	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	6,000	CS ÚRS 2024 01
VV			"vjezd"1,5*4		6,000	
2	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	70,000	CS ÚRS 2024 01
VV			"zámková dlažba"66+4,0		70,000	
3	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	76,000	CS ÚRS 2024 01
VV			"štěrk frakce 4-8 tl. 40 mm + 0-63 tl. 150 mm"70+6		76,000	
4	K	113107423	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	6,000	CS ÚRS 2024 01
VV			"napojení dešťové kanalizace" 4*1,5		6,000	
5	K	113107443	Odstranění podkladu živiničných tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	6,000	CS ÚRS 2024 01
VV			"napojení dešťové kanalizace" 4*1,5		6,000	
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	24,000	CS ÚRS 2024 01
VV			1+1+2+9+1+10		24,000	
7	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	55,000	CS ÚRS 2024 01
VV			"ornice"22+26+7		55,000	
8	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	30,994	CS ÚRS 2024 01
VV			"výkop pro nádrž" 3,4*2,6*3,05		26,962	
VV			"výkop pro filtrační šachtu" 1,4*1,8*1,6		4,032	
VV			Součet		30,994	
9	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	74,204	CS ÚRS 2024 01
VV			"výkop od svodu+žlab" (6,4+16,9+2+2+18)*0,8*0,4		14,496	
VV			"výkop pro BP – potrubí" 22,4*0,8*1,2		21,504	
VV			"výkop pro potrubí D 63– čerpání"53,6*0,8*0,8		34,304	
VV			"výkop pro liniová žlab" 0,5*0,4*19,50		3,900	
VV			Součet		74,204	
10	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	53,924	CS ÚRS 2024 01
VV			"Výkop pro nádrž" (3,4*2,6)*2*3,05		53,924	
11	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	53,924	CS ÚRS 2024 01
VV			"Výkop pro nádrž" (3,4*2,6)*2*3,05		53,924	
12	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	162,795	CS ÚRS 2024 01
VV			"výkopek na MZD"30,994+74,204		105,198	
VV			"přesun zpět na stavbu"46,397		46,397	
VV			"rozprostření ornice z MZD"11,20		11,200	
VV			Součet		162,795	
13	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,389	CS ÚRS 2024 01
VV			"odvoz demolice na nejbližší recyklační skládku"			
VV			"liniove žlabu 16 m + obetov"16*0,15*0,2+1		1,480	
VV			"šachty" 2,0 * 4/2,250		3,556	
VV			"bet obruby"0,053		0,053	
VV			"obct obrub"24*0,1		2,400	
VV			"asfalt"6*0,15		0,900	
VV			Součet		8,389	
14	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	57,203	CS ÚRS 2024 01
VV			"odvození zeminy na nejbližší skládku do 4 km"(30,994+74,204)-47,995		57,203	
15	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	116,398	CS ÚRS 2024 01
VV			"odvezení přebytků na skládku"(30,994+74,204)-47,995		57,203	
VV			"přesun zpět na stavbu"47,995		47,995	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"rozprostření ornice"11,20		11,200			
	VV		Součet		116,398			
16	K	171201231R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	128,707			CS ÚRS 2024 01
	VV		"přebytek zemin na skládku"57,203*2250/1000		128,707			
17	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	47,995			CS ÚRS 2024 01
	VV		"zásyp potrubí KG v celé délce" 14,50+5,60 -10,87-4,29-0,84-2,52+4		5,580			
	VV		"zásyp pro liniový žlab" 3,90 -1,0 -0,15*0,23*19,5		2,227			
	VV		"zásyp akumulační nádrže" 26,962-2,21-4,5-2,652-0,884		16,716			
	VV		"zásyp pro filtrační šachtu"4,03 -0,63-0,35-0,756-0,252		2,042			
	VV		"zásyp potrubí D 63" 34,30-4,29-8,58		21,430			
	VV		Součet		47,995			
18	K	175111209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	47,995			CS ÚRS 2024 01
	VV		47,995		47,995			
19	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	24,944			CS ÚRS 2024 01
	VV		"potrubí DN 110" 45,3*0,3*0,8		10,872			
	VV		"potrubí DN 150" 22,9*0,3*0,8		5,496			
	VV		"potrubí D63 tl. 200 mm"53,6*0,8*0,2		8,576			
	VV		Součet		24,944			
20	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	44,899			CS ÚRS 2024 01
	VV		"podsyp písek"(24,944)*1800/1000		44,899			
21	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	56,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		"rozprostření ornice"56		56,000			
22	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	56,000			CS ÚRS 2024 01
23	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,232			CS ÚRS 2024 01
	VV		56*0,022 'Přepočtené koeficientem množství		1,232			
24	K	181912111	Úprava planě v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	122,300			CS ÚRS 2024 01
	D	4	Vodorovné konstrukce					
25	K	451561112	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl přes 100 do 150 mm	m2	64,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		"Šterk frakce 0 – 63 tl. 150 mm"64		64,000			
26	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	8,752			CS ÚRS 2024 01
	VV		"potrubí D 63" 53,6*0,1*0,8		4,288			
	VV		"potrubí DN 110" 45,3*0,1*0,8		3,624			
	VV		"potrubí DN 150" 10,5*0,1*0,8		0,840			
	VV		Součet		8,752			
27	K	457542111	Filtrační vrstvy ze šterkodrti se zhutněním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	7,384			CS ÚRS 2024 01
	VV		"šp hutněný podklad tl. 250 mm pro akumulační nádrž" 3,4*2,6*0,25		2,210			
	VV		"ŠP HUTNĚNÝ PODKLAD tl. 250 pro filtrační šachtu"1,4*1,8*0,25		0,630			
	VV		"ŠP podklad, nosná vrstva, tl. 100 mm pro akumulační nádrž"3,4*2,6*0,1		0,884			
	VV		"ŠP podklad, nosná vrstva, tl. 300 mm pro akumulační nádrž"3,4*2,6*0,3		2,652			
	VV		"ŠP podklad, nosná vrstva, tl. 100 mm pro filtrační šachtu"1,4*1,8*0,1		0,252			
	VV		"ŠP podklad, nosná vrstva, tl. 300 mm pro filtrační šachtu"1,4*1,8*0,3		0,756			
	VV		Součet		7,384			
28	K	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m	m2	4,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		"textilie pod šachtu"4		4,000			
29	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	4,000			CS ÚRS 2024 01
	D	5	Komunikace pozemní					
30	K	564661011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63 125 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	11,000			CS ÚRS 2024 01
31	K	564710001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	11,000			CS ÚRS 2024 01
32	K	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	11,000			CS ÚRS 2024 01
33	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	70,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		66+4		70,000			
	D	8	Trubní vedení					
34	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	53,600			CS ÚRS 2024 01
	VV		53,6		53,600			
35	M	28613173	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm	m	54,404			CS ÚRS 2024 01
	VV		53,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		54,404			
36	K	899910201	Výplň potrubí spádem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	0,628			CS ÚRS 2024 01
	VV		"výplň pozůstalých trubních nefunkčních vedení" 80*3,14*0,05*0,05		0,628			
37	K	R055_2023	Filtrační šachta DN600 pro předčištění -komplet D+M	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	871265231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 110	m	45,300			CS ÚRS 2022 01
	VV		"svodné do šachty" (6,4+16,9+2+2+18)		45,300			
39	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	22,900			CS ÚRS 2022 01
	VV		"z šachty do nádrže" 0,5		0,500			
	VV		"potrubí jako BP"22,4		22,400			
	VV		Součet		22,900			
40	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	14,000			CS ÚRS 2024 01
41	M	28611351	<i>koleno kanalizační PVC KG 110x45°</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 01</i>
42	M	28611387	<i>odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45°</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 01</i>
43	M	28611504	<i>redukce kanalizační PVC 160/110</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 01</i>
44	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	4,000			CS ÚRS 2022 01
45	M	ALP.AGV1	<i>Univerzální lapač střešních splavenin 300×155/110 mm příčný, černá</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>			
46	K	899620131	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,669			CS ÚRS 2024 01
	VV		"obetonování gajru"0,04*4		0,160			
	VV		"obetonování žlabu"0,05*20		1,000			
	VV		"úprava šachty u poklopu pro pojezd technikou z MC akum nádrže a filtrační šachty"((3,14*0,6*0,6-3,14*0,3*0,3)*0,3)*2		0,509			
	VV		Součet		1,669			
47	K	R_052_2023	Plastová PP akumulační nádrž, pojezdná 3,5 t včetně teleskopického nástavce D+M	kus	1,000			
48	K	R_054_2023	Napojení na stávající kanalizaci	soubor	1,000			
49	K	R_055_2023	Vybavení přečerpávací jednotky - čerpadlo se snímači	soubor	1,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
50	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	24,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		1+1+2+9+1+10		24,000			
51	M	59217001	<i>obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm</i>	<i>m</i>	<i>24,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 01</i>
52	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,960			CS ÚRS 2024 01
	VV		0,04*24		0,960			
53	K	919735113	Rezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	11,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		(4+1,5)*2		11,000			
54	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	20,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		20		20,000			
55	M	59227006	<i>žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm</i>	<i>m</i>	<i>20,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 01</i>
56	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	3,556			CS ÚRS 2024 01
	VV		"stávající šachty"2/2,250*4		3,556			
	VV		Součet		3,556			
D 997 Přesun sutě								
57	K	997013875_R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,170			
	VV		"asfalt"6*0,15*1,3		1,170			
58	K	997221861-2	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01- s podílem sypkých hmot a zeminy nad 30 %	t	15,000			
	VV		"liniové žlaby 16 m + obetov"16*0,15*0,2+1		1,480			
	VV		"šachty" 2,0 * 4		8,000			
	VV		"beton obruby"24*5/1000		0,120			
	VV		"obetonov obrub"24*0,1*2250/1000		5,400			
	VV		Součet		15,000			
D 998 Přesun hmot								
59	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	119,969			CS ÚRS 2024 01
60	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	119,969			CS ÚRS 2024 01
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 764 Konstrukce klempířské								
61	K	764548323R	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu lesklého plechu průměru 100 mm	m	6,000			
62	K	764548332R	Klempířská přechodka z Cu, ze stávajícího čtvercového profilu na kruhový	kus	3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
32 - Hospodaření s dešťovou vodou - prostor základní školy (fragment SO 3002) -
nezpůsobilé
Soupis:
32.C - SOP Přední strana

KSO:
Místo: HODONÍN

CC-CZ:
Datum: 11.07.2025

Zadavatel:
Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

IČ:
DIČ: CZ699001303

Uchazeč:
Gardenline, s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ27263827

Projektant:
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

IČ:
DIČ: CZ09613111

Zpracovatel:
Jedlička

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	1 584 953,91	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

32 - Hospodaření s dešťovou vodou - prostor základní školy (fragment SO 3002) - nezpůsobilé

Soupis:

32.C - SOP Přední strana

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel:

Jedlička

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt: 32 - Hospodaření s dešťovou vodou - prostor základní školy (fragment SO 3002) - nezpůsobilé

Soupis: 32.C - SOP Přední strana

Místo: HODONÍN

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D HSV			Práce a dodávky HSV			
D 1			Zemní práce			
1	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	171,224	CS ÚRS 2024 01
VV			"výkop pro filtrační šachty" (1,4*1,7*1,4)*2		6,664	
VV			"výkop pro nádrže" (3,3*6,6*3,4)*2		148,104	
VV			"výkop pro spojovací šachtu"2.2*2.2*3,4		16,456	
VV			Součet		171,224	
2	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	177,096	CS ÚRS 2024 01
VV			"výkop pro svody do nádrže" (33,6+2,2+11,4)*0,8*0,6		22,656	
VV			"výkop pro svody do záhonu" (17,6+17,1) *0,8*0,5		13,880	
VV			"výkop pro propojovací potrubí"(29,3+5,5)*0,8*3,5		97,440	
VV			"výkop pro odtoky z šachet" (17+9,5+23,6)*0,8*0,6		24,048	
VV			"výkop pro potrubí D63– čerpání"29,8*0,8*0,8		19,072	
VV			Součet		177,096	
3	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	409,040	CS ÚRS 2024 01
VV			"Výkop pro nádrž" ((6,6+3,3)*2*3,4)*2		134,640	
VV			"VÝKOP pro poropojovací potrubí"3,5*(29,3+5,5)*2		243,600	
VV			"Výkop pro spojovací šachtu"3,5*(2,2+2,2)*2		30,800	
VV			Součet		409,040	
4	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	409,040	CS ÚRS 2024 01
VV			"VÝKOP pro propojovací potrubí"3,5*(29,3+5,5)*2		243,600	
VV			"Výkop pro nádrž" ((6,6+3,3)*2*3,4)*2		134,640	
VV			"Výkop pro spojovací šachtu"3,5*(2,2+2,2)*2		30,800	
VV			Součet		409,040	
5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	537,343	CS ÚRS 2024 01
VV			"výkopek na MZD"171,224+177,096		348,320	
VV			"přesun zpět na stavbu"189,023		189,023	
VV			Součet		537,343	
6	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,556	CS ÚRS 2024 01
VV			"odvoz na nejbližší recyklační skládku"			
VV			"šachty" 4,0 * 2/2,250		3,556	
VV			Součet		3,556	
7	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	159,297	CS ÚRS 2024 01
VV			"odvezení zeminy na nejbližší skládku do 4 km"((171,224+177,096)-189,023		159,297	
8	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	348,320	CS ÚRS 2024 01
VV			"odvezení přebytků na skládku"((171,224+177,096)-189,023		159,297	
VV			"přesun zpět na stavbu"189,023		189,023	
VV			Součet		348,320	
9	K	171201231R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	358,418	CS ÚRS 2024 01
VV			"přebytek zemin na skládku"((159,297*2250/1000)		358,418	
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	43,896	CS ÚRS 2024 01
VV			"potrubí D 75" 29,80*0,8*0,3		7,152	
VV			"potrubí DN 110" 81,90*0,8*0,3		19,656	
VV			"potrubí DN 150" 47,60*0,8*0,3		11,424	
VV			"potrubí DN 200" 23,60*0,8*0,3		5,664	
VV			Součet		43,896	
11	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	79,013	CS ÚRS 2024 01
12	K	175111209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	189,023	CS ÚRS 2024 01
13	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	189,023	CS ÚRS 2024 01
VV			"zásyp pro liniový žlab"3,90 -1,0 -0,15*0,23*19,5		2,227	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Zásyp pro akumulační nádrž"148,104-13,068-4,356-13,068-40		77,612			
	VV		"zásyp pro filtrační šachtu"6,664-2*(0,63+0,35+0,756+0,252)		2,688			
	VV		"zásyp potrubí v celé délce" 177,096 - 44,896-((47,2+34,7)*0,05*0,5+140*0,07*0,07+50,1*0,6125*0,612+29,0*0,375*0,375)		106,496			
	VV		Součet		189,023			
14	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	168,740			CS ÚRS 2024 01
	D	4	Vodorovné konstrukce					
15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	14,792			CS ÚRS 2024 01
	VV		"potrubí DN 110" 81,9*0,8*0,1		6,552			
	VV		"potrubí DN 150" 47,6*0,8*0,1		3,808			
	VV		"potrubí DN 50" 31,8*0,8*0,1		2,544			
	VV		"potrubí DN 200" 23,60*0,8*0,1		1,888			
	VV		Součet		14,792			
16	K	457542111	Filtrační vrstvy ze štěrkdortu se zhutněním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	33,768			CS ÚRS 2024 01
	VV		"štěrk hutněný podklad tl. 300 mm pro akumulační nádrž tl. 300 mm"(3,3*6,6*0,3)*2		13,068			
	VV		"štěrk podklad HUTNĚNÝ tl. 250 pro filtrační šachtu "(1,4*1,8*0,25)*2		1,260			
	VV		"ŠP podklad, nosná vrstva, tl. 100 mm pro akumulační nádrž"(3,3*6,6*0,1)*2		4,356			
	VV		"ŠP podklad, nosná vrstva, tl. 300 mm pro akumulační nádrž"(3,3*6,6*0,3)*2		13,068			
	VV		"ŠP podklad, nosná vrstva, tl. 100 mm pro filtrační šachtu"(1,4*1,8*0,1)*2		0,504			
	VV		"ŠP podklad, nosná vrstva, tl. 300 mm pro filtrační šachtu"(1,4*1,8*0,3)*2		1,512			
	VV		Součet		33,768			
17	K	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m	m2	8,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		"textilie pod šachtu"4*2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
18	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	8,000			CS ÚRS 2024 01
	D	5	Komunikace pozemní					
	D	8	Trubní vedení					
19	K	871231141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 75 x 6,8 mm	m	31,800			CS ÚRS 2024 01
	VV		"potrubí z akumulační nádrže do místa odběru" 29,8+2		31,800			
20	M	28613174	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 75x6,8mm	m	32,277			CS ÚRS 2024 01
	VV		31,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		32,277			
21	K	871265231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 110	m	81,900			CS ÚRS 2022 01
	VV		"svodné do nádrže" 33,6+2,2+11,4		47,200			
	VV		"svodné do záhonu"17,6+17,1		34,700			
	VV		Součet		81,900			
22	K	871295201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 140x12,7 mm	m	35,900			CS ÚRS 2024 01
	VV		"propojovací"29,3+5,5+1,1		35,900			
23	M	28613387	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se signalizační vrstvou 140x12,7mm	m	36,439			CS ÚRS 2024 01
	VV		35,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		36,439			
24	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	11,700			CS ÚRS 2022 01
	VV		"propojovací" 1,1+1,1		2,200			
	VV		"do záhonu" 9,5		9,500			
	VV		Součet		11,700			
25	K	871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200	m	23,600			CS ÚRS 2022 01
	VV		"BEZP PŘELIV"23,6		23,600			
26	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	11,000			CS ÚRS 2024 01
27	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	5,000			CS ÚRS 2024 01
28	M	28611387	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45°	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
29	M	28611504	redukce kanalizační PVC 160/110	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
30	M	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
31	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	5,000			CS ÚRS 2022 01
	VV		"se spodní vyústí a kolenem"5		5,000			
32	M	ALP.AGV1	Univerzální lapač střešních splavenin 300x155/110 mm přímý, černá	kus	5,000			
33	K	877295201	Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 140	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
34	M	28615977	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 140mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
35	K	877325210	Montáž elektrokolen 45° na kanalizačním potrubí z PE trub d 160	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
36	M	28614844	koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 140mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
37	K	877325212	Montáž elektrokolen 90° na kanalizačním potrubí z PE trub d 160	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
38	M	28614818	koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 140mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	899620131	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,285			CS ÚRS 2024 01
	VV		"obetonování gajru"0,04*5		0,200			
	VV		"obetonování žlabu"0,04*2,5		0,100			
	VV		"úprava šachty u poklopu pro jezd technikou z MC akum nádrže a filtrační šachty"((3,14*0,6*0,6-3,14*0,3*0,3)*0,3)*4		1,017			
	VV		"podkladní beton pod spojnou šachtu"2.2*2.2*0.2		0,968			
	VV		Součet		2,285			
40	K	899910201	Výplň potrubí spádem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	0,628			CS ÚRS 2024 01
	VV		"výplň pozůstalých trubních nefunkčních vedení" 80*3,14*0,05*0,05		0,628			
41	K	R_052_2023	Plastová PP akumulární nádrž V 20,0 m3, jezdná 3,5 t včetně teleskopického nástavce D+M	kus	2,000			
42	K	R_054_2023	Napojení na stávající dešťovou kanalizaci	soubor	1,000			
43	K	R_055_2023	Vybavení přečerpávací jednotky - čerpadlo se snímači tlaku D+M	soubor	1,000			
44	K	R_057_2023	Šachta spojovací vodotěsná DN1000, D+M + dílenská dokumentace	soubor	1,000			
45	K	R_058_2023	Odběrné místo pro vodu,D+M	soubor	1,000			
	VV		"Betonový blok C16/20 - 0,55*0,55*0,8"					
	VV		"nerezové potrubí D76,1x3,6 - 2,4 m"					
	VV		"přechodka PE/Nerez - 1 ks"					
	VV		"nerez koleno 90° - 2 ks"					
	VV		"koncovka typu C"					
	VV		"kompletní položka dodávka + montáž"					
	VV		1		1,000			
46	K	R_059_2023	Napojení potrubí BP do stávající šachty navrtávkou D+M	soubor	1,000			
47	K	R055_2023	Filtrační šachta DN600 pro předčištění, h 1,2 m-komplet D+M	kus	2,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
48	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	2,200			CS ÚRS 2024 01
49	M	59227006	<i>Žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm</i>	<i>m</i>	<i>2,200</i>			<i>CS ÚRS 2024 01</i>
50	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	3,556			CS ÚRS 2024 01
	VV		"stávající šachty"4/2,250*2		3,556			
	VV		Součet		3,556			
D 997 Přesun sutě								
51	K	997221861-2	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01- s podílem sypkých hmot a zeminy nad 30 %	t	8,000			
	VV		"šachty" 2,0 * 4		8,000			
	VV		Součet		8,000			
D 998 Přesun hmot								
52	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	190,701			CS ÚRS 2024 01
53	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	190,701			CS ÚRS 2024 01
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 764 Konstrukce klempířské								
54	K	764548323R	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu lesklého plechu průměru 100 mm	m	10,000			
	VV		5*2		10,000			
55	K	764548332R	Klempířská přechodka z Cu, ze stávajícího čtvercového profilu na kruhový	kus	5,000			
	VV		"kompletní výroba, dodávka+montáž"5		5,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
32 - Hospodaření s dešťovou vodou - prostor základní školy (fragment SO 3002) -
nezpůsobilé
Soupis:
32.D - Elektromontáže

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:		IČ:	00284891
Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35		DIČ:	CZ699001303
Uchazeč:		IČ:	27263827
Gardenline, s.r.o.		DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	09613111
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00		DIČ:	CZ09613111
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Před započetením stavby je nutné překontrolovat výkaz výměr s projektovou dokumentací a požadavky investora. Základní výkopy do hloubky 30 cm zajišťuje stavba.

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	325 625,98	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

32 - Hospodaření s dešťovou vodou - prostor základní školy (fragment SO 3002) - nezpůsobilé

Soupis:

32.D - Elektromontáže

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M21 - Elektromontáže

M22 - Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

M46 - Zemní práce při montážích

M99 - Přirážky M

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt: 32 - Hospodaření s dešťovou vodou - prostor základní školy (fragment SO 3002) - nezpůsobilé

Soupis: 32.D - Elektromontáže

Místo: HODONÍN

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D M21 Elektromontáže						
1	M	283502199	Oceloplechová rozvodnice, IP54, uzamykatelná	kus	1,000	
2	M	358891501	Chránič nadproudový OLE-6B-1N-030AC	kus	3,000	RTS I / 2024
3	M	35822003012	Jistič 1-pólový, 16A/B, 10kA	kus	1,000	RTS I / 2024
4	M	100000016VD	Elektroměr podružný 50A 1 mod., LCD, 1-f., 1-tar., ověřený	kus	1,000	
5	K	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2, včetně dodávky kabelu	m	420,000	RTS I / 2024
6	M	3457114702	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	m	220,000	RTS I / 2024
7	K	222260546R00	Trubka KOPOFLEX do průměru 63 mm	m	220,000	RTS I / 2024
8	K	460680044RT1	Průraz zdívem v betonové zdi tloušťky 60 cm plochy do 0,25 m2	kus	1,000	RTS I / 2024
9	K	210220452RT1.1	Ochranné spoj.,Cu4-16 mm2 pevně, včetně dodávky CY 6 z/zl	m	280,000	RTS I / 2024
10	M	34572204	Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40 x 40 HF, délka 2 m	kus	10,000	RTS I / 2024
11	K	210010106R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 80 mm,šroubováním	m	20,000	RTS I / 2024
12	M	34535580	Spínač jednopólový, řazení 1, AI, IP66	kus	1,000	RTS I / 2024
13	K	222611241R00	Zapojení napájení a ovládání motorů, čerpadel, ventilátorů, 1f, exter. ovládání, poruch, do 5 kW	kus	3,000	RTS I / 2024
29	K	220000047VD	Sestava bateriového hladinoměru vč. sond	kus	1,000	
30	K	220000048VD	Chránička pr. 20mm, UV	m	40,000	
31	K	220000049VD	Montážní materiál vč. podpůrné trubky	kpl	1,000	
14	M	100000017VD	Ostatní elektroinstalační materiál	kus	1,000	
32	K	900 R25	HZS, elektromontér v tarifní třídě 8	h	8,000	
15	K	2220000045IM	El. revize, včetně revizní zprávy	kpl	1,000	vlastní
D M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky						
27	M	371201303	Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e	m	40,000	
28	K	2220000024VD	Kabel datový UTP	m	40,000	
D M46 Zemní práce při montážích						
16	K	460200144RT1	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.4	m	70,000	RTS I / 2024
17	K	139600013RA0	Ruční výkop v hornině 4	m3	3,000	RTS I / 2024
18	M	673909992034	Fólie výstražná šířka 34 cm červená síťovina	m	220,000	RTS I / 2024
19	K	119001101R00	Úprava výkopku vlhčením vodou	m3	15,000	RTS I / 2024
20	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	15,000	RTS I / 2024
21	K	460600001RT3.1	Naložení a odvoz zeminy 5000 m	m3	15,000	RTS I / 2024
22	M	58153304	Písek technický KP 04	t	8,500	RTS I / 2024
23	M	58330002.A	Štěrkopísek k zásypu	t	16,000	RTS I / 2024
24	K	199000005aR00	Poplatek za skládku zeminy	t	16,000	vlastní
D M99 Přirážky M						
25	K	222002001.1	Doprava dodávek	kus	1,000	vlastní
26	K	222002002.1	Přesun dodávek	kus	1,000	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
33 - Kanalizační přípojky (SO 3201) - nezpůsobilé
Soupis:
32.A - Kanalizační přípojka pro kašnu

KSO:
Místo: HODONÍN

CC-CZ:
Datum: 11.07.2025

Zadavatel:
Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35

IČ:
DIČ: CZ699001303

Uchazeč:
Gardenline, s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ27263827

Projektant:
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

IČ:
DIČ: CZ09613111

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		
	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	84 421,22	21,00%
snížená	0,00	12,00%
Cena s DPH		v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 33 - Kanalizační přípojky (SO 3201) - nezpůsobilé
Soupis: 32.A - Kanalizační přípojka pro kašnu


Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:	Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35	Projektant:	MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00
Uchazeč:	Gardenline, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
8 - Trubní vedení
998 - Přesun hmot



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt: 33 - Kanalizační přípojky (SO 3201) - nezpůsobilé

Soupis: 32.A - Kanalizační přípojka pro kašnu

Místo: HODONÍN

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D HSV Práce a dodávky HSV						
1	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	5,950	CS ÚRS 2024 01
VV 11,9*1*0,5					5,950	
2	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	11,900	CS ÚRS 2024 01
VV "Obsyp"11,9*0,5*1*2					11,900	
D 2 Zakládání						
3	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	11,900	CS ÚRS 2024 01
D 3 Svislé a kompletní konstrukce						
4	K	359901111	Vyčištění stok	m	11,900	CS ÚRS 2024 01
5	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	11,900	CS ÚRS 2024 01
D 4 Vodorovné konstrukce						
6	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	1,190	CS ÚRS 2024 01
VV 11,9*1*0,1					1,190	
7	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,600	CS ÚRS 2024 01
VV 2*0,3					0,600	
8	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	4,000	
VV 2*2					4,000	
D 5 Komunikace pozemní						
D 8 Trubní vedení						
9	M	28612202	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN12/16	kus	2,000	CS ÚRS 2024 01
10	M	28612201	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/30° SN12/16	kus	2,000	CS ÚRS 2024 01
11	M	28612221	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 160x160/45° SN12/16	kus	2,000	CS ÚRS 2024 01
12	M	28611504	redukce kanalizační PVC 160/110	kus	2,000	CS ÚRS 2024 01
13	M	28612005	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x6000mm SN12	m	12,495	CS ÚRS 2024 01
VV 11,9*1,05					12,495	
14	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	11,900	CS ÚRS 2024 01
15	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	8,000	CS ÚRS 2024 01
16	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	11,900	CS ÚRS 2024 01
17	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	4,000	CS ÚRS 2024 01
18	K	894811147	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 2360 do 2730 mm	kus	1,000	CS ÚRS 2024 01
D 998 Přesun hmot						
19	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	17,697	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
33 - Kanalizační přípojky (SO 3201) - nezpůsobilé
Soupis:
32.B - Kanalizační přípojky pro zázemí

KSO:
Místo: HODONÍN

CC-CZ:
Datum: 11.07.2025

Zadavatel:
Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35

IČ:
DIČ: CZ699001303

Uchazeč:
Gardenline, s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ27263827

Projektant:
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

IČ:
DIČ: CZ09613111

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		
	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	176 099,68	21,00%
snížená	0,00	12,00%
Cena s DPH		v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 33 - Kanalizační přípojky (SO 3201) - nezpůsobilé
Soupis: 32.B - Kanalizační přípojky pro zázemí


Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:	Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35	Projektant:	MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00
Uchazeč:	Gardenline, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
8 - Trubní vedení
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt: 33 - Kanalizační přípojky (SO 3201) - nezpůsobilé

Soupis: 32.B - Kanalizační přípojky pro zázemí

Místo: HODONÍN

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D HSV Práce a dodávky HSV						
1	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	21,700	CS ÚRS 2024 01
VV 43,4*1*0,5					21,700	
2	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	43,400	CS ÚRS 2024 01
VV "Obsyp"43,4*0,5*1*2					43,400	
D 2 Zakládání						
3	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	43,400	CS ÚRS 2024 01
D 3 Svislé a kompletní konstrukce						
4	K	359901111	Vyčištění stok	m	43,400	CS ÚRS 2024 01
5	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	43,400	CS ÚRS 2024 01
D 4 Vodorovné konstrukce						
6	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	4,340	CS ÚRS 2024 01
VV 43,4*1*0,1					4,340	
7	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,600	CS ÚRS 2024 01
VV 2*0,3					0,600	
8	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	4,000	
VV 2*2					4,000	
D 5 Komunikace pozemní						
D 8 Trubní vedení						
9	M	28612202	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN12/16	kus	2,000	CS ÚRS 2024 01
10	M	28612206	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/45° SN12/16	kus	2,000	CS ÚRS 2024 01
11	M	28612205	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/30° SN12/16	kus	2,000	CS ÚRS 2024 01
12	M	28612222	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 200x160/45° SN12/16	kus	1,000	CS ÚRS 2024 01
13	M	28611504	redukce kanalizační PVC 160/110	kus	2,000	CS ÚRS 2024 01
14	M	28651062	redukce kanalizační PVC-U 200/160	kus	1,000	CS ÚRS 2024 01
15	M	28612005	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x6000mm SN12	m	21,000	CS ÚRS 2024 01
VV 20*1,05					21,000	
16	M	28612009	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN12	m	24,570	CS ÚRS 2024 01
VV 23,4*1,05					24,570	
17	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	20,000	CS ÚRS 2024 01
18	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	23,400	CS ÚRS 2024 01
19	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	4,000	CS ÚRS 2024 01
20	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	6,000	CS ÚRS 2024 01
21	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	43,400	CS ÚRS 2024 01
22	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	4,000	CS ÚRS 2024 01
23	K	894811167	Revízní šachta z PVC typ přímý, DN 400/200 tlak 40 t hl od 2480 do 2780 mm	kus	1,000	CS ÚRS 2024 01
D 998 Přesun hmot						
24	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	55,834	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:

35 - Odstranění stávajícího vodovodu (fragment SO 3301) - hlavní

KSO:	827 19	CC-CZ:	
Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:		IČ:	00284891
Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35		DIČ:	CZ699001303
Uchazeč:		IČ:	27263827
Gardenline, s.r.o.		DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	09613111
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00		DIČ:	CZ09613111
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
V ceně započítat náklady na zajištění vodotěsnosti a zamezení drenážní schopnosti
řadů

Cena bez DPH		
	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	6 801 184,01	21,00%
snížená	0,00	12,00%
Cena s DPH v CZK		

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

35 - Odstranění stávajícího vodovodu (fragment SO 3301) - hlavní

Místo: HODONÍN

Datum: 11.07.2025

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant: MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:

35 - Odstranění stávajícího vodovodu (fragment SO 3301) - hlavní

Místo: HODONÍN
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35
Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D HSV Práce a dodávky HSV						
D 1 Zemní práce						
1	K	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	692,400	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Provizorní komunikace hlavní řady"(143+142+118+147+7)*0,8		445,600	
	VV		"Provizorní komunikace přípojky"(6+17+32+34,5)*0,8		71,600	
	VV		"Provizorní komunikace stávající vodovod"219*0,8		175,200	
	VV		Součet		692,400	
2	K	1151012R	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min po celou dobu výstavby	soubor	1,000	CS ÚRS 2024 01
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	45,000	
4	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	46,000	
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	60,000	
6	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	352,400	
	VV		"příplatek 20% řady"559*1,6*0,8*0,2		143,104	CS ÚRS 2024 01
	VV		"příplatek 50% přípojky"96*1,5*0,8*0,5		57,600	
	VV		"příplatek 20% stávající vodovod"499*1,9*0,8*0,2		151,696	
	VV		Součet		352,400	
7	K	129001105R	Ruční kopané sondy	m3	35,000	
8	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	794,600	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Hloubení řady"559*1,6*0,8*0,5		357,760	
	VV		"Hloubení přípojky"96*1,5*0,8*0,5		57,600	
	VV		"Hloubení stávající vodovod"499*1,9*0,8*0,5		379,240	
	VV		Součet		794,600	
9	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	794,600	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Hloubení řady"559*1,6*0,8*0,5		357,760	
	VV		"Hloubení přípojky"96*1,5*0,8*0,5		57,600	
	VV		"Hloubení stávající vodovod"499*1,9*0,8*0,5		379,240	
	VV		Součet		794,600	
10	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	3 973,000	CS ÚRS 2024 01
	VV		"dxšxhl"559*1,6*2+96*1,5*2+499*1,9*2		3 973,000	
11	K	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	3 973,000	CS ÚRS 2024 01
	VV		"dxšxhl"559*1,6*2+96*1,5*2+499*1,9*2		3 973,000	
12	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 220,200	CS ÚRS 2024 01
	VV		"přemístění na mezideponii"559*1,6*0,8*0,5+96*1,5*0,8*0,5+499*1,9*0,8*0,5		794,600	
	VV		"Zásyp zpět v zeleném trasa stávajícího vodovodu"280*0,8*1,9		425,600	
	VV		Součet		1 220,200	
13	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	794,600	
	VV		"přemístění na mezideponii"559*1,6*0,8*0,5+96*1,5*0,8*0,5+499*1,9*0,8*0,5		794,600	CS ÚRS 2024 01
14	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	369,000	
	VV		"přemístění na skládku"559*1,6*0,8*0,5+96*1,5*0,8*0,5+499*1,9*0,8*0,5		794,600	
	VV		"Odečet zásyp v zeleném stávající trasa vodovodu"-280*0,8*1,9		-425,600	
	VV		Součet		369,000	
15	K	162651131	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	794,600	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"přemístění na skládku"559*1,6*0,8*0,5+96*1,5*0,8*0,5+499*1,9*0,8*0,5		794,600			
16	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	794,600			CS ÚRS 2024 01
	VV		"nakládání na mezideponii"559*1,6*0,8*0,5+96*1,5*0,8*0,5+499*1,9*0,8*0,5		794,600			
	VV		Součet		794,600			
17	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	794,600			CS ÚRS 2024 01
	VV		"nakládání na mezideponii"559*1,6*0,8*0,5+96*1,5*0,8*0,5+499*1,9*0,8*0,5		794,600			
18	K	171201231R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 618,100			CS ÚRS 2024 01
	VV		"přemístění na skládku 1-3"369		369,000			
	VV		"přemístění na skládku 4"794,6		794,600			
	VV		Mezisoučet		1 163,600			
	VV		"celkem poplatek"1163,6*2,25		2 618,100			
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2 752,800			CS ÚRS 2024 01
	VV		"přemístění na mezideponii"559*1,6*0,8+96*1,5*0,8+499*1,9*0,8		1 589,200			
	VV		"uložení na skládce 1-3"369		369,000			
	VV		"uložení na skládce 4"794,6		794,600			
	VV		Součet		2 752,800			
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 330,558			CS ÚRS 2024 01
	VV		"celkem hloubení"559*1,6*0,8+96*1,5*0,8+499*1,9*0,8		1 589,200			
	VV		"odečet obsyp"-206,242		-206,242			
	VV		"odečet lože"-52,4		-52,400			
	VV		Součet		1 330,558			
21	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	923,200			CS ÚRS 2024 01
	VV		"Nový vodovod"(378+181+96)*0,8		524,000			
	VV		"Stávající vodovod"499*0,8		399,200			
	VV		Součet		923,200			
22	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	1 809,916			CS ÚRS 2024 01
	VV		"Celkem zásyp"1330,558*2		2 661,116			
	VV		"Odečet zásyp v zeleném stávající trasa vodovodu"-280*0,8*1,9*2		-851,200			
	VV		Součet		1 809,916			
	D	5	Komunikace pozemní					
23	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	692,400			CS ÚRS 2024 01
	VV		"Provizorní komunikace hlavní řady"(143+142+118+147+7)*0,8		445,600			
	VV		"Provizorní komunikace přípojky"(6+17+32+34,5)*0,8		71,600			
	VV		"Provizorní komunikace stávající vodovod"219*0,8		175,200			
	VV		Součet		692,400			
	D	8	Trubní vedení					
24	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150	m	559,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		"DN80"181		181,000			
	VV		"DN100"378		378,000			
	VV		Součet		559,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
25	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	3,500			CS ÚRS 2024 01
26	K	985777R	Provizorní zásobování vodou	m	655,000			
	VV		559+96		655,000			
27	K	985787R	Připojení stávajících přípojek	kus	26,000			
	D	997	Přesun sutě					
28	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	240,716			CS ÚRS 2024 01
29	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	481,432			CS ÚRS 2024 01
	VV		240,716*2 'Přepočtené koeficientem množství		481,432			
30	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	240,716			CS ÚRS 2024 01
31	K	997221861-2	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 - s podílem sypkých hmot a zeminy nad 30 %	t	8,400			
32	K	997221873-1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	232,316			CS ÚRS 2024 01
	D	998	Přesun hmot					
33	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	6,945			CS ÚRS 2023 02
	VV		"DN80"(181*9/1000)*1,2		1,955			
	VV		"DN100"(378*11/1000)*1,2		4,990			
	VV		Součet		6,945			
34	K	998272228	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných za zvětšený přesun přes 3000 do 5000 m	t	6,945			CS ÚRS 2023 02
	VV		"přesun na skládku"6,945		6,945			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
36 - Vodovod + přepojení stávajících přípojek - (fragment SO 3301) -
doprovodné

KSO:	82719	CC-CZ:	
Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:		IČ:	00284891
Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35		DIČ:	CZ699001303
Uchazeč:		IČ:	27263827
Gardenline, s.r.o.		DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	09613111
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00		DIČ:	CZ09613111
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
V ceně započítat náklady na zajištění vodotěsnosti a zamezení drenážní schopnosti
řadů

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	2 650 240,87	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 36 - Vodovod + přepojení stávajících přípojek - (fragment SO 3301) - doprovodné

Místo: HODONÍN Datum: 11.07.2025
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35 Projektant: MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00
Uchazeč: Gardenline, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
2 - Zakládání	
4 - Vodorovné konstrukce	
5 - Komunikace pozemní	
8 - Trubní vedení	
998 - Přesun hmot	
M - Práce a dodávky M	
23-M - Montáže potrubí	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt: 36 - Vodovod + přepojení stávajících přípojek - (fragment SO 3301) - doprovodné

Místo: HODONÍN

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D HSV Práce a dodávky HSV						
1	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	206,242	CS ÚRS 2024 01
	VV		"D110"378*0,8*0,41		123,984	
	VV		"D90"181*0,8*0,39		56,472	
	VV		"D50"20*0,8*0,35		5,600	
	VV		"D32"76*0,8*0,332		20,186	
	VV		Součet		206,242	
2	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	412,484	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Obsyp"206,242*2		412,484	
D 2 Zakládání						
3	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	655,000	CS ÚRS 2024 01
	VV		378+181+96		655,000	
D 4 Vodorovné konstrukce						
4	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	52,400	CS ÚRS 2024 01
	VV		(378+181+96)*0,8*0,1		52,400	
5	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	10,000	CS ÚRS 2024 01
	VV		10		10,000	
6	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	15,000	
	VV		15		15,000	
D 5 Komunikace pozemní						
D 8 Trubní vedení						
7	M	28614236	koleno 15° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	4,000	CS ÚRS 2024 01
8	M	28614949	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000	CS ÚRS 2024 01
9	M	28614960	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000	CS ÚRS 2024 01
10	M	28614961	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 110mm	kus	4,000	CS ÚRS 2024 01
11	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	6,000	CS ÚRS 2024 01
12	M	28653136	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	10,000	CS ÚRS 2024 01
13	M	28654368	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 90	kus	6,000	CS ÚRS 2024 01
14	M	28654410	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110	kus	10,000	CS ÚRS 2024 01
15	M	28613110	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	114,000	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Přepojení přípojek"76*1,5		114,000	
16	M	28613112	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 50x4,6mm	m	30,000	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Přepojení přípojek"20*1,5		30,000	
17	M	28613114	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 75x6,8mm	m	79,800	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Chránička"76*1,05		79,800	
18	M	28613115	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 90x8,2mm	m	190,050	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Vodovodní řady"181*1,05		190,050	
19	M	28613116	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 110x10,0mm	m	417,900	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Chránička"20*1,05		21,000	
	VV		"Vodovodní řady"378*1,05		396,900	
	VV		Součet		417,900	
20	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	2,000	CS ÚRS 2024 01
21	M	28614978	elektroredukce PE 100 PN16 D 110-90mm	kus	4,000	CS ÚRS 2024 01
22	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	44,000	CS ÚRS 2024 01
23	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	73,000	CS ÚRS 2024 01
24	M	42221116	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	12,000	CS ÚRS 2024 01
25	M	42221117	šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16	kus	9,000	CS ÚRS 2024 01
26	M	42221420	šoupátko přípojkové přímé DN 25 ISO/vnější závit PN16, 32x1 1/4"	kus	26,000	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	42221421	šoupátko přípojkové přímé DN 32 ISO/vnější závit PN16, 40x1 1/2"	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
28	M	42221423	šoupátko přípojkové přímé DN 40 ISO/vnější závit PN16, 50x2"	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
29	M	42273486	pás navrtávací uzávěrový z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 5/4"	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
30	M	42273488	pás navrtávací uzávěrový z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 2"	kus	17,000			CS ÚRS 2024 01
VV			17		17,000			
31	M	4227348R	pás navrtávací uzávěrový z tvárné litiny DN 125, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 2"	kus	1,000			
32	M	422734R	pás navrtávací uzávěrový z tvárné litiny DN 80, pro PE potrubí, se závitovým výstupem 5/4"	kus	9,000			
33	M	42273594	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
34	M	42291078R	Souprava zemní pro šoupátka D32-50mm	kus	12,000			
35	M	42291078R	Souprava zemní pro šoupátka D32-50mm	kus	28,000			
VV			1+1+26		28,000			
36	M	42291079R	souprava zemní pro šoupátka DN 100mm teleskop. 1,8-2,5 m	kus	9,000			
37	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
38	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
39	M	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
40	M	55253516	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
41	M	56230631	poklop uliční ventilkový kulatý plastový PA s litinovým víkem	kus	28,000			CS ÚRS 2024 01
42	M	56230633	poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem	kus	21,000			CS ÚRS 2024 01
43	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátového	kus	49,000			CS ÚRS 2024 01
VV			21+28		49,000			
44	M	56230638	deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
45	K	5687457R	D+M přírubová redukce 100/80 mm	kus	1,000			
46	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	14,000			CS ÚRS 2024 01
VV			"příruba otočná"6		6,000			
VV			"Synoflex spojka"2		2,000			
VV			"Patkové koleno"6		6,000			
VV			Součet		14,000			
47	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
VV			"T-kus 80/80"1		1,000			
48	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	11,000			CS ÚRS 2024 01
VV			"Otočná příruba"10		10,000			
VV			"Synoflex spojka"1		1,000			
VV			Součet		11,000			
49	K	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
VV			"T kus 100/100"2		2,000			
VV			"T kus 100/80"2		2,000			
VV			Součet		4,000			
50	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	76,000			CS ÚRS 2024 01
51	K	871181211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm	m	20,000			CS ÚRS 2024 01
52	K	871231211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 75 x 6,8 mm	m	76,000			CS ÚRS 2024 01
VV			"Chránička"76		76,000			
53	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	181,000			CS ÚRS 2024 01
54	K	871251211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm	m	398,000			CS ÚRS 2024 01
VV			"Chránička"20		20,000			
VV			"Vodovod hlavní řad"378		378,000			
VV			Součet		398,000			
55	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	54,000			CS ÚRS 2024 01
VV			"spojka"44		44,000			
VV			"Lemový nákrůžek"6		6,000			
VV			"Koleno 15 st."4		4,000			
VV			Součet		54,000			
56	K	877241110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
57	K	877241113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
VV			"T-kus 90/90"1		1,000			
58	K	877251101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	87,000			CS ÚRS 2024 01
VV			"spojka"73		73,000			
VV			"Lemový nákrůžek"10		10,000			
VV			"Redukce"4		4,000			
VV			Součet		87,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	877251110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
60	K	877251113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
61	K	87845444R	Spojovací materiál na příruby - nerez šrouby + matky a podložky	soubor	1,000			
62	K	891161324	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky s nástrčnými konci PN16 otevřený výkop DN 25	kus	26,000			CS ÚRS 2024 01
63	K	891171324	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky s nástrčnými konci PN16 otevřený výkop DN 32	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
64	K	891181324	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky s nástrčnými konci PN16 otevřený výkop DN 40	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
65	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	12,000			CS ÚRS 2024 01
66	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
67	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	9,000			CS ÚRS 2024 01
68	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	9,000			CS ÚRS 2024 01
69	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	18,000			CS ÚRS 2024 01
VV		1+17			18,000			
70	K	891279111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 125	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
71	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	96,000			CS ÚRS 2024 01
72	K	892236414	Zkouška průchodnosti vodovodního potrubí DN80-100 mm	m	559,000			
73	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	277,000			CS ÚRS 2024 01
VV		181+96			277,000			
74	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	378,000			CS ÚRS 2024 01
75	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	559,000			CS ÚRS 2024 01
76	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	10,000			CS ÚRS 2024 01
77	K	895254R	Kontrola funkčnosti identifikačního vodiče včetně protokolu z kontroly	m	725,000			
VV		591+134			725,000			
78	K	8954441	D+M drenážní obal k hydrantům	kus	6,000			
79	K	8958774R	D+M spojka ISIFLO D32 mm	kus	25,000			
80	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	28,000			CS ÚRS 2024 01
81	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	21,000			CS ÚRS 2024 01
82	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
83	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	735,000			CS ÚRS 2024 01
VV		"Řady"591			591,000			
VV		"Přepojení přípojek"96*1,5			144,000			
VV		Součet			735,000			
84	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	730,950			CS ÚRS 2024 01
VV		"Řady"559*1,05			586,950			
VV		"Přepojení přípojek"96*1,5			144,000			
VV		Součet			730,950			
85	K	8998757R	D+M spojka ISIFLO D50 mm	kus	1,000			
86	M	HWL.505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	kus	6,000			
87	M	HWL.799408000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 80 (85-105)	kus	2,000			
88	M	HWL.799410000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 100 (104-132)	kus	1,000			
D		998	Přesun hmot					
89	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	580,530			CS ÚRS 2024 01
D		M	Práce a dodávky M					
D		23-M	Montáže potrubí					
90	K	230202071	Nasunutí potrubní sekce plastové průměru do 63 mm do chráničky	m	96,000			CS ÚRS 2024 01
VV		76+20			96,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
37 - Nové vodovodní přípojky (SO 3302) - hlavní
Soupis:
37.A - Nové vodovodní přípojky a vnitřní rozvody vody

KSO:
Místo: HODONÍN

CC-CZ:
Datum: 11.07.2025

Zadavatel:
Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35

IČ:
DIČ: CZ699001303

Uchazeč:
Gardenline, s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ27263827

Projektant:
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

IČ:
DIČ: CZ09613111

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
V ceně započítat náklady na zajištění vodotěsnosti a zamezení drenážní schopnosti
řadů

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	1 164 492,11	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 37 - Nové vodovodní přípojky (SO 3302) - hlavní
Soupis: 37.A - Nové vodovodní přípojky a vnitřní rozvody vody
Místo: HODONÍN
Zadavatel: Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35
Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

Datum: 11.07.2025
Projektant: MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot
M - Práce a dodávky M
23-M - Montáže potrubí



SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt: 37 - Nové vodovodní přípojky (SO 3302) - hlavní

Soupis: 37.A - Nové vodovodní přípojky a vnitřní rozvody vody

Místo: HODONÍN

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D HSV Práce a dodávky HSV						
D 1 Zemní práce						
1	K	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	44,800	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Provizorní komunikace vodovodní přípojky"32*0,8		25,600	
	VV		"Provizorní komunikace kanalizační přípojky"19,2*1		19,200	
	VV		Součet		44,800	
2	K	1151012R	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min po celou dobu výstavby	soubor	1,000	
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	18,000	CS ÚRS 2024 01
4	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	16,000	CS ÚRS 2024 01
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	19,000	CS ÚRS 2024 01
6	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	43,856	CS ÚRS 2024 01
	VV		"příplatek 20% vodovodní přípojky"109*1,5*0,8*1,5*0,2		26,160	
	VV		"příplatek 20% kanalizační přípojky"55,3*1*1,6*0,2		17,696	
	VV		Součet		43,856	
7	K	129001105R	Ruční kopané sondy	m3	9,000	
8	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	109,640	CS ÚRS 2024 01
	VV		"hor.3-50% vodovodní přípojky"109*1,5*0,8*0,5		65,400	
	VV		"hor.3-50% kanalizační přípojky"55,3*1*1,6*0,5		44,240	
	VV		Součet		109,640	
9	K	132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	109,640	CS ÚRS 2024 01
	VV		"hor.3-50% vodovodní přípojky"109*1,5*0,8*0,5		65,400	
	VV		"hor.3-50% kanalizační přípojky"55,3*1*1,6*0,5		44,240	
	VV		Součet		109,640	
10	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	503,960	CS ÚRS 2024 01
	VV		"dxšxhl"109*1,5*2+55,3*1,6*2		503,960	
11	K	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	503,960	CS ÚRS 2024 01
	VV		"dxšxhl"109*1,5*2+55,3*1,6*2		503,960	
12	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	109,640	CS ÚRS 2024 01
	VV		Vodovodní přípojky			
	VV		"přemístění na mezideponii"109*1,5*0,8*0,5		65,400	
	VV		Kanalizační přípojky			
	VV		"přemístění na mezideponii"55,3*1,6*1*0,5		44,240	
	VV		Součet		109,640	
13	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	109,640	CS ÚRS 2024 01
	VV		Vodovodní přípojky			
	VV		"přemístění na mezideponii"109*1,5*0,8*0,5		65,400	
	VV		Kanalizační přípojky			
	VV		"přemístění na mezideponii"55,3*1,6*1*0,5		44,240	
	VV		Součet		109,640	
14	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	109,640	CS ÚRS 2024 01
	VV		Vodovodní přípojky			
	VV		"přemístění na skládku"109*1,5*0,8*0,5		65,400	
	VV		Kanalizační přípojky			
	VV		"přemístění na skládku"55,3*1,6*1*0,5		44,240	
	VV		Součet		109,640	
15	K	162651131	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	109,640	CS ÚRS 2024 01
	VV		Vodovodní přípojky			
	VV		"přemístění na skládku"109*1,5*0,8*0,5		65,400	
	VV		Kanalizační přípojky			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"přemístění na skládku"55,3*1,6*1*0,5		44,240			
	VV		Součet		109,640			
16	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	109,640			CS ÚRS 2024 01
	VV		Vodovodní přípojky					
	VV		"nakládání na mezideponii"109*1,5*0,8*0,5		65,400			
	VV		Kanalizační přípojky					
	VV		"nakládání na mezideponii"55,3*1,6*1*0,5		44,240			
	VV		Součet		109,640			
17	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	109,640			CS ÚRS 2024 01
	VV		Vodovodní přípojky					
	VV		"nakládání na mezideponii"109*1,5*0,8*0,5		65,400			
	VV		Kanalizační přípojky					
	VV		"nakládání na mezideponii"55,3*1,6*1*0,5		44,240			
	VV		Součet		109,640			
18	K	171201231R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	493,380			CS ÚRS 2024 01
	VV		"přemístění na skládku vodovodní přípojky"109*1,5*0,8*2250/1000		294,300			
	VV		"přemístění na skládku kanalizační přípojky"55,3*1,6*1*2250/1000		199,080			
	VV		Součet		493,380			
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	438,560			CS ÚRS 2024 01
	VV		"přemístění na mezideponii"109*1,5*0,8+55,3*1,6*1		219,280			
	VV		"uložení na skládce 1-3"109,64		109,640			
	VV		"uložení na skládce 4"109,64		109,640			
	VV		Součet		438,560			
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	147,732			CS ÚRS 2024 01
	VV		"celkem hloubení"109*1,5*0,8+55,3*1,6*1		219,280			
	VV		"odečet obsyp"-109*0,8*0,34-55,3*1*0,5		-57,298			
	VV		"odečet lože"-109*0,8*0,1-55,3*1*0,1		-14,250			
	VV		Součet		147,732			
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	29,648			CS ÚRS 2024 01
	VV		109*0,80*0,34		29,648			
22	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	142,500			CS ÚRS 2024 01
	VV		109*0,8		87,200			
	VV		55,3*1		55,300			
	VV		Součet		142,500			
23	M	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	59,296			CS ÚRS 2024 01
	VV		"Obsyp"109*0,8*0,34*2		59,296			
24	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	295,464			CS ÚRS 2024 01
	VV		"Celkem zásyp"147,732*2		295,464			
D		2	Zakládání					
25	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	109,000			CS ÚRS 2024 01
D		4	Vodorovné konstrukce					
26	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisků do 63 mm	m3	8,720			CS ÚRS 2024 01
	VV		109*0,8*0,1		8,720			
27	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,600			CS ÚRS 2024 01
	VV		2*0,3		0,600			
28	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	4,000			
	VV		2*2		4,000			
D		5	Komunikace pozemní					
29	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	44,800			CS ÚRS 2024 01
	VV		"Provizorní komunikace vodovodní přípojky"32*0,8		25,600			
	VV		"Provizorní komunikace kanalizační přípojky"19,2*1		19,200			
	VV		Součet		44,800			
D		8	Trubní vedení					
30	M	28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
31	M	28615970	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
32	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	109,000			CS ÚRS 2024 01
33	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	83,400			CS ÚRS 2024 01
	VV		83,4		83,400			
34	K	871171211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm	m	25,600			CS ÚRS 2024 01
	VV		25,6		25,600			
35	K	871231141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 75 x 6,8 mm	m	9,600			CS ÚRS 2024 01
	VV		"Chránička"9,6		9,600			
36	K	871241141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm	m	10,600			CS ÚRS 2024 01
	VV		"Chránička"10,6		10,600			
37	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	877171101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
39	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	109,000			CS ÚRS 2024 01
40	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	5,000			CS ÚRS 2024 01
41	K	895254R	Kontrola funkčnosti identifikačního vodiče včetně protokolu z kontroly	m	109,000			
42	K	895747R	D+M vodoměrná šachta plastová rozměr 500x400 mm, včetně vystrojení a vodoměru	kus	1,000			
43	K	895748R	D+M vodoměrná šachta plastová průměr 600 mm, včetně vystrojení a vodoměru	kus	1,000			
44	M	895R	Trubka vodovodní PE 100 SDR 11 32x3,0 mm (typ 2 dle PAS 1075)	m	84,651			
	VV		83,4*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		84,651			
45	M	896R	Trubka vodovodní PE 100 SDR 11 40x3,7 mm (typ 2 dle PAS 1075)	m	25,984			
	VV		25,6*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		25,984			
46	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	119,900			CS ÚRS 2024 01
	VV		109*1,1		119,900			
47	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	119,900			CS ÚRS 2024 01
	VV		109*1,1		119,900			
48	M	28613114	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 75x6,8mm	m	10,080			CS ÚRS 2023 02
	VV		"Chránička"9,6*1,05		10,080			
49	M	28613115	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 90x8,2mm	m	11,130			CS ÚRS 2024 01
	VV		"Chránička"10,6*1,05		11,130			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
50	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	5,000			CS ÚRS 2024 01
51	K	98554R	Odláždění poklopů v zeleném pásu	m2	1,250			
	VV		"Šoupě kašna"0,5*0,5		0,250			
	VV		"Vodoměrná šachta"1*1		1,000			
	VV		Součet		1,250			
D 997 Přesun sutě								
52	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	25,440			CS ÚRS 2024 01
53	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	50,880			CS ÚRS 2024 01
	VV		25,44		25,440			
	VV		25,44*2 "Přepočtené koeficientem množství		50,880			
54	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	25,440			CS ÚRS 2024 01
55	K	997221861-2	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 s podílem sypkých hmot a zemínv.nad.30 %	t	25,440			
D 998 Přesun hmot								
56	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	87,605			CS ÚRS 2024 01
D M Práce a dodávky M								
D 23-M Montáže potrubí								
57	K	230202071	Nasunutí potrubní sekce plastové průměru do 63 mm do chráničky	m	20,200			CS ÚRS 2024 01
	VV		9,6+10,6		20,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
37 - Nové vodovodní přípojky (SO 3302) - hlavní
Soupis:
37.B - Protikořenová folie

KSO:	827 19 99	CC-CZ:	
Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:		IČ:	00284891
Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35		DIČ:	CZ699001303
Uchazeč:		IČ:	27263827
Gardenline, s.r.o.		DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	09613111
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00		DIČ:	CZ09613111
Zpracovatel:		IČ:	64596605
Obrtelová Miluše		DIČ:	CZ6110310745
Poznámka:			

Cena bez DPH		
	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	29 613,05	21,00%
snížená	0,00	12,00%
Cena s DPH v CZK		

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 37 - Nové vodovodní přípojky (SO 3302) - hlavní
Soupis: 37.B - Protikořenová folie

Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:	Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35	Projektant:	MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00
Uchazeč:	Gardenline, s.r.o.	Zpracovatel:	Obrtelová Miluše

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

998 - Přesun hmot



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 37 - Nové vodovodní přípojky (SO 3302) - hlavní
Soupis: 37.B - Protikořenová folie
Místo: HODONÍN
Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35
Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D HSV			Práce a dodávky HSV			
D 1			Zemní práce			
1	K	183106612	Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hl přes 500 do 700 mm	m	20,000	CS ÚRS 2024 01
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "			
	VV		" Výkaz výměr (VV) dle: "			
	VV		" 1/ Technické zprávy D.1.1a.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA - KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ (dále jen TZ) "			
	VV		" 2/ výkres.části - D.1.1.b.1 -STROMY "			
	VV		" 3/ bilanční tabulky (soupis výměr) - Kapitola 37-B"			
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky: Kap.37-B"			
	VV		Mezisoučet ODKAZY VÝKAZU VÝMĚR		0,000	
	VV		" 1/ Uložení protikořenové folie - ochrana inženýrských sítí "			
	VV		" stromy podél vodovodní přípojky k pergole "			
	VV		" šířka folie: 0,7 m, délka jednoho segmentu 10 m, 2 segmenty (14 m2)"			
	VV		2*10,0		20,000	
	VV		Mezisoučet		20,000	
	VV		" v ceně položky je: Instalace protikořenových bariér do předem vyhloubené rýhy, včetně zásypu a hutnění "			
	VV	mblSfolie37B	Součet		20,000	
2	M	6931129-075	ochranná protikořenová folie (bariéra š.0,75 m) - netkaná textilie ze 100 % polypropylenu se speciální povrchovou úpravou a atestem proti prorůstání kořenů	m2	17,250	vlastní
	VV		" výrobní š. bariéry =0,75m, prořez folií 15%"			
	VV		0,75*mblSfolie37B		15,000	
	VV		0,75*mblSfolie37B*0,15		2,250	
	VV		Součet		17,250	
3	K	183117112	Rýhy pro protikořenové textilie v zemině skupiny 1 až 4 hl přes 0,6 do 0,8 m š do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5	m	20,000	CS ÚRS 2024 01
	VV		mblSfolie37B		20,000	
D 998			Přesun hmot			
4	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,019	CS ÚRS 2024 01


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:

38 - Odstranění stávajícího plynovodu (fragment SO 3401) - hlavní

KSO:	827 52 12	CC-CZ:	
Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:		IČ:	00284891
Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35		DIČ:	CZ699001303
Uchazeč:		IČ:	27263827
Gardenline, s.r.o.		DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	09613111
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00		DIČ:	CZ09613111
Zpracovatel:		IČ:	25345770
HOS - PPZ, s.r.o.		DIČ:	CZ25345770
Poznámka:			

Cena bez DPH		
	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	43 448,75	21,00%
snížená	0,00	12,00%
Cena s DPH	v CZK	



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

38 - Odstranění stávajícího plynovodu (fragment SO 3401) - hlavní

Místo: HODONÍN

Datum: 11.07.2025

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant: MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel: HOS - PPZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubí

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:

38 - Odstranění stávajícího plynovodu (fragment SO 3401) - hlavní

Místo: HODONÍN
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35
Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D HSV Práce a dodávky HSV						
D 1 Zemní práce						
1	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	8,000	CS ÚRS 2023 02
VV			(10+10)*0,8*0,5		8,000	
2	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,000	CS ÚRS 2024 01
3	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	16,000	CS ÚRS 2023 02
VV			(10+10)*0,8*0,5*2		16,000	
D M Práce a dodávky M						
D 23-M Montáže potrubí						
4	K	230086115	Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm	m	128,100	CS ÚRS 2023 02
VV			46+65,3+7,9+8,9		128,100	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
39 - Nový plynovod (fragment SO 3401) - doprovodné

KSO: 827 52 12
Místo: HODONÍN

CC-CZ:
Datum: 11.07.2025

Zadavatel:
Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

Uchazeč:
Gardenline, s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

IČ: 09613111
DIČ: CZ09613111

Zpracovatel:
HOS - PPZ, s.r.o.

IČ: 25345770
DIČ: CZ25345770

Poznámka:

Cena bez DPH		
	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	447 388,29	21,00%
snížená	0,00	12,00%
Cena s DPH		v CZK



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

39 - Nový plynovod (fragment SO 3401) - doprovodné

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel:

HOS - PPZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

997 - Přesun sutě

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

23-M - Montáže potrubí

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

N00 - Nepojmenované práce

N01 - Nepojmenovaný díl

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt: 39 - Nový plynovod (fragment SO 3401) - doprovodné

Místo: HODONÍN

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D HSV			Práce a dodávky HSV			
D 1			Zemní práce			
33	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	124,131	CS ÚRS 2023 02
VV			(40+63)*0,8*1,04+(9+5)*0,8*0,85+(19+26)*0,5*1,07+2*1,1*1,1*2		124,131	
27	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	259,040	CS ÚRS 2023 02
VV			2*1,5*4+1,5*1,5*4+40*1,04*2+63*1,04*2+9*0,85*2+5*0,85*2		259,040	
28	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	259,040	CS ÚRS 2023 02
34	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	65,390	CS ÚRS 2024 01
VV			19,9+45,49		65,390	
31	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	78,641	CS ÚRS 2023 02
VV			124,131-45,490		78,641	
32	M	58344169	šterkodrt' frakce 0/32 OTP ČD	t	39,800	CS ÚRS 2023 02
VV			(40+63)*0,8*0,225*2+(1,7*8)*0,5*0,2*2		39,800	
29	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	45,490	CS ÚRS 2023 02
VV			117*0,8*0,4+46*0,5*0,35		45,490	
30	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	90,980	CS ÚRS 2023 02
VV			117*0,8*0,4*2+46*0,5*0,35*2		90,980	
D 997			Přesun sutě			
35	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	130,780	CS ÚRS 2024 01
VV			65,390*2		130,780	
D M			Práce a dodávky M			
D 21-M			Elektromontáže			
13	K	210800411	Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zataženého (např. CY, CHAH-V) bez ukončení	m	162,000	CS ÚRS 2023 02
14	M	34140824	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x2,5mm2	m	178,200	CS ÚRS 2023 02
VV			162*1,10		178,200	
D 23-M			Montáže potrubí			
19	K	230120041	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32	m	45,000	CS ÚRS 2023 02
1	K	230120043	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50	m	117,000	CS ÚRS 2023 02
2	K	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 40 do 80	sada	2,000	CS ÚRS 2023 02
20	K	230205025	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 32 mm en 3,0 mm	m	45,000	CS ÚRS 2023 02
21	M	28613524	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m	m	49,500	CS ÚRS 2023 02
VV			45*1,1		49,500	
3	K	230205042	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm	m	117,000	CS ÚRS 2023 02
26	M	28613527	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 63x5,80 dl 12m	m	122,850	CS ÚRS 2023 02
VV			117*1,05		122,850	
22	K	230205225	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 32 mm en 2,0 mm	kus	24,000	CS ÚRS 2023 02
23	M	28653052	elektrokoleno 45° PE 100 D 32mm	kus	8,000	CS ÚRS 2023 02
24	M	WVVN.FF485702 W	Elektrospojka PE100 SDR11 32	kus	8,000	
25	M	286531204	Elektroredukcce PE 100 SDR 11 d 32-25	ks	8,000	
5	K	230205242	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 mm en 5,7 mm	kus	14,000	CS ÚRS 2023 02
9	M	286532006	Navrtávací T-kus odbočkový, KIT PE 100 SDR 11 d 63/32	kus	8,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	M	286531005	Elektrospojka PE 100 SDR 11 d 63	kus	2,000			
7	M	286531105	Elektrovíčko PE 100 SDR 11 d 63	kus	2,000			
8	M	286531323	Elektrokoleno 45 PE 100 SDR 11 d 63	kus	2,000			
10	K	230221011	Montáž propoje a odpoje STL plynovodu PE 63	kpl	2,000			
11	K	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	162,000			CS ÚRS 2023 02
VV		117+45			162,000			
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					
12	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	162,000			CS ÚRS 2023 02
D		N00	Nepojmenované práce					
D		N01	Nepojmenovaný díl					
15	K	900-0003	HZS - Revize provozního souboru a stavebního objektu	hod	16,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
40 - Přípojka NN (SO 4101) - hlavní

KSO: 828 79
Místo: HODONÍN

CC-CZ:
Datum: 11.07.2025

Zadavatel:
Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

Uchazeč:
Gardenline, s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

IČ: 09613111
DIČ: CZ09613111

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Před započítáním stavby je nutné přezkontrolovat výkaz výměr s projektovou dokumentací a požadavky investora. Základní výkopy do hloubky 30 cm zajišťuje stavba.

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	217 857,71	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 40 - Přípojka NN (SO 4101) - hlavní

Místo: HODONÍN
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35
Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

Datum: 11.07.2025
Projektant: MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

M21 - Elektromontáže

M99 - Přirážky M



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt: 40 - Přípojka NN (SO 4101) - hlavní

Místo: HODONÍN

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D M21 Elektromontáže						
1	M	357160019VD	Rozvaděč ER	kus	1,000	vlastní
2	M	357160019VD.1	Rozvaděč RH (dle projektové dokumentace)	kus	1,000	vlastní
3	K	650031627R00	Montáž rozváděče do váhy 150 kg	kus	2,000	RTS I / 2024
4	K	650124227RT2	Uložení kabelu Cu 4 x 50 mm2, včetně dodávky kabelu 1-CYKY 4 x 50 mm2	m	12,000	RTS I / 2024
5	K	210800115RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2, včetně dodávky kabelu	m	10,000	RTS I / 2024
6	M	35822002443	Jistič do 80 A 3 póľ. charakterist. C, LTN-80B-3N	kus	1,000	RTS I / 2024
7	M	100000017VD	Ostatní elektroinstalační materiál	kus	1,000	vlastní
8	K	900 R25	HZS, elektromontér v tarifní třídě 8	h	16,000	RTS I / 2024
9	K	2220000045IM	El. revize, včetně revizní zprávy	kpl	1,000	vlastní
D M99 Přirážky M						
10	K	222002001.1	Doprava dodávek	kus	1,000	vlastní
11	K	222002002.1	Přesun dodávek	kus	1,000	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
41 - Parkový rozvod NN (SO 4102)
Soupis:
41.A - Elektromontáže – energosloupky - doprovodné

KSO:	828 73	CC-CZ:	
Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:		IČ:	00284891
Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35		DIČ:	CZ699001303
Uchazeč:		IČ:	27263827
Gardenline, s.r.o.		DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	09613111
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00		DIČ:	CZ09613111
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Před započítáním stavby je nutné překontrolovat výkaz výměr s projektovou dokumentací a požadavky investora. Základní výkopy do hloubky 30 cm zajišťuje stavba.

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	960 886,80	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

41 - Parkový rozvod NN (SO 4102)

Soupis:

41.A - Elektromontáže – energosloupky - doprovodné

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 - Základy

33 - Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky

M21 - Elektromontáže

M22 - Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

M46 - Zemní práce při montážích

M99 - Přirážky M

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt: 41 - Parkový rozvod NN (SO 4102)

Soupis: 41.A - Elektromontáže – energosloupky - doprovodné

Místo: HODONÍN

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D 27 Základy						
1	K	275310020RAA	Základová patka z betonu C 12/15, včetně bednění vč. štěrkopiskový podklad 10 cm	m3	0,500	RTS I / 2024
D 33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky						
2	K	334353121R00	Bednění, zřízení	m2	2,000	RTS I / 2024
3	K	334353221R00	Bednění, odstranění	m2	2,000	RTS I / 2024
4	K	330311811R00	Beton sloupů a pilířů prostý C 25/30	m3	0,500	RTS I / 2024
D M21 Elektromontáže						
5	M	220000093IM	Energosloupek 63A (1xzás 400V/32A, 1x zás. 400V/16A, 3x zás 230V/16A, 3x zás RJ45)	kus	2,000	vlastní
6	M	220000093aIM	Krycí stůl k energosloupku	kus	2,000	vlastní
7	K	210810057RT4	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm, včetně dodávky kabelu 5x16 mm2	m	400,000	RTS I / 2024
8	M	3457114702	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	m	260,000	RTS I / 2024
9	K	222260546R00	Trubka KOPOFLEX do průměru 63 mm	m	260,000	RTS I / 2024
10	K	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	70,000	RTS I / 2024
11	K	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	6,000	RTS I / 2024
12	M	11161322	Gumoasfalt SA 12	t	0,050	vlastní
13	K	210220010R00	Nátěr zemnicího zemnicí svorky	m	18,000	RTS I / 2024
14	M	35443124	Svorka zemnicí páska-drát Cu SR3c Cu	kus	2,000	RTS I / 2024
15	M	35443120	Svorka zemnicí páska-páska měděná SR2b Cu	kus	2,000	RTS I / 2024
16	K	650111713R00	Montáž hromosvodové svorky nad 2 šrouby	kus	4,000	RTS I / 2024
17	M	100000017VD	Ostatní elektroinstalační materiál	kus	1,000	vlastní
18	K	900 R25	HZS, elektromontér v tarifní třídě 8	h	16,000	RTS I / 2024
19	K	2220000045IM	El. revize, včetně revizní zprávy	kpl	1,000	vlastní
D M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky						
20	M	220000094IM	Switch - 800mhz CPU, 128MB RAM, 5x Gbit LAN, USB, SFP, poe 802.3at, L4	kus	2,000	vlastní
21	M	220000095IM	SFP WDM transceiver 1,25Gbps, 1000BASE-BX10, SM, 3km, TX1550/RX1310nm, LC simplex, 0 až 70°C, 3,3V, Cisco kompatibilní, DMI	kus	2,000	vlastní
22	M	220000091IM	Mikrotrubička 16/12	kus	400,000	vlastní
23	M	220000092IM	Optický kabel, 12 vláken, G.657A1, 2x6 vl./trub., CMCA, HDPE plášť, OD 8,6 mm	kus	400,000	vlastní
24	M	3457114700	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040	m	260,000	RTS I / 2024
25	K	222260546R00	Trubka KOPOFLEX do průměru 63 mm	m	260,000	RTS I / 2024
26	K	2220000037IM	Záfuk optického kabelu	m	260,000	vlastní
27	K	2220000041IM	Optické práce	kpl	2,000	vlastní
28	K	2220000040IM	Montáž, zapojení, zprovoznění, zaškolení	kpl	2,000	RTS I / 2024
D M46 Zemní práce při montážích						
29	K	460070565R00	Jáma pro základ, hornina třídy	kus	2,000	RTS I / 2024
30	K	460200244RT1	Výkop kabelové rýhy 50/60 cm hor.4	m	70,000	RTS I / 2024
31	K	139600013RA0	Ruční výkop v hornině 4	m3	3,000	RTS I / 2024
32	M	673909992034	Folie výstražná šlika 34 cm červená síťovina	m	70,000	RTS I / 2024
33	K	119001101R00	Úprava výkopku vlhčením vodou	m3	21,000	RTS I / 2024
34	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	21,000	RTS I / 2024
35	K	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy	m3	21,000	RTS I / 2024
36	M	58153304	Písek technický KP 04	t	12,000	RTS I / 2024
37	M	58330002.A	Štěrkopísek k zásypu	t	22,500	RTS I / 2024
38	K	199000005aR00	Poplatek za skládku zeminy	t	22,500	vlastní
D M99 Přírážky M						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	222002001.1	Doprava dodávek	kus	1,000			vlastní
40	K	222002002.1	Přesun dodávek	kus	1,000			vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
41 - Parkový rozvod NN (SO 4102)
Soupis:
41.B - Elektromontáže - nabíječka elektrokol - hlavní

KSO:	828 73	CC-CZ:	
Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:		IČ:	00284891
Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35		DIČ:	CZ699001303
Uchazeč:		IČ:	27263827
Gardenline, s.r.o.		DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	09613111
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00		DIČ:	CZ09613111
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Před započítím stavby je nutné překontrolovat výkaz výměr s projektovou dokumentací a požadavky investora. Základní výkopy do hloubky 30 cm zajišťuje stavba.

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	267 273,61	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

41 - Parkový rozvod NN (SO 4102)

Soupis:

41.B - Elektromontáže - nabíječka elektrokol - hlavní

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 - Základy

33 - Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky

M21 - Elektromontáže

M46 - Zemní práce při montážích

M99 - Přirážky M

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt: 41 - Parkový rozvod NN (SO 4102)

Soupis: 41.B - Elektromontáže - nabíječka elektrokol - hlavní

Místo: HODONÍN

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D 27 Základy						
1	K	275310020RAA.1	Základová patka z betonu C 12/15, včetně bednění a štěrkopiskový podklad 10 cm	m3	0,300	RTS I / 2024
D 33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky						
2	K	334353121R00	Bednění, zřízení	m2	1,000	RTS I / 2024
3	K	334353221R00	Bednění, odstranění	m2	1,000	RTS I / 2024
4	K	330311811R00	Beton sloupů a pilířů prostý C 25/30	m3	0,300	RTS I / 2024
D M21 Elektromontáže						
5	M	220000096IM	Nabíjecí sloupek - 4ks zásuvek (1x Shimano 4A, 1x Bosch 4A, 1x UNI 4A, 1x 230V), sadu propojovacích kabelů	kus	1,000	vlastní
6	K	650125213RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 2,5 mm2 do chráničky, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 2,5 mm2	m	110,000	RTS I / 2024
7	M	3457114700	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040	m	100,000	RTS I / 2024
8	K	222260546R00	Trubka KOPOFLEX do průměru 63 mm	m	100,000	RTS I / 2024
9	K	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	110,000	RTS I / 2024
10	K	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	3,000	RTS I / 2024
11	M	11161322	Gumoasfalt SA 12	t	0,050	vlastní
12	K	210220010R00	Nátěr zemního zemnicí svorky	m	18,000	RTS I / 2024
13	M	35443124	Svorka zemnicí páska-drát Cu SR3c Cu	kus	2,000	RTS I / 2024
14	K	650111713R00	Montáž hromosvodové svorky nad 2 šrouby	kus	2,000	RTS I / 2024
15	M	100000017VD	Ostatní elektroinstalační materiál	kus	1,000	vlastní
16	K	2220000045IM	El. revize, včetně revizní zprávy	kpl	1,000	vlastní
D M46 Zemní práce při montážích						
17	K	460070565R00	Jáma pro základ, hornina třídy	kus	1,000	RTS I / 2024
18	K	460200144RT1	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.4	m	100,000	RTS I / 2024
19	K	139600013RA0	Ruční výkop v hornině 4	m3	3,000	RTS I / 2024
20	M	673909992034	Fólie výstražná šířka 34 cm červená síťovina	m	100,000	RTS I / 2024
21	K	119001101R00	Úprava výkopku vlhčením vodou	m3	21,000	RTS I / 2024
22	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	21,000	RTS I / 2024
23	K	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy	m3	21,000	RTS I / 2024
24	M	58153304	Písek technický KP 04	t	12,000	RTS I / 2024
25	M	58330002.A	Štěrkopísek k zásypu	t	22,500	RTS I / 2024
26	K	199000005aR00	Poplatek za skládku zeminy	t	22,500	vlastní
D M99 Přirážky M						
27	K	222002001.1	Doprava dodávek	kus	1,000	vlastní
28	K	222002002.1	Přesun dodávek	kus	1,000	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
42 - Obnova veřejného osvětlení (SO 4201)
Soupis:
42.A - Obnova veřejného osvětlení - doprovodné

KSO:	828 75	CC-CZ:	
Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:		IČ:	00284891
Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35		DIČ:	CZ699001303
Uchazeč:		IČ:	27263827
Gardenline, s.r.o.		DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	09613111
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00		DIČ:	CZ09613111
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Před započítáním stavby je nutné překontrolovat výkaz výměr s projektovou dokumentací a požadavky investora. Základní výkopy do hloubky 30 cm zajišťuje stavba.

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	11 583 912,27	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 42 - Obnova veřejného osvětlení (SO 4201)
Soupis: 42.A - Obnova veřejného osvětlení - doprovodné

Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:	Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35	Projektant:	MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00
Uchazeč:	Gardenline, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

27 - Základy
33 - Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky
M21 - Elektromontáže
M21d - Demontáže
M46 - Zemní práce při montážích
M99 - Přirážky M



SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt: 42 - Obnova veřejného osvětlení (SO 4201)

Soupis: 42.A - Obnova veřejného osvětlení - doprovodné

Místo: HODONÍN

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D 27 Základy						
1	K	275310020RAA.1	Základová patka z betonu C 12/15, včetně bednění a štěrkopiskový podklad 10 cm	m3	50,000	RTS I / 2024
D 33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky						
2	K	330311810R00	Beton sloupů a pilířů prostý C 20/25, patky	m3	10,000	RTS I / 2024
3	M	31390029.A	Siť svařovaná Kari, typ KY81, d 8 mm, oko 100 x 100 mm, formát 5 x 2,15 m	m2	40,000	RTS I / 2024
4	M	58380120.A	Kostka dlažební žulová štipaná, drobná 80 až 100 mm, třída I	m2	12,500	RTS I / 2024
5	K	591110011RRA	Vrch základu ze žulových kostek	m2	12,500	RTS I / 2024
6	M	100000070VD	Stožár kuželový 3,5m vč. lakování RAL a antiposter	kus	58,000	vlastní
7	M	100000069VD	Stožár třístupňový 6m vč. antiposter	kus	20,000	vlastní
8	K	210204011RS2	Instalace stožáru osvětlovací ocelový délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb, včetně výložníků	kus	78,000	RTS I / 2024
9	K	210030931R00	Tabulka výstražná na stožár	kus	78,000	RTS I / 2024
10	M	100000073VD	Výložník půlkruhový 1m vč. lakování	kus	42,000	vlastní
11	K	650106331R00a	Montáž výložníku půlkruhového	kus	42,000	vlastní
12	M	100000072VD	Výložník 2-ramenný obloukový 1m, 90°	kus	1,000	vlastní
13	K	650106321R00	Montáž výložníku pro svítidlo 2 ramenný do 70 kg	kus	1,000	RTS I / 2024
14	M	100000071VD	Výložník 1-ramenný obloukový 1m	kus	19,000	vlastní
15	K	650106313R00	Montáž výložníku pro svítidlo 1 ramenný nad 35 kg	kus	19,000	RTS I / 2024
16	M	100000076VD	Stožárové svorkovnice GURO EKM 2035 - 1D2	kus	79,000	vlastní
17	K	210192102R00	Rozvodnice pro veřejné osvětlení	kus	79,000	RTS I / 2024
18	M	34523465	Vložka pojistková E27 2410T 10 A zpožděné	kus	79,000	RTS I / 2024
19	M	100000067VD	Funkce regulace příkonu	kus	79,000	vlastní
20	M	100000066VD	Funkce CLO	kus	79,000	vlastní
21	M	100000065VD	Zpětná clona	kus	9,000	vlastní
22	M	100000064VD	Příplatek za lakování RAL	kus	58,000	vlastní
23	M	100000063VD	Svítidlo parkové na dřívku	kus	16,000	vlastní
24	M	100000062VD	Svítidlo parkové zavěšené	kus	42,000	vlastní
25	K	650106131R00	Montáž svítidla veřejného osvětlení parkového	kus	58,000	RTS I / 2024
26	M	100000061VD	Svítidlo silniční	kus	21,000	vlastní
27	K	650106121R00	Montáž svítidla veřejného osvětlení na výložník	kus	21,000	RTS I / 2024
28	M	100000068VD	Recyklační poplatek	kus	79,000	vlastní
D M21 Elektromontáže						
29	M	100000074VD	Skříň SKR.2	kus	1,000	vlastní
30	M	100000075VD	Skříň SKR.3	kus	1,000	vlastní
31	K	650031631R00	Montáž rozváděče	kus	2,000	RTS I / 2024
32	K	210100003R00	Ukončení vodičů + zapojení do 16 mm2	kus	600,000	RTS I / 2024
33	K	210810054RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly16-25 mm2, včetně dodávky kabelu 4x16 mm2	m	1 900,000	RTS I / 2024
34	K	210810005RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu	m	600,000	RTS I / 2024
35	M	3457114702	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	m	900,000	RTS I / 2024
36	M	3457114705	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	800,000	RTS I / 2024
37	K	220061164R00	Uložení kabelu do chráničky a do výkopu	m	1 700,000	RTS I / 2024
38	K	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	1 500,000	RTS I / 2024
39	K	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	300,000	RTS I / 2024
40	K	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SZ	kus	78,000	RTS I / 2024
41	K	210220302RT2	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SR 3a Fe	kus	78,000	RTS I / 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	M	404459534	Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	kus	78,000			RTS I / 2024
43	M	100000027VD	Ostatní elektroinstalační materiál, ...	kpl	1,000			vlastní
44	K	949941101R00	Výsuvná šplhací plošina, motorický zdvih, H 80 m	den	10,000			RTS I / 2024
45	K	900 R25	HZS, elektromontér v tarifní třídě 8	h	160,000			RTS I / 2024
46	K	220890202R00	Revize	h	32,000			RTS I / 2024
D M21d Demontáže								
47	M	2100000004VD	Odvoz a likvidace elektromateriálu	kpl	1,000			vlastní
48	K	21056289547	Demontáž stožáru VO	kus	15,000			vlastní
49	K	21056289548	Odtržení kabelů z výkopu, včetně výkopu	m	560,000			vlastní
50	K	900 R25	HZS, elektromontér v tarifní třídě 8	h	40,000			RTS I / 2024
51	K	949941101R00	Výsuvná šplhací plošina, motorický zdvih, H 80 m	den	10,000			RTS I / 2024
52	K	119001101R00	Úprava výkopku vlhčením vodou	m3	168,000			RTS I / 2024
53	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	168,000			RTS I / 2024
D M46 Zemní práce při montážích								
54	K	460070545R00	Jáma pro stožár výložníkový zapuštěný, hornina	kus	78,000			RTS I / 2024
55	K	460200144RT1	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.4	m	850,000			RTS I / 2024
56	K	460200244RT1	Výkop kabelové rýhy 50/60 cm hor.4	m	500,000			RTS I / 2024
57	K	460200274RT1	Výkop kabelové rýhy 50/90 cm hor.4	m	150,000			RTS I / 2024
58	M	673909992034	Fólie výstražná šířka 34 cm červená síťovina	m	1 500,000			RTS I / 2024
59	K	139600013RA0	Ruční výkop v hornině 4	m3	30,000			RTS I / 2024
60	K	119001101R00	Úprava výkopku vlhčením vodou	m3	426,000			RTS I / 2024
61	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	426,000			RTS I / 2024
62	K	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy	m3	426,000			RTS I / 2024
63	M	58153304	Písek technický KP 04	t	212,000			RTS I / 2024
64	M	58330002.A	Štěrkopísek k zásypu	t	459,000			RTS I / 2024
65	K	199000005aR00	Poplatek za skládku zeminy	t	459,000			vlastní
D M99 Přirážky M								
66	K	222002001.1	Doprava dodávek	kus	1,000			vlastní
67	K	222002002.1	Přesun dodávek	kus	1,000			vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
42 - Obnova veřejného osvětlení (SO 4201)
Soupis:
42.B - Odstranění veřejného osvětlení v parku - hlavní

KSO:	828 75	CC-CZ:	
Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:		IČ:	00284891
Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35		DIČ:	CZ699001303
Uchazeč:		IČ:	27263827
Gardenline, s.r.o.		DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	09613111
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00		DIČ:	CZ09613111
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Před započítáním stavby je nutné překontrolovat výkaz výměr s projektovou dokumentací a požadavky investora. Základní výkopy do hloubky 30 cm zajišťuje stavba.

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	963 697,07	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

42 - Obnova veřejného osvětlení (SO 4201)

Soupis:

42.B - Odstranění veřejného osvětlení v parku - hlavní

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M21d - Demontáže



SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt: 42 - Obnova veřejného osvětlení (SO 4201)

Soupis: 42.B - Odstranění veřejného osvětlení v parku - hlavní

Místo: HODONÍN

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		M21d	Demontáže			
1	K	21056289547	Demontáž stožáru VO	kus	21,000	vlastní
2	K	21056289548	Odtranění kabelů z výkopu, včetně výkopu	m	740,000	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
43 - Přípojka slaboproudu (SO 4401) - hlavní

KSO: 828 89
Místo: HODONÍN

CC-CZ:
Datum: 11.07.2025

Zadavatel:
Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

Uchazeč:
Gardenline, s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

IČ: 09613111
DIČ: CZ09613111

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Před započítáním stavby je nutné přezkontrolovat výkaz výměr s projektovou dokumentací a požadavky investora. Základní výkopy do hloubky 30 cm zajišťuje stavba.

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	123 204,01	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

43 - Přípojka slaboproudu (SO 4401) - hlavní

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M22 - Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

M46 - Zemní práce při montážích

M99 - Přírážky M

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt: 43 - Přípojka slaboproudu (SO 4401) - hlavní

Místo: HODONÍN

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky						
1	M	220000091IM	Mikrotrubička 16/12	kus	40,000	vlastní
2	M	220000092IM	Optický kabel, 12 vláken, G.657A1, 2x6 vl./trub., CMCA, HDPE plášť, OD 8,6 mm	kus	40,000	vlastní
3	M	3457114700	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040	m	35,000	RTS I / 2024
4	K	222260546R00	Trubka KOPOFLEX do průměru 63 mm	m	35,000	RTS I / 2024
5	M	34140925	Vodič silový CY 4,00 mm2 - drát	m	40,000	RTS I / 2024
6	K	2220000037IM	Záfuk optického kabelu	m	35,000	vlastní
7	M	220000097IM	Datový rozváděč, min. 12u 19"	kus	1,000	vlastní
8	M	220000098IM	Ups 1000va	kus	1,000	vlastní
9	M	220000099IM	Vystrojení (vyvazovací panel, optická spojka, ODF, patchkabel, patchpanel, keystone, PDU,...)	kpl	1,000	vlastní
10	M	220000100IM	Router - 4 jádrový procesor, 1,4Gzh, 1000MB paměť, L5, Porty: 10× RJ-45 10/100/1000 Ethernet, 1× SFP+, 1× RJ-45 port konzole	kus	1,000	vlastní
11	M	220000101IM	Switch - cloud router, stolní, CPU QCA8511, 128MB, 8x GLAN POE, 4x SFP, routeros L5, PSU, bílý	kus	1,000	vlastní
12	M	220000102IM	SFP WDM transceiver 1,25Gbps, 1000BASE-BX10, SM, 3km, TX1310/RX1550nm, LC simplex, 0 až 70°C. 3.3V	kus	3,000	vlastní
13	K	2220000038IM	Montáž, zapojení, zprovoznění, zaškolení	kpl	1,000	vlastní
14	K	2220000039IM	Optické práce	kpl	1,000	vlastní
15	M	100000028VD	Ostatní elektroinstalační materiál	kpl	1,000	vlastní
16	K	2220000045IM	El. revize, včetně revizní zprávy	kpl	1,000	vlastní
D M46 Zemní práce při montážích						
17	K	460200274RT1	Výkop kabelové rýhy 50/90 cm hor.4	m	35,000	RTS I / 2024
18	M	673909992034	Fólie výstražná šířka 34 cm červená síťovina	m	35,000	RTS I / 2024
19	K	139600013RA0	Ruční výkop v hornině 4	m3	2,000	RTS I / 2024
20	K	119001101R00	Úprava výkopku vlhčením vodou	m3	18,000	RTS I / 2024
21	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	18,000	RTS I / 2024
22	K	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy	m3	18,000	RTS I / 2024
23	M	58153304	Písek technický KP 04	t	7,000	RTS I / 2024
24	M	58330002.A	Štěrkopísek k zásypu	t	23,000	RTS I / 2024
25	K	199000005aR00	Poplatek za skládku zeminy	t	23,000	vlastní
D M99 Přirážky M						
26	K	222002001.1	Doprava dodávek	kus	1,000	vlastní
27	K	222002002.1	Přesun dodávek	kus	1,000	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
44 - Rozvody slaboproudu (fragment SO4402) - doprovodné
Soupis:
44.A - Elektromontáže – wifi

KSO:	828 81	CC-CZ:	
Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:		IČ:	00284891
Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35		DIČ:	CZ699001303
Uchazeč:		IČ:	27263827
Gardenline, s.r.o.		DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	09613111
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00		DIČ:	CZ09613111
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Před započítáním stavby je nutné překontrolovat výkaz výměr s projektovou dokumentací a požadavky investora. Základní výkopy do hloubky 30 cm zajišťuje stavba.

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	134 130,05	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

44 - Rozvody slaboproudu (fragment SO4402) - doprovodné

Soupis:

44.A - Elektromontáže – wifi

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M22 - Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

M99 - Přírážky M

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt: 44 - Rozvody slaboproudu (fragment SO4402) - doprovodné

Soupis: 44.A - Elektromontáže – wifi

Místo: HODONÍN

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky						
1	M	220000103IM	Wifi AP - a/b/g/n/ac/ax 2x2:2 wave2 dual-radio outdoor přístupový bod, všesměrové pokrytí, poe	kus	2,000	vlastní
2	M	220000104IM	Instalační držák	kus	2,000	vlastní
3	M	220000105IM	Switch - 800mhz CPU, 128MB RAM, 5x Gbit LAN, USB, SFP, poe 802.3at, L4	kus	2,000	vlastní
4	M	220000106IM	SFP WDM transceiver 1,25Gbps, 1000BASE-BX10, SM, 3km, TX1550/RX1310nm, LC simplex, 0 až 70°C, 3,3V, Cisco kompatibilní, DMI	kus	2,000	vlastní
5	K	2220000040IM	Montáž, zapojení, zprovoznění, zaškolení	kpl	2,000	RTS I / 2024
6	K	2220000041IM	Optické práce	kpl	2,000	vlastní
7	M	371201307	Kabel horizontální Cat6A U-FTP	m	90,000	RTS I / 2024
8	K	222260546R00	Trubka KOPOFLEX do průměru 63 mm	m	50,000	RTS I / 2024
9	M	3457114700	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040	m	50,000	RTS I / 2024
10	M	100000028VD	Ostatní elektroinstalační materiál	kpl	1,000	vlastní
11	K	2220000045IM	El. revize, včetně revizní zprávy	kpl	1,000	vlastní
D M99 Přirážky M						
12	K	222002001.1	Doprava dodávek	kus	1,000	vlastní
13	K	222002002.1	Přesun dodávek	kus	1,000	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
44 - Rozvody slaboproudu (fragment SO4402) - doprovodné
Soupis:
44.B - Elektromontáže – kamerový systém

KSO:	828 89	CC-CZ:	
Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:		IČ:	00284891
Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35		DIČ:	CZ699001303
Uchazeč:		IČ:	27263827
Gardenline, s.r.o.		DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	09613111
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00		DIČ:	CZ09613111
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Před započítáním stavby je nutné překontrolovat výkaz výměr s projektovou dokumentací a požadavky investora. Základní výkopy do hloubky 30 cm zajišťuje stavba.

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	995 979,07	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt: 44 - Rozvody slaboproudu (fragment SO4402) - doprovodné
Soupis: 44.B - Elektromontáže – kamerový systém

Místo:	HODONÍN	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:	Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35	Projektant:	MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00
Uchazeč:	Gardenline, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

M22 - Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
M46 - Zemní práce při montážích
M99 - Přírážky M



SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt: 44 - Rozvody slaboproudu (fragment SO4402) - doprovodné

Soupis: 44.B - Elektromontáže – kamerový systém

Místo: HODONÍN

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky						
1	M	371201307	Kabel horizontální Cat6A U-FTP	m	150,000	RTS I / 2024
2	K	210800126RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2, včetně dodávky kabelu	m	140,000	RTS I / 2024
3	M	220000091IM	Mikrotrubička 16/12	kus	690,000	vlastní
4	M	220000092IM	Optický kabel, 12 vláken, G.657A1, 2x6 vl./trub., CMCA, HDPE plášť, OD 8,6 mm	kus	140,000	vlastní
5	M	3457114700	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040	m	1 380,000	RTS I / 2024
6	K	222260546R00	Trubka KOPOFLEX do průměru 63 mm	m	1 380,000	RTS I / 2024
7	K	2220000037IM	Záfuk optického kabelu	m	140,000	vlastní
8	M	220000107IM	Multisenzorová/PTZ kamera s rozlišením 4x4k+2MP PTZ 40x zoom, AI Analytics, microsd, H.265, ewdr 120db+150db	kus	1,000	vlastní
9	M	220000108IM	Držák na VO komplet	kus	1,000	vlastní
10	M	220000109IM	Malá skříň IP66 na sloup VO pro převodník, napájení vč. Držáku	kus	1,000	vlastní
11	M	220000110IM	SPF modul SC/WDM 100BASE/BX 20/5 km SM/MM	kus	1,000	vlastní
12	M	220000111IM	Licence pro kameru do VMS	kus	1,000	vlastní
13	K	2220000050IM	Montáž a zapojení	kpl	1,000	vlastní
14	M	220000112IM	Kompaktní kamera s analytikou EVA, 3,2-10,5mm, 2MP HDR, IP66/67, IK10	kus	5,000	vlastní
15	M	220000113IM	Sloupový adaptér pro kamery	kus	5,000	vlastní
16	M	220000114IM	Průmyslový média konvertor - Podpora poe+ (25.5W), SFP slot s podporou 100BASE-X, Podpora FAR END FAULT	kus	3,000	vlastní
17	M	220000115IM	SPF modul SC/WDM 100BASE/BX 20/5 km SM/MM	kus	3,000	vlastní
18	M	220000116IM	Průmyslový spínaný zdroj 230V/48VDC-40W	kus	1,000	vlastní
19	M	220000117IM	Průmyslový spínaný zdroj 230V/48VDC-100W	kus	1,000	vlastní
20	M	220000118IM	Licence pro kameru do VMS	kus	5,000	vlastní
21	K	2220000047IM	Montáž a zapojení	kpl	1,000	vlastní
22	M	220000119IM	Průmyslový managed switch LAN-RING, 2x COMBO port (SFP/RJ45), 8x SFP slot s podporou 100BASE-X vč. Instalačního příslušenství	kus	1,000	vlastní
23	M	220000120IM	Průmyslový managed switch 2x SFP slot 3x Fast ethernetový port s poe až 25,5 W	kus	1,000	vlastní
24	M	220000121IM	Průmyslový spínaný zdroj 230V/48VDC-100W	kus	1,000	vlastní
25	M	220000122IM	SPF modul SC/WDM 100BASE/BX 20/5 km SM/MM	kus	4,000	vlastní
26	M	220000123IM	SPF modul SC/WDM 100BASE/BX 20/2 km SM/MM	kus	2,000	vlastní
27	M	220000124IM	Datový rozvaděč 12U včetně vybavení (optická vana, police, napájecí panel...)	kus	1,000	vlastní
28	K	2220000048IM	Ukončení optiky pro MKDS včetně pigtailů, spojek, měřících protokolů atd.	kpl	1,000	vlastní
29	M	220000125IM	Ostatní příslušenství (patch cordy optické/RJ45, spojky apod.)	kpl	1,000	vlastní
30	K	2220000042IM	Montáž a zapojení	kpl	1,000	RTS I / 2024
31	K	2220000044IM	Oživení, nastavení a uvedení do provozu včetně měření	kpl	1,000	RTS I / 2024
32	K	2220000045IM	El. revize, včetně revizní zprávy	kpl	1,000	vlastní
33	K	2220000046IM	Proškolení obsluhy	kpl	1,000	vlastní
34	K	2220000049IM	Dopravné, skladné, zkušební provoz aj.	kpl	1,000	vlastní
35	K	2200000008VD	Statická zkouška vývratu stožáru	kpl	1,000	vlastní
36	K	2200000009VD	Statické posouzení stožáru přetíženého kamerovým systémem	kpl	1,000	vlastní
D M46 Zemní práce při montážích						
37	K	460200144RT1	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.4	m	40,000	RTS I / 2024
38	M	673909992034	Fólie výstražná šílka 34 cm červená síťovina	m	40,000	RTS I / 2024
39	K	139600013RA0	Ruční výkop v hornině 4	m3	2,000	RTS I / 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	119001101R00	Úprava výkopku vlhčením vodou	m3	10,500			RTS I / 2024
41	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10,500			RTS I / 2024
42	K	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy	m3	10,500			RTS I / 2024
43	M	58153304	Písek technický KP 04	t	5,000			RTS I / 2024
44	M	58330002.A	Štěrkopísek k zásypu	t	12,000			RTS I / 2024
45	K	199000005aR00	Poplatek za skládku zeminy	t	12,000			vlastní
D M99 Přírážky M								
46	K	222002001.1	Doprava dodávek	kus	1,000			vlastní
47	K	222002002.1	Přesun dodávek	kus	1,000			vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
45 - Ochrana a úprava stávajících vedení - doprovodné

KSO: 828 29
Místo: HODONÍN

CC-CZ:
Datum: 11.07.2025

Zadavatel:
Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

Uchazeč:
Gardenline, s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

IČ: 09613111
DIČ: CZ09613111

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Před započítáním stavby je nutné překontrolovat výkaz výměr s projektovou dokumentací a požadavky investora. Základní výkopy do hloubky 30 cm zajišťuje stavba.

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	642 801,61	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

45 - Ochrana a úprava stávajících vedení - doprovodné

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M21 - Elektromontáže

M46 - Zemní práce při montážích

M99 - Přírážky M

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt: 45 - Ochrana a úprava stávajících vedení - doprovodné

Místo: HODONÍN

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D M21 Elektromontáže						
1	M	100000077VD	Chránička dělená HDPE bezhalogenová KOPOHALF pr. 110 mm, 450N/20cm, červená	m	70,000	vlastní
2	M	3457114705	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	70,000	RTS I / 2024
3	K	220061164R00	Uložení kabelu do chráničky a do výkopu	m	70,000	RTS I / 2024
4	M	210000019VD	Sekundární ochrana vedení EGD - součástí rozpočtu komunikací	kpl	1,000	vlastní
5	M	210000018VD	Sekundární ochrana vedení ve vjezdech - součástí rozpočtu komunikací	kpl	1,000	vlastní
6	K	900 R25	HZS, elektromontér v tarifní třídě 8	h	80,000	RTS I / 2024
D M46 Zemní práce při montážích						
7	K	460200274RT1	Výkop kabelové rýhy 50/90 cm hor.4	m	270,000	RTS I / 2024
8	M	673909992034	Fólie výstražná šířka 34 cm červená sítovina	m	270,000	RTS I / 2024
9	K	139600013RA0	Ruční výkop v hornině 4	m3	30,000	RTS I / 2024
10	K	119001101R00	Úprava výkopku vlhčením vodou	m3	162,000	RTS I / 2024
11	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	162,000	RTS I / 2024
12	K	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy	m3	162,000	RTS I / 2024
13	M	58153304	Písek technický KP 04	t	64,000	RTS I / 2024
14	M	58330002.A	Štěrkopísek k zásypu	t	216,000	RTS I / 2024
15	K	199000005aR00	Poplatek za skládku zeminy	t	216,000	vlastní
D M99 Přirážky M						
16	K	222002001.1	Doprava dodávek	kus	1,000	vlastní
17	K	222002002.1	Přesun dodávek	kus	1,000	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
50 - Komunikace (SO 5101) - doprovodné

KSO: 822 29
Místo: HODONÍN

CC-CZ:
Datum: 11.07.2025

Zadavatel:
Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

Uchazeč:
Gardenline, s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

IČ: 09613111
DIČ: CZ09613111

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	27 792 442,11	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

50 - Komunikace (SO 5101) - doprovodné

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masyrkovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - 1 - Zemní práce

D2 - 2 - Základy

D3 - 3 - Případná sanace

D5 - 5 - Komunikace

D51 - 6.1 - KV I - Asfaltová vozovka

D52 - 6.2 - KV II - Skladba dlážděné vozovky

D53 - 6.3 - KV III, VIII - Skladba samostatného sjezdu, skladba chodníku v nároží

D54 - 6.4 - KV IV - Skladba parkovacího stání

D55 - 6.5 - KV V - Skladba chodníku

D56 - 6.6 - KV VI, VII, IX - Skladba přídlažby chodníku, sjezdu, chodníku v nároží

D8 - 8 - Trubní vedení

D9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce

D99 - 99 - Přesun hmot

M6 - M46 - Zemní práce při montážích

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt: 50 - Komunikace (SO 5101) - doprovodné

Místo: HODONÍN

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D D1 1 - Zemní práce						
1	K	113151219R00	Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.10 cm	m2	7 271,690	RTS 2024
2	K	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	2 437,000	RTS 2024
3	K	113109410R00	Odstanění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm	m2	56,800	RTS 2024
4	K	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	620,300	RTS 2024
5	K	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	1 374,600	RTS 2024
6	K	122302203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 10000 m3	M3	2 818,200	RTS 2024
7	K	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	M3	2 818,200	RTS 2024
8	K	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	M3	469,000	RTS 2024
9	K	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	M3	934,500	RTS 2024
10	K	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	M3	934,500	RTS 2024
11	K	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	M3	3 752,700	RTS 2024
12	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	3 752,700	RTS 2024
13	K	199000005R09	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 na recyklační skládce	t	7 505,400	vlastní
14	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	7 104,000	RTS 2024
15	K	vlastní	Ruční výkop, ochrana dřevin a jejich kořenovcých systémů, hl. min 1 m	m2	470,000	vlastní
D D2 2 - Základy						
16	K	230191027R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 160x6,2 mm	m	191,000	RTS 2024
17	K	3457114708	Trubka kabelová chránička KF 09160	m	191,000	RTS 2024
D D3 3 - Případná sanace						
18	K	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	4 518,000	RTS 2024
19	M	67352027	Geotextilie silniční PK-Tex PP 60 300 g/m2	m2	5 195,700	vlastní
20	K	564112130R00	Podklad z bet.recyklátu fr. 0-16 po zhutn.tl.30 cm	m2	4 518,000	RTS 2024
D D5 5 - Komunikace						
D D51 6.1 - KV I - Asfaltová vozovka						
21	K	564851112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm	m2	1 994,000	RTS 2024
22	K	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 734,000	RTS 2024
23	K	573111123R00	Postřík infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,80 kg/m2	m2	1 734,000	RTS 2024
24	K	565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm	m2	1 734,000	RTS 2024
25	K	573231123R00	Postřík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	1 734,000	RTS 2024
26	K	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	1 734,000	RTS 2024
D D52 6.2 - KV II - Skladba dláděné vozovky						
27	K	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 107,000	RTS 2024
28	K	567132111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.16 cm	m2	957,000	RTS 2024
29	K	591211211R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 4 cm	m2	957,000	RTS 2024
30	M	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2	m2	957,000	vlastní
D D53 6.3 - KV III, VIII - Skladba samostatného sjezdu, skladba chodníku v n						
31	K	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	598,000	RTS 2024
32	K	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	271,500	RTS 2024
33	K	567132111R00.1	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm	m2	286,000	RTS 2024
34	K	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž.	m2	534,000	RTS 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	M	592452620	Betonová dlažba bezfazetová přírodní 30x30x8	m2	534,000			vlastní
36	M	59248059	Dlažební kámen slepecký 20/10/8 barva	m2	23,500			vlastní
D D54 6.4 - KV IV - Skladba parkovacího stání								
37	K	56811111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	851,000			RTS 2024
38	M	67352027	Geotextilie silniční PK-Tex PP 60 300 g/m2	m2	979,000			vlastní
39	K	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	851,000			RTS 2024
40	K	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	744,000			RTS 2024
41	K	591211211R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 4 cm	m2	744,000			RTS 2024
42	M	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2	m2	744,000			vlastní
D D55 6.5 - KV V - Skladba chodníku								
43	K	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	2 179,000			RTS 2024
44	K	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	1 981,000			RTS 2024
45	M	592452630	Betonová dlažba bezfazetová přírodní 30x30x8	m2	1 809,000			vlastní
46	M	59248059	Dlažební kámen slepecký 20/10/8 barva	m2	173,000			vlastní
D D56 6.6 - KV VI, VII, IX - Skladba předlažby chodníku, sjezdu, chodníku v nájezdu								
47	K	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	254,000			RTS 2024
48	K	564851113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm	m2	206,000			RTS 2024
49	K	567132111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.16 cm	m2	12,000			RTS 2024
50	K	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	218,000			RTS 2024
51	M	58380056	Mozaika dlažební 4/6 štípaná	m2	218,000			vlastní
D D8 8 - Trubní vedení								
52	K	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	KUS	19,000			RTS 2024
53	K	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	KUS	3,000			RTS 2024
D D9 9 - Ostatní konstrukce a práce								
54	K	916231111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry	m	1 068,000			RTS 2024
55	M	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2	m2	267,000			vlastní
56	K	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrrou, na lež., lože z C 12/15	m	601,000			RTS 2024
57	M	59217001	Obrubník parkový betonový 100 x 250 x 1000 mm přírodní	KUS	51,000			vlastní
58	M	vlastní.21	Obruba štípaná žula 10x20x50cm, krajník	m	304,000			vlastní
59	M	vlastní.22	Obruba štípaná žula 10x30x100cm, krajník	m	228,000			vlastní
60	M	vlastní.23	Obruba štípaná žula 15x30x100cm, krajník	m	18,000			vlastní
61	K	vlastní.3	Osazení lež.obrub.kamen. bez opěr, lože z C 16/20	m	1 434,000			vlastní
62	M	58380303	Obrubník kamenný přímý š. 30 cm	m	341,000			vlastní
63	M	58380313	Obrubník kamenný přímý š. 15 cm	m	1 093,000			vlastní
64	K	914001111R00	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ	KUS	91,000			RTS 2024
65	M	40444939.A	Značka dopravní svislá dle PD	KUS	91,000			vlastní
66	M	210205101R00	Sloupek dopravní značky	KUS	91,000			RTS 2024
67	K	966006211R00	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí	KUS	32,000			RTS 2024
68	K	914001125R00	Přemístění svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	KUS	4,000			RTS 2024
69	K	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	24,000			RTS 2024
70	K	979091111R00	Piktogram cyklobousměrky	KS	30,000			RTS 2024
71	K	979082313R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1000 m	t	2 302,000			RTS 2024
72	K	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	6 906,000			RTS 2024
VV 2302*3 'Přepočtené koeficientem množství					6 906,000			
73	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2 302,000			RTS 2024
74	K	979999982R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)	t	557,000			RTS 2024
75	K	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	1 745,000			RTS 2024
76	K	vlastní4	Odseknutí ostrých rohů žulových obrub na místě, (30 cm) viz D.2.3.b.16	ks	456,000			vlastní
77	K	vlastní5	Zrušení stav. UV vč. přípoj. a zaslepení v místě napojení na kanalizaci, včetně zemních prací a hutnění zásypů	ks	20,000			vlastní
D D99 99 - Přesun hmot								
78	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	11 418,000			RTS 2024
D M6 M46 - Zemní práce při montážích								
79	K	460420501RT1	Osazení tvárníc kabelových betonových do rýhy , obsyp štěrkopískem	m	477,000			RTS 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	5531200160R	Žlab kabelový betonový k ochraně zemního vedení, 100x23x19cm	KUS	477,000			RTS 2024
81	K	5531200220R	Poklop kabelového žlabu betonový 50x23x4cm	KUS	954,000			RTS 2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Objekt:
51 - Mříž se stromy (fragment SO 5101) - hlavní

KSO: 822 29
Místo: HODONÍN

CC-CZ:
Datum: 11.07.2025

Zadavatel:
Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

Uchazeč:
Gardenline, s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:
MAAUS s.r.o., Gorkého 51/1, Brno 602 00

IČ: 09613111
DIČ: CZ09613111

Zpracovatel:
Obřtelová Miluše

IČ: 64596605
DIČ: CZ6110310745

Poznámka:
" Poznámka ohledně vedení IS: úpravy trasy slaboproudu NET Conneect je
započtena v Kapitole 45 - Ochrana a úprava stávajících vedení "

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	1 111 324,86	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt:

51 - Mříž se stromy (fragment SO 5101) - hlavní

Místo:

HODONÍN

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Projektant:

MAAUS s.r.o.,
Gorkého 51/1, Brno
602 00

Uchazeč:

Gardenline, s.r.o.

Zpracovatel:

Obrtelová Miluše

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Objekt: 51 - Mříž se stromy (fragment SO 5101) - hlavní

Místo: HODONÍN

Zadavatel: Město Hodonín, Masyrykovo nám.53/1, Hodonín 695 35

Uchazeč: Gardenline, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D HSV			Práce a dodávky HSV			
D 1			Zemní práce			
1	K	131212531	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,650	CS ÚRS 2024 01
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "			
	VV		" Výkaz výměr (VV) dle: "			
	VV		" 1/ Technické zprávy D.1.1a.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA - KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ (dále jen TZ) "			
	VV		" 2/ výkres.části - D.1.1.b.1 -STROMY, D.1.1.b.6.A DETAIL D.A, KNIHA MOBILIÁŘE (specifik.mříže)"			
	VV		" výkr. situace: D.1.1.b.5 SITUACE ARCHITEKTONICKÁ - MOBILIÁŘ, HERNÍ PRVKY A KONCOVÉ PRVKY"			
	VV		" 3/ bilanční tabulky (soupis výměr) - Kapitola 51 "			
	VV		" = stavební úpravy pro 11 ks stromů s mříží ve zpevn.ploše před školou (vlastní výsadba=kap.01.G)"			
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky: Kap.51"			
	VV		Mezisoučet ODKAZY VÝKAZU VÝMĚR		0,000	
	VV		" POZNÁMKA ohledně vedení IS: úpravy trasy slaboproudu NET Conneect je započtena v:"			
	VV		" Kapitole 45 - Ochrana a úprava stávajících vedení "			
	VV		" Přeložka vodovodu (do nové hl.1,5m) bude provedena v předstihu před výkopem jam kořen.zony"			
	VV		Mezisoučet OCHRANA VEDENÍ IS		0,000	
	VV		" výkaz 4/ jamky pro podkladní beton C20/25 výšky 15 cm pod 4 pilíře ztrac.bednění / 11 ks stromů v ZP"			
	VV		" /dle výkr. D.1.1.b.6.A DETAIL D.A "			
	VV		" 1,65m3 pro 44 ks jamek (4*11)=1 jamka 0,038m3"			
	VV		(4*0,5*0,5*0,15)*11		1,650	
	VV	rJAMKY05zem51	Součet		1,650	
2	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	8,446	CS ÚRS 2024 01
	VV		" ruční výkop v těsně kolem kabelů (cca 60% z pásma IS) "			
	VV		" výkaz 5/ velký výkop 3,72x2,72m pod chodníkem / 11 ks stromů "			
	VV		" křížení s kabely SLP-NET Conneect (60% ručně)"		8,446	
	VV		0,60*(((0,5+0+0,5)*0,344*3,72)*11)			
	VV	rJAMAzem51	Součet		8,446	
3	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	22,050	CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz 5/ velký výkop 3,72x2,72m pod chodníkem / 11 ks stromů "			
	VV		" (výkop pouze na výšku 344mm v zemině 3tř. /- prvních 320 mm započteno v kapitole 50 - Komunikace (SO 5101)"			
	VV		" dle výkr. D.1.1.b.6.A DETAIL D.A = zřízení svahovan. prostoru pro kořen.zonu pod chodníkem "			
	VV		((3,72*2,72)+(3,0*2,0))/2*0,344*11		30,496	
	VV		" - odpočet ruční výkop v těsně kolem kabelů (% z pásma IS) "			
	VV		-rJAMAzem51		-8,446	
	VV	sJAMAzem51	Mezisoučet		22,050	
	VV		Součet		22,050	
4	K	139001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	21,939	CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkop velké jámy (3,72x2,72m) v pásmu IS "			
	VV		" výk. situace - D.1.1.b.1 -STROMY, D.1.1.b.6.A DETAIL D.A"			
	VV		" výkaz 5/ velký výkop 3,72x2,72m pod chodníkem / 11 ks stromů "			
	VV		" souběh s kabely VO (1x okraj 0,5m)"		7,038	
	VV		((0,5+0+0)*0,344*3,72)*11			
	VV		" křížení s kabely SLP-NET Conneect "		14,076	
	VV		((0,5+0+0,5)*0,344*3,72)*11			
	VV		" souběh Přeložka vodovodu v hl.1,5m=mimo pásmo IS =0,664-(1,5-0,5)= - 0,336" 0		0,000	
	VV		Mezisoučet		21,114	
	VV		" výkop malých jamek pro podklad.betony pilířků v pásmu IS "			
	VV		"			
	VV		" křížení jamek s kabely SLP-NET Conneect "		0,825	
	VV		(4*0,5/2*0,5*0,15)*11			
	VV		Mezisoučet		0,825	
	VV		" POZNÁMKA: úpravy trasy SLP NET Conneect = Kapitola 45 Ochrana stáv.vedení "			
	VV		Součet		21,939	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	40,920			CS ÚRS 2024 01
	VV		" podchycení při křížení s kabely SLP-NET Conneect " 3,72*11		40,920			
	VV		" POZNÁMKA: položka bude čerpána pouze v případě, že nebude v dostatečném předstihu "					
	VV		" provedena úpravy trasy SLP NET Conneect (zapuštění do chrániček) = Kap. 45 Ochrana stáv. vedení "					
	VV		" před provedením výkopu velké jámy (3,72x2,72m) v pásmu IS "					
	VV		Součet		40,920			
6	K	15110110-R1	Fixační plnostěnné pažení hl. do 0,5m pro odělení zásepů, obsypů z různých materiálů - vč. postupného posuvu dle vrstev zásepů a odstranění pažení	m2	16,801			vlastní
	VV		" výkaz 6/ zásep míchaná směs hrubozrnný štěrk + zemina / *11 ks stromů "					
	VV		" zásep prováděný po vrstvách, hutněno - podklad pro chodník "					
	VV		"(souběžné se substrátov. zásepem jámy 1,8*1,8 mezi pilíři (výkaz 7, započteno v části 01.G Výsadba stromu)"					
	VV		" dle výkr. D.1.1.b.6.A DETAIL D.A "					
	VV		" fixační pažení pro oddělení 2 zúžených struktur zásepů -jen mezery mezi pilíři "					
	VV		(4*(0,81+2*0,15)*(0,664-0,320))*11		16,801			
	VV		Součet		16,801			
7	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,006			CS ÚRS 2024 01
	VV		" převozy kameniva v rámci deponie ZS do míchac.zařízení pro smíchání štěrk.směsí "					
	VV		" 35% HDK 16/32 " 0,35*m3SMESzasyp51		7,503			
	VV		" 35% HDK 32/63 " 0,35*m3SMESzasyp51		7,503			
	VV		Součet		15,006			
8	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	29,477			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odvoz části zeminy z výkopů na deponii stavby pro smíchání: "					
	VV		" (pro štěrk.směs strom. jam pod komunikace (výkaz 6 zásep...)"					
	VV		" (výpočet viz.položka Prohoz...) vč.25% na odpad při prohozu"					
	VV		m3ZEMzpetSMES51*1,25		8,039			
	VV		Mezisoučet		8,039			
	VV		" rozvoz z deponie stavby po smíchání: štěrk.směs strom.jam pod komunikace (výkaz 6 zásep...)"					
	VV		rZASYPsmes51*1,03*1,15		21,438			
	VV		Mezisoučet		21,438			
	VV		Součet		29,477			
9	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	25,715			CS ÚRS 2024 01
	VV		" odvoz přebytků zeminy na recykl.skládku "					
	VV		rJAMKY05zem51		1,650			
	VV		rJAMAzem51		8,446			
	VV		sJAMAzem51		22,050			
	VV		" - odpočet zpětně využitě zeminy do zásepů štěrkov.směsí "					
	VV		-m3ZEMzpetSMES51		-6,431			
	VV	ODVOZzem51	Součet zemina odvoz na recyklaci		25,715			
10	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	48,148			CS ÚRS 2024 01
	VV		" nakládka odpadu po prohozu zeminy z výkopů (ad./výkaz 6 zásep směsí)"					
	VV		" (výpočet viz.pložka Prohoz...) vč.25% na odpad při prohozu"					
	VV		m3ZEMzpetSMES51*0,25		1,608			
	VV		" + nakládka pro převoz kameniva v rámci deponie ZS do míchac.zařízení pro smíchání štěrk.směsí "					
	VV		" 35% HDK 16/32 " 0,35*m3SMESzasyp51		7,503			
	VV		" 35% HDK 32/63 " 0,35*m3SMESzasyp51		7,503			
	VV		Mezisoučet		16,614			
	VV		" nakládka pro rozvoz z deponie stavby po smíchání: štěrk.směs strom jam pod komunikace (výkaz 6 zásep...)"					
	VV		rZASYPsmes51*1,03*1,15		21,438			
	VV		Mezisoučet		21,438			
	VV		" naložení ručních výkopů pro jednotný odvoz na skládku"					
	VV		rJAMKY05zem51		1,650			
	VV		rJAMAzem51		8,446			
	VV		Mezisoučet		10,096			
	VV		Součet		48,148			
11	K	171201231-1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04.	t	45,001			vlastní
	VV		ODVOZzem51*1,75		45,001			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	25,715			CS ÚRS 2024 01
	VV		ODVOZzem51		25,715			
13	K	174111109	Příplatek k zásepů za ruční prohození sypaniny sítím	m3	8,039			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz 6/ zásep míchaná směs hrubozrnný štěrk + zemina / *11 ks stromů "					
	VV		" stávaj.zemina z výkopů jam stromů: na mezideponii +překatrovat "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" potřebná kubatura vč. ztrátého 3% +15% na hutnění : 30% podíl zeminy"					
	VV		(rZASYPsmes51*1,03*1,15)*0,30		6,431			
	VV	m3ZEMzpetSMES51	Mezisosoučet		6,431			
	VV		" + % na odpad při prohozu cca 25%"					
	VV		m3ZEMzpetSMES51*0,25		1,608			
	VV		Součet m3 PROHOZU vč. podílu odpadu		0,039			
14	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	18,099			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz 6/ zásyp míchaná směs hrubozrnný štěrky + zemina / *11 ks stromů "					
	VV		" zásyp prováděný po vrstvách, hutněno - podklad pro chodník "					
	VV		"(souběžně se substrátov.zásypem jámy 1,8*1,8 mezi pilíři (výkaz 7, započteno v části 01.G Výsadba stromu)"					
	VV		" dle výkr. D.1.1.b.6.A DETAIL D.A "					
	VV		" jáma pro 11 stromů"					
	VV		rJAMAzem51		8,446			
	VV		sJAMAzem51		22,050			
	VV		" - odpočet jámy (1,81*1,81) se substrátem pro stromy vč. objemu pilířů z bet.tvárnic"					
	VV		" jen na hl. po niveletu pláně chodníku (tl. chodníku 0,320mm)"					
	VV		-(1,81*1,81*(0,664-0,320))*11		-12,397			
	VV	rZASYPsmes51	Mezisosoučet		18,099			
	VV		" dodávka směsi = položky Míchání substrátů, dodávky kameniva, +položky prohoz zeminy, přesuny..."					
	VV		Součet		18,099			
15	K	184854113	Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství přes 10 do 100 m3	m3	21,438			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz 6/ namíchání směsi pro zásyp: hrubozrnný štěrky + zemina / *11 ks stromů "					
	VV		" skladba směsi: .tříd.zemina 30% (stávj.už překatr. z výkopů jam stromů)+ 35% HDK fr. 16/32 , +35% HDK 32/63 vč.dovozu na stavbu"					
	VV		" potřebná kubatura vč. ztrátého 3% +15% na hutnění"					
	VV		rZASYPsmes51*1,03*1,15		21,438			
	VV	m3SMESzasyp51	Součet		21,438			
16	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	14,181			CS ÚRS 2024 01
	VV		" kubatura už v 3% ztrátého a 15% na zhutnění / m3 35% HDK fr. 16/32 "					
	VV		0,35*m3SMESzasyp51		7,503			
	VV		Součet m3		7,503			
	VV		" tonáž kameniva: 35% HDK fr. 16/32"					
	VV		0,35*m3SMESzasyp51*1,89		14,181			
	VV		Součet tonáž		14,181			
17	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	14,031			CS ÚRS 2024 01
	VV		" kubatura už v 3% ztrátého a 15% na zhutnění / m3 35% HDK fr. 32/63 "					
	VV		0,35*m3SMESzasyp51		7,503			
	VV		Součet m3		7,503			
	VV		" tonáž kameniva: 35% HDK fr. 32/63"					
	VV		0,35*m3SMESzasyp51*1,87		14,031			
	VV		Součet tonáž		14,031			
D 2 Zakládání								
18	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,708			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz 4/ podkladní beton C20/25 výšky 15 cm pod 4 pilíře ztrac.bednění / 11 ks stromů"					
	VV		" /dle výkr. D.1.1.b.6.A DETAIL D.A "					
	VV		(4*0,5*0,5*0,15)*11		1,650			
	VV		" nebedněno , přímo do výkopu jamky=+3,5%"					
	VV		1,65*0,035		0,058			
	VV		Součet		1,708			
19	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,713			CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkaz 3/ pilíře ztraceného bednění /dle výkr. D.1.1.b.6.A DETAIL D.A "					
	VV		" 11 ks stromů s mříží, 4 pilířky/strom, viz. bednici tvarovky š.0,3m, výztuž 90Kg/m3"					
	VV		0,30*m2TVAROVKY51*90,0*0,001		0,713			
	VV		Součet		0,713			
20	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,597			CS ÚRS 2024 01
	VV		" srovnávací položka "					
	VV		" výkaz 2 / kari síť (oka 100/100/8) ve dnu jámy (pro ukotvení podzemní kotvy), 11ks stromů"					
	VV		" dle výkr. D.1.1.b.6.A DETAIL D.A "					
	VV		11*(3,0*2,0*1,15)*7,87*0,001		0,597			
	VV		Součet		0,597			
21	K	279113144-02	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění vč.výplně z betonu tř. C 20/25 - z tvárnic š.300/dl.500mm/v.200 mm, atyp - lomené pilíře do tvaru L vč. dořezávek	m2	26,400			vlastní
	VV		" výkaz 3/ pilíře ztraceného bednění /dle výkr. D.1.1.b.6.A DETAIL D.A "					
	VV		" 4 pilíře v rozích rámy z beton. bednicích tvarovek rozměru š.300/dl.500mm/v.200 !!! mm "					
	VV		" tvarovky jsou dořezávány, vč. zalití betonem tř. C20/25, (výztuž=samostatná položka)"					
	VV		" půdorysná plocha pilíře 0,225m2, výška 0,6m"					
	VV		" 11 ks stromů s mříží, 4 pilířky/strom /M2 bednění "					
	VV		11*(4*(0,5+0,5)*0,6)		26,400			
	VV		" (v m2 rezerva na řezání a přizdivky tvarovek do uskakovaného L tvaru)"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		m2TVAROVKY51	Součet			26,400		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
22	K	9197910-MB11	Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní výplní a zabetonovaným rámem plochy přes 1 m2 - mříž 1,8x1,8m vč. beton. podkladu rámu, vč. dopravy mříže a přesunu hmot	kus	11,000			vlastní
VV			" výkaz 8/ mříž pro strom: kompletní montáž vč. dopravy "		11,000			
23	M	74910-MB11	mříž pro strom - rozměr 1800X1800 - komplet podkladní ocelový 2-dílný rám + rošt/ mříž (vypalovaná ocel, antikorozní nátěr, syntetická vrchní harva)	kus	11,000			vlastní
VV			" výkaz 8/ dodávka mříž pro strom komplet podkl. ocel. rošt + mříž - antikorozní úprava"					
VV			" (viz. Kniha mobiliáře str.21, prvek MB.11 Stromová mříž) "		11,000			
VV			11					
			Součet			11,000		
D	998		Přesun hmot					
24	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	29,314			CS ÚRS 2024 01

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Název akce:

„OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ“

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. XX

„(doplnit název změnového listu)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.:

1. **Oddíl stavby:** *(Stavební objekt, Provozní soubor)*
2. **Zpracovatel změnového listu:** *(zhotovitel stavby)*
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 stavební deník: *(SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)*
 - 3.2 kontrolní den: *(KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)*
 - 3.3 jiné související dokumenty: *(dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)*
4. **Zdůvodnění a příčina změny:**
(Podrobný popis příčiny změny.)
5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**
(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)
6. **Finanční náklady změny**
(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	0,00	0,00

V dne

.....
(jméno, podpis zhotovitele)

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení **kontroly výkazu výměr** a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ
- Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)
- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP), (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění, proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Genově navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- a) *V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.*
- b) Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V dne

.....
(jméno, podpis)

VEDOUcí ODBORU :

V dne

.....
(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V dne

.....
(jméno, podpis)

10. Přílohy ke změnovému listu:

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce |
| Příloha č. 2 | položkový rozpočet |
| Příloha č. 3 | fotodokumentace |
| Příloha č. | xxx další přílohy dle odst. 3.3. |

Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka:

Změnový list č.	Název Změnového listu		celková částka
Rozpis částky na roky:	2025		
	2026		
	2027		

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum:	jméno:	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

TABULE PRO OZNAČENÍ STAVEB

SPECIFIKACE BANNERU

Banner (autoplachta) velikosti 3x2 m se zahnutím.
Pokud není možno umístit banner této velikosti,
rozměr konzultujte s odpovědnou osobou.
Umístění ok na banneru po 1 m nebo po 50 cm,
Okna jsou naznačena žlutou barvou.

V případě, že by označení stavby mělo být umístěno
v interiéru, nahrad'te banner komatexovou deskou 5 mm.



BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Text vycentrován
na střed daného
prostoru s fotografií
nebo jen s textovým
polem

Velikost písma 230 b
Helvetica Neue Light
zarovnáno s písmenem „H“

Velikost písma 130 b
Helvetica Neue
černé písmo Light
barevné písmo Bold

Velikost písma 160 b
Helvetica Neue
kombinace Light / Bold
webová stránka vycentrována na
střed prostoru pod čarou

Logo vycentrováno na střed

Písmo zarovnáno k druhé
nožičce písmene „H“

**MĚSTO
HODONÍN**

Místo, kde chceme žít...

Stavba:

**REVITALIZACE panelového sídliště Hodonín,
Vančurova, 2. část, III. etapa**

Termín výstavby:

03/2010 – 07/2010

Investor:

Město Hodonín

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s., Praha

Náklady:

17 000 000 Kč

Projektant:

PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovojského 3971/5A, 695 01 Hodonín

Technický dozor:

Ing. Radomír Prokeš

www.hodonin.eu

1020 mm

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Logo vycentrováno na střed

Písmo zarovnáno k druhé nožičce písmene „H“

Velikost písma 230 b
Helvetica Neue Light
zarovnáno s písmenem „H“

MÍSTO HODONÍN

Místo, kde chceme žít...

Obrázky dle zaslaných podkladů a důležitosti k danému projektu. Doporučeno 2 - 5 fotografií dle dodaných materiálů. Rozlišení 300 dpi.

Text vycentrován na střed daného prostoru s fotografií nebo jen s textovým polem

Velikost písma 130 b
Helvetica Neue
černé písmo Light
barevné písmo Bold

Stavba:
Termín výstavby:
Investor:
Zhotovitel:
Náklady:
Projektant:
Technický dozor:

PROVOZNÍ BUDOVA ZOO
04/2019 – 05/2020
Město Hodonín
MSO servis, s.r.o., Kyjov
28 800 000 Kč
PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Ing. Petr Urubek

www.hodonin.eu

Velikost písma 160 b
Helvetica Neue
kombinace Light / Bold
webová stránka vycentrována na střed prostoru pod čarou

440 mm

580 mm

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 2 fotografií

**MĚSTO
HODONÍN**

Místo, kde chceme žít...



Stavba:	PROVOZNÍ BUDOVA ZOO
Termín výstavby:	04/2019 – 05/2020
Investor:	Město Hodonín
Zhotovitel:	MSO servis, s.r.o., Kyjov
Náklady:	28 800 000 Kč
Projektant:	PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Technický dozor:	Ing. Petr Urubek

www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 3 fotografií

**MĚSTO
HODONÍN**

Místo, kde chceme žít...



Stavba:	PROVOZNÍ BUDOVA ZOO
Termín výstavby:	04/2019 – 05/2020
Investor:	Město Hodonín
Zhotovitel:	MSO servis, s.r.o., Kyjov
Náklady:	28 800 000 Kč
Projektant:	PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Technický dozor:	Ing. Petr Urubek

www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 5 fotografií

**MĚSTO
HODONÍN**

Místo, kde chceme žít...



Stavba:	PROVOZNÍ BUDOVA ZOO
Termín výstavby:	04/2019 – 05/2020
Investor:	Město Hodonín
Zhotovitel:	MSO servis, s.r.o., Kyjov
Náklady:	28 800 000 Kč
Projektant:	PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Technický dozor:	Ing. Petr Urubek


www.hodonin.eu

PROJEKT

Obnova parku na Mírovém náměstí v Hodoníně

je spolufinancován **Evropskou unií.**

Cílem projektu je revitalizace, modernizace a dostupnost stávajících veřejných prostranství ve vazbě na zelenou infrastrukturu.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Více projektů podpořených Evropskou unií na www.mapaprojektu.cz