



KAŽDÁ ZMĚNA MUSÍ BÝT ODSOUHLASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEM.
VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO PŘED MONTÁŽÍ OVĚŘIT.

STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY V CELOZÁVODNÍ
ODSTÁVCE - **V SRPNU 2025.**

POTRUBÍ BUDE V NEJVYŠŠÍCH BODECH ODVZDUŠNĚNO (KK 1" + POTRUBÍ
Ø33,7X2).

NUTNO VÝŠKOVĚ POSUNOUT STÁVAJÍCÍ KALORIFER.

Revize	Datum	Provedl	Kontroloval	Schválil
<div><div></div><div>PROSPECT spol. s r. o. VÝSTAVNÍ 2224/8, 709 00 OSTRAVA – MARÁŇSKÉ HORY Tel: 596 616 606, Fax: 596 616 265</div></div>				
Stavebník : AL INVEST Břidličná, a.s.		PROJEKTOVAL	Ing. Zuzana Matušová	
Akce : ALFAGEN, Chladicí vody - úpravy stávajícího okruhu		KONTROLOVAL	Ing. Ondřej Klimek	
Část : PS 05 - Technologické úpravy okružní ČS		SCHVÁLIL	Ing. Ondřej Klimek	
DPS 05.01 Strojně technologická část		Č. zakázky	25008	
Obsah : Dispozice 1.NP		Kótováno v	mm	Měřítka
		Datum	04/2025	1 : 40
		Stupeň	DZS	
		CAD		
		Původní výkres		
05.01.05				List 1/1