



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 29/12004/25

Číslo smlouvy zhotovitele: S2025/09

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

město Uherský Brod

Masarykovo nám. 100

688 01 Uherský Brod

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

3V & H, s.r.o.

Prakšická 2495

688 01 Uherský Brod

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Miroslav Polášek, místostarosta

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Ing. Milan Velecký, jednatel

[REDACTED]

[REDACTED]

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Identifikační číslo:

002 91 463

469 92 715

Daňové identifikační číslo:

CZ00291463, pro tuto zakázku není plátcem DPH. CZ46992715

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka č. 8634

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmetné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **„Zahrada Panského domu v Uherském Brodě“**

Pravomocné společné povolení: MěÚ Uherský Brod, Odbor stavebního úřadu, pod č. j.:
MUUB/46843/2024 ze dne 23.05.2024, které nabylo právní moci dne
12.06.2024

Projektant: F.E.D. s. r. o., Hřebíčková 1320, Malenovice, 763 02 Zlín,
IČO 039 94 601

Autorský dozor: Ehl & Koumar architekti, s. r. o., Na Šafrance 1821/ 25, 101 00 Praha
10, IČ 27216217

Koordinátor BOZP objednatele: IS Projekt, s.r.o., Na Výsluní 2255, 68801 Uherský Brod,
IČ 27744442

Stavbyvedoucí zhotovitele:

tel.: [redacted], mob.: [redacted]
e-mail: [redacted]

Technický dozor objednatele:

IS Projekt, s.r.o., Na Výsluní 2255, 68801 Uherský Brod, IČ 27744442
tel.: [redacted] mob.: [redacted]
e-mail: [redacted]



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení
a zasílání daňových dokladů:

tel.: [redacted] mob.: [redacted]
e-mail: [redacted]

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: [redacted], Odbor rozvoje města

tel.: [redacted] mob.: [redacted]
e-mail: [redacted]

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“)
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Název veřejné zakázky:

Zahrada Panského domu v Uherském Brodě

Dílem se rozumí:

- a) provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem,
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
- c) geodetické zaměření skutečně provedené stavby
- d) vyhotovení geometrických plánů.

ad a) Provedením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména:

- a) kompletační a koordinační činnost,
- b) geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby a v průběhu stavby,
- c) vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, za účasti jejich správců,
- d) v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou,
- e) stavba bude označena v souladu s pravidly publicity poskytovatele dotace,



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

- f) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
- g) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla,
- h) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, záborů a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, pokud jsou vyměřeny,
- j) zajištění vydání rozhodnutí k umístění provizorního dopravního značení u Odboru správního Městského úřadu v Uherském Brodě, případně Dopravním inspektorátem Policie ČR. Jeho údržba, přemísťování po dobu provádění díla a následné odstranění po předání díla. Návrh přechodného dopravního značení bude zpracován na náklady zhotovitele,
- k) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy),
- l) zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury,
- m) vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba,
- n) obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení,
- o) doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení,
- p) umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit účast stavbyvedoucího,
- q) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí objednatele. V souladu s podmínkami poskytovatele dotace je zhotovitel povinen dodržet v průběhu provádění díla zásady „významně nepoškozovat“ („DNSH“) – splnění této zásady spočívá zejména v předcházení vzniku odpadů a recyklace odpadu vznikajícího v průběhu provádění díla, minimalizace zatěžování dotčené lokality hlukem, prachem a emisemi znečišťujících látek, nezhoršení kvality vody aj. Zhotovitel bude mít povinnost zpracovat dokumenty k DNSH, které mu budou předány objednatelem. Bližší podmínky jsou uvedeny v návrhu této smlouvy,
- r) provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- s) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy,
- t) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů,
- u) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla,
- v) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele,



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

- w) pořizování fotografie o průběhu stavby, zejména zakrývaných částí stavby,
- x) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli,
- y) provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou o dílo,
- z) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla,
- aa) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
- bb) zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a samosprávy k vydání kolaudačního souhlasu.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu se projektovou dokumentací zpracovanou firmou F.E.D. s. r. o., Hřebíčková 1320, Malenovice, 763 02 Zlín, IČO 03994601 a Ing. Václavem Výmolou, [redacted], [redacted] IČO 48486787, (SO 910 – Přesun klimatizační jednotky); zpracovatel studie na základě, které byla zpracována PD: Ehl & Koumar architekti, s. r. o., Na Šafránce 1821/ 25, 101 00 Praha 10 (studie bude poskytnuta zhotoviteli) (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným společným povolením a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a pravomocné společné povolení a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatel, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Stavba je projektem členěna na následující stavební objekty:

SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy

SO 301 - Akumulace vod pro závlahový systém

SO 302 - Závlahový systém

SO 303 - Přípojka závlahového systému

SO 304 - Přípojka studna

SO 305 - Přípojka aktivního prvku

SO 306 - Areálový rozvod pitné vody

SO 401 - Vedení NN, příprava pro audiovizuální techniku



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SO 402 - Přesun rozvodové skříně NN E.GD (není předmětem díla)

SO 403 - Areálové osvětlení

SO 404 - Přeložka vedení E.GD 1 (není předmětem díla)

SO 405 - Sdělovací vedení Wi-Fi

SO 406 – Kamerový / dohledový systém

SO 407 - Přeložky vedení E.GD 2 (není předmětem díla)

SO 408 - Přípojka závlahového systému

SO 409 - Přípojka studny

SO 701 – Altán

SO 702 – Schodiště

SO 703 - Stanoviště pro odpadní nádoby

SO 801 - Vegetační úpravy

SO 901 – Mobiliář

SO 910 – Přesun klimatizační jednotky.

ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve dvou vyhotoveních v tištěné formě a 1 x na datovém nosiči v digitální formě (výkresy ve formátu PDF opatřené elektronickým autorizačním razítkem a výkresy formátu DWG, DGN, DOC, EXCEL). Ověření dokumentů související s výkonem činnosti autorizované osoby musí být v souladu s § 268 stavebního zákona č. 283/2021 Sb. a dále v souladu s § 13 odst. 3 písm. b) autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., a prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“.

ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby – bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno ve dvou vyhotoveních v tištěné formě a 1 x na datovém nosiči v digitální formě ve formátu .dgn a dále ve formátu .pdf s ověřením úředně oprávněného zeměměřičského inženýra v elektronické podobě. Ověřování výsledků zeměměřičských činností autorizovanými zeměměřičskými inženýry bude v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Zhotovitel předá zároveň geodetickou dokumentaci stavby/dokumentaci skutečného provedení stavby pro potřeby digitální technické mapy – geodetický podklad pro vedení DTM Zlínského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení v ZPS, které bude vyhotoveno v souladu s § 2, § 3 a § 5 a ve struktuře příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Předmětem zaměření jsou také objekty nad rámec DTM (extenze).

Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy a jeho součástí



je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Geodetický podklad bude vložen do DTM na portále DMVS a současně předán objednateli spolu s protokolem o přijetí aktualizací podkladu v DTM.

Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytyčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

ad d) Vyhotovení geometrických plánů pro majetkoprávní vypořádání nově realizovaných ploch na základě skutečného provedení stavby – 10 x originál tištěné formy vyhotovení GP ověřeného úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem a 1 x vyhotovení GP ověřeného úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem v elektronické podobě. Ověřování výsledků zeměměřických činností autorizovanými zeměměřičskými inženýry bude v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle projektu, pravomocného společného povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.

Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona **vyhrazuje** požadavek, že realizace minimálně následujících významných činností při plnění veřejné zakázky musí být plněna vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů:

- provádění zpevněných ploch – osazení betonových obrubníků, dlažební práce.

3. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.

Nejpozději do zahájení provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, o kterých již ví, že je využije při realizaci díla a výkonu činností. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty a kteří se následně zapojí do realizace díla, musí být identifikováni, a to před zahájením realizace díla, výkonu činností poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím osob, jímž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit tyto osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci této osoby dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Má-li být část díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.

4. V případě nepodstatných změn závazku bude objednatel postupovat v souladu s § 222 zákona.

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1. Objednatel pro realizaci stanoví následující termíny:

Předpokládané zahájení doby plnění (předání staveniště): **01.09.2025**

Předpokládaný termín archeologického výzkumu,
přeložení zařízení distribuční soustavy: **01.10.–19.12.2025**

Provádění archeologického výzkumu a přeložení zařízení distribuční soustavy, které jsou dohodnuty samostatně mimo SOD. Tyto činnosti budou po vzájemné koordinaci se zhotovitelem probíhat v období provádění zemních prací (příprava území). Uvedený termín, i z důvodu případného přerušení stavebních prací, je již zohledněn ve lhůtě pro provádění stavby.

Termín dokončení a protokolárního předání
a převzetí stavebních prací: **30.06.2026**, nebude-li dále stanoveno
jinak

Zhotovitel dokončí a protokolárně předá dílo objednateli včetně předání dokladové části včetně kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, geometrických plánů ke kolaudačnímu souhlasu stavby nejpozději **do 40 dnů** po dokončení realizace stavby.

2. Ve lhůtě pro provádění stavby je již zohledněno i případné přerušení stavebních prací v souvislosti s očekávanými klimatickými podmínkami v zimním období (leden až únor 2026), kdy se předpokládá, že nebudou prováděny práce ve venkovním prostředí.
3. Dílo může být protokolárně předáno po dohodě smluvních stran i dříve, pokud to umožní klimatické podmínky a technologické postupy.
4. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele se posunuje i termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.

Z těchto důvodů si objednatel vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména na úpravy rozsahu díla a ceny, přistoupit, není-li dále uvedeno jinak.

5. Dílčí termíny plnění budou zhotovitelem navrženy v **návru harmonogramu postupu prací**, jehož návrh bude objednateli předán nejpozději **ke dni předání staveniště**. Objednatel tento odsouhlasí nebo sdělí zhotoviteli neprodleně připomínky, který je povinen tyto akceptovat a zapracovat do harmonogramu postupu prací. V návrhu harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedené základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů, úseků včetně činností/dokladů potřebných pro předání a převzetí díla nebo jeho části a kolaudaci díla nebo jeho části a u nich uvedené předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny.
6. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona změnu závazku:
 - a) v případě, že by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálu dle § 222 odstavec 7 zákona nebo změny („vícepráce“) dle § 222 odstavec 4 zákona nebo dodatečné stavební práce dle § 222 odstavec 5 zákona nebo nepředvídané stavební práce dle § 222 odstavec 6 zákona a cenový nárůst takových prací nebo taková změna překročí 5 % původní hodnoty závazku, může být lhůta



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

pro dokončení prací prodloužena tak, že za každé 1 % nad 5 %, o které se zvýší nebo změní původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží max. o 7 dnů,

- b) v případě, že provádění archeologického výzkumu a přeložení zařízení distribuční soustavy překročí předpokládanou lhůtu provádění dle čl. III odst. 1, může být lhůta pro dokončení prací prodloužena o stejný počet dní max. však o 14 dnů.

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

22 499 999,- Kč (bez DPH)

(slovy: dvacet dva milionů čtyři sta devadesát devět tisíc devět set devadesát devět korun českých)

4 724 999,79 Kč DPH 21%

27 224 998,79 Kč (včetně DPH)

(slovy: dvacet sedm milionů dvě stě dvacet čtyři tisíc devět set devadesát osm a 79/100 korun českých)

2. Cena byla stanovena na základě objednatel vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného dle zákona. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky a služby" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla, není-li ve smlouvě nebo obchodních podmínkách uvedeno jinak.
3. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona změnu závazku: objednatel si vyhrazuje právo požádat o převoz betonové suti na deponii nebo místo jím určené, nikoli na skládku. Využije-li objednatel tohoto práva, budou poplatky za skládku betonové suti z ceny díla odečteny.

V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.



VI. APLIKACE ZÁSADY DNSH:

1. Opatření týkající se předcházení vzniku odpadů a recyklace:

V lokalitě se při provádění plánovaných stavebních prací předpokládá vznik určitého množství běžného stavebního odpadu a obalových odpadů, zařazeného dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a její přílohy (Katalog odpadů) do skupiny odpadů 15 a 17. Při nakládání s odpady, které vzniknou v důsledku stavebních prací se bude zhotovitel řídit zákonem o odpadech a prováděcí vyhláškou. Vzniklý odpad na stavbě bude ve smyslu výše uvedené legislativy a na základě dohod účastníků výstavby průběžně likvidován.

- V průběhu realizace projektu budou realizována opatření vedoucí ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

- Provádění stavby bude probíhat šetrným způsobem. Bude omezena zejména hlučnost a prašnost při výstavbě po nezbytně nutnou dobu. Při výstavbě bude využívána především malá mechanizace s nízkým hlukovým zatížením, nezbytné hlukové práce mohou být prováděny pouze v pracovní dny, a to v době mezi 7 až 17 hod., práce v noční době nebudou prováděny.

- Následný provoz sídla PS není spojen s významnou produkcí odpadů a lze konstatovat, že je bezproblémový a produkuje odpady běžné pro tento typ staveb. Z provozu vznikne de facto pouze odpad charakteru komunálního, který bude likvidován konvenčním svozem. Z uvedeného je zřejmé, že se bude jednat o odpady kategorie ostatní (O), z nichž valnou část tvoří odpady recyklovatelné a využitelné.

- Při nakládání s veškerými odpady bude postupováno v souladu s ustanovením č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a návazných předpisů s ní souvisejících. Veškerý vzniklý odpad při realizaci stavby bude separován. Recyklovatelný odpad bude odvezen do sběren, ostatní nereklovatelné materiály budou odvezeny na řízenou skládku.

- Stavební odpad a jeho nakládání bude prováděno dle § 42 a § 83 zákona č. 273/2021 Sb., a bude vedena evidence odpadů vzniklých při provádění akce, včetně jejich využití, nebo likvidace.

Veškeré aktivity projektu budou realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ („DNSH“) v oblasti životního prostředí.

2. Přejít na oběhové hospodářství

- Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

3. Opatření týkající se prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo krajiny:



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

-
1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento návrh nezvýhodňuje objednatele.
 2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy.
 3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
 4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
 5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky pro VZ „Zahrada Panského domu v Uherském Brodě“ (v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní podmínky“).

Příloha č. 2: Naceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet).

Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že listina smlouvy má prioritu před přílohami.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Podrobné informace o zpracovávání osobních údajů městem Uherský Brod jsou k dispozici na webové stránce: www.ub.cz/info/osobni-udaje.

Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
9. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve čtyřech provedeních, z nichž každém má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
103. schůze konaná dne 18.07.2025
č. usnesení 2478/R103/25

V Uherském Brodě dne 14.08.2025

Za objednatele:
město Uherský Brod

V Uherském Brodě dne 12.08.2025

Za zhotovitele:
3V & H, s.r.o.

Ing. Miroslav Polášek, místostarosta

Ing. Milan Velecký, jednatel



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Obchodní podmínky – příloha č. 1

dle § 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ke SMLouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 29/12004/25

č. smlouvy zhotovitele: S2025/09

„Zahrada Panského domu v Uherském Brodě“

I. PREAMBULE:

Základním účelem smlouvy o dílo je zajištění řádné realizace předmětu díla definovaného obsahem smlouvy o dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné služby; z tohoto důvodu je realizace díla financována z veřejných prostředků (zejména prostředků Evropské komise a státního rozpočtu ČR). Způsob financování díla je třeba považovat za součást základního účelu smlouvy.

Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních podmínkách použit odkaz na článek nebo kapitolu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo kapitola těchto obchodních podmínek.

"Smlouvou o dílo"

- se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel a objednatel; nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále v tomto článku; uvedené dokumenty představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní znění smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří projev vůle účastníků smlouvy o dílo; veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem smlouvy o dílo – řádnou realizací předmětu díla. Smluvní text, necht' je vykládán použitím tzv. zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu.

V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních dokumentů v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení takto:

- a) listina smlouvy o dílo (bez příloh);
- b) tyto obchodní podmínky;
- c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet);
- d) veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel společně označí za součást smlouvy o dílo, nebude-li současně účastníky této smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

"Nabídka"

- znamená nabídku zhotovitele jakožto vybraného dodavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a všechny ostatní dokumenty související s nabídkou, jak jsou uvedeny ve smlouvě o dílo.

"Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr"

- je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený objednatelem jako součást zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 36 zákona, který byl zhotovitelem vyplněn – oceněn (položkový rozpočet) jako součást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2). Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby/provedení stavebních prací, a to ve skladbě odpovídající projektu. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je členěn na stavební objekty (označované SO), všeobecné položky. Za "položku" je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelární části výkazu výměr uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako "jednotky"), množství specifikovaná pro danou položku (označená jako "množství"), jednotková ocenění položky v ceně uvedená v příslušné měně na jednotku měření (označená jako "sazba") a cena položky v příslušné měně vzniklá jako součin sazby a množství položky (označená jako "částka").

"Účastníkem smlouvy o dílo"

- se rozumí objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znamená subjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici objednatelů podle listiny smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatelé oprávněni a povinni ze smlouvy o dílo společně a nerozdílně, za všechny objednatele však vůči zhotoviteli a ostatním zúčastněným subjektům jedná pouze jeden z objednatelů označený listinou smlouvy o dílo, není-li smlouvou o dílo výslovně stanoveno jinak. Není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se pod pojmem „objednatel“ všichni objednatelé označení listinou smlouvy o dílo a „jednání objednatele“ jednání toho z objednatelů, jehož jednání je považováno listinou smlouvy o dílo za relevantní jednání všech objednatelů vůči zhotovitelům, ev. dalším subjektům v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla.

"Zhotovitel"

- znamená subjekt označený jako zhotovitel v listině smlouvy o dílo. Zhotovitel je vybraným dodavatelem o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, s nímž byla objednatelem, jakožto zadavatelem v tomto zadávacím řízení, uzavřena smlouva o dílo postupem podle zákona. V případě, podalo-li v zadávacím řízení na veřejnou zakázku shora zmíněnou postupem podle ust. § 103 odst. 1 zákona jednu nabídku více dodavatelů, má se za to, že jí podal jeden dodavatel.

"Poddodavatel"

- je subjekt realizující konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele; za poddodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem realizovat část předmětu díla bylo akceptováno objednatelem.

„Zadavatel veřejné zakázky“



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

- je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci zadávacího řízení, na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla specifikovaného smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dílo.

„Komunikace“

- Písemná komunikace mezi účastníky smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude realizována na adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na adresu sídla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně závazné právní úpravy. Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v každý den, který je jako pracovní definován obecně závaznou právní úpravou) se příjemce zásilky nemůže zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve smlouvě o dílo byla dohodnutá účastníky smlouvy o dílo nebo by k takovéto změně došlo z objektivních důvodů (např. zánikem stavby označené takovouto adresou) nebo v případě adresy sídla příjemce registrované podle obecně závazné právní úpravy by došlo ke změně adresy sídla příjemce postupem předvídaným touto obecně závaznou právní úpravou (tzn. např. změna sídla evidovaná v obchodním rejstříku příslušného krajského soudu nebo v příslušném živnostenském rejstříku).

Účastníci smlouvy o dílo a další zúčastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním účastníkům smlouvy o dílo a zúčastněným subjektům další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat; povinnosti přebírat na těchto adresách doručenu poštu se takovýto příjemce zprostit teprve po písemném odvolání relevance takovéto přijímací adresy.

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány osobně či přenášeny za použití systémů elektronického přenosu dat.

Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý následek eventuálně vzniklý v souvislosti s bezdůvodným zpožděním převzetí zásilky či jejím nedůvodným nepřevzetím.

Jakákoliv písemnost, která je v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla vystavována některým z účastníků smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem doručena těm dalším účastníkům smlouvy o dílo nebo zúčastněným subjektům, jejichž práv a povinností se týká, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který by mohl vzniknout nedoručením listiny dotčenému účastníkovi nebo subjektu.

Okolnosti důležité pro řádnou realizaci předmětu díla týkající se stavby se zapisují přednostně do stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny článkem VII.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Předmět smlouvy je podrobně upraven v čl. II smlouvy o dílo.
2. Objednatel má právo zúčastnit se jednání s poddodavateli o technických záležitostech díla. Objednatel má právo požadovat účast poddodavatele na kontrolním dni.
3. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno, tak že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem,



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva vykládána tak, že:

- a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty než studii a dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou jako plnění objednatele a dále, že
- b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými ve smlouvě o dílo, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou o dílo i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování.

III. DOBA PLNĚNÍ:

1. Objednatel si vyhrazuje právo změny v navrženém harmonogramu postupu prací a zhotovitel je povinen na požadavek objednatele přistoupit.
2. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
3. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 1 týden předem předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.
4. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla.
5. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. CENA DÍLA:

1. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II smlouvy o dílo a jeho přiměřený zisk.

Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady na:

- a) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - b) opatření k ochraně životního prostředí,
 - c) náklady na sjednaná pojištění,
 - d) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
 - e) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
 - f) dokumentace skutečného provedení díla a geodetické zaměření skutečného provedení díla,
 - g) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.
2. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. Bez ohledu na výše uvedené však platí, že případná registrace neplátce DPH



po uzavření této smlouvy k DPH nemá za následek zvýšení ceny díla pro objednatele a jde plně k tíži zhotovitele.

3. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného ve smlouvě o dílo, není-li ve smlouvě o dílo uvedeno jinak.
4. Objednatel je povinen v případě nepodstatné změny závazku ze smlouvy o dílo postupovat v souladu s § 222 zákona (v případě dodatečných nebo objektivně nepředvídaných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci nebo v případě změn závazku dle odst. 4 § 222 zákona nebo v případě změn vyvolaných změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu dle § 222 odst. 7 zákona).
5. Nastane-li nepodstatná změna závazku podle odstavce 4:
 - a) bude ocenění případných změn prací provedeno soupisem změn prací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky a v cenové úrovni platné v době provádění díla. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba
 - b) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění
 - c) před vlastním provedením musí být každá změna technicky a cenově specifikována v soupisu změn prací a spolu se změnovým listem odsouhlasena technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení změn technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem změn prací a změnovým listem objednateli. Ten, v případě, že změny uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za provedené nepodstatné změny. Tato povinnost platí i v případě nepodstatných změn závazku dle § 222 odstavce 7 zákona
 - d) služby, dodávky a stavební práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) - c) tohoto odstavce.
6. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s předmětnou zakázkou alespoň do konce roku 2037. Pokud je v českých právních předpisech



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Veškerou dokumentaci s vazbou na veřejnou zakázku je zhotovitel archivovat zejména v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen po dobu archivace dokladů umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj ČR), Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem zakázky, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho prováděním.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při kontrolách, poskytování informací a uchovávat veškeré doklady, které souvisí s prováděním veřejné zakázky a jejím financováním od proplacení závěrečné platby objednateli, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do 31.12.2037.

Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv nebo objednávek).

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány v měsíčních intervalech dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatel schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném měsíci.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatel k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XVIII obchodních podmínek.

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatel.



Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

3. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději **do 15 dnů** ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Dílčí a konečné daňové doklady (faktury) může zhotovitel zaslat elektronicky, a to buď do datové schránky objednatele nebo na email objednatele: ; elektronický podpis není vyžadován; faktura může být ve formátu ISDOC.
4. Cena za dílo je převážně hrazena z prostředků Integrovaný regionální operační program (dále jen „IROP“). Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků objednatele s ohledem na požadavky poskytovatele dotace, tj. s rozdělením na projekty a na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Stavební objekty jednotlivých projektů hrazené z prostředků IROP budou fakturovány zvlášť dle seznamu dodaného objednatelem. Tyto faktury budou trvanlivé a nesmazatelně označeny textem ve znění: „*Název projektu Zahrada Panského domu v Uherském Brodě, registrační číslo projektu CZ.06.02.02/00/22_063/0004100*“, který je spolufinancován Evropskou unií“ a logem Spolufinancováno EU, která bude zhotoviteli poskytnuta. Objednatel se zavazuje dodat zhotoviteli veškeré potřebné údaje nezbytné pro správné značení takto vystavovaných faktur. Součinnost při poskytování přehledu čerpání realizovaných výdajů po každé faktuře poskytovateli dotace i objednateli.
5. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1.
5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele o tom, že:
 - a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“),
 - b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,
 - c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
 - d) úplata za plnění dle této faktury není odchýlná od obvyklé ceny,
 - e) úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
 - f) nebude nespolehlivým plátcem,
 - g) bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
 - h) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správce daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - i) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správce daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.



6. Objednatel nepořizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
7. Splatnost daňového dokladu je **30 dnů** ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne odeslání. Objednatel může požadovat prodloužení splatnosti daňových dokladů bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele. Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný ve smlouvě o dílo.
8. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatel zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7.
9. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. Smlouvy o dílo.
10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli na základě této smlouvy uplatnit z finanční záruky.
11. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni zahájení díla, tj. ke dni předání a převzetí staveniště, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak, finanční záruku za řádné a včasné plnění díla a za řádné plnění záručních podmínek. Finanční záruka bude poskytnuta buď formou bankovní záruky, a to předložením originálu záruční listiny vystavené bankovním ústavem ve výši **400.000 Kč**, nebo složením finanční zálohy ve výši **400.000 Kč** na účet objednatele č. [REDACTED] variabilní symbol (číslo smlouvy o dílo objednatele), konstantní [REDACTED], specifický symbol IČO dodavatele.
12. Finanční záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkající se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smlouvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele, a dále finanční záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele po celou záruční dobu, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele.

Záruční listina musí být účinná po celou dobu realizace díla a dále po celou délku záruční doby.
13. Pokud v případě společné nabídky nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy záruka, u níž v záruční listině budou uvedeni všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, pak zhotovitel, jemuž bankovní záruka bude poskytnuta, doloží spolu se záruční listinou čestné prohlášení, v němž prohlásí, že si je vědom skutečnosti, že bankovní záruka případně objednateli dle sjednaných podmínek, a to bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů nastane důvod k čerpání bankovní záruky. V záruční listině pak musí být obsažen závazek banky, že uspokojí objednatele bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů podávajících společnou nabídku nastane důvod pro čerpání bankovní záruky objednatel.
14. Za naplnění doby platnosti bankovní záruky bude rovněž považováno průběžné postupné předávání originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch objednatele. V tom případě se zhotovitel zaváže, že nejpozději 14 dní před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá objednateli další originál záruční listiny vystavený bankou na další období.



Období platnosti těchto průběžně vystavovaných bankovních záruk nesmí být kratší než 2 roky s výjimkou bankovní záruky vystavené na poslední období, pokud toto období bude kratší než 2 roky. V případě nesplnění termínu předání (max. 14 dní před uplynutím doby platnosti) bude objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila.

15. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
16. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky.

VI. STAVENIŠTĚ:

1. Stavenišťem se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a smlouvou o dílo. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví zhotovitel podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel zajistí vydání rozhodnutí k umístění provizorního i trvalého dopravního značení u Odboru správního Městského úřadu v Uherském Brodě, případně s příslušným Dopravním inspektorátem Policie ČR. Jeho údržbu, přemísťování po dobu provádění díla a následné odstranění po předání díla.
3. Po dobu provádění díla je zhotovitel povinen zajistit přístup po zpevněné ploše k venkovnímu výtahu v zahradě Panského domu
4. Zhotovitel je povinen splnit při realizaci stavby uvedené podmínky a požadavky správců sítí a dotčených orgánů státní správy, které jsou součástí dokladové části projektu.
5. Zhotovitel po dobu provádění stavebních prací zajistí na okraji staveniště u ul. Moravská vybudování provizorní zpevněné plochy o rozměrech cca 4,0 x 3,0 m pro umístění nádob komunálního odpadu. Zhotovitel je povinen zajistit při svozu odpadu případný přesun nádob na okraj staveniště a zpět vždy v den svozu.
6. Práce budou probíhat v pracovní dny v době od 7:00 h do 18:00 h. Ve dnech pracovního klidu a volna od 8:00 h do 15:00 h., pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak.
7. Geodetické vytyčení směrových a výškových bodů stavby a jejich jednotlivých objektů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra na své náklady. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, osobou provádějící vytyčení, osobou vykonávající technický dozor a objednatelem. Zhotovitel je povinen se o základní směrové a výškové body starat až do odevzdání a převzetí díla.
9. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla. Zhotovitel je povinen po dobu provádění rekonstrukce oplocení zabezpečit areál provizorním oplocením.



10. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.
11. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
12. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle smlouvy o dílo ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi.
13. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele.
14. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.
15. Zhotovitel je povinen projednat a zajistit případné zábory veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, pokud jsou vyměřeny.
16. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území, při řezání a broušení materiálů (bet. dlažby, bet. obrubníků, aj.) použít vodní clonu pro minimalizování prašnosti.
17. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů.
18. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
19. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při převjímacím řízení dohodnuto jinak.
20. V případě vzniku odpadu kat. č. 17 01 01 – Beton, si může objednatel stavby vyhradit právo, aby tento odpad zůstal v jeho vlastnictví. Přebere tak na sebe veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Tento druh odpadu bude po jeho zvážení následně převezen na deponii Objednatele a předán oprávněné osobě k recyklaci. Uložení množství betonu na deponii je potřeba doložit vážními listky. Objednatel zajistí místo vážení (je na trase odvozu na deponii) a administraci vážních listků. Žádost o vydání závazného stanoviska Odboru životního prostředí ke kolaudaci podá zhotovitel stavby.

K žádosti je nutno doložit:

- identifikace zhotovitele stavby (případně poddodavatele),
- termín realizace stavby,



- průběžnou evidenci o nakládání se všemi odpady z realizace záměru v rozsahu dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady – (název odpadu, katalogové zařazení, vyprodukované množství – vážní listky),
- doklad o předání osobě oprávněné v případě odpadu kat. č. 17 01 01 – Beton bude uvedeno, že tento zůstal v majetku objednatele, bude doložen výpis z evidence objednatele a kopie písemné dohody,
- podpis zhotovitele stavby + kontaktní osoba + telefon.

VII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.
Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 283/2021 Sb.
2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.
3. Technický dozor stavebníka je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele.
4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen co možná nejdříve.
5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.
6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za 14 dnů, a to na staveništi, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější poddodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatele zhotovitele.



VIII. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI:

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:
 - stavební deník
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se ke stavbě
 - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
 - přehled a seznam provedených zkoušek.
2. Zhotovitel bude ve věcech plnění smlouvy o dílo spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel před uzavřením smlouvy o dílo seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a funkci koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit.
3. Technický dozor stavebníka je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:
 - a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek smlouvy o dílo, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby
 - b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi
 - c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky
 - d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou
 - e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla
 - f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek
 - g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla
 - h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při převzetí díla
 - i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.



4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
 - je ohrožena bezpečnost stavby,
 - hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.
- Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.
5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověří v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů.

IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných smlouvou o dílo a projektovou dokumentací, stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno.
3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle smlouvy o dílo.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle smlouvy o dílo nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
6. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu §2627 občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat.



Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisech splnit následující povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů:

- a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
 - b) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději **10 dnů** před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
 - c) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
 - d) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů)
 - e) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
8. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora a autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.
9. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby, který mu předá technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.



10. **Technické podmínky**

Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky a služby.

Technický standard

Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, konstrukcí, technologií materiálů.

Uživatelský standard

Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu stavby.

Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného pořadí:

- a) české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- b) evropské technické posouzení,
- c) obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle nařízení Evropského parlamentu
- d) mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- e) technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem přizpůsobeným vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou.

Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je objednatel s využitím odkazu na:

- a) české technické normy
- b) stavební technická osvědčení, nebo
- c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby.

X. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY:

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
 - a) Projektová dokumentace v rozsahu díla specifikovaném v čl. II smlouvy o dílo bude zhotoviteli předána ve třech vyhotoveních v listinné podobě. Další výtisky si zhotovitel stavby pro realizaci stavby nebo dokumentaci skutečného provedení zajistí sám,
 - b) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení, pokud již na základě zadávacího řízení nemá zhotovitel k dispozici,
 - c) kopii pravomocného společného povolení ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby,
 - d) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla,
 - e) jméno technického dozoru stavebníka a jeho oprávnění a koordinátora a jeho oprávnění.



XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

2. Přejímací řízení:

2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 5 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele.

2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a ve smlouvě o dílo.

2.4 **K přejímce díla** je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:

- a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření s identifikací do katastrální mapy a geometrického plánu,
- b) geodetické zaměření skutečného provedení stavby a její vložení do DTM ZK a předložit objednateli akceptaci zakázky,
- c) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (zejména tlakových, revizních a provozních),
- d) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů a zákona o obalech,
- e) originály stavebního deníku,
- f) osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- g) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací,
- h) fotodokumentaci průběhu stavebních prací a zejména zakrývaných prací,
- i) kladná stanoviska dotčených orgánů SS k vydání kolaudačního/-ch souhlasu/-ů,
- j) osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona a o které písemně požádá ve stavebním deníku před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.



2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:

- a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
- b) popis díla, která je odevzdáváno
- c) soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
- d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu
- e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a o způsobu převzetí odstraněných vad
- f) seznam předaných dokladů
- g) den, od kterého začne běžet záruční doba
- h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
- i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým jednáním v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy o dílo.

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla zhotovitele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

3. **Předčasné užívání stavby (nebo části stavby).**

3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke smlouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně, avšak záruční doba běží ode dne protokolárního předání a převzetí celého díla.

3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb.



Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání stavby nebo její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako:

- a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání
- b) podmínky předčasného užívání
- c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
- d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla.

4. Individuální vyzkoušení:

Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých zařízení. Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a protokol, v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit.

XII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla). To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni předání staveniště **kopii pojistné smlouvy**, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně na pojistnou částku **15 mil. Kč** a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně novou pojistnou smlouvu minimálně ve stejném rozsahu a podmínkách.
4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě o dílo.



Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla. Objednatel je však povinen tyto bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit.
4. Záruka za jakost díla vymezeného v č. II. Smlouvy o dílo se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla v délce **60 měsíců** anebo dnem následujícím po dni odstoupení od smlouvy. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytována záruční doba dle výrobců a dodavatelů (bude doloženo záručními listy), nejméně však **24 měsíců**.
5. V důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.

Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na spotřební materiál.

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
 - a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
 - b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
 - c) veškeré provedené montážní práce
 - d) veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

XIV. REKLAMACE:

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám nebo technickým podmínkám a zákonným požadavkům, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamací). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začít s odstraňováním vad, i přesto, že reklamaci nepřijímá nebo neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí díla, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.
3. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezačne odstraňování vad a tyto neodstraní v dohodnuté nebo nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

XV. SMLUVNÍ SANKCE:

1. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem dokončení a protokolárního předání a převzetí realizované stavby (stavebních prací);
- b) pokud bude zhotovitel v prodlení s dobou plnění sjednanou pro dokončení a protokolárního předání díla – předání dokladové části včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a správce inženýrských sítí ke kolaudačnímu souhlasu stavby je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000 Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.



Zhotovitel není v prodlení s dobou plnění sjednanou pro předání dokončení díla v případě, kdy některý doklad (stanovisko) nebylo možno získat z důvodů, které zhotovitel nezavinil a nemohl ani zvýšeným úsilím ovlivnit, např. opoždění vydání stanoviska příslušného dotčeného orgánu oproti maximálním zákonným lhůtám stanoveným;

- c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši **2.000 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
- d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **2.000 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
- e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě ve výši **2.000 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
- f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši **3.000 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení;
- g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši **5.000 Kč**;
- h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku V odst. 16 těchto obchodních podmínek ve výši **50.000 Kč** za každý jednotlivý případ;
- i) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku VI odst. 2 těchto obchodních podmínek ve výši **10.000 Kč**;
- j) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ **10.000 Kč**;
- k) pro případ nepředložení finanční záruky ve formě bankovní záruky nebo složením na účet objednatele za řádné a včasné provádění díla a za řádné plnění záručních podmínek dle čl. V odst. 11 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **100.000 Kč**;
- l) pro případ nepředložení harmonogramu postupu prací dle čl. III odst. 4 smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč**;
- m) pro případ nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XII odst. 3 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč**;
- n) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku VI odst. 4 nebo odst. 5 nebo odst. 16 těchto obchodních podmínek ve výši **5.000 Kč** za každý jednotlivý případ;
- o) pro případ porušení čl. II odst. 2 nebo odst. 3 smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý jednotlivý případ. Tím není dotčeno právo objednatele na odstoupení od smlouvy o dílo;
- p) smluvní pokuty uvedené v jiných ustanoveních této smlouvy;
- q) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, a to od 31. dne prodlení s úhradou splatné faktury.



2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na **třicet dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
3. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu započíst oproti finanční záruce.
4. Smluvní strany se tímto dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo ve smlouvě o dílo, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.
5. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

XVI. ZÁNİK SMLOUVY, Odstoupení od smlouvy:

1. Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může smlouva o dílo zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Objednatel může závazek vzniklý smlouvou o dílo vypovědět, pokud nastanou podmínky dle § 223 zákona.
2. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy o dílo nebo obchodních podmínkách:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
 - b) delší jako 30denní prodlení zhotovitele se splněním díla
 - c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
 - d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele
 - e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
 - f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele s výjimkou zastavení takového řízení
 - g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona.
4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
 - a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.



5. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy
- b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval
- c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání ze smlouvy o dílo vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVIII obchodních podmínek.

XVII. SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ ODPOVĚDNOST, INOVACE:

1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
 - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí



3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí.
8. Zhotovitel prohlašuje, že není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. že není:
 - a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
 - c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).
9. Zhotovitel dále prohlašuje, že:
 - a) nevyužije při plnění smlouvy poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky, a dále
 - b) neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek, a dále
 - c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této smlouvy a obchodních podmínek, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.

V případě změny výše uvedeného je Zhotovitel povinen o změně/změnách neprodleně informovat Objednatele.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

XVIII. SPORY:

1. Jakýkoliv **spor** vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným **soudem**.

XIX. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

1. Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako smlouva o dílo.

XX. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:

1. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.

XXI. VYŠŠÍ MOC:

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc se řadí i nepřízeň počasí neumožňující realizaci díla, pokud tento důvod objednatel odsouhlasí na základě zhotovitelem předložených dokumentů, listin.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XXII. ROZHODNÉ PRÁVO:

1. Smluvní vztah upravený smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.
2. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník.
3. Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavření smlouvy o dílo seznámeny s těmito obchodními podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní podmínky jako přílohu č. 1 smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.

V Uherském Brodě dne 14.08.2025

V Uherském Brodě dne 12.08.2025

Za objednatele:
město Uherský Brod

Za zhotovitele:
3V & H, s.r.o.

Ing. Miroslav Polášek, místostarosta

Ing. Milan Velecký, jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **23165** **Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod**

Zadavatel	Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 68801 Uherský Brod-Uherský Brod	IČO: 00291463 DIČ: CZ00291463
-----------	--	--

Zhotovitel:		IČO: DIČ:
-------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			16 533 722,11
PSV			5 516 655,09
MON			1 112,50
Vedlejší náklady			268 209,30
Ostatní náklady			180 300,00
Celkem			22 499 999,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	22 499 999,00 CZK
Základní DPH	21 %	4 724 999,79 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 27 224 998,79 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	408 209,30	85 723,95	493 933,25	2
01	VRN	0,00	408 209,30	85 723,95	493 933,25	2
	Stavební objekt			0,00		
SO 001	Příprava území	0,00	1 438 024,43	301 985,13	1 740 009,56	6
01	Stavební rozpočet	0,00	1 438 024,43	301 985,13	1 740 009,56	6
SO 100	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	4 177 521,72	877 279,56	5 054 801,28	19
01	Stavební rozpočet	0,00	4 177 521,72	877 279,56	5 054 801,28	19
SO 301	Akumulace vod pro závlahový systém	0,00	1 093 106,80	229 552,43	1 322 659,23	5
01	Rozpočet	0,00	1 093 106,80	229 552,43	1 322 659,23	5
SO 302	Závlahový systém	0,00	667 378,05	140 149,39	807 527,44	3
01	Rozpočet	0,00	667 378,05	140 149,39	807 527,44	3
SO 303	Přípojka závlahového systému	0,00	109 993,38	23 098,61	133 091,99	0
01	Rozpočet	0,00	109 993,38	23 098,61	133 091,99	0
SO 304	Přípojka studna	0,00	88 316,88	18 546,54	106 863,42	0
01	Rozpočet	0,00	88 316,88	18 546,54	106 863,42	0
SO 305	Přípojka aktivního prvku	0,00	216 647,95	45 496,07	262 144,02	1
01	Rozpočet	0,00	216 647,95	45 496,07	262 144,02	1
SO 306	Areálový rozvod pitné vody	0,00	225 765,14	47 410,68	273 175,82	1
01	Rozpočet	0,00	225 765,14	47 410,68	273 175,82	1
SO 401	Vedení NN, příprava pro audiovizuální techniku	0,00	1 090 810,20	229 070,14	1 319 880,34	5
01	Rozpočet	0,00	1 090 810,20	229 070,14	1 319 880,34	5
SO 403	Areálové osvětlení	0,00	2 326 480,60	488 560,93	2 815 041,53	10
01	Rozpočet	0,00	2 326 480,60	488 560,93	2 815 041,53	10
SO 405	Sdělovací vedení Wi-Fi	0,00	40 520,00	8 509,20	49 029,20	0
01	Rozpočet	0,00	40 520,00	8 509,20	49 029,20	0
SO 406	Kamerový / dohledový systém	0,00	64 861,00	13 620,81	78 481,81	0
01	Rozpočet	0,00	64 861,00	13 620,81	78 481,81	0
SO 408	Přípojka závlahového systému	0,00	201 453,98	42 305,34	243 759,32	1
01	Rozpočet	0,00	201 453,98	42 305,34	243 759,32	1

SO 409	Přípojka studny	0,00	123 383,10	25 910,45	149 293,55	1
01	Rozpočet	0,00	123 383,10	25 910,45	149 293,55	1
SO 701	Altán	0,00	3 907 605,81	820 597,22	4 728 203,03	17
01	Rozpočet	0,00	3 907 605,81	820 597,22	4 728 203,03	17
SO 702	Schodiště	0,00	2 086 808,05	438 229,69	2 525 037,74	9
01	Rozpočet	0,00	2 086 808,05	438 229,69	2 525 037,74	9
SO 703	Stanoviště pro odpadní nádoby	0,00	765 610,00	160 778,10	926 388,10	3
01	Rozpočet	0,00	765 610,00	160 778,10	926 388,10	3
SO 801	Vegetační úpravy	0,00	1 663 455,81	349 325,72	2 012 781,53	7
01	Kácení	0,00	1 083,05	227,44	1 310,49	0
02	Výsadba stromu do trávníku	0,00	741 371,20	155 687,95	897 059,15	3
03	Výsadba stromu do substrátu	0,00	118 285,49	24 839,95	143 125,44	1
04	Záhonová výsadba - štěrk	0,00	41 574,25	8 730,59	50 304,84	0
05	Založení trávníku	0,00	572 822,87	120 292,80	693 115,67	3
06	Rozvojová péče	0,00	188 318,95	39 546,98	227 865,93	1
SO 901.1	Mobiliář	0,00	802 017,57	168 423,69	970 441,26	4
01	Drobný mobiliář	0,00	459 985,62	96 596,98	556 582,60	2
02	Konstrukce pro popínavky	0,00	342 031,95	71 826,71	413 858,66	2
SO 901.2	Mobiliář	0,00	461 685,06	96 953,86	558 638,92	2
01	Rozpočet	0,00	461 685,06	96 953,86	558 638,92	2
SO 902	Vstupní brána	0,00	35 000,00	7 350,00	42 350,00	0
01	Rozpočet	0,00	35 000,00	7 350,00	42 350,00	0
SO 910	Přesun klimatizační jednotky	0,00	505 344,17	106 122,28	611 466,45	2
01	01 - Stavební práce	0,00	304 452,17	63 934,96	368 387,13	1
02	02 - VZT	0,00	200 892,00	42 187,32	243 079,32	1
Celkem za stavbu		0,00	22 499 999,00	4 724 999,79	27 224 998,79	100

Popis stavby: 23165 - Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 01 - VRN

Popis objektu: SO 001 - Příprava území

Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet

Popis objektu: SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet

Popis objektu: SO 301 - Akumulace vod pro závlahový systém

Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet

Popis objektu: SO 302 - Závlahový systém
Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet
Popis objektu: SO 303 - Přípojka závlahového systému
Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet
Popis objektu: SO 304 - Přípojka studna
Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet
Popis objektu: SO 305 - Přípojka aktivního prvku
Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet
Popis objektu: SO 306 - Areálový rozvod pitné vody
Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet
Popis objektu: SO 401 - Vedení NN, příprava pro audiovizuální techniku
Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet
Popis objektu: SO 403 - Areálové osvětlení
Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet
Popis objektu: SO 405 - Sdělovací vedení Wi-Fi
Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet
Popis objektu: SO 406 - Kamerový / dohledový systém
Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet
Popis objektu: SO 408 - Přípojka závlahového systému
Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet
Popis objektu: SO 409 - Přípojka studny
Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet
Popis objektu: SO 701 - Altán
Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet
Popis objektu: SO 702 - Schodiště
Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet
Popis objektu: SO 703 - Stanoviště pro odpadní nádoby
Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet
Popis objektu: SO 801 - Vegetační úpravy
Popis rozpočtu: 01 - Kácení
Popis rozpočtu: 02 - Výsadba stromu do trávníku
Popis rozpočtu: 03 - Výsadba stromu do substrátu
Popis rozpočtu: 04 - Záhonová výsadba - štěrk
Popis rozpočtu: 05 - Založení trávníku
Popis rozpočtu: 06 - Rozvojová péče
Popis objektu: SO 901.1 - Mobiliář
Popis rozpočtu: 01 - Drobný mobiliář
Popis rozpočtu: 02 - Konstrukce pro popínavky
Popis objektu: SO 901.2 - Mobiliář
Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet
Popis objektu: SO 902 - Vstupní brána
Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet
Popis objektu: SO 910 - Přesun klimatizační jednotky
Popis rozpočtu: 01 - 01 - Stavební práce
Popis rozpočtu: 02 - 02 - VZT

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Drobný mobiliář	HSV			456 853,08	2,0
_1	Kácení postupné s překážkou v dopadové ploše	HSV			302,00	0,0
_1	Kamera, její zapojení a oživení není součástí rozpočtu, dodávka provozovatele kamerového systému	HSV			64 861,00	0,3
_1	Osvětlovací zařízení	HSV			1 582 321,00	7,0
_1	Poplatky za připojení	HSV			4 008,00	0,0
_1	Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáže	HSV			56 224,00	0,2
_10	Založení záhonových výsadeb - mulč minerální	HSV			33 886,68	0,2
_11	Přesuny hmot	HSV			7 687,57	0,0
_12	Založení trávníku	HSV			568 231,53	2,5
_13	Založení šterkového trávníku	HSV			2 986,18	0,0
_14	Přesun hmot	HSV			1 605,16	0,0
_15	Rozvojová péče o stromy / délka 3 roky	HSV			22 960,39	0,1
_16	Rozvojová péče o záhonové výsadby - mulč minerální / délka 3 roky	HSV			22 366,00	0,1
_17	Rozvojová péče o parkový trávník / délka 3 roky	HSV			137 168,42	0,6
_18	Přesuny hmot	HSV			5 824,14	0,0
_2	Kácení skupiny keřů	HSV			58,50	0,0
_2	Přesuny hmot	HSV			3 132,54	0,0
_2	Specifikace materiálu - kabely včetně montáže	HSV			69 555,00	0,3
_2	Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáže	HSV			73 509,00	0,3

_2	STOŽAROVÁ VÝZBROJ	HSV			3 796,00	0,0
_3	Konstrukce pro popínavé rostliny - severní zeď - levá část	HSV			81 892,80	0,4
_3	Odstranění popínavých rostlin	HSV			160,80	0,0
_3	Specifikace materiálu - kabely včetně montáže	HSV			108 536,00	0,5
_3	Specifikace materiálu - ostatní včetně montáže	HSV			157 762,50	0,7
_3	Zřízení přípojovacího místa	HSV			62 300,00	0,3
_4	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC	HSV			234 773,00	1,0
_4	Konstrukce pro popínavé rostliny - severní zeď - pravá část	HSV			42 546,70	0,2
_4	Ostatní práce	HSV			489,28	0,0
_4	Specifikace materiálu - zásuvky, ovladače, včetně montáž	HSV			5 019,00	0,0
_5	Konstrukce pro popínavé rostliny - východní zeď - levá část	HSV			23 074,20	0,1
_5	PODRUŽNÝ MATERIÁL	HSV			7 788,00	0,0
_5	Přesun hmot	HSV			72,47	0,0
_5	Specifikace materiálu - ostatní včetně montáže	HSV			47 119,00	0,2
_6	Konstrukce pro popínavé rostliny - východní zeď - pravá část	HSV			113 281,75	0,5
_6	Specifikace materiálu - svítidla, včetně montáže a montážního materiálu, typ dle architekta	HSV			7 988,00	0,0
_6	Výsadba alejových stromů do trávníku	HSV			738 653,31	3,3
_7	Konstrukce pro popínavé rostliny - arkády	HSV			81 236,50	0,4
_7	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK	HSV			100 630,00	0,4
_7	Přesuny hmot	HSV			2 717,89	0,0
_7	Rozvaděče vč. montáže	HSV			639 622,00	2,8

_8	DR - datový rozvaděč	HSV			98 894,00	0,4
_8	Výsadba alejových stromů do substrátu	HSV			110 119,89	0,5
_8	VYTÝČENÍ TRATI	HSV			234 152,60	1,0
_9	Přesuny hmot	HSV			8 165,60	0,0
_9	Uzemnění	HSV			13 176,00	0,1
0	Sdělovací vedení Wi-Fi	HSV			40 520,00	0,2
1	Zemní práce	HSV			1 916 404,68	8,5
1.1	Zemní práce - odvodnění	HSV			60 186,33	0,3
10.1	Přípravné a přidružené práce - odzov na pozemek investora 6 km	HSV			103 169,06	0,5
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			172 545,21	0,8
2	Zakládání	HSV			3 508,93	0,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			537 879,68	2,4
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			38 296,70	0,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			215 011,17	1,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			409 738,13	1,8
5	Komunikace	HSV			29 840,60	0,1
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			810 975,76	3,6
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			1 916 193,24	8,5
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			16 699,20	0,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			77 854,74	0,3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			236 919,85	1,1

63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			58 619,95	0,3
64	Výplně otvorů	HSV			60 000,00	0,3
8	Trubní vedení	HSV			1 303 917,50	5,8
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			12 506,90	0,1
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			23 585,00	0,1
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			2 790,30	0,0
900	HZS	HSV			100 720,00	0,4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			504 431,00	2,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			121 005,00	0,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			362 402,00	1,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			287 786,82	1,3
98	Demolice	HSV			44 415,00	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			290 717,17	1,3
99.1	Sanace pláň	HSV			351 693,15	1,6
997	Doprava sutí a vybouraných hmot	HSV			2 073,08	0,0
998	Přesun hmot	HSV			2 797,11	0,0
711	Izolace proti vodě	PSV			35 960,68	0,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			49 264,48	0,2
722	Vnitřní vodovod	PSV			4 141,21	0,0
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			77 716,48	0,3
751	Hodinové zúčtovací sazba	PSV			200 892,00	0,9

762	Konstrukce tesařské	PSV			15 912,57	0,1
763	Dřevostavby	PSV			49 900,58	0,2
764	Konstrukce klempířské	PSV			157 594,44	0,7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			635 240,00	2,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 552 744,48	11,3
772	Kamenné dlažby	PSV			577 913,39	2,6
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			28 057,50	0,1
783	Nátěry	PSV			319 244,30	1,4
784	Malby	PSV			13 881,08	0,1
786	Zastiňující technika	PSV			798 191,90	3,5
M21	Elektromontáže	MON			1 112,50	0,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			381 011,37	1,7
VN	Vedlejší náklady	VN			268 209,30	1,2
ON	Ostatní náklady	ON			180 300,00	0,8
Cena celkem					22 499 999,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				268 209,30		
1	005111020R	Geodetické práce na stavbě	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
Geodetické vytyčení staveniště, vytyčení výškových a polohových bodů stavby, zaměření inženýrských sítí vč. zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální mapy. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.								
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	163 209,30	163 209,30		RTS 25/ I
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 25/ I
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
6	005124010R	Kompletační, koordinační, ostatní inženýrská činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Náklady spojené se zajištěním činností souvisejících se zakázkou - účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek, atd, Koordinace stavby, prací a dodávek mezi dodavateli a se zúčastněnými, podchycení všech změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vazeb na okolí, další inženýrská činnost nezahrnutá v předchozích položkách.								
Díl: ON		Ostatní náklady				140 000,00		
7	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.								
8	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D + M dočasného dopravního značení, vč. pronájmu po dobu stavby, Zajištění vydání stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemních komunikaci a případné vydání rozhodnutí o uzavírcce předmětné silnice. Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, včetně pěšího provozu, jeho projednání s dotčenými orgány, dodání dopravních značek, zařízení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
9	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). Zajištění řezání betonových prvků před prašností vodní clonou. Náklady na zařízení k zachycování ropných úkapů od motorových vozidel a strojů stojících či parkujících v prostoru staveniště případně na odstavných plochách						
10	005231010R	Průzkumné práce, kontrolní měření kvality prací , revize, zkoušky únosnosti, rozbor zeminy atd.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		Náklady na provedení veškerých predepsaných zkoušek a revizí použitých materiálů a provedených konstrukcí, stavebních prací, provedení průzkumných sond, vznikleho odpadu, doložení zkoušek objednateli. V rozsahu dle platných ČSN a TP a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben. vč.zkoušek hutnění zemní pláně a vrstev konstrukcí zp.ploch.						
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení, uvedení do provozu.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Příprava všech dalších podkladů pro projednání a uvedení stavby a jejích dílčích částí do provozu a užívání.						
12	005501010R	Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		Náklady spojené s dodržením podmínek uvedených dokumentech vyhlášené soutěže a dalších především obchodních podmínek smlouvy včetně vyměřených poplatků (např.evidence množství odpadu vážními listky, zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby, zajištění kladných závazných stanovisek dotčených orgánů stát.správy k vydání kolaudačního souhlasu, náklady na administraci při zajištění bankovní záruky, pořízení fotodokumentace v průběhu realizace stavby atd.)						
13	005602010R	Provozní vlivy silniční, ztížený provoz a provádění prací na staveništi	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		Komplet zahrnuje : Náklady na ztížené provádění stavebních prací, ztížená vnitrostaveništní doprava, přesun hmot, opravy, údržba a průběžné čištění kropení komunikací užívaných v průběhu stavby, omezení prací v důsledku dopravního provozu na staveništi (zásobování, průjezd mimo stavebních vozidel).						
14	004111020R12	Vypracování projektové dokumentace realizační	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Realizační dokumentace stavby dle potřeby (prováděcí a výrobní technická dokumentace)								
Vypracování RDS (z toho 2 x RDS v tištěné formě a 1 x v digitální formě na CD bude předáno investorovi)								
15	005281010T01	Publicita projektu, billboard 2100x2200mm, pamětní deska, mosaz, 300x400mm	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
Celkem						408 209,30		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 001	Příprava území
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				682 919,20		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 1392,00*0,15	m3	208,80000	134,00	27 979,20	800-1	RTS 25/ I
					208,80000			
2	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	860,00000	214,00	184 040,00	800-1	RTS 25/ I
3	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	860,00000	21,00	18 060,00	800-1	RTS 25/ I
4	162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. 860,00-16,00	m3	844,00000	178,00	150 232,00	800-1	RTS 25/ I
					844,00000			
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3	16,00000	134,00	2 144,00	800-1	RTS 25/ I
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	844,00000	356,00	300 464,00	800-1	RTS 25/ I
Díl: 10.1		Přípravné a přidružené práce - odzov na pozemek investora 6 km				103 169,06		
7	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním bet. lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek žul.obrubník : 24,00 kamen.obruba : 28,00	m	52,00000	111,00	5 772,00	822-1	RTS 25/ I
					24,00000			
					28,00000			
8	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek s vybouráním bet. lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek dvouřádek : 254,00*2	m	508,00000	111,00	56 388,00	822-1	RTS 25/ I
					508,00000			
9	962022491R00	Bourání zdíva nadzákladového kamenného kamenného na maltu cementovou	m3	5,24000	3 115,00	16 322,60	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 001	Příprava území
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), zídka : 11,00*0,40*1,00 schodišťové stupně : 35,00*0,24*0,10			4,40000 0,84000			
10	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m	52,00000	67,00	3 484,00	822-1	RTS 25/ I
11	979071121R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m 508,00*0,10 schodiště : 35,00*0,30 zídka : 11,00*1,00*2 schodišťové stupně : 35,00*0,24	m2	91,70000	67,00	6 143,90	822-1	RTS 25/ I
12	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,8,9, : Součet: : 85,56000	t	85,56000	111,00	9 497,16	822-1	RTS 25/ I
13	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	427,80000	13,00	5 561,40	822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 001	Příprava území
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7,8,9. :						
		Součet: : 427,80000		427,80000				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				159 669,00		
14	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	283,00000	80,00	22 640,00	822-1	RTS 25/ I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		zatrav.dl. :						
		137,00		137,00000				
		bet.dlažba poježděná :						
		92,00		92,00000				
		bet.dlažba pochůzí :						
		54,00		54,00000				
15	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivé do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva téženého, škváry nebo strusky	m2	183,00000	53,00	9 699,00	822-1	RTS 25/ I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		bet.dlažba kostka :						
		183,00		183,00000				
16	113107405R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva téženého, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	92,00000	13,00	1 196,00	822-1	RTS 25/ I
		bet.dlažba poježděná :						
		92,00		92,00000				
17	113107625R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	1 101,00000	67,00	73 767,00	822-1	RTS 25/ I
		mlatová komunikace :						
		635,00		635,00000				
		zatrav.dl. :						
		137,00		137,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 001	Příprava území
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bet.dlažba pojížděná :						
		92,00		92,00000				
		bet.dlažba pochůzí :						
		54,00		54,00000				
		bet.dlažba kostka :						
		183,00		183,00000				
18	113109407R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm	m2	635,00000	58,00	36 830,00	822-1	RTS 25/ I
19	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	43,00000	111,00	4 773,00	822-1	RTS 25/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		chod.obrubník tl. 50 mm :						
		12,00		12,00000				
		chod.obrubník tl. 100 mm :						
		31,00		31,00000				
20	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	20,00000	111,00	2 220,00	822-1	RTS 25/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		sil.obrubník :						
		20,00		20,00000				
21	113231436R00	Bourání liniových odvodňovacích žabů zatížení D400, šířka žlabu 360 mm	m	8,00000	178,00	1 424,00	822-1	RTS 25/ I
		včetně betonového lože						
		vč.potrubí a zaslepení						
		4,00*2		8,00000				
22	110001	Vybourání stáv.ul.vpustí, vč.mříže, potrubí a zaslepení	kus	4,00000	1 780,00	7 120,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				176 608,00		
23	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	73,70800	2 000,00	147 416,00	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech						
		zídky :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 001	Příprava území
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		93,00*0,40*0,60		22,32000				
		67,70*0,40*0,60		16,24800				
		schodiště :						
		2,50		2,50000				
		zídka :						
		11,00*0,40*0,60		2,64000				
		základy torza :						
		30,00		30,00000				
24	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu	m	23,00000	534,00	12 282,00	801-3	RTS 25/ I
		vč.branek						
25	9690002	demontáž a zpětná montáž vodící kolejnice otevíravých křídel brány, odvoz na skladku investora do 6 km	kus	1,00000	13 350,00	13 350,00		Vlastní
26	969001	demontáž mobiliáře	kus	4,00000	890,00	3 560,00		Vlastní
		lavička :						
		2,00		2,00000				
		betonový odpadkový koš :						
		2,00		2,00000				
Díl: 98		Demolice				44 415,00		
27	981011316R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tvárnice na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %	m3	52,50000	846,00	44 415,00	800-6	RTS 25/ I
		vč.základů a všech konstrukcí						
		přístřešek pro kontejnery :						
		35,00*1,50		52,50000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				19,03		
28	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	0,06099	312,00	19,03	822-1	RTS 25/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 001	Příprava území
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

9,27, :

Součet: : 0,06099

0,06099

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					271 225,14		
29	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	34,12500	534,00	18 222,75	801-3	RTS 23/ II
30	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	379,69200	150,00	56 953,80	801-3	RTS 23/ II
31	979089001T01	Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 010408	t	616,92100	134,00	82 667,41		Vlastní
32	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1 030,73800	62,00	63 905,76	822-1	RTS 25/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, :

Součet: : 1030,73800

1 030,73800

33	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8 245,90400	6,00	49 475,42	822-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	-------------	------	-----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, :

Součet: : 8245,90400

8 245,90400

Celkem						1 438 024,43		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 100	Komunikace a zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				27 160,97		
1	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 3,00*2,00*2,00	m3	12,00000	156,00	1 872,00	800-1	RTS 25/ I
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	12,00000	45,00	540,00	800-1	RTS 25/ I
3	162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	12,00000	267,00	3 204,00	800-1	RTS 25/ I
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. pojízdná žulová kostka : 586,90*1,10 pochozí mlatová plocha : 387,00*1,10 pochozí žulová kostka : 100,00*1,10 dlážděný chodník s širokou spárou : 130,00*1,10 pojízdná dl.komunikace : 4,00*1,10	m2	1 328,69000	13,00	17 272,97	800-1	RTS 25/ I
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	12,00000	356,00	4 272,00	800-1	RTS 25/ I
Díl: 1.1		Zemní práce - odvodnění				60 186,33		
6	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	27,07500	356,00	9 638,70	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 100	Komunikace a zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		přípojky :						
		10,00*0,80*1,50		12,00000				
		d.v.p. :						
		1,50*1,50*1,50		3,37500				
		drenáž :						
		130,00*0,30*0,30		11,70000				
7	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	27,07500	36,00	974,70	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	27,07500	178,00	4 819,35	800-1	RTS 25/ I
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
9	162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m3	27,07500	267,00	7 229,03	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla,						
10	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,48770	490,00	5 138,97	800-1	RTS 25/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		ck :						
		27,07		27,07000				
		odpočet :						
		lože :						
		-0,80		-0,80000				
		obsyp :						
		-3,60		-3,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 100	Komunikace a zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		d.v.p. :						
		-3,14*0,32*0,32*1,50			-0,48230			
		drenáž :						
		-130,00*0,30*0,30			-11,70000			
11	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	3,60000	846,00	3 045,60	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		10,00*0,80*0,45			3,60000			
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	27,07500	356,00	9 638,70	800-1	RTS 25/ I
13	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	0,80000	1 113,00	890,40	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,						
		10,00*0,80*0,10			0,80000			
14	583320401R	Kamenivo stanovené přírodní; téžené; 0/4; OH = 2,53 Mg/m3; štěrkopísek	t	7,20000	668,00	4 809,60	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 3,60000*2			7,20000			
15	583423203R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 32,0 mm	t	20,96000	668,00	14 001,28	SPCM	RTS 25/ I
		10,48*2,00			20,96000			
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				12 876,21		
16	114211103R00	Odstranění trubního vedení ve výkopu z trub betonových, DN 300 mm	m	15,00000	445,00	6 675,00	827-1	RTS 25/ I
		s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 5 m nebo s uložením na dopravní prostředek.						
		vč.zaslepení						
17	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	1,39353	4 450,00	6 201,21	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech						
		úprava stávajících šachet:						
		3,14*0,62*0,62*2,00			2,41403			
		-3,14*0,50*0,50*1,30			-1,02050			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				14 755,20		
18	211571111R00	Výplň odvodňovacích žebér štěrkopískem tříděným	m3	12,00000	1 068,00	12 816,00	800-2	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 100	Komunikace a zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene fr. 32-64 : 3,00*2,00*2,00			12,00000			
19	211971110R00	Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami,	m2	32,00000	45,00	1 440,00	800-2	RTS 25/ I
20	693660191R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2 32,00*1,20	m2	38,40000	13,00	499,20	SPCM	RTS 23/ II
					38,40000			
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry			38 296,70			
21	212572111R00	Lože pro travivody ze šterkopisků třídného 130,00*0,30*0,10	m3	3,90000	1 113,00	4 340,70	800-2	RTS 25/ I
					3,90000			
22	212531111R00	Výplň travivodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, 130,00*0,30*0,20	m3	7,80000	1 558,00	12 152,40	800-2	RTS 25/ I
					7,80000			
23	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože vč.napojení	m	130,00000	45,00	5 850,00	827-1	RTS 25/ I
24	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. travivodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, 130,00*(0,30+0,30)*2	m2	156,00000	53,00	8 268,00	800-2	RTS 25/ I
					156,00000			
25	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m 130,00*1,01	m	131,30000	40,00	5 252,00	SPCM	RTS 25/ I
					131,30000			
26	693660191R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2 156,00*1,20	m2	187,20000	13,00	2 433,60	SPCM	RTS 23/ II
					187,20000			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce			29 815,00			
27	430000000T01	Stupeň betonový prefa rozměr 1000x1000x300 mm, vč.podkladu	kus	2,00000	9 345,00	18 690,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 100	Komunikace a zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	430320110T01	Schodiště z prefa dílců na terénu, vč. podkladní ŠD vč.kamenného stupně 1,00	m DVČ	1,00000	11 125,00	11 125,00		Vlastní
				1,00000				

Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					810 975,76		
----------------	---	--	--	--	--	-------------------	--	--

29	564521111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po ztuhnutí 80 mm s rozprostřením, vlhčením a ztuhnutím pochozí mlatová plocha : 387,00*1,05	m2	406,35000	178,00	72 330,30	822-1	RTS 25/ I
				406,35000				

30	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a ztuhnutím frakce 0-63 mm, tloušťka po ztuhnutí 150 mm pojížděná žulová kostka : 586,90*1,05 pochozí žulová kostka : 100,00*1,10 dlážděný chodník s širokou spárou : 130,00*1,10 pojížděná dl.komunikace : 4,00*1,05	m2	873,44500	165,00	144 118,43	822-1	RTS 25/ I
				616,24500				
				110,00000				
				143,00000				
				4,20000				

31	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a ztuhnutím frakce 0-63 mm, tloušťka po ztuhnutí 200 mm pojížděná žulová kostka : 586,90*1,10 pochozí mlatová plocha : 387,00*1,10 pojížděná dl.komunikace : 4,00*1,10	m2	1 075,69000	215,00	231 273,35	822-1	RTS 25/ I
				645,59000				
				425,70000				
				4,40000				

32	564922104RT1	Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tloušťka po ztuhnutí 40 mm,	m2	387,00000	846,00	327 402,00	822-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 100	Komunikace a zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s rozprostřením a zhutněním pochozí mlatová plocha : 387,00		387,00000				
33	583421162T01	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 16,0 mm 387,00*0,08*2,00	t	61,92000	579,00	35 851,68		Vlastní
				61,92000				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací			1 916 193,24			
34	591111111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici pojízdná žulová kostka : 586,90 pochozí žulová kostka : 100,00 dlážděný chodník s širokou spárou : 130,00	m2	816,90000	740,00	604 506,00	822-1	RTS 25/ I
35	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici pojízdná dl.komunikace : 4,00	m2	4,00000	640,00	2 560,00	822-1	RTS 25/ I
36	596921191R00	Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárníc betonových bez dodávky výplňového materiálu dlážděný chodník s širokou spárou : 130,00*0,17*0,30	m3	6,63000	441,00	2 923,83	822-1	RTS 25/ I
37	10364200R	omice pro pozemkové úpravy	m3	6,63000	401,00	2 658,63	SPCM	RTS 22/ II
38	58380120.AR	kostka dlažební; žula; 8/10 cm; třída I; štípaná 4,00*1,01	m2	4,04000	801,00	3 236,04	SPCM	RTS 25/ I
39	58380156R	kostka dlažební žula; 15/17 cm; strojné štípaná	t	330,02760	3 940,00	1 300 308,74	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 100	Komunikace a zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		586,90/2,50*1,01		237,10760				
		100,00/2,50*1,01		40,40000				
		130,00/2,50*1,01		52,52000				
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				12 506,90		
40	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	10,00000	45,00	450,00	827-1	RTS 25/ I
41	87001	Napojení přípojek do šachty/potrubí	kus	2,00000	946,00	1 892,00		Vlastní
42	28611260.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 1 000 mm; SN 8	kus	10,93000	930,00	10 164,90	SPCM	RTS 25/ I
		10,00*1,093		10,93000				
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				23 585,00		
43	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50 včetně zřízení lože ze štěrkopísku,	kus	1,00000	9 345,00	9 345,00	827-1	RTS 25/ I
44	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu, šachet nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdělení rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	4,00000	2 670,00	10 680,00	822-1	RTS 25/ I
45	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400 včetně rámu a košu na bahno,	kus	1,00000	3 560,00	3 560,00	827-1	RTS 25/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				504 431,00		
46	916161111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek velkých 160 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou	m	130,00000	757,00	98 410,00	822-1	RTS 25/ I
47	911001	ocelová pásovina 160/5 mm vč. roxorů d10 délky 500 mm, á 0,7 m, dodávka a montáž	m	273,00000	1 202,00	328 146,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 100	Komunikace a zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	597101035RAA	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení D400, Žlab odvodňovací polymerbetonový bez krytu; s odtokem ve dně; DN = 100; zatížení: F 900; l = 1 000 mm; b = 140 mm; h = 150 mm; hrana z litiny	m	17,50000	4 450,00	77 875,00	AP-HSV	RTS 25/ I

montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					85 000,00		
49	94CP001	Lehké pomocné lešení pro čištění fasád a výtahu	soubor	1,00000	85 000,00	85 000,00		Vlastní
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					111 516,00		
50	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	1 260,00000	70,00	88 200,00	801-1	RTS 25/ I
51	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	120,00000	67,00	8 040,00	801-4	RTS 25/ I
52	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	228,00000	67,00	15 276,00	801-4	RTS 25/ I

Čištění budov mytím vnitřních a vnějších ploch venkovního výtahu

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					143 256,48		
53	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	1 432,56481	100,00	143 256,48	822-1	RTS 25/ I

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

13,14,15,18,19,20,21,22,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,37,38,39,41,42,43,44,45,46,50,51,52, :

Součet: : 1432,56481

1 432,56481

Díl: 99.1	Sanace pláň					351 693,15		
54	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	174,00000	178,00	30 972,00	800-1	RTS 25/ I

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

580,00*0,30

174,00000

55	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	174,00000	18,00	3 132,00	800-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	-----------

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

56	162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m3	174,00000	223,00	38 802,00	800-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 100	Komunikace a zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	174,00000	356,00	61 944,00	800-1	RTS 25/ I
58	564871111T01	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm s rozprostřením a zhutněním, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	580,00000	300,00	174 000,00		Vlastní
		580,00		580,00000				
59	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	319,72500	134,00	42 843,15	822-1	RTS 25/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 58, : Součet: : 319,72500		319,72500				
Díl: 711		Izolace proti vodě				25 958,40		
60	711482020RZ1	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm	m2	160,00000	156,00	24 960,00	800-711	RTS 23/ II
		včetně dodávky fólie a doplňků,						
61	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	249,60000	4,00	998,40	800-711	RTS 25/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				9 315,38		
62	979084313R00	Vodorovná doprava vybouraných trub do 1 km, do DN 800 mm,	t	4,86697	757,00	3 684,30	827-1	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 16,17, : Součet: : 4,86697		4,86697				
63	979084319R00	Vodorovná doprava vybouraných trub , do DN 800 mm, příplatek za další 1 km	t	38,93578	89,00	3 465,28	827-1	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 16,17, : Součet: : 38,93578		38,93578				
64	979087313R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných trub	t	4,86697	445,00	2 165,80	827-1	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 16,17, : Součet: : 4,86697		4,86697				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 100	Komunikace a zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Celkem						4 177 521,72		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 301	Akumulace vod pro závlahový systém
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	464 712,83					
1	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	720,00000	67,00	48 240,00	800-1	RTS 25/ I
na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.								
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 30,00000*24				720,00000				
2	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	30,00000	45,00	1 350,00	800-1	RTS 25/ I
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.								
osazení pod HPV objekty : 30				30,00000				
3	122207119R00	Odkopávky nebo prokopávky nezapažené hornina třídy 3, příplatek za lepidlost	m3	201,86150	18,00	3 633,51	823-1	RTS 25/ I
při pozemkových úpravách, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,								
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 122,50900				122,50900				
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 79,35250				79,35250				
4	122307119R00	Odkopávky nebo prokopávky nezapažené hornina třídy 4, příplatek za lepidlost	m3	201,85000	18,00	3 633,30	823-1	RTS 25/ I
při pozemkových úpravách, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,								
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 79,35000				79,35000				
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 122,50000				122,50000				
5	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	122,50900	160,00	19 601,44	800-1	RTS 25/ I
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,								
výkop pro nádrže, svahování 45 st. , nepažené : (3,3+1+3/2*2)*(6,3+1+0,3+3/2*2)*(3,05)				236,00900				
RŠ1/RŠ2 : (1,5*1,5*2)*2				9,00000				
50% tř. 3 : -(245/2)				-122,50000				
6	131301111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	122,50000	160,00	19 600,00	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 301	Akumulace vod pro závlahový systém
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		50% tř. 4 : (245/2)		122,50000				
7	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	79,35250	312,00	24 757,98	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Větev D1 PVC DN 150 dl. 31,5 m mlat : 31,5*1,1*(1,25-0,2)		36,38250				
		Větev D2 PVC DN 150 dl. 2,3 m mlat : 2,3*1,1*(1-0,2)		2,02400				
		Větev D3 PVC DN 150 dl. 14,5 m mlat : 14,5*1,1*(1-0,2)		12,76000				
		Větev D4 PVC DN 150 dl. 21,2 m mlat/zeleň : 21,2*1,1*1,6		37,31200				
		Větev D6 PVC DN 150 dl. 13,6 m zeleň : 13,6*1,1*1,9		28,42400				
		D výtlač : 10*1,1*1,9		20,90000				
		Bezpečnostní přepad DN 100 : 10*1,1*1,9		20,90000				
		50% tř. 3 : -(158,7/2)		-79,35000				
8	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	79,35000	356,00	28 248,60	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		50% tř. 4 : (158,7/2)		79,35000				
9	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	250,55000	156,00	39 085,80	800-1	RTS 25/ I
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		Větev D1 PVC DN 150 dl. 31,5 m mlat : 31,5*(1,25-0,2)*2		66,15000				
		Větev D2 PVC DN 150 dl. 2,3 m mlat : 2,3*(1-0,2)*2		3,68000				
		Větev D3 PVC DN 150 dl. 14,5 m mlat : 14,5*(1-0,2)*2		23,20000				
		Větev D4 PVC DN 150 dl. 21,2 m mlat/zeleň : 21,2*1,6*2		67,84000				
		Větev D6 PVC DN 150 dl. 13,6 m zeleň : 13,6*1,9*2		51,68000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 301	Akumulace vod pro závlahový systém
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D výtlač : 10*1,9		19,00000				
		Bezpečnostní přepad DN 100 : 10*1,9		19,00000				
10	15110111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	250,55000	36,00	9 019,80	800-1	RTS 25/ I
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 250,55000		250,55000				
11	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	116,05270	178,00	20 657,38	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 5,67800		5,67800				
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 18,66690		18,66690				
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 50,04450		50,04450				
		objem vlastní : 6,3*3,3*1,93		40,12470				
		0,35*0,35*3,14*2*2		1,53860				
12	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omnice	m3	116,05270	18,00	2 088,95	800-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 116,05270		116,05270				
13	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	289,27720	134,00	38 763,14	800-1	RTS 25/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		POZNÁMKA: zemní práce v SO 001						
		122,509		122,50900				
		122,5		122,50000				
		79,3525		79,35250				
		79,35		79,35000				
		-114,4343		-114,43430				
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	50,04450	1 113,00	55 699,53	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 301	Akumulace vod pro závlahový systém
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		Větev D1 PVC DN 150 dl. 31,5 m mlat : 31,5*1,1*0,45		15,59250				
		Větev D2 PVC DN 150 dl. 2,3 m mlat : 2,3*1,1*0,45		1,13850				
		Větev D3 PVC DN 150 dl. 14,5 m mlat : 14,5*1,1*0,45		7,17750				
		Větev D4 PVC DN 150 dl. 21,2 m mlat/zeleň : 21,2*1,1*0,45		10,49400				
		Větev D6 PVC DN 150 dl. 13,6 m zeleň : 13,6*1,1*0,45		6,73200				
		D výtlač : 10*1,1*0,4		4,40000				
		Bezpečnostní přepad DN 100 : 10*1,1*0,41		4,51000				
15	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	198,21570	550,00	109 018,64	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,						
		výkop pro nádrže, svahování 45 st. , nepažené : $(3,3+1+3/2*2)*(6,3+1+0,3+3/2*2)*(3,05)$		236,00900				
		RŠ1/RŠ2 : $(1,5*1,5*2)^2$		9,00000				
		objem vlastní : -6,3*3,3*1,93		-40,12470				
		-0,35*0,35*3,14*2*2		-1,53860				
		lože : -0,93		-0,93000				
		-4,20		-4,20000				
16	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	116,05270	356,00	41 314,76	800-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 116,05270		116,05270				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				11 214,00		
17	273313611R00	Beton základových desek prostý třídy C 16/20	m3	4,20000	2 670,00	11 214,00	801-1	RTS 25/ I
		dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,						
		podkladní beton pod beton. nádrž, přesah 500 mm obvod min. : 7*4*0,15		4,20000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				21 476,44		
18	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	18,52650	979,00	18 137,44	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 301	Akumulace vod pro závlahový systém
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Větev D1 PVC DN 150 dl. 31,5 m mlat : 31,5*1,1*0,15		5,19750				
		Větev D2 PVC DN 150 dl. 2,3 m mlat : 2,3*1,1*0,15		0,37950				
		Větev D3 PVC DN 150 dl. 14,5 m mlat : 14,5*1,1*0,15		2,39250				
		Větev D4 PVC DN 150 dl. 21,2 m mlat/zeleň : 21,2*1,1*0,15		3,49800				
		Větev D6 PVC DN 150 dl. 13,6 m zeleň : 13,6*1,1*0,15		2,24400				
		D výtlač : 10*1,1*0,15		1,65000				
		Bezpečnostní přepad DN 100 : 10*1,1*0,15		1,65000				
		ukládací vrstva 30 mm : 7*4*0,03		0,84000				
		RŠ1/RŠ2 : (1,5*1,5)*2*0,15		0,67500				
19	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky do 100 mm	kus	3,00000	445,00	1 335,00	827-1	RTS 25/ I
20	59224175R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm	kus	3,00000	668,00	2 004,00	SPCM	RTS 23/ II
Díl: 5		Komunikace				11 734,92		
21	566901111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem těžším nebo štěrkopískem pro inženýrské sítě, se zhuťněním	m3	10,54350	1 113,00	11 734,92	822-1	RTS 25/ I
		Větev D1 PVC DN 150 dl. 31,5 m mlat : 31,5*1,1*(0,15)		5,19750				
		Větev D2 PVC DN 150 dl. 2,3 m mlat : 2,3*1,1*(0,15)		0,37950				
		Větev D3 PVC DN 150 dl. 14,5 m mlat : 14,5*1,1*(0,15)		2,39250				
		Větev D4 PVC DN 150 dl. 21,2 m mlat/zeleň : 21,2*1,1*0,15/2		1,74900				
		D výtlač mlat/zeleň : 10*1,1*0,15/2		0,82500				
Díl: 8		Trubní vedení				516 850,00		
22	389121113R00	Osazení dílců rámové konstrukce hmotnost přes 10 do 25 t	kus	6,00000	5 000,00	30 000,00	821-1	RTS 25/ I
		mostu nebo propustku uzavřené rámové konstrukce bez úpravy podkladu,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 3,00000		3,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 3,00000		3,00000				
23	871251121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm	m	12,00000	250,00	3 000,00	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 301	Akumulace vod pro závlahový systém
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D výtlak : 12		12,00000				
24	871313121RU1	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem včetně dodávky trub hrdlových D 110, tloušťky stěny 3,2 mm, délky 5000 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, Bezpečnostní přepad DN 100 : 1,75+10,25	m	12,00000	601,00	7 212,00	827-1	RTS 25/ I
				12,00000				
25	871313121RU3	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem včetně dodávky trub hrdlových D 150 mm, tloušťky stěny 4 mm, délky 5000 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, Větev D1 PVC DN 150 dl. 31,5 m : 31,5 Větev D2 PVC DN 150 dl. 2,3 m : 2,3 Větev D3 PVC DN 150 dl. 14,5 m : 14,5 Větev D4 PVC DN 150 dl. 21,2 m : 21,2 Větev D6 PVC DN 150 dl. 13,6 m : 13,6	m	83,10000	759,00	63 072,90	827-1	RTS 25/ I
				31,50000				
				2,30000				
				14,50000				
				21,20000				
				13,60000				
26	877353121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm v otevřeném výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 3,00000	kus	3,00000	1,00	3,00	827-1	RTS 25/ I
				3,00000				
27	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 10,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 3,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 5,00000	kus	21,00000	1,00	21,00	827-1	RTS 25/ I
				2,00000				
				10,00000				
				1,00000				
				3,00000				
				5,00000				
28	894421112RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t na kroužek, Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 3,00000	kus	3,00000	757,00	2 271,00	827-1	RTS 25/ I
				3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 301	Akumulace vod pro závlahový systém
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50 včetně zřízení lože ze štěrkopísku, 1,00	kus	1,00000	8 533,00	8 533,00	827-1	RTS 25/ I
30	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 5,00000	kus	5,00000	320,00	1 600,00	827-1	RTS 25/ I
31	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 12,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 83,10000 Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 12,00000	m	107,10000	31,00	3 320,10	827-1	RTS 25/ I
32	890005	D+M měrný vestavbový žlab Ve stávající kanalizační šachtě osazeno zařízení – měrný vestavbový žlab (dále „MŽK“). MŽK je určen pro systémy měření průtoků na odtocích. Vhodný je i pro předávací fakturační místa na stokových sítích, kde není třeba budovat nové měrné šachtice, ale bez stavebních úprav lze využít stávající skružovou šachtici. Materiál ocel pozinkováno, včetně kotevniho materiálu a osazení, průtok min. 0,52 l/s - max. 15,1 l/s.	soubor	1,00000	4 450,00	4 450,00		Vlastní
33	894858	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM položka zahrnuje: - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce RŠ1 : 1	KUS	2,00000	4 123,00	8 246,00		OTSKP 24

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 301	Akumulace vod pro závlahový systém
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		RŠ2 : 1		1,00000				
34	890054	D+M technologie dopouštění nádrže studniční vodou a vodou z řadu, ucelený systém výrobce dle popisu	soubor	1,00000	22 250,00	22 250,00		Vlastní

Ovládací systém včetně čerpadel pro řízení dopouštění akumulační nádrže studniční vodou a vodou z řádku.

Bezpečnostní prvky

Dopouštění pitné vody do nádrže je provedeno volným výtokem dle patřičné normy ČSN EN 1717.

Přívod pitné vody je nad max. hladinou vody v nádrži. Vody jsou odděleny vzduchovou mezerou.

Popis systému

Dodávka čerpadel, plováků, ventilů a ovládacího rozvaděče zabezpečuje dopouštění a čerpání dešťové vody pro potřeby závlahy. Primárně je využíváno dešťové vody, pokud dojde, systém dopustí min. množství studniční vody. V případě nedostatku dešťové a studniční vody systém dopustí min. množství pitné vody. Díky ovládacímu rozvaděči je vše prováděno automaticky. Veškeré napájecí a ovládací kabely jsou navedeny do ovládacího rozvaděče. Systém je opatřen hlídáním funkčnosti dopouštění pitné vody s akustickou a světlenou signalizací v případě poruchy.

Součástí dodávky:

- ponorné studniční čerpadlo s plovákem dle požadavků
 - sestava dopouštění studniční vody do nádrže
 - sestava dopouštění pitné vody do nádrže (elmag. ventil, plovák, filtr)
 - hlídání funkčnosti systému dopouštění pitné vody včetně signalizace
 - ponorné čerpadlo v nádrži pro závlahu dle požadavků
 - základní mechanický filtr
 - tlaková nádoba
 - ovládací rozvaděč dopouštěcího systému
- Filtr, tlaková nádoba a ovládací rozvaděč je určen pro instalaci to tech. místnosti.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 301	Akumulace vod pro závlahový systém
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		konstrukční nosný systém pro osazení - ukotvení čerpadel a vstrojení						
		parametry studničního čerpadla Q=0,2 l/s, H=15 m Maximální průtok [l/min] - 33 Maximální výtlak [m] - 40 Vstupní napětí [V] - 230 Jmenovitý výkon motoru - P2 [kW] - 0,37 Jmenovitý příkon motoru - P1 [kW] - 0,55 Výtlačné hrdlo ["] - 1 Hloubka ponoru max. [m] - 5						
		parametry čerpadla do nádrže: Q=3,5 m3, H=60 m, frekvenční měnič Maximální průtok [l/min] - 75 Maximální výtlak [m] - 88,50 Vstupní napětí [V] - 1x230 Jmenovitý výkon motoru - P2 [kW] - 1,10 Výtlačné hrdlo ["] - 5/4 Průměr čerpadla ["] - 5 Hloubka ponoru max. [m] - 20						
		rozvaděč: Ovládací rozvaděč o rozměrech 600x400 mm IP65. Rozvaděč zajišťuje napájení a omládání celého systému. - proudový chránič - jističe pro čerpadla a dopouštěcí systémy						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 301	Akumulace vod pro závlahový systém
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- signalizace poruch dopouštění						
		viz schema D.2.1 Technická zpráva-příloha dopouštěcí schéma						
35	890055	Zkušební provoz a spuštění soustavy technologie	soubor	1,00000	1 335,00	1 335,00		Vlastní
		viz schema D.2.1 Technická zpráva-příloha dopouštěcí schéma						
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1,00000		1,00000				
36	890056	Zaškolení obsluhy, provozní řád	soubor	1,00000	4 450,00	4 450,00		Vlastní
		viz schema D.2.1 Technická zpráva-příloha dopouštěcí schéma						
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1,00000		1,00000				
37	286134133R	Trubka plastová materiál: PE 100 RC; de = 110,0 mm; tl. stěny = 10,0 mm; PN 16; SDR 11,0	m	12,00000	406,00	4 872,00	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 12,00000		12,00000				
38	28651651.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 30,0 °; DN = 100; SDR 41,0; SN 8	kus	2,00000	1,00	2,00	SPCM	RTS 25/ I
		Bezpečnostní přepad DN 100 : 2		2,00000				
39	28651657.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	10,00000	1,00	10,00	SPCM	RTS 25/ I
		D1 : 2		2,00000				
		D2 : 2		2,00000				
		D3 : 2		2,00000				
		D4 : 2		2,00000				
		D6 : 2		2,00000				
40	28651661.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 30,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8	kus	1,00000	1,00	1,00	SPCM	RTS 25/ I
		D1 větev : 1		1,00000				
41	28651662.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8	kus	3,00000	1,00	3,00	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 3,00000		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 301	Akumulace vod pro závlahový systém
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	28651692.AR	Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; DN2 = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	5,00000	1,00	5,00	SPCM	RTS 25/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 5,00000	5,00000			
43	28651705.AR	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8	kus	3,00000	231,00	693,00	SPCM	RTS 25/ I
				D5/D4 : 1	1,00000			
				D4 : 1	1,00000			
				D2 : 1	1,00000			
44	552433403R	poklop kanalizační; litino-betonový; D výrobku 610 mm; únosnost B 125 kN	kus	5,00000	2 500,00	12 500,00	SPCM	RTS 25/ I
				nádrže : 3	3,00000			
				kan. šachty : 2	2,00000			
45	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	3,00000	3 000,00	9 000,00	SPCM	RTS 25/ I
46	592262134R	deska zákrytová nádrže pravoúhlá; pojížděná; železobeton; rozměr 2680x3580x250 mm	kus	3,00000	35 000,00	105 000,00	SPCM	RTS 25/ I
47	592262344R	dno nádrže pravoúhlé; železobeton; užitný objem 15,300 m3; l = 3 300 mm; š = 2 400 mm; h = 1 930,0 mm; tl. stěny 140 mm; pojížděné	kus	3,00000	75 000,00	225 000,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						13 440,00		
48	953943123R00	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním přes 5 kg do 15 kg/kus	kus	3,00000	247,00	741,00	801-1	RTS 25/ I
osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání								
49	553438205R	žebřík kovový šachtový; pozinkovaná ocel; š = 340 mm; l = 2 240,0 mm; počet příčlů 8	kus	3,00000	4 233,00	12 699,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						23 399,35		
50	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	210,80494	111,00	23 399,35	827-1	RTS 25/ I
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 301	Akumulace vod pro závlahový systém
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
9,14,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,29,30,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49, :								
Součet: : 210,80494								
210,80494								

Díl: 721		Vnitřní kanalizace						30 279,26
51	721242110R00	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	1 547,00	7 735,00	800-721	RTS 25/ I

D1 : 1
 D2 : 1
 D3 : 1
 D4 : 1
 D6 : 1

1,00000
 1,00000
 1,00000
 1,00000
 1,00000

52	7210001	demontáž stávajících LS+zaslepení potrubí, sočasně zohlednit nové napojení na svody	kus	5,00000	4 450,00	22 250,00		Vlastní
53	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,38315	768,00	294,26	800-721	RTS 25/ I

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

51, :

Součet: : 0,38315

0,38315

Celkem	1 093 106,80
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 302	Závlahový systém
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				114 609,25		
1	132153411	Hloubení rýh pro závlahy rýhovačem hloubky do 30 cm šířky do 15 cm délky od 400 do 800 m	m	710,00000	89,00	63 190,00		Vlastní
2	133211012	Hloubení šachet v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překozech inženýrských, sítí objemu do 10 m3 ručně	m3	1,80000	1 335,00	2 403,00		Vlastní
3	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	23,10000	490,00	11 319,00		Vlastní
4	174111109	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítím	m3	23,10000	134,00	3 095,40		Vlastní
5	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,65000	490,00	5 218,50		Vlastní
6	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	10,65000	89,00	947,85		Vlastní
7	162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	53,25000	178,00	9 478,50	800-1	RTS 25/ I

710,00*0,15*0,80

1,80

-23,10

-10,65

85,20000

1,80000

-23,10000

-10,65000

8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	53,25000	356,00	18 957,00	800-1	RTS 25/ I
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				5 452,80		
9	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	5,32500	1 024,00	5 452,80		Vlastní
Díl: 8		Trubní vedení				547 316,00		
10	871162101	Montáž potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu LDPE PE 40 SDR 11 PN6 25x2,3	m	210,00000	36,00	7 560,00		Vlastní
11	8PCD01	Trubka tlaková PE MD (PE80) d 25 x 18 mm PN 8	m	210,00000	20,00	4 200,00		Vlastní
12	877152001	Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 25	kus	50,00000	110,00	5 500,00		Vlastní
13	8PCD02	Svěrné šroubovací tvarovky pro PE25	sada	1,00000	1 335,00	1 335,00		Vlastní
14	871172201	Montáž potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu HDPE PE 100 SDR 17 PN10 32x1,9	m	720,00000	36,00	25 920,00		Vlastní
15	8PCD03	Trubka tlaková PE HD (PE80) d 32 x 2,0 mm PN 8	m	720,00000	29,00	20 880,00		Vlastní
16	877162001	Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 32	kus	100,00000	124,00	12 400,00		Vlastní
17	8PCD04	Svěrné šroubovací tvarovky pro PE32	sada	1,00000	6 553,00	6 553,00		Vlastní
18	871182201	Potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu HDPE PE 100 SDR 17 PN10 40x2,4	m	110,00000	44,00	4 840,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 302	Závlahový systém
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	8PCD05	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 40 x 2,4 mm PN 10	m	110,00000	40,00	4 400,00		Vlastní
20	877172001	Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 40	kus	40,00000	139,00	5 560,00		Vlastní
21	8PCD06	Svěrné šroubovací tvarovky pro PE40	sada	1,00000	1 324,00	1 324,00		Vlastní
22	871143101	Montáž kapkové závlahy osazené na povrchu	m	215,00000	7,00	1 505,00		Vlastní
23	8PCD07	Nadzemní kapk. potrubí 16mm, 2,3l/h, 33cm, s komp. tlaku, role 100m, cena za 1m.	m	215,00000	32,00	6 880,00		Vlastní
24	8PCD08	Koncovka pro 16mm potrubí	kus	55,00000	13,00	715,00		Vlastní
25	8PCD09	Zajišť. spona pro tvarovky na 16 mm potrubí	kus	55,00000	10,00	550,00		Vlastní
26	8PCD10	Zajišť. bod. pro 16-17mm kapkovací potrubí, 15cm hnědý	kus	215,00000	12,00	2 580,00		Vlastní
27	8PCD11	Nástrčná spojka (17mm) pro kapkovací potrubí	kus	5,00000	16,00	80,00		Vlastní
28	8PCD12	Kolínko (17mm) pro kapkovací potrubí	kus	10,00000	21,00	210,00		Vlastní
29	8PCD13	T-kus (17mm) pro kapkovací potrubí	kus	30,00000	30,00	900,00		Vlastní
30	8PCD14	Tvarovka 17mm x 3/4"AG pro kapkovací potrubí	kus	25,00000	25,00	625,00		Vlastní
31	8PCD15	Montáž tubusů	kus	102,00000	50,00	5 100,00		Vlastní
32	8PCD16	Zavlažovací tubus, ø10,2cm, V 45,7cm	kus	102,00000	1 057,00	107 814,00		Vlastní
33	8PCD17	Filtrační plášť pro tubus	kus	102,00000	267,00	27 234,00		Vlastní
34	879311101	Montáž a nastavení postřikovače rozprašovacího napojení 1/2"	kus	80,00000	206,00	16 480,00		Vlastní
35	8PCD18	Výs. postřikovač 1/2", 3,1 bar, výsuv 10cm	kus	80,00000	434,00	34 720,00		Vlastní
36	879311102	Montáž a nastavení trysky pro postřikovač rozprašovací	kus	80,00000	32,00	2 560,00		Vlastní
37	8PCD19	Rotační tryska nastavitelná 90°-210°, 3,1bar, dostřik 3,0m	kus	31,00000	228,00	7 068,00		Vlastní
38	8PCD20	Rotační tryska nastavitelná 45°-270°, 3,1bar, dostřik 5,5m	kus	31,00000	222,00	6 882,00		Vlastní
39	8PCD21	Rotační tryska nastavitelná 360°, 3,1bar, dostřik 5,5m	kus	3,00000	228,00	684,00		Vlastní
40	8PCD22	Rotační tryska nastavitelná 45°-270°, 3,1bar, dostřik 7,3m	kus	7,00000	222,00	1 554,00		Vlastní
41	8PCD23	Rotační tryska 3,1bar, dostřik 1,5x4,6m, pravý roh	kus	3,00000	228,00	684,00		Vlastní
42	8PCD24	Rotační tryska 3,1bar, dostřik 1,5x4,6m, levý roh	kus	4,00000	228,00	912,00		Vlastní
43	8PCD25	Rotační tryska 3,1bar, dostřik 1,5x9,2m, střed	kus	1,00000	228,00	228,00		Vlastní
44	879311201	Montáž a nastavení postřikovače rotorového napojení 3/4"	kus	22,00000	279,00	6 138,00		Vlastní
45	8PCD26	Výs. postřikovač 3/4", 3,1 bar, výsuv 10cm	kus	22,00000	501,00	11 022,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 302	Závlahový systém
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	8PCD27	Hadicová spojka, 1/2"	kus	90,00000	13,00	1 170,00		Vlastní
47	8PCD28	Hadicová spojka, 3/4"	kus	30,00000	16,00	480,00		Vlastní
48	8PCD29	Hadicová spojka rovná 3/4"	kus	35,00000	18,00	630,00		Vlastní
49	8PCD30	Integrovaný připojovací pas 32mm s nástrčnou koncovkou na flexibilní potrubí	kus	85,00000	110,00	9 350,00		Vlastní
50	8PCD31	Flexibilní potrubí, role 30m	kus	11,00000	1 102,00	12 122,00		Vlastní
51	893812212	Montáž ventilové šachty standardní kruhového půdorysu velká do průměru 35 cm	kus	4,00000	390,00	1 560,00		Vlastní
52	8PCD32	Rychlospojný ventil 3/4" IG, mosaz	kus	3,00000	323,00	969,00		Vlastní
53	8PCD33	Klíč pro rychlospojný ventil 3/4", mosaz	kus	1,00000	167,00	167,00		Vlastní
54	8PCD34	Otočná koncovka hadice pro klíč 3/4", mosaz	kus	1,00000	212,00	212,00		Vlastní
55	8PCD35	Ventilová šachtice PE-HD kulatá Ø 349mm, V 254mm	kus	4,00000	801,00	3 204,00		Vlastní
56	893812215	Montáž ventilové šachty standardní obdélníková rozměru do 50x38 cm	kus	1,00000	390,00	390,00		Vlastní
57	8PCD36	Ventilová šachtice PE-HD, (dxšxv) 554x422x305mm	kus	1,00000	1 391,00	1 391,00		Vlastní
58	893812216	Montáž ventilové šachty standardní obdélníková rozměru do 64x50 cm	kus	5,00000	556,00	2 780,00		Vlastní
59	8PCD37	Ventilová šachtice PE-HD, (dxšxv) 668x504x307mm	kus	5,00000	2 170,00	10 850,00		Vlastní
60	899921113	Montáž sestavy tří elektromagnetických ventilů pro závlahový systém 1"	soubor	1,00000	1 335,00	1 335,00		Vlastní
61	899921114	Montáž sestavy čtyř elektromagnetických ventilů pro závlahový systém 1"	soubor	3,00000	1 446,00	4 338,00		Vlastní
62	8PCD38	Elmag. ventil 1", 24V solenoid, přímé/úhlové napojení	kus	10,00000	1 836,00	18 360,00		Vlastní
63	8PCD39	Elmag. ventil 3/4", 24V solenoid, Low Flow	kus	5,00000	946,00	4 730,00		Vlastní
64	8PCD40	3/4" filtr s regulací tlaku, výstup 2.0baru, síto 75 mikronů	kus	4,00000	546,00	2 184,00		Vlastní
65	8PCD41	40x3/4" navrtávací pas/PN16	kus	5,00000	40,00	200,00		Vlastní
66	8PCD42	40x1" navrtávací pas/PN16, 4 šrouby, výzt. kroužek	kus	11,00000	40,00	440,00		Vlastní
67	8PCD43	Vodotěsné konektory, max. 3x4,0 mm2	kus	30,00000	53,00	1 590,00		Vlastní
68	899923101	Sestava pro zazimování závlahového systému	kus	1,00000	334,00	334,00		Vlastní
69	899921149	Montáž filtru závlahového systému	kus	1,00000	279,00	279,00		Vlastní
70	8PCD44	Filtr Tavit 1" AG síťový, 120 mesh, PN10	kus	1,00000	2 170,00	2 170,00		Vlastní
71	8PCD45	Kulový ventil 1" vnitřní závit, bez vypouštění/PN16	kus	3,00000	279,00	837,00		Vlastní
72	899922192	Montáž čerpadla pro čerpání závlahové vody napojení 5/4"	kus	1,00000	2 059,00	2 059,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 302	Závlahový systém
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	8PCD46	Mosazná zpětná klapka 5/4" (klapka mosaz)	kus	1,00000	272,00	272,00		Vlastní
74	8PCD47	Mosazná vsuvka 5/4" vnější závit, PN 16	kus	1,00000	109,00	109,00		Vlastní
75	8PCD48	VN 3/9T, 5" ponorné č. 1,5kW 400V,kabel 20 m	kus	1,00000	16 131,00	16 131,00		Vlastní
76	8PCD49	Global Water PWB35LH, ležatá tl. nádoba 35l 10bar připojení 1" 90st.C	kus	1,00000	3 282,00	3 282,00		Vlastní
77	8PCD50	5-ti cestná armatura - mosaz, 82mm	kus	1,00000	134,00	134,00		Vlastní
78	8PCD51	Manometr 0-10bar, glycerinový, boční připojení 1/4", vnější závit, nerez	kus	1,00000	178,00	178,00		Vlastní
79	8PCD52	Frekv. měnič GD20 400V 1,5kW, napájení 3 fáze 400V; výstup 3 fáze 0-400V, 3,7A; rozměry vxšxh (mm):, 185x80x141	kus	1,00000	11 681,00	11 681,00		Vlastní
80	8PCD53	Snímač tlaku, 0-10bar, kabel 5m, výstup 4-20mA, dvojvodičové zapojení, napájení 12-30VDC. Závit, G1/4,krytí IP67, 5m	kus	1,00000	2 781,00	2 781,00		Vlastní
81	8PCD54	Skříň pro fr. měniče do 2,2kW, vxšxh: 300x300x210 mm; kovová, IP66 s vývodkami 2xPG13,5 a 1-2xPG9	kus	1,00000	3 282,00	3 282,00		Vlastní
82	8PCD55	Motorová tlumivka 3x230V/400V, do 6A, krytí IP00; pro vzdálenost motoru a měniče do 100m	kus	1,00000	3 226,00	3 226,00		Vlastní
83	8PCD56	CYKY4x2,5mm2	m	60,00000	48,00	2 880,00		Vlastní
84	8PCD57	JYTY3x1,0mm2	m	60,00000	18,00	1 080,00		Vlastní
85	899922503	Montáž a nastavení řídicí jednotky závlahového systému napájené ze sítě v interiéru do 24 sekcí	kus	1,00000	1 669,00	1 669,00		Vlastní
86	8PCD58	Základní el. ovl. jednotka 230V, WiFi, 4 sekce, max kapacita až 22 sekcí	kus	1,00000	6 653,00	6 653,00		Vlastní
87	8PCD59	Rozšiřující modul pro 6 sekcí-(max. kapac.22sekcí)	kus	2,00000	2 114,00	4 228,00		Vlastní
88	8PCD60	CYKY5x1,5mm2	m	270,00000	38,00	10 260,00		Vlastní
89	899922701	Montáž senzoru srážek připojeného kabelem	kus	1,00000	390,00	390,00		Vlastní
90	8PCD61	Kabelové čidlo srážek	kus	1,00000	1 113,00	1 113,00		Vlastní
91	8PCD62	Nástavec pro čidlo srážek	kus	1,00000	111,00	111,00		Vlastní
92	8PCD63	Montáž chráničho potrubí	m	200,00000	28,00	5 600,00		Vlastní
93	8PCD64	Chránič potrubí ohebné dvouplášťové d125	m	200,00000	143,00	28 600,00		Vlastní
94	899924111	Tlaková zkouška závlahového potrubí z LDPE nebo HDPE DN do 32	m	930,00000	12,00	11 160,00		Vlastní
95	899924121	Tlaková zkouška závlahového potrubí z LDPE nebo HDPE DN od 32 do DN 63	m	110,00000	13,00	1 430,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 302	Závlahový systém
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
96	899924202	Zprovoznění a odzkoušení závlahy přes 500 m2 zavlažované plochy	soubor	1,00000	3 338,00	3 338,00		Vlastní

Celkem	667 378,05
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 303	Přípojka závlahového systému
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				51 681,68		
1	121101100R00	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením VZ" IPe 32 x 2,9 dl. 14 m : 14,26*1,1*0,2 3,13720	m3	3,13720	115,00	360,78	800-1	RTS 25/ I
2	122207119R00	Odkopávky nebo prokopávky nezapažené hornina třídy 3, příplatek za lepivost při pozemkových úpravách, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 13,72550 13,72550	m3	13,72550	17,00	233,33	823-1	RTS 25/ I
3	122307119R00	Odkopávky nebo prokopávky nezapažené hornina třídy 4, příplatek za lepivost při pozemkových úpravách, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 13,72500 13,72500	m3	13,72500	24,00	329,40	823-1	RTS 25/ I
4	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v homině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. VZ" IPe 32 x 2,9 dl. 14 m : 14,26*1,1*1,75 27,45050 50% tř. 3 : -(27,45/2) -13,72500	m3	13,72550	585,00	8 029,42	800-1	RTS 25/ I
5	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v homině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 50% tř. 4 : (27,45/2) 13,72500	m3	13,72500	749,00	10 280,03	800-1	RTS 25/ I
6	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, VZ" IPe 32 x 2,9 dl. 14 m : 14,26*1,75*2 49,91000	m2	49,91000	158,00	7 885,78	800-1	RTS 25/ I
7	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 49,91000 49,91000	m2	49,91000	35,00	1 746,85	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 303	Přípojka závlahového systému
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 13,72550 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 13,72500	m3	27,45050	163,00	4 474,43	800-1	RTS 25/ I
9	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 2,35290 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 5,49010	m3	7,84300	230,00	1 803,89	800-1	RTS 25/ I
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omíče Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 7,84300	m3	7,84300	45,00	352,94	800-1	RTS 25/ I
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 13,72550 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 13,72500 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 7,84300*-1	m3	19,60750	150,00	2 941,13	800-1	RTS 25/ I
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, VZ* IPe 32 x 2,9 dl. 14 m : 14,26*1,1*0,35	m3	5,49010	1 458,00	8 004,57	800-1	RTS 25/ I
13	181301102R00	Rozproštění a urovňání omíče v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, VZ* IPe 32 x 2,9 dl. 14 m : 14,26*1,1	m2	15,68600	83,00	1 301,94	800-1	RTS 25/ I
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	7,84300	502,00	3 937,19	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 303	Přípojka závlahového systému
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 7,84300			7,84300			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 585,82		
15	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	2,35290	1 524,00	3 585,82	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,						
		VZ* IPe 32 x 2,9 dl. 14 m : 14,26*1,1*0,15			2,35290			
Díl: 8		Trubní vedení				53 532,00		
16	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m	15,00000	139,00	2 085,00	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,						
17	891181111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 40 mm	kus	1,00000	1 391,00	1 391,00	827-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1,00000			1,00000			
18	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00000	501,00	501,00	827-1	RTS 25/ I
		včetně podezdění						
19	899721111R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 22 cm	m	15,00000	31,00	465,00	827-1	RTS 25/ I
20	953941210R00	Osazení drobných kovových výrobků kovových poklopů s rámem o ploše do 1 m2	kus	1,00000	668,00	668,00	801-4	RTS 25/ I
		bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 1,00000			1,00000			
21	722172964R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 32 mm	kus	1,00000	724,00	724,00	800-721	RTS 25/ I
22	722235164R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnější závit, DN 32, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	405,00	810,00	800-721	RTS 25/ I
		viz kladečské schéma SO 303						
23	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	15,00000	23,00	345,00	800-721	RTS 25/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
24	722219191R00.1	Montáž souprav zemních	kus	1,00000	390,00	390,00		Vlastní
25	722290234R00.1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	15,00000	35,00	525,00		Vlastní
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.						
26	8999001200	Osazení armatur sestavy v šachtici DN 600 mm včetně utěsnění prostupů	kus	3,00000	423,00	1 269,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 303	Přípojka závlahového systému
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 1,00000		1,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 1,00000		1,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1,00000		1,00000				
27	894858	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM	KUS	1,00000	6 675,00	6 675,00		OTSKP 24
		položka zahrnuje:						
		- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru						
		- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).						
		- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,						
		- očištění a ošetření úložných ploch,						
		- předepsané podkladní konstrukce						
28	28613163.AR1	PŘECHODKA PE/mosaz 32	kus	5,00000	1 317,00	6 585,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,00000		2,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 1,00000		1,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 1,00000		1,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1,00000		1,00000				
29	286134111R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm	m	15,00000	45,00	675,00	SPCM	RTS 25/ I
		VZ" IPe 32 x 2,9 dl. 14 m : 14		14,00000				
		oblouk : 1		1,00000				
30	286538139R	T-kus 90,0 °; PE100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; di = 32,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	1,00000	312,00	312,00	SPCM	RTS 25/ I
31	28697457R	poklop inspekční šachty světlost 600 mm; výška rámu 40 mm; nosnost 12,5 t; kompozit	kus	1,00000	5 474,00	5 474,00	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,00000		1,00000				
32	40562964R	ventil elektromagnetický použití pro dvoupohohové ovládání průtoku plyn.paliv; dvoucestný, přímo ovládaný, sedlový s elastickým těsněním; DN 25 mm; příp.rozměr Rp 1; prac.přetlak 0 až 5 kPa; jmen. průtok 25,00 m3/hod; výška cca 121 mm; médium plynná paliva vč.P-B a ostatní plynná média-neagresivní; teplota média max.60 °C	kus	1,00000	3 721,00	3 721,00	SPCM	RTS 25/ I
33	42200740R	poklop uliční typ těžký; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 77 mm; D = 190,0 mm; výška 250 mm; pro: armatura pro domovní přípojku	kus	1,00000	2 069,00	2 069,00	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 303	Přípojka závlahového systému
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	42228254R	šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 5/4", (vnější pr. potrubí 40 mm); provedení - na obou stranách s hrdlem ISO pro potrubí z PE; PN 16; L = 220 mm; médium pitná voda; těleso tvárná litina	kus	1,00000	8 845,00	8 845,00	SPCM	RTS 25/ I
35	422915501R	deska podkladová pro šoupátkové poklopy	kus	1,00000	279,00	279,00	SPCM	RTS 25/ I
36	42293140R	souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m	kus	1,00000	1 958,00	1 958,00	SPCM	RTS 25/ I
37	55141285R.1	Ventil plovákový 5/4	kus	1,00000	1 766,00	1 766,00		Vlastní
38	89400102	MP 116-84035 - 5/4	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 193,88		
39	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	14,04565	85,00	1 193,88	827-1	RTS 25/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Celkem	109 993,38
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 304	Přípojka studna
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				72 892,55		
1	121101100R00	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením VZ" IPe 32 x 2,9 : 20*1,1*0,2 4,40000	m3	4,40000	115,00	506,00	800-1	RTS 25/ I
2	122207119R00	Odkopávky nebo prokopávky nezapažené hornina třídy 3, příplatek za lepivost při pozemkových úpravách, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 19,25000 19,25000	m3	19,25000	17,00	327,25	823-1	RTS 25/ I
3	122307119R00	Odkopávky nebo prokopávky nezapažené hornina třídy 4, příplatek za lepivost při pozemkových úpravách, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 19,25000 19,25000	m3	19,25000	24,00	462,00	823-1	RTS 25/ I
4	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 19,25000*0,1 1,92500 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 19,25000*0,1 1,92500	m3	3,85000	882,00	3 395,70	800-1	RTS 25/ I
5	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. VZ" IPe 32 x 2,9 dl. 16 m : 20*1,1*1,75 38,50000 50% tř. 3 : -(38,5/2) -19,25000	m3	19,25000	585,00	11 261,25	800-1	RTS 25/ I
6	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 50% tř. 4 : (38,5/2) 19,25000	m3	19,25000	749,00	14 418,25	800-1	RTS 25/ I
7	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	56,00000	158,00	8 848,00	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 304	Přípojka studna
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VZ" IPe 32 x 2,9 dl. 16 m : 16*1,75*2		56,00000				
8	151101111R00	Odstranění pažení a rozeprání rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 56,00000	m2	56,00000	35,00	1 960,00	800-1	RTS 25/ I
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 19,25000 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 19,25000	m3	38,50000	163,00	6 275,50	800-1	RTS 25/ I
10	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 3,30000 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 7,70000	m3	11,00000	230,00	2 530,00	800-1	RTS 25/ I
11	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 11,00000	m3	11,00000	19,00	209,00	800-1	RTS 25/ I
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 19,25000 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 19,25000 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 11,00000*-1	m3	27,50000	150,00	4 125,00	800-1	RTS 25/ I
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, VZ" IPe 32 x 2,9 dl. 20 m : 20*1,1*0,35	m3	7,70000	1 458,00	11 226,60	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 304	Přípojka studna
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	22,00000	83,00	1 826,00	800-1	RTS 25/ I

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

VZ* IPe 32 x 2,9 : 20*1,1

22,00000

15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	11,00000	502,00	5 522,00	800-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 11,00000			11,00000			

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					5 029,20		
---------------	-----------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

16	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	3,30000	1 524,00	5 029,20	827-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------

v otevřeném výkopu,

VZ* IPe 32 x 2,9 dl. 20 m : 20*1,1*0,15

3,30000

Díl: 8	Trubní vedení					6 963,00		
---------------	----------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

17	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m	20,00000	139,00	2 780,00	827-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------

v otevřeném výkopu,

18	899721111R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 22 cm	m	20,00000	31,00	620,00	827-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	-------	-----------

19	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	20,00000	23,00	460,00	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	-----------

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

20	722290234R00.1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	20,00000	35,00	700,00		Vlastní
----	----------------	---	---	----------	-------	--------	--	---------

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

21	877001	Zhotovení lomů na řadu včetně specifikací pro DN 32 mm	kus	3,00000	501,00	1 503,00		Vlastní
----	--------	--	-----	---------	--------	----------	--	---------

dle situace přípojka studny SO 304 :

60 : 1

1,00000

90 : 2

2,00000

22	286134111R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm	m	20,00000	45,00	900,00	SPCM	RTS 25/ I
----	------------	--	---	----------	-------	--------	------	-----------

VZ* IPe 32 x 2,9 dl. 16 m : 20

20,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					3 432,13		
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 304	Přípojka studna
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	19,39058	177,00	3 432,13	827-1	RTS 25/ I
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty								

Celkem	88 316,88
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 305	Přípojka aktivního prvku
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				59 434,26		
1	121101100R00	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením „V1-2“ IPe 32 x 2,9 dl. 6 m : 6*1,1*0,2 š + AP : (2*2+2*2)*0,2	m3	2,92000	115,00	335,80	800-1	RTS 25/ I
2	122207119R00	Odkopávky nebo prokopávky nezapažené hornina třídy 3, příplatek za lepivost při pozemkových úpravách, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 11,44500	m3	11,44500	17,00	194,57	823-1	RTS 25/ I
3	122307119R00	Odkopávky nebo prokopávky nezapažené hornina třídy 4, příplatek za lepivost při pozemkových úpravách, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 11,44500	m3	11,44500	24,00	274,68	823-1	RTS 25/ I
4	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. „V1-2“ IPe 32 x 2,9 dl. 6 m : 6*1,1*1,65 50% tř. 3 : -(10,89/2) šachta DN 1000 hloubka 50% : (2*2*3)/2	m3	11,44500	585,00	6 695,33	800-1	RTS 25/ I
5	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 50% tř. 4 : Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 11,44500	m3	11,44500	749,00	8 572,31	800-1	RTS 25/ I
6	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, „V1-2“ IPe 32 x 2,9 dl. 6 m : 6*1,65*2	m2	19,80000	158,00	3 128,40	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 305	Přípojka aktivního prvku
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, šachta DN 1000 hloubka 50% : (2*3)*3	m2	18,00000	308,00	5 544,00	800-1	RTS 25/ I
8	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 19,80000	m2	19,80000	35,00	693,00	800-1	RTS 25/ I
9	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 18,00000	m2	18,00000	164,00	2 952,00	800-1	RTS 25/ I
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 11,44500 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 11,44500	m3	22,89000	163,00	3 731,07	800-1	RTS 25/ I
11	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,59000 Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 10,63031	m3	12,22031	230,00	2 810,67	800-1	RTS 25/ I
12	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omnice Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 12,22031	m3	12,22031	19,00	232,19	800-1	RTS 25/ I
13	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 11,44500 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 11,44500	m3	10,66969	150,00	1 600,45	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 305	Přípojka aktivního prvků
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 12,22031*-1			-12,22031			
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, „V1-2“ IPe 32 x 2,9 dl. 6 m : 6*1,1*0,35 obysp šachty DN 1000 mm : (2*2*3)-(0,625*0,625*3,14*3)	m3	10,63031	1 458,00	15 498,99	800-1	RTS 25/ I
					2,31000			
					8,32031			
15	181301104R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 250 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, „V1-2“ IPe 32 x 2,9 dl. 6 m : 6*1,1	m2	6,60000	157,00	1 036,20	800-1	RTS 25/ I
					6,60000			
16	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 12,22031	m3	12,22031	502,00	6 134,60	800-1	RTS 25/ I
					12,22031			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				2 589,60		
17	271313511R00	Betonování podkladu základových konstrukcí Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý prostý založení AP dle schéma : 0,6*0,6*0,5 beton pod techn. šachtu : 2*2*0,15	m3	0,78000	3 320,00	2 589,60	801-1	RTS 25/ I
					0,18000			
					0,60000			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 423,16		
18	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, „V1-2“ IPe 32 x 2,9 dl. 6 m : 6*1,1*0,15 2*2*0,15	m3	1,59000	1 524,00	2 423,16	827-1	RTS 25/ I
					0,99000			
					0,60000			
Díl: 5		Komunikace				18 105,68		
19	564851111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm příprava pro AP plocha kruh : 1,5*1,5*3,14	m2	7,06500	176,00	1 243,44	822-1	RTS 25/ I
					7,06500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 305	Přípojka aktivního prvku
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	591111111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici pouze dotčená plocha v rámci přípravy pro architektonický prvek, žulové odseky součástí specifikace Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 7,06500	m2	7,06500	677,00	4 783,01	822-1	RTS 25/ I
21	58380156R	kostka dlažební žula; 15/17 cm; strojně štípaná 7,06/2,5 žulové odseky 10% : 2,82*0,1	t	3,10600	3 889,00	12 079,23	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 8				117 030,90				
22	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámp pod poklopy a mříže výšky do 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 2,00000	kus	4,00000	521,00	2 084,00	827-1	RTS 25/ I
23	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm v otevřeném výkopu,	m	6,30000	25,00	157,50	827-1	RTS 25/ I
24	894421112RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t na kroužek, Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 1,00000	kus	2,00000	891,00	1 782,00	827-1	RTS 25/ I
25	894423112RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t na kroužek, Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 1,00000	kus	1,00000	2 933,00	2 933,00	827-1	RTS 25/ I
26	895941311RT2	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV pro typ UVB-50 včetně zřízení lože ze štěrkopísku, dvorní vpust' s nástavcem + kalový koš : 1	kus	1,00000	10 039,00	10 039,00	827-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 305	Přípojka aktivního prvku
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
atypický rošt obsažen v dílu 767 zámečnické konstrukce :								
27	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	1,00000	377,00	377,00	827-1	RTS 25/ I
28	899721111R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 22 cm	m	6,00000	16,00	96,00	827-1	RTS 25/ I
29	722172964R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 32 mm	kus	1,00000	250,00	250,00	800-721	RTS 25/ I
30	722202434R00	Kohout kulový rozebíratelný, spoj svařováním, D 32 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	752,00	752,00	800-721	RTS 25/ I
31	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	6,30000	18,00	113,40	800-721	RTS 25/ I
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.				6,30000				
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 6,30000								
32	722290234R00.1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	6,00000	35,00	210,00		Vlastní
Včetně dodání desinfekčního prostředku.								
33	890057	D+M technologie připojení aktivního prvku (AP) - vodní prvek, ucelený systém výrobce dle popisu	soubor	1,00000	84 550,00	84 550,00		Vlastní
Sestava zahrnuje vhodné čerpadlo, propojení potrubí, dodávku potrubí včetně přepadu z PVC, regulaci včetně uzávěru a vypouštění, veškeré související armatury a kompletační prvky.								
viz výkres č. D.7.5								
34	286134111R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm	m	6,00000	36,00	216,00	SPCM	RTS 25/ I
„V1-2“ IPe 32 x 2,9 dl. 6 m : 6				6,00000				
35	286538139R	T-kus 90,0 °; PE100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; di = 32,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	1,00000	316,00	316,00	SPCM	RTS 25/ I
36	552433403R	poklop kanalizační; litino-betonový; D výrobku 610 mm; únosnost B 125 kN	kus	1,00000	2 354,00	2 354,00	SPCM	RTS 25/ I
37	59224346R	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm	kus	2,00000	217,00	434,00	SPCM	RTS 25/ I
dle skutečnosti : 2				2,00000				
38	59224346R	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm	kus	2,00000	217,00	434,00	SPCM	RTS 25/ I
dle skutečnosti : 2				2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 305	Přípojka aktivního prvku
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	1,00000	3 084,00	3 084,00	SPCM	RTS 25/ I
40	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	1,00000	2 399,00	2 399,00	SPCM	RTS 25/ I
41	59224368.AR1	Dno šachtové TBZ-Q.1 100/100 - plné	kus	1,00000	4 450,00	4 450,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 810,34		
42	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	35,89803	134,00	4 810,34	827-1	RTS 25/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				12 254,01		
43	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	50,00000	178,00	8 900,00	800-767	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 50,00000			50,00000			
44	SPEC_AP_OCEL	Specifikace materiálu litina pro výrobu mříže	kg	50,00000	67,00	3 350,00		Vlastní
		hmotnost prvku dle skutečnosti : 50			50,00000			
45	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,00300	1 335,00	4,01	800-767	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						

Celkem						216 647,95		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 306	Areálový rozvod pitné vody
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				147 727,21		
1	122207119R00	Odkopávky nebo prokopávky nezapažené hornina třídy 3, příplatek za lepivost při pozemkových úpravách, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 45,71200	m3	45,71200	18,00	822,82	823-1	RTS 25/ I
2	122307119R00	Odkopávky nebo prokopávky nezapažené hornina třídy 4, příplatek za lepivost při pozemkových úpravách, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 45,61000	m3	45,61000	18,00	820,98	823-1	RTS 25/ I
3	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. SO306 větev "V1" délky 75,65m a "V1-1" délky 1,5m : (75,65+1,5)*0,8*1,35 50% tř. 4 : -(83,22/2) VŠ : 4	m3	45,71200	312,00	14 262,14	800-1	RTS 25/ I
4	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 50% tř. 4 : (83,22/2) VŠ : 4	m3	45,61000	356,00	16 237,16	800-1	RTS 25/ I
5	139711101RT4	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 4 s naložením výkopku na dopravní prostředek výkop ro VŠ a u objektu : 1,5*1,5*2 1	m3	5,50000	1 335,00	7 342,50	800-1	RTS 25/ I
6	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, SO306 větev "V1" délky 75,65m a "V1-1" délky 1,5m : (75,65+1,5)*1,35*2	m2	208,30500	156,00	32 495,58	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 306	Areálový rozvod pitné vody
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 208,30500	m2	208,30500	36,00	7 498,98	800-1	RTS 25/ I
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 45,71200 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 45,61000	m3	91,32200	134,00	12 237,15	800-1	RTS 25/ I
9	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 9,25800 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 21,60200	m3	30,86000	178,00	5 493,08	800-1	RTS 25/ I
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 30,86000	m3	30,86000	18,00	555,48	800-1	RTS 25/ I
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 45,71200 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 45,61000 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 30,86000*-1	m3	60,46200	134,00	8 101,91	800-1	RTS 25/ I
12	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 5,50000	m3	5,50000	490,00	2 695,00	800-1	RTS 25/ I
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	21,60200	1 113,00	24 043,03	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 306	Areálový rozvod pitné vody
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, SO306 větev "V1" délky 75,65m a "V1-1" délky 1,5m : (75,65+1,5)*0,8*0,35			21,60200			
14	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	61,72000	67,00	4 135,24	800-1	RTS 25/ I
		SO306 větev "V1" délky 75,65m a "V1-1" délky 1,5m : (75,65+1,5)*0,8			61,72000			
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 30,86000	m3	30,86000	356,00	10 986,16	800-1	RTS 25/ I
					30,86000			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				11 839,31		
16	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, SO306 větev "V1" délky 75,65m a "V1-1" délky 1,5m : (75,65+1,5)*0,8*0,15	m3	9,25800	979,00	9 063,58	827-1	RTS 25/ I
					9,25800			
17	452312131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, VŠ : 1,5*1,5*0,2 obetonování při dnu : 1,2*3,14*0,35*0,25	m3	0,77970	3 560,00	2 775,73	827-1	RTS 25/ I
					0,45000			
					0,32970			
Díl: 8		Trubní vedení				55 638,60		
18	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm v otevřeném výkopu, SO306 větev "V1" délky 75,65m a "V1-1" délky 1,5m : (75,65+1,5)	m	77,15000	139,00	10 723,85	827-1	RTS 25/ I
					77,15000			
19	893151111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové Včetně zřízení podkladního betonu v tl. 10 cm vyztuženého sítí 8/100/100. VŠ : 1	kus	1,00000	445,00	445,00	801-1	RTS 25/ I
					1,00000			
20	899721111R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 22 cm	m	78,00000	31,00	2 418,00	827-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 306	Areálový rozvod pitné vody
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 <i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i>	m	78,00000	23,00	1 794,00	800-721	RTS 25/ I
22	230011029R00	Montáž trubky ocelové 44,5 x 2,6 <i>prostup základem - předpoklad : 1</i>	m	1,00000	668,00	668,00		RTS 25/ I
23	722290234R00.1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí <i>Včetně dodání desinfekčního prostředku.</i>	m	78,00000	35,00	2 730,00		Vlastní
24	89900800	D+M napojení na stávající rozvody domu, včetně kompletačního materiálu - spojky	soubor	1,00000	1 391,00	1 391,00		Vlastní
25	14115326R	Trubka ocelová bezešvá; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); de = 44,5 mm; tl. stěny = 3,2 mm <i>prostup základem - předpoklad : 1</i>	m	1,00000	757,00	757,00	SPCM	RTS 25/ I
26	286134111R	Trubka plastová materiál: PE 100 RC; de = 32,0 mm; tl. stěny = 3,0 mm; PN 16; SDR 11,0 SO306 větev "V1" délky 75,65m a "V1-1" délky 1,5m : (75,65+1,5) lom : 1+1	m	79,15000	45,00	3 561,75	SPCM	RTS 25/ I
27	28697273R	Šachta vodovodní tvar kruhový, s průchodkami; materiál PP; k obsypání; d = 950 mm; h = 1 850,0 mm; poklop deskový	kus	1,00000	31 150,00	31 150,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 115,00		
28	970041060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 60 mm <i>prostup základem - předpoklad : 1</i>	m	1,00000	3 115,00	3 115,00	801-3	RTS 25/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 332,52		
29	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů <i>na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty</i> <i>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</i> 6,13,16,17,19,22,23,25,26,27, : <i>Součet: : 57,04972</i>	t	57,04972	111,00	6 332,52	827-1	RTS 25/ I
Díl: M21		Elektromontáže				1 112,50		
30	210100010T01	Kabelová přípojka v zemní rýze v chodníku, kabel	m	2,50000	445,00	1 112,50	AP-M	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 306	Areálový rozvod pitné vody
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		hloubení rýhy 50 x 70 cm v hornině 3, strojně včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách, s jedním výhozem až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Zřízení kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí, dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tloušťky 10 cm pod kabelem. Dodávka kabelu do 1000 V, položení . Zakrytí kabelu výstražnou fólií z PVC s rozvinutím a uložením, včetně dodávky fólie. Ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3 m nebo se shozením z vozidel, bez pěchování zeminy. Úprava terénu, odkopání terénních nerovností až do hloubky 10 cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností ručním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2 cm od vodorovné hladiny.						

Celkem	225 765,14
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 401	Vedení NN, příprava pro audiovizuální techniku
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Poplatky za připojení				4 008,00		
1	Pol_0002	Koordinace a zajištění zaplombování na ED.G, vyřízení žádosti	hod	8,00000	501,00	4 008,00		Vlastní
Díl: 2		Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáže				73 509,00		
2	Pol_0003	Chránička KOPOFLEX 110	m	35,00000	79,00	2 765,00		Vlastní
3	Pol_0004	Chránička KOPOFLEX 63	m	705,60000	50,00	35 280,00		Vlastní
4	Pol_0005	Chránička HDPE40	m	105,00000	72,00	7 560,00		Vlastní
5	Pol_0006	Spojka HDPE chráničky DN40	ks	4,00000	279,00	1 116,00		Vlastní
6	Pol_0007	Koncovka HDPE chráničky DN40	ks	2,00000	239,00	478,00		Vlastní
7	Pol_0008	Mikrotrubička HDPE venkovní tenkostěnná 10/8mm	m	210,00000	20,00	4 200,00		Vlastní
8	Pol_0009	Trubka elektroinstalační prům. 16 mm	m	30,00000	50,00	1 500,00		Vlastní
9	Pol_0010	Trubka elektroinstalační prům. 25 mm	m	75,00000	56,00	4 200,00		Vlastní
10	Pol_0011	Přichytka pro elektroinstalační trubky 16	m	75,00000	7,00	525,00		Vlastní
11	Pol_0012	Přichytka pro elektroinstalační trubky 25	m	187,50000	8,00	1 500,00		Vlastní
12	Pol_0013	Trubka ohebná MONOFLEX 25 volně a pod omítkou	m	150,00000	30,00	4 500,00		Vlastní
13	Pol_0014	Instalační krabice rozbočná, napovrch	ks	15,00000	56,00	840,00		Vlastní
14	Pol_0015	Svorkovnice potenciálová jednořadá EPS2	ks	1,00000	501,00	501,00		Vlastní
15	Pol_0016	Kabelová komora 670x490 mm, hl. 330 mm, včetně plastového víka	ks	4,00000	2 136,00	8 544,00		Vlastní
Díl: 3		Specifikace materiálu - kabely včetně montáže				108 536,00		
16	Pol_0017	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	280,00000	45,00	12 600,00		Vlastní
17	Pol_0018	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2	m	85,00000	57,00	4 845,00		Vlastní
18	Pol_0019	Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2	m	25,00000	76,00	1 900,00		Vlastní
19	Pol_0020	Kabel CYKY-J 5x10 mm2	m	246,00000	221,00	54 366,00		Vlastní
20	Pol_0021	Kabel AYYK-J 4x25 mm2	m	70,00000	134,00	9 380,00		Vlastní
21	Pol_0022	Vodič CY 10 mm2 ZZ	m	25,00000	63,00	1 575,00		Vlastní
22	Pol_0023	Optický kabel, FTTx, SM, 12x vlákno, 9/125, samonosný	m	150,00000	34,00	5 100,00		Vlastní
23	Pol_0024	Ukončení a svaření optického vlákna	ks	24,00000	167,00	4 008,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 401	Vedení NN, příprava pro audiovizuální techniku
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	Pol_0025	Pigtail SC SM 09/125 1m, sada 12 kusů v různých barvách, těsné provedení	ks	2,00000	556,00	1 112,00		Vlastní
25	Pol_0026	Datový kabel Cat.6A FTP, venkovní provedení	m	350,00000	39,00	13 650,00		Vlastní
Díl: 4		Specifikace materiálu - zásuvky, ovladače, včetně montáž				5 019,00		
26	Pol_0027	Spínač na omítku R1 – 230V/10A, IP 44	ks	2,00000	200,00	400,00		Vlastní
27	Pol_0028	Klíčový spínač do panelu – 230V/10A, IP 54	ks	3,00000	1 057,00	3 171,00		Vlastní
28	Pol_0029	Zásuvka 400V/16A, IP54	ks	1,00000	614,00	614,00		Vlastní
29	Pol_0030	Zásuvka 230V/16A, IP54	ks	2,00000	417,00	834,00		Vlastní
Díl: 5		Specifikace materiálu - ostatní včetně montáže				47 119,00		
30	Pol_0031	Svorka na potrubí	ks	3,00000	56,00	168,00		Vlastní
31	Pol_0032	Výchozí revize 1. po ukončení montáže	hod	16,00000	612,00	9 792,00		Vlastní
32	Pol_0033	Průběžná revize pro montáž elektroměru	hod	8,00000	612,00	4 896,00		Vlastní
33	Pol_0034	Závěsný, montážní a ostatní blíže nespecifikovaný pomocný materiál	komplet	1,00000	6 675,00	6 675,00		Vlastní
34	Pol_0035	Uvedení do provozu včetně dopravy	komplet	1,00000	3 894,00	3 894,00		Vlastní
35	Pol_0036	Zkušební provoz	komplet	1,00000	4 450,00	4 450,00		Vlastní
36	Pol_0037	Popisné štítky a označovací prvky pro kabely, zásuvky, světla, ovladače osvětlení a topné kabely	komplet	1,00000	2 781,00	2 781,00		Vlastní
37	Pol_0038	Zařízení staveniště	komplet	1,00000	5 563,00	5 563,00		Vlastní
38	Pol_0038.1	Prostupy a zednické zapravení prostupů	komplet	1,00000	4 450,00	4 450,00		Vlastní
39	Pol_0038.2	Sekání drážek, zednické zapravení	komplet	1,00000	4 450,00	4 450,00		Vlastní
Díl: 6		Specifikace materiálu - svítidla, včetně montáže a montážního materiálu, typ dle architekta				7 988,00		
40	Pol_0039	Venkovní svítidlo 2600 lm, 18,0 W, 4000K, min.IP44, antivandal	ks	4,00000	1 997,00	7 988,00		Vlastní
Díl: 7		Rozváděče vč. montáže				639 622,00		
41	Pol_0040	Elektroměrový rozváděč v kompaktním pilíři, přímé dvousazbové měření, pro připojení v síti E.G.d, Elektroměrový rozváděč v kompaktním pilíři, přímé dvousazbové měření, In=80A	kmpl	1,00000	12 961,00	12 961,00		Vlastní
vč. úpravy el. rozváděče po doplnění přípojného místa pro budoucí připojení elektromobilu								
42	Pol_0041	Hlavní jistič 3x50A, 10kA	ks	1,00000	1 936,00	1 936,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 401	Vedení NN, příprava pro audiovizuální techniku
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	Pol_0042	RH - Hlavní rozvaděč Umístění: prostor pod schody Popis : Venkovní rozděč, In=80A, 4x vývod pro zásuvkové skříně, napájení studny, závlaha, jištění instalace altán, místnost pod schody, klíčový spínač pro odpojení části instalace Velikost : šířka 480 x výška 1120 x hloubka 200 Vypracování výrobní dokumentace, svorkových schémat rozvaděče	ks	1,00000	75 094,00	75 094,00		Vlastní
44	Pol_0043	Výsuvné zásuvkové sloupky Zemní výsuvný energetický sloupek, In= 80A, jištění a proudový chránič "1x zás. 32A/400V/5p 1x zás. 16A/400V/5p 8x zás. 230V s ochr. Kolíkem 2x datová zásuvka RJ45"	ks	2,00000	251 536,00	503 072,00		Vlastní
45	Pol_0044	Zásuvkový sloupek Zásuvkový sloupek v pilíři, antivandal provedení, průchodka pro zapojené kabely při zavření dvířek "1x zás. 32A/400V/5p 1x zás. 16A/400V/5p 8x zás. 230V s ochr. Kolíkem 2x datová zásuvka RJ45"	ks	1,00000	38 938,00	38 938,00		Vlastní
46	Pol_0045	MX - zásuvkové skříně dodávka a montáž zásuvkových skříní MX s proudovým chráničem zásuvek do 63A obsahující: plastová rozvodnice nástěnná 275 x 455 x 140 mm/IP65 zásuvka 400V/32A - 1ks zásuvka 400V/16A - 1ks zásuvka 230V/16A - 4ks jistič 3pólový 32A - 1ks jistič 3pólový 16A - 1ks jistič 1pólový 16A - 4ks	ks	1,00000	7 621,00	7 621,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 401	Vedení NN, příprava pro audiovizuální techniku
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		proudový chránič 4pólový 63A/0,03A - 1ks						
Díl: 8		DR - datový rozvaděč				98 894,00		
47	Pol_0046	19" rozvaděč, 20U, venkovní provedení, v kompaktním pilíři (stojanový venkovní rozvaděč	ks	1,00000	41 719,00	41 719,00		Vlastní
48	Pol_0047	Patch panel 12xRJ45/ 6 1U, stíněný	ks	1,00000	2 603,00	2 603,00		Vlastní
49	Pol_0048	19" rozvodný panel 3x220V s přep. ochranou třídy D, 3m	ks	1,00000	946,00	946,00		Vlastní
50	Pol_0049	19" vyvazovací panel 1U, 5 x plastová úchytky	ks	1,00000	512,00	512,00		Vlastní
51	Pol_0050	19", 1U, výsuvná vana pro 12 SC duplex, černá	ks	1,00000	1 836,00	1 836,00		Vlastní
52	Pol_0051	Kazeta pro uchycení 24 svarů v rozvaděči, včetně držáků	ks	1,00000	279,00	279,00		Vlastní
53	Pol_0052	Adaptér optický SC-SC, Duplex, APC, Singlemode	ks	24,00000	39,00	936,00		Vlastní
54	Pol_0053	8G PoE 4SFP+ 370W (POE pro napájení WiFi, IP telefonů, kamer)	ks	1,00000	27 813,00	27 813,00		Vlastní
55	Pol_0054	Úpravy ve stávajícím datovém rozvaděči, doplnění optické vany, zapojení	sb	1,00000	22 250,00	22 250,00		Vlastní
Díl: 9		Uzemnění				13 176,00		
56	Pol_0055	Drát uzemňovací FeZn pr. 10	m	24,00000	111,00	2 664,00		Vlastní
57	Pol_0056	Pásek uzemňovací FeZn 30x4	m	50,00000	128,00	6 400,00		Vlastní
58	Pol_0057	Svorka SP připojovací	ks	5,00000	84,00	420,00		Vlastní
59	Pol_0058	Svorka SR03 drát-pásek FeZn	ks	10,00000	97,00	970,00		Vlastní
60	Pol_0059	Svorka SR02 pásek-pásek FeZn	ks	4,00000	96,00	384,00		Vlastní
61	Pol_0060	Pasivní ochrana uzemňovacího vodiče, spoje v zemi	ks	14,00000	167,00	2 338,00		Vlastní
Díl: 1		Zemní práce				92 939,20		
62	Pol_0061	Hloubení kabelové rýhy; Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 850mm	m	174,00000	107,00	18 618,00		Vlastní
63	Pol_0062	Pískové lože, obsyp, šíře do 45cm, tloušťka 10cm, délka výkopů celkem	m	174,00000	49,00	8 526,00		Vlastní
64	Pol_0063	Folie výstražná PVC do šířky 33cm	m	175,00000	12,00	2 100,00		Vlastní
65	Pol_0064	Zához kabelové rýhy; Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 850mm	m	174,00000	53,00	9 222,00		Vlastní
66	Pol_0065	Provizorní úprava terénu	m2	87,00000	67,00	5 829,00		Vlastní
67	Pol_0066	Výkop jámy pro osazení zásuvkových sloupků	m3	3,00000	1 780,00	5 340,00		Vlastní
68	Pol_0067	Železobetonový základ pro zásuvkové sloupky, provedení podle instalačního manuálu výrobce	m3	5,00000	4 631,00	23 155,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 401	Vedení NN, příprava pro audiovizuální techniku
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
69	Pol_0068	Odvoz přebytečné zemniny, odvoz a uložení na skládku zhotovitele	m3	34,80000	579,00	20 149,20		Vlastní

Celkem	1 090 810,20							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 403	Areálové osvětlení
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Osvětlovací zařízení				1 582 321,00		
1	1	S1 - venkovní pochozí/pojezdové zemní LED svítidlo 230Vac DALI, 11,7W/830,1016lm, IP68, IK10,, 5000kg, tř. II, barva nerez, ukončené kabelem l=1,2m	ks	18,00000	21 449,00	386 082,00		Vlastní
2	2	S2 - venkovní sloupkové LED svítidlo s rotačně symetrickým vyzařováním do180°, 230Vac DALI AstroDIM, , 12,3W/830, 231lm, IP66, IK10, tř. II, antivandal,šedá barva, ukončené kabelem l=1,7m	ks	7,00000	24 275,00	169 925,00		Vlastní
3	3	S3 - venkovní nástěnné/zápusné LED svítidlo 230V, 11,5W/830, 418lm, IP66,IK09, tř. I, šedá barva,, ukončené kabelem l=1,1m + příslušenství (montážní box, kabelová spojka IP68) + příslušenství (noha výšky 169 mm, montážní kotva, kabelová spojka/rozbočka IP68)	ks	2,00000	12 160,00	24 320,00		Vlastní
4	4	S4 - venkovní LED svítidlo VO se symetrickým vyzařováním 230Vac DALI AstroDIM, 30,5W/830, 3160lm,, IP66, IK10, tř. II, šedá barva, ukončené kabelem l=4m, na sloupu výšky 3,5m, včetně příslušenství (clonící klobouk, montážní krček, kabelová spojka IP68, sloup výšky 3,5m, sloupová pojistková rozvodnice)	ks	2,00000	21 438,00	42 876,00		Vlastní
5	5	S5 - venkovní sloupkové LED svítidlo s rotačně symetrickým vyzařováním230Vac DALI AstroDIM, 13,, 1W/830, 580lm, IP66, IK10, tř. II, antivandal, šedábarva, ukončené kabelem l=1,7m + příslušenství (noha výšky 919 mm, montážní kotva, kabelová spojka/rozbočka IP68)	ks	3,00000	31 381,00	94 143,00		Vlastní
6	6	S6 - venkovní vestavné/zápusné LED svítidlo 500mAcc, 2W/830, 106lm, IP66,IK09, tř. III, šedá barva, , ukončené kabelem l=0,2m, sériové zapojení sespolečným driverem + příslušenství (společný driver 230Vac/500mAcc 50W Astrodím, kabelová spojka)	ks	21,00000	23 162,00	486 402,00		Vlastní
7	7	S7 – venkovní přisazené LED svítidlo 230Vac DALI, 19,5W/830, 1939lm, IP66,IK07, tř. II, šedá barva,, smýčkovatelné pomocí dvou průchodek	ks	8,00000	24 665,00	197 320,00		Vlastní
8	8	S8 – venkovní nástěnné LED svítidlo s čidlem pohybu 230Vac, 4,5W/830,1000lm, IP44, tř. I,, nesmyčkovatelné	ks	4,00000	3 861,00	15 444,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 403	Areálové osvětlení
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	9	S9 – venkovní přisazené směrovatelné LED svítidlo 230Vac, 135W/830,12.150lm, IP66, IK08, tř. I., ukončené kabelem l=1m + příslušenství (kabelová spojka)	ks	6,00000	3 827,00	22 962,00		Vlastní
10	10	S10 - venkovní pochozí/pojezdové zemní LED svítidlo 230Vac, 11,6W/830,444lm, IP68, IK10, 5000kg., tř. II, barva nerez, ukončené kabelem l=1,2m + příslušenství (montážní box, kabelová spojka IP68)	ks	3,00000	21 360,00	64 080,00		Vlastní
11	11	Napájecí LED driver, DIM	ks	4,00000	6 119,00	24 476,00		Vlastní
12	12	Podzemní kabelová spojka pro napojení svítidel	ks	60,00000	579,00	34 740,00		Vlastní
13	13	Spojka gelová LEDJOY IP68 (balení 1ks), se svorkami, 3x (0,5 - 1,5mm ²), 0,45kV, ultra tenké, provedení, Etelec It	ks	29,00000	501,00	14 529,00		Vlastní
14	14	Instalační krabice napovrch, IP54, WAGO svorky	ks	18,00000	279,00	5 022,00		Vlastní
Díl: 2		STOŽAROVÁ VÝZBROJ				3 796,00		
15	15	Stožárová svorkovnice, IP43, 1x pojistka E27, pro připoj. kabelů do 3x4x6-4x35mm - 1ks / stožár	ks	2,00000	1 836,00	3 672,00		Vlastní
16	16	pojistková vložka E27/ 6A	ks	2,00000	34,00	68,00		Vlastní
17	17	pojistkový dotyk 6A	ks	2,00000	28,00	56,00		Vlastní
Díl: 3		Zřízení připojovacího místa				62 300,00		
18	18	Rozvaděč pro ovládání VO. Ovládání je zajištěno pro 10 jednofázových vývodů z jističů 10A/1f, fotobuňkou s časovou výsečí časového spínače. Hlavní jistič 3x40A.	ks	1,00000	20 581,00	20 581,00		Vlastní
19	19	Zatažení kabelu do stávajícího stožáru VO	kmpl	1,00000	2 781,00	2 781,00		Vlastní
20	20	Podružný materiál	kmpl	1,00000	38 938,00	38 938,00		Vlastní
Díl: 4		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				234 773,00		
21	21	pevně CYKY-J 4x10 mm ²	m	110,00000	185,00	20 350,00		Vlastní
22	22	pevně CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	140,00000	45,00	6 300,00		Vlastní
23	23	pevně CYKY-J 3x2,5 , pevně	m	960,00000	57,00	54 720,00		Vlastní
24	24	pevně Trubka, chránička 63/52	m	1 210,00000	50,00	60 500,00		Vlastní
25	25	UKONČENÍ VODIČŮ V NA SVORKOVNICI Do 16 mm ² , vč. zapojení, konc. - 8ks vodičů / stožár, přívodní, vedení	ks	576,00000	34,00	19 584,00		Vlastní
26	26	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Pásek FeZn 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	240,00000	128,00	30 720,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 403	Areálové osvětlení
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	27	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Vodič FeZn 10 (1 kg = 1,61 m) - připojení stožárů, 4m pro stožár	m	24,00000	111,00	2 664,00		Vlastní
28	28	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ trubice smtšt. PBF 12,7/6,4mm, 1m trubice na stožár	m	6,00000	56,00	336,00		Vlastní
29	29	Připojovací svorka SP1, 1x svorka na stožár	ks	6,00000	84,00	504,00		Vlastní
30	30	Svorka SR02 odbočná a spojovací pásek pásek - 2ks pro spoj v zemi, á 25 m pásku	ks	22,00000	96,00	2 112,00		Vlastní
31	31	Svorka SR03 odbočná a spojovací pásek vodič - 2ks pro spoj v zemi	ks	6,00000	97,00	582,00		Vlastní
32	32	Svorka pasivní ochrana uzemňovacího vodiče, spoje v zemi	ks	28,00000	167,00	4 676,00		Vlastní
33	323232	Rezervní Trubka, chránička 63/52 vč. kabelu CYKY-J 5x16mm2 a datového kabelu J-Y (st) Y 2x2x0,8mm2 pro nabíjecí stanici, dodávka a montáž	m	75,00000	423,00	31 725,00		Vlastní
Díl: 5		PODRUŽNÝ MATERIÁL				7 788,00		
34	33	Podružný materiál	kmpl	1,00000	7 788,00	7 788,00		Vlastní
Díl: 900		HZS				100 720,00		
35	34	Liniové schéma zapojení rozvodů VO	hod	12,00000	501,00	6 012,00		Vlastní
36	35	Výšková plošina pro výškové práce vč. obsluhy - 2 hod / stožár	hod	4,00000	1 113,00	4 452,00		Vlastní
37	36	Spolupráce se správcem veřejného osvětlení, trvalý dozor správce VO	hod	16,00000	501,00	8 016,00		Vlastní
38	37	Vyhledání připojovacího místa	hod	8,00000	501,00	4 008,00		Vlastní
39	38	Napojení na stávající zařízení	hod	8,00000	501,00	4 008,00		Vlastní
40	39	Stavební práce a zapravení po osazení nástěnných a vestavných svítidel	hod	54,00000	501,00	27 054,00		Vlastní
41	40	Montážní, stavební práce a zednické přímoci	hod	106,00000	445,00	47 170,00		Vlastní
Díl: 7		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK				100 630,00		
42	41	Celk.prohl.el.zařiz.a vyhot.rev.zp.	objem	1,00000	33 375,00	33 375,00		Vlastní
43	42	Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x50mm2 - 1x / stožár	kabel	7,00000	390,00	2 730,00		Vlastní
44	43	Měření odporu nulových smyček 3-fáz.vedení 3x400V	okruh	1,00000	11 125,00	11 125,00		Vlastní
45	44	Měř.zemn.odporu pro zem.sit do 100m pásku	měření	6,00000	8 900,00	53 400,00		Vlastní
Díl: 8		VYTÝČENÍ TRATI				234 152,60		
46	46	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ Zemina třídy 3-4,ručně, 1,1 m3/stožár	m3	28,60000	1 335,00	38 181,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 403	Areálové osvětlení
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	47	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do rostlé zeminy bez bednění, 1,1 m3 / stožár, 0,6 pro sloupky	m3	22,00000	3 129,00	68 838,00		Vlastní
48	48	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU D 350x1500-2500 mm	ks	2,00000	5 547,00	11 094,00		Vlastní
49	49	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU Písková výplň základu stožáru, 0,3, m3/stožár	m3	0,60000	946,00	567,60		Vlastní
50	50	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU 350x800 mm	ks	4,00000	3 476,00	13 904,00		Vlastní
51	51	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 300mm (kabel veden v konstrukci chodníku /, vozovky	m	320,00000	107,00	34 240,00		Vlastní
52	52	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 45cm,tloušťka 5cm, délka výkopů, celkem	m	320,00000	49,00	15 680,00		Vlastní
53	53	FOLIE VYŠTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 33cm	m	320,00000	12,00	3 840,00		Vlastní
54	54	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hutnění, délka výkopů celkem	m	320,00000	58,00	18 560,00		Vlastní
55	55	Odvoz a poplatek za skládku přebytečné zeminy Odvoz přebytečné zeminy, odvoz a uložení na skládku, zhotovitele, vč. poplatku za uložení	m2	32,00000	579,00	18 528,00		Vlastní
56	56	ÚPRAVA POVRCHU Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3, délka výkopů celkem, šíře 0,5m	m2	160,00000	67,00	10 720,00		Vlastní

Celkem	2 326 480,60							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 405	Sdělovací vedení Wi-Fi
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 0		Sdělovací vedení Wi-Fi				40 520,00		
1	Pol_0001	Datový kabel Cat.6A FTP, venkovní provedení, dodávka a montáž	m	45,00000	40,00	1 800,00		Vlastní
2	Pol_0002	Chránička HDPE40	m	35,00000	72,00	2 520,00		Vlastní
3	15	Montážní, stavební práce a zednické přípomoci, úklid prostor	kompl.	1,00000	2 781,00	2 781,00		Vlastní
4	Pol_0003	Trubka elektroinstalační prům.20 mm	m	25,00000	53,00	1 325,00		Vlastní
5	Pol_0004	Přichytka pro elektroinstalační trubky 20	ks	62,50000	8,00	500,00		Vlastní
6	Pol_0005	Trubka ohebná UV odolná	m	20,00000	50,00	1 000,00		Vlastní
7	Pol_0006	Wi-Fi HPE Aruba AP-565 RW, vč. licence, oživení a nastavení přístupů	ks	1,00000	25 031,00	25 031,00		Vlastní
8	Pol_0007	Projekt pokrytí, měření Wi-Fi signálem, měření přenosové cesty certifikovaným měřicí přístrojem a, vystavení protokolu	sb	1,00000	5 563,00	5 563,00		Vlastní
Celkem						40 520,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 406	Kamerový / dohledový systém
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: _1		Kamera, její zapojení a oživení není součástí rozpočtu, dodávka provozovatele kamerového systému				64 861,00		
1	1	Optický kabel, FTTx, SM, 1-vlákno, 9/125, G657B3, 0.9mm, nylon, UV stabilní	m	120,00000	50,00	6 000,00		Vlastní
2	2	Ukončení a svaření optického vlákna, konektory LC	ks	2,00000	724,00	1 448,00		Vlastní
3	3	QSFP-PLUS-40G-SR4-CIS transceiver QSFP+, 40G, MM, 850nm, 100m, MPO, DMI, Cisco kompatibilní	ks	2,00000	3 894,00	7 788,00		Vlastní
4	4	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2	m	85,00000	57,00	4 845,00		Vlastní
5	5	Instalační krabice rozbočná, napovrch	ks	2,00000	200,00	400,00		Vlastní
6	6	Trubka elektroinstalační prům.20 mm	m	140,00000	53,00	7 420,00		Vlastní
7	7	Přichytka pro elektroinstalační trubky 20	ks	350,00000	8,00	2 800,00		Vlastní
8	8	Rohový venkovní držák nástěnný, nerezové provedení	ks	1,00000	724,00	724,00		Vlastní
9	9	Trubka ohebná UV odolná	m	30,00000	50,00	1 500,00		Vlastní
10	10	Vyhledání místa napojení, napojení	kmpl	1,00000	2 781,00	2 781,00		Vlastní
11	11	Prostupy a zednické zapravení prostupů	kmpl	1,00000	3 894,00	3 894,00		Vlastní
12	12	Úpravy ve stávajícím datovém rozvaděči, doplnění optické vany, zapojení	sb	1,00000	9 456,00	9 456,00		Vlastní
13	13	Výšková plošina pro výškové práce vč. obsluhy	hod	3,00000	1 113,00	3 339,00		Vlastní
14	14	Koordinační činnost	hod	16,00000	501,00	8 016,00		Vlastní
15	15	Montážní, stavební práce a zednické připomoci, úklid prostor	kompl.	1,00000	4 450,00	4 450,00		Vlastní
Celkem						64 861,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 408	Přípojka závlahového systému
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: _1		Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáže	47 798,00					
1	Pol_0001	Chráníčka korugovaná 63/62	m	685,00000	50,00	34 250,00		Vlastní
2	Pol_0002	Trubka elektroinstalační prům.25 mm	m	40,00000	56,00	2 240,00		Vlastní
3	Pol_0003	Příchytka pro elektroinstalační trubky 25	m	100,00000	8,00	800,00		Vlastní
4	Pol_0004	Trubka ohebná UV stabilní	m	50,00000	50,00	2 500,00		Vlastní
5	Pol_0005	Instalační krabice rozbočná, napovrch	ks	8,00000	200,00	1 600,00		Vlastní
6	Pol_0006	Kabelová komora 670x490 mm, hl. 330 mm, včetně plastového víka	ks	3,00000	2 136,00	6 408,00		Vlastní
Díl: 2		Specifikace materiálu - kabely včetně montáže	52 725,00					
7	Pol_0007	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	180,00000	45,00	8 100,00		Vlastní
8	Pol_0008	Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2	m	360,00000	59,00	21 240,00		Vlastní
9	Pol_0009	Kabel CYKY-J 5x4 mm2	m	75,00000	107,00	8 025,00		Vlastní
10	Pol_0010	Kabel CYKY-J 4x2,5 mm2	m	70,00000	69,00	4 830,00		Vlastní
11	Pol_0011	Kabel JYTY-0 4x1 mm2	m	270,00000	39,00	10 530,00		Vlastní
Díl: 3		Specifikace materiálu - ostatní včetně montáže	69 755,00					
12	Pol_0012	Výchozí revize 1. po ukončení montáže	hod	8,00000	612,00	4 896,00		Vlastní
13	Pol_0013	Závěsný, montážní a ostatní blíže nespecifikovaný pomocný materiál	komplet	1,00000	16 688,00	16 688,00		Vlastní
14	Pol_0014	Uvedení do provozu včetně dopravy	komplet	1,00000	4 450,00	4 450,00		Vlastní
15	Pol_0015	Popisné štítky a označovací prvky pro kabely, zásuvky, světla, ovladače osvětlení a topné kabely	komplet	1,00000	1 669,00	1 669,00		Vlastní
16	Pol_0017	RZ - rozvaděč závlaha	ks	1,00000	28 146,00	28 146,00		Vlastní
17	Pol_0018	Rozvodný sloupek	ks	1,00000	13 906,00	13 906,00		Vlastní
Díl: 1		Zemní práce	31 175,98					
18	Pol_0019	Výkop jámy pro kabelové komory	m3	1,47000	1 335,00	1 962,45		Vlastní
19	Pol_0020	Pískový hutněný podsyp pod kabelové komory	m2	0,63000	490,00	308,70		Vlastní
20	Pol_0021	Založení pilíře pro rozvaděč	ks	1,00000	4 450,00	4 450,00		Vlastní
21	Pol_0022	Hloubení kabelové rýhy; Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 850mm	m	75,00000	107,00	8 025,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 408	Přípojka závlahového systému
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	Pol_0023	Pískové lože, obsyp, šíře do 45cm, tloušťka 10cm, délka výkopů celkem	m	75,00000	49,00	3 675,00		Vlastní
23	Pol_0024	Folie výstražná PVC do šířky 33cm	m	75,00000	12,00	900,00		Vlastní
24	Pol_0025	Zához kabelové rýhy; Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 850mm	m	75,00000	53,00	3 975,00		Vlastní
25	Pol_0026	Provizorní úprava terénu	m2	37,50000	67,00	2 512,50		Vlastní
26	Pol_0027	Odvoz přebytečné zemniny, odvoz a uložení na skládku zhotovitele, vč. poplatku za uložení	m3	9,27000	579,00	5 367,33		Vlastní

Celkem						201 453,98		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 409	Přípojka studny
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: _1		Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáže	8 426,00					
1	1	Chránička korugovaná 63	m	80,00000	50,00	4 000,00		Vlastní
2	2	Trubka elektroinstalační prům.25 mm	m	15,00000	56,00	840,00		Vlastní
3	3	Příchytka pro elektroinstalační trubky 25	m	37,50000	8,00	300,00		Vlastní
4	4	Trubka ohebná UV stabilní	m	15,00000	50,00	750,00		Vlastní
5	5	Instalační krabice rozbočná, napovrch	ks	2,00000	200,00	400,00		Vlastní
6	6	Kabelová komora 670x490 mm, hl. 330 mm, včetně plastového víka	ks	1,00000	2 136,00	2 136,00		Vlastní
Díl: 2		Specifikace materiálu - kabely včetně montáže	16 830,00					
7	7	Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2	m	180,00000	59,00	10 620,00		Vlastní
8	8	Kabel CYKY-J 4x2,5 mm2	m	90,00000	69,00	6 210,00		Vlastní
Díl: 3		Specifikace materiálu - ostatní včetně montáže	88 007,50					
9	9	Výchozí revize 1. po ukončení montáže	hod	8,00000	4 450,00	35 600,00		Vlastní
10	10	Závěsný, montážní a ostatní blíže nespecifikovaný pomocný materiál	komplet	1,00000	3 894,00	3 894,00		Vlastní
11	11	Uvedení do provozu včetně dopravy	komplet	1,00000	2 225,00	2 225,00		Vlastní
12	12	Popisné štítky a označovací prvky pro kabely, zásuvky, světla, ovladače osvětlení a topné kabely	komplet	1,00000	556,00	556,00		Vlastní
13	13	Zařízení staveniště	komplet	1,00000	1 669,00	1 669,00		Vlastní
14	14	RZ - rozvaděč studna	ks	1,00000	28 146,00	28 146,00		Vlastní
15	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrábáním	m2	12,00000	167,00	2 004,00	800-783	RTS 25/ I
16	783201831R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí chemickými odstraňovači	m2	12,50000	223,00	2 787,50	800-783	RTS 25/ I
17	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,	m2	12,50000	356,00	4 450,00	800-783	RTS 25/ I
18	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	12,50000	356,00	4 450,00	800-783	RTS 25/ I
19	31001	Demontáž a zpětná montáž kovové mříže studny	m2	2,00000	1 113,00	2 226,00		Vlastní
Díl: 1		Zemní práce	10 119,60					
20	15	Výkop jámy pro kabelové komory	m3	0,49000	1 335,00	654,15		Vlastní
21	16	Pískový hutněný podsyp pod kabelové komory	m2	0,21000	445,00	93,45		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 409	Přípojka studny
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	17	Hloubení kabelové rýhy; Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 850mm	m	30,00000	107,00	3 210,00		Vlastní
23	18	Pískové lože, obsyp, šíře do 45cm, tloušťka 10cm, délka výkopů celkem	m	30,00000	49,00	1 470,00		Vlastní
24	19	Folie výstražná PVC do šířky 33cm	m	30,00000	12,00	360,00		Vlastní
25	20	Zához kabelové rýhy; Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 850mm	m	30,00000	53,00	1 590,00		Vlastní
26	21	Provizorní úprava terénu	m2	15,00000	67,00	1 005,00		Vlastní
27	22	Odvoz přebytečné zemniny, odvoz a uložení na skládku zhotovitele, vč. poplatku za uložení	m3	3,00000	579,00	1 737,00		Vlastní

Celkem	123 383,10							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 701	Altán
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				57 751,02		
1	122207119R00	Odkopávky nebo prokopávky nezapažené hornina třídy 3, příplatek za lepvost při pozemkových úpravách, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 58,14000	m3	58,14000	267,00	15 523,38	823-1	RTS 25/ I
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 19*6,8*0,45	m3	58,14000	27,00	1 569,78	800-1	RTS 25/ I
3	162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 58,14000	m3	58,14000	223,00	12 965,22	800-1	RTS 25/ I
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 18*5,8	m2	104,40000	67,00	6 994,80	800-1	RTS 25/ I
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	58,14000	356,00	20 697,84	800-1	RTS 25/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				257 425,39		
6	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm 18*6*0,3	m3	32,40000	1 469,00	47 595,60	800-2	RTS 25/ I
7	273313711R00	Beton základových desek prostý třídy C 25/30 dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, 18*6*0,3	m3	32,40000	3 900,00	126 360,00	801-1	RTS 25/ I
8	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, a.) pohledový beton : (18+18+6+6)*0,5	m2	24,00000	623,00	14 952,00	801-1	RTS 25/ I
9	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytržení a uložení bednicího materiálu.	m2	24,00000	223,00	5 352,00	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 701	Altán
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 24,00000			24,00000			
10	273362021R00	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků 8/150/150 2 x : 18*6*2*1,3/1000*5,4	t	1,51632	35 600,00	53 980,99	801-1	RTS 25/ I
					1,51632			
11	631317205R00	Mazanina z betonu prostého řezání dilatačních spár v čerstvém betonu vyztuženém, hloubky 0-50 mm (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 6+6	m	12,00000	178,00	2 136,00	801-1	RTS 25/ I
					12,00000			
12	59590500.AR	deska stěnová bednicí materiál štěpkocement; l = 2000,0 mm; š = 500 mm; tl = 25,0 mm; R = ,23 m2K/W; pro interiéř, pro exteriér Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 24,00000*1,1	m2	26,40000	267,00	7 048,80	SPCM	RTS 25/ I
					26,40000			
Díl: 8		Trubní vedení				6 587,00		
13	894432111R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 315 mm	kus	1,00000	668,00	668,00	827-1	RTS 25/ I
14	28697076.AR	Poklop šachtový materiál: litina; teleskopický; v = 620 mm; zatížení: B 125; příslušenství: teleskopická manžeta	kus	1,00000	2 670,00	2 670,00	SPCM	RTS 25/ I
15	28697103R	Díl plastový šachtový - dno levý přítok, pro KG DN 110, 2x vtok 1x výtok; materiál: PP; tvar: kruhový; průměr = 315 mm	kus	1,00000	1 335,00	1 335,00	SPCM	RTS 25/ I
16	286971496R	Díl plastový šachtový - roura teleskopická bez hrdla; materiál: PVC; tvar: kruhový; dl = 750 mm; průměr = 315 mm	kus	1,00000	846,00	846,00	SPCM	RTS 25/ I
17	59224200R	konus pro šachtu DN 315; železobeton; d = 565,0 mm; DN 2 = 365 mm; h = 240 mm	kus	1,00000	1 068,00	1 068,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				202 462,00		
18	931941211R00.1	Osazení krytu dilatační spáry z plechu tl. do 2 mm podlepení spojů na nosnících plechem tl. 1 mm : 48	m2	48,00000	1 202,00	57 696,00		Vlastní
					48,00000			
19	95004	Osazení svodů HT DN 50 mm a napojení na svislou kanalizaci	soubor	2,00000	1 335,00	2 670,00		Vlastní
20	950015011RA0.1	Zelená střecha extenzivní, rozchodníkový koberec Skladba střechy: - Lem pro extenzivní zelenou střechu H=100mm - Rozchodníkový koberec tl. 30mm	m2	48,00000	2 850,00	136 800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 701	Altán
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- Minerální vata tl. 40mm - Perforovaná drenáž s filtrační fólií tl. 25mm - EPDM – Hydroizolační fólie tl. 1,5 mm 8*6						
				48,00000				
21	28615214.AR	Trubka plastová pro vnitřní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 50; de = 50,0 mm; tl. stěny = 1,8 mm; l = 1 000 mm	kus	6,00000	378,00	2 268,00	SPCM	RTS 25/ I
22	28615216.AR	Trubka plastová pro vnitřní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 50; de = 50,0 mm; tl. stěny = 1,8 mm; l = 2 000 mm	kus	4,00000	757,00	3 028,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				48 349,43		
23	998012021R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6,7,8,10,12,14,15,16,17,18,21,22, : Součet: : 154,96611	t	154,96611	312,00	48 349,43	801-1	RTS 25/ I
				154,96611				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				14 432,12		
24	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímk. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímk a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. 1+1 m : Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 2,00000	m	2,00000	601,00	1 202,00	800-721	RTS 25/ I
				2,00000				
25	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímk. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. ležatá : 6+2+0,5+0,5+7,3	m	16,30000	601,00	9 796,30	800-721	RTS 25/ I
				16,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 701	Altán
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	721242110R00	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 547,00	3 094,00	800-721	RTS 25/ I
27	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,19091	1 780,00	339,82	800-721	RTS 25/ I

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

24,25,26, :

Součet: : 0,19091

0,19091

Díl: 763		Dřevostavby					49 900,58	
28	763613212RV6	Montáž záklop stropů, z desek tl. 22 mm, na P+D, přibitím, včetně dodávky desky cementotřískové	m2	50,40000	846,00	42 638,40	800-763	RTS 25/ I

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

8,4*6

50,40000

29	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	1,63195	4 450,00	7 262,18	800-763	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	----------	----------	---------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

28, :

Součet: : 1,63195

1,63195

Díl: 766		Konstrukce truhlářské					409 684,52		
30	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	2,68272	2 225,00	5 969,05	800-762	RTS 25/ I	

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 0,52272

0,52272

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 108,00000*0,02

2,16000

31	766441111R00	Montáž dřevěných a kompozitních podlah teras z prken, včetně podkladního roštu	m2	108,00000	623,00	67 284,00	800-766	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

včetně položení podkladního roštu do štěrkového lože, nebo na rovný pevný povrch, položení palubek a upevnění nerezovými šrouby skrytým spojem. Bez

povrchové úpravy nátěrem.

18*6

108,00000

32	766417111R00.1	Podkladový rošt 40 mm - terasa	m	198,00000	134,00	26 532,00		Vlastní
----	----------------	--------------------------------	---	-----------	--------	-----------	--	---------

18*11

198,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 701	Altán
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	60515801R	Dřevo konstrukční rostlé (KVH) dřevina: SM; tl = 40,0 mm; šířka = 60 mm; nepohledové (NSi); tř. pevnosti C24	m3	0,52272	13 350,00	6 978,31	SPCM	RTS 25/ I
				0,52272				
34	611981823R	prkno terasové dřevěné; teak; tl = 20 mm; š = 120,0 mm; l = 800 až 2 200 mm; povrch hladký	m2	113,40000	2 650,00	300 510,00	SPCM	RTS 25/ I
				113,40000				
35	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	1,80611	1 335,00	2 411,16	800-766	RTS 25/ I
				1,80611				
				50 m vodorovně				
				Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
				30,31,32,33,34, :				
				Součet: : 1,80611				
				1,80611				
Díl: 767				Konstrukce zámečnické				
				1 923 981,85				
36	767425163R00	Montáž opláštění Montáž obkladů kovových Montáž doplňků pro kovové obklady kotevních šroubů	kus	60,00000	178,00	10 680,00	800-767	RTS 25/ I
				60,00000				
				viz D 11.7 a D 11.3 : 15*4				
37	767995107R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	21 837,23000	50,00	1 091 861,50	800-767	RTS 25/ I
				altán :				
				dílenská dokumentace :				
				D.11.7. c.2 : 3350,21				
				3 350,21000				
				D.11.7. c.3 : 5826,39				
				5 826,39000				
				D.11.7. c.4 : 5120,88				
				5 120,88000				
				D.11.7. c.5 : 3147,75				
				3 147,75000				
				D.11.7. c.6 : 4392				
				4 392,00000				
38	13611228R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 10,00 mm	t	0,04800	35 600,00	1 708,80	SPCM	RTS 25/ I
				0,04800				
				0,2*0,2*15*80/1000				
39	14587292R1	Válcované profily, nosníky, ocel S355JR různé průřezy	t	21,83723	35 600,00	777 405,39		Vlastní
				21,83723				
				Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 21837,23000*0,001				
40	31110718R	matice ocelová; přesná šestihránná; M20; pevnost 8.8	kus	120,00000	3,00	360,00	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 701	Altán
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		60*2		120,00000				
41	31179111R	tyč závitová M20; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy	m	15,00000	67,00	1 005,00	SPCM	RTS 25/ I
		60*0,25		15,00000				
42	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	23,01189	1 780,00	40 961,16	800-767	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		36,37,38,39,41, :						
		Součet: : 23,01189		23,01189				
Díl: 783		Nátěry				138 840,00		
43	783124120R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické B - ocelové konstrukce střední, dvojnásobné	m2	312,00000	111,00	34 632,00	800-783	RTS 25/ I
		na vzduchu schnoucí						
		0,8*4*18		57,60000				
		0,8*5*8		32,00000				
		0,8*4*6		19,20000				
		8*10*0,8		64,00000				
		6*14*0,8		67,20000				
		spoje, rezerva : 240*0,3		72,00000				
44	783181121R00	Metalizace zinkem, tloušťka 80-100 mikrometrů	m2	312,00000	334,00	104 208,00	800-783	RTS 25/ I
		technologie nanášení kovových povlaků žárovým nástřikem						
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 312,00000		312,00000				
Díl: 786		Zastiňující technika				798 191,90		
45	786612200R00	Montáž zastiňujících rolet textilních,	m2	201,60000	194,00	39 110,40	800-786	RTS 25/ I
		dle D.11.9 :						
		c : 2,5*3,15*6		47,25000				
		c' : 2,5*3,15*6		47,25000				
		d : 2,5*3,15*4		31,50000				
		e : 3*3,15*4		37,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 701	Altán
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		e' : 3*3,15*4		37,80000				
46	786612200R00.pl	Montáž stínících plachet dle D.11.9 : a : 5,4*4,6*1 b : 5,4*4,6*1	m2	49,68000	194,00	9 637,92		Vlastní
				24,84000				
47	KOTEV786	Montáž - Kotevní prvky zastíňující techniky	m	116,00000	146,00	16 936,00		Vlastní
48	31195124R	materiál drobný šroubovací spojka na lanko, nerez	kus	20,00000	1 217,00	24 340,00	SPCM	RTS 25/ I
49	31195125R:A4	Lanko nerezové 4 mm, bal 50 m cívka	m	150,00000	500,00	75 000,00		Vlastní
50	786_SPEC01	Textilní opona - různé rozměry dle D.11.9 dle D.11.9 : c : 2,5*3,15*6 c' : 2,5*3,15*6 d : 2,5*3,15*4 e : 3*3,15*4 e' : 3*3,15*4	m2	201,60000	2 775,00	559 440,00		Vlastní
				37,80000				
51	786_SPEC02	Stínící plachta- různé rozměry dle D.11.9 dle D.11.9 : a : 5,4*4,6*1 b : 5,4*4,6*1	m2	49,68000	1 462,00	72 632,16		Vlastní
				24,84000				
				24,84000				
52	998786101R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 45,46,50,51, : Součet : 0,22586	t	0,22586	4 850,00	1 095,42	800-786	RTS 25/ I
				0,22586				
Celkem						3 907 605,81		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 702	Schodiště
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				53 982,63		
1	122207119R00	Odkopávky nebo prokopávky nezapažené hornina třídy 3, příplatek za lepvost při pozemkových úpravách, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 59,86515	m3	59,86515	30,00	1 795,95	823-1	RTS 25/ I
					59,86515			
2	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu (20,5+20,5+1,284+1,3+1,3+1,224)*0,5*1,4 Konec provozního součtu provedení pasů dle D.12.4 : figura výkop pas : šíře 700 mm, hl. 1400 mm : (1+0,9+1,96+20,4)*0,7*1,4 šíře 1000 mm, hl. 1400 mm : (2,17+2,075+2,065+1,94)*1*1,4 figura 45 st. ztracenné bednění / zásyp : hl. 850 mm , šíře 1700 mm : (1+0,9+1,96+20,4)*0,85*1,7/2 hl. 850 mm, šíře 2000 mm : (2,17+2,075+2,065+1,94)*0,85*2/2	m3	59,86515	200,00	11 973,03	800-1	RTS 25/ I
					32,27560			
					23,77480			
					11,55000			
					17,52785			
					7,01250			
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 24,54035	m3	24,54035	150,00	3 681,05	800-1	RTS 25/ I
					24,54035			
4	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 59,86515 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 24,54035*-1	m3	35,32480	200,00	7 064,96	800-1	RTS 25/ I
					59,86515			
					-24,54035			
5	171102105R00	Uložení sypaniny do zhutněných násypů dálnic a let z hornin soudržných zhutněných na 103 % PS	m3	24,54035	75,00	1 840,53	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 702	Schodiště
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 24,54035			24,54035			
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	35,32480	50,00	1 766,24	800-1	RTS 25/ I
		Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním. Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 35,32480			35,32480			
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,54035	550,00	13 497,19	800-1	RTS 25/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu figura 45 st. ztracené bednění / zásyp : hl. 850 mm , šíře 1700 mm : (1+0,9+1,96+20,4)*0,85*1,7/2 hl. 850 mm, šíře 2000 mm : (2,17+2,075+2,065+1,94)*0,85*2/2			17,52785 7,01250			
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	35,32480	350,00	12 363,68	800-1	RTS 25/ I
		Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 35,32480			35,32480			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				166 881,04		
9	271313511R00	Betonování podkladu základových konstrukcí Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý	m3	2,77520	3 950,00	10 962,04	801-1	RTS 25/ I
		prostý provedení pasů dle D.12.4 : figura výkop pas : šíře 700 mm, výška 100 mm : (1+0,9+1,96+20,4)*0,7*0,1 šíře 1000 mm, výška 100 mm : (2,17+2,075+2,065+1,94)*1*0,1 prolití nepažené 10% : 2,52*0,1			1,69820 0,82500 0,25200			
10	271531113R00	Polštáře zhuťněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	7,31250	1 850,00	13 528,13	800-2	RTS 25/ I
		0-32 mm : 13*2,5*0,225			7,31250			
11	274272140RT4	Zdivo základové z bednicí tvárnice tloušťky 300 mm, výplň betonem C 20/25	m2	27,27750	2 250,00	61 374,38	801-1	RTS 25/ I
		s výplní betonem, bez výztuže,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 702	Schodiště
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3 řady :						
		šíře 700 mm, výška 750 mm : (1+0,9+1,96+20,4)*0,75			18,19500			
		(1,9+1,96)*0,75			2,89500			
		šíře 1000 mm, výška 750 mm : (2,17+2,075+2,065+1,94)*0,75			6,18750			
12	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25	m3	13,87700	4 250,00	58 977,25	801-1	RTS 25/ I
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.						
		provedení pasů dle D.12.4 :						
		figura výkop pas :						
		šíře 700 mm, výška 500 mm : (1+0,9+1,96+20,4)*0,7*0,5			8,49100			
		šíře 1000 mm, výška 500 mm : (2,17+2,075+2,065+1,94)*1*0,5			4,12500			
		prolití nepažené 10% : 12,61*0,1			1,26100			
13	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, ,	t	0,41631	38 000,00	15 819,78	821-1	RTS 25/ I
		startovací výztuže 15OR10 á 150 mm pro propojení						
		schodišťových desek a základových pasů.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 13,87700*0,03			0,41631			
14	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,16367	38 000,00	6 219,46	801-1	RTS 25/ I
		včetně distančních prvků						
		3 řady :						
		šíře 700 mm, výška 750 mm : (1+0,9+1,96+20,4)*0,75*0,3*0,020			0,10917			
		(1,9+1,96)*0,75*0,03*0,20			0,01737			
		šíře 1000 mm, výška 750 mm : (2,17+2,075+2,065+1,94)*0,75*0,3*0,020			0,03713			
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				146 739,24		
15	311238513R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,05 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,55 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%,	m2	65,46250	1 650,00	108 013,13	801-1	RTS 25/ I
		20,45*3,25			66,46250			
		(1,25+2,25+2,25+1,25)*1,4			9,80000			
		-3,5*1			-3,50000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 702	Schodiště
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-3,65*2		-7,30000				
16	317168133R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,00000	850,00	3 400,00	801-1	RTS 25/ I
17	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.	kus	4,00000	100,00	400,00	801-4	RTS 25/ I
18	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 2 x IPE 240 / 1400 mm / 2 kpl : 4*30,7*1,4/1000	t	0,17192	15 000,00	2 578,80	801-1	RTS 25/ I
				0,17192				
19	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami, 2*1,7*(0,3*3)	m2	3,06000	750,00	2 295,00	801-1	RTS 25/ I
				3,06000				
20	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, (1,5*2,4)-(1,3*2,04)	m2	0,94800	2 500,00	2 370,00	801-4	RTS 25/ I
				0,94800				
21	389381001R00	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 se zřízením a odstraněním bednění blok vs. monolit : (12,4+12,4+2,25+2,25+3,35+3,35+2,753+2,753)*0,3*0,15	m3	1,86777	7 500,00	14 008,28	801-2	RTS 25/ I
				1,86777				
22	342091061R00.1	Příplatek za vložení vrstvy tepelné izolace vložení dilatčního polystyrenu u stáv. zdi : 20,45*3,25	m2	66,46250	50,00	3 323,13		Vlastní
				66,46250				
23	13482725R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 240 mm; b = 120 mm; s = 6,2 mm; t = 9,8 mm Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 0,17192*1,15	t	0,19771	40 000,00	7 908,40	SPCM	RTS 25/ I
				0,19771				
24	28375930R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: F; tloušťka d = 20,0 mm; OH = 17 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 70 kPa Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 66,46250*1,05	m2	69,78563	35,00	2 442,50	SPCM	RTS 25/ I
				69,78563				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				330 116,40		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 702	Schodiště
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	430320040RAC	Schodiště ze železobetonu přímočaré, z betonu C 25/30, výztuž 150 kg/m3 Betón, výztuž, bednění schodnic a podest, podepření bednění. alt. C20/25 - XC2 , XF3 : ramena : (3,35+2,753+4,437+4,428)*2,25*0,25 podesty : (0,5+0,5+4,725)*2,5*0,15 jalový stupeň : (0,5)*2,5*0,35	m3	11,00388	30 000,00	330 116,40	AP-HSV	RTS 25/ I
Díl: 61				Úpravy povrchů vnitřní 77 854,74				
26	602011102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, . . . po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 65,46250*2 -2*1,4*2 -3,3*1,4/2*2	m2	120,70500	95,00	11 466,98	801-1	RTS 25/ I
27	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 120,70500	m2	120,70500	75,00	9 052,88	801-1	RTS 25/ I
28	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 120,70500	m2	120,70500	475,00	57 334,88	801-1	RTS 25/ I
Díl: 62				Úpravy povrchů vnější 47 214,07				
29	622412316R00	Nátěr vnějších omítek stěn vápenný, složitost 1-2, 2x nátěr, bez penetrace podkladu bez penetrace podkladu Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 46,06250	m2	46,06250	300,00	13 818,75	801-1	RTS 25/ I
30	622451143R00	Omítky vnější cementové stěn nebo štitů štukové plstí hlazené stupeň složitosti I až II Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 46,06250	m2	46,06250	650,00	29 940,63	801-1	RTS 25/ I
31	602011102R00.1	Postřik na stěnách cementový Cemix, ručně, vnější 20,45*3,25 -3,3*2*2	m2	46,06250	75,00	3 454,69		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 702	Schodiště
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-3,6*2		-7,20000				
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce							58 619,95
32	631312711RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 13*(2,25-0,3-0,3)*0,11	m3	2,35950	5 000,00	11 797,50	801-1	RTS 25/ I
				2,35950				
33	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tlušťka mazaniny do 80 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 2,35950	m3	2,35950	1 500,00	3 539,25	801-1	RTS 25/ I
				2,35950				
34	631362021R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků 13*(2,25-0,3-0,3)*1,3*5,4/1000	t	0,15058	40 000,00	6 023,20	801-1	RTS 25/ I
				0,15058				
35	632451012R00	Vyrovnávací potěr ze suché směsi v pásu tlušťky 30 mm lože pod pískovc. bloky : 48*0,3*2,25	m2	32,40000	1 150,00	37 260,00	801-1	RTS 25/ I
				32,40000				
Díl: 64	Výplně otvorů							60 000,00
36	642942221R00	Osazení zárubní dřevěných ocelových bez dřevěných křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha přes 2,5 do 4,5 m dle D.12.13 : 1	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	801-1	RTS 25/ I
				1,00000				
37	KOMPLETACE_01	Kompletace a osazení dle specifikace, Z2 Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 1,00000	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
				1,00000				
38	SPEC02-Z3	Dveře kovové 1500x2400 mm kpl. včetně příslušenství dle dílenské dokumentace D.12.13, bez nátěru dle D.12.13 : 1	kpl	1,00000	45 000,00	45 000,00		Vlastní
				1,00000				
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							24 850,00
39	953946111R00	Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventilač. mřížky	kus	4,00000	150,00	600,00	801-1	RTS 25/ I
40	953981204R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů	kus	134,00000	175,00	23 450,00	801-4	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 702	Schodiště
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Roksoř D 12.12. : 32+29*2+22*2		134,00000				
41	429500209R.1	SPEC Větrací krycí mřížka hliníková, Z3	kus	4,00000	200,00	800,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				73 673,72		
42	961055111R00	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech 3,50*0,40*0,80*4	m3	4,48000	2 200,00	9 856,00	801-3	RTS 25/ I
43	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) původní schodiště : 12,384*3,5*0,3*2	m3	26,00640	850,00	22 105,44	801-3	RTS 25/ I
44	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2,26*12,84*0,3 (2,26+1,93+12,84+12,84)*0,5*0,6 2*0,5*2 2,1*0,5*3,5	m3	23,34152	1 500,00	35 012,28	801-3	RTS 25/ I
45	971042121R00.1	Vrtání otvorů do pískovce do 3 cm, hl. do 15 cm	kus	134,00000	50,00	6 700,00		Vlastní
		Roksoř D 12.12. : 32+29*2+22*2		134,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				41 815,41		
46	998012021R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,39,40,43,44, : Součet : 119,47261	t	119,47261	350,00	41 815,41	801-1	RTS 25/ I
				119,47261				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 702	Schodiště
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 711		Izolace proti vodě				10 002,28		
47	711111001RZ2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP-M	m2	66,46250	150,00	9 969,38	800-711	RTS 25/ I
		Penetrace pod pásy z modifikovaného asfaltu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 66,46250		66,46250				
48	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,02193	1 500,00	32,90	800-711	RTS 25/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		47, :						
		Součet: : 0,02193		0,02193				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				4 553,10		
49	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	1,00000	675,00	675,00	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, objímk. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek, objímk. a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
50	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	3,00000	675,00	2 025,00	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, objímk. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
51	721223427RT1	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 40, 50 mm, D 40/50 mm s vodorovným odtokem, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 840,00	1 840,00	800-721	RTS 25/ I
52	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,00873	1 500,00	13,10	800-721	RTS 25/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		49,50,51, :						
		Součet: : 0,00873		0,00873				
Díl: 722		Vnitřní vodovod				4 141,21		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 702	Schodiště
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. rozvod pro ventil s páčkou : 10	m	10,00000	329,00	3 290,00	800-721	RTS 25/ I
54	722221122R00	Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 15 x 20, PN 15, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	129,00	258,00	800-721	RTS 25/ I
55	KOMPLETACE_02	kompletace a dopojení kohoutů	soubor	1,00000	563,00	563,00		Vlastní
56	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 53,54, : Součet: : 0,04028	t	0,04028	750,00	30,21	800-721	RTS 25/ I
Díl: 767				Konstrukce zámečnické				
57	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg dle D.12.12 předpokládaná hmotnost 32,5 kg/mb : L1 : (0,303+0,23+4,392)*32,5 L2 : (0,303+0,23+4,392)*32,5 S1 : (4,794)*32,5 P2 : (0,303+0,23+4,392)*32,5 P1 : (0,303+0,23+4,392)*32,5 Z1 zámečnické výrobky madlo : 168,827	kg	964,88200	200,00	192 976,40	800-767	RTS 25/ I
58	767996802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg původní zábradlí : 800	kg	800,00000	15,00	12 000,00	800-767	RTS 25/ I
59	14587292R.2	Profil dutý svařovaný různé profily dle D.12.12 Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 964,88182*0,0011	t	1,06137	35 000,00	37 147,95		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 702	Schodiště
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	1,15926	5 000,00	5 796,30	800-767	RTS 25/ I

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

57,58,59, :

Součet: : 1,15926

1,15926

Díl: 772	Kamenné dlažby					577 913,39		
61	596491113R00	Řezání kamenné dlažby tloušťky 80 mm	m	42,10000	425,00	17 892,50	822-1	RTS 25/ I

dofazání stupňů a dlažeb - nepravidelný tvar u zdi : 20,5

20,50000

48*0,3*1,5

21,60000

62	627453110RT3	Oprava spárování zdíva stěn a dlažeb dlažeb s vyškrabáním, vymytím a znovu vyspárováním z nepravidelných kamenů o ploše jednotlivě do 4 m2, cementovou spárovací maltou	m2	16,37600	1 050,00	17 194,80	801-4	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení,

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 16,37600

16,37600

63	772501150R00	Kladení dlažby z kamene do malty z pravouhlých desek nebo dlaždic kladené nejvýše ze dvou rozdílných druhů desek, které se ve skladbě pravidelně opakují, tloušťky 40 a 50 mm	m2	16,37600	900,00	14 738,40	800-782	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

(5,2+0,96+0,96)*2,3

16,37600

64	894421111RT1.1	Osazení pískovcových bloků - dílců kamenných za pomoci jeřábové techniky	kus	48,00000	1 250,00	60 000,00		Vlastní
----	----------------	--	-----	----------	----------	-----------	--	---------

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 48,00000

48,00000

65	58381367R.lomBo	Deska dlažební pískovcová tryskaná tl. 50 mm, formát 600 x 600 mm	m2	18,01360	4 950,00	89 167,32		Vlastní
----	-----------------	---	----	----------	----------	-----------	--	---------

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 16,37600*1,1

18,01360

66	SPEC01	Masivní schodišťový pískovcový stupeň průřezu 300/155 mm délky od 2240 mm, těžba lom Božanov	kus	48,00000	7 750,00	372 000,00		Vlastní
----	--------	--	-----	----------	----------	------------	--	---------

L/P : 23+25

48,00000

67	998772101R00	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 6 m	t	13,84073	500,00	6 920,37	800-782	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	-----------

50 m vodorovně

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 702	Schodiště
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 61,62,63,65,66, : Součet : 13,84073		13,84073				
Díl: 783	Nátěry					41 215,76		
68	783181121R00	Metalizace zinkem, tloušťka 80-100 mikrometrů technologie nanášení kovových povlaků žárovým nástřikem Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 57,24410	m2	57,24410	350,00	20 035,44	800-783	RTS 25/ I
69	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, včetně pomocného lešení. dveře vč. zárubně díl 64 : (2,4*1,5*2)*1,25 Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 964,88200*0,05	m2	57,24410	250,00	14 311,03	800-783	RTS 25/ I
70	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 57,24410	m2	57,24410	120,00	6 869,29	800-783	RTS 25/ I
Díl: 784	Malby					13 881,08		
71	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 120,70500	m2	120,70500	40,00	4 828,20	800-784	RTS 25/ I
72	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 120,70500	m2	120,70500	75,00	9 052,88	800-784	RTS 25/ I
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					80 433,38		
73	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 109,74568*14	t	1 536,43952	10,00	15 364,40	801-3	RTS 25/ I
74	979083112R00	Vodorovné přemístění sutí přes 100 m do 1000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	109,74568	150,00	16 461,85	800-6	RTS 25/ I
75	979990103R00	Poplatek za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 51,35134 Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 4,48000*2,4	t	62,10334	200,00	12 420,67	801-3	RTS 23/ II
76	979990105R00	Poplatek za uložení, cihelné výrobky, , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	46,81152	400,00	18 724,61	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 702	Schodiště
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 46,81152			46,81152			
77	979990107R00.1	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 20 03 01	t	0,50000	2 000,00	1 000,00		Vlastní
78	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	109,74568	150,00	16 461,85	801-3	RTS 25/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

42,43,44,45,58, :

Součet: : 109,74568

109,74568

Díl:	ON	Ostatní náklady				25 000,00		
79	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 25/ I

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.

výtah z TZ:

POZNÁMKA: Z výše uvedených dostupných podkladů není zřejmé, zda je stávající schodiště po statické stránce součástí opěrné zdi, či tvoří jakýsi „přístavek“ řešící pouze výškové provázání jednotlivých úrovní zahrad. Podrobnější postup prací v souvislosti s bouráním stávajícího schodiště a výstavbou nového je popsán ve Statické zprávě.

Veškeré bourací práce budou prováděny s maximální opatrností tak, aby nedošlo k poškození stávající konstrukce opěrné stěny!!!

Celkem	2 086 808,05
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 703	Stanoviště pro odpadní nádoby
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	12 869,00					
1	275171001RU3	Zemní vruty pro hranol 94 mm, typ U800/10, délky 800 mm	kus	17,00000	757,00	12 869,00	800-2	RTS 25/ I
		stanoviště 8,9 x 2 x 2,3 m : 10		10,00000				
		stanoviště 5,9 x 1,9 x 3 m : 7		7,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	6 542,00					
2	953981105R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 170 mm, M 20, ampule pro chemickou kotvu	kus	23,00000	267,00	6 141,00	801-4	RTS 25/ I
		kotvení svisle do zdi : 14+9		23,00000				
3	311110220000R	matice ocel.pozink.; přesná šestihranná; M16; pevnost 8.8	kus	46,00000	4,00	184,00	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 23,00000*2		46,00000				
4	31179129R	tyč závitová M16; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink	m	7,00000	31,00	217,00	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 23,00000*0,3		6,90000				
		0,1		0,10000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí	1 955,00					
5	971042121R00	Vyvrtní otvorů v betonových příčkách a zdech průměru do 30 mm, do hloubky 150 mm	kus	23,00000	85,00	1 955,00	801-3	RTS 25/ I
		základových nebo nadzákladových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 23,00000		23,00000				
Díl: 762		Konstrukce tesařské	15 912,57					
6	762341210R00	Montáž bednění střešních rovinných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů ,	m2	29,35000	223,00	6 545,05	800-762	RTS 25/ I
		bednění						
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 29,35000		29,35000				
7	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	0,84370	1 335,00	1 126,34	800-762	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 0,84370		0,84370				
8	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuvá, ochrana proti dřevokazným houbám, plísňím a dřevokaznému hmyzu	m3	0,84370	1 780,00	1 501,79	800-762	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 0,84370		0,84370				
9	60512540R	Prkno dřevina: jehličnatá; jakost: I	m3	0,84370	6 675,00	5 631,70	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 703	Stanoviště pro odpadní nádoby
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 29,35000*0,025 0,733*0,15			0,73375 0,10995			
10	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,8,9, : Součet : 0,49784	t	0,49784	2 225,00	1 107,69	800-762	RTS 25/ I
Díl: 764 Konstrukce klempířské					157 594,44			
11	764211241R00	Krytiny z měděného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků ze svitků š 670 mm, sklonu do 30° včetně podkladní lepenky, spojovacích prostředků a zednické výpomoci. stanoviště 8,9 x 2 x 2,3 m : 8,8*2,05 stanoviště 5,9 x 1,9 x 3 m : 5,8*1,95	m2	29,35000	4 005,00	117 546,75	800-764	RTS 25/ I
					18,04000 11,31000			
12	764252203RT2	Žlaby z měděného plechu žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapní púlkulaté, rš 330 mm, háky ocelové poměděné stanoviště 8,9 x 2 x 2,3 m : 8,8 stanoviště 5,9 x 1,9 x 3 m : 5,8	m	14,60000	1 558,00	22 746,80	800-764	RTS 25/ I
					8,80000 5,80000			
13	764554202R00	Odpadní trouby z měděného plechu dodávka a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 100 mm 2,75+2,75+1	m	6,50000	2 225,00	14 462,50	800-764	RTS 25/ I
					6,50000			
14	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 11,12,13, : Součet : 0,63784	t	0,63784	4 450,00	2 838,39	800-764	RTS 25/ I
					0,63784			
Díl: 766 Konstrukce truhlářské					97 960,48			
15	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty	m2	61,68670	22,00	1 357,11	800-762	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 703	Stanoviště pro odpadní nádoby
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 61,68670		61,68670				
16	766412123R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, modřínovými, šířky přes 80 do 100 mm	m2	61,68670	378,00	23 317,57	800-766	RTS 25/ I
		Včetně našroubování soklu.						
		stanoviště 8,9 x 2 x 2,3 m : $(8,9+2+2)*(2,804+2,655)/2$		35,21055				
		stanoviště 5,9 x 1,9 x 3 m : $(5,9+1,9+1,9)*(2,804+2,655)/2$		26,47615				
17	61191741T01	palubka obkladová modřín; š = 100 mm; tl = 20,0 mm	m2	67,85537	1 024,00	69 483,90		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 61,68670*1,1		67,85537				
18	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,85436	4 450,00	3 801,90	800-766	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 15,16,17, :						
		Součet: : 0,85436		0,85436				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				368 587,97		
19	767425163R00	Montáž opláštění Montáž obkladů kovových Montáž doplňků pro kovové obklady kotevních šroubů	kus	528,00000	45,00	23 760,00	800-767	RTS 25/ I
		kotevní plechy přivařením - stropní příčky : $(6+6+9+9)*4$		120,00000				
		platle a návarky pro sešroubování konstrukce : $(40+20+28+14)*4$		408,00000				
20	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	112,78080	134,00	15 112,63	800-767	RTS 25/ I
		kotevní plechy přivařením - stropní příčky : $((0,1*0,1)*(6+6+9+9))*80$		24,00000				
		platle a návarky pro sešroubování konstrukce : $((0,16*0,068)*(40+20+28+14))*80$		88,78080				
21	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	1 850,00000	134,00	247 900,00	800-767	RTS 25/ I
		stanoviště 8,9 x 2 x 2,3 m : 1100		1 100,00000				
		stanoviště 5,9 x 1,9 x 3 m : 750		750,00000				
22	13611228R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl. = 10,00 mm	t	0,12398	31 150,00	3 861,98	SPCM	RTS 25/ I
		kotevní plechy přivařením - stropní příčky : $((0,1*0,1)*(6+6+9+9))*80/1000$		0,02400				
		platle a návarky pro sešroubování konstrukce : $((0,16*0,068)*(40+20+28+14))*80/1000$		0,08878				
		prořez : 0,112*0,1		0,01120				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 703	Stanoviště pro odpadní nádoby
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	14587292R.2	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JR různé průřezy dle D.13.3	t	2,03500	31 150,00	63 390,25		Vlastní
		stanoviště 8,9 x 2 x 2,3 m : 1100/1000		1,10000				
		stanoviště 5,9 x 1,9 x 3 m : 750/1000		0,75000				
		prořez materiál 10% : 1,85*0,1		0,18500				
24	31110754R	matice ocelová; šestihranná; M12; povrch zinkochromát	1000 ks	1,05600	2 225,00	2 349,60	SPCM	RTS 25/ I
		528*2/1000		1,05600				
25	31179107R	tyč závitová M12; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy	m	54,00000	31,00	1 674,00	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 528,00000*0,1		52,80000				
		prořez : 1,2		1,20000				
26	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	2,36843	4 450,00	10 539,51	800-767	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		19,20,21,22,23,24,25, :						
		Součet: : 2,36843		2,36843				
Díl: 783		Nátěry				104 188,54		
27	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,	m2	157,02246	223,00	35 016,01	800-783	RTS 25/ I
		včetně pomocného lešení.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 112,78075*0,08		9,02246				
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 1850,00000*0,08		148,00000				
28	783726300R00	Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 3x lak	m2	138,79508	156,00	21 652,03	800-783	RTS 25/ I
		včetně montáže, dodávky demontáže lešení.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 61,68670*2,25		138,79508				
29	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly	m2	157,02246	67,00	10 520,50	800-783	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 157,02246		157,02246				
30	783181121R00.X	Metalizace zinkem tl. 80-100 mikrometrů	kg	1 850,00000	20,00	37 000,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 1850,00000		1 850,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 703	Stanoviště pro odpadní nádoby
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						765 610,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 801	Vegetační úpravy
R:	01	Kácení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Kácení postupné s překážkou v dopadové ploše				302,00		
1	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m	kus	2,00000	111,00	222,00		Vlastní
2	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,00000	12,00	24,00		Vlastní
3	112201112T01	Odstranění pařezů D přes 1,0 do 1,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,00000	56,00	56,00		Vlastní
Díl: 2		Kácení skupiny keřů				58,50		
4	111212351	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	19,50000	3,00	58,50		Vlastní
Díl: 3		Odstranění popínavých rostlin				160,80		
5	111212351	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	53,60000	3,00	160,80		Vlastní
Díl: 4		Ostatní práce				489,28		
6	Specifikace	Zemina pro terénní úpravy - ornice (+3 % ztratné)	t	1,76000	111,00	195,36		Vlastní
7	997221858	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) odpadu z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01, 03	t	1,76000	167,00	293,92		Vlastní
Díl: 5		Přesun hmot				72,47		
8	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	3,29387	22,00	72,47		Vlastní
Celkem						1 083,05		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 801	Vegetační úpravy
R:	02	Výsadba stromu do trávníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 6		Výsadba alejových stromů do trávníku				738 653,31		
1	916371211R	Osazení zahradního obrubníku jednostranným odkopáním zeminy	bm	132,00000	17,00	2 244,00		Vlastní
2	Specifikace	Ocelová pásovina 200 x 4 mm	bm	132,00000	223,00	29 436,00		Vlastní
3	Specifikace	Roxor D10 mm, d. 500 mm	kus	396,00000	10,00	3 960,00		Vlastní
4	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	30,00000	623,00	18 690,00		Vlastní
5	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím (130 l / strom) v rovině a svahu do 1:5	kus	30,00000	356,00	10 680,00		Vlastní
6	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,00450	5 563,00	25,03		Vlastní
7	Specifikace	Tabletové hnojivo (10 g x 15 kus/ strom)	kus	450,00000	4,00	1 800,00		Vlastní
8	185802114R	Aplikace půdního kondicionéru v rovině a svahu do 1:5	t	0,01200	5 563,00	66,76		Vlastní
9	Specifikace	Půdní kondicionér rovnoměrně v substrátu (400 g /strom)	kg	12,00000	556,00	6 672,00		Vlastní
10	Specifikace	Acer platanoides 'Globosum' / alejový strom, ok 20/25 cm	kus	20,00000	20 003,00	400 060,00		Vlastní
11	Specifikace	Aesculus carnea 'Briotii' / alejový strom, ok 20/25 cm	kus	10,00000	19 135,00	191 350,00		Vlastní
12	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	37,80000	61,00	2 305,80		Vlastní
13	Specifikace	Rákosová rohož š. 1,8 m	m	21,00000	178,00	3 738,00		Vlastní
14	184215211	Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy skupiny 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm	kus	30,00000	601,00	18 030,00		Vlastní
15	Specifikace	3 ks kotvy s textilním POP popruhem a šitým okem a 1 ks kotvící ráčny s POP popruhem pro kotvení, stromu ok 20-40cm a výšce kmene 5-8 m	kus	30,00000	1 335,00	40 050,00		Vlastní
16	185804311	Zalití dřevin vodou (3 x 50 l / strom) v rámci dokončovací péče	m3	4,50000	223,00	1 003,50		Vlastní
17	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	4,14000	12,00	49,68		Vlastní
18	Specifikace	Voda závlivková (+ 3 % ztráté)	m3	4,26420	1,00	4,26		Vlastní
19	184852321R	Řez stromu alejových se zapěstovanou korunou výšky do 4 m	kus	30,00000	72,00	2 160,00		Vlastní
20	184911421	Mulčování rostlin dřevní štěpkou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	45,90000	29,00	1 331,10		Vlastní
21	Specifikace	Organický mulč (dřevní štěrpká +3 % ztráté)	m3	4,72770	1 057,00	4 997,18		Vlastní
Díl: 7		Přesuny hmot				2 717,89		
22	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	4,03847	673,00	2 717,89		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 801	Vegetační úpravy
R:	02	Výsadba stromu do trávníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Celkem						741 371,20		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 801	Vegetační úpravy
R:	03	Výsadba stromu do substrátu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	8	Výsadba alejových stromů do substrátu				110 119,89		
1	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu, do 1:5	kus	4,00000	1 335,00	5 340,00		Vlastní
2	564281111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 300 mm (DK fr. 32/63)	m2	4,00000	22,00	88,00		Vlastní
3	181351003R	Rozprostření spodního substrátu tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5, strojně	m2	4,00000	56,00	224,00		Vlastní
4	Specifikace	Zemina těžená suchá pro terénní úpravy ornice (25 % z celkového objemu)	t	0,26000	623,00	161,98		Vlastní
5	Specifikace	DK fr. 32/63 (20% z celkového objemu)	t	0,22400	813,00	182,11		Vlastní
6	Specifikace	DK fr. 63/125 (40% z celkového objemu)	t	0,48000	612,00	293,76		Vlastní
7	Specifikace	Biouhel (15 % z celkového objemu)	m3	0,12000	9 901,00	1 188,12		Vlastní
8	Specifikace	Keramické kamenivo (5 kg/m3)	kg	4,00000	32,00	128,00		Vlastní
9	182351027R	Rozprostření svrchního substrátu pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 500 mm strojně	m2	4,00000	27,00	108,00		Vlastní
10	Specifikace	Zemina těžená suchá pro terénní úpravy ornice (20 % z celkového objemu)	t	0,52000	623,00	323,96		Vlastní
11	Specifikace	Písek fr. 0/3 (30% z celkového objemu)	t	0,90000	823,00	740,70		Vlastní
12	Specifikace	DK fr. 8/16 (15 % z celkového objemu)	t	0,45000	835,00	375,75		Vlastní
13	Specifikace	DK fr. 4/8 (15 % z celkového objemu)	t	0,45000	946,00	425,70		Vlastní
14	Specifikace	Rašelina (20 % z celkového objemu)	m3	0,40000	1 780,00	712,00		Vlastní
15	Specifikace	Keramické kamenivo (5 kg/m3)	kg	10,00000	32,00	320,00		Vlastní
16	Specifikace	Půdní kondicionér (0,8 kg/m3)	kg	1,60000	724,00	1 158,40		Vlastní
17	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,06000	5 563,00	333,78		Vlastní
18	Specifikace	Tabletové hnojivo (10 g x 15 kus/ strom)	kus	60,00000	4,00	240,00		Vlastní
19	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím (130 l / strom) v rovině a svahu do 1:5	kus	4,00000	623,00	2 492,00		Vlastní
20	Specifikace	Platanous acerifolia 'Huissen' / alejový strom, ok 20-25 cm	kus	4,00000	22 250,00	89 000,00		Vlastní
21	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	5,04000	61,00	307,44		Vlastní
22	Specifikace	Rákosová rohož š. 1,8 m	m	2,80000	178,00	498,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 801	Vegetační úpravy
R:	03	Výsadba stromu do substrátu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	184215211	Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy skupiny 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm	kus	0,45000	558,00	251,10		Vlastní
24	Specifikace	3 ks kotvy s textilním POP popruhem a šitým okem a 1 ks kotvící ráčny s POP popruhem pro kotvení, stromu ok 20-40cm a výšce kmene 5-8 m	kus	0,45000	1 335,00	600,75		Vlastní
25	185804311	Zalití dřevin vodou (3 x 50 l / strom) v rámci dokončovací péče	m3	0,60000	223,00	133,80		Vlastní
26	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,80000	12,00	9,60		Vlastní
27	Specifikace	Voda závlivková (+ 3 % ztrátové)	m3	0,82400	1,00	0,82		Vlastní
28	184852321	Řez stromu alejových se zapěstovanou korunou výšky do 4 m	kus	4,00000	72,00	288,00		Vlastní
29	564551111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	12,00000	12,00	144,00		Vlastní
30	Specifikace	DK fr. 4/8 (40 % z celkového objemu)	t	1,08000	946,00	1 021,68		Vlastní
31	Specifikace	DK fr. 8/16 (40 % z celkového objemu)	t	1,08000	835,00	901,80		Vlastní
32	Specifikace	Kompost (20 % z celkového objemu)	t	0,54000	935,00	504,90		Vlastní
33	564201011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	12,00000	67,00	804,00		Vlastní
34	Specifikace	Hlinítopísčítá prosívka fr. 0/4	t	0,86400	946,00	817,34		Vlastní
Díl: 9		Přesuny hmot				8 165,60		
35	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	12,13313	673,00	8 165,60		Vlastní
Celkem						118 285,49		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 801	Vegetační úpravy
R:	04	Záhonová výsadba - štěrk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 10		Založení záhonových výsadeb - mulč minerální				33 886,68		
1	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2	m2	72,00000	12,00	864,00		Vlastní
2	916371211R	Osazení zahradního obrubníku jednostranným odkopáním zeminy	bm	22,00000	17,00	374,00		Vlastní
3	Specifikace	Ocelová pásovina 200 x 4 mm	bm	22,00000	223,00	4 906,00		Vlastní
4	Specifikace	Roxor D10 mm, d. 500 mm	kus	66,00000	10,00	660,00		Vlastní
5	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	59,00000	28,00	1 652,00		Vlastní
6	183211312	Výsadba pnoucích rostlin se zalitím (20 l / m2)	kus	59,00000	17,00	1 003,00		Vlastní
7	Specifikace	Akebia quinata / kontejner, Pnd. 140, vyvaz.	kus	35,00000	289,00	10 115,00		Vlastní
8	Specifikace	Hedera helix / kontejner, Pnd. 140, vyvaz.	kus	1,00000	134,00	134,00		Vlastní
9	Specifikace	Parthenocissus tric. 'Veitchii' / kontejner, Pnd. 140, vyvaz.	kus	2,00000	267,00	534,00		Vlastní
10	Specifikace	Rosa 'Clair Matin' / kontejner, Pnd. 140, vyvaz.	kus	8,00000	356,00	2 848,00		Vlastní
11	Specifikace	Vitis vinifera / kontejner, Pnd. 140, vyvaz.	kus	13,00000	356,00	4 628,00		Vlastní
12	185804311	Zaliti záhonu vodou (3 x 20 l / m2) v rámci dokončovací péče	m3	4,32000	223,00	963,36		Vlastní
13	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	5,76000	12,00	69,12		Vlastní
14	Specifikace	Voda zálivková (+ 3 % ztratné)	m3	5,93280	1,00	5,93		Vlastní
15	184911161	Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	72,00000	44,00	3 168,00		Vlastní
16	Specifikace	Minerální mulč (štěrk 8/16 +3 % ztratné)	m3	5,19120	378,00	1 962,27		Vlastní
Díl: 11		Přesuny hmot				7 687,57		
17	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	11,42284	673,00	7 687,57		Vlastní
Celkem						41 574,25		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 801	Vegetační úpravy
R:	05	Založení trávníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 12		Založení trávníku				568 231,53		
1	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně (ornice, z deponie)	m2	1 113,00000	27,00	30 051,00		Vlastní
2	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 113,00000	22,00	24 486,00		Vlastní
3	185804312	Zalítí vodou plocha přes 20 m2 (15 l / m2)	m3	16,69500	223,00	3 722,99		Vlastní
4	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	16,69500	12,00	200,34		Vlastní
5	Specifikace	Voda závlivková (+ 3 % ztratné)	m3	17,19585	1,00	17,20		Vlastní
6	181451151	Založení parkového trávníku travním kobercem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 113,00000	80,00	89 040,00		Vlastní
7	Specifikace	Travní koberec (vhodný pro zatěžované plochy)	m2	1 113,00000	378,00	420 714,00		Vlastní
Díl: 13		Založení štěrkového trávníku				2 986,18		
8	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu, do 1:5	m2	10,60000	34,00	360,40		Vlastní
9	564551111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	10,60000	17,00	180,20		Vlastní
10	Specifikace	DK fr. 16/32 (40 % z celkového objemu)	t	0,95400	946,00	902,48		Vlastní
11	Specifikace	DK fr. 8/16 (40 % z celkového objemu)	t	0,95400	835,00	796,59		Vlastní
12	Specifikace	Kompost (20 % z celkového objemu)	t	0,47700	935,00	446,00		Vlastní
13	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,60000	9,00	95,40		Vlastní
14	Specifikace	Travní osivo pro štěrkové trávníky (výsevek 30 g/m2 +3 % ztratné)	kg	0,31800	645,00	205,11		Vlastní
Díl: 14		Přesun hmot				1 605,16		
15	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,38508	673,00	1 605,16		Vlastní
Celkem						572 822,87		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 801	Vegetační úpravy
R:	06	Rozvojová péče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 15	Rozvojová péče o stromy / délka 3 roky					22 960,39		
1	R	Kontrola úvazku a kotvení (2 x / strom)	kus	68,00000	16,00	1 088,00		Vlastní
2	R	Kontrola celkového stavu dřeviny (2 x kus)	kus	68,00000	1,00	68,00		Vlastní
3	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	90,00000	28,00	2 520,00		Vlastní
4	Specifikace	Organický mulč (dřevní štěpka +3 % ztratiné)	m3	9,27000	1 057,00	9 798,39		Vlastní
5	184852322	Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m	kus	34,00000	279,00	9 486,00		Vlastní
Díl: 16	Rozvojová péče o záhonové výsadby - mulč minerální / délka 3 roky					22 366,00		
6	R	Kontrola celkového stavu pnoucích rostlin (2 x kus)	kus	118,00000	1,00	118,00		Vlastní
7	185804211	Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	432,00000	43,00	18 576,00		Vlastní
8	R	Řez rostlin s odklizením biomasy	m2	216,00000	17,00	3 672,00		Vlastní
Díl: 17	Rozvojová péče o parkový trávník / délka 3 roky					137 168,42		
9	111151321	Pokosení trávníku parkového plochy přes 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 (8x, sezóna)	m2	26 712,00000	2,00	53 424,00		Vlastní
10	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 (4x sezóna)	t	0,41270	5 563,00	2 295,85		Vlastní
11	Specifikace	Hnojivo NPK standard (30 g / m2+3 % ztratiné)	kg	412,70040	40,00	16 508,02		Vlastní
12	184813521	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně (1x, sezóna)	m2	6 678,00000	4,00	26 712,00		Vlastní
13	Specifikace	Selektivní herbicid na trávníky (50 ml přípravku / 100 m2)	l	1,66950	2 225,00	3 714,64		Vlastní
14	184812123	Aplikace ochranných prostředků ve výsadbách rostlin na záhonu postřikem v rovině a svahu do 1:5 (2x, sezóna)	m2	6 678,00000	4,00	26 712,00		Vlastní
15	Specifikace	Fungicidní přípravek na trávníky (0,7 l přípravku / 1000 m2)	l	4,67460	1 669,00	7 801,91		Vlastní
Díl: 18	Přesuny hmot					5 824,14		
16	998231311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	8,65400	673,00	5 824,14		Vlastní
Celkem						188 318,95		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 901.1	Mobiliář
R:	01	Drobný mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Drobný mobiliář				456 853,08		
1	131112531	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	1,55520	2 411,00	3 749,59		Vlastní
2	274315223R	Základová patka z betonu prostého C 12/15 (betonová patka 810 x 200 x 400 mm - celkem 24 kusů)	m3	1,55520	12 056,00	18 749,49		Vlastní
3	936124113R	Montáž lavičky stabilní kotvené do betonového základu pomocí závitových tyčí	kus	12,00000	1 145,00	13 740,00		Vlastní
4	Specifikace	Parková lavička bez opěradla (1850x520x450 mm) Konstrukce z hliníkové slitiny opatřené lakem v, antracitové barvě, sedák je z dřevěných lamel – tropické dřevo.	kus	4,00000	13 260,00	53 040,00		Vlastní
5	Specifikace	Parková lavička s opěradlem (1845x615x845 mm) Konstrukce z hliníkové slitiny opatřené lakem v, antracitové barvě, sedák a opěradlo je z dřevěných lamel – tropické dřevo	kus	8,00000	27 728,00	221 824,00		Vlastní
6	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	7,00000	1 145,00	8 015,00		Vlastní
7	Specifikace	Odpadkový koš (315x315x1075 mm) Konstrukce má ocelové tělo, opláštění je ocelovým plechem opatřené, lakem v antracitové barvě.	kus	7,00000	16 275,00	113 925,00		Vlastní
8	936104211R	Montáž stojanu na kola do betonové patky	kus	5,00000	1 145,00	5 725,00		Vlastní
9	Specifikace	Stojan na kola (80 x 130x v. 900 mm) Tenký patník z hliníkové slitiny opatřené lakem v antracitové, barvě.	kus	5,00000	3 617,00	18 085,00		Vlastní
Díl: 2		Přesuny hmot				3 132,54		
10	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,52209	6 000,00	3 132,54		Vlastní
Celkem						459 985,62		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 901.1	Mobiliář
R:	02	Konstrukce pro popínavky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Konstrukce pro popínavé rostliny - severní zeď - levá část				81 892,80		
1	936001002R	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotností přes 0,1 do 1,5 t včetně sekání zdíva a, stavebního zapravení omítky (natažení perlínky a aplikace štukové omítky)	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
2	Specifikace	Sloupky z modřínových latí 60x80 cm tlakově impregnovaných řezaných (9 sloupků)	bm	34,30000	255,00	8 746,50		Vlastní
3	Specifikace	Rošt z modřínových latí 40x60 cm tlakově impregnovaných řezaných	bm	234,22000	165,00	38 646,30		Vlastní
4	Specifikace	Zemní vruty U 80x700 mm	kus	9,00000	1 000,00	9 000,00		Vlastní
5	Specifikace	Kotvy - kotvení K3	kus	25,00000	200,00	5 000,00		Vlastní
6	Specifikace	Pomocný spojovací materiál	kpl	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
7	R	Instalace pomocného lešení (pracovní poloplošina s max. pracovní výškou 3 m)	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: 4		Konstrukce pro popínavé rostliny - severní zeď - pravá část				42 546,70		
8	936001002R	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotností přes 0,1 do 1,5 t včetně sekání zdíva a, stavebního zapravení omítky (natažení perlínky a aplikace štukové omítky)	kus	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
9	Specifikace	Sloupky z modřínových latí 60x80 cm tlakově impregnovaných řezaných (5 sloupků)	bm	13,50000	255,00	3 442,50		Vlastní
10	Specifikace	Rošt z modřínových latí 40x60 cm tlakově impregnovaných řezaných	bm	85,48000	165,00	14 104,20		Vlastní
11	Specifikace	Zemní vruty U 80x700 mm	kus	5,00000	1 000,00	5 000,00		Vlastní
12	Specifikace	Kotvy - kotvení K3	kus	10,00000	200,00	2 000,00		Vlastní
13	Specifikace	Pomocný spojovací materiál	kpl	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
14	R	Instalace pomocného lešení (pracovní poloplošina s max. pracovní výškou 3 m)	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: 5		Konstrukce pro popínavé rostliny - východní zeď - levá část				23 074,20		
15	936001002R	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotností přes 0,1 do 1,5 t včetně sekání zdíva a, stavebního zapravení omítky (natažení perlínky a aplikace štukové omítky)	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
16	Specifikace	Sloupky z modřínových latí 60x80 cm tlakově impregnovaných řezaných (2 sloupky)	bm	4,72000	255,00	1 203,60		Vlastní
17	Specifikace	Rošt z modřínových latí 40x60 cm tlakově impregnovaných řezaných	bm	21,64000	165,00	3 570,60		Vlastní
18	Specifikace	Zemní vruty U 80x700 mm	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
19	Specifikace	Kotvy - kotvení K3	kus	4,00000	200,00	800,00		Vlastní
20	Specifikace	Pomocný spojovací materiál	kpl	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
21	R	Instalace pomocného lešení (pracovní poloplošina s max. pracovní výškou 3 m)	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: 6		Konstrukce pro popínavé rostliny - východní zeď - pravá část				113 281,75		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 901.1	Mobiliář
R:	02	Konstrukce pro popínavky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	936001002R	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t včetně sekání zdiva a, stavebního zapravení omítky (natažení perlíčky a aplikace štukové omítky)	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
23	Specifikace	Sloupky z modřínových latí 60x80 cm tlakově impregnovaných řezaných (19 sloupků)	bm	53,35000	255,00	13 604,25		Vlastní
24	Specifikace	Rošt z modřínových latí 40x60 cm tlakově impregnovaných řezaných	bm	283,50000	165,00	46 777,50		Vlastní
25	Specifikace	Zemní vruty U 80x700 mm	kus	19,00000	1 000,00	19 000,00		Vlastní
26	Specifikace	Kotvy - kotvení K3	kus	42,00000	200,00	8 400,00		Vlastní
27	Specifikace	Pomocný spojovací materiál	kpl	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
28	R	Instalace pomocného lešení (pracovní plošina s max. pracovní výškou 3 m)	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: 7		Konstrukce pro popínavé rostliny - arkády			81 236,50			
29	936001002R	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t včetně sekání zdiva a, stavebního zapravení omítky (natažení perlíčky a aplikace štukové omítky)	kus	7,00000	5 000,00	35 000,00		Vlastní
30	Specifikace	Rošt z modřínových latí 40x60 cm tlakově impregnovaných řezaných	bm	128,10000	165,00	21 136,50		Vlastní
31	Specifikace	Kotvy - kotvení K1	kus	84,00000	200,00	16 800,00		Vlastní
32	Specifikace	Kotvy - kotvení K2	kus	14,00000	200,00	2 800,00		Vlastní
33	Specifikace	Pomocný spojovací materiál	kpl	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
34	R	Instalace pomocného lešení (pracovní plošina s max. pracovní výškou 3 m)	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Celkem						342 031,95		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 901.2	Mobiliář
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				6 083,73		
1	122207119R00	Odkopávky nebo prokopávky nezapažené hornina třídy 3, příplatek za lepivost při pozemkových úpravách, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,46950	m3	1,46950	13,00	19,10		Vlastní
2	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,46950	m3	1,46950	808,00	1 187,36		Vlastní
3	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, předpoklad hloubení strojní 50% : AP ČTENÁŘ : (0,6*0,6*0,7+0,6*0,6*0,9)/2 AP BERÁNEK : (1*1*0,9+1*1*0,5)/2 AP HOUPAČKA : (0,6*0,6*0,8)/2 AP FONTÁNA : (0,5*0,5*0,8)/2 AP KRASOHLÉD : (0,95*1*0,5)/2	m3	1,46950	383,00	562,82		Vlastní
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek předpoklad hloubení ruční 50% : AP ČTENÁŘ : (0,6*0,6*0,7+0,6*0,6*0,9)/2 AP BERÁNEK : (1*1*0,9+1*1*0,5)/2 AP HOUPAČKA : (0,6*0,6*0,8)/2 AP FONTÁNA : (0,5*0,5*0,8)/2 AP KRASOHLÉD : (0,95*1*0,5)/2	m3	1,46950	1 275,00	1 873,61		Vlastní
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	1,46950	43,00	63,19		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 901.2	Mobiliář
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,46950			1,47000			
6	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	1,46950	213,00	313,00		Vlastní
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,46950			1,47000			
7	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	5,87800	213,00	1 252,01		Vlastní
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,46950*4			5,88000			
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,46950	128,00	188,10		Vlastní
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,46950			1,47000			
9	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	1,46950	425,00	624,54		Vlastní
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,46950			1,47000			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				72 145,45		
10	216904112R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlačeným vzduchem očištění tlakovou vodou, zdíva stěn a rubu kleneb, očištění stávajících ploch : sanace jižní zdi vlivem snížení terénu do výšky 1,5 m : (8,7+2+5,9+2)*1,5 sanace východní zdi : 84 sanace severní zdi : 151,8	m2	263,70000	191,00	50 366,70		Vlastní
					27,90000 84,00000 151,80000			
11	216904391R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlačeným vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči do 5% plochy :	m2	13,18500	213,00	2 808,41		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 901.2	Mobiliář
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 263,70000*0,05		13,19000				
12	271571111R00	Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný, AP ČTENÁŘ : (0,6*0,6*0,1+0,6*0,6*0,1) AP BERÁNEK : (1*1*0,1+1*1*0,1) AP HOUPAČKA : (0,6*0,6*0,1) AP FONTÁNA : (0,5*0,5*0,1) AP KRASOHLÉD : (0,95*1*0,1)	m3	0,42800 0,07000 0,20000 0,04000 0,03000 0,10000	1 318,00	564,10		Vlastní
13	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20 AP ČTENÁŘ : (0,6*0,6*0,7+0,6*0,6*0,9) AP BERÁNEK : (1*1*0,9+1*1*0,5) AP HOUPAČKA : (0,6*0,6*0,8) AP FONTÁNA : (0,5*0,5*0,8) AP KRASOHLÉD : (0,95*1*0,5) prolití betonu zemina do 10% : 2,93*0,1	m3	3,23200 0,58000 1,40000 0,29000 0,20000 0,48000 0,29000	2 975,00	9 615,20		Vlastní
14	275361821R00	Výztuž a svařované sítě základových patek z prutové oceli, 10505, , , Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 3,23200*0,08	t	0,25856 0,26000	34 000,00	8 791,04		Vlastní
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				68 271,93		
15	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm vnitřního i vnějšího zdíva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, předpoklad po otlučení a snížení terénu sanované plochy : Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 263,70000	m2	263,70000 263,70000	213,00	56 168,10		Vlastní
16	319202321R00	Vyrovnání nerovného povrchu přizdáním o tloušťce přes 30 do 80 mm vnitřního i vnějšího zdíva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, předpoklad po otlučení a snížení terénu do 10% sanované plochy : Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 263,70000*0,1	m2	26,37000 26,37000	459,00	12 103,83		Vlastní
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				189 705,78		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 901.2	Mobiliář
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	622412316R00	Nátěr vnějších omítek stěn vápenný, složitost 1-2, 2x nátěr, bez penetrace podkladu <i>bez penetrace podkladu</i> Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 263,70000	m2	263,70000	213,00	56 168,10		Vlastní
18	622421143R00	Omítky vnější stěn vápenocementové štukové, , složitost 1+2 očistění stávajících ploch : sanace jižní zdi vlivem snížení terénu do výšky 1,5 m : (8,7+2+5,9+2)*1,5 sanace východní zdi : 84 sanace severní zdi : 151,8	m2	263,70000	468,00	123 411,60		Vlastní
19	622459141R00	Postřik vnější omítky maltou cementovou, lžící lžící Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 52,74000 Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 26,37000	m2	79,11000	128,00	10 126,08		Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				36 005,00		
20	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m dle potřebného půdorysu - šíře podlahy 1,2 m : 125	m2	125,00000	145,00	18 125,00		Vlastní
21	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m dle potřebného půdorysu - šíře podlahy 1,2 m : 120	m2	120,00000	149,00	17 880,00		Vlastní
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 592,00		
22	953943124R00	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním přes 15 kg do 30 kg/kus osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání typ a systém kotvení bude upřesněn dodavatelem arch. prvků : AP ČTENÁŘ : 2 AP BERÁNEK : 0 AP HOUPAČKA : 1 AP FONTÁNA : 0 AP KRASOHLÉD : 1	kus	4,00000	595,00	2 380,00		Vlastní
23	953943125R00	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním přes 30 kg do 120 kg/kus	kus	3,00000	404,00	1 212,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 901.2	Mobiliář
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání typ a systém kotvení bude upřesněn dodavatelem arch. prvků : AP BERÁNEK : 2 AP FONTÁNA : 1			2,00000 1,00000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				32 435,10		
24	967031732R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 100 mm z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), do 10% vadných míst : Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 263,70000*0,1	m2	26,37000	170,00	4 482,90		Vlastní
25	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % očištění stávajících ploch : sanace jižní zdi vlivem snížení terénu do výšky 1,5 m : (8,7+2+5,9+2)*1,5 sanace východní zdi : 84 sanace severní zdi : 151,8	m2	263,70000	106,00	27 952,20		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				18 108,60		
26	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	28,38338	638,00	18 108,60		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				20 037,47		
27	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 9 km + : 20,384*9	t	183,45600	17,00	3 118,75		Vlastní
28	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	20,38401	128,00	2 609,15		Vlastní
29	979083112R00	Vodorovné přemístění suti přes 100 m do 1000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	20,38401	149,00	3 037,22		Vlastní
30	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady	t	20,38401	340,00	6 930,56		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 901.2	Mobiliář
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	20,38401	213,00	4 341,79		Vlastní

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na normální dopravní prostředek.

Díl: ON		Ostatní náklady					15 300,00	
32	904 R00	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci	h	20,00000	340,00	6 800,00	Vlastní	
		tahová zkouška s písemným protokolem - 5 kus : 5*4		20,00000				
33	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní	

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.
realizační dokumentace stavby - RDS : 1

1,00000

Celkem	461 685,06
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 902	Vstupní brána
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 783		Nátěry				35 000,00		
1	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním plocha kovové brány včetně kovových součástí : 25	m2	25,00000	150,00	3 750,00	800-783	RTS 25/ I
				25,00000				
2	783201831R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí chemickými odstranovači Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 25,00000*0,5	m2	12,50000	200,00	2 500,00	800-783	RTS 25/ I
				12,50000				
3	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, včetně pomocného lešení. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 25,00000	m2	25,00000	500,00	12 500,00	800-783	RTS 25/ I
				25,00000				
4	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 25,00000	m2	25,00000	250,00	6 250,00	800-783	RTS 25/ I
				25,00000				
5	REVIZE_M	Revize stávajícího otevírání brány, údržba mechanických částí	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Celkem						35 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 910	Přesun klimatizační jednotky
R:	01	01 - Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				43 214,57		
1	132112121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v, hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132112121	m3	24,00000	850,00	20 400,00		URS
2	133312811	Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4, půdorysná plocha, výkopu do 4 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133312811	m3	0,55100	850,00	468,35		URS
3	174211101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách bez ztuhnutí jam, šachet,, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174211101	m3	24,00000	479,00	11 496,00		URS
4	58331280	kamenivo těžené drobné frakce 0/1	t	19,17000	566,00	10 850,22		URS
Díl: 2		Zakládání				3 508,93		
5	272321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) klenby z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C, 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/272321511	m3	0,57000	3 480,00	1 983,60		URS
6	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351121	m2	1,09000	566,00	616,94		URS
7	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351122	m2	1,09000	131,00	142,79		URS
8	279362021	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých,, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279362021	t	0,02200	34 800,00	765,60		URS
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				16 699,20		
9	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612135101	m2	10,65000	131,00	1 395,15		URS
10	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031	m2	31,95000	44,00	1 405,80		URS
11	622311131	Vápenný štuk vnějších ploch tloušťky do 3 mm stěn	m2	31,95000	435,00	13 898,25		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 910	Přesun klimatizační jednotky
R:	01	01 - Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622311131						
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 790,30		
12	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200, mm	m	21,30000	131,00	2 790,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031165						
Díl: 997		Doprava sutí a vybouraných hmot				2 073,08		
13	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a, haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,64400	218,00	358,39		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013212						
14	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,64400	261,00	429,08		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501						
15	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k, ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	16,44000	26,00	427,44		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509						
16	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu, odpadů pod kódem 17 01 02	t	1,64400	522,00	858,17		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013603						
Díl: 998		Přesun hmot				2 797,11		
17	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí, zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	21,35200	131,00	2 797,11		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011001						
Díl: 741		Elektroinstalace - silnoproud				77 716,48		
18	741110112	Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových, tuhých, uložených volně, Ø přes 23 do 29 mm	m	50,00000	33,00	1 650,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110112						
19	34571108	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 20,6/25mm, délka 3m	m	52,50000	22,00	1 155,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 910	Přesun klimatizační jednotky
R:	01	01 - Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	741120213	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm., bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 240 až 300 mm ²	m	50,00000	44,00	2 200,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120213						
21	PKB.711027	CYKY-J 4x10 RE	km	0,05500	139 200,00	7 656,00		Vlastní
22	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem	kus	4,00000	17,00	68,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741128002						
23	741128004	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů vyhledání volného páru vedení	kus	4,00000	44,00	176,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741128004						
24	741210003	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg	kus	1,00000	2 719,00	2 719,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210003						
25	35711672	skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření kompaktní pilíř celoplastové provedení pro 1x, jednosazbový třífázový elektroměr přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů	kus	1,00000	9 244,00	9 244,00		URS
		(ER112/PP7P)						
26	741310032	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo, mokré spínačů, řazení 2-dvoupólových	kus	4,00000	164,00	656,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310032						
27	34535030	spínač nástěnný dvoupólový, s červeným průzorem, se signalizační doutnavkou, řazení 2S, Al, IP66., šroubové svorky	kus	4,00000	599,00	2 396,00		URS
28	741330011	Montáž stykačů nn se zapojením vodičů stejnosměrných vestavných dvou nebo třípólových do 40 A	kus	2,00000	435,00	870,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741330011						
29	35821110	stykač vzduchový 3-pólový 32 A C17.00 48V DC D	kus	2,00000	2 741,00	5 482,00		URS
30	741330204	Montáž součástí stykačů se zapojením zásuvkového adaptéru	kus	4,00000	435,00	1 740,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741330204						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 910	Přesun klimatizační jednotky
R:	01	01 - Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	35821380	stykač vzduchový 3-pólový 140 A V105F AC	kus	4,00000	4 981,00	19 924,00		URS
32	741330302	Montáž ovladačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů s aretací https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741330302	kus	2,00000	490,00	980,00		URS
33	35889540	svodič přepětí - ochrana 3.stupně odnímatelné provedení, 230 V, signalizace, na DIN lištu	kus	2,00000	2 719,00	5 438,00		URS
34	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810002	kus	1,00000	5 438,00	5 438,00		URS
35	741811004	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) pro automatické ovládání, zásoku při napájení ze dvou míst https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741811004	kus	1,00000	2 719,00	2 719,00		URS
36	741812011	Zkoušky vodičů a kabelů izolační kabelu silového do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x 25 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741812011	kus	1,00000	3 263,00	3 263,00		URS
37	741813002	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového, 3x380 V https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741813002	kus	1,00000	2 719,00	2 719,00		URS
38	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741101	t	0,07500	16 313,00	1 223,48		URS
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				127 595,00		
39	766421213	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 80 do, 100 mm vč. lešení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766421213	m2	45,00000	1 250,00	56 250,00		URS
40	61191176	palubky obkladové smrk profil klasický 14x121mm jakost A/B	m2	49,50000	950,00	47 025,00		URS
41	766421821	Demontáž obložení podhledů palubkami vč. lešení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766421821	m2	45,00000	500,00	22 500,00		URS
42	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná, dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,36400	5 000,00	1 820,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 910	Přesun klimatizační jednotky
R:	01	01 - Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766102						
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				28 057,50		
43	783113101	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783113101	m2	45,00000	150,00	6 750,00		URS
44	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783114101	m2	45,00000	150,00	6 750,00		URS
45	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783118211	m2	45,00000	75,00	3 375,00		URS
46	783813101	Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783813101	m2	31,95000	50,00	1 597,50		URS
47	783827123	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo, štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827123	m2	31,95000	300,00	9 585,00		URS
Celkem						304 452,17		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 910	Přesun klimatizační jednotky
R:	02	02 - VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 751		Hodinové zúčtovací sazba				200 892,00		
1	7516R01	Zařízení č. 1 - Přesun stávající kondenzační jednotkyklimatizační multisplitsystém V 5 s funkcí, tepelného čerpadla sestává z:Venkovní kondenzační klimatizační jednotka umísťená na betonovém	kus	1,00000	18 360,00	18 360,00		Vlastní

základu vně objektu (základ dodávka stavby), kabelově propojena s vnitřními jednotkami

QCH = 56 kW, QT = 63 kW, Ni = 12,77 kW/3 x 400 V-50 Hz, jištění 50 A

rozměry (v x š x h): 1690 x 1240 x 760

hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 62/64 dB(A)

průtok vzduchu: 320 m3/min (19 200 m3/h)

1.01Přesun této jednotky o cca 53 metrů: kpl125 00025 000302,0302,0

. Odsátí chladiva

. Demontáž jednotky

. Přesun jednotky na novou pozici (stavbou připravený základ)

. Napojení na nové potrubí

. Tlaková zkouška (minimálně 72 hodin)

. Vyvakuování venkovní jednotky

. Oživení a uvedení klimatizačního systému do provozu

2	7516R01,1	Doplnění chladiva	kg	32,00000	1 148,00	36 736,00		Vlastní
3	7516R02	Chladicí tepelně izolovanéCu potrubí 19.05.31,8	bm	85,00000	1 004,00	85 340,00		Vlastní
4	7516R03	Jističí přívodní kabel pro jednotku 3x400V (50A	m	60,00000	268,00	16 080,00		Vlastní
5	7516R04	Komunikační kabel mezi venkovní a vnitřními jednotkami 2C x 1 až 1,5 mm2	m	60,00000	77,00	4 620,00		Vlastní
6	7516R05	Materiál pro zhotovení závěsů na montáži se skládá: lišty závěsné ZL 40x40.závěsy ZL 8.závěsy, kruhové s tlumicí gumou	kg	5,00000	115,00	575,00		Vlastní
7	7516R06	Zhotovení závěsů - nařezání profilu a závitových tyčí	kg	5,00000	67,00	335,00		Vlastní
8	7516R07	Montáž závěsů - instalace závěsů na stavbě	kg	5,00000	67,00	335,00		Vlastní
9	7516R08	Spojovací materiál se skládá: šroub se šestihrannou hlavou M 8x30 Zn.matice šestihranná M 8, Zn.podložka plochá střední 8,4 ZnTěsnicí materiál - samolepicí pěnové těsnění	kg	3,00000	115,00	345,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23165	Zahrada Panského dvoru, Uherský Brod
O:	SO 910	Přesun klimatizační jednotky
R:	02	02 - VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	7516R09	odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	2,00000	24,00	48,00		Vlastní
11	7516R10	základní nátěr na pozin. plech reaktivní 1 x S 2008	m2	2,00000	69,00	138,00		Vlastní
12	7516R11	nátěry syntetické dvojnásobné s 1x emailováním	m2	4,00000	119,00	476,00		Vlastní
13	7516R12	lehké pracovní pomocné (do 3,5 m)	m2	20,00000	48,00	960,00		Vlastní
14	7516R13	Montážní práce - vzduchotechnika	m2	16,00000	383,00	6 128,00		Vlastní
15	7516R14	Revize vzduchotechnických zařízení	m2	2,00000	3 347,00	6 694,00		Vlastní
16	7516R15	Odzkoušení namontovaného zařízení	m2	2,00000	1 148,00	2 296,00		Vlastní
17	7516R16	Zaškolení obsluhy	m2	1,00000	574,00	574,00		Vlastní
18	7516R17	Dílenská dokumentace	m2	2,00000	479,00	958,00		Vlastní
19	7516R18	Dokumentace skutečného provedení stavby	m2	2,00000	2 869,00	5 738,00		Vlastní
20	7516R19	Zednické výpomoci	m2	8,00000	574,00	4 592,00		Vlastní
21	7516R20	Jefábové práce	m2	4,00000	2 391,00	9 564,00		Vlastní

Celkem	200 892,00
---------------	-------------------