

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Akce	HALY SD SUŠIL, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM	
Profese	D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace	
Investor	Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 BpH	
Místo stavby	Bystřice pod Hostýnem	
Z. č.	23.X.014	
A. č.	D.1.4.1_113_Výkaz výměr_umývárna 5,6	
Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka a montáž	345 994 Kč	
Lešení	9 123 Kč	
Bourání	0 Kč	
Demontáže	18 423 Kč	
Základní náklady celkem		373 539 Kč
Vedlejší a ostatní náklady		
Vedlejší náklady		18 303 Kč
Ostatní náklady		11 671 Kč
Vedlejší a ostatní náklady celkem		29 974 Kč
Náklady celkem		403 514 Kč
Základ a hodnota DPH 21%	403 514 Kč	84 738 Kč
Základ a hodnota DPH 12%	0 Kč	0 Kč
Náklady celkem s DPH		488 252 Kč
Součty odstavců	Cena	Hmotnost [kg]
721 - Demontáže kanalizace	2 554,80	0,00
722 - Demontáže vodovodu	11 147,88	0,00
725 - Demontáže zařízení předmětů	3 447,03	0,00
725 - Demontáže otopných těles	1 273,00	0,00
721 - Splašková kanalizace	24 212,61	0,00
722 - Vnitřní vodovod	57 056,49	0,00
725 - Zařizovací předměty	193 231,14	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	14 416,00	0,00
713 - Izolace tepelné	18 389,78	0,00
735 - Otopná tělesa - topení	38 688,23	0,00
94 - Lešení	9 122,50	0,00
VN - Vedlejší náklady	18 303,43	0,00
ON - Ostatní náklady	11 670,79	0,00
Vypracoval	Pavel Matela	
Kontroloval	Pavel Matela	
Datum	10/2023	
CÚ	RTS 2023/II	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
001		721 - Demontáže kanalizace				
002		DEMONTÁŽ POTRUBÍ ODPADNÍHO Z PVC				
003	721171803	do D 75	m	11,00	25,00	275,00
004	721171808	přes 75 do D 114	m	2,00	35,00	70,00
005		DEMONTÁŽ KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ				
006	721210813	DN 100	ks	5,00	99,00	495,00
007						
008		PŘESUN VYBOURANÝCH HMOT - KANALIZACE				
009		V OBJEKTECH VÝŠKY				
010	721290822	přes 6 do 12 m	t	0,20	4 524,00	904,80
011		ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU				
012	979081111	do 1 km	t	0,20	2 300,00	460,00
013	979081121	příplatek za každý další 1 km (za dlaších 20 km)	t	4,00	30,00	120,00
014		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
015	979990144	směsný odpad	t	0,20	1 150,00	230,00
016		721 - Demontáže kanalizace - celkem				2 554,80
017						
018		722 - Demontáže vodovodu				
019		DEMONTÁŽ ROZVODŮ VODY Z PLASTŮ				
020	722130801	přes 15 do DN 25	m	66,00	19,00	1 254,00
021		DEMONTÁŽ ATYPICKÝCH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ				
022	767996804	do 500 kg	kg	10,00	149,00	1 490,00
023		DEMONTÁŽ IZOLAČNÍCH TRUBIC				
024	722181812	do D 50	m	66,00	17,00	1 122,00
025		DEMONTÁŽ NÁSTĚNEK				
026	722130831	G 1/2"	ks	20,00	58,00	1 160,00
027		DEMONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH				
028		S JEDNÍM ZÁVITEM				
029	722220851	do G 3/4 (rohové ventily)	ks	6,00	75,00	450,00
030		DEMONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH				
031		SE DVĚMA ZÁVITY				
032	722220862	G 1 do G 5/4	ks	4,00	89,00	356,00
033						
034		PŘESUN VYBOURANÝCH HMOT - VODOVODY				
035		V OBJEKTECH VÝŠKY				
036	722290822	přes 6 do 12 m	t	0,62	4 524,00	2 804,88
037		ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU				
038	979081111	do 1 km	t	0,62	2 300,00	1 426,00
039	979081121	příplatek za každý další 1 km (za dlaších 20 km)	t	12,40	30,00	372,00
040		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
041	979990144	směsný odpad	t	0,62	1 150,00	713,00
042		722 - Demontáže vodovodu - celkem				11 147,88
043						
044		725 - Demontáže zařizovacích předmětů				
045		DEMONTÁŽ UMYVADEL				
046	725210821	bez výtokových armatur	soub	4,00	265,00	1 060,00
047		DEMONTÁŽ BATERÍ				
048	725820801	nástěnných do G 3/4	soub	1,00	105,00	105,00
049	725820802	stojánkových do 1 otvoru	soub	3,00	110,00	330,00

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
050		DEMONTÁŽ BATERÍ SPRCHOVÝCH				
051	725840850	do G 3/4x1, vč. hadice a držáku	ks	6,00	105,00	630,00
052		DEMONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK				
053		PRO ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY				
054	725860811	jednoduchých	ks	4,00	50,00	200,00
055		DEMONTÁŽ OSTATNÍ				
056	725990811	doplňkových zařizovacích předmětů (zásobníků)	ks	3,00	55,00	165,00
057						
058		PŘESUN VYBOURANÝCH HMOT - ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY				
059		V OBJEKTECH VÝŠKY				
060	725590812	přes 6 do 12 m	t	0,19	1 987,00	377,53
061		ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU				
062	979081111	do 1 km	t	0,19	1 300,00	247,00
063	979081121	příplatek za každý další 1 km (za dlaších 20 km)	t	3,80	30,00	114,00
064		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
065	979990144	směsný odpad	t	0,19	1 150,00	218,50
066		725 - Demontáže zařizovacích předmětů - celkem				3 447,03
067						
068		735 - Demontáže otopných těles				
069		DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES PANELOVÝCH				
070		33/900/800 - 2 ks, vč. šroubení				
071	735151831	třířadých do 1500mm	ks	2,00	350,00	700,00
072		PŘESUN VYBOURANÝCH HMOT - ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY				
073		V OBJEKTECH VÝŠKY				
074	735890802	přes 6 do 12 m	t	0,10	2 680,00	268,00
075		ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU				
076	979081111	do 1 km	t	0,10	1 300,00	130,00
077	979081121	příplatek za každý další 1 km (za dlaších 20 km)	t	2,00	30,00	60,00
078		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
079	979990144	směsný odpad	t	0,10	1 150,00	115,00
080		735 - Demontáže otopných těles - celkem				1 273,00
081						
082		721 - Splašková kanalizace				
083		POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ (PP) HT SYSTÉM				
084		S HRDLY OPATŘENÝMI TĚSNÍCÍMI KROUŽKY,				
085		V SOULADU S ČSN EN 1451-1 PŘIPOJOVACÍ (šedá)				
086	721176102	D 40 x 1,8	m	3,00	370,00	1 110,00
087	721176103	D 50 x 1,8	m	6,00	398,00	2 388,00
088	721176104	D 75 x 1,9	m	3,00	450,00	1 350,00
089		POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ (PP) HT SYSTÉM				
090		S HRDLY OPATŘENÝMI TĚSNÍCÍMI KROUŽKY,				
091		V SOULADU S ČSN EN 1451-1 ODPADNÍ (šedá)				
092	721176114	D 75 x 1,9	m	2,00	450,00	900,00
093		HTR-REDUKCE NESOUOSÁ, KRÁTKÁ				
094		DN 110/50	ks	4,00	547,00	2 188,00
095		DN 110/75	ks	2,00	610,00	1 220,00
096		ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE				
097		V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760 VODOU				
098	721290111	DO DN 125	m	14,00	105,00	1 470,00

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
099		VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH				
100		VÝPUSTEK				
101	721194104	D 40 x 1,8	ks	4,00	80,00	320,00
102	721194105	D 50 x 1,8	ks	4,00	98,00	392,00
103	721194109	D 110 x 2,3	ks	1,00	105,00	105,00
104		NAPOJENÍ NA STÁV. POTRUBÍ KANALIZACE VČ. ZAPRAVENÍ				
105	721170965	D 110	ks	7,00	350,00	2 450,00
106		TĚSNÍCÍ PROSTUPY PŘES HYDROIZOLACI V PODLAŽE				
107		DN 110	ks	5,00	402,00	2 010,00
108		NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE				
109		stav. prostupy. drážky ve zdivu, zapravení prostupek a drážek	hod	12,00	650,00	7 800,00
110						
111		PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI				
112	998721202	přes 6 do 12 m	%	2,15	237,03	509,61
113		721 - Splašková kanalizace - celkem				24 212,61
114						
115		722 - Vnitřní vodovod				
116		POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT TYP 4,				
117		ČSN EN ISO 15 874, TLAKOVÁ ŘADA S 4 (PN22) VČ. TVAROVEK				
118		SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ				
119		D 20x2,3	m	12,00	245,00	2 940,00
120		D 25x2,8	m	12,00	265,00	3 180,00
121		D 32x3,6	m	4,00	273,00	1 092,00
122		D 40x4,5	m	3,00	410,00	1 230,00
123		POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT TYP 4,				
124		ČSN EN ISO 15 874, TLAKOVÁ ŘADA S 4 (PN22) VČ. TVAROVEK				
125		SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ BEZ ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ				
126		D 40x4,5	m	4,50	410,00	1 845,00
127		POTRUBÍ PLASTOVÉ Z VÍCEVRSTVÝCH TRUBEK				
128		PP-RTC+Č TYP 4, ČSN EN ISO 15874, TLAKOVÁ ŘADA S3,2				
129		SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDN. VÝPOMOCÍ				
130		D 20x2,8	m	19,00	235,00	4 465,00
131		D 25x3,5	m	12,00	260,00	3 120,00
132		D 32x4,4	m	4,00	270,00	1 080,00
133		D 40x5,5	m	2,00	410,00	820,00
134		POTRUBÍ PLASTOVÉ Z VÍCEVRSTVÝCH TRUBEK				
135		PP-RTC+Č TYP 4, ČSN EN ISO 15874, TLAKOVÁ ŘADA S3,2				
136		SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ BEZ ZEDN. VÝPOMOCÍ				
137	722178714	D 40x5,5	m	3,50	410,00	1 435,00
138		PODPŮRNÝ POZINKOVANÝ ŽLAB tl. 0,5 mm				
139		D 40	m	8,00	95,00	760,00
140		MONTÁŽ PODPŮRNÝCH ŽLABŮ				
141		D 20 - 75	m	8,00	193,00	1 544,00
142		TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVOD. POTRUBÍ				
143	722280106	do DN 32	m	76,00	105,00	7 980,00
144		PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ				
145	722290234	do DN 80	m	76,00	25,00	1 900,00
146		VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK				
147	722190401	DN 15	ks	33,00	55,00	1 815,00

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
148		NÁSTĚNKY PLASTOVÉ PPR PN 20				
149	722202213	D 20 x G 1/2"	ks	33,00	185,00	6 105,00
150		NAPOJENÍ NA STÁV. VODOVODNÍ POTRUBÍ POZINKOVANÉ				
151	722131933	DN 25 - vč. zapravení	ks	4,00	540,00	2 160,00
152		VV - VÝTOKOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S RUKOJETÍ ,				
153		SPLŇUJE POŽADAVEK EN 1717, ROZETA PR. 54 mm,				
154		VÝŠKA 3mm,				
155		DN 15 - G 1/2" vnější závit, šroubení na hadici	ks	1,00	360,00	360,00
156		MONTÁŽ VENTILŮ				
157	725819201	nástěnných G 1/2"	ks	1,00	324,00	324,00
158		KK - KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ NÁTRUBKOVÝ				
159		VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58,				
160		S PÁČKOU A ATESTEM NA PITNOU VODU				
161		G 1"	ks	4,00	350,00	1 400,00
162		MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR				
163		SE DVĚMA ZÁVITY				
164	722239103	G 1	ks	4,00	305,00	1 220,00
165		NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE				
166		vrtání a sekání nad rámec mont. položek	hod	12,00	578,00	6 936,00
167		vypuštění vody do systému	hod	4,00	455,00	1 820,00
168		napuštění vody do systému	hod	2,00	355,00	710,00
169						
170		PŘESUN HMOT PRO VNITŘNÍ VODOVOD				
171	998722202	přes 6 do 12 m	%	1,45	562,41	815,49
172		722 - Vnitřní vodovod - celkem				57 056,49
173						
174		725 - Zařizovací předměty				
175		U1 - Umývadlo				
176		UMÝVADLO KERAMICKÉ PRAVOÚHLÉ				
177		55x44 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá	ks	4,00	2 050,00	8 200,00
178		PŘÍSLUŠENSTVÍ				
179		instalační sada pro montáž umyvadla	ks	4,00	160,00	640,00
180		"Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil, chromovaný, k umyvadlu s přepadem	ks	4,00	450,00	1 800,00
181		zápachová uzávěrka s normou trubkou pro umyvadlo, vývod vodorovný, povrch	ks	4,00	210,00	840,00
182		pochromovaný - lesklý, d 40, G 1 1/4	ks	4,00	4 200,00	16 800,00
183		montážní prvek pro umyvadlo do zděné předstěny, pro stojánkovou armaturu,				
184		rozměr: 35x40x8 cm	ks	4,00	4 200,00	16 800,00
185		STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE,				
186		CHROMOVANÁ, OBLÝ DESIGN				
187		bez výpusti, s perlátorem, s flexibilními hadicemi G 3/8	ks	4,00	2 140,00	8 560,00
188		ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM				
189		G 1/2" x 3/8"	ks	8,00	120,00	960,00
190		MONTÁŽ UMYVADEL				
191	725219401	na šrouby do zdi	ks	4,00	500,00	2 000,00
192		MONTÁŽ BATERÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH				
193	725829301	stojánkových	ks	4,00	250,00	1 000,00
194		MONTÁŽ VENTILŮ				
195	725819402	rohových bez připojovací trubičky G 1/2"	ks	8,00	100,00	800,00
196		MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ				

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
195	725119401	pro zazdění	ks	4,00	1 680,00	6 720,00
196						
197		S1 - Sprcha				
198		SPRCHOVÁ PODOMÍTKOVÁ BATERIE JEDNOPÁKOVÁ				
199		CHROMOVANÁ				
200		keramická kartuše, 1 výstup, nastavitelné omezení teploty	ks	6,00	3 100,00	18 600,00
201		montážní tělesa universal - základní těleso iBox universal, spojovací závit G ¾, těsnicí příruba	ks	6,00	2 900,00	17 400,00
202		PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SPRCHOVÉ BATERII				
203		antivandalová sprchová baterie, připojení 1/2", průtok 20 l/min, regulátory průtoku 6 l/min, 12 l/min jsou součástí dodávky, chromované provedení	ks	6,00	10 210,00	61 260,00
204		MONTÁŽ BATERIÍ SPRCHOVÝCH				
205	725849205	podomítkových	ks	6,00	800,00	4 800,00
206	725849205	sprchové hlavice podomítkové	ks	6,00	790,00	4 740,00
207						
208		PŽ - Podlahový žlábek				
209		PODLAHOVÝ ŽLÁBEK DO PROSTORU, VČ. LEMŮ				
210		PRO HYDROIZOLACI, MATERIÁL AISI 304, POVRCH MATNÝ -				
211		TRYSKÁNO BALOTINOU VČ. KRYCÍHO ROŠTU LESKLÉHO				
212		O CELKOVÉ DÉLCE 1000 mm				
213		celková výška včetně odpadu 100 mm; odpad (d=50 mm) včetně zápachové uzávěry je situován na střed žlabu; směr výtoku je nastavitelný o 360°, bez stavěcích nožek	ks	4,00	4 890,00	19 560,00
214		MONTÁŽ ODTOKOVÝCH SPRCHOVÝCH ŽLABŮ				
215	721219114	vč. roštů	m	4,00	1 350,00	5 400,00
216		VP - Vpusť				
217		PODLAHOVÁ VPUŠŤ SE SVISLÝM ODTOKEM, PEVNÝM				
218		IZOLAČNÍM LÍMCEM, VODNÍ I SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU				
219		PROTI PRONIKÁNÍ ZÁPACHU HL				
220		DN 50/75/110 s plastovým výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 14 - 70mm / 123 x 123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm	ks	1,00	1 259,00	1 259,00
221		prodlužovací nástavec 80 mm / D 110 mm vč. O-kroužku	ks	1,00	250,00	250,00
222		izolační souprava s textilií nakaširovanou fólií	ks	1,00	1 589,00	1 589,00
223		MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUŠTÍ				
224	721211913	DN 110	ks	1,00	1 150,00	1 150,00
225						
226		Doplňkové zařizovací předměty				
227		NEREZOVÝ ZÁSObNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY, POVRCH MATNÝ				
228		rozměr 345 x 112 x 268 mm - uzamykatelný	ks	1,00	1 980,00	1 980,00
229		NEREZOVÝ KOŠ SANELA, POVRCH MATNÝ				
230		objem 5 l, rozměry 205 x 270 mm	ks	1,00	2 590,00	2 590,00
231		NEREZOVÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA - POVRCH LESKLÝ				
232		objem 0,5 l, uzamykatelný, rozměry 95 x 55 x 145 mm, viskozita mýdla 2800 mPa*s - 5000 mPa*s	ks	2,00	1 250,00	2 500,00
233		MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ				
234	725299101	mýdelníků, držáků ...	ks	4,00	285,00	1 140,00
235						
236		PŘESUN HMOT PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				
237	998725202	přes 6 do 12 m	%	0,36	1 925,38	693,14
238		725 - Zařizovací předměty - celkem				193 231,14

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
239						
240		767 - Konstrukce zámečnické				
241		ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE				
242		z pozinkovaných profilů, ostatní	kg	15,00	489,00	7 335,00
243		MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCÍ				
244		z pozinkovaných profilů	kg	15,00	450,00	6 750,00
245						
246		PŘESUN HMOT PRO KOVOVÉ KONSTRUKCE				
247	998767202	přes 6 do 12 m	%	2,35	140,85	331,00
248		767 - Konstrukce zámečnické - celkem				14 416,00
249						
250		713 - Izolace tepelné				
251		TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm				
252		20 mm	bm	12,00	94,00	1 128,00
253		25 mm	bm	12,00	95,00	1 140,00
254		32 mm	bm	4,00	100,00	400,00
255		40 mm	bm	3,00	105,00	315,00
256		TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm				
257		20 mm	bm	19,00	141,00	2 679,00
258		25 mm	bm	12,00	143,00	1 716,00
259		32 mm	bm	4,00	150,00	600,00
260		40 mm	bm	2,00	158,00	316,00
261		TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE				
262		LAMINOVANÉ AL FÓLÍÍ tl. 9 mm				
263		40 mm	bm	4,50	108,00	486,00
264		TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉ PE				
265		LAMINOVANÉ AL FÓLÍÍ tl. 25 mm				
266		40 mm	bm	3,50	450,00	1 575,00
267		MONTÁŽ IZOLAČNÍCH SKRUŽÍ NA POTRUBÍ				
268	722182011	do DN 25	m	55,00	98,00	5 390,00
269	722182014	do DN 40	m	21,00	105,00	2 205,00
270						
271		PŘESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNÉ				
272	998713202	přes 6 do 12 m	%	2,45	179,50	439,78
273		713 - Izolace tepelné - celkem				18 389,78
274						
275		735 - otopná tělesa - topení				
276		POZINKOVANÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM				
277		S VESTAVĚNÝM VENTILEM, SPODNÍ BOČNÍ PŘIPOJENÍ - PRAVÉ,				
278		DO PROSTORU SE ZVÝŠENÝM POŽADAVKEM NA OCHRANU PROTI				
279		KOROZI, VČ. ZÁTEK, UPEVN. PRVKŮ A ODVZDUŠNĚNÍ				
280		VK-Z 33/900/800	ks	2,00	8 670,00	17 340,00
281		MONTÁŽ PANELOVÝCH TĚLES				
282	735159111	do 1600 mm	ks	2,00	970,00	1 940,00
283		RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA				
284		S VESTAVĚNÝMI VENTILY - PŘÍMÉ				
285		G 1/2"	ks	2,00	1 100,00	2 200,00
286		SVĚRNÉ ŠROUBENÍ				
287		D 12 - D 15	ks	4,00	980,00	3 920,00

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
288		DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ EL. HLAVICE				
289		USKLADNĚNÍ NA BEZPEČNÉ MÍSTO PO DOBU REKONSTRUKCE				
290		MONTÁŽ NA NOVÉ OTOPNÉ TĚLESO + PROPOJENÍ S KABELEM				
291		demontáž, úschova, montáž + propojení s kabelem (MaR)	kpl	2,00	689,00	1 378,00
292		VYREGULOVÁNÍ VENTILŮ				
293	735000912	s termostatickým ovládáním	ks	2,00	210,00	420,00
294		ZKOUŠKA V RÁMCI MONTÁŽNÍCH PRACÍ				
295	904 -.R02	topná zkouška	hod	12,00	600,00	7 200,00
296		NEZMĚŘITELNÉ MONTÁŽNÍ PRÁCE				
297	900 -.RT2	vypuštění systému	hod	2,00	600,00	1 200,00
298	900 -.RT2	napuštění systému	hod	2,00	600,00	1 200,00
299	900 -.RT2	vyregulování topného systému	hod	1,00	600,00	600,00
300						
301		PŘESUN HMOT PRO OTOPNÁ TĚLESA				
302	998735202	přes 6 do 12 m	%	3,45	373,98	1 290,23
303		735 - otopná tělesa - topení - celkem				38 688,23
304						
305		94 - Lešení				
306		LEŠENÍ LEHKÉ, POMOCNÉ O VÝŠCE LEŠEŇOVÉ PODLAHY				
307	941955001	do 1,2 m	m2	10,00	350,00	3 500,00
308	941955002	přes 1,2 do 1,90 m	m2	10,00	410,00	4 100,00
309						
310		PŘESUN HMOT LEŠENÍ				
311	998009101	bez ohledu na výšku	t	0,35	4 350,00	1 522,50
312		94 - Lešení - celkem				9 122,50
313						
314		VN - Vedlejší náklady				
315		VYBUDOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ				
316	005121010	příprava PD ZS, zřízení přípojek a odběrných míst	%	1,20	3 735,39	4 482,47
317		PROVOZ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ				
318	005121020	náklady na vybavení objektů ZS, energie, úklid, údržbu	%	0,80	3 735,39	2 988,32
319		ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ				
320	005121030	odstranění objektu ZS vč. přípojek, úklid ploch	%	0,40	3 735,39	1 494,16
321		PROVOZ OBJEDNATELE				
322	005122010	provádění prací v objektech s nepřerušným provozem	%	1,00	3 735,39	3 735,39
323		KOORDINAČNÍ ČINNOST				
324	005124010	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby	%	1,50	3 735,39	5 603,09
325		VN - Vedlejší náklady - celkem				18 303,43
326						
327		ON - Ostatní náklady				
328		REVIZE				
329	005231010	náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a reviz	kpl	1,00	4 200,00	4 200,00
330		DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY				
331	005241010	4x vyhotovení v papírové podobě, 1x digitálně na CD	%	2,00	3 735,39	7 470,79
332		ON - Ostatní náklady - celkem				11 670,79