

Stavební rozpočet

Název stavby:			Rekonstrukce umyváren sportovní hala Sušil			Doba výstavby:		Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem							
Druh stavby:			Práce mimo SOD - omítky, vyzdívky			Začátek výstavby:		Projektant:							
Lokalita:			Hala Sušil Bystřice pod Hostýnem			Konec výstavby:		Zhotovitel: Technické služby Bystřice pod Hostýnem							
JKSO:			Zpracováno dne: 26.06.2025			Zpracoval:		p. Martin Novák							
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava	
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
1		34	342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 150 mm 3,475*1,3*2	m2	9,04 9,04	1 257,00	21	8 338,76	3 018,24	11 357,00	13 741,96	1,02	RTS II / 2024	
									8 338,76	3 018,24	11 357,00	13 741,96	0,11		1,02
2		61	612421615RS4	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hrubá zatřená (3,475+3,475+3,05+3,05)*2,25*2 (3,475+2,1+2,1)*2,25*2-1,3*0,75*4	m2	89,36 58,73 30,64	320,50	21	7 953,07	30 025,93	37 979,00	45 954,59	4,72	RTS II / 2024	
									5 611,07	23 029,61	28 640,68	34 655,22	0,05		4,70
3		612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím 1,2*2,25*4*2*1,1 3,475*1,3*2*2*1,1	m2	43,64 23,76 19,88	214,00	21	2 342,00	6 996,32	9 338,32	11 299,36	0,00	0,01	RTS II / 2024	
								804,54	5 408,39	6 212,93	7 517,65	0,03			
4		711	711141559RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 3*2 jen místně díry	m2	6,00 6,00	278,60	21	804,54	867,06	1 671,60	2 022,64	0,01	0,03	RTS II / 2024
									0,00	4 541,33	4 541,33	5 495,01	0,00	0,00	
5		999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	5,78	786,30	21	0,00	4 541,33	4 541,33	5 495,01	0,00	0,00	RTS II / 2024	
Celkem:											55 548,92	67 214,20			

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce umyváren sportovní hala Sušil	Objednatel:	Město Bystřice pod Hostýnem	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Práce mimo SOD - omítky, vyzdívky	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Hala Sušil Bystřice pod Hostýnem	Zhotovitel:	Technické služby Bystřice pod Hostýnem	IČO/DIČ:	63494361/CZ63494361
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	5
JKSO:		Zpracoval:	p. Martin Novák	Datum:	26.06.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	16 291,83	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	33 044,17	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	804,54	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	867,06				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		1,08
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		4 541,33						
ZRN celkem		55 548,92	DN celkem		0,00	NUS celkem		1,08
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	55 550,00	DPH 21%	11 665,50
		Celkem bez DPH	55 550,00
		Celkem včetně DPH	67 215,50

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: