

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DN-022-010
Stavba: CPS ZAHRADA - OPRAVA BALKONŮ - TYP B - 2 ks (2.np + 3.np)

KSO:
Místo: Bystřice pod Hostýnem

CC-CZ:
Datum: 19.03.2025

Zadavatel:
Město Bystřice pod Hostýnem

IČ: 00287113
DIČ:

Uchazeč:
SATIM CZ s.r.o.

IČ: 29199433
DIČ: CZ29199433

Projektant:
dnprojekce s.r.o.

IČ: 07457871
DIČ:

Zpracovatel:
dnprojekce s.r.o.

IČ: 07457871
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			173 359,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	12,00%	173 359,00	20 803,00
Cena s DPH v CZK			194 162,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	DN-022-010		
Stavba:	CPS ZAHRADA - OPRAVA BALKONŮ - TYP B - 2 ks (2.np + 3.np)		
Místo:	Bystřice pod Hostýnem	Datum:	19.03.2025
Zadavatel:	Město Bystřice pod Hostýnem	Projektant:	dnprojekce s.r.o.
Uchazeč:	SATIM CZ s.r.o.	Zpracovatel:	dnprojekce s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		173 359,00	194 162,00
DN-022-010	CPS ZAHRADA - OPRAVA BALKONU - TYP B - 2 ks (2.np + 3.np)	173 359,00	194 162,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CPS ZAHRADA - OPRAVA BALKONŮ - TYP B - 2 ks (2.np + 3.np)

KSO:
Místo: Bystřice pod Hostýnem

CC-CZ:
Datum: 19.03.2025

Zadavatel:
Město Bystřice pod Hostýnem

IČ:
DIČ: 00287113

Uchazeč:
SATIM CZ s.r.o.

IČ:
DIČ: 29199433
CZ29199433

Projektant:
dnprojekce s.r.o.

IČ:
DIČ: 07457871

Zpracovatel:
dnprojekce s.r.o.

IČ:
DIČ: 07457871

Poznámka:

Cena bez DPH

173 359,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	173 359,00	12,00%	20 803,00

Cena s DPH

v CZK

194 162,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CPS ZAHRADA - OPRAVA BALKONŮ - TYP B - 2 ks (2.np + 3.np)

Místo:	Bystřice pod Hostýnem	Datum:	19.03.2025
Zadavatel:	Město Bystřice pod Hostýnem	Projektant:	dnprojekce s.r.o.
Uchazeč:	SATIM CZ s.r.o.	Zpracovatel:	dnprojekce s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	173 359,00
HSV - Práce a dodávky HSV	64 253,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 110,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	46 917,00
997 - Přesun sutě	7 666,00
998 - Přesun hmot	560,00
PSV - Práce a dodávky PSV	103 606,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	17 423,00
764 - Konstrukce klempířské	10 399,00
771 - Podlahy z dlaždic	44 224,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	31 560,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CPS ZAHRADA - OPRAVA BALKONŮ - TYP B - 2 ks (2.np + 3.np)

Místo:	Bystřice pod Hostýnem	Datum:	19.03.2025
Zadavatel:	Město Bystřice pod Hostýnem	Projektant:	dnprojekce s.r.o.
Uchazeč:	SATIM CZ s.r.o.	Zpracovatel:	dnprojekce s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 173 359,00

D HSV Práce a dodávky HSV 64 253,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 110,00

1	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	1,620	75,00	122,00
			vv podhled				
			vv 8,1/100*10*2		1,620		
2	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,620	480,00	778,00
3	K	621151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	1,620	95,00	154,00
4	K	621531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	1,620	550,00	891,00
5	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	4,650	85,00	395,00
			vv stěna balkonu 2.np				
			vv (4*2,65-0,95*1,5-0,95*2,4)/100*10		0,690		
			vv čela				
			vv 6,6*0,3*2		3,960		
			vv Součet		4,650		
6	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,650	450,00	2 093,00
7	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	4,650	85,00	395,00
8	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	4,650	500,00	2 325,00
9	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	7,410	80,00	593,00
			vv 0,95*1,5*2		2,850		
			vv 0,95*2,4*2		4,560		
			vv Součet		7,410		
10	K	629999030	Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2	m2	6,270	50,00	314,00
			vv 1,62		1,620		
			vv 4,65		4,650		
			vv Součet		6,270		
11	K	HZS1311	Hodinová zúčtovací sazba omítkář	hod	1,000	550,00	550,00
			vv vyplnění trhlín PU tmelem				
			vv 1		1,000		
12	M	24633003	tmel PUR bílý	litr	1,000	500,00	500,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				46 917,00
13	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	69,700	180,00	12 546,00
			vv (2,15+4,2+2,15)*8,2		69,700		
14	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	1 045,500	5,00	5 228,00
			vv 69,7*15		1 045,500		
15	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	69,700	105,00	7 319,00
16	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	16,000	200,00	3 200,00
			vv 4*2*2		16,000		
17	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	16,600	300,00	4 980,00
			vv 8,3*2		16,600		
18	K	978035121	Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu do 10%	m2	8,515	45,00	383,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		podhled				
	VV		8,1/100*10*2		1,620		
	VV		stěna balkonu 2.np				
	VV		4*2,65-0,95*1,5-0,95*2,4		6,895		
	VV		Součet		8,515		
19	K	978035127	Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	3,960	100,00	396,00
	VV		čela				
	VV		6,6*0,3*2		3,960		
20	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	16,600	200,00	3 320,00
	VV		8,3*2		16,600		
21	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	16,600	15,00	249,00
22	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	16,600	95,00	1 577,00
23	K	985312131	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch rubu kleneb a podlah tl do 2 mm	m2	16,600	450,00	7 470,00
24	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	16,600	15,00	249,00
D 997			Přesun sutě				7 666,00
25	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	2,159	500,00	1 080,00
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,159	500,00	1 080,00
27	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,318	25,00	108,00
	VV		2,159*2 'Přepočtené koeficientem množství		4,318		
28	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,159	2 500,00	5 398,00
D 998			Přesun hmot				560,00
29	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,112	5 000,00	560,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				103 606,00
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				17 423,00
30	K	711191201	Provedení izolace hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy	m2	16,600	330,00	5 478,00
	VV		8,3*2		16,600		
31	M	2360103601	Stěrka hydroizolační Mapei Mapelastic A+B 16 kg	kg	36,520	125,00	4 565,00
	VV		16,6*2,2		36,520		
32	M	711-01	Síťovina ze skelných vláken MAPEI MAPENET 150 (50 x 1 m)	m2	19,090	85,00	1 623,00
	VV		16,6*1,15		19,090		
33	K	711192201	Provedení izolace hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 2 vrstvy	m2	1,010	320,00	323,00
	VV		5,05*0,1*2		1,010		
34	M	2360103601	Stěrka hydroizolační Mapei Mapelastic A+B 16 kg	kg	2,222	145,00	322,00
	VV		1,01*2,2		2,222		
35	M	711-02	Síťovina ze skelných vláken MAPEI MAPENET 150 (50 x 1 m)	m2	1,162	85,00	99,00
	VV		1,01*1,15		1,162		
36	K	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	10,100	200,00	2 020,00
	VV		5,05*2		10,100		
37	M	24771221	páska pružná těsnící hydroizolační š do 120mm	m	10,605	55,00	583,00
	VV		10,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,605		
38	K	711199102	Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna	kus	4,000	250,00	1 000,00
	VV		2*2		4,000		
39	M	59054004	páska pružná těsnící hydroizolační-roh	kus	4,000	150,00	600,00
40	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	162,000	5,00	810,00
D 764			Konstrukce klempířské				10 399,00
41	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	13,200	100,00	1 320,00
	VV		6,6*2		13,200		
42	K	764222432	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš do 200 mm (barva grafitová)	m	13,200	680,00	8 976,00
	VV		6,6*2		13,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	103,000	1,00	103,00
D 771 Podlahy z dlaždic							44 224,00
44	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	17,610	15,00	264,00
	VV		8,3*2		16,600		
	VV		10,1*0,1		1,010		
	VV		Součet		17,610		
45	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	17,610	65,00	1 145,00
46	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	10,100	55,00	556,00
	VV		5,05*2		10,100		
47	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	10,100	200,00	2 020,00
48	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	1,111	890,00	989,00
	VV		10,1*0,1*1,1		1,111		
49	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	16,600	100,00	1 660,00
	VV		8,3*2		16,600		
50	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	16,600	990,00	16 434,00
	VV		8,3*2		16,600		
51	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	18,260	890,00	16 251,00
	VV		16,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		18,260		
52	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	23,300	85,00	1 981,00
	VV		5,05*2		10,100		
	VV		6,6*2		13,200		
	VV		Součet		23,300		
53	K	771591123	Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 8 mm	m	10,100	85,00	859,00
	VV		5,05*2		10,100		
54	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	413,000	5,00	2 065,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							31 560,00
55	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	14,520	100,00	1 452,00
	VV		zábradlí				
	VV		(1,25+4,1+1,25)*1,1*2		14,520		
56	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,520	100,00	1 452,00
57	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	14,520	150,00	2 178,00
58	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,520	200,00	2 904,00
59	K	783801231.01	Očištění 1x nátěrem odstraňovačem uhličitánových výkvětů a okartáčováním omítek členitosti 1 a 2	m2	0,690	100,00	69,00
	VV		stěna balkonu 2.np - 10%				
	VV		(4*2,65-0,95*1,5-0,95*2,4)*0,1		0,690		
60	K	783801505	Omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěru	m2	51,660	120,00	6 199,00
	VV		4*6,77		27,080		
	VV		8,1*2		16,200		
	VV		6,6*0,3*2		3,960		
	VV		-0,95*1,5*2		-2,850		
	VV		-0,95*2,4*2		-4,560		
	VV		(0,95+1,5*2)*0,2*2		1,580		
	VV		(0,95+2,4*2)*0,2*2		2,300		
	VV		0,75*2,65*2*2		7,950		
	VV		Součet		51,660		
61	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	51,660	85,00	4 391,00
62	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	51,660	250,00	12 915,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							5 500,00
D VRN9 Ostatní náklady							5 500,00
63	K	090001000	Ostatní náklady	soub	1,000	5 500,00	5 500,00