

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Číslo smlouvy Objednatele: 0842/2025

## **SMLOUVA O DÍLO**

na realizaci zakázky s názvem:

### **„Rozšíření projektu kulturního kreativního centra – Jízdárna – opakované nové vyhlášení“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

#### **I.**

#### **Smluvní strany**

##### **Město Znojmo**

|                          |                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| se sídlem:               | Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo                                                                                                |
| jednající:               | Mgr. František Koudela, starosta města                                                                                      |
| Identifikační číslo:     | 00293881                                                                                                                    |
| DÍČ:                     | CZ00293881                                                                                                                  |
| Oprávněný zástupce:      |                                                                                                                             |
| - ve věcech smluvních:   | Mgr. František Koudela, starosta města                                                                                      |
| - ve věcech technických: | Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb<br>Michal Jančík, referent odboru investic a tech. služeb |
| Bankovní spojení:        | Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo                                                                                        |
| Číslo účtu:              | 19-5054880237/0100                                                                                                          |
| Datová schránka:         | ns4a987                                                                                                                     |

dále jen „Objednatel“

##### **Společnost pro Rozšíření projektu kulturního kreativního centra – Jízdárna – opakované nové vyhlášení**

Vedoucí společník a  
správce společnosti:

**S-A-S STAVBY, spol. s r.o.**

|                                                                                    |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| se sídlem:                                                                         | Husitská 3422/1, 669 02 Znojmo                                                       |
| Identifikační číslo:                                                               | 46980318                                                                             |
| DÍČ:                                                                               | CZ46980318                                                                           |
| jednající:                                                                         | Ing. Ivo Svoboda                                                                     |
| zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 8057 |                                                                                      |
| Oprávněný zástupce:                                                                |                                                                                      |
| - ve věcech smluvních:                                                             | Ing. Ivo Svoboda                                                                     |
| - ve věcech technických:                                                           |                                                                                      |
| - ve věcech stavby:                                                                | <b>hlavní stavbyvedoucí:</b> Ing. Petr Svoboda<br><b>stavbyvedoucí:</b> Libor Daňhel |
| Bankovní spojení:                                                                  | Československá obchodní banka, a. s.                                                 |
| Číslo účtu:                                                                        | 358041982/0300                                                                       |
| Email:                                                                             | info@sasgroup.cz                                                                     |
| Tel.:                                                                              | 530 512 111                                                                          |

Druhý společník: **OSP, spol. s r.o.**

se sídlem: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov

Identifikační číslo: 44026421

DIČ: CZ44026421

jednající: Ing. Vlastimil Kocanda

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 3612

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Kocanda
- ve věcech technických: Zdeněk Čemerka
- ve věcech stavby: **hlavní stavbyvedoucí:** Luboš Sobotka  
**stavbyvedoucí:** Ing. Petr Gabriel

Email: info@osp-mk.cz

Tel.: 515 322 341

dále jen „**Zhotovitel**“

Objednatel a Zhotovitel dále **také** obecně jako „**smluvní strany**“.

## II.

### Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena podle § 2586 a násl. občanského zákoníku; práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují, že
  - a) Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku Objednatele s názvem „**Rozšíření projektu kulturního kreativního centra – Jízdárna – opakované nové vyhlášení**“ nebo „veřejná zakázka“),
  - b) podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu.
4. Účelem smlouvy je provedení stavebních úprav stávajícího objektu bývalé jízdárny Louckého kláštera, který nově bude sloužit jako kulturní a kreativní centrum.
5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě), přičemž minimální pojistná částka předmětného pojištění musí být alespoň ve výši 50.000.000,- Kč. Doklad o pojištění (pojistná smlouva nebo pojistný certifikát) byl Zhotovitelem předložen před podpisem této smlouvy. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla a existenci platné a účinné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě je Zhotovitel povinen na vyžádání Objednatele kdykoli doložit. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:

- 6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy;
  - 6.2 že se řádně seznámil s rozsahem a povahou díla, že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou;
  - 6.3 odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této smlouvy.
  - 6.4 stanovených touto smlouvou.
7. Objednatel prohlašuje a zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude spolufinancována z dotačních prostředků v rámci Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“) na základě Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu ČR č. j. MK 15331/2023 OE (dále jen „ROPD“) vydaného na základě Výzvy č. 0231/2022 - Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center (dále jen „Výzva“).
8. Zhotovitel se zavazuje ve stavebním deníku v úvodní části uvést údaje o projektu a dotačním titulu (zejm. registrační číslo) a registrační číslo uvést v záhlaví každého listu stavebního deníku.
9. Vymezení pojmů:
- a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
  - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
  - c) Podzhotovitelem je poddodavatel/subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
  - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
  - e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

### III.

#### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „**Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě - II.etapa**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:
- 1.1. projektové dokumentace pro provedení stavby „Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě - II.etapa“, zpracované společností Atelier GNS s.r.o., IČO: 27750531, se sídlem Krátká 1778/9, 669 02 Znojmo, generální projektant Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D., osvědčení o autorizaci vedené u ČKAIT č. 3290;
  - 1.2. oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“);
  - 1.3. podmínek pravomocných vyjádření a stanovisek, které jsou součástí projektové dokumentace;
  - 1.4. závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců technické infrastruktury vydaných pro tuto stavbu uvedených v dokladové části projektové dokumentace; a
  - 1.5. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do zadávacího řízení.

(dále rovněž jen „Závazné podklady pro realizaci díla“)

Závazné podklady pro realizaci díla uvedené v odst. 1.1., 1.2., 1.3. a 1.4. této smlouvy byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky. Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, že veškeré výše uvedené Závazné podklady pro realizaci díla má k okamžiku podpisu smlouvy k dispozici.

2. Součástí díla je také:

- 2.1. zpracování a projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a aktualizovaného harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních objektů (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami;
- 2.2. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů (bude-li to s ohledem na charakter stavby nezbytné);
- 2.3. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) a geodetického zaměření stavby vždy ve třech (3) vyhotoveních. DSPS a geodetické zaměření stavby budou Objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to na CD v uzavřeném formátu (\*.pdf), a v otevřených formátech (textu \*.doc nebo \*.rtf, výkresy \*.dwg nebo \*.dgn).
- 2.4. zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství nebo komunikací dle platných právních předpisů v souladu s požadavky projektové dokumentace, bude-li pro realizaci stavby dle této smlouvy nezbytné; neprodleně po vydání souhlasu (rozhodnutí) předání úplné kopie souhlasu (rozhodnutí), včetně případných příloh (podmínek) objednateli;
- 2.5. zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li pro realizaci stavby dle této smlouvy nezbytné;
- 2.6. osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně následného uvedení do původního stavu, bude-li pro realizaci této veřejné zakázky nezbytná;
- 2.7. vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatелеm, požadavky Objednatele a v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného ohlášení dle zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“);
- 2.8. zajištění vytyčení obvodu staveniště a řádné označení staveniště ve smyslu stavebního zákona, tj. zřízení a vyvěšení na viditelném místě u vstupu na staveniště štítku s dotčenými údaji; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby;
- 2.9. zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu zejména k okolním objektům dotčeným stavbou;
- 2.10. udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich následné uvedení do původního stavu;
- 2.11. zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
- 2.12. hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- 2.13. zajištění funkce odpovědného úředně oprávněného zeměměřičského inženýra (tj. zeměměřičského inženýra, který je držitelem oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a

doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů) po dobu realizace stavby;

- 2.14. zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, včetně zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům;
- 2.15. odstranění odpadu vzniklého na staveništi v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech;
- 2.16. odvoz, případná recyklace vybouraných hmot s využitím pro stavbu mimo staveniště, na zřízenou deponii těchto materiálů na vymezených plochách v souladu s platnými právními předpisy (zejména zákonem o odpadech) a tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích nebo jejich uložení na skládce, přičemž poplatky za skládku vybouraných hmot hradí Zhotovitel. Veškeré doklady o řádném nakládání s odpady a likvidaci odpadů budou předloženy Objednateli. Objednatel nezajišťuje Zhotoviteli skládky vybouraných hmot;
- 2.17. zajištění toho, aby nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem (zhotovitel doloží splnění této podmínky náležitými doklady o přijetí odpadu k recyklaci – doklady o zajištění požadovaného objemu odpadu k recyklaci musí být zhotovitel schopen předložit na vyzvání objednatele, nejpozději však do tří pracovních dnů);
- 2.18. návrh a zajištění všech potřebných provozních řádů a technických zařízení; proškolení budoucí obsluhy, provedení všech předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem a předání všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech; zajištění a předání všech nezbytných provozních návodů a předpisů a veškerých dalších dokladů nutných k předání díla dle smlouvy, a to vše v českém jazyce;
- 2.19. provedení veškerých geodetických prací a doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla. Pokud by v průběhu realizace díla vyvstala potřeba provést další doplňující průzkumy nad rámec projektové dokumentace uvedené v článku III., odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy, bude se provedení takových dodatečných prací řídit ustanoveními této smlouvy o realizaci víceprací;
- 2.20. zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace. Tuto dokumentaci zajistí Zhotovitel na své náklady. Projektová dokumentace uvedená v článku III., odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy nenahrazuje výrobní a realizační dodavatelskou dokumentaci;
- 2.21. dodávka a montáž dočasné informační desky (vč. její následné demontáže) a plakátu A3 dle pravidel na publicitu NPO, přičemž tento informační panel i plakát A3 musí obsahovat povinná loga jejich podobu si nechá zhotovitel před jeho výrobou a instalací v místě stavby písemně schválit objednatelem a zároveň poskytovatelem dotace <sup>1</sup>;
- 2.22. předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s předčasným nebo trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat povolení k předčasnému užívání stavby

<sup>1</sup> Veškerá dotační publicita musí být použita v souladu s Logomanuálem, Logomanuál je dostupný v elektronické podobě na webu [www.planobnovy.cz](http://www.planobnovy.cz)

nebo k zavedení zkušebního provozu nebo vydat kolaudační vyjádření nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona;

- 2.23. pořizování průběžné fotodokumentace o průběhu zhotovení díla a její předání Objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě; a
  - 2.24. úprava průkazu energetické náročnosti budovy v souladu s podmínkami dotace po dokončení stavebních prací.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
  4. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle článku VII. této smlouvy.
  5. Zhotovitel předá Objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby (předání a převzetí díla) následující:
    - 5.1. seznam všech předaných dokladů;
    - 5.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů;
    - 5.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
    - 5.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby;
    - 5.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, doklady o množství a kategorii recyklovaného odpadu použitého přímo v místě stavby, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, vč. souhlasného stanoviska dotčeného orgánu MěÚ Znojmo, odboru životního prostředí, o řádné likvidaci odpadu;
    - 5.6. geometrický plán (dále jen „GP“) stavebních objektů zpevněných ploch a stavebních objektů; GP bude ověřen katastrální úřadem a Objednateli předán v 10 originálních vyhotoveních, přičemž pro účely majetkového vypořádání musí být trvale zastavěné části pozemků (pozemky dotčené stavbou) geometricky odděleny a označeny parcelním číslem, včetně prověření, zda nedochází ke slučování částí pozemků s odlišnými údaji o právech a povinnostech (věcná břemena, zástavní práva apod.);
    - 5.7. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;
    - 5.8. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
    - 5.9. návody a manuály k užívání, provozu a údržbě dodávek v českém jazyce včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol a předání všech potřebných provozních řádů;
    - 5.10. písemné prohlášení Zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou a příslušnou projektovou dokumentací;
    - 5.11. bankovní záruku za řádné odstraňování vad v záruční době dle článku XVII. odst. 4 této smlouvy;
    - 5.12. pořízenou průběžnou fotodokumentaci realizace díla v digitální podobě;

5.13. stavební deník; a

5.14. ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.

6. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost Zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení dokončené stavby.
7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
8. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla a rovněž při veškerých veřejnoprávních řízeních o uvedení stavby do zkušebního provozu.

#### IV.

##### Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí Objednatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
4. Veškeré podklady, které byly Objednatel Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

#### V.

##### Místo plnění

Místem realizace stavby je pozemek parc. č. 24/3 v katastrálním území Znojmo - Louka (793574) – blíže viz projektové dokumentace uvedené v článku III. odst. 1.1 této smlouvy a příslušná veřejnoprávní povolení stavby (dále jen „staveniště“).

#### VI.

##### Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději **do 31. 10. 2025** a nejpozději poslední den uvedené doby plnění dokončené dílo předat Objednateli. Zhotovitel se zavazuje provést dílčí část díla spočívající v pracích souvisejících s I. a II. NP nejpozději do 30. 9. 2025.
2. Předání a převzetí staveniště bude realizováno na základě písemné výzvy Objednatele. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení písemné výzvy

Objednatel k předání a převzetí staveniště Zhotoviteli. Výzva k předání a převzetí staveniště bude realizována bezprostředně po uzavření této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.

3. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 k této smlouvě. Změna časového harmonogramu nemusí být po dohodě zástupců obou smluvních stran prováděna dodatkem této smlouvy, ale je dostačující zápis ve stavebním deníku potvrzený zástupci obou smluvních stran.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít, a to za situace, kdy toto nevykazuje žádné vady ani nedodělky.
5. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.
6. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si Objednatel vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu této smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to při splnění některé z níže uvedených podmínek a nejvýše po dobu trvání překážky:
  - a. V případě zásadně nepříznivých klimatických podmínek v průběhu realizace stavby, za které jsou smluvními stranami považovány výhradně případy, kdy
    - (i) venkovní teplota v místě realizace stavby klesne po dobu více než 24 hodin pod  $-5^{\circ}\text{C}$ ; nebo
    - (ii) venkovní teplota v místě realizace stavby klesne opakovaně (minimálně 2 noci/dny po sobě) pod  $-10^{\circ}\text{C}$ ; nebo
    - (iii) v místě realizace stavby napadne a zůstane po dobu více než 24 hodin souvislá sněhová pokrývka vyšší než 5 cm; nebo
    - (iv) v místě realizace stavby dojde k extrémním srážkám (při množství srážek nad 50 mm/6h nebo 60 mm/12h nebo 80 mm/24h nebo 120 mm/48h) nebo k dlouhotrvajícímu velmi vydatnému dešti, za který je pro účely této smlouvy považován déšť trvající po dobu více než 24 hodin s množstvím srážek nad 90mm/48 hod; nebo
  - b. v případě vzniku překážky ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany realizace souvisejících staveb, ze strany vlastníků dotčených a sousedních parcel nebo vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury nebo v případě vzniku potřeby provedení archeologického průzkumu, bránící zhotoviteli v plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, které Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit.

V případě vzniku některé z výše uvedených překážek bude maximální doba realizace sjednaná v článku VI. odst. 1 této smlouvy prodloužena o dobu, po kterou trvaly výše uvedené zásadě nepříznivé klimatické podmínky v průběhu realizace stavby uvedené pod písmenem a. body (i) až (iv) výše nebo důvody uvedené pod písm. b. výše. V případě, že dojde k časovému souběhu překážek, bude maximální doba realizace sjednaná v článku VI. odst. 1 této smlouvy prodloužena jen jedenkrát, a to o tu dobu, která bude delší.

## VII.

### Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:  

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Celková cena díla v Kč bez DPH:    | 74 987 446,94 Kč bez DPH     |
| Výše DPH v Kč:                     | 15 747 364,00 Kč             |
| Celková cena díla v Kč včetně DPH: | 90 734 811,00 Kč včetně DPH. |
2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k řádnému provedení předmětu díla ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.
3. Rozklad celkové ceny díla podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanoven v příloze č. 1 této smlouvy – Rekapitulace nákladů. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení stavenišť, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s kompletní zadávací dokumentací, která sloužila jako podklad pro uzavření této smlouvy a svoji nabídkovou cenu na celkovou realizaci díla stanovil v souladu s požadavky zpracované dokumentace.
5. Jakékoli změny v předmětu nebo rozsahu díla včetně sjednání případných méněprací nebo víceprací musí být vždy realizováno plně v souladu se ZZVZ, zejména v souladu s § 222 ZZVZ.
6. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce (zúžení předmětu díla) budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.
7. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku RTS, a.s. platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu.
8. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny. Vzorový změnový list tvoří přílohu č. 4 a nedílnou součást této smlouvy.
9. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

## VIII.

### Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně a řádně provedených pracích na díle, a to tak, že zhotovitel je oprávněn vždy po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem – fakturou vyúčtovat cenu prací, které na díle v daném kalendářním měsíci řádně provedl. Tyto práce budou považovány za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Součástí faktury musí být soupis skutečně a řádně provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) a Objednatelem.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu skutečně a řádně provedených prací do celkové výše ceny díla dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla včetně DPH. Na zbývající část ceny díla (tj. nad 90 % smluvní ceny díla včetně DPH) budou Objednatelem v příslušných fakturách vystavených Zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky. Zbýlých 10 % z celkové ceny díla (pozastávka) je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli po splnění poslední z následujících podmínek: 1. Objednatel dílo podpisem zápisu o předání a převzetí díla převezme a 2. na díle budou odstraněny veškeré případné vady a nedodělky uvedené v protokole o předání a převzetí díla. Pokud budou v době vystavování faktur splněny podmínky pro uvolnění pozastávek, není již nutné výši pozastávky na faktuře uvádět.
4. Pozastávka nebude jakkoliv úročena, tedy s neuhrazením částky odpovídající pozastávce do doby vzniku nároku Zhotovitele na jeho úhradu nejsou spojeny jakékoliv nároky Zhotovitele vůči Objednateli.
5. Zhotovitel má povinnost vystavovat faktury ve lhůtách stanovených ve Smlouvě o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Splatnost faktur za provedené práce doručených Objednateli je sjednána ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení Objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí Objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce ke kontrole a odsouhlasení.
7. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.
8. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělky, je Objednatel oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodlení.
9. Doručení faktury se provede elektronicky ve formátu .pdf na e-mailovou adresu fakturace@muznojmo.cz. Maximální velikost souboru vč. příloh je do 10 Mb. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, veřejnoprávním povolením stavby a ustanoveními této smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlení.
10. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ZDPH, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:

- a) evidenční číslo smlouvy pro fakturaci;
- b) identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele;
- c) označení zhotovitele, jeho sídlo, IČO a DIČ;
- d) číslo faktury;
- e) den vystavení a den splatnosti;
- f) den uskutečnění zdanitelného plnění;
- g) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
- h) fakturovanou částku a výši pozastávky; a
- i) uvedením textu „daň odvede zákazník“ podle § 29 ZDPH;
- j) označení díla; označení názvu projektu: **„Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě – kulturní a kreativní centrum“** a registračního čísla projektu: **reg. č. 0231000031**.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- a) „Soupis provedených prací“ za fakturační období obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem,
  - b) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.
11. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:
- a) výslovný název „konečná faktura“
  - b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH
  - c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH
  - d) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH.
12. Smluvní strany se dohodly na datu uskutečnění zdanitelného plnění u dílčího plnění k poslednímu dni daného kalendářního měsíce.
13. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.
14. Plnění Zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno z účtu Objednatele.
15. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být Zhotovitelem provedena tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost.
16. Zhotovitel se zavazuje akceptovat požadavek Objednatele na oddělenou fakturaci dle stavebních objektů v závislosti na získané dotaci v případě, že Objednatel na kteroukoliv část díla dotaci obdrží. O této skutečnosti bude Objednatel Zhotovitele informovat bezodkladně.

## IX.

### Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá Zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného

díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost a hygienické požadavky. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, příslušným stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím či opatřením stavebních úřadů, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I., tj. nejvyšší jakosti.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

## **X.**

### **Staveniště**

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání a převzetí staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatel.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a vyklizené a vyčištěné staveniště předat zpět Objednateli, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla, bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků nebo do pěti (5) pracovních dnů ode dne sepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto

závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

## **XI.**

### **Provádění díla**

1. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta a umožnit osobám, které je vykonávají vstup na stavbu a staveniště. Osoba vykonávající TDS je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole realizační dokumentace stavby vypracované Zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole nakládání s odpady a rovněž ke kontrole BOZP na staveništi a k dalším úkolům vyplývajících z příslušných příkazních smluv na zajištění výkonu jejich činností při realizaci stavby.
3. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (TDS).
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel není oprávněn pověřit poddodavatele provedením Objednatelem určených významných činností, za které jsou pro účely této smlouvy považovány: řídicí činnosti v rozsahu činností prováděných na pozici hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího. Tyto významné činnosti musí být v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ plněny přímo Zhotovitelem.
5. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (Příloha č. 3 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn požádat Objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že Zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem Objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací Objednatele o změně Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.
6. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal splnění části kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky, jen v nutných a závažných případech a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí prokázat splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů, které původní poddodavatel prokazoval za Zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.
7. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody Zhotovitel uhradí.
8. Zhotovitel zajistí pro Objednatele podrobnou fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací (původní stav), průběh výstavby a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny ze stejného místa či pohledu.
9. Zhotovitel umožní po dobu realizace díla provádění záchranného archeologického výzkumu společností určenou Objednatelem. Náklady záchranného archeologického výzkumu ponese Objednatel.

10. Zhotovitel si zajistí na své náklady dle svých potřeb pasportizaci objektů (budovy, ploty, apod.).
11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 164 odst. 1 a 2 stavebního zákona odborně stavbyvedoucím, s osobní přítomností stavbyvedoucího na staveništi po celou dobu realizace stavby (hlavní stavbyvedoucí a stavbyvedoucí se mohou vzájemně zastupovat). Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci hlavní stavbyvedoucího, resp. stavbyvedoucího osoba uvedená v článku I. této Smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení.

Zhotovitel je povinen zajistit výkon činnosti na pozici hlavního stavbyvedoucího, resp. stavbyvedoucího, u něhož byla v zadávacím řízení prokazována kvalifikace, Zhotovitelem v nabídce uvedenou osobou, jejímž prostřednictvím prokázal Zhotovitel v zadávacím řízení svou kvalifikaci. Změnu v osobě stavbyvedoucího, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu zadávacího řízení, je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně předem oznámit Objednateli, přičemž nový stavbyvedoucí týmu musí splňovat požadavky Objednatele na osobu na pozici stavbyvedoucího, jak byly stanoveny v Zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku. Tuto skutečnost je Zhotovitel povinen Objednateli prokázat a doložit v rámci oznámení Zhotovitele o změně stavbyvedoucího.

12. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku a současně zasláním písemné výzvy v elektronické podobě zástupci Objednatele a TDS, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.
13. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatелеm, předá Zhotovitel Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické podobě a v jednom vyhotovení v elektronické při předání a převzetí dokončené stavby.
14. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo naloženo se vzniklým odpadem a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena dotčenému orgánu Městského úřadu Znojmo, odboru životního prostředí před vydáním kolaudačního vyjádření. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemin se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.
15. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.
16. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.

17. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.
18. Kontrolní dny
- Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat Kontrolní dny, a to v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, nejméně však jedenkrát za 2 týdny.
- Mimo pravidelné Kontrolní dny předcházejícího bodu se může dle potřeb konat mimořádný Kontrolní den, kdy organizující je povinen oznámit všem ostatním zúčastněným termín jeho konání písemně a nejméně tři kalendářní dny před jeho konáním.
- Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci TDS, autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.
- Vedením Kontrolních dnů je pověřen TDS.
- Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, odsouhlasení užitých materiálů, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci TDS a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- Objednatel (jeho zástupce) pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který bude součástí stavebního deníku a bude dán na vědomí všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.
- Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku.
19. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.
20. Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit Objednatelem obvod staveniště a velikost a délku záboru na městských pozemcích.
21. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není Zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí Zhotovitel předkládat v českém jazyce.
22. Zhotovitel bere na vědomí, že v témže areálu probíhají stavební práce na základě jiného smluvního vztahu v objektu. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost reflektovat a počínat si při plnění díla, tak aby nedocházelo k vzájemným konfliktům a překážkám omezujícím provádění stavebních prací.
23. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta a TDS. Na tomto jednání předloží Zhotovitel časový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby k vyjádření dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele.
24. Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů. Zhotovitel je povinen zajistit, aby tomuto požadavku Objednatele bylo po celou dobu provádění díla vyhověno.

25. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci zadávacího řízení.
26. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.

## **XII.**

### **Stavební deník**

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s platnými právními předpisy, a to zejména v souladu s vyhláškou č. 131/2021 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 stavebního zákona
2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatелеm. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den.
4. Stavební deník bude přístupný a k dispozici na stavbě v průběhu celé pracovní doby v kanceláři stavbyvedoucího Zhotovitele.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným poddodavatelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě stavbyvedoucího, rovněž Objednatel, TDS popřípadě jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
8. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatелеm odstraněny.

### **XIII.**

#### **Předání a převzetí díla**

1. Po ukončení stavebních prací je Zhotovitel povinen písemně vyzvat Objednatele k předání a převzetí díla, a to minimálně 3 pracovní dny před termínem pro předání a převzetí díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dílo dokončené nebo bude-li dílo vykazovat vady bránící jeho řádnému užívání, což bude výslovně uvedeno v protokolu. Zhotovitel je povinen dílo dokončit, vady bránící řádnému užívání odstranit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.
3. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nejsou důvodem k nepřevzetí díla Objednatelem. Vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezuje. Zhotovitel je povinen tyto případné drobné vady odstranit ve lhůtě nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, nedohodnou-li se smluvní strany v rámci protokolu o předání a převzetí díla jinak. V případě prodloužení Zhotovitele s odstraněním vad je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění sám či jinou firmou a Zhotovitel je povinen tyto náklady zaplatit do 10 dnů ode dne obdržení vyúčtování.
4. Vady díla, které budou zjištěny při předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen odstranit:
  - Vady bránící užívání díla – do termínu předání a převzetí díla.
  - Vady nebránící užívání díla – do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla nebo do jiného termínu pro odstranění vad a nedodělků sjednaného v protokole o předání a převzetí díla.
5. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Návrh protokolu sepiše a předloží Zhotovitel a musí obsahovat minimálně:
  - označení díla,
  - označení Objednatele a Zhotovitele díla,
  - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
  - zahájení prací na zhotovovaném díle,
  - soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
  - soupis případných vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
  - prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, nebo prohlášení Objednatele, že dílo odmítá převzít z důvodu vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla,
  - datum a místo sepsání zápisu,
  - jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele.
  - seznam předané dokumentace,
  - termín vyklizení staveniště,
  - datum ukončení záruky na dílo.
6. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 5. této smlouvy. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané.

7. Dílo se považuje za řádně zhotovené a splněné až jeho předáním a převzetím. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel převzal odstraněné vady a nedodělků.
8. V případě dokončení díla v předtermínu Objednatel převezme dílo po předchozí dohodě smluvních stran i před sjednaným termínem pro dokončení.

#### **XIV.**

##### **Záruční podmínky a odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce **60 měsíců** (dále též „záruční doba“).
4. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem) zasláno na kontaktní e-mail Zhotovitele: [info@osp-mk.cz](mailto:info@osp-mk.cz) ; [info@sasgroup.cz](mailto:info@sasgroup.cz) nebo na adresu: Husitská 3422/1, 669 02 Znojmo nebo do datové schránky Zhotovitele: z3krqzt ; tcwy8qs
7. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě a vadu odstraní nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).  
  
V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 24 hodin) od doručení oznámení havarijní vady a vadu odstraní nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).  
  
Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v tomto odstavci, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.
8. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
9. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci

reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro Objednatele).

## **XV.**

### **Odpovědnost za škodu**

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

## **XVI.**

### **Sankční ujednání**

1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu dle článku VI. odst. 1 této smlouvy má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvené ceny díla bez DPH uvedené v článku VII. odst. 1 smlouvy za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení zákonného úroku z prodlení ve výši stanovené občanským zákoníkem za každý den prodlení.
3. Za prodlení s úhradou faktury není Objednatel povinen kromě úroku z prodlení dle předchozí odstavce smlouvy hradit jakoukoliv další smluvní pokutu nebo jinou smluvní sankci.
4. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště v termínu dle článku VI. odst. 2 této smlouvy má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Za předpokladu, že zhotovitel bude s převzetím staveniště v prodlení delším než 14 kalendářních dnů, tak má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč nad rámec shora uvedené smluvní pokuty za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením, vyčištěním a předáním staveniště zpět Objednateli dle článku X. odst. 6 smlouvy, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
7. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání a převzetí díla (stavby) má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.

8. V případě prodlení Zhotovitele s předáním bankovní záruky v termínu dle článku XVII. této smlouvy má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě změny poddodavatele, kterým byla prokazována kvalifikace v zadávacím řízení oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této smlouvy) provedených bez souhlasu Objednatele má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
10. V případě změny v osobě na pozici stavbyvedoucího či jiného člena týmu, kterým byla prokazována kvalifikace v zadávacím řízení oproti nabídce Zhotovitele na zakázku, provedené bez souhlasu Objednatele, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
11. V případě porušení povinnosti plnění významných činností dle článku XI. odst. 4 této Smlouvy výhradně Zhotovitelem bez využití poddodavatelů má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
12. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace díla nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ ve výši 5.000,- Kč.
13. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 4 až 12 tohoto článku, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
14. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.
15. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
16. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody v plné výši, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.

## **XVII.**

### **Bankovní záruka**

1. Zhotovitel poskytne Objednateli do 15 kalendářních dnů po uzavření této smlouvy, nejpozději však ke dni převzetí staveniště, jako jistotu na řádné plnění svých povinností dle této smlouvy při realizaci díla bankovní záruku za řádné dokončení díla ve výši 2.000.000,- Kč. Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka za řádné dokončení díla bude neodvolatelná, bezpodmínečná, splatná na první vyžádání bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka se řídí právním řádem ČR. Originál bankovní záruky za řádné dokončení díla bude mít v držení po celou dobu platnosti bankovní záruky Objednatel. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky.

2. Platnost bankovní záruky za řádné dokončení díla bude do 30. dne po sjednaném termínu dokončení díla dle článku VI. odst. 1 této smlouvy. Bankovní záruka bude Objednatelům uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty.
3. Bude-li termín pro dokončení díla sjednaný v článku VI. odst. 1 této smlouvy smluvními stranami posunut, je Zhotovitel povinen předložit bankovní záruku novou splňující podmínku platnosti bankovní záruky sjednanou v článku XVII. odst. 2 smlouvy, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů od uzavření dodatku, kterým bude termín plnění sjednaný v článku VI. odst. 1 smlouvy posunut.
4. V den předání a převzetí díla předá Zhotovitel Objednateli bankovní záruku za řádné odstraňování vad v záruční době ve výši 750.000,- Kč. Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka za řádné odstraňování vad v záruční době bude neodvolatelná, bezpodmínečná, splatná na první vyžádání bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka se řídí právním řádem ČR. Originál bankovní záruky za řádné dokončení díla bude mít v držení po celou dobu platnosti bankovní záruky Objednatel. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatelů čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle smlouvy.
5. Platnost bankovní záruky za řádné odstraňování vad v záruční době bude do 15. dne po skončení záruční doby sjednané ve smlouvě. Tato bankovní záruka bude vždy na základě žádosti Zhotovitele uvolňována po částech a způsobem dále v tomto odstavci uvedeným a současně za podmínky, že bude Zhotovitelem Objednateli předložena nová bankovní záruka, která bude v souladu s tímto odstavcem a touto smlouvou:
  - a. po uplynutí prvních 36 měsíců záruční doby a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna první část bankovní záruky ve výši 500.000,- Kč;
  - b. po uplynutí dalších 24 měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna zbylá část bankovní záruky ve výši 250.000,- Kč.
6. Pokud Zhotovitel bankovní záruku za řádné odstraňování vad v záruční době ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí.
7. Nepředložení bankovní záruky za řádné dokončení díla nebo nepředložení bankovní záruky za řádné odstraňování vad v záruční době je podstatným porušením této smlouvy.

## **XVIII.**

### **Vyšší moc**

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatel o přerušení díla z důvodu vzniku a existence vyšší moci. Zhotovitel každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení díla z důvodu vzniku a existence vyšší moci musí vždy řádně dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě

nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

## **XIX.**

### **Sociální a environmentální odpovědnost, inovace**

1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
  - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
  - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
  - Úmluva č. 29 o nucené práci
  - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
  - Úmluva č. 138 o minimálním věku
  - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
  - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
  - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
  - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovaci. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany Objednatele uplatněna sankce dle čl. XVI odst. 13 této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

## **XX.**

### **Ostatní ujednání**

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
  - Zhotovitel je v prodlení s plněním díla v termínu sjednaném v čl. VI odst. 1 této smlouvy o více než 14 kalendářních dnů, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodloužení termínu,
  - Zhotovitel nezačne práce na základě výzvy Objednatele, a to ani po opakované výzvě Objednatele,
  - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a/nebo pravomocného veřejnoprávního povolení stavby,
  - Zhotovitel při realizaci díla opakovaně a bezdůvodně nerespektuje připomínky autorského dozoru a/nebo TDS,
  - Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku,
  - Zhotovitel nepředá Objednateli bankovní záruku dle článku XVII. této smlouvy.
2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy:
  - změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s TDS.
8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
9. Pro případ, že kterékoli ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

10. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy, a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit.
11. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.
12. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
13. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že zhotovitel není:
  - ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,
  - právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle předešlé odrážky, nebo
  - fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v předešlých odrážkách.Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za zhotovitele kvalifikaci), který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.
14. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 12 nebo 13 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 12 nebo 13 tohoto článku smlouvy.
15. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 12 nebo 13 tohoto článku smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností Zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.
16. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupcům Ministerstva kultury, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru a dalším kontrolním orgánům dle zákona o finanční kontrole veškeré doklady a informace potřebné k zabezpečení řádného výkonu kontroly a monitorovací činnosti související s finančním příspěvkem poskytnutým zadavateli z Národního plánu obnovy a to jak po celou dobu realizace tak rovněž po dobu udržitelnosti projektu.

## XXI.

### Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran. Účinnosti nabývá tato smlouva dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Objednatel. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem Objednatel nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.
3. Smlouva bude vyhotovena v elektronické formě, ve formátu PDF/A a bude podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech..
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby  
Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací  
Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných poddodavatelů  
Příloha č. 4 – Vzorový změnový list
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Znojma dne 23.05.2025 usnesení č. 131/2025 bod č. 4287.

Ve Znojmě dne:

V Moravském Krumlově dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....  
Mgr. František Koudela  
starosta města

.....  
Ing. Vlastimil Kocanda, jednatel  
OSP, spol. s r.o.

Ve Znojmě dne:

.....  
Ing. Ivo Svoboda, jednatel  
S-A-S STAVBY, spol. s r.o.

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:**                      **GNS/N017    JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**Společnost pro Rozšíření kulturně kreačního centra -  
Husitská 3422/1  
669 02                      Znojmo**

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Ce

|                  |  |  |                  |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 24 843 19        |
| PSV              |  |  | 29 972 00        |
| MON              |  |  | 12 874 47        |
| Vedlejší náklady |  |  | 5 030 37         |
| Ostatní náklady  |  |  | 2 267 39         |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>74 987 44</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                      |
|-------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00</b>          |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>0,00</b>          |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>74 987 446,94</b> |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>15 747 364,00</b> |

Zaokrouhlení

0,06

**Cena celkem s DPH**

**90 734 811,00**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                                              | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem           | Cena celkem          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|                  | <b>Ostatní a vedlejší náklady</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>6 832 974,00</b>     | <b>1 434 924,54</b>  | <b>8 267 898,54</b>  |
| 00               | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY                                         | 0,00                    | 6 832 974,00            | 1 434 924,54         | 8 267 898,54         |
|                  | <b>Stavební objekt</b>                                             |                         |                         | <b>0,00</b>          |                      |
| <b>SO 01</b>     | <b>JÍZDÁRNA</b>                                                    | <b>0,00</b>             | <b>68 154 472,94</b>    | <b>14 312 439,32</b> | <b>82 466 912,26</b> |
| D.1.1            | ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3           | 0,00                    | 50 505 090,80           | 10 606 069,07        | 61 111 159,87        |
| D.1.4.1          | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE (ZTI)                                | 0,00                    | 2 184 021,70            | 458 644,56           | 2 642 666,26         |
| D.1.4.2.         | VZDUCHOTECHNIKA                                                    | 0,00                    | 8 096 463,40            | 1 700 257,31         | 9 796 720,71         |
| D.1.4.3          | VYTÁPĚNÍ                                                           | 0,00                    | 2 127 792,30            | 446 836,38           | 2 574 628,68         |
| D.1.4.5          | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČ. OCHRANY PŘED BLESKEM               | 0,00                    | 3 430 358,15            | 720 375,21           | 4 150 733,36         |
| D.1.4.6          | ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE ( EPS )                             | 0,00                    | 743 434,75              | 156 121,30           | 899 556,05           |
| D.1.4.7          | ELEKTRO - SLABOPROUD, ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE (EVS) | 0,00                    | 1 067 311,84            | 224 135,49           | 1 291 447,33         |
| Celkem za stavbu |                                                                    | 0,00                    | 74 987 446,94           | 15 747 363,86        | 90 734 810,80        |

Popis stavby: GNS/N017 - JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa

Popis objektu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis objektu: SO 01 - JÍZDÁRNA

Popis rozpočtu: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Popis rozpočtu: D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE (ZTI)

Popis rozpočtu: D.1.4.2. - VZDUCHOTECHNIKA

Popis rozpočtu: D.1.4.3 - VYTÁPĚNÍ

Popis rozpočtu: D.1.4.5 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČ. OCHRANY PŘED BLESKEM

Popis rozpočtu: D.1.4.6 - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE ( EPS )

Popis rozpočtu: D.1.4.7 - ELEKTRO - SLABOPROUD, ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE (EVS)

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                                                      | Typ dílu |  |  | Celkem       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--------------|
| 1     | Zemní práce                                                                | HSV      |  |  | 233 141,55   |
| 2     | Základy a zvláštní zakládání                                               | HSV      |  |  | 1 111 241,24 |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce                                              | HSV      |  |  | 932 823,61   |
| 399   | Sádkartonové kce                                                           | HSV      |  |  | 4 065 528,18 |
| 43    | Schodiště                                                                  | HSV      |  |  | 466 976,71   |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní                                                     | HSV      |  |  | 3 517 912,88 |
| 62    | Úpravy povrchů vnější                                                      | HSV      |  |  | 1 200 629,28 |
| 63    | Podlahy a podlahové konstrukce                                             | HSV      |  |  | 985 867,87   |
| 730_4 | , třísloupkové, spodní středové připojení, barevná řada S33 (lávový popel) | HSV      |  |  | 373 943,60   |
| 900   | HZS                                                                        | HSV      |  |  | 311 166,40   |
| 94    | Lešení a stavební výtahy                                                   | HSV      |  |  | 1 659 579,68 |
| 95    | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách                               | HSV      |  |  | 1 992 397,91 |
| 96    | Bourání konstrukcí                                                         | HSV      |  |  | 2 288 738,39 |
| 99    | Staveništní přesun hmot                                                    | HSV      |  |  | 2 730 828,57 |
| 994   | Požární ochrana                                                            | HSV      |  |  | 136 278,60   |
| 711   | Izolace proti vodě                                                         | PSV      |  |  | 649 406,24   |
| 713   | Izolace tepelné                                                            | PSV      |  |  | 2 202 755,27 |
| 714   | Izolace akustické a protiotřesové                                          | PSV      |  |  | 4 550,58     |

|        |                                                                                                 |     |  |  |              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--------------|
| 721    | Vnitřní kanalizace                                                                              | PSV |  |  | 856 676,30   |
| 722    | Vnitřní vodovod                                                                                 | PSV |  |  | 701 749,50   |
| 725    | Zařizovací předměty                                                                             | PSV |  |  | 625 595,90   |
| 730_2  | Izolace a nátěry                                                                                | PSV |  |  | 86 174,80    |
| 730_3  | otopná tělesa - deskové ocelové otopné těleso, bílé, typ ventil kompak, včetně stěnových konzol | PSV |  |  | 539 688,00   |
| 730_5  | armatury otopných těles                                                                         | PSV |  |  | 145 262,00   |
| 734    | Armatury                                                                                        | PSV |  |  | 517 922,30   |
| 751    | Ocelové konstrukce                                                                              | PSV |  |  | 391 939,86   |
| 762    | Konstrukce tesařské                                                                             | PSV |  |  | 4 776 475,37 |
| 764    | Konstrukce klempířské                                                                           | PSV |  |  | 2 498 276,49 |
| 765    | Krytiny tvrdé                                                                                   | PSV |  |  | 430 779,78   |
| 766_A  | Výplně otvorů ( vč. přesunu hmot )                                                              | PSV |  |  | 6 346 163,00 |
| 767    | Konstrukce zámečnické                                                                           | PSV |  |  | 3 209 096,82 |
| 771    | Podlahy z dlaždic a obklady                                                                     | PSV |  |  | 501 483,66   |
| 772    | Kamenné dlažby                                                                                  | PSV |  |  | 538 099,11   |
| 775    | Podlahy vlysové a parketové                                                                     | PSV |  |  | 2 350 667,19 |
| 777    | Podlahy ze syntetických hmot                                                                    | PSV |  |  | 1 410 839,52 |
| 781    | Obklady keramické                                                                               | PSV |  |  | 401 321,51   |
| 784    | Malby                                                                                           | PSV |  |  | 787 078,46   |
| 728_01 | ZAŘÍZENÍ č. 1 – Větrání a chlazení kreativního prostoru a šatny v 1.NP                          | MON |  |  | 3 229 554,00 |

|             |                                                                               |     |  |  |               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|---------------|
| 728_02      | ZAŘÍZENÍ č. 2 – Větrání skladu v 1.NP                                         | MON |  |  | 1 029 348,00  |
| 728_03      | ZAŘÍZENÍ č. 3 – Větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění výstavního prostoru | MON |  |  | 3 205 666,00  |
| 728_04      | ZAŘÍZENÍ č. 4 – Větrání zázemí v 1. a 2. NP                                   | MON |  |  | 168 799,00    |
| M21_003     | Slaboproudé rozvody - Strukturovaná kabeláž                                   | MON |  |  | 512 611,66    |
| M21_01      | ELEKTROINSTALACE ( trubkování )                                               | MON |  |  | 51 657,50     |
| M21_02      | ELEKTROINSTALACE ( vnitřní rozvody )                                          | MON |  |  | 731 247,00    |
| M21_03      | ELEKTROINSTALACE - SPÍNACÍ PRVKY, ZÁSUVKY A OSTATNÍ MATERIÁL                  | MON |  |  | 326 570,10    |
| M21_047     | Elektronická požární signalizace                                              | MON |  |  | 743 434,75    |
| M21_05      | Signalizace z WC pro postižené                                                | MON |  |  | 54 384,10     |
| M21_O       | OSTATNÍ                                                                       | MON |  |  | 246 688,55    |
| M21_R3      | ROZVÁDEČ R3: - dle výkresu č. 8 vyrobí oprávněná firma                        | MON |  |  | 273 096,00    |
| M21_R4      | ROZVÁDEČ R4: - dle výkresu č. 10 vyrobí oprávněná firma                       | MON |  |  | 438 275,00    |
| M21_R5      | ROZVÁDEČ R5: - dle výkresu č. 11 vyrobí oprávněná firma                       | MON |  |  | 227 769,00    |
| M21_S       | Svítlidla                                                                     | MON |  |  | 1 135 055,00  |
| M22         | Montáž sdělovací a zabezp. techniky                                           | MON |  |  | 237 711,58    |
| M22_4       | CCTV kamerový systém (kabeláž – viz první kapitola)                           | MON |  |  | 262 604,50    |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot                                               | PSU |  |  | 2 836 143,47  |
| VN          | Vedlejší náklady                                                              | VN  |  |  | 5 030 378,00  |
| ON          | Ostatní náklady                                                               | ON  |  |  | 2 267 397,60  |
| Cena celkem |                                                                               |     |  |  | 74 987 446,94 |

|             |
|-------------|
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |
| lkem        |
| 7,94        |
| 1,66        |
| 1,74        |
| 8,00        |
| 7,60        |
| <b>6,94</b> |
|             |
| CZK         |
| CZK         |
| CZK         |
| CZK         |
| CZK         |
| <b>CZK</b>  |
|             |

|     |
|-----|
| %   |
| ### |
| ### |
|     |
| ### |
| ### |
| ### |
| ### |
| ### |
| ### |
| ### |
| ### |
| ### |
| ### |

vč. D.1

| %   |
|-----|
| 0,3 |
| 1,5 |
| 1,2 |
| 5,4 |
| 0,6 |
| 4,7 |
| 1,6 |
| 1,3 |
| 0,5 |
| 0,4 |
| 2,2 |
| 2,7 |
| 3,1 |
| 3,6 |
| 0,2 |
| 0,9 |
| 2,9 |
| 0,0 |

|     |
|-----|
| 1,1 |
| 0,9 |
| 0,8 |
| 0,1 |
| 0,7 |
| 0,2 |
| 0,7 |
| 0,5 |
| 6,4 |
| 3,3 |
| 0,6 |
| 8,5 |
| 4,3 |
| 0,7 |
| 0,7 |
| 3,1 |
| 1,9 |
| 0,5 |
| 1,0 |
| 4,3 |

|       |
|-------|
| 1,4   |
| 4,3   |
| 0,2   |
| 0,7   |
| 0,1   |
| 1,0   |
| 0,4   |
| 1,0   |
| 0,1   |
| 0,3   |
| 0,4   |
| 0,6   |
| 0,3   |
| 1,5   |
| 0,3   |
| 0,4   |
| 3,8   |
| 6,7   |
| 3,0   |
| 100,0 |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa |
| O: | 00       | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY                      |
| R: | 00       | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY                      |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Číslo položky | Název položky                                    | MJ                  | Množství | Cena / MJ    | Celkem       | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------|--------------|--------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: VN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | <b>Vedlejší náklady</b>                          | <b>5 030 378,00</b> |          |              |              |       |                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 005121010R    | Vybudování zařízení staveniště                   | sada                | 1,00000  | 590 378,00   | 590 378,00   |       | RTS 25/ I                |
| Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.                                                                                                      |               |                                                  |                     |          |              |              |       |                          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 005121020R    | Provoz zařízení staveniště                       | sada                | 1,00000  | 3 860 000,00 | 3 860 000,00 |       | RTS 25/ I                |
| Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.                                                                                                          |               |                                                  |                     |          |              |              |       |                          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 005121030R    | Odstranění zařízení staveniště                   | sada                | 1,00000  | 366 000,00   | 366 000,00   |       | RTS 25/ I                |
| Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.                                                                                                                                                                                          |               |                                                  |                     |          |              |              |       |                          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VN_01         | Stavebně - technický průzkum                     | sada                | 1,00000  | 214 000,00   | 214 000,00   |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: ON</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | <b>Ostatní náklady</b>                           | <b>1 802 596,00</b> |          |              |              |       |                          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 005211020R    | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi  | sada                | 1,00000  | 67 000,00    | 67 000,00    |       | RTS 25/ I                |
| Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.<br>ověření a vytýčení polohy stávajících inž. sítí před zahájením prací, provedení dopravně inženýrských opatření vč. dopravního značení :<br>1 |               |                                                  |                     |          |              |              |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                  |                     | 1,00000  |              |              |       |                          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | sada                | 1,00000  | 472 000,00   | 472 000,00   |       | RTS 25/ I                |
| Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).                                                                               |               |                                                  |                     |          |              |              |       |                          |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa |
| O: | 00       | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY                      |
| R: | 00       | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY                      |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                    | MJ   | Množství | Cena / MJ  | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|---------------------|-------|--------------------------|
| 7             | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                                                                                                 | sada | 1,00000  | 188 000,00 | 188 000,00          |       | RTS 25/ I                |
|               |               | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. |      | 1,00000  |            |                     |       |                          |
|               |               | 1                                                                                                                                |      |          |            |                     |       |                          |
| 8             | 005241020R    | Geodetické zaměření skutečného provedení                                                                                         | sada | 1,00000  | 43 090,00  | 43 090,00           |       | RTS 25/ I                |
|               |               | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.                     |      |          |            |                     |       |                          |
| 9             | 005261010R    | Pojištění dodavatele a pojištění díla                                                                                            | sada | 1,00000  | 745 000,00 | 745 000,00          |       | RTS 25/ I                |
|               |               | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek.              |      |          |            |                     |       |                          |
|               |               | ( pro celou stavbu ) :                                                                                                           |      |          |            |                     |       |                          |
|               |               | 1                                                                                                                                |      |          | 1,00000    |                     |       |                          |
| 10            | 00511 RX      | Geodetické práce - zaměření stávajícího stavu, vytýčení sítí                                                                     | sada | 1,00000  | 77 506,00  | 77 506,00           |       | Vlastní                  |
| 11            | 95-03         | Památkově chráněný objekt                                                                                                        | sada | 1,00000  | 210 000,00 | 210 000,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b> |               |                                                                                                                                  |      |          |            | <b>6 832 974,00</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                        |    |          |           | <b>233 141,55</b> |       |                          |
| 1             | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 54,88300 | 1 805,00  | 99 063,82         | 800-1 | RTS 25/ I                |

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

D.1.2 - 01 :

0,5\*0,45\*1,4\*1,3

0,40950

D.1.1-3a, D.1.1-1a ( základy ) :

0,5\*1,0\*3,15

1,57500

0,5\*0,65\*3,85

1,25125

0,5\*0,5\*3,2

0,80000

srovnání výškových úrovní podlah :

bude upřesněno dodatečným stavebním průzkumem :

0,45\*3,2\*19,9

28,65600

odkopávka pro vnější izolaci :

(0,5\*0,8+0,5\*1,25)\*(10,1+11,55)

22,19125

|   |              |                                                                                     |    |          |        |           |       |           |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|-----------|
| 2 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 54,88300 | 388,00 | 21 294,60 | 800-1 | RTS 25/ I |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|-----------|

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

D.1.2 - 01 :

0,5\*0,45\*1,4\*1,3

0,40950

D.1.1-3a, D.1.1-1a ( základy ) :

0,5\*1,0\*3,15

1,57500

0,5\*0,65\*3,85

1,25125

0,5\*0,5\*3,2

0,80000

srovnání výškových úrovní podlah :

0,45\*3,2\*19,9

28,65600

D.1.1-3a, D.1.1-1a ( základy ) :

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | odkopávka pro vnější izolaci :<br>(0,5*0,8+0,5*1,25)*(10,1+11,55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           | 22,19125  |       |                          |
| 3    | 162701109R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>D.1.2 - 01 :<br>0,5*0,45*1,4*1,3*10<br>D.1.1-3a, D.1.1-1a ( základy ) :<br>0,5*1,0*3,15*10<br>0,5*0,65*3,85*10<br>0,5*0,5*3,2*10<br>srovnání výškových úrovní podlah :<br>0,45*3,2*19,9*10<br>D.1.1-3a, D.1.1-1a ( základy ) :<br>odkopávka pro vnější izolaci :<br>(0,5*0,8+0,5*1,25)*(10,1+11,55)*10 | m3 | 548,83000 | 21,00     | 11 525,43 | 800-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           |           |       |                          |
| 4    | 167101101R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4<br>D.1.2 - 01 :<br>0,5*0,45*1,4*1,3<br>D.1.1-3a, D.1.1-1a ( základy ) :<br>0,5*1,0*3,15<br>0,5*0,65*3,85<br>0,5*0,5*3,2<br>srovnání výškových úrovní podlah :                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 54,88300  | 416,00    | 22 831,33 | 800-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 0,45*3,2*19,9                                                                                 |    | 28,65600 |           |           |       |                          |
|      |               | D.1.1-3a, D.1.1-1a ( základy ) :                                                              |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | odkopávka pro vnější izolaci :                                                                |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | (0,5*0,8+0,5*1,25)*(10,1+11,55)                                                               |    | 22,19125 |           |           |       |                          |
| 5    | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním                                        | m2 | 63,83000 | 17,80     | 1 136,17  | 800-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.                      |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :                                            |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | D.1.1-2a ( 1.NP ) :                                                                           |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | SP1.1 :                                                                                       |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 63,83                                                                                         |    | 63,83000 |           |           |       |                          |
| 6    | 182001111R00  | Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 63,83000 | 47,00     | 3 000,01  | 823-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,                                   |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :                                            |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | D.1.1-2a ( 1.NP ) :                                                                           |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | SP1.1 :                                                                                       |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 63,83                                                                                         |    | 63,83000 |           |           |       |                          |
| 7    | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                          | m3 | 54,88300 | 790,00    | 43 357,57 | 800-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.2 - 01 :                                                                                  |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 0,5*0,45*1,4*1,3                                                                              |    | 0,40950  |           |           |       |                          |
|      |               | D.1.1-3a, D.1.1-1a ( základy ) :                                                              |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 0,5*1,0*3,15                                                                                  |    | 1,57500  |           |           |       |                          |
|      |               | 0,5*0,65*3,85                                                                                 |    | 1,25125  |           |           |       |                          |
|      |               | 0,5*0,5*3,2                                                                                   |    | 0,80000  |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

rovnání výškových úrovní podlah :

0,45\*3,2\*19,9

28,65600

D.1.1-3a, D.1.1-1a ( základy ) :

odkopávka pro vnější izolaci :

(0,5\*0,8+0,5\*1,25)\*(10,1+11,55)

22,19125

|   |              |                                                                                                                         |    |          |          |           |        |           |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|--------|-----------|
| 8 | 174100050RAD | Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 15 000 m, Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm | m3 | 22,28575 | 1 388,00 | 30 932,62 | AP-HSV | RTS 25/ I |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|--------|-----------|

sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním.

D.1.2 - 01 :

0,5\*0,45\*1,4\*0,3

0,09450

D.1.1-3a, D.1.1-1a ( základy ) :

odkopávka pro vnější izolaci :

(0,5\*0,8+0,5\*1,25)\*(10,1+11,55)

22,19125

|               |                                     |                                                                                                    |    |           |        |                     |       |           |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|---------------------|-------|-----------|
| <b>Díl: 2</b> | <b>Základy a zvláštní zakládání</b> |                                                                                                    |    |           |        | <b>1 111 241,24</b> |       |           |
| 9             | 216904391R00                        | Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči | m2 | 381,70250 | 302,00 | 115 274,16          | 800-2 | RTS 25/ I |

D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :

OM1 :

3,9\*(10,25\*2+19,9\*2+0,3\*24+0,65\*4\*8)

344,37000

-(1,6\*0,95\*7+1,6\*2,35)

-14,40000

0,3\*(0,95\*2\*7+1,6\*7)

7,35000

D.1.1-3a, D.1.1-1a ( základy ) :

vnější izolace :

(0,8+1,25)\*(10,1+11,55)

44,38250

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 10   | 271571111R00  | Polštáře zhutněné pod základy šterkopísek tříděný,<br>D.1.2 - 01 :<br>0,5*0,1*1,4                                                                                                                                                                                          | m3 | 0,07000  | 2 809,70  | 196,68    | 800-2 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 0,07000  |           |           |       |                          |
| 11   | 274313621R00  | Beton základových pasů prostý třídy C 20/25<br>Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.<br>D.1.1-3a, D.1.1-1a ( základy ) :<br>0,5*1,0*3,15<br>0,5*0,65*3,85<br>0,5*0,5*3,2                                                                                               | m3 | 3,62625  | 3 970,00  | 14 396,21 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 1,57500  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 1,25125  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 0,80000  |           |           |       |                          |
| 12   | 274321321R00  | Beton základových pasů železový třídy C 20/25<br>včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže<br>výztuž viz schodiště :<br>D.1.2 - 01 :<br>0,5*0,5*1,4                                                                                                                     | m3 | 0,35000  | 3 970,00  | 1 389,50  | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 0,35000  |           |           |       |                          |
| 13   | 274351215R00  | Bednění stěn základových pasů zřízení<br>svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>D.1.2 - 01 :<br>2*0,35*1,4                                   | m2 | 0,98000  | 1 390,00  | 1 362,20  | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 0,98000  |           |           |       |                          |
| 14   | 274351216R00  | Bednění stěn základových pasů odstranění<br>svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | m2 | 0,98000  | 265,00    | 259,70    | 801-1 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|               |               | D.1.2 - 01 :<br>2*0,35*1,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 0,98000  |           |                   |       |                          |
| 15            | 631313511R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15,<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.<br>podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :<br>D.1.1-2a ( 1.NP ) :<br>SP1.1 :<br>63,83*0,1                                                                   | m3 | 6,38300  | 8 115,00  | 51 798,05         | 801-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 6,38300  |           |                   |       |                          |
| 16            | 631571003R00  | Násyp z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu, Kamenivo nestanovené těžené;<br>frakce 0,0 až 32,0 mm<br>pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,<br>podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :<br>D.1.1-2a ( 1.NP ) :<br>SP1.1 :<br>63,83*0,1 | m3 | 6,38300  | 1 874,00  | 11 961,74         | 801-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 6,38300  |           |                   |       |                          |
| 17            | 281606194R00  | D + M Injektáž obvodového zdiva v úrovni hydroizolace ve skladbě podlahy<br>D.1.1-3a, D.1.1-1a ( základy ) :<br>(10,75+11,55+11,55+0,65*4*12)                                                                                                                                                                                         | m  | 65,05000 | 14 060,00 | 914 603,00        |       | Vlastní                  |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 65,05000 |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           | <b>932 823,61</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství                                   | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 18   | 311238143R00  | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,91$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,90$ W/m <sup>2</sup> .K , hodnota pro zdivo bez omítky při vl..., Prvek zdící pálený funkce: blok zdící; tvar: základní; broušený; dl = 372 mm; š = 240 mm; v = 249 mm; styčná plocha: P+D; lambda = 0,280 W/(m.K); f... | m2  | 28,34800                                   | 1 899,00  | 53 832,85 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.1-3a, D.1.1-3b ( 2.NP ) :<br>3,73*(4,45+3,15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 28,34800                                   |           |           |       |                          |
| 19   | 311231116R00  | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MC 10, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                          | m3  | 7,87012                                    | 11 368,80 | 89 473,82 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :<br>0,45*3,65*3,15<br>-0,45*0,8*2,2<br>0,3*3,65*(4,75-0,6)<br>-0,3*0,8*2,2*2                                                                                                                                                                               |     | 5,17388<br>-0,79200<br>4,54425<br>-1,05600 |           |           |       |                          |
| 20   | 317121101RT2  | Překlady z prefabrikovaných dílců betonových světlost otvoru do 1050 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 7,00000                                    | 620,00    | 4 340,00  | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :<br>P1 :<br>3<br>P2 :<br>2*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 3,00000<br>4,00000                         |           |           |       |                          |
| 21   | 317121102R00  | Překlady z prefabrikovaných dílců betonových světlost otvoru do 1800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 1,00000                                    | 324,00    | 324,00    | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :<br>(Pozn.: hlavní rozvaděč zeď mezi m.č. 122 a 123) :<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,00000                                    |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 22   | 317168131R00  | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm                                          | kus | 5,00000  | 696,00    | 3 480,00  | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :                                                                                                |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | P3 :                                                                                                                         |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 1*2                                                                                                                          |     | 2,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | P4 :                                                                                                                         |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 1*2                                                                                                                          |     | 2,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | P5 :                                                                                                                         |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 1                                                                                                                            |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 23   | 317234410RT2  | Vyzdívka mezi nosníky cementovou, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2 | m3  | 0,84764  | 13 740,00 | 11 646,57 | 801-4 | RTS 25/ I                |
|      |               | jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,                                                                             |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | D.1.1-3a ( 2.NP ) :                                                                                                          |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | P10 :                                                                                                                        |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 0,18*0,18*3,9*3*1,15                                                                                                         |     | 0,43594  |           |           |       |                          |
|      |               | P11 :                                                                                                                        |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 0,18*0,18*3,65*2*1,15                                                                                                        |     | 0,27200  |           |           |       |                          |
|      |               | P12 :                                                                                                                        |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 0,1*0,1*1,2*1,15*2                                                                                                           |     | 0,02760  |           |           |       |                          |
|      |               | D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :                                                                                                |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | P6 :                                                                                                                         |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 0,1*0,1*1,3*1,15                                                                                                             |     | 0,01495  |           |           |       |                          |
|      |               | D.1.1-4 ( podkroví ) :                                                                                                       |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | P21 :                                                                                                                        |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 0,12*0,12*2,0*2*1,15                                                                                                         |     | 0,06624  |           |           |       |                          |
|      |               | P22 :                                                                                                                        |     |          |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | 0,08*0,08*1,05*2*1,15*2                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 0,03091  |           |          |       |                          |
| 24   | 317314130R00  | Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm<br>betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.<br>D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :<br>P6 :<br>2*2                                                                                                                               | kus | 4,00000  | 199,30    | 797,20   | 801-4 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 4,00000  |           |          |       |                          |
| 25   | 317314136R00  | Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 365 mm<br>betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.<br>D.1.1-3a ( 2.NP ) :<br>P11 :<br>3*2<br>P12 :<br>2*2*2                                                                                                                      | kus | 14,00000 | 216,20    | 3 026,80 | 801-4 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 6,00000  |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 8,00000  |           |          |       |                          |
| 26   | 317314150R00  | Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 500 mm<br>betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.<br>D.1.1-4 ( podkroví ) :<br>P21 :<br>3*2                                                                                                                                     | kus | 6,00000  | 520,00    | 3 120,00 | 801-4 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 6,00000  |           |          |       |                          |
| 27   | 317944311R00  | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: l; značka: S235JR (1.0038); h = 100 mm; b = 50 mm; s = 4,5 mm; t = 6,8 mm<br>bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,<br>D.1.1-4 ( podkroví ) : | t   | 0,07594  | 81 917,80 | 6 220,84 | 801-4 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | P22 :                                                                                                                                                                                      |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 1,05*3*5,94/1000*2                                                                                                                                                                         |    | 0,03742  |           |          |       |                          |
|      |               | D.1.1-3 :                                                                                                                                                                                  |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | L profil 80 d.1000mm :                                                                                                                                                                     |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | Pozn.: m.č.133: 1x hydrant a 1x rozvaděč :                                                                                                                                                 |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 1,0*9,63/1000*2                                                                                                                                                                            |    | 0,01926  |           |          |       |                          |
|      |               | D.1.1-4 :                                                                                                                                                                                  |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | L profil 80 d.1000mm :                                                                                                                                                                     |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | Pozn.: m.č.218: 1x hydrant a 1x rozvaděč) :                                                                                                                                                |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 1,0*9,63/1000*2                                                                                                                                                                            |    | 0,01926  |           |          |       |                          |
| 28   | 317944311RT2  | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 100 mm; b = 50 mm; s = 4,5 mm; t = 6,8 mm        | t  | 0,06172  | 81 909,40 | 5 055,45 | 801-4 | RTS 25/ I                |
|      |               | bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,                                                                                                                                  |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | D.1.1-3a ( 2.NP ) :                                                                                                                                                                        |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | P12 :                                                                                                                                                                                      |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 2*1,2*8,34/1000*2                                                                                                                                                                          |    | 0,04003  |           |          |       |                          |
|      |               | D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :                                                                                                                                                              |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | P6 :                                                                                                                                                                                       |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 2*1,3*8,34/1000                                                                                                                                                                            |    | 0,02168  |           |          |       |                          |
| 29   | 317944311RT3  | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 120, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 120 mm; b = 58 mm; s = 5,1 mm; t = 7,7 mm | t  | 0,06660  | 82 930,30 | 5 523,16 | 801-4 | RTS 25/ I                |
|      |               | bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,                                                                                                                                  |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | D.1.1-4 ( podkroví ) :                                                                                                                                                                     |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | P21 :                                                                                                                                                                                      |    |          |           |          |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství           | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | 2,0*3*11,1/1000                                                                                                                                                                                            |    | 0,06660            |           |            |       |                          |
| 30   | 317944313RT4  | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 180, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 180 mm; b = 82 mm; s = 6,9 mm; t = 10,4 mm                | t  | 0,58144            | 79 619,80 | 46 294,14  | 801-4 | RTS 25/ I                |
|      |               | bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,<br>D.1.1-3a ( 2.NP ) :<br>P10 :<br>21,9*3,9*4/1000<br>P11 :<br>21,9*3,65*3/1000                                                                  |    | 0,34164<br>0,23981 |           |            |       |                          |
| 31   | 319202331R00  | Vyrovnání nerovného povrchu přizdění o tloušťce přes 80 do 150 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; tvar: základní; styčná plocha: hladká; fb = 20,0 N/mm2; barva: cihlově červená                   | m2 | 52,12800           | 1 095,00  | 57 080,16  | 801-4 | RTS 25/ I                |
|      |               | vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,<br>D1.1-2a :<br>3,6*(7,7-0,65+3,2+0,45+4,38-0,6)                                                                             |    | 52,12800           |           |            |       |                          |
| 32   | 319300010R00  | Dodatečná izolace zdiva podřezáním a vložením fólie zdivo cihelné, jakékoliv tloušťky                                                                                                                      | m2 | 36,46363           | 7 132,40  | 260 073,19 | 801-4 | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.1-3a, D.1.1-1a ( základy ) :<br>(0,65*(8,0+0,3+8,05+0,3+8,55)+0,8*(19,9-1,95)+0,3*1,6+0,15*3,25)*1,15                                                                                                  |    | 36,46363           |           |            |       |                          |
| 33   | 331231116RT2  | Zdivo pilířů z cihel pálených plných , délky 290 mm, pevnost v tlaku P 15 MPa, na maltu cementovou (MC) 10 MPa, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2 | m3 | 0,67500            | 13 400,00 | 9 045,00   | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo režné (bez spárování)<br>D.1.2 - 06 :                                                          |    |                    |           |            |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství             | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 0,3*0,45*0,5*10                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,67500              |           |           |       |                          |
| 34   | 342248140R00  | Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu, Prvek zdící pálený funkce: příčkovka; broušený; dl = 497 mm; š = 80 mm; v = 249 mm; styčná plocha: P+D; lambda = 0,210 W/(m.K); fb = 12,0 N/mm2   | m2 | 23,69500             | 1 060,00  | 25 116,70 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),<br>D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :<br>3,65*(2,1*2+1,85+2,25)<br>-(0,7*2,2*2+0,8*2,2*2)                                                |    | 30,29500<br>-6,60000 |           |           |       |                          |
| 35   | 342248141R00  | Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu, Prvek zdící pálený funkce: příčkovka; broušený; dl = 497 mm; š = 115 mm; v = 249 mm; styčná plocha: P+D; lambda = 0,260 W/(m.K); fb = 10,0 N/mm2 | m2 | 78,11000             | 1 041,00  | 81 312,51 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),<br>D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :<br>3,65*(2,1*2+2,25+2,25+0,15+0,9+0,11+1,48+0,11+1,8+0,94+0,11+1,45+2,5+3,15)                      |    | 78,11000             |           |           |       |                          |
| 36   | 342948111R00  | Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 65,70000             | 184,00    | 12 088,80 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.<br>Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.<br>D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :<br>3,65*18                                                                                                                                                     |    | 65,70000             |           |           |       |                          |
| 37   | 346244381RT2  | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2                                                                                                                                          | m2 | 5,28310              | 1 498,00  | 7 914,08  | 801-1 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | jakýmkoliv cihlami,                                                                     |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | D.1.1-3a ( 2.NP ) :                                                                     |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | P12 :                                                                                   |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 2*0,1*1,2*1,15*2                                                                        |    | 0,55200  |           |          |       |                          |
|      |               | P10 :                                                                                   |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 2*0,18*3,9*1,15                                                                         |    | 1,61460  |           |          |       |                          |
|      |               | P11 :                                                                                   |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 2*0,18*3,65*1,15                                                                        |    | 1,51110  |           |          |       |                          |
|      |               | D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :                                                           |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | P6 :                                                                                    |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 2*0,1*1,3*1,15                                                                          |    | 0,29900  |           |          |       |                          |
|      |               | D.1.1-4 ( podkroví ) :                                                                  |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | P21 :                                                                                   |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 0,12*2,0*2*1,15                                                                         |    | 0,55200  |           |          |       |                          |
|      |               | P22 :                                                                                   |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 0,08*1,05*2*1,15*2                                                                      |    | 0,38640  |           |          |       |                          |
|      |               | D.1.1-3 :                                                                               |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | L profil 80 d.1000mm :                                                                  |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | Pozn.: m.č.133: 1x hydrant a 1x rozvaděč :                                              |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 1,0*0,08*2*1,15                                                                         |    | 0,18400  |           |          |       |                          |
|      |               | D.1.1-4 :                                                                               |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | L profil 80 d.1000mm :                                                                  |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | Pozn.: m.č.218: 1x hydrant a 1x rozvaděč) :                                             |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 1,0*0,08*2*1,15                                                                         |    | 0,18400  |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                         |    |          |           |          |       |                          |
| 38   | 346481111RT2  | Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým | m2 | 10,56620 | 646,00    | 6 825,77 | 801-1 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|---------|-------|--------------------------|
|      |               | plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, |    |          |           |         |       |                          |
|      |               | D.1.1-3a ( 2.NP ) :                                                                                                                                                                          |    |          |           |         |       |                          |
|      |               | P12 :                                                                                                                                                                                        |    |          |           |         |       |                          |
|      |               | 2*0,1*1,2*1,15*2*2                                                                                                                                                                           |    |          |           | 1,10400 |       |                          |
|      |               | P10 :                                                                                                                                                                                        |    |          |           |         |       |                          |
|      |               | 2*0,18*3,9*1,15*2                                                                                                                                                                            |    |          |           | 3,22920 |       |                          |
|      |               | P11 :                                                                                                                                                                                        |    |          |           |         |       |                          |
|      |               | 2*0,18*3,65*1,15*2                                                                                                                                                                           |    |          |           | 3,02220 |       |                          |
|      |               | D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :                                                                                                                                                                |    |          |           |         |       |                          |
|      |               | P6 :                                                                                                                                                                                         |    |          |           |         |       |                          |
|      |               | 2*0,1*1,3*1,15*2                                                                                                                                                                             |    |          |           | 0,59800 |       |                          |
|      |               | D.1.1-4 ( podkroví ) :                                                                                                                                                                       |    |          |           |         |       |                          |
|      |               | P21 :                                                                                                                                                                                        |    |          |           |         |       |                          |
|      |               | 0,12*2,0*2*1,15*2                                                                                                                                                                            |    |          |           | 1,10400 |       |                          |
|      |               | P22 :                                                                                                                                                                                        |    |          |           |         |       |                          |
|      |               | 0,08*1,05*2*1,15*2*2                                                                                                                                                                         |    |          |           | 0,77280 |       |                          |
|      |               | D.1.1-3 :                                                                                                                                                                                    |    |          |           |         |       |                          |
|      |               | L profil 80 d.1000mm :                                                                                                                                                                       |    |          |           |         |       |                          |
|      |               | Pozn.: m.č.133: 1x hydrant a 1x rozvaděč :                                                                                                                                                   |    |          |           |         |       |                          |
|      |               | 1,0*0,08*2*1,15*2                                                                                                                                                                            |    |          |           | 0,36800 |       |                          |
|      |               | D.1.1-4 :                                                                                                                                                                                    |    |          |           |         |       |                          |
|      |               | L profil 80 d.1000mm :                                                                                                                                                                       |    |          |           |         |       |                          |
|      |               | Pozn.: m.č.218: 1x hydrant a 1x rozvaděč ) :                                                                                                                                                 |    |          |           |         |       |                          |
|      |               | 1,0*0,08*2*1,15*2                                                                                                                                                                            |    |          |           | 0,36800 |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 39   | 349231811RT2  | Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm <sup>2</sup><br>ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,<br>D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :<br>0,3*2,2                                | m2  | 0,66000  | 3 400,00  | 2 244,00   | 801-4 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          | 0,66000   |            |       |                          |
| 40   | 310239411CP   | Dozdivky CPP vč. provázání se stávajícím zdívem, s použitím suché maltové směsi<br>vč. provázání se stávajícím zdívem :<br>D.1.1-3a ( 2.NP ) :<br>0,35*1,05*2,15*1,15<br>D.1.1-3a ( 2.NP ) :<br>1,55*0,65*2,25*1,15<br>D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :<br>0,65*(0,29+0,348+0,455)*3,36*1,15<br>0,2*3,65*(0,29*5+0,465+0,483+0,602)*1,15<br>1,5*0,35*2,2*1,15<br>1,1*0,5*2,2*1,15<br>1,0*0,35*2,2*1,15 | m3  | 12,38448 | 17 605,00 | 218 028,77 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          | 0,90864   |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          | 2,60691   |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          | 2,74518   |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          | 2,51850   |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          | 1,32825   |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          | 1,39150   |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          | 0,88550   |            |       |                          |
| 41   | 317314155R00  | Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 550 mm<br>D.1.1-4 ( podkroví ) :<br>P22 :<br>3*2*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 12,00000 | 430,80    | 5 169,60   |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          | 12,00000  |            |       |                          |
| 42   | 317314180R00  | Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 800 mm<br>D.1.1-3a ( 2.NP ) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 8,00000  | 1 699,80  | 13 598,40  |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

P10 :

4\*2

8,00000

|    |             |                                                                                                                 |     |         |          |          |      |           |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|------|-----------|
| 43 | 59321212.AR | Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; vylehčený dutinou; délka = 2 090 mm; šířka = 140 mm; výška = 140 mm | kus | 1,01000 | 1 180,00 | 1 191,80 | SPCM | RTS 25/ I |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|------|-----------|

D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :

(Pozn.: hlavní rozvaděč zeď mezi m.č. 122 a 123) :

1\*1,01

1,01000

|                 |              |                                                                                                                                                                                                                                         |                     |         |          |           |       |           |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------|-----------|-------|-----------|
| <b>Díl: 399</b> |              | <b>Sádrokartonové kce</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>4 065 528,18</b> |         |          |           |       |           |
| 44              | 342261211RT1 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm | m2                  | 6,53100 | 1 834,00 | 11 977,85 | 801-1 | RTS 25/ I |

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

vč. úpravy pro osazení zárubní ( pouzder ) :

D.1.1-3a, D.1.1-3b ( 2.NP ) :

3,73\*3,45

12,86850

-1,95\*3,25

-6,33750

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |          |           |       |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|-------|-----------|
| 45 | 342261211RT3 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm | m2 | 15,05850 | 3 330,30 | 50 149,32 | 801-1 | RTS 25/ I |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|-------|-----------|

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

vč. úpravy pro osazení zárubní ( pouzder ) :

D.1.1-3a, D.1.1-3b ( 2.NP ) :

3,73\*(2,0+1,7+0,35+0,4)

16,59850

-0,7\*2,2

-1,54000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 46   | 342261213RS1  | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm | m2 | 37,11316 | 3 334,70  | 123 761,25 | 801-1 | RTS 25/ I                |

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

vč. úpravy profilů pro danou konstrukční výšku :

vč. úpravy pro osazení zárubní ( pouzder ) :

D.1.1-3a, D.1.1-3b ( 2.NP ) :

3,73\*(1,2+3,4)

17,15800

-0,8\*2,2

-1,76000

D.1.1-4 ( podkroví ) :

3,19\*(2,73+5,234)

25,40516

-0,9\*2\*2,05

-3,69000

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |          |           |       |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|-------|-----------|
| 47 | 342261213RS3 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm | m2 | 26,40150 | 3 754,70 | 99 129,71 | 801-1 | RTS 25/ I |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|-------|-----------|

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

vč. úpravy pro osazení zárubní ( pouzder ) :

D.1.1-3a, D.1.1-3b ( 2.NP ) :

3,73\*(1,4+0,15+4,3+1,7)

28,16150

-0,8\*2,2

-1,76000

|    |              |                                                                                                                                                                                                             |    |           |          |            |       |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|-------|-----------|
| 48 | 342262112RS1 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 205 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tl. izolace 2 x 60 mm, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm | m2 | 171,73869 | 4 262,90 | 732 104,86 | 801-1 | RTS 25/ I |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|-------|-----------|

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

vč. úpravy pro osazení zárubní ( pouzder ) :

vč. úpravy profilů pro danou konstrukční výšku :

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství  | Cena / MJ                                          | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | D.1.1-4 ( podkroví ) :<br>(0,63+6,78)/2*19,918<br>-((2,3+1,8)/2*0,9+2,85*3,25)<br>306 :<br>4,7*(9,5*2+4,5)<br>-0,7*2,0                                                             |     |           | 73,79619<br>-11,10750<br><br>110,45000<br>-1,40000 |            |       |                          |
| 49   | 342263310R00  | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmětů úprava pro osazení umývadla                          | kus | 1,00000   | 602,50                                             | 602,50     | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.1-3a, D.1.1-3b ( 2.NP ) :<br>1                                                                                                                                                 |     |           | 1,00000                                            |            |       |                          |
| 50   | 342263320R00  | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmětů úprava pro osazení WC                                | kus | 3,00000   | 2 559,50                                           | 7 678,50   | 801-1 | RTS 14/ I                |
|      |               | D.1.1-3a, D.1.1-3b ( 2.NP ) :<br>1                                                                                                                                                 |     |           | 1,00000                                            |            |       |                          |
|      |               | D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :<br>2                                                                                                                                                 |     |           | 2,00000                                            |            |       |                          |
| 51   | 342263340R00  | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmětů úprava pro osazení pisoáru                           | kus | 2,00000   | 2 582,30                                           | 5 164,60   | 801-1 | RTS 14/ I                |
|      |               | D.1.1-3a, D.1.1-3b ( 2.NP ) :<br>2                                                                                                                                                 |     |           | 2,00000                                            |            |       |                          |
| 52   | 342091043R00  | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za nestandardní povrchovou úpravu Q3<br>otvory do 1m2 zanedbány :<br>D.1.1-8 ( střecha ) : | m2  | 984,86520 | 372,90                                             | 367 256,23 | 801-1 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | opravovaná střecha :                                                                                                                                                                                                            |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 1,19*21,8*21,85                                                                                                                                                                                                                 |    | 566,83270 |           |            |       |                          |
|      |               | -1,19*3,25*6,0                                                                                                                                                                                                                  |    | -23,20500 |           |            |       |                          |
|      |               | výměra - viz položka 342264051RT1 :                                                                                                                                                                                             |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 414,6675                                                                                                                                                                                                                        |    | 414,66750 |           |            |       |                          |
|      |               | výměra - viz položka 342264051RT3 :                                                                                                                                                                                             |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 26,57                                                                                                                                                                                                                           |    | 26,57000  |           |            |       |                          |
| 53   | 342263995R00  | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za izolaci tl. nad 50 do 80 mm                                                                                                          | m2 | 41,79950  | 131,00    | 5 475,73   | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.1-3a, D.1.1-3b ( 2.NP ) :                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 3,73*(1,2+3,4)                                                                                                                                                                                                                  |    | 17,15800  |           |            |       |                          |
|      |               | -0,8*2,2                                                                                                                                                                                                                        |    | -1,76000  |           |            |       |                          |
|      |               | 3,73*(1,4+0,15+4,3+1,7)                                                                                                                                                                                                         |    | 28,16150  |           |            |       |                          |
|      |               | -0,8*2,2                                                                                                                                                                                                                        |    | -1,76000  |           |            |       |                          |
| 54   | 342266111RU1  | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, impregnovaná, tloušťka izolace 140 mm, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm | m2 | 144,29538 | 2 256,40  | 325 588,10 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | vč. úpravy pro osazení zárubní ( pouzder ) :                                                                                                                                                                                    |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | vč. úpravy profilů pro danou konstrukční výšku :                                                                                                                                                                                |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | D.1.1-4 ( podkroví ) :                                                                                                                                                                                                          |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | (0,63+6,78)/2*19,918*2                                                                                                                                                                                                          |    | 147,59238 |           |            |       |                          |
|      |               | -1,57*2,1                                                                                                                                                                                                                       |    | -3,29700  |           |            |       |                          |
| 55   | 342264051RT1  | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm             | m2 | 414,66750 | 1 741,40  | 722 101,98 | 801-1 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | D.1.1-3a ( 2.NP ) :                                                                                                                                                                                                        |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 8,3+49,16+56,47+50,01+50,01+109,4+5,13+10,8+22,3                                                                                                                                                                           |    |          |           | 361,58000 |       |                          |
|      |               | odskok :                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 0,25*3,15                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           | 0,78750   |       |                          |
|      |               | D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :                                                                                                                                                                                              |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 4,41+3,15+3,16                                                                                                                                                                                                             |    |          |           | 10,72000  |       |                          |
|      |               | D.1.1-4 ( podkroví ) :                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 41,58                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           | 41,58000  |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |           |       |                          |
| 56   | 342264051RT3  | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm | m2 | 26,57000 | 1 848,30  | 49 109,33 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.1-3a ( 2.NP ) :                                                                                                                                                                                                        |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 2,58+6,31+1,8                                                                                                                                                                                                              |    |          |           | 10,69000  |       |                          |
|      |               | D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :                                                                                                                                                                                              |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 3,78+1,89+3,91+1,89+4,41                                                                                                                                                                                                   |    |          |           | 15,88000  |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |           |       |                          |
| 57   | 342264098RT1  | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2                                                                                                                              | m2 | 6,36750  | 250,00    | 1 591,88  | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.1-3a ( 2.NP ) :                                                                                                                                                                                                        |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | odskok :                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 0,25*3,15                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           | 0,78750   |       |                          |
|      |               | D.1.1-3a ( 2.NP ) :                                                                                                                                                                                                        |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 1,8                                                                                                                                                                                                                        |    |          |           | 1,80000   |       |                          |
|      |               | D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :                                                                                                                                                                                              |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 1,89+1,89                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           | 3,78000   |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem       | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------------|-------|--------------------------|
| 58   | 342264098RT2  | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2                                                                | m2 | 25,40000  | 235,00    | 5 969,00     | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :                                                                                                                                       |    |           |           |              |       |                          |
|      |               | 4,41+3,15+3,16                                                                                                                                                      |    | 10,72000  |           |              |       |                          |
|      |               | D.1.1-3a ( 2.NP ) :                                                                                                                                                 |    |           |           |              |       |                          |
|      |               | 2,58                                                                                                                                                                |    | 2,58000   |           |              |       |                          |
|      |               | D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :                                                                                                                                       |    |           |           |              |       |                          |
|      |               | 3,78+3,91+4,41                                                                                                                                                      |    | 12,10000  |           |              |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                     |    |           |           |              |       |                          |
| 59   | 342264098RT3  | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2                                                               | m2 | 19,74000  | 205,00    | 4 046,70     | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.1-3a ( 2.NP ) :                                                                                                                                                 |    |           |           |              |       |                          |
|      |               | 8,3+5,13                                                                                                                                                            |    | 13,43000  |           |              |       |                          |
|      |               | D.1.1-3a ( 2.NP ) :                                                                                                                                                 |    |           |           |              |       |                          |
|      |               | 6,31                                                                                                                                                                |    | 6,31000   |           |              |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                     |    |           |           |              |       |                          |
| 60   | 342265122RT5  | Úprava podkroví sádrokartonem na plochách šikmých na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm | m2 | 543,62770 | 2 048,00  | 1 113 349,53 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou,                                                                             |    |           |           |              |       |                          |
|      |               | otvory do 1m2 zanedbány :                                                                                                                                           |    |           |           |              |       |                          |
|      |               | D.1.1-8 ( střecha ) :                                                                                                                                               |    |           |           |              |       |                          |
|      |               | opravovaná střecha :                                                                                                                                                |    |           |           |              |       |                          |
|      |               | 1,19*21,8*21,85                                                                                                                                                     |    | 566,83270 |           |              |       |                          |
|      |               | -1,19*3,25*6,0                                                                                                                                                      |    | -23,20500 |           |              |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                     |    |           |           |              |       |                          |
| 61   | 34201632_150I | Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 150mm GKBI, skladba viz LEGENDA materiálů na jednotlivých výkresech                                                    | m2 | 6,60000   | 2 995,70  | 19 771,62    |       | Vlastní                  |
|      |               | D.1.1-3a, D.1.1-3b ( 2.NP ) :                                                                                                                                       |    |           |           |              |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                              | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | 1,2*(1,0+1,7+1,0)                                                                                                          |     | 4,44000   |           |            |       |                          |
|      |               | D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :                                                                                              |     |           |           |            |       |                          |
|      |               | 1,2*0,9*2                                                                                                                  |     | 2,16000   |           |            |       |                          |
| 62   | 34226_XX      | Opláštění sloupů, OK profilů, odskoky, plochy nezměřitelné ( do 1m2 ) atd..., nezahrnuté ve skladbách, zesílení konstrukcí | m2  | 9,00000   | 3 640,00  | 32 760,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | D.1.1-3a ( 2.NP ) :                                                                                                        |     |           |           |            |       |                          |
|      |               | 5                                                                                                                          |     | 5,00000   |           |            |       |                          |
|      |               | D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :                                                                                              |     |           |           |            |       |                          |
|      |               | 2                                                                                                                          |     | 2,00000   |           |            |       |                          |
|      |               | D.1.1-4 ( podkroví ) :                                                                                                     |     |           |           |            |       |                          |
|      |               | 2                                                                                                                          |     | 2,00000   |           |            |       |                          |
| 63   | 342263380R00  | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení výlevky                                                                           | kus | 1,00000   | 957,00    | 957,00     |       | Vlastní                  |
|      |               | D.1.1-3a, D.1.1-3b ( 2.NP ) :                                                                                              |     |           |           |            |       |                          |
|      |               | 1                                                                                                                          |     | 1,00000   |           |            |       |                          |
| 64   | 342267112RT9  | Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky standard tl. 2*12,5 mm                                           | m   | 10,95000  | 3 459,70  | 37 883,72  |       | Vlastní                  |
|      |               | D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :                                                                                              |     |           |           |            |       |                          |
|      |               | 3,65*3                                                                                                                     |     | 10,95000  |           |            |       |                          |
| 65   | 3429_03A1     | Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro zavěsné vybavení atd.. -                                                       | m   | 100,00000 | 1 167,30  | 116 730,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | D.1.1-4 ( podkroví ) :                                                                                                     |     |           |           |            |       |                          |
|      |               | 50                                                                                                                         |     | 50,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | D.1.1-3a, D.1.1-3b ( 2.NP ) :                                                                                              |     |           |           |            |       |                          |
|      |               | 50                                                                                                                         |     | 50,00000  |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 66             | 34299_01         | Příplatek k podhledu - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd....                                                                            | m2 | 441,23750 | 201,70    | 88 997,60  |       | Vlastní                  |
|                |                  | výměra - viz položka 342264051RT1 :                                                                                                                       |    |           |           |            |       |                          |
|                |                  | 414,6675                                                                                                                                                  |    | 414,66750 |           |            |       |                          |
|                |                  | výměra - viz položka 342264051RT3 :                                                                                                                       |    |           |           |            |       |                          |
|                |                  | 26,57                                                                                                                                                     |    | 26,57000  |           |            |       |                          |
| 67             | 34299_02         | Příplatek k podkroví - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd....                                                                            | m2 | 543,62770 | 201,80    | 109 704,07 |       | Vlastní                  |
|                |                  | otvory do 1m2 zanedbány :                                                                                                                                 |    |           |           |            |       |                          |
|                |                  | D.1.1-8 ( střecha ) :                                                                                                                                     |    |           |           |            |       |                          |
|                |                  | opravovaná střecha :                                                                                                                                      |    |           |           |            |       |                          |
|                |                  | 1,19*21,8*21,85                                                                                                                                           |    | 566,83270 |           |            |       |                          |
|                |                  | -1,19*3,25*6,0                                                                                                                                            |    | -23,20500 |           |            |       |                          |
| 68             | 399_01_01        | D + M úpravy SDK kcí pro montáž střešních oken                                                                                                            | ks | 8,00000   | 3 740,00  | 29 920,00  |       | Vlastní                  |
|                |                  | D.1.1-8 ( střecha ) :                                                                                                                                     |    |           |           |            |       |                          |
|                |                  | 8                                                                                                                                                         |    | 8,00000   |           |            |       |                          |
| 69             | 399_01_02        | D + M niky pro umístění hydrantu                                                                                                                          | ks | 1,00000   | 3 747,10  | 3 747,10   |       | Vlastní                  |
|                |                  | D.1.1-4 ( podkroví ) :                                                                                                                                    |    |           |           |            |       |                          |
|                |                  | 1                                                                                                                                                         |    | 1,00000   |           |            |       |                          |
| <b>Díl: 43</b> | <b>Schodiště</b> | <b>466 976,71</b>                                                                                                                                         |    |           |           |            |       |                          |
| 70             | 413321315R00     | Beton nosníků železový třídy C 20/25                                                                                                                      | m3 | 0,27319   | 7 443,40  | 2 033,46   | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |                  | včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí, |    |           |           |            |       |                          |
|                |                  | výztuž viz schodiště :                                                                                                                                    |    |           |           |            |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | D.1.2 - 01 :<br>0,35*0,233*3,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,27319  |           |           |       |                          |
| 71   | 413351107R00  | Bednění nosníků zřízení<br>stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlív, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.<br>výztuž viz schodiště :<br>D.1.2 - 01 :<br>(0,35+0,169)*3,35    | m2 | 1,73865  | 1 504,90  | 2 616,49  | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1,73865  |           |           |       |                          |
| 72   | 413351108R00  | Bednění nosníků odstranění<br>stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlív, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.<br>výztuž viz schodiště :<br>D.1.2 - 01 :<br>(0,35+0,169)*3,35 | m2 | 1,73865  | 603,80    | 1 049,80  | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1,73865  |           |           |       |                          |
| 73   | 430321314R00  | Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 20/25<br>D.1.2 - 01, D.1.2 - 02 :<br>schodnice :<br>nástupní rameno :<br>0,23*1,4*(1,4+2,983+0,35)*1,31<br>výstupní rameno :<br>0,23*1,4*(4,615-1,5)*1,31<br>mezipodesta :<br>0,23*1,5*1,7                                                                                                | m3 | 7,79389  | 9 972,50  | 77 724,57 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1,99647  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1,31397  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,58650  |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství                                      | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | D.1.2 - 02 :<br>schodnice :<br>nástupní rameno :<br>0,23*1,4*(1,4+2,983+0,35)*1,31<br>výstupní rameno :<br>0,23*1,4*(4,615-1,5)*1,31<br>mezipodesta :<br>0,23*1,5*1,7                                                                                                                   |    | 1,99647<br><br><br><br>1,31397<br><br>0,58650 |           |           |       |                          |
| 74   | 430361821R00  | Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm<br>Včetně distančních prvků.<br>D.1.2 - 01 :<br>350,63018/1000 | t  | 0,35063                                       | 75 240,00 | 26 381,40 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 0,35063                                       |           |           |       |                          |
| 75   | 431351121R00  | Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení<br>včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m<br>s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,<br>D.1.2 - 01 :<br>mezipodesta :<br>1,5*1,7<br>D.1.2 - 02 :<br>mezipodesta :<br>1,5*1,7               | m2 | 5,10000                                       | 6 312,60  | 32 194,26 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,55000<br><br><br>2,55000                    |           |           |       |                          |
| 76   | 431351122R00  | Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 5,10000                                       | 358,50    | 1 828,35  | 801-1 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                            | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m                                |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | D.1.2 - 01 :                                                             |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | mezipodesta :                                                            |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 1,5*1,7                                                                  |    |          |           | 2,55000   |       |                          |
|      |               | D.1.2 - 02 :                                                             |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | mezipodesta :                                                            |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 1,5*1,7                                                                  |    |          |           | 2,55000   |       |                          |
|      |               |                                                                          |    |          |           |           |       |                          |
| 77   | 433351131R00  | Bednění schodnic přímočarých zřízení                                     | m2 | 11,42582 | 2 971,40  | 33 950,68 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m                                  |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | D.1.2 - 01 :                                                             |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | schodnice :                                                              |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | výstupní rameno :                                                        |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 1,4*(4,615-1,5)*1,31                                                     |    |          |           | 5,71291   |       |                          |
|      |               | D.1.2 - 02 :                                                             |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | schodnice :                                                              |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | výstupní rameno :                                                        |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 1,4*(4,615-1,5)*1,31                                                     |    |          |           | 5,71291   |       |                          |
|      |               |                                                                          |    |          |           |           |       |                          |
| 78   | 433351132R00  | Bednění schodnic přímočarých odstranění                                  | m2 | 11,42582 | 409,10    | 4 674,30  | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m                                  |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | D.1.2 - 01 :                                                             |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | schodnice :                                                              |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | výstupní rameno :                                                        |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 1,4*(4,615-1,5)*1,31                                                     |    |          |           | 5,71291   |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

D.1.2 - 02 :

schodnice :

výstupní rameno :

1,4\*(4,615-1,5)\*1,31

5,71291

|    |              |                                      |    |          |          |           |       |           |
|----|--------------|--------------------------------------|----|----------|----------|-----------|-------|-----------|
| 79 | 433351135R00 | Bednění schodnic křivočarých zřízení | m2 | 17,36064 | 5 081,10 | 88 211,15 | 801-1 | RTS 25/ I |
|----|--------------|--------------------------------------|----|----------|----------|-----------|-------|-----------|

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

D.1.2 - 01 :

schodnice :

nástupní rameno :

1,4\*(1,4+2,983+0,35)\*1,31

8,68032

D.1.2 - 02 :

schodnice :

nástupní rameno :

1,4\*(1,4+2,983+0,35)\*1,31

8,68032

|    |              |                                         |    |          |        |          |       |           |
|----|--------------|-----------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|-----------|
| 80 | 433351136R00 | Bednění schodnic křivočarých odstranění | m2 | 17,36064 | 393,10 | 6 824,47 | 801-1 | RTS 25/ I |
|----|--------------|-----------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|-----------|

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m

D.1.2 - 01 :

schodnice :

nástupní rameno :

1,4\*(1,4+2,983+0,35)\*1,31

8,68032

D.1.2 - 02 :

schodnice :

nástupní rameno :

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 1,4*(1,4+2,983+0,35)*1,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 8,68032   |           |           |       |                          |
| 81   | 434311115R00  | Stupně dusané z betonu třídy C 20/25<br>na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,<br>D.1.2 - 01 :<br>(1,4*9+1,45+1,6+1,8+2,0+1,8+1,6+1,45)<br>1,4*9<br>D.1.2 - 02 :<br>(1,4*9+1,45+1,6+1,8+2,0+1,8+1,6+1,45)<br>1,4*9<br>D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :<br>3,2*6<br>2,4*6<br>119-121 :<br>(1,15+1,6*2) | m  | 111,75000 | 825,10    | 92 204,93 | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 82   | 434351141R00  | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení<br>D.1.2 - 01 :<br>(1,4*9+1,45+1,6+1,8+2,0+1,8+1,6+1,45)*0,2<br>1,4*9*0,2<br>D.1.2 - 02 :<br>(1,4*9+1,45+1,6+1,8+2,0+1,8+1,6+1,45)*0,2<br>1,4*9*0,2<br>D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :<br>3,2*6*0,2<br>2,4*6*0,2                                                                 | m2 | 22,35000  | 4 110,90  | 91 878,62 | 801-1 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

119-121 :  
(1,15+1,6\*2)\*0,2 0,87000

|    |              |                                                                                        |    |          |        |          |       |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|-----------|
| 83 | 434351142R00 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění | m2 | 22,35000 | 241,80 | 5 404,23 | 801-1 | RTS 25/ I |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|-----------|

D.1.2 - 01 :  
(1,4\*9+1,45+1,6+1,8+2,0+1,8+1,6+1,45)\*0,2 4,86000  
1,4\*9\*0,2 2,52000  
D.1.2 - 02 :  
(1,4\*9+1,45+1,6+1,8+2,0+1,8+1,6+1,45)\*0,2 4,86000  
1,4\*9\*0,2 2,52000  
D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :  
3,2\*6\*0,2 3,84000  
2,4\*6\*0,2 2,88000  
119-121 :  
(1,15+1,6\*2)\*0,2 0,87000

|                |                               |                     |
|----------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Díl: 61</b> | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b> | <b>3 517 912,88</b> |
|----------------|-------------------------------|---------------------|

|    |              |                                                                                                    |    |           |        |            |       |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|-------|-----------|
| 84 | 601016142RT1 | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, | m2 | 644,31936 | 440,20 | 283 629,38 | 801-1 | RTS 25/ I |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|-------|-----------|

po jednotlivých vrstvách  
Včetně pomocného lešení.  
OM3 :  
D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :  
(84,75+63,68+25,2+34,85+104,56+191,45)\*1,21 610,43290  
D.1.2 - 01 :  
schodnice :  
výstupní rameno :

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                         | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | 1,4*(4,615-1,5)*1,31                                                                  |    | 5,71291     |           |            |       |                          |
|      |               | D.1.2 - 02 :                                                                          |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | schodnice :                                                                           |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | výstupní rameno :                                                                     |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | 1,4*(4,615-1,5)*1,31                                                                  |    | 5,71291     |           |            |       |                          |
|      |               | D.1.2 - 01 :                                                                          |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | schodnice :                                                                           |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | nástupní rameno :                                                                     |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | 1,4*(1,4+2,983+0,35)*1,31                                                             |    | 8,68032     |           |            |       |                          |
|      |               | D.1.2 - 02 :                                                                          |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | schodnice :                                                                           |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | nástupní rameno :                                                                     |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | 1,4*(1,4+2,983+0,35)*1,31                                                             |    | 8,68032     |           |            |       |                          |
|      |               | D.1.2 - 01 :                                                                          |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | mezipodesta :                                                                         |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | 1,5*1,7                                                                               |    | 2,55000     |           |            |       |                          |
|      |               | D.1.2 - 02 :                                                                          |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | mezipodesta :                                                                         |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | 1,5*1,7                                                                               |    | 2,55000     |           |            |       |                          |
| 85   | 602016142RT1  | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, | m2 | 1 629,71983 | 298,80    | 486 960,29 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | po jednotlivých vrstvách                                                              |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | výměra - viz položka 602016191R00 :                                                   |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | 654,77308                                                                             |    | 654,77308   |           |            |       |                          |
|      |               | OM4 :                                                                                 |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | výměra - viz položka 978013161R00 :                                                   |    |             |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 730,80330                                                                                                                                     |    | 730,80330 |           |           |       |                          |
|      |               | OM1 :                                                                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | výměra - viz položka 978013141R00 :                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 244,14345                                                                                                                                     |    | 244,14345 |           |           |       |                          |
| 86   | 602016191R00  | Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový, Hmoty nátěrová typ: penetrace | m2 | 654,77308 | 72,00     | 47 143,66 | 801-1 | RTS 25/ I                |

po jednotlivých vrstvách

D.1.1-3a, D.1.1-3b ( 2.NP ) :

3,65\*3,45\*2 25,18500

-1,95\*3,25\*2 -12,67500

3,65\*(2,0+1,7+0,35+0,4)\*2 32,48500

-0,7\*2,2\*2 -3,08000

3,65\*(1,2+3,4)\*2 33,58000

-0,8\*2,2\*2 -3,52000

3,65\*(1,4+0,15+4,3+1,7)\*2 55,11500

-0,8\*2,2\*2 -3,52000

D.1.1-4 ( podkroví ) :

(0,63+6,78)/2\*19,918\*2 147,59238

-1,57\*2,1 -3,29700

(0,63+6,78)/2\*19,918\*2 147,59238

-((2,3+1,8)/2\*0,9+2,85\*3,25)\*2 -22,21500

4,7\*(9,5\*2+4,5)\*2 220,90000

-0,7\*2,0\*2 -2,80000

3,19\*(2,73+5,234)\*2 50,81032

-0,9\*2\*2,05\*2 -7,38000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                        |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                        |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                               |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 87   | 601011198R00  | Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdivo), stropů | m2 | 155,97304 | 65,00     | 10 138,25 | 801-1 | RTS 25/ I                |

OM3 :

D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :

(84,75+63,68+25,2+34,85+104,56+191,45)\*1,21\*0,2

122,08658

D.1.2 - 01 :

schodnice :

výstupní rameno :

1,4\*(4,615-1,5)\*1,31

5,71291

D.1.2 - 02 :

schodnice :

výstupní rameno :

1,4\*(4,615-1,5)\*1,31

5,71291

D.1.2 - 01 :

schodnice :

nástupní rameno :

1,4\*(1,4+2,983+0,35)\*1,31

8,68032

D.1.2 - 02 :

schodnice :

nástupní rameno :

1,4\*(1,4+2,983+0,35)\*1,31

8,68032

D.1.2 - 01 :

mezipodesta :

1,5\*1,7

2,55000

D.1.2 - 02 :

mezipodesta :

1,5\*1,7

2,55000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 88   | 601011199R00  | Penetrace velmi savých minerálních podkladů zpevňující (lehké betony a staré omítky), stropů<br>OM3 :<br>D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :<br>(84,75+63,68+25,2+34,85+104,56+191,45)*1,21*0,8                                                                                                                        | m2 | 488,34632 | 98,00     | 47 857,94  | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 89   | 602011198R00  | Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdivo), stěn<br>OM4 :<br>výměra - viz položka 978013161R00 :<br>730,80330*0,4<br>OM1 :<br>výměra - viz položka 978013141R00 :<br>244,14345*0,3                                                                                                   | m2 | 365,56435 | 65,00     | 23 761,68  | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 90   | 602011199R00  | Penetrace velmi savých minerálních podkladů zpevňující (lehké betony a staré omítky), stěn<br>OM4 :<br>výměra - viz položka 978013161R00 :<br>730,80330*0,6<br>OM1 :<br>výměra - viz položka 978013141R00 :<br>244,14345*0,7                                                                                     | m2 | 609,38239 | 98,00     | 59 719,47  | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 91   | 611421311R00  | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých<br>Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>OM3 :<br>D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) : | m2 | 610,43290 | 339,30    | 207 119,88 | 801-4 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | (84,75+63,68+25,2+34,85+104,56+191,45)*1,21                                                                                                                                                                                                                |    | 610,43290 |           |            |       |                          |
| 92   | 611481211RT2  | Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, na cca 10-ti% plochy :<br>výměra - viz položka 601016142RT1 :<br>644,31936/100*10 | m2 | 64,43194  | 427,00    | 27 512,44  | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 64,43194  |           |            |       |                          |
| 93   | 612409991RT2  | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi napříč patry :<br>150                                                                                                                                                    | m  | 150,00000 | 220,50    | 33 075,00  | 801-4 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 150,00000 |           |            |       |                          |
| 94   | 612421311R00  | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých<br>Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>výměra - viz položka 978013141R00 :<br>244,14345               | m2 | 244,14345 | 283,50    | 69 214,67  | 801-4 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 244,14345 |           |            |       |                          |
| 95   | 612421411R00  | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hrubých<br>Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>OM4 :<br>výměra - viz položka 978013161R00 :<br>730,80330      | m2 | 730,80330 | 430,60    | 314 683,90 | 801-4 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 730,80330 |           |            |       |                          |
| 96   | 612425931RT2  | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou<br>okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                                                                                            | m2 | 13,22500  | 1 129,00  | 14 931,03  | 801-4 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

D.1.1-4 ( podkroví ) :

0,5\*(2,25\*2\*2+1,25\*2)\*2\*1,15

13,22500

|    |              |                                                                                                                                 |    |           |          |            |       |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|-------|-----------|
| 97 | 612434113RT1 | Omítkový sanační systém pro vnitřní zdivo sanační podhoz tl. 4 mm, sanační omítka tl. 20 mm, sanační omítka štuková tl. 2,5 mm, | m2 | 366,92750 | 2 450,90 | 899 302,61 | 801-4 | RTS 25/ I |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|-------|-----------|

D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :

OM1 :

120 :

2,5\*(8,35\*2+10,4+0,65\*4\*4+0,35\*10)

102,50000

-(1,7\*2,5+0,35\*1,6\*2)

-5,37000

NO :

-2,1\*(1,5+1,1)

-5,46000

121 :

2,5\*(3,2\*2+3,0\*2+1,5\*2+7,05\*2+8,35\*2)

115,50000

-(1,75\*2,5+1,75\*2,1+1,9\*2,2+0,9\*2,1+1,6\*2,25)

-17,72000

122 :

2,5\*(0,65+0,817)

3,66750

123 :

2,5\*(10,45+0,65\*2+0,4\*3+0,2+3,5+0,3\*4)

44,62500

-0,35\*1,6\*3

-1,68000

124 :

2,5\*2,1

5,25000

132 :

2,5\*(10,45\*2+11,6\*2+0,15\*8+0,65\*4\*4)

139,25000

-(0,45\*1,6\*3+2,5\*(3,15+2,5+1,9)+1,6\*2,35+0,9\*2,2)

-26,77500

NO :

-0,975\*2,2

-2,14500

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

SOICZAR :

0,5\*(2,1+2,25+0,9+0,3+0,54+0,4+0,4+0,35+0,35+0,54)

4,06500

ostění :

(0,35\*(0,45\*8+2,0\*6)+0,8\*(2,2+2,5\*2))

11,22000

|    |              |                                         |    |           |        |           |       |           |
|----|--------------|-----------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-------|-----------|
| 98 | 612451121R00 | Omítky vnitřního zdiva cementové hladké | m2 | 115,25250 | 546,00 | 62 927,87 | 801-1 | RTS 25/ I |
|----|--------------|-----------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-------|-----------|

v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového

pod obklad :

D.1.1-3a, D.1.1-3b ( 2.NP ) :

220 :

SZ :

2,0\*3,3

6,60000

221 :

SZ :

2,0\*3,3

6,60000

230 :

SZ :

2,0\*(1,0+0,65+0,05+0,05)

3,50000

231 :

SZ :

2,0\*3,95

7,90000

233 :

SZ :

2,0\*(2,0+0,9)

5,80000

D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :

125 :

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | 2,0*(1,8*2+2,1*2-0,35)    |    | 14,90000 |           |        |       |                          |
|      |               | -0,8*2,0*2                |    | -3,20000 |           |        |       |                          |
|      |               | -1,2*0,9                  |    | -1,08000 |           |        |       |                          |
|      |               | SZ :                      |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 2,0*0,35                  |    | 0,70000  |           |        |       |                          |
|      |               | 126 :                     |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 2,0*(1,48*2+2,1*2-0,54)   |    | 13,24000 |           |        |       |                          |
|      |               | -(0,8*2,0+0,7*2,0)        |    | -3,00000 |           |        |       |                          |
|      |               | SZ :                      |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 2,0*0,54                  |    | 1,08000  |           |        |       |                          |
|      |               | 127 :                     |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 2,0*(0,9*2+2,1*2)         |    | 12,00000 |           |        |       |                          |
|      |               | -0,7*2,0                  |    | -1,40000 |           |        |       |                          |
|      |               | 128 :                     |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 2,0*(2,25*2+1,8*2-0,75)   |    | 14,70000 |           |        |       |                          |
|      |               | -0,8*2,0*2                |    | -3,20000 |           |        |       |                          |
|      |               | -1,2*0,9                  |    | -1,08000 |           |        |       |                          |
|      |               | SZ :                      |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 2,0*0,75                  |    | 1,50000  |           |        |       |                          |
|      |               | 129 :                     |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 2,0*(0,94+1,85+2,25+1,48) |    | 13,04000 |           |        |       |                          |
|      |               | -(0,8*2,0+0,7*2,0)        |    | -3,00000 |           |        |       |                          |
|      |               | SZ :                      |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 2,0*(0,54+0,4)            |    | 1,88000  |           |        |       |                          |
|      |               | 130 :                     |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 2,0*(0,9+1,85+2,1)        |    | 9,70000  |           |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | -0,7*2,2                                                                                                                                                       |    | -1,54000  |           |            |       |                          |
|      |               | SZ :                                                                                                                                                           |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 2,0*(0,9+0,3)                                                                                                                                                  |    | 2,40000   |           |            |       |                          |
|      |               | 131 :                                                                                                                                                          |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 2,0*(2,25+2,1)                                                                                                                                                 |    | 8,70000   |           |            |       |                          |
|      |               | SZ :                                                                                                                                                           |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 2,0*(2,25+2,1)                                                                                                                                                 |    | 8,70000   |           |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,0                                                                                                                                                       |    | -1,80000  |           |            |       |                          |
|      |               | 123 :                                                                                                                                                          |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 0,75*1,65                                                                                                                                                      |    | 1,23750   |           |            |       |                          |
|      |               | SZ :                                                                                                                                                           |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 0,75*0,5                                                                                                                                                       |    | 0,37500   |           |            |       |                          |
| 99   | 612473182R00  | Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně                                                                                                         | m2 | 306,20423 | 681,00    | 208 525,08 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství včetně postříku a jádrové omítky. |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | D.1.1-3a, D.1.1-3b ( 2.NP ) :                                                                                                                                  |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 232 :                                                                                                                                                          |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 3,65*(2,675-1,2)                                                                                                                                               |    | 5,38375   |           |            |       |                          |
|      |               | 219 :                                                                                                                                                          |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 3,65*(4,25+3,15)                                                                                                                                               |    | 27,01000  |           |            |       |                          |
|      |               | 229 :                                                                                                                                                          |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 3,65*4,1                                                                                                                                                       |    | 14,96500  |           |            |       |                          |
|      |               | 220 :                                                                                                                                                          |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | NO :                                                                                                                                                           |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 2,15*1,15                                                                                                                                                      |    | 2,47250   |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | 221 :                                                                              |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | NO :                                                                               |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 2,15*1,15                                                                          |    |          |           | 2,47250  |       |                          |
|      |               | 223 :                                                                              |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | NO :                                                                               |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 1,55*2,25*1,15                                                                     |    |          |           | 4,01063  |       |                          |
|      |               | D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :                                                      |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 122 :                                                                              |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 3,65*((4,75-0,65)*2+3,15)                                                          |    |          |           | 41,42750 |       |                          |
|      |               | -(0,8*2,2)                                                                         |    |          |           | -1,76000 |       |                          |
|      |               | 123 :                                                                              |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 3,65*(3,15+2,5+3,15)                                                               |    |          |           | 32,12000 |       |                          |
|      |               | -(0,8*2,2+0,8*2,2)                                                                 |    |          |           | -3,52000 |       |                          |
|      |               | 124 :                                                                              |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 3,65*2,1*3                                                                         |    |          |           | 22,99500 |       |                          |
|      |               | -0,8*2,2                                                                           |    |          |           | -1,76000 |       |                          |
|      |               | 132 :                                                                              |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 3,65*2,5                                                                           |    |          |           | 9,12500  |       |                          |
|      |               | SOCZAŘ :                                                                           |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 1,65*(0,9+1,48-0,55+1,8-0,35+2,1*8+2,1+1,85*2+2,25*2+1,85+0,94+1,45+0,95+1,48+1,8) |    |          |           | 64,10250 |       |                          |
|      |               | dozdívky :                                                                         |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | (0,29+0,348+0,455)*3,36*1,15                                                       |    |          |           | 4,22335  |       |                          |
|      |               | 3,65*(0,29*5+0,465+0,483+0,602)*1,15                                               |    |          |           | 12,59250 |       |                          |
|      |               | 1,5*2*2,2*1,15                                                                     |    |          |           | 7,59000  |       |                          |
|      |               | 1,1*2*2,2*1,15                                                                     |    |          |           | 5,56600  |       |                          |
|      |               | 1,0*2*2,2*1,15                                                                     |    |          |           | 5,06000  |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                        |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                        |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                               |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | D1.1-2a :<br>3,6*(7,7-0,65+3,2+0,45+4,38-0,6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 52,12800  |           |            |       |                          |
| 100  | 612481211RT2  | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu<br>výměra - viz položka 602016191R00 :<br>654,77308<br>na cca 10-ti% plochy :<br>OM4 :<br>výměra - viz položka 978013161R00 :<br>730,80330/100*10<br>OM1 :<br>výměra - viz položka 978013141R00 :<br>244,14345/100*10<br>OM N :<br>výměra - viz položka 612473182R00 :<br>306,204227/100*10                                                                                                                                                                              | m2 | 782,88818 | 384,00    | 300 629,06 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 654,77308 |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 73,08033  |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 24,41435  |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 30,62042  |           |            |       |                          |
| 101  | 627455141R00  | Spárování starého zdiva z cihelného zdiva, hloubky do 50 mm, cementovou maltou<br>jakoukoliv cementovou maltou se zatřením spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením zbylého materiálu do 20 m, z lomového kamene, kvádrového, cihelného,<br>Se zatřením spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením zbylého materiálu do 20 m.<br>D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :<br>OM1 :<br>3,9*(10,25*2+19,9*2+0,3*24+0,65*4*8)*0,2<br>-(1,6*0,95*7+1,6*2,35)*0,2<br>0,3*(0,95*2*7+1,6*7)*0,2 | m2 | 67,46400  | 2 088,20  | 140 878,32 | 821-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 68,87400  |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | -2,88000  |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 1,47000   |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                           | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 102  | 612181201R00  | Zpevnění povrchu cihelného zdiva fixativem                                                              | m2 | 337,32000   | 167,00    | 56 332,44  |       | Vlastní                  |
|      |               | D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :                                                                           |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | OM1 :                                                                                                   |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | 3,9*(10,25*2+19,9*2+0,3*24+0,65*4*8)                                                                    |    | 344,37000   |           |            |       |                          |
|      |               | -(1,6*0,95*7+1,6*2,35)                                                                                  |    | -14,40000   |           |            |       |                          |
|      |               | 0,3*(0,95*2*7+1,6*7)                                                                                    |    | 7,35000     |           |            |       |                          |
| 103  | 612401291XX   | Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdvíčkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlínky a tmele | m2 | 50,00000    | 1 209,30  | 60 465,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | napříč patry :                                                                                          |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | 50                                                                                                      |    | 50,00000    |           |            |       |                          |
| 104  | 613473115Rss  | Příplatek za zabudované rohovníky                                                                       | m2 | 1 935,92406 | 55,00     | 106 475,82 |       | Vlastní                  |
|      |               | výměra - viz položka 602016191R00 :                                                                     |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | 654,77308                                                                                               |    | 654,77308   |           |            |       |                          |
|      |               | OM4 :                                                                                                   |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | výměra - viz položka 978013161R00 :                                                                     |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | 730,80330                                                                                               |    | 730,80330   |           |            |       |                          |
|      |               | OM1 :                                                                                                   |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | výměra - viz položka 978013141R00 :                                                                     |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | 244,14345                                                                                               |    | 244,14345   |           |            |       |                          |
|      |               | OM N :                                                                                                  |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | výměra - viz položka 612473182R00 :                                                                     |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | 306,204227                                                                                              |    | 306,20423   |           |            |       |                          |
| 105  | 613973115Rss  | Oprava omítek ostění - postup viz OM4                                                                   | m2 | 30,17000    | 1 877,00  | 56 629,09  |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č.           | Číslo položky                | Název položky                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník               | Cen. soustava / platnost |
|----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------------|--------------------------|
|                |                              | D.1.1-3a, D.1.1-3b ( 2.NP ) :                                                                                                                                                                  |    |           |           |           |                     |                          |
|                |                              | 0,35*(1,2*13+2,25*2*13)                                                                                                                                                                        |    | 25,93500  |           |           |                     |                          |
|                |                              | 0,5*(1,97+3,25*2)                                                                                                                                                                              |    | 4,23500   |           |           |                     |                          |
|                |                              |                                                                                                                                                                                                |    |           |           |           |                     |                          |
| <b>Díl: 62</b> | <b>Úpravy povrchů vnější</b> |                                                                                                                                                                                                |    |           |           |           | <b>1 200 629,28</b> |                          |
| 106            | 602011198R00                 | Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdivo), stěn                                                                                                                   | m2 | 896,55909 | 68,00     | 60 966,02 | 801-1               | RTS 25/ I                |
|                |                              | výměra - viz položka 622422122R00 :                                                                                                                                                            |    |           |           |           |                     |                          |
|                |                              | 896,55909                                                                                                                                                                                      |    | 896,55909 |           |           |                     |                          |
|                |                              |                                                                                                                                                                                                |    |           |           |           |                     |                          |
| 107            | 620991121R00                 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení                                                                                                                                          | m2 | 133,59450 | 55,00     | 7 347,70  | 801-1               | RTS 25/ I                |
|                |                              | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin |    |           |           |           |                     |                          |
|                |                              | D1.1-9 :                                                                                                                                                                                       |    |           |           |           |                     |                          |
|                |                              | otvory :                                                                                                                                                                                       |    |           |           |           |                     |                          |
|                |                              | 1. NP :                                                                                                                                                                                        |    |           |           |           |                     |                          |
|                |                              | (1,6*0,95*22+1,6*2,8+1,7*2,75*2+1,6*2,25+1,6*2,9)                                                                                                                                              |    | 55,51000  |           |           |                     |                          |
|                |                              | 2. NP :                                                                                                                                                                                        |    |           |           |           |                     |                          |
|                |                              | (1,2*2,25*26+1,45*3,11)                                                                                                                                                                        |    | 74,70950  |           |           |                     |                          |
|                |                              | podkroví :                                                                                                                                                                                     |    |           |           |           |                     |                          |
|                |                              | 0,75*2,25*2                                                                                                                                                                                    |    | 3,37500   |           |           |                     |                          |
|                |                              |                                                                                                                                                                                                |    |           |           |           |                     |                          |
| 108            | 622421121RT2                 | Omítky vnější stěn vápenocementové hrubé zatřené, ze suché maltové směsi,                                                                                                                      | m2 | 44,38250  | 1 168,00  | 51 838,76 | 801-1               | RTS 25/ I                |
|                |                              | D.1.1-3a, D.1.1-1a ( základy ) :                                                                                                                                                               |    |           |           |           |                     |                          |
|                |                              | vnější izolace :                                                                                                                                                                               |    |           |           |           |                     |                          |
|                |                              | (0,8+1,25)*(10,1+11,55)                                                                                                                                                                        |    | 44,38250  |           |           |                     |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství   | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 109  | 622422122R00  | Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových s překrytím celé plochy štukem stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy do 10 %, bez nátěru, bez nákladů na umělecké dekorace fasád         | m2 | 896,55909  | 546,90    | 490 328,17 | 801-4 | RTS 25/ I                |
|      |               | bez otlučení vadných míst                                                                                                                                                                                     |    |            |           |            |       |                          |
|      |               | D1.1-9 :                                                                                                                                                                                                      |    |            |           |            |       |                          |
|      |               | 46,2*(8,5+7,25)/2                                                                                                                                                                                             |    | 363,82500  |           |            |       |                          |
|      |               | 46,2*(8,5+7,25)/2                                                                                                                                                                                             |    | 363,82500  |           |            |       |                          |
|      |               | 21,85*7,25*2                                                                                                                                                                                                  |    | 316,82500  |           |            |       |                          |
|      |               | 21,85*7,09/2*2                                                                                                                                                                                                |    | 154,91650  |           |            |       |                          |
|      |               | -21,85*5,85                                                                                                                                                                                                   |    | -127,82250 |           |            |       |                          |
|      |               | -21,85*(11,25-5,85)/2                                                                                                                                                                                         |    | -58,99500  |           |            |       |                          |
|      |               | otvory :                                                                                                                                                                                                      |    |            |           |            |       |                          |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                                                                                       |    |            |           |            |       |                          |
|      |               | -(1,6*0,95*22+1,6*2,8+1,7*2,75*2+1,6*2,25+1,6*2,9)                                                                                                                                                            |    | -55,51000  |           |            |       |                          |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                                                                                       |    |            |           |            |       |                          |
|      |               | -(1,2*2,25*26+1,45*3,11)                                                                                                                                                                                      |    | -74,70950  |           |            |       |                          |
|      |               | podkrovy :                                                                                                                                                                                                    |    |            |           |            |       |                          |
|      |               | -0,75*2,25*2                                                                                                                                                                                                  |    | -3,37500   |           |            |       |                          |
|      |               | nezměřitelné 5% :                                                                                                                                                                                             |    |            |           |            |       |                          |
|      |               | 878,9795/100*2                                                                                                                                                                                                |    | 17,57959   |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                               |    |            |           |            |       |                          |
| 110  | 622422322R00  | Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových s překrytím celé plochy štukem stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 20 do 30 %, bez nátěru, bez nákladů na umělecké dekorace fasád | m2 | 17,82000   | 726,00    | 12 937,32  | 801-4 | RTS 25/ I                |

bez otlučení vadných míst

D.1.1-8 ( střecha ) :

komíny :

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

(0,9+0,45)\*2\*1,65\*4

17,82000

|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |        |            |       |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|-------|-----------|
| 111 | 622471317RS7 | Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikátová, složitost 1 + 2, , Hmota nátěrová silikátová; typ: fasádní; funkce: hydroizolační, dekorační, proti UV záření, proti povětrnostním vlivům, antistatický; barva: dle vz... | m2 | 914,37909 | 553,80 | 506 383,14 | 801-1 | RTS 25/ I |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|-------|-----------|

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

D.1.1-8 ( střecha ) :

komíny :

(0,9+0,45)\*2\*1,65\*4

17,82000

výměra - viz položka 622422122R00 :

896,55909

896,55909

|     |              |                                                       |    |           |       |           |       |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 112 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 896,55909 | 79,00 | 70 828,17 | 801-1 | RTS 25/ I |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|-------|-----------|

výměra - viz položka 622422122R00 :

896,55909

896,55909

|                |                                       |  |  |  |  |  |                   |  |
|----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| <b>Díl: 63</b> | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b> |  |  |  |  |  | <b>985 867,87</b> |  |
|----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|

|     |              |                                                                |    |          |          |            |       |           |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|-------|-----------|
| 113 | 631312621R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, | m3 | 22,40220 | 9 079,20 | 203 394,05 | 801-1 | RTS 25/ I |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|-------|-----------|

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

D.1.1-3a ( 2.NP ) :

SP2.1 :

96,79\*0,06

5,80740

SP2.2 :

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | 10,69*0,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,64140   |           |            |       |                          |
|      |               | SP2.3 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 265,89*0,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 15,95340  |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           |            |       |                          |
| 114  | 631313621R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.<br>podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :<br>D.1.1-2a ( 1.NP ) :<br>SP1.1 :<br>63,83*0,1<br>SP1.2 :<br>250,76*0,1<br>D.1.1-3a, D.1.1-1a ( základy ) :<br>(3,8*3,85-0,65*0,325*2)*0,1 | m3 | 32,87975  | 8 491,20  | 279 188,53 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           |            |       |                          |
| 115  | 631316115R00  | Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin postřik nových betonových podlah proti prvotnímu vysychání, , Hmotá nátěrová<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :<br>D.1.1-2a ( 1.NP ) :<br>SP1.1 :<br>63,83<br>SP1.2 :<br>250,76                                                     | m2 | 314,59000 | 62,00     | 19 504,58  | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 116  | 631317220R00  | Mazanina z betonu prostého řezání dilatačních spár v čerstvém betonu vyztuženém, hloubky 0-200 mm<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>D1.1-1b :<br>(3,15*3+1,6+3,15*2+3,15+4,05+2,7+2,5+1,75+4,05+2,7+3,05*2+2,0+3,2*5+3,15+0,65+2,5+0,65+3,15+4,05*2+3,15+2,5+3,15+2,7*2)<br>stávající prostory :<br>(2,7+4,1*2+3,15*2+2,5+3,15*2+3,15*4+3,15*2+2,5*6) | m  | 154,65000 | 496,60    | 76 799,19 | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 117  | 631319163R00  | Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm<br>betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny<br>podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :<br>D.1.1-2a ( 1.NP ) :<br>SP1.1 :<br>63,83*0,1<br>SP1.2 :<br>250,76*0,1                                                           | m3 | 31,45900  | 1 615,70  | 50 828,31 | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 118  | 631319171R00  | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm<br>spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny<br>podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :<br>D.1.1-3a ( 2.NP ) :<br>SP2.1 :<br>96,79*0,06<br>SP2.2 :<br>10,69*0,06<br>SP2.3 :                                                             | m3 | 22,40220  | 866,40    | 19 409,27 | 801-1 | RTS 25/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

$$265,89 \cdot 0,06$$

15,95340

|     |              |                                                                   |    |          |        |           |       |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|-----------|
| 119 | 631319173R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm | m3 | 31,45900 | 433,20 | 13 628,04 | 801-1 | RTS 25/ I |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|-----------|

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

D.1.1-2a ( 1.NP ) :

SP1.1 :

 $63,83 \cdot 0,1$ 

6,38300

SP1.2 :

$$250,76 \cdot 0,1$$

25,07600

|     |              |                                                                                                           |   |         |           |            |       |           |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|------------|-------|-----------|
| 120 | 631361921RT3 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 1,92056 | 58 700,00 | 112 736,87 | 801-1 | RTS 25/ I |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|------------|-------|-----------|

včetně distančních prvků

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

D.1.1-3a ( 2.NP ) :

SP2.1 :

$$96,79 \cdot 2,099 \cdot 1,33 / 1000$$

0,27021

SP2.2 :

$$10,69 \cdot 2,099 \cdot 1,33 / 1000$$

0,02984

SP2.3 :

$$265,89 \cdot 2,099 \cdot 1,33 / 1000$$

0,74228

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

D.1.1-2a ( 1.NP ) :

SP1.1 :

$$63,83 \cdot 2,099 \cdot 1,33 / 1000$$

0,17819

SP1.2 :

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 250,76*2,099*1,33/1000                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,70004   |           |           |       |                          |
| 121  | 631571010R00  | Násyp bez dodávky materiálu bez určení tloušťky<br>pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,<br>D.1.2-4 ( podkroví ), D.1.2-5 :<br>II :<br>((2,834+5,016)*20,99-3,15*4,2)*0,02      | m3 | 3,03083   | 1 628,80  | 4 936,62  | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 122  | 631_04        | Urovnání stávajících násypů<br>podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :<br>D.1.1-3a ( 2.NP ) :<br>SP2.1 :<br>96,79<br>SP2.2 :<br>10,69<br>SP2.3 :<br>265,89                                                                                 | m2 | 373,37000 | 146,00    | 54 512,02 |       | Vlastní                  |
| 123  | 631992002R00  | Výplň dilatačních spár<br>D1.1-1b :<br>(3,15*3+1,6+3,15*2+3,15+4,05+2,7+2,5+1,75+4,05+2,7+3,05*2+2,0+3,2*5+3,15+0,65+2,5+0,65+3,15+4,05*2+3,15+2,5+3,15+2,7*2)*1,15<br>stávající prostory :<br>(2,7+4,1*2+3,15*2+2,5+3,15*2+3,15*4+3,15*2+2,5*6)*1,15 | m  | 177,84750 | 373,90    | 66 497,18 |       | Vlastní                  |
| 124  | 639570010R99  | Rozebrání a opětovné zřízení okapového chodníku<br>Podklad z drceného kameniva tl. 150 mm, kačírek tl. 100 mm. Včetně obrubníku.                                                                                                                      | m  | 21,65000  | 1 960,00  | 42 434,00 |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

D.1.1-3a, D.1.1-1a ( základy ) :

vč. obrub :

$$(0,5+0,5)^*(10,1+11,55)$$

21,65000

|     |              |                            |   |          |          |           |         |
|-----|--------------|----------------------------|---|----------|----------|-----------|---------|
| 125 | 663612222R00 | Sponkování rýh v podlahách | m | 22,48250 | 1 034,70 | 23 262,64 | Vlastní |
|-----|--------------|----------------------------|---|----------|----------|-----------|---------|

D.1.1-3a, D.1.1-1a ( základy ) :

$$((1,357+1,793)*2+3,15)*1,15$$

10,1\*1,15

10,86750

11,61500

|     |           |                                                                                             |    |         |          |           |      |           |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|------|-----------|
| 126 | 58761502R | kamenivo z expandovaného jílů zrna uzavřená; frakce 4,0 až 8,0 mm; sypná hmotnost 350 kg/m3 | m3 | 3,33391 | 5 620,00 | 18 736,57 | SPCM | RTS 25/ I |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|------|-----------|

D.1.2-4 ( podkroví ), D.1.2-5 :

$$|| :$$
$$((2,834+5,016)*20,99-3,15*4,2)*0,02*1,1$$

3,33391

| Díl: 94 |              | Lešení a stavební výtahy                                                                             |    |             |        |            |       | 1 659 579,68 |  |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|-------|--------------|--|
| 127     | 941941052R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 do 24 m | m2 | 1 236,18431 | 167,00 | 206 442,78 | 800-3 | RTS 25/ I    |  |

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

D1.1-9 :

$$46,2 \cdot (8,5 + 7,25) / 2$$

363,82500

$$46,2 \cdot (8,5 + 7,25) / 2$$

363,82500

$$21,85 \cdot 7,25 \cdot 2$$

316,82500

$$21,85 \cdot 7,09 / 2 \cdot 2$$

154,91650

$$-21,85 \cdot 5,85$$

-127,82250

$$-21,85 \cdot (11,25 - 5,85) / 2$$

-58,99500

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                  | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | nezměřitelné 5% :                                                                                                                                              |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | 878,9795/100*2                                                                                                                                                 |    | 17,57959    |           |            |       |                          |
|      |               | přesahy 20% :                                                                                                                                                  |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | 1030,15359/100*20                                                                                                                                              |    | 206,03072   |           |            |       |                          |
| 128  | 941941392R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m | m2 | 7 417,10586 | 58,00     | 430 192,14 | 800-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | včetně kotvení                                                                                                                                                 |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | výměra - viz položka 941941052R00 :                                                                                                                            |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | 1236,18431*6                                                                                                                                                   |    | 7 417,10586 |           |            |       |                          |
| 129  | 941941852R00  | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m                                                                    | m2 | 1 236,18431 | 81,00     | 100 130,93 | 800-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | výměra - viz položka 941941052R00 :                                                                                                                            |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | 1236,18431                                                                                                                                                     |    | 1 236,18431 |           |            |       |                          |
| 130  | 941955003R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m                                                                              | m2 | 1 346,22800 | 240,00    | 323 094,72 | 800-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | výměra - viz položka 952901111R00 :                                                                                                                            |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | 1346,228                                                                                                                                                       |    | 1 346,22800 |           |            |       |                          |
| 131  | 941955004R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m                                                                              | m2 | 26,73000    | 268,00    | 7 163,64   | 800-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.1-8 ( střecha ) :                                                                                                                                          |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | komíny :                                                                                                                                                       |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | (0,9+0,45)*2*1,65*4*1,5                                                                                                                                        |    | 26,73000    |           |            |       |                          |
| 132  | 944944011R00  | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                                          | m2 | 1 236,18431 | 1,00      | 1 236,18   | 800-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | výměra - viz položka 941941052R00 :                                                                                                                            |    |             |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                       | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | 1236,18431                                                                                                                          |     | 1 236,18431 |           |            |       |                          |
| 133  | 944944081R00  | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                             | m2  | 1 236,18431 | 1,00      | 1 236,18   | 800-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | výměra - viz položka 941941052R00 :<br>1236,18431                                                                                   |     | 1 236,18431 |           |            |       |                          |
| 134  | 944945012R00  | Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m                                                                                                | m   | 137,10000   | 240,00    | 32 904,00  | 800-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | D1.1-9 :<br>(46,2*2+21,85)*1,2                                                                                                      |     | 137,10000   |           |            |       |                          |
| 135  | 944945192R00  | Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m                      | m   | 822,60000   | 40,00     | 32 904,00  | 800-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | D1.1-9 :<br>(46,2*2+21,85)*1,2*6                                                                                                    |     | 822,60000   |           |            |       |                          |
| 136  | 944945812R00  | Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m                                                                                              | m   | 137,10000   | 85,00     | 11 653,50  | 800-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,<br>D1.1-9 :<br>(46,2*2+21,85)*1,2                                                  |     | 137,10000   |           |            |       |                          |
| 137  | 942991121Rxx  | Montáž, Pronájem a Demontáž stavebního výtahu                                                                                       | den | 180,00000   | 2 840,00  | 511 200,00 |       | Vlastní                  |
| 138  | 70921155R     | sítovina ochranná HDPE; se stabilizací proti UV; š = 2 500,0 mm; l = 20,000 m; hustota 1 : 1; plošná hmotnost 70 g/m2; stínění 70 % | m2  | 1 421,61196 | 1,00      | 1 421,61   | SPCM  | RTS 23/ II               |
|      |               | výměra - viz položka 941941052R00 :<br>1236,18431*1,15                                                                              |     | 1 421,61196 |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 95</b> |               | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             |           | <b>1 992 397,91</b> |       |                          |
| 139            | 952901111R00  | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 1 346,22800 | 170,00    | 228 858,76          | 801-1 | RTS 25/ I                |

D.1.1-3a ( 2.NP ) :

SP2.1 :

8,3+49,16+5,13+10,8+23,4

96,79000

SP2.2 :

2,58+6,31+1,8

10,69000

SP2.3 :

56,47+50,01+50,01+109,4

265,89000

nášlapy schodiště - Kámen :

(36,56-23,4)

13,16000

D.1.1-2a ( 1.NP ) :

SP1.1 :

63,83

63,83000

SP1.2 :

84,75+34,85+4,41+3,78+3,15+1,89+3,91+3,16+1,89+4,41+104,56

250,76000

SP1.3 :

191,45

191,45000

D.1.1-4 ( podkroví ) :

SP3.3 :

41,58

41,58000

půda - cca 20% plochy :

409,19/100\*20

81,83800

D.1.2-4 ( podkroví ), D.1.2-5 :

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                           | MJ   | Množství               | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | kompletní skladba podlahy :<br>SP3.2 :<br>(12,51+298,53+19,2-105,3)<br>SP3.1 :<br>105,3 |      | 224,94000<br>105,30000 |           |            |       |                          |
| 140  | 3420163_99    | Prachotěsná přepážka - montáž a demontáž                                                | m2   | 50,00000               | 1 340,00  | 67 000,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | napříč patry :<br>50                                                                    |      | 50,00000               |           |            |       |                          |
| 141  | 95_01         | Montáž a demontáž zárubně vč. dvevního křídla vč. kování do provizorní příčky           | sada | 3,00000                | 17 232,60 | 51 697,80  |       | Vlastní                  |
|      |               | napříč patry :<br>3                                                                     |      | 3,00000                |           |            |       |                          |
| 142  | 95_03         | Zakrývání stávajících prostor folií                                                     | m2   | 2 692,45600            | 38,00     | 102 313,33 |       | Vlastní                  |
|      |               | výměra - viz položka 952901111R00 :<br>1346,228*2                                       |      | 2 692,45600            |           |            |       |                          |
| 143  | 95_04         | Zakrývání stávajících prostor geotextilií, OSB deskami                                  | m2   | 444,25524              | 364,00    | 161 708,91 |       | Vlastní                  |
|      |               | výměra - viz položka 952901111R00 :<br>1346,228*0,33                                    |      | 444,25524              |           |            |       |                          |
| 144  | 95_GNS_01     | D + M úpravy niky pro rozvaděč v SDK kci, kompletně dle PD                              | ks   | 2,00000                | 26 140,00 | 52 280,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | D.1.1-4 ( podkroví ) :<br>2                                                             |      | 2,00000                |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|-------|--------------------------|
| 145  | 95_GNS_02     | D + M opravy nadpraží vč. dodávky L 80, zapravení pod malbu                                                                                  | ks | 4,00000  | 4 066,50   | 16 266,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | D.1.1-3a ( 2.NP ) :                                                                                                                          |    |          |            |            |       |                          |
|      |               | 4                                                                                                                                            |    | 4,00000  |            |            |       |                          |
| 146  | 95_GNS_03     | D + M úpravy niky pro rozvaděč a hydrant ve zdivu, kompletně dle PD                                                                          | ks | 3,00000  | 13 740,00  | 41 220,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :                                                                                                                |    |          |            |            |       |                          |
|      |               | 3                                                                                                                                            |    | 3,00000  |            |            |       |                          |
| 147  | 95_GNS_04     | D + M zapravení podlah po montáži Z12-Z15, Z20, kompletně dle PD                                                                             | m2 | 2,77350  | 4 260,00   | 11 815,11  |       | Vlastní                  |
|      |               | pro prvky Z12, Z/13, Z/15 :                                                                                                                  |    |          |            |            |       |                          |
|      |               | 0,1*1,46*4*1,5                                                                                                                               |    | 0,87600  |            |            |       |                          |
|      |               | 0,1*1,2*4*1,5                                                                                                                                |    | 0,72000  |            |            |       |                          |
|      |               | 0,1*1,2*2*2*1,5                                                                                                                              |    | 0,72000  |            |            |       |                          |
|      |               | Z/14 :                                                                                                                                       |    |          |            |            |       |                          |
|      |               | 0,1*1,4*1,5                                                                                                                                  |    | 0,21000  |            |            |       |                          |
|      |               | Z/20 :                                                                                                                                       |    |          |            |            |       |                          |
|      |               | 0,1*0,55*3*1,5                                                                                                                               |    | 0,24750  |            |            |       |                          |
| 148  | 95_GNS_05     | D + M Stávající relikt napájecího kamenného žlabu a 3ks vázacích ok pro koně budou vyjmuty, a budou nově osazeny do m.č.112 kompletně dle PD | ks | 1,00000  | 172 040,00 | 172 040,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | V místě osazení bude nově vytvořena jedno nová kopie koryta.                                                                                 |    |          |            |            |       |                          |
|      |               | Koryta budou podezděna z CP c š.150mm do v.1,1m. Parapet bude zakončen kamennou deskou.                                                      |    |          |            |            |       |                          |
| 149  | 95_GNS_06     | D + M V m.č.133 budou stávající dochované reliktů napájecích koryt a železná oka, kompletně dle PD                                           | ks | 1,00000  | 164 027,00 | 164 027,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | pro vázání koní zachovány (ochrana proti poškození během stavby).                                                                            |    |          |            |            |       |                          |
|      |               | V místech absence koryt bude nově provedeno zapravení a dozdění stěn                                                                         |    |          |            |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství  | Cena / MJ  | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|------------|-------|--------------------------|
| 150  | 95_GNS_07     | D + M stávající točité schodiště - doplnění a repase schodišťových stupňů a doplnění poškozených, kompletně dle PD<br><i>části umělým nebo přírodním kamenem (80%)</i>                     | ks  | 1,00000   | 290 200,00 | 290 200,00 |       | Vlastní                  |
| 151  | 95_GNS_08     | D + M natřen balkon nad vstupem m.č.121 - Konstrukce balkonu bude natřena, kompletně dle PD<br><i>černou matnou barvou v technologii pro zinkované konstrukce.</i>                         | ks  | 0,00000   | 19 400,00  | 0,00       |       | Vlastní                  |
| 152  | 95-02         | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily                                                                                                                                          | hod | 250,00000 | 560,00     | 140 000,00 |       | Vlastní                  |
| 153  | 95-02m        | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál                                                                                                                               | ks  | 1,00000   | 51 671,00  | 51 671,00  |       | Vlastní                  |
| 154  | 95-01         | Zednické výpomoci pro řemesla - 0,75% z HSV, ( drážky, prostupy, kapsy atd - vysekání, zapravení, odvoz a likvidace sutí, přesun hmot atd.. )<br><i>neuvedené v samostatných položkách</i> | %   | 0,75000   | 588 400,00 | 441 300,00 |       | Vlastní                  |

|                |              |                                                                                                            |    |          |          |           |                     |           |  |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|---------------------|-----------|--|
| <b>Díl: 96</b> |              | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                  |    |          |          |           | <b>2 288 738,39</b> |           |  |
| 155            | 962032231R00 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 55,67883 | 1 340,00 | 74 609,63 | 801-3               | RTS 25/ I |  |

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

*bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd.. :*

D.1.1-3a, D.1.1-3b ( 2.NP ) :

3,73\*0,8\*3,4\*1,15

11,66744

3,73\*0,35\*3,15\*1,15

4,72917

D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :

3,65\*0,30\*3,05\*3\*1,15

11,52214

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | 3,65*0,2*10,1*1,15                                                                                                                                                   |    | 8,47895  |           |            |       |                          |
|      |               | 3,65*0,5*(3,1+2,8)*1,15                                                                                                                                              |    | 12,38263 |           |            |       |                          |
|      |               | 3,65*0,3*3,15*2                                                                                                                                                      |    | 6,89850  |           |            |       |                          |
| 156  | 963031439R00  | Bourání cihelných kleneb na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 450 mm                                                                       | m2 | 14,80500 | 763,10    | 11 297,70  | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>vč. násypu a kompletních vrstev podlah<br>D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) : |    |          |           |            |       |                          |
|      |               | 4,7*3,15                                                                                                                                                             |    | 14,80500 |           |            |       |                          |
| 157  | 965042141R00  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2                           | m3 | 29,86960 | 6 631,10  | 198 068,30 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | vč. nášlapných vrstev a případných izolací :<br>podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :<br>D.1.1-3a ( 2.NP ) :                                            |    |          |           |            |       |                          |
|      |               | SP2.1 :                                                                                                                                                              |    |          |           |            |       |                          |
|      |               | 96,79*0,08                                                                                                                                                           |    | 7,74320  |           |            |       |                          |
|      |               | SP2.2 :                                                                                                                                                              |    |          |           |            |       |                          |
|      |               | 10,69*0,08                                                                                                                                                           |    | 0,85520  |           |            |       |                          |
|      |               | SP2.3 :                                                                                                                                                              |    |          |           |            |       |                          |
|      |               | 265,89*0,08                                                                                                                                                          |    | 21,27120 |           |            |       |                          |
| 158  | 965042221R00  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2                           | m3 | 1,63300  | 8 276,00  | 13 514,71  | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.1-3a, D.1.1-1a ( základy ) :                                                                                                                                     |    |          |           |            |       |                          |
|      |               | 0,2*(3,15*1,0+0,65*4,1+0,5*1,5+3,2*0,5)                                                                                                                              |    | 1,63300  |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 159  | 965042241R00  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2<br>D.1.1-3a, D.1.1-1a ( základy ) :<br>0,2*(3,2*19,9+10,1*8,55)<br>0,2*(3,95*(1,537+2,263)-0,65*0,65/2*2)                                                                                                       | m3 | 32,92450 | 5 412,80  | 178 213,73 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          | 30,00700  |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          | 2,91750   |            |       |                          |
| 160  | 965049111R00  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm<br>vč. nášlapných vrstev a případných izolací :<br>podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :<br>D.1.1-3a ( 2.NP ) :<br>SP2.1 :<br>96,79*0,08<br>SP2.2 :<br>10,69*0,08<br>SP2.3 :<br>265,89*0,08    | m3 | 29,86960 | 3 823,70  | 114 212,39 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          | 7,74320   |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          | 0,85520   |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          | 21,27120  |            |       |                          |
| 161  | 965049112R00  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm<br>drátkobeton :<br>D.1.1-3a, D.1.1-1a ( základy ) :<br>0,2*(3,15*1,0+0,65*4,1+0,5*1,5+3,2*0,5)<br>D.1.1-3a, D.1.1-1a ( základy ) :<br>0,2*(3,2*19,9+10,1*8,55)<br>0,2*(3,95*(1,537+2,263)-0,65*0,65/2*2) | m3 | 34,55750 | 3 185,50  | 110 082,92 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          | 1,63300   |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          | 30,00700  |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          | 2,91750   |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 162  | 965081112R00  | Bourání podlah z dlaždic půdních, , plochy do 1 m2<br>bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár<br>pro prvky Z12, Z/13, Z/15 :<br>0,1*1,46*4*1,5<br>0,1*1,2*4*1,5<br>0,1*1,2*2*2*1,5<br>Z/14 :<br>0,1*1,4*1,5<br>Z/20 :<br>0,1*0,55*3*1,5                                            | m2 | 2,77350   | 80,00     | 221,88    | 801-3 | RTS 25/ I                |
| 163  | 965081113R00  | Bourání podlah z dlaždic půdních, , plochy přes 1 m2<br>bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár<br>D.1.2-04 :<br>II :<br>(7,85*17,6+3,39*3,45)<br>nad bouraným stropem :<br>3,15*4,2<br>chodba :<br>20,99*4,15<br>I :<br>20,99*7,85<br>D.1.1-4 ( podkroví ) :<br>SP 3.3 :<br>41,58 | m2 | 456,54550 | 64,00     | 29 218,91 | 801-3 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 164  | 965082932R00  | Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy do 2 m2   | m3 | 0,41602  | 939,50    | 390,85    | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | pro prvky Z12, Z/13, Z/15 :                                                                    |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 0,1*1,46*4*1,5*0,15                                                                            |    | 0,13140  |           |           |       |                          |
|      |               | 0,1*1,2*4*1,5*0,15                                                                             |    | 0,10800  |           |           |       |                          |
|      |               | 0,1*1,2*2*2*1,5*0,15                                                                           |    | 0,10800  |           |           |       |                          |
|      |               | Z/14 :                                                                                         |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 0,1*1,4*1,5*0,15                                                                               |    | 0,03150  |           |           |       |                          |
|      |               | Z/20 :                                                                                         |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 0,1*0,55*3*1,5*0,15                                                                            |    | 0,03713  |           |           |       |                          |
| 165  | 965082933R00  | Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 | m3 | 68,48183 | 831,20    | 56 922,10 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.2-04 :                                                                                     |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | II :                                                                                           |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | (7,85*17,6+3,39*3,45)*0,15                                                                     |    | 22,47833 |           |           |       |                          |
|      |               | nad bouraným stropem :                                                                         |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 3,15*4,2*0,15                                                                                  |    | 1,98450  |           |           |       |                          |
|      |               | chodba :                                                                                       |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 20,99*4,15*0,15                                                                                |    | 13,06628 |           |           |       |                          |
|      |               | I :                                                                                            |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 20,99*7,85*0,15                                                                                |    | 24,71573 |           |           |       |                          |
|      |               | D.1.1-4 ( podkroví ) :                                                                         |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | SP 3.3 :                                                                                       |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 41,58*0,15                                                                                     |    | 6,23700  |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 166  | 967031132R00  | Přísekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou                                                                  | m2  | 13,01800 | 540,00    | 7 029,72   | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | bez odstupe, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), |     |          |           |            |       |                          |
|      |               | D.1.1-3a, D.1.1-3b ( 2.NP ) :                                                                                                                                  |     |          |           |            |       |                          |
|      |               | 3,73*0,8*2                                                                                                                                                     |     |          | 5,96800   |            |       |                          |
|      |               | D.1.1-4 ( podkroví ) :                                                                                                                                         |     |          |           |            |       |                          |
|      |               | 0,55*2,25*2*2                                                                                                                                                  |     |          | 4,95000   |            |       |                          |
|      |               | 0,5*2,1*2                                                                                                                                                      |     |          | 2,10000   |            |       |                          |
| 167  | 968061126R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2                                                                                                | kus | 1,00000  | 38,00     | 38,00      | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,                                                                             |     |          |           |            |       |                          |
|      |               | D.1.1-3a, D.1.1-3b ( 2.NP ) :                                                                                                                                  |     |          |           |            |       |                          |
|      |               | 1                                                                                                                                                              |     |          | 1,00000   |            |       |                          |
| 168  | 968062456R00  | Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy přes 2 m2                                                                                                    | m2  | 5,02530  | 540,40    | 2 715,67   | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),                                                                      |     |          |           |            |       |                          |
|      |               | D.1.1-3a, D.1.1-3b ( 2.NP ) :                                                                                                                                  |     |          |           |            |       |                          |
|      |               | 1,26*2,28                                                                                                                                                      |     |          | 2,87280   |            |       |                          |
|      |               | 1,05*2,05                                                                                                                                                      |     |          | 2,15250   |            |       |                          |
| 169  | 970051100R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm                                                                                   | m   | 28,80000 | 5 391,10  | 155 263,68 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.1-3a, D.1.1-1a ( základy ) :                                                                                                                               |     |          |           |            |       |                          |
|      |               | 0,2*(20+40+20+8*8)                                                                                                                                             |     |          | 28,80000  |            |       |                          |
| 170  | 970231250R00  | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 250 mm                                                                                                                     | m   | 3,35000  | 2 801,20  | 9 384,02   | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.2 - 01 :                                                                                                                                                   |     |          |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                              | MJ | Množství                        | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | 3,35                                                                                                                                                                                       |    | 3,35000                         |           |            |       |                          |
| 171  | 970231300R00  | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 300 mm                                                                                                                                                 | m  | 5,17500                         | 3 345,00  | 17 310,38  | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :<br>2*2,25*1,15                                                                                                                                               |    | 5,17500                         |           |            |       |                          |
| 172  | 970231350R00  | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 350 mm                                                                                                                                                 | m  | 16,46000                        | 3 972,90  | 65 393,93  | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.1-3a, D.1.1-3b ( 2.NP ) :<br>3,73*2<br>2,25*2*2                                                                                                                                        |    | 7,46000<br>9,00000              |           |            |       |                          |
| 173  | 970251200R00  | Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm                                                                                                                                                    | m  | 47,20750                        | 2 793,80  | 131 888,31 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.1-3a, D.1.1-1a ( základy ) :<br>pro základové pasy :<br>(3,15+2,975+4,1+3,825+0,2+1,*2+0,5+3,2*2)*1,15<br>vybourání ramp :<br>(3,15*2+1,5)*1,15<br>lem sousední podlahy :<br>10,1*1,15 |    | 26,62250<br>8,97000<br>11,61500 |           |            |       |                          |
| 174  | 971033641R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm                                      | m3 | 0,67500                         | 2 928,50  | 1 976,74   | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | základovém nebo nadzákladovém,<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).<br>D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :<br>0,3*1,0*2,25               |    | 0,67500                         |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 175  | 971033651R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm<br>základovém nebo nadzákladovém,<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).<br>bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd.. :<br>D.1.1-3a, D.1.1-3b ( 2.NP ) :<br>0,35*0,9*2,25*2*1,15<br>D.1.1-4 ( podkroví ) :<br>0,55*0,75*2,25*2*1,15<br>0,5*1,57*2,1*1,15 | m3 | 5,66059  | 3 225,30  | 18 257,10 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,63013  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 2,13469  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,89578  |           |           |       |                          |
| 176  | 973031824R00  | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm<br>D.1.1-3a, D.1.1-3b ( 2.NP ) :<br>3,73*2<br>D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :<br>3,65*2                                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 14,76000 | 304,00    | 4 487,04  | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 7,46000  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 7,30000  |           |           |       |                          |
| 177  | 973031825R00  | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 450 mm<br>D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :<br>3,65*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 7,30000  | 350,50    | 2 558,65  | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 7,30000  |           |           |       |                          |
| 178  | 974031664R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm<br>D.1.1-3a ( 2.NP ) :<br>P12 :<br>2*1,2*1,15*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 22,65500 | 565,90    | 12 820,46 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 5,52000  |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :                                                                                                                |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | P6 :                                                                                                                                         |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | 2*1,3*1,15                                                                                                                                   |    | 2,99000     |           |            |       |                          |
|      |               | D.1.1-4 ( podkroví ) :                                                                                                                       |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | P21 :                                                                                                                                        |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | 2,0*3*1,15                                                                                                                                   |    | 6,90000     |           |            |       |                          |
|      |               | P22 :                                                                                                                                        |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | 1,05*3*1,15*2                                                                                                                                |    | 7,24500     |           |            |       |                          |
| 179  | 974031666R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm | m  | 30,53250    | 586,00    | 17 892,05  | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.1-3a ( 2.NP ) :                                                                                                                          |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | P10 :                                                                                                                                        |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | 4*3,9*1,15                                                                                                                                   |    | 17,94000    |           |            |       |                          |
|      |               | P11 :                                                                                                                                        |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | 3*3,65*1,15                                                                                                                                  |    | 12,59250    |           |            |       |                          |
| 180  | 978011141R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 %                   | m2 | 610,43290   | 91,00     | 55 549,39  | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | OM3 :                                                                                                                                        |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :                                                                                                                |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | (84,75+63,68+25,2+34,85+104,56+191,45)*1,21                                                                                                  |    | 610,43290   |           |            |       |                          |
| 181  | 978011161R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 50 %                   | m2 | 1 405,20900 | 134,50    | 189 000,61 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | řešené místnosti ( nové podlahy ) :                                                                                                          |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | pozn. 13 :                                                                                                                                   |    |             |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                            | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | D.1.1-7 :                                                                                                                |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | B401-B425 :                                                                                                              |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 21,0*1,33+21,8*1,33+22,0+25,2+25,0+11,9+5,8+18,3+1,0+1,3+1,2+20,5+1,0+1,1+22,2+26,5                                      |    | 239,92400 |           |           |       |                          |
|      |               | D.1.1-3 :                                                                                                                |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | B201-B220 :                                                                                                              |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 21,5*1,33+21,8*1,33+20,1+20,0+4,8+18,3+2,5+2,0+1,1+24,0+25,0+2,4+3,4+18,0+23,7                                           |    | 222,88900 |           |           |       |                          |
|      |               | D.1.1-5 :                                                                                                                |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | B301-B375 :                                                                                                              |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 21,2*1,33+20,3+28,9+21,2+1,9+1,5+2,3+3,4+18,1+2,2+3,3+18,2+21,0+19,4+1,7+2,3+3,4+18,2+25,1+18,2+2,3+3,3+23,8+86,5        |    | 374,69600 |           |           |       |                          |
|      |               | 2,6+3,1+18,2+2,5+3,3+18,2+24,0+23,1+2,5+3,3+18,2+23,0+2,4+3,4+18,2+18,1+3,7+28,5+2,2+3,3+18,2+21,8                       |    | 261,80000 |           |           |       |                          |
|      |               | 22,5+1,4+2,6+3,3+18,2+23,0+2,5+3,4+18,2+23,0+2,4+3,4+18,2+23,0+2,4+3,4+18,2+23,0+2,5+3,4+18,2+23,1+2,6+3,2+17,7+23,1     |    | 305,90000 |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                          |    |           |           |           |       |                          |
| 182  | 978013141R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 % | m2 | 244,14345 | 63,40     | 15 478,69 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :                                                                                            |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | OM1 :                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 120 :                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 1,35*(8,35*2+10,4+0,65*4*4+0,35*10)                                                                                      |    | 55,35000  |           |           |       |                          |
|      |               | 121 :                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 1,35*(3,2*2+3,0*2+1,5*2+7,05*2+8,35*2)                                                                                   |    | 62,37000  |           |           |       |                          |
|      |               | 122 :                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 1,35*(0,65+0,817)                                                                                                        |    | 1,98045   |           |           |       |                          |
|      |               | 123 :                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 1,35*(10,45+0,65*2+0,4*3+0,2+3,5+0,3*4)                                                                                  |    | 24,09750  |           |           |       |                          |
|      |               | 124 :                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                            | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 1,35*2,1                                                                                                                 |    | 2,83500   |           |           |       |                          |
|      |               | 132 :                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 1,35*(10,45*2+11,6*2+0,15*8+0,65*4*4)                                                                                    |    | 75,19500  |           |           |       |                          |
|      |               | SOICZAR :                                                                                                                |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 1,35*(2,1+2,25+0,9+0,3+0,54+0,4+0,4+0,35+0,35+0,54)                                                                      |    | 10,97550  |           |           |       |                          |
|      |               | ostění :                                                                                                                 |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | (0,35*(1,7*6*2+2,0*6))                                                                                                   |    | 11,34000  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                          |    |           |           |           |       |                          |
| 183  | 978013161R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 % | m2 | 730,80330 | 103,00    | 75 272,74 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | OM4 :                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | D.1.1-3a, D.1.1-3b ( 2.NP ) :                                                                                            |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 217 :                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 3,65*(1,775)                                                                                                             |    | 6,47875   |           |           |       |                          |
|      |               | -1,2*2,25                                                                                                                |    | -2,70000  |           |           |       |                          |
|      |               | 218 :                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 3,65*(14,25*2+3,45)                                                                                                      |    | 116,61750 |           |           |       |                          |
|      |               | -(1,13*2,14*2+1,26*2,28+1,2*2,25)                                                                                        |    | -10,40920 |           |           |       |                          |
|      |               | 219 :                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 3,65*(6,45*2-3,15+3,45+4,55+0,35)                                                                                        |    | 66,06500  |           |           |       |                          |
|      |               | -(0,9*2,25*2+1,97*2,05)                                                                                                  |    | -8,08850  |           |           |       |                          |
|      |               | 220 :                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 3,65*(7,25*2-(0,35+0,65)+0,35+0,8+7,2+7,2+0,35)                                                                          |    | 107,31000 |           |           |       |                          |
|      |               | -(1,2*2,25*2+1,13*2,14)                                                                                                  |    | -7,81820  |           |           |       |                          |
|      |               | NO :                                                                                                                     |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | -2,15*1,15                                                                                                               |    | -2,47250  |           |           |       |                          |
|      |               | 221 :                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | 3,65*(6,4*2-0,65*2+7,85*2)                |    | 99,28000  |           |        |       |                          |
|      |               | -(1,13*2,14*1,2*2,25*2)                   |    | -13,05828 |           |        |       |                          |
|      |               | NO :                                      |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | -2,15*1,15                                |    | -2,47250  |           |        |       |                          |
|      |               | 222 :                                     |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 3,65*(6,4*2-0,65*2+7,85*2)                |    | 99,28000  |           |        |       |                          |
|      |               | -(1,13*2,14*1,2*2,25*2)                   |    | -13,05828 |           |        |       |                          |
|      |               | 223 :                                     |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 3,65*(14,05*2+7,85*2-(0,675*2+0,7)*0,8*3) |    | 141,91200 |           |        |       |                          |
|      |               | -(1,26*2,28+1,2*2,25*4)                   |    | -13,67280 |           |        |       |                          |
|      |               | NO :                                      |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | -1,55*2,25*1,15                           |    | -4,01063  |           |        |       |                          |
|      |               | 229 :                                     |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 3,65*1,2                                  |    | 4,38000   |           |        |       |                          |
|      |               | -0,9*2,25                                 |    | -2,02500  |           |        |       |                          |
|      |               | 220 :                                     |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 1,65*3,3                                  |    | 5,44500   |           |        |       |                          |
|      |               | 221 :                                     |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 1,65*3,3                                  |    | 5,44500   |           |        |       |                          |
|      |               | 230 :                                     |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 1,65*(1,0+0,65+0,05+0,05)                 |    | 2,88750   |           |        |       |                          |
|      |               | 231 :                                     |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 1,65*3,95                                 |    | 6,51750   |           |        |       |                          |
|      |               | 233 :                                     |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 1,65*(2,0+0,9)                            |    | 4,78500   |           |        |       |                          |
|      |               | 232 :                                     |    |           |           |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | 3,65*(3,525)                                                                                                              |    | 12,86625  |           |            |       |                          |
|      |               | -(1,2*2,25)                                                                                                               |    | -2,70000  |           |            |       |                          |
|      |               | D.1.1-4 ( podkroví ) :                                                                                                    |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | (0,63+6,78)/2*19,918                                                                                                      |    | 73,79619  |           |            |       |                          |
|      |               | -1,57*2,1                                                                                                                 |    | -3,29700  |           |            |       |                          |
|      |               | 4,25*(0,628*4+0,588*4+1,21*2+1,314*2+1,266*2+1,251*2)                                                                     |    | 63,52050  |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                           |    |           |           |            |       |                          |
| 184  | 978013191R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 749,48250 | 205,80    | 154 243,50 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | na stávajícím zdivu pod obklad :                                                                                          |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | D.1.1-3a, D.1.1-3b ( 2.NP ) :                                                                                             |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 220 :                                                                                                                     |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | SZ :                                                                                                                      |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 2,0*3,3                                                                                                                   |    | 6,60000   |           |            |       |                          |
|      |               | 221 :                                                                                                                     |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | SZ :                                                                                                                      |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 2,0*3,3                                                                                                                   |    | 6,60000   |           |            |       |                          |
|      |               | 230 :                                                                                                                     |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | SZ :                                                                                                                      |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 2,0*(1,0+0,65+0,05+0,05)                                                                                                  |    | 3,50000   |           |            |       |                          |
|      |               | 231 :                                                                                                                     |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | SZ :                                                                                                                      |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 2,0*3,95                                                                                                                  |    | 7,90000   |           |            |       |                          |
|      |               | 233 :                                                                                                                     |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | SZ :                                                                                                                      |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 2,0*(2,0+0,9)                                                                                                             |    | 5,80000   |           |            |       |                          |
|      |               | D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :                                                                                             |    |           |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | 125 :                                |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | SZ :                                 |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 2,0*0,35                             |    | 0,70000   |           |        |       |                          |
|      |               | 126 :                                |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | SZ :                                 |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 2,0*0,54                             |    | 1,08000   |           |        |       |                          |
|      |               | 128 :                                |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | SZ :                                 |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 2,0*0,75                             |    | 1,50000   |           |        |       |                          |
|      |               | 129 :                                |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | SZ :                                 |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 2,0*(0,54+0,4)                       |    | 1,88000   |           |        |       |                          |
|      |               | 130 :                                |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | SZ :                                 |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 2,0*(0,9+0,3)                        |    | 2,40000   |           |        |       |                          |
|      |               | 131 :                                |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | SZ :                                 |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 2,0*(2,25+2,1)                       |    | 8,70000   |           |        |       |                          |
|      |               | -0,9*2,0                             |    | -1,80000  |           |        |       |                          |
|      |               | 123 :                                |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | SZ :                                 |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 0,75*0,5                             |    | 0,37500   |           |        |       |                          |
|      |               | D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :        |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | OM1 :                                |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 3,9*(10,25*2+19,9*2+0,3*24+0,65*4*8) |    | 344,37000 |           |        |       |                          |
|      |               | -(1,6*0,95*7+1,6*2,35)               |    | -14,40000 |           |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství                                       | Cena / MJ | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------------------------|
|      |               | 0,3*(0,95*2*7+1,6*7)<br>výměra - viz položka 612434113RT1 :<br>366,9275                                                                                                                                                                                                         |    | 7,35000<br>366,92750                           |           |            |         |                          |
| 185  | 978015221R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupní složitosti, v rozsahu do 10 %<br>výměra - viz položka 622422122R00 :<br>896,55909                                                                               | m2 | 896,55909                                      | 23,80     | 21 338,11  | 801-3   | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 896,55909                                      |           |            |         |                          |
| 186  | 978023411R00  | Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového<br>D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :<br>OM1 :<br>3,9*(10,25*2+19,9*2+0,3*24+0,65*4*8)<br>-(1,6*0,95*7+1,6*2,35)<br>0,3*(0,95*2*7+1,6*7)<br>výměra - viz položka 612434113RT1 :<br>366,9275                    | m2 | 704,24750                                      | 218,00    | 153 525,96 | 801-3   | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 344,37000<br>-14,40000<br>7,35000<br>366,92750 |           |            |         |                          |
| 187  | 713101122R00  | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm<br>otvory do 1m2 zanedbány :<br>D.1.1-8 ( střecha ) :<br>vikýře :<br>1,19*1,5*3,65*4*1,15*2 | m2 | 59,94030                                       | 49,90     | 2 991,02   | 800-713 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 59,94030                                       |           |            |         |                          |
| 188  | 762342814R00  | Demontáž bednění a laťování kontralatí střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí                                                                                                                                                                        | m2 | 596,80285                                      | 65,00     | 38 792,19  | 800-762 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                           | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem      | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-------------|---------|--------------------------|
|      |               | otvory do 1m2 zanedbány :                                                                               |     |             |           |             |         |                          |
|      |               | D.1.1-8 ( střecha ) :                                                                                   |     |             |           |             |         |                          |
|      |               | vikýře :                                                                                                |     |             |           |             |         |                          |
|      |               | 1,19*1,5*3,65*4*1,15                                                                                    |     |             |           | 29,97015    |         |                          |
|      |               | opravovaná střecha :                                                                                    |     |             |           |             |         |                          |
|      |               | 1,19*21,8*21,85                                                                                         |     |             |           | 566,83270   |         |                          |
|      |               |                                                                                                         |     |             |           |             |         |                          |
| 189  | 762811811R00  | Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm                         | m2  | 164,77150   | 145,00    | 23 891,87   | 800-762 | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.2-04 :                                                                                              |     |             |           |             |         |                          |
|      |               | I :                                                                                                     |     |             |           |             |         |                          |
|      |               | 20,99*7,85                                                                                              |     |             |           | 164,77150   |         |                          |
|      |               |                                                                                                         |     |             |           |             |         |                          |
| 190  | 764362811R00  | Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45° | kus | 4,00000     | 650,00    | 2 600,00    | 800-764 | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.1-8 ( střecha ) :                                                                                   |     |             |           |             |         |                          |
|      |               | 4                                                                                                       |     |             |           | 4,00000     |         |                          |
|      |               |                                                                                                         |     |             |           |             |         |                          |
| 191  | 765799301R00  | Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž                                                           | m2  | 1 193,60570 | 29,00     | 34 614,57   | 800-765 | RTS 25/ I                |
|      |               | otvory do 1m2 zanedbány :                                                                               |     |             |           |             |         |                          |
|      |               | D.1.1-8 ( střecha ) :                                                                                   |     |             |           |             |         |                          |
|      |               | vikýře :                                                                                                |     |             |           |             |         |                          |
|      |               | 1,19*1,5*3,65*4*1,15*2                                                                                  |     |             |           | 59,94030    |         |                          |
|      |               | opravovaná střecha :                                                                                    |     |             |           |             |         |                          |
|      |               | 1,19*21,8*21,85*2                                                                                       |     |             |           | 1 133,66540 |         |                          |
|      |               |                                                                                                         |     |             |           |             |         |                          |
| 192  | 764311831RA1  | Demontáž krytiny, falcovaná krytina, do 25 m2, do 45°                                                   | m2  | 29,97015    | 288,80    | 8 655,38    |         | Vlastní                  |
|      |               | vč. klempířských prvků                                                                                  |     |             |           |             |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | D.1.1-8 ( střecha ) :<br>1,19*1,5*3,65*4*1,15                                                                                                                                     |    | 29,97015  |           |            |       |                          |
| 193  | 764311832RX1  | Demontáž krytiny, falcovaná krytina, nad 25 m2, do 45°<br>vč. klempířských prvků<br>otvory do 1m2 zanedbány :<br>D.1.1-8 ( střecha ) :<br>opravovaná střecha :<br>1,19*21,8*21,85 | m2 | 566,83270 | 255,00    | 144 542,34 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                   |    | 566,83270 |           |            |       |                          |
| 194  | 963011512RX   | Bourání stropů z tvárnic tl.15 cm, nosníky ocelové<br>D.1.2 - 03 :<br>3,15*4,2                                                                                                    | m2 | 13,23000  | 447,00    | 5 913,81   |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                   |    | 13,23000  |           |            |       |                          |
| 195  | 963016219R00  | Demontáž podkroví z SDK desek vč. roštu<br>D.1.1-8 ( střecha ) :<br>1,19*1,5*3,65*4*1,15                                                                                          | m2 | 29,97015  | 516,80    | 15 488,57  |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                   |    | 29,97015  |           |            |       |                          |
| 196  | 965_07        | Demontáž vnějších výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace<br>D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :<br>pro O1 :<br>1,6*0,95*15                                            | m2 | 22,80000  | 1 940,00  | 44 232,00  |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                   |    | 22,80000  |           |            |       |                          |
| 197  | 965_08        | Bourání cihelného zdiva - odvoz a likvidace, přesně nezměřitelné plochy<br>D.1.2 - 01 :<br>3,35*0,23*0,3/2                                                                        | m3 | 0,11558   | 35 248,40 | 4 074,01   |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                   |    | 0,11558   |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
| 198             | 965048150RAY  | Dočištění a odmaštění povrchu nosné kce podlah po odstranění bouraných vrstev<br>D.1.2-4 ( podkroví ), D.1.2-5 :<br>II :<br>((2,834+5,016)*20,99-3,15*4,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 151,54150 | 284,50    | 43 113,56           |       | Vlastní                  |
| 199             | 965081813R0R  | Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2, pro další použití<br>Původní šatovská dlažba bude uložena na palety a bude uskladněna dle požadavku NPÚ.<br>D.1.1-3a, D.1.1-1a ( základy ) :<br>3,2*19,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 63,68000  | 340,00    | 21 651,20           |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           | <b>2 730 828,57</b> |       |                          |
| 200             | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812<br>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, :<br>44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,60,61,62,63,64,70,71,73,74,75,77,79,81,82,84,85,86,87,88,89, :<br>90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,117, :<br>120,123,124,125,126,127,128,130,131,134,135,138,139,155,156,168,169,174,175,194,195, :<br>Součet : 459,73545 | t  | 459,73545 | 5 940,00  | 2 730 828,57        | 801-4 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 994</b> |               | <b>Požární ochrana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |           | <b>136 278,60</b>   |       |                          |
| 201             | 994-1         | D + M hasící přístroj s hasící schopností dle PBR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 27,00000  | 3 291,80  | 88 878,60           |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                              | MJ   | Množství              | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
| 202             | 994-T         | D + M Výstražné a bezpečnostní tabulky - dle PBR                                                                           | sada | 1,00000               | 47 400,00 | 47 400,00         |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: 711</b> |               | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                                  |      |                       |           | <b>649 406,24</b> |         |                          |
| 203             | 711132311R00  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků                     | m2   | 44,38250              | 319,00    | 14 158,02         | 800-711 | RTS 25/ I                |
|                 |               | D.1.1-3a, D.1.1-1a ( základy ) :<br>vnější izolace :<br>(0,8+1,25)*(10,1+11,55)                                            |      | 44,38250              |           |                   |         |                          |
| 204             | 711471051R00  | Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, bez dodávky fólie                                         | m2   | 346,04900             | 397,00    | 137 381,45        | 800-711 | RTS 25/ I                |
|                 |               | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :<br>D.1.1-2a ( 1.NP ) :<br>SP1.1 :<br>63,83*1,1<br>SP1.2 :<br>250,76*1,1 |      | 70,21300<br>275,83600 |           |                   |         |                          |
| 205             | 711472051R00  | Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů svislá, bez dodávky fólie                                            | m2   | 44,38250              | 508,20    | 22 555,19         | 800-711 | RTS 25/ I                |
|                 |               | D.1.1-3a, D.1.1-1a ( základy ) :<br>vnější izolace :<br>(0,8+1,25)*(10,1+11,55)                                            |      | 44,38250              |           |                   |         |                          |
| 206             | 711491171R00  | Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textilie, materiál ve specifikaci                  | m2   | 346,04900             | 98,80     | 34 189,64         | 800-711 | RTS 25/ I                |
|                 |               | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :<br>D.1.1-2a ( 1.NP ) :                                                  |      |                       |           |                   |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | SP1.1 :                                                                                                                                                             |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | 63,83*1,1                                                                                                                                                           |    | 70,21300  |           |           |         |                          |
|      |               | SP1.2 :                                                                                                                                                             |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | 250,76*1,1                                                                                                                                                          |    | 275,83600 |           |           |         |                          |
| 207  | 711491271R00  | Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, podkladní textilie, materiál ve specifikaci                                                              | m2 | 44,38250  | 140,00    | 6 213,55  | 800-711 | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.1-3a, D.1.1-1a ( základy ) :                                                                                                                                    |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | vnější izolace :                                                                                                                                                    |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | (0,8+1,25)*(10,1+11,55)                                                                                                                                             |    | 44,38250  |           |           |         |                          |
| 208  | 711491272R00  | Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, ochranná textilie, materiál ve specifikaci                                                               | m2 | 44,38250  | 140,00    | 6 213,55  | 800-711 | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.1-3a, D.1.1-1a ( základy ) :                                                                                                                                    |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | vnější izolace :                                                                                                                                                    |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | (0,8+1,25)*(10,1+11,55)                                                                                                                                             |    | 44,38250  |           |           |         |                          |
| 209  | 711210020RAA  | Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna                         | m2 | 54,91375  | 1 409,80  | 77 417,40 | AP-PSV  | RTS 25/ I                |
|      |               | Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky. |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | za obkladem - cca 30% plochy :                                                                                                                                      |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | výměra - viz položka 781415016RX :                                                                                                                                  |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | 147,4125/100*30                                                                                                                                                     |    | 44,22375  |           |           |         |                          |
|      |               | D.1.1-3a ( 2.NP ) :                                                                                                                                                 |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | SP2.2 :                                                                                                                                                             |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | 2,58+6,31+1,8                                                                                                                                                       |    | 10,69000  |           |           |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 210  | 28323113R     | Fólie profilovaná funkce: drenážní; materiál: PE-HD; výška nopů = 20 mm | m2 | 51,03987 | 267,00    | 13 627,65 | SPCM  | RTS 25/ I                |

D.1.1-3a, D.1.1-1a ( základy ) :

vnější izolace :

(0,8+1,25)\*(10,1+11,55)\*1,15

51,03988

|     |             |                         |    |           |        |            |  |         |
|-----|-------------|-------------------------|----|-----------|--------|------------|--|---------|
| 211 | 28325010R75 | Fólie HDPE 1000x0,75 mm | m2 | 448,99622 | 577,00 | 259 070,82 |  | Vlastní |
|-----|-------------|-------------------------|----|-----------|--------|------------|--|---------|

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

D.1.1-2a ( 1.NP ) :

SP1.1 :

63,83\*1,1\*1,15

80,74495

SP1.2 :

250,76\*1,1\*1,15

317,21140

D.1.1-3a, D.1.1-1a ( základy ) :

vnější izolace :

(0,8+1,25)\*(10,1+11,55)\*1,15

51,03988

|     |           |                                                                                                                                                                              |    |           |       |           |      |           |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|------|-----------|
| 212 | 69366198R | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m | m2 | 500,03610 | 56,00 | 28 002,02 | SPCM | RTS 25/ I |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|------|-----------|

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

D.1.1-2a ( 1.NP ) :

SP1.1 :

63,83\*1,1\*1,15

80,74495

SP1.2 :

250,76\*1,1\*1,15

317,21140

D.1.1-3a, D.1.1-1a ( základy ) :

vnější izolace :

(0,8+1,25)\*(10,1+11,55)\*2\*1,15

102,07975

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                      | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 213  | 998711203R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m<br>50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | %  | 5 214,11890 | 9,70      | 50 576,95 | 800-711 | RTS 25/ I                |

|                 |              |                                                      |    |           |       |                     |         |           |
|-----------------|--------------|------------------------------------------------------|----|-----------|-------|---------------------|---------|-----------|
| <b>Díl: 713</b> |              | <b>Izolace tepelné</b>                               |    |           |       | <b>2 202 755,27</b> |         |           |
| 214             | 713111111R00 | Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, | m2 | 418,00800 | 98,80 | 41 299,19           | 800-713 | RTS 25/ I |

D.1.1-4 ( podkroví ) :

SP 4.2 :

41,58\*1,1

45,73800

D.1.1-3a ( 2.NP ) :

(8,3+49,16+56,47+50,01+50,01+109,4+5,13+10,8+22,3+2,58+6,31+1,8)

372,27000

|     |              |                                                    |    |             |        |            |         |           |
|-----|--------------|----------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|---------|-----------|
| 215 | 713111130R00 | Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, | m2 | 1 087,25540 | 207,50 | 225 605,50 | 800-713 | RTS 25/ I |
|-----|--------------|----------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|---------|-----------|

otvory do 1m2 zanedbány :

D.1.1-8 ( střecha ) :

opravovaná střecha :

1,19\*21,8\*21,85\*2

1 133,66540

-1,19\*3,25\*6,0\*2

-46,41000

|     |              |                                                                                                          |    |           |        |           |         |           |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| 216 | 713111211RK6 | Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spojů, včetně<br>dodávky fólie | m2 | 543,62770 | 174,00 | 94 591,22 | 800-713 | RTS 25/ I |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|---------|-----------|

včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.

otvory do 1m2 zanedbány :

D.1.1-8 ( střecha ) - SP4.1 :

opravovaná střecha :

1,19\*21,8\*21,85

566,83270

-1,19\*3,25\*6,0

-23,20500

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 217  | 713111221RK6  | Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie<br><i>včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.</i><br>D.1.1-4 ( podkroví ) :<br>SP 4.2 :<br>41,58*1,1<br><br>45,73800                                                     | m2 | 45,73800  | 153,00    | 6 997,91  | 800-713 | RTS 25/ I                |
| 218  | 713121111R00  | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu<br>D.1.2-4 ( podkroví ), D.1.2-5 :<br>I :<br>(5,06+2,79)*20,99<br>II :<br>((2,834+5,016)*20,99-3,15*4,2)*2<br>D.1.1-3a, D.1.1-1a ( základy ) :<br>1,793*3,25<br>D.1.1-4 ( podkroví ) :<br>SP 3.3 :<br>41,58<br><br>41,58000 | m2 | 515,26175 | 80,00     | 41 220,94 | 800-713 | RTS 25/ I                |
| 219  | 713121121R00  | Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu<br>podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :<br>D.1.1-2a ( 1.NP ) :<br>SP1.1 :<br>63,83<br>SP1.2 :<br>250,76<br><br>63,83000<br><br>250,76000                                                                       | m2 | 314,59000 | 160,00    | 50 334,40 | 800-713 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------|--------------------------|
| 220  | 713191100RT9  | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie<br>podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :<br>D.1.1-2a ( 1.NP ) :<br>SP1.1 :<br>63,83<br>SP1.2 :<br>250,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 314,59000 | 49,00     | 15 414,91  | 800-713 | RTS 25/ I                |
| 221  | 713191221R00  | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu<br>odměřeno kreslicím programem :<br>255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 255,00000 | 59,20     | 15 096,00  | 800-713 | RTS 25/ I                |
| 222  | 713511321RT1  | Izolace tepelné protipožární nástríkem Nátěr protipožární dřeva stupeň hořlavosti C1, Hmota<br>nátěrová funkce: protipožární; barva: bezbarvá<br>Provedení jedné vrstvy zpěňujícího protipožárního nátěru a vrstvy krycího protipožárního nátěru včetně dodávky.<br>Protipožární nátěr na dřevo - čirý, zpěňující nátěr na dřevo chránící dřevo a dřevěné materiály před ohněm (zvýšení požární odolnosti dřevěných konstrukcí, snížení indexu šíření plamene na povrchu na is = 0,0 mm/min a snížení třídy reakce na oheň na B s1, d0), bezbarvý<br>Pozn.<br>Viditelné dřevěné sloupy ve 3.N.P. (mimo půdní prostor) namáhané na vzpěr o rozměru 200 x 200 mm mají požární odolnost dle Eurokódů tab. 5.2.1e R 30. Dřevěné sloupy o větších rozměrech mají požadovanou požární odolnost.<br>Viditelné dřevěné trámy ve 3.N.P. (mimo půdní prostor) namáhané na ohyb o rozměru 100 x 160 mm nebo 120 x 120 mm mají požární odolnost dle Eurokódů tab. 5.1.1 R 30. Dřevěné trámy o větších rozměrech mají požadovanou požární odolnost.<br>Pokud budou dřevěné sloupy nebo trámy o menších rozměrech musí být opatřeny požárním nátěrem na dřevo, aby byla dosažena její požadovaná požární odolnost R 30. Požární nátěr musí mít dle ČSN 730810 čl. 4.12 prokázanou životnost min. 10 let - atest bude doložen při kolaudaci a může být použit jen u konstrukcí které i po zabudování jsou přístupné k obnovení ochrany, jakož i ke kontrole stavu. | m2 | 112,50000 | 1 686,30  | 189 708,75 | 800-713 | RTS 25/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | Požární nátěr musí být proveden v souladu s ustanovením ČSN 730810 příl. D.<br>odměřeno kreslícím programem :<br>112,5                                                                                                                                                                                          |    |           |           | 112,50000  |       |                          |
| 223  | 28375461R     | Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 40,0 mm; OH = 35 kg/m <sup>3</sup> ; lambda = 0,033 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 200 kPa<br>podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :<br>D.1.1-2a ( 1.NP ) :<br>SP1.1 :<br>63,83*1,02<br>SP1.2 :<br>250,76*1,02 | m2 | 320,88180 | 312,10    | 100 147,21 | SPCM  | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           | 65,10660   |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           | 255,77520  |       |                          |
| 224  | 283754621R    | Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 50,0 mm; OH = 35 kg/m <sup>3</sup> ; lambda = 0,033 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa<br>podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :<br>D.1.1-2a ( 1.NP ) :<br>SP1.1 :<br>63,83*1,02<br>SP1.2 :<br>250,76*1,02 | m2 | 320,88180 | 389,30    | 124 919,28 | SPCM  | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           | 65,10660   |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           | 255,77520  |       |                          |
| 225  | 28375464R     | Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 35 kg/m <sup>3</sup> ; lambda = 0,036 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa<br>D.1.1-3a, D.1.1-1a ( základy ) :<br>1,793*3,25*1,02                                                                         | m2 | 5,94379   | 786,90    | 4 677,17   | SPCM  | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           | 5,94380    |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 226  | 28375766.AR   | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa<br>D.1.2-4 ( podkroví ), D.1.2-5 :<br>II :<br>((2,834+5,016)*20,99-3,15*4,2)*0,13*1,02                                                                                                                           | m3 | 20,09440    | 4 306,00  | 86 526,49  | SPCM  | RTS 24/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 20,09440    |           |            |       |                          |
| 227  | 63151375.AR   | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 120,0 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K)<br>otvory do 1m2 zanedbány :<br>D.1.1-8 ( střecha ) :<br>opravovaná střecha :<br>1,19*21,8*21,85*1,02<br>-1,19*3,25*6,0*1,02                                                                                                | m2 | 554,50025   | 448,80    | 248 859,71 | SPCM  | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 578,16935   |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | -23,66910   |           |            |       |                          |
| 228  | 63151378.AR   | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 180,0 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K)<br>otvory do 1m2 zanedbány :<br>D.1.1-8 ( střecha ) :<br>opravovaná střecha :<br>1,19*21,8*21,85*1,02<br>-1,19*3,25*6,0*1,02<br>D.1.1-3a ( 2.NP ) :<br>(8,3+49,16+56,47+50,01+50,01+109,4+5,13+10,8+22,3+2,58+6,31+1,8)*1,2 | m2 | 1 001,22425 | 673,60    | 674 424,65 | SPCM  | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 578,16935   |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | -23,66910   |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 446,72400   |           |            |       |                          |
| 229  | 63151379.AR   | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 200,0 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K)<br>D.1.1-4 ( podkroví ) :<br>SP 4.2 :                                                                                                                                                                                       | m2 | 46,65276    | 747,60    | 34 877,60  | SPCM  | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č.                                                      | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                | MJ | Množství     | Cena / MJ | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|------------|---------|--------------------------|
|                                                           |               | 41,58*1,1*1,02                                                                                                                               |    | 46,65276     |           |            |         |                          |
| 230                                                       | 63151442R     | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tloušťka d = 30,0 mm; OH = 130 kg/m3; lambda = 0,036 W/(m.K) | m2 | 365,05086    | 386,70    | 141 165,17 | SPCM    | RTS 25/ I                |
|                                                           |               | D.1.2-4 ( podkroví ) , D.1.2-5 :                                                                                                             |    |              |           |            |         |                          |
|                                                           |               | I :                                                                                                                                          |    |              |           |            |         |                          |
|                                                           |               | (5,06+2,79)*20,99*1,02                                                                                                                       |    | 168,06693    |           |            |         |                          |
|                                                           |               | II :                                                                                                                                         |    |              |           |            |         |                          |
|                                                           |               | ((2,834+5,016)*20,99-3,15*4,2)*1,02                                                                                                          |    | 154,57233    |           |            |         |                          |
|                                                           |               | D.1.1-4 ( podkroví ) :                                                                                                                       |    |              |           |            |         |                          |
|                                                           |               | SP 3.3 :                                                                                                                                     |    |              |           |            |         |                          |
|                                                           |               | 41,58*1,02                                                                                                                                   |    | 42,41160     |           |            |         |                          |
| 231                                                       | 998713203R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m                                                                                    | %  | 20 958,66100 | 5,10      | 106 889,17 | 800-713 | RTS 25/ I                |
|                                                           |               | 50 m vodorovně                                                                                                                               |    |              |           |            |         |                          |
| <b>Díl: 714 Izolace akustické a protitřesové 4 550,58</b> |               |                                                                                                                                              |    |              |           |            |         |                          |
| 232                                                       | 714183001R00  | Montáž akustické izolace podlah                                                                                                              | m2 | 2,31600      | 294,00    | 680,90     |         | Vlastní                  |
|                                                           |               | pro prvky Z12, Z13, Z15 :                                                                                                                    |    |              |           |            |         |                          |
|                                                           |               | 0,1*1,46*4*1,5                                                                                                                               |    | 0,87600      |           |            |         |                          |
|                                                           |               | 0,1*1,2*4*1,5                                                                                                                                |    | 0,72000      |           |            |         |                          |
|                                                           |               | 0,1*1,2*2*2*1,5                                                                                                                              |    | 0,72000      |           |            |         |                          |
| 233                                                       | 27240069.AR   | deska izolační tlumící; pryž; povrch lehce pórovitý; rovná hrana; tl. 15,0 mm; obj. hmotnost 780,00 kg/m3                                    | m2 | 2,66340      | 1 370,00  | 3 648,86   | SPCM    | RTS 24/ II               |
|                                                           |               | pro prvky Z12, Z13, Z15 :                                                                                                                    |    |              |           |            |         |                          |
|                                                           |               | 0,1*1,46*4*1,5*1,15                                                                                                                          |    | 1,00740      |           |            |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                          | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------|--------------------------|
|      |               | 0,1*1,2*4*1,5*1,15                                                                                                                     |    | 0,82800  |           |        |         |                          |
|      |               | 0,1*1,2*2*2*1,5*1,15                                                                                                                   |    | 0,82800  |           |        |         |                          |
| 234  | 998714203R00  | Přesun hmot v objektech výšky do 24 m<br>50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | %  | 43,29760 | 5,10      | 220,82 | 800-714 | RTS 25/ I                |

| Díl: 751 |           | Ocelové konstrukce                                                                                                | 391 939,86 |           |        |           |  |         |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|--|---------|
| 235      | 767_01_20 | D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů, pomocné ocelové kce do 10kg | kg         | 166,18565 | 543,00 | 90 238,81 |  | Vlastní |

D.1.2 - 06 :

spojka 1 :

5,5\*20

110,00000

spojka 2 :

1,2\*40

48,00000

10% prořez, 10% svary, spojovací prostředky :

D.1.2-04 :

0,15\*3,79\*8\*1,1\*1,1

5,50308

D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :

L profil 70 d.300mm (+ 3x šroub d.16) ... 1ks :

(Pozn.: pro uložení překladu nad dveřmi z m.č.122 do 128 - Překlad se nesmí zasekat do pilíře) :

0,3\*7,39\*1,1\*1,1

2,68257

|     |            |                                                                                      |    |           |        |           |  |         |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|--|---------|
| 236 | 767_01_VZT | D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů | kg | 108,90000 | 617,00 | 67 191,30 |  | Vlastní |
|     |            | 10% prořez, 10% svary, spojovací prostředky :                                        |    |           |        |           |  |         |
|     |            | D.1.2 - 03 :                                                                         |    |           |        |           |  |         |
|     |            | (45,0+45,0)*1,1*1,1                                                                  |    | 108,90000 |        |           |  |         |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
| 237             | 767_01a       | D + M OK prvky nosných kcí - zednické přípomoci,, malty, kapsy, betony na podliti, stavební lepidla atk atd... | kg | 275,08565 | 288,00    | 79 224,67           |       | Vlastní                  |
|                 |               | D.1.2 - 06 :                                                                                                   |    |           |           |                     |       |                          |
|                 |               | spojka 1 :                                                                                                     |    |           |           |                     |       |                          |
|                 |               | 5,5*20                                                                                                         |    | 110,00000 |           |                     |       |                          |
|                 |               | spojka 2 :                                                                                                     |    |           |           |                     |       |                          |
|                 |               | 1,2*40                                                                                                         |    | 48,00000  |           |                     |       |                          |
|                 |               | 10% prořez, 10% svary, spojovací prostředky :                                                                  |    |           |           |                     |       |                          |
|                 |               | D.1.2-04 :                                                                                                     |    |           |           |                     |       |                          |
|                 |               | 0,15*3,79*8*1,1*1,1                                                                                            |    | 5,50308   |           |                     |       |                          |
|                 |               | 10% prořez, 10% svary, spojovací prostředky :                                                                  |    |           |           |                     |       |                          |
|                 |               | D.1.2 - 03 :                                                                                                   |    |           |           |                     |       |                          |
|                 |               | (45,0+45,0)*1,1*1,1                                                                                            |    | 108,90000 |           |                     |       |                          |
|                 |               | D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :                                                                                  |    |           |           |                     |       |                          |
|                 |               | L profil 70 d.300mm (+ 3x šroub d.16) ... 1ks :                                                                |    |           |           |                     |       |                          |
|                 |               | (Pozn.: pro uložení překladu nad dveřmi z m.č.122 do 128 - Překlad se nesmí zasekat do pilře) :                |    |           |           |                     |       |                          |
|                 |               | 0,3*7,39*1,1*1,1                                                                                               |    | 2,68257   |           |                     |       |                          |
| 238             | 767_TR3       | D + M trapezového plechu vč. předepsaných povrchových úprav, zvedacích mechanismů, a zednických přípomocí      | m2 | 45,73800  | 3 395,10  | 155 285,08          |       | Vlastní                  |
|                 |               | D.1.1-4 ( podkroví ) :                                                                                         |    |           |           |                     |       |                          |
|                 |               | SP 4.2 :                                                                                                       |    |           |           |                     |       |                          |
|                 |               | 41,58*1,1                                                                                                      |    | 45,73800  |           |                     |       |                          |
| <b>Díl: 762</b> |               | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                                     |    |           |           | <b>4 776 475,37</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PŘŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                          | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 239  | 762088116R00  | Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m            | kus | 2,00000   | 35 911,30 | 71 822,60 | 800-762 | RTS 25/ I                |
|      |               | Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.                                                        |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | D.1.2 - 06 :                                                                                                                                           |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | 2                                                                                                                                                      |     | 2,00000   |           |           |         |                          |
| 240  | 762313112R00  | Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm                                                                      | kus | 452,00000 | 107,30    | 48 499,60 | 800-762 | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.2 - 03 :                                                                                                                                           |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | 352                                                                                                                                                    |     | 352,00000 |           |           |         |                          |
|      |               | D.1.2 - 06 :                                                                                                                                           |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | spojka 1 :                                                                                                                                             |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | 6*10                                                                                                                                                   |     | 60,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | spojka 2 :                                                                                                                                             |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | 2*20                                                                                                                                                   |     | 40,00000  |           |           |         |                          |
| 241  | 762333110R00  | Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2          | m   | 24,00000  | 431,40    | 10 353,60 | 800-762 | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.2 - 06 :                                                                                                                                           |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | vikýře 100/120 :                                                                                                                                       |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | 1,5*16                                                                                                                                                 |     | 24,00000  |           |           |         |                          |
| 242  | 762333120R00  | Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m   | 116,70000 | 588,30    | 68 654,61 | 800-762 | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.2 - 06 :                                                                                                                                           |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | vikýře 120/160 :                                                                                                                                       |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | (4,5*3+4,3*12+2,2*6+1,7*12+6,0*3)                                                                                                                      |     | 116,70000 |           |           |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                           | MJ | Množství               | Cena / MJ | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|-----------|------------|---------|--------------------------|
| 243  | 762331922R00  | Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m                    | m  | 50,62500               | 361,30    | 18 290,81  | 800-762 | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.2 - 06 :<br>4,5*9*1,25                                                                                                                              |    | 50,62500               |           |            |         |                          |
| 244  | 762332932RV1  | Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 120 do 224 cm2, bez dodávky řeziva | m  | 30,00000               | 544,90    | 16 347,00  | 800-762 | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.2 - 06 :<br>výměny pro okna :<br>5,0*6                                                                                                              |    | 30,00000               |           |            |         |                          |
| 245  | 762332934RV1  | Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2, bez dodávky řeziva | m  | 30,00000               | 854,90    | 25 647,00  | 800-762 | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.2 - 06 :<br>vzpěry krovu :<br>3,0*10                                                                                                                |    | 30,00000               |           |            |         |                          |
| 246  | 762341210R00  | Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů ,                                        | m2 | 543,62770              | 286,70    | 155 858,06 | 800-762 | RTS 25/ I                |
|      |               | otvory do 1m2 zanedbány :<br>D.1.1-8 ( střecha ) :<br>opravovaná střecha :<br>1,19*21,8*21,85<br>-1,19*3,25*6,0                                         |    | 566,83270<br>-23,20500 |           |            |         |                          |
| 247  | 762342206RT4  | Montáž kontratát na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontratátě, a dodávkou latí 40 x 60 mm                                                          | m2 | 543,62770              | 205,80    | 111 878,58 | 800-762 | RTS 25/ I                |
|      |               | otvory do 1m2 zanedbány :                                                                                                                               |    |                        |           |            |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

D.1.1-8 ( střecha ) :

opravovaná střecha :

1,19\*21,8\*21,85

566,83270

-1,19\*3,25\*6,0

-23,20500

|     |              |                                                                                                                                             |    |           |       |           |         |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|---------|-----------|
| 248 | 762341811R00 | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých | m2 | 596,80285 | 81,00 | 48 341,03 | 800-762 | RTS 25/ I |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|---------|-----------|

otvory do 1m2 zanedbány :

D.1.1-8 ( střecha ) :

vikýře :

1,19\*1,5\*3,65\*4\*1,15

29,97015

opravovaná střecha :

1,19\*21,8\*21,85

566,83270

|     |              |                                                                                       |    |          |          |           |         |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|---------|-----------|
| 249 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace | m3 | 21,65373 | 2 988,30 | 64 707,84 | 800-762 | RTS 25/ I |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|---------|-----------|

D.1.2 - 06 :

výměny pro okna :

5,0\*6\*0,12\*0,16\*1,15

0,66240

vzpěry krovu :

3,0\*10\*0,18\*0,21\*1,15

1,30410

vikýře 100/120 :

1,5\*16\*0,1\*0,12\*1,15

0,33120

vikýře 120/160 :

(4,5\*3+4,3\*12+2,2\*6+1,7\*12+6,0\*3)\*0,12\*0,16\*1,15

2,57674

bednění vikýře :

50,0\*0,02\*1,15

1,15000

otvory do 1m2 zanedbány :

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                      | MJ | Množství  | Cena / MJ             | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------------|------------|---------|--------------------------|
|      |               | D.1.1-8 ( střecha ) :<br>opravovaná střecha :<br>1,19*21,8*21,85*0,025*1,15<br>-1,19*3,25*6,0*0,025*1,15                           |    |           | 16,29644<br>-0,66714  |            |         |                          |
| 250  | 762526110R00  | Položení podlah montáž polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm                                                                       | m2 | 127,67194 | 318,90                | 40 714,58  | 800-762 | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.2-04 :<br>7,9*(1,1*4+1,1*4+1,1*3+1,1*1+1,287)<br>(0,95*2+0,9+0,736)*(0,625*2+0,415*6)                                          |    |           | 114,44730<br>13,22464 |            |         |                          |
| 251  | 762595000R00  | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace                                                                         | m3 | 5,91823   | 401,40                | 2 375,58   | 800-762 | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.2-04 :<br>((4,4*2+3,3)*14-1,1*4+3,387*14+1,1*5+3,45*9)*0,06*0,06*1,15<br>D.1.2-04 :<br>170,0*0,025*1,15                        |    |           | 1,03073<br>4,88750    |            |         |                          |
| 252  | 762712110R00  | Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy do 120 cm2                                               | m  | 300,00000 | 638,30                | 191 490,00 | 800-762 | RTS 25/ I                |
|      |               | včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.<br>D.1.2-04 :<br>zavětrování příhradových nosníků :<br>300 |    |           | 300,00000             |            |         |                          |
| 253  | 762795000R00  | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace                                                          | m3 | 0,82800   | 2 432,20              | 2 013,86   | 800-762 | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.2-04 :<br>zavětrování příhradových nosníků :<br>300*0,03*0,08*1,15                                                             |    |           | 0,82800               |            |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------|--------------------------|
| 254  | 762795000R00  | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace<br>mimo prvků, vykázaných v samostatných položkách :<br>D.1.2 - 01 :<br>7,75*32*0,175*0,07*1,15<br>0,04*0,14*250,0*1,15 | m3 | 5,10370   | 2 432,20  | 12 413,22  | 800-762 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                   |    |           | 3,49370   |            |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                   |    |           | 1,61000   |            |         |                          |
| 255  | 762811210R00  | Záklop stropů montáž z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami<br>D.1.2-04 :<br>170,0                                                                        | m2 | 170,00000 | 172,90    | 29 393,00  | 800-762 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                   |    |           | 170,00000 |            |         |                          |
| 256  | 763614132R00  | Montáž podlahy, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky<br>vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu<br>D.1.2-04 :<br>OSB 18mm :<br>515<br>OSB 15mm :<br>370               | m2 | 885,00000 | 308,40    | 272 934,00 | 800-763 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                   |    |           | 515,00000 |            |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                   |    |           | 370,00000 |            |         |                          |
| 257  | 763614232R00  | Montáž podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky<br>vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu<br>D.1.1-4 ( podkroví ) :<br>SP 3.3 :<br>41,58*2                     | m2 | 83,16000  | 314,60    | 26 162,14  | 800-763 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                   |    |           | 83,16000  |            |         |                          |
| 258  | 762_001       | D + M podklínování trámu dubovou deskou                                                                                                                                                           | ks | 5,00000   | 3 610,00  | 18 050,00  |         | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | Konstrukce krovu stojaté stolice včetně impregnace řeziva, spojovací prostředky, ukotvení pozednic, profilování zhlaví trámů, bednění, pojistná hydroizolace, laťování, bednění přesahů střechy obkladem pero-drážka, nátěru podhledu přesahu lazurovacím lakem. Tepelná izolace tl. 100+120 a 60 mm osazená do dřevěného roštu.<br>D.1.2 - 06 :<br>5 |    | 5,00000   |           |            |       |                          |
| 259  | 762341210RXX  | Montáž bednění vikýřů, prkna hrubá na sraz<br>D.1.2 - 06 :<br>50,0                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 50,00000  | 514,00    | 25 700,00  |       | Vlastní                  |
| 260  | 762391211R00  | Montáž matic včetně podložek<br>D.1.2 - 03 :<br>352<br>D.1.2 - 06 :<br>spojka 1 :<br>6*10*2<br>spojka 2 :<br>2*20*2                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 552,00000 | 16,20     | 8 942,40   |       | Vlastní                  |
| 261  | 762441112aX   | Ošetření stávajících prvků krovu, bednění , trámových stropů - impregnace, očištění<br>plocha krovu a trámového stropu vztažena na m2 :<br>otvory do 1m2 zanedbány :<br>D.1.1-8 ( střecha ) :<br>vikýře :<br>1,19*1,5*3,65*4*1,15<br>opravovaná střecha :<br>1,19*21,8*21,85                                                                          | m2 | 893,03635 | 377,00    | 336 674,70 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 29,97015  |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 566,83270 |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                            | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | D.1.2-04 :                                                                               |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | chodba :                                                                                 |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 20,99*4,15                                                                               |    | 87,10850  |           |            |       |                          |
|      |               | I :                                                                                      |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 20,99*7,85                                                                               |    | 164,77150 |           |            |       |                          |
|      |               | D.1.1-4 ( podkroví ) :                                                                   |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | SP 3.3 :                                                                                 |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 41,58                                                                                    |    | 41,58000  |           |            |       |                          |
|      |               | pro prvky Z12, Z/13, Z/15 :                                                              |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 0,1*1,46*4*1,5                                                                           |    | 0,87600   |           |            |       |                          |
|      |               | 0,1*1,2*4*1,5                                                                            |    | 0,72000   |           |            |       |                          |
|      |               | 0,1*1,2*2*2*1,5                                                                          |    | 0,72000   |           |            |       |                          |
|      |               | Z/14 :                                                                                   |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 0,1*1,4*1,5                                                                              |    | 0,21000   |           |            |       |                          |
|      |               | Z/20 :                                                                                   |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 0,1*0,55*3*1,5                                                                           |    | 0,24750   |           |            |       |                          |
| 262  | 762712110RCC  | Montáž přílozek ke stávajícím dřevěným prvkům ( strop, krovy ) do 120 cm2                | m  | 250,00000 | 638,60    | 159 650,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | D.1.2 - 01 :                                                                             |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 250                                                                                      |    | 250,00000 |           |            |       |                          |
| 263  | 762712120RCC  | Montáž přílozek ke stávajícím dřevěným prvkům ( strop, krovy ) do 224 cm2                | m  | 248,00000 | 770,20    | 191 009,60 |       | Vlastní                  |
|      |               | D.1.2 - 01 :                                                                             |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 7,75*32                                                                                  |    | 248,00000 |           |            |       |                          |
| 264  | 763100101     | Montáž a výroba příhradového nosníku, impregnovaných - TYP 1, vč. spojovacích prostředků | m  | 142,20000 | 4 884,00  | 694 504,80 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                            | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | D.1.2-04 :<br>7,9*18                                                                     |     | 142,20000 |           |            |       |                          |
| 265  | 763100102     | Montáž a výroba příhradového nosníku, impregnovaných - TYP 2, vč. spojovacích prostředků | m   | 19,65000  | 4 671,00  | 91 785,15  |       | Vlastní                  |
|      |               | D.1.2-04 :<br>3,93*5                                                                     |     | 19,65000  |           |            |       |                          |
| 266  | 763100901     | Montáž a výroba šablony pro schody, impregnovaných - 1, vč. spojovacích prostředků       | ks  | 60,00000  | 4 863,70  | 291 822,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | D.1.2-04 :<br>60                                                                         |     | 60,00000  |           |            |       |                          |
| 267  | 763100902     | Montáž a výroba šablony pro schody, impregnovaných - 2, vč. spojovacích prostředků       | ks  | 3,00000   | 4 581,30  | 13 743,90  |       | Vlastní                  |
|      |               | D.1.2-04 :<br>3                                                                          |     | 3,00000   |           |            |       |                          |
| 268  | 763100903     | Montáž a výroba šablony pro schody, impregnovaných - 3, vč. spojovacích prostředků       | ks  | 4,00000   | 6 680,70  | 26 722,80  |       | Vlastní                  |
|      |               | D.1.2-04 :<br>4                                                                          |     | 4,00000   |           |            |       |                          |
| 269  | 311110180000R | matice ocel.pozink.; přesná šestihranná; M10; pevnost 8.8                                | kus | 422,40000 | 1,10      | 464,64     | SPCM  | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.2 - 03 :<br>352*1,2                                                                  |     | 422,40000 |           |            |       |                          |
| 270  | 311110220000R | matice ocel.pozink.; přesná šestihranná; M16; pevnost 8.8                                | kus | 220,00000 | 3,40      | 748,00     | SPCM  | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.2 - 06 :<br>spojka 1 :                                                               |     |           |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                       | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 6*10*2*1,1                                                                          |     | 132,00000 |           |           |       |                          |
|      |               | spojka 2 :                                                                          |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | 2*20*2*1,1                                                                          |     | 88,00000  |           |           |       |                          |
| 271  | 311261011R    | Podložka plochá; materiál: ocel; d = 20,0 mm; vnitřní d = 10,5 mm; tl = 2,0 mm      | kus | 422,40000 | 1,00      | 422,40    | SPCM  | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.2 - 03 :                                                                        |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | 352*1,2                                                                             |     | 422,40000 |           |           |       |                          |
| 272  | 311261017R    | Podložka plochá; materiál: ocel; d = 30,0 mm; vnitřní d = 17,0 mm; tl = 3,0 mm      | kus | 220,00000 | 2,80      | 616,00    | SPCM  | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.2 - 06 :                                                                        |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | spojka 1 :                                                                          |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | 6*10*2*1,1                                                                          |     | 132,00000 |           |           |       |                          |
|      |               | spojka 2 :                                                                          |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | 2*20*2*1,1                                                                          |     | 88,00000  |           |           |       |                          |
| 273  | 54934031R     | svorník povrch pozink                                                               | kus | 497,20000 | 188,10    | 93 523,32 | SPCM  | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.2 - 03 :                                                                        |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | 352*1,1                                                                             |     | 387,20000 |           |           |       |                          |
|      |               | D.1.2 - 06 :                                                                        |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | spojka 1 :                                                                          |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | 6*10*1,1                                                                            |     | 66,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | spojka 2 :                                                                          |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | 2*20*1,1                                                                            |     | 44,00000  |           |           |       |                          |
| 274  | 595907484R    | deska cementotřísková podlahová; l = 1 250 mm; š = 625 mm; tl. 24,0 mm; pero-drážka | m2  | 47,81700  | 1 496,70  | 71 567,70 | SPCM  | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.1-4 ( podkroví ) :                                                              |     |           |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                               | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | SP 3.3 :                                                    |    |          |           |            |       |                          |
|      |               | 41,58*1,15                                                  |    |          |           | 47,81700   |       |                          |
| 275  | 60516322RA    | Polštář stavební SM/JD 60 x 60 mm, 4 - 6 m                  | m3 | 1,03073  | 15 600,30 | 16 079,70  |       | Vlastní                  |
|      |               | D.1.2-04 :                                                  |    |          |           |            |       |                          |
|      |               | ((4,4*2+3,3)*14-1,1*4+3,387*14+1,1*5+3,45*9)*0,06*0,06*1,15 |    |          |           | 1,03073    |       |                          |
| 276  | 60596001RX    | Řezivo - prkna, fošny                                       | m3 | 24,10480 | 16 840,00 | 405 924,83 |       | Vlastní                  |
|      |               | D.1.2 - 01 :                                                |    |          |           |            |       |                          |
|      |               | 0,04*0,14*250,0*1,15                                        |    |          |           | 1,61000    |       |                          |
|      |               | bednění vikýře :                                            |    |          |           |            |       |                          |
|      |               | 50,0*0,02*1,15                                              |    |          |           | 1,15000    |       |                          |
|      |               | otvory do 1m2 zanedbány :                                   |    |          |           |            |       |                          |
|      |               | D.1.1-8 ( střecha ) :                                       |    |          |           |            |       |                          |
|      |               | opravovaná střecha :                                        |    |          |           |            |       |                          |
|      |               | 1,19*21,8*21,85*0,025*1,15                                  |    |          |           | 16,29644   |       |                          |
|      |               | -1,19*3,25*6,0*0,025*1,15                                   |    |          |           | -0,66714   |       |                          |
|      |               | D.1.2-04 :                                                  |    |          |           |            |       |                          |
|      |               | zavětrování příhradových nosníků :                          |    |          |           |            |       |                          |
|      |               | 300*0,03*0,08*1,15                                          |    |          |           | 0,82800    |       |                          |
|      |               | D.1.2-04 :                                                  |    |          |           |            |       |                          |
|      |               | 170,0*0,025*1,15                                            |    |          |           | 4,88750    |       |                          |
| 277  | 60596002RX    | Řezivo - hranoly                                            | m3 | 8,36814  | 16 900,00 | 141 421,57 |       | Vlastní                  |
|      |               | D.1.2 - 01 :                                                |    |          |           |            |       |                          |
|      |               | 7,75*32*0,175*0,07*1,15                                     |    |          |           | 3,49370    |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                        | MJ | Množství     | Cena / MJ | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|------------|---------|--------------------------|
|      |               | D.1.2 - 06 :                                                                         |    |              |           |            |         |                          |
|      |               | výměny pro okna :                                                                    |    |              |           |            |         |                          |
|      |               | 5,0*6*0,12*0,16*1,15                                                                 |    | 0,66240      |           |            |         |                          |
|      |               | vzpěry krovu :                                                                       |    |              |           |            |         |                          |
|      |               | 3,0*10*0,18*0,21*1,15                                                                |    | 1,30410      |           |            |         |                          |
|      |               | vikýře 100/120 :                                                                     |    |              |           |            |         |                          |
|      |               | 1,5*16*0,1*0,12*1,15                                                                 |    | 0,33120      |           |            |         |                          |
|      |               | vikýře 120/160 :                                                                     |    |              |           |            |         |                          |
|      |               | (4,5*3+4,3*12+2,2*6+1,7*12+6,0*3)*0,12*0,16*1,15                                     |    | 2,57674      |           |            |         |                          |
| 278  | 60726143R     | Deska z plochých třísek (OSB) typ: 4; tl = 15,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: P + D | m2 | 425,50000    | 374,00    | 159 137,00 | SPCM    | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.2-04 :                                                                           |    |              |           |            |         |                          |
|      |               | OSB 15mm :                                                                           |    |              |           |            |         |                          |
|      |               | 370*1,15                                                                             |    | 425,50000    |           |            |         |                          |
| 279  | 60726144R     | Deska z plochých třísek (OSB) typ: 4; tl = 18,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: P + D | m2 | 592,25000    | 412,00    | 244 007,00 | SPCM    | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.2-04 :                                                                           |    |              |           |            |         |                          |
|      |               | OSB 18mm :                                                                           |    |              |           |            |         |                          |
|      |               | 515*1,15                                                                             |    | 592,25000    |           |            |         |                          |
| 280  | 60726145R     | Deska z plochých třísek (OSB) typ: 4; tl = 22,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: P + D | m2 | 47,81700     | 446,00    | 21 326,38  | SPCM    | RTS 25/ I                |
|      |               | D.1.1-4 ( podkroví ) :                                                               |    |              |           |            |         |                          |
|      |               | SP 3.3 :                                                                             |    |              |           |            |         |                          |
|      |               | 41,58*1,15                                                                           |    | 47,81700     |           |            |         |                          |
| 281  | 998762203R00  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m                        | %  | 35 372,36200 | 15,40     | 544 734,37 | 800-762 | RTS 25/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

50 m vodorovně

|                 |              |                                                                                    |    |           |          |                     |  |         |
|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|---------------------|--|---------|
| <b>Díl: 764</b> |              | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                       |    |           |          | <b>2 498 276,49</b> |  |         |
| 282             | 764771199R00 | D + M Falcovaná střešní krytina a obklad stěn vikýřů, shodná se stávající krytinou | m2 | 607,69085 | 2 944,00 | 1 789 041,86        |  | Vlastní |

včetně pomocného lešení.

otvory do 1m2 zanedbány :

D.1.1-8 ( střecha ) :

vikýře :

1,19\*1,5\*3,65\*4\*1,15

29,97015

boky :

3,65\*1,655\*2\*4/2

24,16300

1,655\*1,5\*4

9,93000

opravovaná střecha :

1,19\*21,8\*21,85

566,83270

-1,19\*3,25\*6,0

-23,20500

|     |     |                                                        |    |          |        |           |  |         |
|-----|-----|--------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|--|---------|
| 283 | K_0 | D + M STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD, kompletně dle výkresu K1 | bm | 45,00000 | 960,00 | 43 200,00 |  | Vlastní |
|-----|-----|--------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|--|---------|

demontáž a montáž stávajících dešťových svodů d.8,1 až 6,9m

(8,1+6,9)/2\*6

45,00000

|     |      |                                                                                 |    |          |          |            |  |         |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|--|---------|
| 284 | K_01 | D + M NÁSTŘEŠNÍ DEŠŤOVÝ ŽLAB VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY, kompletně dle výkresu K1 | bm | 42,00000 | 4 640,00 | 194 880,00 |  | Vlastní |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|--|---------|

délka 20,95m x 2 ks ... celková d.42m

- žlab: r.š. 1,0m (rozměr přizpůsobit stávajícímu žlabu)

- oplechování římsy: r.š. 1,0m (rozměr přizpůsobit stávajícímu oplechování římsy)

- lakovaný plech v odstínu nové střešní krytiny (cihlově červená)

- včetně háků a ukončení

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 285  | K_02          | D + M OPLECHOVÁNÍ ATIKY, kompletně dle výkresu K1<br>délka 13,0m x 2 ks ... celková d.26m<br>- r.š. 0,30m + 0,40m + 0,30m ... celkem 1,0m<br>- lakovaný plech v odstínu nové střešní krytiny (cihlově červená)        | bm | 26,00000 | 2 183,20  | 56 763,20 |       | Vlastní                  |
| 286  | K_03          | D + M OPLECHOVÁNÍ SOKLU, kompletně dle výkresu K1<br>r.š.0,15m ... celková d.35,0m<br>- okapnička TiZn, předzvětralý                                                                                                  | bm | 35,00000 | 553,80    | 19 383,00 |       | Vlastní                  |
| 287  | K_04          | D + M OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU, kompletně dle výkresu K1<br>půdorysný rozměr komínu 900x500mm<br>- délka oplechování (obvod) ... 3,0m<br>- lakovaný plech v odstínu nové střešní krytiny (cihlově červená)                  | ks | 4,00000  | 5 440,50  | 21 762,00 |       | Vlastní                  |
| 288  | K_05          | D + M OPLECHOVÁNÍ SVĚTLÍKU "O3", kompletně dle výkresu K1<br>půdorysný rozměr světlíku 2000x3550mm<br>- délka oplechování 8,6 m<br>- r.š. 250mm<br>- lakovaný plech v odstínu nové střešní krytiny (cihlově červená)  | m  | 8,60000  | 1 741,00  | 14 972,60 |       | Vlastní                  |
| 289  | K_06          | D + M OPLECHOVÁNÍ SVĚTLÍKU "O4", kompletně dle výkresu K1<br>půdorysný rozměr světlíku 6000x3550mm<br>- délka oplechování 16,6 m<br>- r.š. 250mm<br>- lakovaný plech v odstínu nové střešní krytiny (cihlově červená) | m  | 16,60000 | 1 680,00  | 27 888,00 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 290  | K_07          | D + M OPLECHOVÁNÍ HŘEBENE, kompletně dle výkresu K1<br>- délka oplechování 13,65 m<br>- r.š. 600mm<br>- lakovaný plech v odstínu nové střešní krytiny (cihlově červená)                                                | m  | 13,65000 | 3 410,00  | 46 546,50 |       | Vlastní                  |
| 291  | K_08          | D + M OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTU, kompletně dle výkresu K2<br>závětrná lišta<br>- délka 13,0m x 2 ks ... celková d.26m<br>- lakovaný plech v odstínu nové střešní krytiny (cihlově červená)                                     | m  | 26,00000 | 1 310,00  | 34 060,00 |       | Vlastní                  |
| 292  | K_09          | D + M OPLECHOVÁNÍ PILASTRU, kompletně dle výkresu K2<br>půdorysný rozměr pilastru 850x850mm<br>- délka oplechování ... 1,7m<br>- r.š.450mm<br>- lakovaný plech v odstínu nové střešní krytiny (cihlově červená)<br>2ks | m  | 3,40000  | 1 715,00  | 5 831,00  |       | Vlastní                  |
| 293  | K_10          | D + M OPLECHOVÁNÍ OKENNÍ ŘÍMSY, kompletně dle výkresu K2<br>délka oplechování (2 x 1,85m) ... 3,7m<br>- lakovaný plech v odstínu nové střešní krytiny (cihlově červená)                                                | m  | 3,70000  | 1 756,40  | 6 498,68  |       | Vlastní                  |
| 294  | K_11          | D + M VĚTRACÍ MŘÍŽKA PROTI HMYZU, kompletně dle výkresu K2<br>- délka ... 20,95m x 2 ks ... celková d.42m<br>- š.60mm                                                                                                  | m  | 42,00000 | 199,00    | 8 358,00  |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství     | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
| 295             | K_12          | D + M STÁVAJÍCÍ KRYTINA, kompletně dle výkresu K2<br>- oprava klempířských prvků, detailů (oplechování komínů, výlezů, lišt,...)<br>- kompletní plošná kontrola<br><br>bude upřesněné po dodatečném STP                                                                                 | ks | 1,00000      | 32 580,30 | 32 580,30         |         | Vlastní                  |
| 296             | K_13          | D + M OPLECHOVÁNÍ OKOLO VIKÝŘE, kompletně dle výkresu K2<br>vikýř r.1500x3650mm                                                                                                                                                                                                         | ks | 4,00000      | 22 805,00 | 91 220,00         |         | Vlastní                  |
| 297             | 998764203R00  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                       | %  | 23 929,85140 | 4,40      | 105 291,35        | 800-764 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 765</b> |               | <b>Krytiny tvrdé</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |              |           | <b>430 779,78</b> |         |                          |
| 298             | 765799311RK7  | Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve, s přelepením spojů<br>Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků.<br>otvory do 1m2 zanedbány :<br>D.1.1-8 ( střecha ) :<br>opravovaná střecha :<br>1,19*21,8*21,85<br>-1,19*3,25*6,0 | m2 | 543,62770    | 167,00    | 90 785,83         | 800-765 | RTS 25/ I                |
| 299             | 765799313RO9  | Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přelepením spojů<br>Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků.<br>otvory do 1m2 zanedbány :<br>D.1.1-8 ( střecha ) :<br>vikýře :                                                 | m2 | 607,69085    | 415,00    | 252 191,70        | 800-765 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                           | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|                  |               | 1,19*1,5*3,65*4*1,15                                    |    | 29,97015    |           |           |         |                          |
|                  |               | boky :                                                  |    |             |           |           |         |                          |
|                  |               | 3,65*1,655*2*4/2                                        |    | 24,16300    |           |           |         |                          |
|                  |               | 1,655*1,5*4                                             |    | 9,93000     |           |           |         |                          |
|                  |               | opravovaná střecha :                                    |    |             |           |           |         |                          |
|                  |               | 1,19*21,8*21,85                                         |    | 566,83270   |           |           |         |                          |
|                  |               | -1,19*3,25*6,0                                          |    | -23,20500   |           |           |         |                          |
| 300 998765203R00 |               | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m | %  | 3 429,77530 | 25,60     | 87 802,25 | 800-765 | RTS 25/ I                |
|                  |               | 50 m vodorovně                                          |    |             |           |           |         |                          |

|            |          |                                                          |    |          |           |              |  |         |
|------------|----------|----------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------------|--|---------|
| Díl: 766_A |          | Výplně otvorů ( vč. přesunu hmot )                       |    |          |           | 6 346 163,00 |  |         |
| 301        | O/01_NHO | D + M AI VNITŘNÍ OKNO 1600/950kompletně dle výkresu V1.1 | ks | 15,00000 | 42 014,60 | 630 219,00   |  | Vlastní |

VNITŘNÍ OKNO - PŘÍZEMÍ DVOUPODLAŽNÍ BUDOVY  
 - AL PROFILY - OKENNÍ SYSTÉM S ÚZKÝMI POHLEDOVÝMI ŠÍŘKAMI (PANORAMA DESIGN), HLINÍKOVÝ PROFIL 85 x 55mm  
 - OTEVÍRAVÉ I VÝKLOPNÉ KŘÍDLO, DVA PEVNÉ SLOUPKY.  
 POHLED Z INTERIÉRU. KLIKA MATNÝ NEREZ.  
 - DETAILS PROVEDENÍ (KOVÁNÍ, KLIKA, DOPLŇKY) VYBERE ARCHITEKT DLE VZORNÍKU DODAVATELE.  
 - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM  
 - TVAR OKNA BUDE ZAMĚŘEN DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA MÍSTĚ.  
 ÚPRAVA STAVEBNÍHO OTVORU PRO OSAZENÍ VÝROBKU.  
 ARETACE OTEVÍRÁNÍ PRO ZAMEZENÍ NÁRAZU DO ZÁKLENKU

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL<br>TM.ŠEDÁ (URČÍ ARCHITEKT<br>ZE VZORNÍKU DODAVATELE)<br>- IZOLAČNÍ DVOJSKLO Ug=1,1<br><br>POZN.:Původní okno bude vysazeno a uloženo                                                                                                                                                                     |    |          |            |            |       |                          |
| 302  | O/01_RSO      | D + M CELKOVÁ REPASE STÁVAJÍCÍ OKENNÍ MŘÍŽE 1600/950kompletně dle výkresu V1.1<br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL<br>TM.ŠEDÁ (URČÍ ARCHITEKT<br>ZE VZORNÍKU DODAVATELE)                                                                                                                                                                   | ks | 15,00000 | 17 417,00  | 261 255,00 |       | Vlastní                  |
| 303  | O/02          | D + M STŘEŠNÍ OKNO r.550x778mm, kompletně dle výkresu V1.1<br>- STŘEŠNÍ OKNO r.550x778mm<br>- interiér: dřevěné okno<br>- exteriér: hliník v odstínu střešní krytiny (cihlově červená)<br>- elektrické ovládání<br>- VNITŘNÍ ZATEMŇOVACÍ ROLETA (el. ovládání)<br><br>IZOLAČNÍ TROJSKLO Uw=1,0<br>Oplechování součástí<br>okna | ks | 8,00000  | 32 550,80  | 260 406,40 |       | Vlastní                  |
| 304  | O/03          | D + M světlíku 2315/2000 - 2kskompletně dle výkresu V1.1<br>SVĚTLÍK<br>- HLINÍKOVÉ PROFILY                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 1,00000  | 296 363,40 | 296 363,40 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PŘŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | - ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO<br>3x OTVÍRANÉ ČÁSTI Z KAŽDÉ STRANY SVĚTLÍKU<br>! ROZMĚRY OVĚŘIT NA MÍSTĚ !<br>POZN.: PROVEDENÍ A ČLENĚNÍ PŘÍZPŮSOBIT SVĚTLÍKU V I.ETAPĚ<br>- exteriér: v odstínu střešní krytiny (cihlově červená)<br>- elektrické ovládání, vlastní záložní zdroj el.energie<br>- napojeno na řídicí jednotku pro odvětrávání CHÚC a EPS<br><br>HLINÍK,<br>(ODSTÍN BUDE VYBRÁN<br>ARCHITEKTEM)<br>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ<br>TROJSKLO ČIRÉ, Ug=0,6,<br>Uw=1,0<br>BEZPEČNOSTNÍ SKLO |    |          |           |        |       |                          |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |            |            |  |         |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|------------|--|---------|
| 305 | O/04 | D + M světlíku 2315/6000 - 2xkompletně dle výkresu V1.1<br>SVĚTLÍK<br>- HLINÍKOVÉ PROFILY<br>- ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO<br>- VNITŘNÍ ZATEMŇOVACÍ ROLETA (el. ovládání)<br>! ROZMĚRY OVĚŘIT NA MÍSTĚ !<br>POZN.: PROVEDENÍ A ČLENĚNÍ PŘÍZPŮSOBIT SVĚTLÍKU V I.ETAPĚ<br><br>HLINÍK,<br>(ODSTÍN BUDE VYBRÁN | ks | 1,00000 | 623 061,50 | 623 061,50 |  | Vlastní |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|------------|--|---------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | ARCHITEKTEM)<br>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ<br>TROJSKLO ČIRÉ, Ug=0,6,<br>Uw=1,0<br>BEZPEČNOSTNÍ SKLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |            |            |       |                          |
| 306  | T_00          | D + M PROSKLENÁ STĚNA 3150/3700 - EI 45kompletně dle výkresu V1.2<br>PROSKLENÁ STĚNA, SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ PROFILY 3150 X 3700<br>- ZASKLENÍ FIXNÍMI ČÁSTMI, BEZPEČNOSTNÍ SKLO<br>Sklo - kontrastní značení ve dvou úrovních ve v.900 a 1500 mm<br>nad podlahou (pruh ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálenými<br>od sebe nejvíce 150mm)<br><br>Požární odolnost:<br>- EI 45<br><br>HLINÍK,<br>ODSTÍN TMAVĚ ŠEDÁ<br>(RAL PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍM<br>VÝPLNÍM V OBJEKTU)<br>ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ<br>SKLO | ks | 1,00000  | 943 189,80 | 943 189,80 |       | Vlastní                  |
| 307  | T_01          | D + M PROSKLENÁ STĚNA 3150/3700 - EI 30 C2 DP3kompletně dle výkresu V1.2<br>PROSKLENÁ STĚNA, SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ PROFILY 3150 X 3700<br>- SOUČÁSTÍ JSOU DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, 1.OTVÍRAVÉ PRAVÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks | 1,00000  | 674 288,10 | 674 288,10 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | <p>DVEŘE 850X2250</p> <p>- ZASKLENÍ FIXNÍMI ČÁSTMI, BEZPEČNOSTNÍ SKLO</p> <p>Sklo - kontrastní značení ve dvou úrovních ve v.900 a 1500 mm nad podlahou (pruh ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálenými od sebe nejvíce 150mm)</p> <p>Požární odolnost:</p> <p>- EI 30 C2 DP3</p> <p>- samozavírací zařízení s klasifikací C2</p> <p>- kování dle ČSN 730810 čl.13.1.1 ve směru úniku osob (postačí zabezpečit pouze jedno křídlo dveří)</p> <p>HLINÍK, ODSÍN TMAVĚ ŠEDÁ</p> <p>(RAL PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍM VÝPLNÍM V OBJEKTU)</p> <p>ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ SKLO</p> <p>KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV</p> <p>KLIKA - KLIKA</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK</p> <p>(SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE)</p> <p>Pozn.:</p> <p>BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY</p> <p>Vodorovné madlo ve v.900mm</p> <p>přes celou jejich šířku (umístěné na straně opačné než jsou závěsy)</p> |    |          |           |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 308  | T_02a         | D + M vnitřní dřevěné dveře 1kř 900/2250mm vč zárubně a kování - EI 30 C2 DP3kompletně dle výkresu V1.2<br>VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ MASIVNÍ DVEŘE 900 x 2250<br>- HLADKÉ<br>- JEDNOKŘÍDLÉ R. 800 x 2200, LEVÉ<br><br>OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.ZDI 450mm<br><br>Požární odolnost:<br>- EI 30 C2 DP3<br>- samozavírací zařízení s klasifikací C2<br><br>TRUHLÁŘSKÝ ŘEMESLNÝ VÝROBEK<br>DÝHA DUB (OLEJ, VOSK)<br>KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV<br>KLIKA - KLIKA<br>BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK<br>(SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE) | ks | 1,00000  | 78 600,00 | 78 600,00 |       | Vlastní                  |
| 309  | T_02b         | D + M vnitřní dřevěné dveře 1kř 900/2250mm vč zárubně a kováníkompletně dle výkresu V1.2<br>VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ MASIVNÍ DVEŘE<br>- HLADKÉ<br>- JEDNOKŘÍDLÉ R. 800 x 2200, LEVÉ<br><br>OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.ZDI 300mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 2,00000  | 35 012,20 | 70 024,40 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | <p>TRUHLÁŘSKÝ ŘEMESLNÝ VÝROBEK</p> <p>DÝHA DUB (OLEJ, VOSK)</p> <p>KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV</p> <p>KLIKA - KLIKA</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK</p> <p>(SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE)</p> <p>Dveře budou podříznuty</p> <p>1,5cm na podlahou dle požadavku VZT</p>                                                                                                                                                                                                                             |    |          |           |           |       |                          |
| 310  | T_03          | <p>D + M vnitřní dřevěné dveře 1kr 900/2250mm vč zárubně a kování, kompletně dle výkresu V1.3</p> <p>VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ MASIVNÍ DVEŘE</p> <p>- HLADKÉ</p> <p>- JEDNOKŘÍDLÉ R. 800 x 2200, PRAVÉ</p> <p>OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.ZDI 150mm</p> <p>TRUHLÁŘSKÝ ŘEMESLNÝ VÝROBEK</p> <p>DÝHA DUB (OLEJ, VOSK)</p> <p>KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV</p> <p>KLIKA - KLIKA</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK</p> <p>(SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE)</p> <p>Dveře budou podříznuty</p> <p>1,5cm na podlahou dle</p> | ks | 2,00000  | 43 500,00 | 87 000,00 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

požadavku VZT

|     |      |                                                                                            |    |         |           |           |  |         |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|--|---------|
| 311 | T_04 | D + M vnitřní dřevěné dveře 1kř 800/2250mm vč zárubně a kování, kompletně dle výkresu V1.3 | ks | 2,00000 | 31 569,20 | 63 138,40 |  | Vlastní |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|--|---------|

VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ MASIVNÍ DVEŘE

- HLADKÉ

- JEDNOKŘÍDLÉ R. 700 x 2200, LEVÉ

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.ZDI 150mm

TRUHLÁŘSKÝ ŘEMESLNÝ VÝROBEK

DÝHA DUB (OLEJ, VOSK)

KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV

KLIKA - KLIKA

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK

(SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE)

Dveře budou podříznuty

1,5cm na podlahou dle

požadavku VZT

|     |      |                                                                                                 |    |         |           |           |  |         |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|--|---------|
| 312 | T_05 | D + M D + M vnitřní dřevěné dveře 1kř 1000/2250mm vč zárubně a kováníkompletně dle výkresu V1.3 | ks | 1,00000 | 38 858,50 | 38 858,50 |  | Vlastní |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|--|---------|

VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ MASIVNÍ DVEŘE

- HLADKÉ

- JEDNOKŘÍDLÉ R. 900 x 2200, LEVÉ

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.ZDI 300mm

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

TRUHLÁŘSKÝ ŘEMESLNÝ VÝROBEK  
DÝHA DUB (OLEJ, VOSK)  
KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV  
KLIKA - KLIKA  
BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK  
(SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE)

Dveře budou podříznuť  
1,5cm na podlahou dle  
požadavku VZT

|     |      |                                                                                                                        |    |         |            |            |  |         |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|------------|--|---------|
| 313 | T_06 | D + M vnitřní dřevěné dveře dubový masív 2kř 1600/2350mm vč zárubně a kování EW 30 C3<br>DP1kompletně dle výkresu V1.3 | ks | 1,00000 | 293 890,70 | 293 890,70 |  | Vlastní |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|------------|--|---------|

VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, DUBOVÉ MASIV  
- DVOUKŘÍDLÉ; 1. KŘÍDLO R. 850 x 2300, 1.OTVÍRAVÉ LEVÉ  
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.ZDI 200mm, DŘEVO DUB  
Požární odolnost:  
- EW 30 C2 DP3  
- samozavírací zařízení s klasifikací C2  
TRUHLÁŘSKÝ ŘEMESLNÝ VÝROBEK  
DŘEVO DUB (OLEJ, VOSK)  
KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV  
KLIKA - KLIKA  
BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK  
(SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE)

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

Pozn.:

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Vodorovné madlo ve v.900mm

přes celou jejich šířku (umístěné  
na straně opačné než jsou závěsy)

|     |       |                                                                                                         |    |         |           |           |  |         |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|--|---------|
| 314 | T_10a | D + M vnitřní dřevěné dveře 1kř 900/2250mm vč zárubně a kování - EI 30 C2 DP3kompletně dle výkresu V1.4 | ks | 1,00000 | 60 730,00 | 60 730,00 |  | Vlastní |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|--|---------|

VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ MASIVNÍ DVEŘE 900 x 2250

- HLADKÉ

- JEDNOKŘÍDLÉ R. 800 x 2200, LEVÉ

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.ZDI 350mm

Požární odolnost:

- EI 30 C2 DP3

- samozavírací zařízení s klasifikací C2

TRUHLÁŘSKÝ ŘEMESLNÝ VÝROBEK

DÝHA DUB (OLEJ, VOSK)

KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV

KLIKA - KLIKA

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK

(SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE)

|     |       |                                                                                          |    |         |           |           |  |         |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|--|---------|
| 315 | T_10b | D + M vnitřní dřevěné dveře 1kř 900/2250mm vč zárubně a kováníkompletně dle výkresu V1.4 | ks | 1,00000 | 35 017,60 | 35 017,60 |  | Vlastní |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|--|---------|

VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ MASIVNÍ DVEŘE

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | - HLADKÉ<br>- JEDNOKŘÍDLÉ R. 800 x 2200, LEVÉ<br><br>OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.ZDI 350mm<br><br>TRUHLÁŘSKÝ ŘEMESLNÝ VÝROBEK<br>DÝHA DUB (OLEJ, VOSK)<br>KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV<br>KLIKA - KLIKA<br>BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK<br>(SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE)<br><br>Dveře budou podříznuty<br>1,5cm na podlahou dle<br>požadavku VZT |    |          |            |            |       |                          |
| 316  | T_11          | D + M kopie původních dveří 1kř 1260/2280 kompletně dle výkresu V1.4                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 2,00000  | 127 780,70 | 255 561,40 |       | Vlastní                  |

KOPIE PŮVODNÍCH DVEŘÍ, DŘEVĚNÉ, MASIV  
 - JEDNOKŘÍDLÉ; R. 1020 x 2150, LEVÉ  
 KOPIE STÁVAJÍCÍCH OBLOŽEK  
 - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.ZDI 150mm

BARVA ŠEDÁ, RAL DLE ODSTÍNU  
 DVEŘÍ V I.ETAPĚ  
 KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV  
 KLIKA - KLIKA

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK<br>(SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |            |            |       |                          |
| 317  | T_12          | D + M kopie původních dveří 1kř 1130/2140kompletně dle výkresu V1.4<br>KOPIE PŮVODNÍCH DVEŘÍ, DŘEVĚNÉ, MASIV<br>- JEDNOKŘÍDLÉ; R. 940 x 2050, PRAVÉ<br>KOPIE STÁVAJÍCÍCH OBLOŽEK<br>- OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.ZDI 150mm<br>BARVA ŠEDÁ, RAL DLE ODSTÍNU<br>DVEŘÍ V I.ETAPĚ<br>KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV<br>KLIKA - KLIKA<br>BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK<br>(SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE)                                                                              | ks | 2,00000  | 147 434,40 | 294 868,80 |       | Vlastní                  |
| 318  | T_14          | D + M PROSKLENÁ STĚNA 1950/3250 - EI 30 C2 DP3kompletně dle výkresu V1.4<br>PROSKLENÁ STĚNA, SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ PROFILY 1950 X 3250<br>- SOUČÁSTÍ JSOU DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, 1.OTVÍRAVÉ PRAVÉ<br>DVEŘE 900X2200 S NADSVĚTLÍKEM<br>- ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ SKLO<br><br>Sklo - kontrastní značení ve dvou úrovních ve v.900 a 1500 mm<br>nad podlahou (pruh ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálenými<br>od sebe nejvíce 150mm)<br><br>Požární odolnost: | ks | 1,00000  | 381 988,40 | 381 988,40 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

- EI 30 C2 DP3  
 - samozavírací zařízení s klasifikací C2  
 - kování dle ČSN 730810 čl.13.1.1 ve směru úniku osob  
 (postačí zabezpečit pouze jedno křídlo dveří)

HLINÍK,ODSTÍN TMAVĚ ŠEDÁ  
 (RAL PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍM  
 VÝPLNÍM V OBJEKTU)  
 ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ SKLO  
 KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV  
 KLIKA - KLIKA  
 BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK  
 (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE)

Pozn.:  
 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY  
 Vodorovné madlo ve v.900mm  
 přes celou jejich šířku (umístěné  
 na straně opačné než jsou závěsy

|     |      |                                                                                          |    |         |           |           |  |         |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|--|---------|
| 319 | T_15 | D + M vnitřní dřevěné dveře 1kr 900/2250mm vč zárubně a kováníkompletně dle výkresu V1.5 | ks | 1,00000 | 35 119,10 | 35 119,10 |  | Vlastní |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|--|---------|

VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ MASIVNÍ DVEŘE  
 - HLADKÉ  
 - JEDNOKŘÍDLÉ R. 800 x 2200, LEVÉ

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.ZDI 150mm

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

BARVA ŠEDÁ, RAL DLE ODSÍNU  
DVEŘÍ V I.ETAPĚ  
KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV  
KLIKA - KLIKA  
BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK  
(SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE)

Dveře budou podříznuť  
1,5cm na podlahou dle  
požadavku VZT

|     |      |                                                                                          |    |         |           |           |  |         |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|--|---------|
| 320 | T_16 | D + M vnitřní dřevěné dveře 1kr 900/2250mm vč zárubně a kováníkompletně dle výkresu V1.5 | ks | 1,00000 | 35 037,60 | 35 037,60 |  | Vlastní |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|--|---------|

VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ MASIVNÍ DVEŘE  
- HLADKÉ  
- JEDNOKŘÍDLÉ R. 800 x 2200, PRAVÉ  
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.ZDI 150mm

BARVA ŠEDÁ, RAL DLE ODSÍNU  
DVEŘÍ V I.ETAPĚ  
KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV  
KLIKA - KLIKA  
BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK  
(SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE)

Dveře budou podříznuť

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

1,5cm na podlahou dle  
požadavku VZT

|     |      |                                                                                          |    |         |           |           |  |         |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|--|---------|
| 321 | T_17 | D + M vnitřní dřevěné dveře 1kř 800/2250mm vč zárubně a kováníkompletně dle výkresu V1.5 | ks | 1,00000 | 31 570,80 | 31 570,80 |  | Vlastní |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|--|---------|

VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ MASIVNÍ DVEŘE

- HLADKÉ

- JEDNOKŘÍDLÉ R. 700 x 2200, LEVÉ

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.ZDI 100mm

TRUHLÁŘSKÝ ŘEMESLNÝ VÝROBEK

DÝHA DUB (OLEJ, VOSK)

KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV

KLIKA - KLIKA

DRUH ZÁMKU WC

Dveře budou podfíznyty

1,5cm na podlahou dle

požadavku VZT

|     |      |                                                                          |    |         |            |            |  |         |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|------------|--|---------|
| 322 | T_18 | D + M PROSKLENÁ STĚNA 2850/3250 - EI 30 C2 DP3kompletně dle výkresu V1.5 | ks | 1,00000 | 479 794,30 | 479 794,30 |  | Vlastní |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|------------|--|---------|

PROSKLENÁ STĚNA, SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ PROFILY

DVEŘE 850X2300 S NADSVĚTLÍKEM

- ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ SKLO

Sklo - kontrastní značení ve dvou úrovních ve v.900 a 1500 mm

nad podlahou (pruh ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálenými

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | od sebe nejvíce 150mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | <p>Požární odolnost:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EI 30 C2 DP3</li> <li>- samozavírací zařízení s klasifikací C2</li> <li>- kování dle ČSN 730810 čl.13.1.1 ve směru úniku osob</li> </ul> <p>(postačí zabezpečit pouze jedno křídlo dveří)</p> <p>HLINÍK,ODSTÍN TMAVĚ ŠEDÁ<br/>(RAL PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍM<br/>VÝPLNÍM V OBJEKTU)<br/>ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ SKLO<br/>KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV<br/>KLIKA - KLIKA<br/>BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK<br/>(SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE)</p> <p>Pozn.:<br/>BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY<br/>Vodorovné madlo ve v.900mm<br/>přes celou jejich šířku (umístěné<br/>na straně opačné než jsou závěsy</p> |    |          |           |           |       |                          |
| 323  | T_19          | D + M vnitřní dřevěné dveře 1kř 1000/2100mm vč zárubně a kování - EI 15 C2 DP3kompletně dle výkresu V1.6<br>VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ MASIVNÍ DVEŘE 900 x 2250<br>- HLADKÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks | 1,00000  | 80 418,30 | 80 418,30 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | - JEDNOKŘÍDLÉ R. 900 x 2050, LEVÉ                                                                    |    |          |            |            |       |                          |
|      |               | OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.ZDI 150mm                                                                    |    |          |            |            |       |                          |
|      |               | Požární odolnost:                                                                                    |    |          |            |            |       |                          |
|      |               | - EI 15 C2 DP3                                                                                       |    |          |            |            |       |                          |
|      |               | - samozavírací zařízení s klasifikací C2                                                             |    |          |            |            |       |                          |
|      |               | BARVA ŠEDÁ, RAL DLE Odstínu                                                                          |    |          |            |            |       |                          |
|      |               | DVEŘÍ V I.ETAPĚ                                                                                      |    |          |            |            |       |                          |
|      |               | KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV                                                                               |    |          |            |            |       |                          |
|      |               | KLIKA - KLIKA                                                                                        |    |          |            |            |       |                          |
|      |               | BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK                                                                                   |    |          |            |            |       |                          |
|      |               | (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE)                                                                           |    |          |            |            |       |                          |
| 324  | T_20          | D + M VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ MASIVNÍ DVEŘE 2kř vč zárubně a kování - EI 15 C2 DP3kompletně dle výkresu V1.6 | ks | 1,00000  | 175 109,30 | 175 109,30 |       | Vlastní                  |

VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ MASIVNÍ DVEŘE

- HLADKÉ

- DVOUKŘÍDLÉ 1.OTEVÍRAVÉ PRAVÉ R. 900 x 2050

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TL.150mm

Požární odolnost:

- EI 15 C2 DP3

- samozavírací zařízení s klasifikací C2

BARVA ŠEDÁ, RAL DLE Odstínu

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | DVEŘÍ V I. ETAPĚ<br>KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV<br>KLIKA - KLIKA<br>BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK<br>(SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE)                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           |           |       |                          |
| 325  | T_21          | D + M vnitřní dřevěné dveře atyp 1kř 900/1775-2340mm vč zárubně a kování kompletně dle výkresu V1.6<br>VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ MASIVNÍ DVEŘE<br>- HLADKÉ<br>- JEDNOKŘÍDLÉ ATYP R. 800 x 1750-2250, LEVÉ<br>BEZOBLŮŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.ZDI 200mm<br>LÍCOVAT SE STĚNOU VMÍSTNOSTI 303<br>BARVA BÍLÁ<br>KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV<br>KLIKA - KLIKA<br>BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK<br>(SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE) | ks | 1,00000  | 45 386,30 | 45 386,30 |       | Vlastní                  |
| 326  | T_22          | D + M vnitřní dřevěné dveře 1kř 800/2020mm vč zárubně a kování - EI 15 C2 DP3 kompletně dle výkresu V1.6<br>VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ MASIVNÍ DVEŘE 900 x 2250<br>- HLADKÉ<br>- JEDNOKŘÍDLÉ R. 700 x 1970, PRAVÉ<br><br>OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.ZDI 200mm                                                                                                                                          | ks | 1,00000  | 68 518,50 | 68 518,50 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | <p>Požární odolnost:</p> <p>- EI 15 C2 DP3</p> <p>- samozavírací zařízení s klasifikací C2</p> <p>BARVA ŠEDÁ, RAL DLE ODSTÍNU</p> <p>DVEŘÍ V I. ETAPĚ</p> <p>KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV</p> <p>KLIKA - KLIKA</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK</p> <p>(SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE)</p> |    |          |           |           |       |                          |
| 327  | T_23          | D + M DOPLNĚNÍ MADLA SV.Š.DVEŘÍ 1470kompletně dle výkresu V1.6                                                                                                                                                                                                           | ks | 3,00000  | 3 443,60  | 10 330,80 |       | Vlastní                  |
|      |               | <p>Pozn.:</p> <p>BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY</p> <p>Vodorovné madlo ve v.900mm</p> <p>přes celou jejich šířku (umístěné na straně opačné než jsou závěsy)</p> <p>Z M.Č. 211 do 206</p> <p>Z M.Č. 206 do 202</p> <p>Z M.Č. 206 do 219</p>                                 |    |          |           |           |       |                          |
| 328  | T_24          | D + M DOPLNĚNÍ MADLA SV.Š.DVEŘÍ 800, kompletně dle výkresu V1.6                                                                                                                                                                                                          | ks | 1,00000  | 1 942,70  | 1 942,70  |       | Vlastní                  |
|      |               | <p>Pozn.:</p> <p>BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY</p> <p>Vodorovné madlo ve v.900mm</p>                                                                                                                                                                                       |    |          |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

přes celou jejich šířku (umístěné  
na straně opačné než jsou závěsy)

Z M.Č. 225 DO 202

|     |      |                                                                     |         |         |           |           |  |         |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|--|---------|
| 329 | T_25 | D + M NEREZ ŠTÍTKY - OZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ, kompletně dle výkresu V1.6 | komplet | 1,00000 | 34 473,90 | 34 473,90 |  | Vlastní |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|--|---------|

včetně štítků s hmatným orientačním znakem a s příslušným nápisem

|                 |      |                                                                                                                        |                     |         |              |              |  |         |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------|--------------|--|---------|
| <b>Díl: 767</b> |      | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                           | <b>3 057 166,82</b> |         |              |              |  |         |
| 330             | Z/01 | D + M ŠIKMÁ ZVEDACÍ PLOŠINA PRO IMOBILNÍ (VNITŘNÍ HLAVNÍ SCHODIŠTĚ OBJEKTU)<br>VČETNĚ VÝPLNĚ, kompletně dle výkresu Z1 | ks                  | 1,00000 | 1 720 642,90 | 1 720 642,90 |  | Vlastní |

\* nosná konstrukce plošiny spolu s výplní nahrazuje zábradlí na straně zrcadla schodiště

Jízdní dráha

- dvojice ocelových trubek spojených po cca 600mm svislými pásnicemi, přes které se dráha kotví na ocelové sloupky (jakly) z boku do schodnic
- ocelové trubky d.50mm (horní trubka = madlo zábradlí)
- jakly 60x60x3 (horní a spodní stranu jaklu celoplošně zavařit)

Pozn. Dimenze nosných prvků bude upravena dle dodavatele plošiny.

Technická specifikace

- umístění na levé straně schodiště (okolo zrcadla schodiště)
- automatické sklápění plošiny, nájezdů a ochranných bariér
- plošina s protiskluzným povrchem š.800 x d.1050mm (nosnost 250kg)
- počet stanic: 3 (1NP, 2NP, podkroví)
- zdvih: +0,300m až 9,400m (celková v.9,1m)
- počet schodů: 54 stupňů

Povrchová úprava

- plošina/jízdní dráha/sloupky/patky sloupky: prášková barva komaxit RAL 9005 - černá

Výplně mezi sloupky

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

- kotveny mezi ocelové sloupky (jakly) jízdní dráhy plošiny  
- pole zhotoveno z pásoviny 40x5mm  
- jednotlivé výplně budou přizpůsobeny skutečnému rozměru jednotlivých polí.  
- prášková barva komaxit RAL 9005 - černá  
POZN.: Jedná se pouze o schéma. Šikmá zvedací plošina bude dodána jako komplet dle dodavatele.

|     |      |                                                  |    |          |        |           |  |         |
|-----|------|--------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|--|---------|
| 331 | Z/02 | D + M ZÁBRADLÍ M.Č.120, kompletně dle výkresu Z1 | kg | 32,00000 | 571,00 | 18 272,00 |  | Vlastní |
|-----|------|--------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|--|---------|

stojky - kulatina prům 14mm.....10 ks  
madlo - kulatina prům 14mm  
- kulatina ... celková délka 12,5 m  
- kruhová ocel (1,23kg/m) ... 15,5 kg  
- krytky - jednotlivé stojky a madlo budou ukončeny krytkou ve tvaru čtverce  
- pásovina r. 30x30x5 mm .... 11 ks (celková délka 0,33m)  
- ocel plochá (1,21kg/m) ... 0,5kg  
- stojky budou kotveny do podlahy a madlo do stěny na chemickou maltu do předvrtaného otvoru do hl.100mm  
- povrchová úprava: černá kovářská barva  
CELKOVÁ VÁHA ... 16 KG  
16,0\*2

32,00000

|     |      |                                                  |    |          |        |           |  |         |
|-----|------|--------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|--|---------|
| 332 | Z/03 | D + M ZÁBRADLÍ M.Č.304, kompletně dle výkresu Z1 | kg | 34,00000 | 571,00 | 19 414,00 |  | Vlastní |
|-----|------|--------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|--|---------|

- sloupek Fe 40x10mm  
- madlo Fe 40x10 mm  
- výplň Fe 10x10mm  
- podmadlo Fe 40x10 mm

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pásovina 40x10mm (3,14kg/m)</li> <li>- madlo, podmadlo, sloupky, úchyty; délky 8,6m ... 27kg</li> <li>- pásovina 10x10mm(0,81kg/m)</li> <li>- výplň; délky 7,8m ... 6,5kg</li> <li>CELKEM ZÁBRADLÍ ... 34KG</li> <li>- povrchová úprava: černá kovářská barva</li> </ul>                                                                                                                          |    |          |           |           |       |                          |
| 333  | Z/04          | D + M ZÁBRADLÍ M.Č.306, kompletně dle výkresu Z1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg | 44,00000 | 571,00    | 25 124,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- sloupek Fe 40x10mm</li> <li>- madlo Fe 40x10 mm</li> <li>- výplň Fe 10x10mm</li> <li>- podmadlo Fe 40x10 mm</li> <li>- pásovina 40x10mm (3,14kg/m)</li> <li>- madlo, podmadlo, sloupky, úchyty; délky 10,5m ... 33kg</li> <li>- pásovina 10x10mm(0,81kg/m)</li> <li>- výplň; délky 13,3 m ... 11kg</li> <li>CELKEM ZÁBRADLÍ ... 44KG</li> <li>- povrchová úprava: černá kovářská barva</li> </ul> |    |          |           |           |       |                          |
| 334  | Z/05          | D + M MADLO NA ZEĎ VE V.200mm - RAMPY, kompletně dle výkresu Z2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bm | 11,40000 | 2 745,00  | 31 293,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>ÚCHYT DŘEVĚNÉ MADLO NA ZEĎ (kotvení po cca 800mm)</li> <li>- kulatina 10mm(0,63kg/m); délky 225mm ... 0,14kg</li> <li>- pásovina 20x5mm(0,79kg/m); délky 100mm ... 0,08kg</li> <li>- krytka d.50mm; v.5mm ...0,06KG</li> <li>1x ÚCHYT ... 0,28KG</li> <li>DĚLKA MADEL:</li> </ul>                                                                                                                   |    |          |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | Rampa (vstup) - d.5,7m (8 úchyty) ... 2ks<br>CELKOVÁ DÉLKA MADEL ... 11,4 m dřevo kulatina d.40mm s drážkou pro ukotvení<br>(dub, povrchová úprava olej+vosk)<br>CELKEM 16 úchytů ... 5 kg<br>MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ; PRÁŠKOVÁ BARVA - ČERNÁ MAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           |            |       |                          |
| 335  | Z/06          | D + M MADLO NA ZEĎ VE V.900mm - RAMPY A SCHODIŠTĚ, kompletně dle výkresu Z2<br>ÚCHYT DŘEVĚNÉ MADLO NA ZEĎ (kotvení po cca 800mm)<br>- kulatina 10mm(0,63kg/m); délky 225mm ... 0,14kg<br>- pásovina 20x5mm(0,79kg/m); délky 100mm ... 0,08kg<br>- krytka d.50mm; v.5mm ...0,06KG<br>1x ÚCHYT ... 0,28KG<br>DÉLKA MADEL:<br>Rampa (vstup) - d.5,7m (8 úchyty) ... 2 ks<br>Schodiště (vstup) - 2,0m (3 úchyty) ... 2 ks<br>Zábradlí hlavní schodiště - d.(5,4 + 3,6 + 2) + (5,05 +2 + 4,2)... 22,25m (31 úchytů)<br>CELKOVÁ DÉLKA MADEL ... 37,65 m dřevo kulatina d.40mm s drážkou pro ukotvení<br>(dub, povrchová úprava olej+vosk)<br>CELKEM 53 úchytů ... 15 kg<br>MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ; PRÁŠKOVÁ BARVA - ČERNÁ MAT | bm | 37,65000  | 2 368,00  | 89 155,20  |       | Vlastní                  |
| 336  | Z/07          | D + M NEREZOVÁ HRANA - SOKL, kompletně dle výkresu Z2<br>- systémová nerezová soklová hrana<br>- ukončení soklu pro plochy upravené stěrkou<br>- m.č. 120, 121, 122, 123, 124, 132<br>CELKOVÁ DÉLKA ...176 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bm | 176,00000 | 688,00    | 121 088,00 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Pozn.: Přizpůsobit existujícímu provedení v objektu.                |    |           |           |           |       |                          |
| 337  | Z/08          | D + M NEREZOVÁ HRANA, kompletně dle výkresu Z2                      | bm | 29,95000  | 674,00    | 20 186,30 |       | Vlastní                  |
|      |               | - systémová nerezová hrana                                          |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | - schodiště a rampy pro plochy upravené stěrkou                     |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | - d. 3,2m x 8ks                                                     |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | - d. 1,6m x 2ks + 1,15m                                             |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | CELKOVÁ DÉLKA ... 29,95 M                                           |    |           |           |           |       |                          |
| 338  | Z/09          | D + M - DILATACE, kompletně dle výkresu Z2                          | bm | 102,00000 | 706,00    | 72 012,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | - systémová nerezová dilatační lišta                                |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | - místnosti upravené stěrkou                                        |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | CELKOVÁ DÉLKA ... 102 M                                             |    |           |           |           |       |                          |
| 339  | Z/10          | D + M ČISTÍČÍ ZÓNA cca 3200/1500mm, kompletně dle výkresu Z2        | ks | 1,00000   | 36 900,00 | 36 900,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | NEREZ PROFIL "L" 25X25X3 (1,21kg/m) , d.9,3 .... 11,5kg             |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | CELKEM ČISTÍČÍ ZÓNA ... 11,5 KG                                     |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | NEREZ                                                               |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | + ČISTÍČÍ ROHOŽ 3,2 x 1,5 M, TL.22MM                                |    |           |           |           |       |                          |
| 340  | Z/11          | D + M ČISTÍČÍ ZÓNA rozměr cca 2600/1500mm, kompletně dle výkresu Z2 | ks | 1,00000   | 33 800,00 | 33 800,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | NEREZ PROFIL "L" 25X25X3 (1,21kg/m) , d.8,1 .... 10kg               |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | CELKEM ČISTÍČÍ ZÓNA ... 10 KG                                       |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | NEREZ                                                               |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | + ČISTÍČÍ ROHOŽ 2,6 x 1,5 M, TL.22MM                                |    |           |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 341  | Z/12          | D + M PODSTAVA POD VZT JEDNOTKU, kompletně dle výkresu D.1.2.08 a Z2                | kg | 200,00000 | 674,00    | 134 800,00 |       | Vlastní                  |
| 342  | Z/13          | D + M PODSTAVA POD VZT JEDNOTKU, kompletně dle výkresu D.1.2.08 a Z2                | kg | 130,00000 | 674,00    | 87 620,00  |       | Vlastní                  |
| 343  | Z/14          | D + M KONSTRUKCE PRO PLOŠINU (CHODBA PODKROVÍ), kompletně dle výkresu D.1.2.08 a Z2 | kg | 85,00000  | 674,00    | 57 290,00  |       | Vlastní                  |
| 344  | Z/15          | D + M PODSTAVA POD VZT JEDNOTKU, kompletně dle výkresu D.1.2.08 a Z2                | kg | 140,00000 | 674,00    | 94 360,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | - pásovina 60/10 (4,71kg/m)                                                         |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | - celková délka pásoviny 3,3m ... 16kg                                              |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | - spojovací prvky nýty (provařit)                                                   |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | - kotvení do trámu a dřevěné podlahy vruty                                          |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | - povrchová úprava: černá kovářská barva                                            |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 70,0*2                                                                              |    | 140,00000 |           |            |       |                          |
|      |               | 2ks :                                                                               |    |           |           |            |       |                          |
| 345  | Z/16          | D + M ZÁBRADLÍ ATELIÉR, kompletně dle výkresu Z2                                    | kg | 64,00000  | 667,00    | 42 688,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | 16,0*4                                                                              |    | 64,00000  |           |            |       |                          |
| 346  | Z/17          | D + M ZÁBRADLÍ ATELIÉR, kompletně dle výkresu Z2                                    | kg | 64,00000  | 664,00    | 42 496,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | 16,0*4                                                                              |    | 64,00000  |           |            |       |                          |
| 347  | Z/18          | D + M KRYTKY, kompletně dle výkresu Z2                                              | ks | 144,00000 | 860,00    | 123 840,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | nerezové podlahové síto                                                             |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | - velikost 110 (d.102mm / d.126m)                                                   |    |           |           |            |       |                          |
| 348  | Z/19          | D + M NOSNÝ PRVEK TRAPÉZOVÉHO PLECHU - L 80, kompletně dle výkresu Z2               | kg | 36,00000  | 185,10    | 6 663,60   |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 80x80x6 mm (7,34 kg/m)<br>- celková délka 4,85m ... 36KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           |           |       |                          |
| 349  | Z/20          | D + M PODSTAVA POD VZT JEDNOTKU, kompletně dle výkresu D.1.2.08 a Z2<br>55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg | 55,00000 | 669,00    | 36 795,00 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 55,00000 |           |           |       |                          |
| 350  | Z/21          | D + M - LOGO "CENTRUM JÍZDÁRNA", kompletně dle výkresu D.1.2.08 a Z2<br>- plech tl.3mm<br>- r.2550 x 800mm (24kg/m2) ... 49kg<br>- orámovat pásovinou 50x3mm (1,2kg/m) ... 6,7m = 8,04kg<br>CELKEM 58KG<br>- pozink<br>- písmena vypálit laserem<br>- natřít černou matnou barvou v technologii pro zinkované konstrukce<br>Provedení bude odsouhlaseno architektem.                                                                                                                                              | kg | 58,00000 | 666,00    | 38 628,00 |       | Vlastní                  |
| 351  | Z/22          | D + M - ZÁBRADLÍ M.Č.121, kompletně dle výkresu D.1.2.08 a Z2<br>stojky - kulatina prům 14mm.....6 ks<br>madlo - kulatina prům 14mm<br>- kulatina ... celková délka 7,25 m<br>- kruhová ocel (1,23kg/m) ... 9,0 kg<br>- krytky - jednotlivé stojky a madlo budou ukončeny krytkou ve tvaru čtverce<br>- pásovina r. 30x30x5 mm .... 7 ks (celková délka 0,21m)<br>- ocel plochá (1,21kg/m) ... 0,26kg<br>- stojky budou kotveny do podlahy a madlo do stěny na chemickou maltu do předvrtaného otvoru do hl.100mm | kg | 10,00000 | 677,00    | 6 770,00  |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č.                                                   | Číslo položky | Název položky                                                                                                | MJ | Množství     | Cena / MJ | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|------------|---------|--------------------------|
|                                                        |               | - povrchová úprava: černá kovářská barva                                                                     |    |              |           |            |         |                          |
| 352                                                    | 998767203R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m<br>50 m vodorovně               | %  | 28 598,38000 | 6,90      | 197 328,82 | 800-767 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 501 483,66</b> |               |                                                                                                              |    |              |           |            |         |                          |
| 353                                                    | 771101210RT2  | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby                                                   | m2 | 149,06000    | 93,00     | 13 862,58  | 800-771 | RTS 25/ I                |
|                                                        |               | výměra - viz položka 771575109RC6 :<br>149,06                                                                |    | 149,06000    |           |            |         |                          |
| 354                                                    | 771130111R00  | Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm                                                             | m  | 106,36000    | 259,30    | 27 579,15  | 800-771 | RTS 25/ I                |
|                                                        |               | výměra - viz položka 771479001R00 :<br>106,36                                                                |    | 106,36000    |           |            |         |                          |
| 355                                                    | 771479001R00  | Řezání dlaždic pro soklíky                                                                                   | m  | 106,36000    | 201,60    | 21 442,18  | 800-771 | RTS 25/ I                |
|                                                        |               | D.1.1-4 ( podkroví ) :<br>306 :<br>(9,3*2+4,5*2-1,75)                                                        |    | 25,85000     |           |            |         |                          |
|                                                        |               | D.1.1-3a ( 2.NP ) :<br>(0,05+3,525+3,4+2,675+1,4-0,8)                                                        |    | 10,25000     |           |            |         |                          |
|                                                        |               | (1,775*2+0,8+3,4)                                                                                            |    | 7,75000      |           |            |         |                          |
|                                                        |               | (4,3*2+1,2*2-0,8*3)                                                                                          |    | 8,60000      |           |            |         |                          |
|                                                        |               | (6,45*2+14,25*2+3,45*4+0,5*2+4,55*2-(0,94+1,02+1,02+0,94+1,95*2+1,97+0,8*2))                                 |    | 53,91000     |           |            |         |                          |
| 356                                                    | 771579791R00  | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5<br>m2 jednotlivě | m2 | 4,38000      | 33,60     | 147,17     | 800-771 | RTS 25/ I                |
|                                                        |               | D.1.1-3a ( 2.NP ) :                                                                                          |    |              |           |            |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                    | MJ | Množství                                 | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | SP2.2 :<br>2,58+1,8                                                                                                                                              |    | 4,38000                                  |           |                   |         |                          |
| 357             | 771575109RC6  | Montáž podlah keram., hladké, tmel, rozměr dle PD, lepidlo, spár.hmota                                                                                           | m2 | 149,06000                                | 1 602,50  | 238 868,65        |         | Vlastní                  |
|                 |               | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :<br>D.1.1-3a ( 2.NP ) :<br>SP2.1 :<br>96,79<br>SP2.2 :<br>10,69<br>D.1.1-4 ( podkroví ) :<br>SP 3.3 :<br>41,58 |    | 96,79000<br><br>10,69000<br><br>41,58000 |           |                   |         |                          |
| 358             | 597623100XC   | Dlaždice - Parametry dle PD                                                                                                                                      | m2 | 183,65040                                | 690,00    | 126 718,78        |         | Vlastní                  |
|                 |               | výměra - viz položka 771575109RC6 :<br>149,06*1,15<br>sokl :<br>výměra - viz položka 771479001R00 :<br>106,36/100*10*1,15                                        |    | 171,41900<br><br>12,23140                |           |                   |         |                          |
| 359             | 998771203R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m<br>50 m vodorovně                                                                                    | %  | 4 286,18510                              | 17,00     | 72 865,15         | 800-771 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 772</b> |               | <b>Kamenné dlažby</b>                                                                                                                                            |    |                                          |           | <b>538 099,11</b> |         |                          |
| 360             | 772230010RAA  | Obklad schodů deskami z kamene nástupnice a podstupnice, leštěná žula , tl. 2 cm                                                                                 | m  | 73,80000                                 | 6 200,60  | 457 604,28        | AP-PSV  | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

obklad schodišťových stupňů, nástupnic i podstupnic, s přímou nebo zakřivenou výstupní čarou.

D.1.2 - 01 :

(1,4\*9+1,45+1,6+1,8+2,0+1,8+1,6+1,45)

24,30000

1,4\*9

12,60000

D.1.2 - 02 :

(1,4\*9+1,45+1,6+1,8+2,0+1,8+1,6+1,45)

24,30000

1,4\*9

12,60000

|     |              |                                                           |    |         |           |           |        |           |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 361 | 772500010RAA | Dlažba z desek z přírodního kamene leštěná žula, tl. 2 cm | m2 | 5,10000 | 15 783,30 | 80 494,83 | AP-PSV | RTS 25/ I |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|--------|-----------|

z pravoúhlých desek nebo dlaždic, kladené nejvýše ze dvou rozdílných druhů desek, které se ve skladbě pravidelně opakují.

D.1.2 - 01 :

mezipodesta :

1,5\*1,7

2,55000

D.1.2 - 02 :

mezipodesta :

1,5\*1,7

2,55000

|                 |                                    |                     |
|-----------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>Díl: 775</b> | <b>Podlahy vlysové a parketové</b> | <b>2 350 667,19</b> |
|-----------------|------------------------------------|---------------------|

|     |              |                                            |   |           |        |           |  |         |
|-----|--------------|--------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|--|---------|
| 362 | 775526210R00 | Montáž podlahových lišt, vč. dodávky lišty | m | 122,68000 | 499,80 | 61 315,46 |  | Vlastní |
|-----|--------------|--------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|--|---------|

D.1.1-3a, D.1.1-3b ( 2.NP ) :

220 :

(7,25\*2-(0,35+0,65)+0,35+0,8+7,2+7,2+0,35)

29,40000

221 :

(6,4\*2-0,65\*2+7,85\*2)

27,20000

222 :

(6,4\*2-0,65\*2+7,85\*2)

27,20000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

223 :

(14,05\*2+7,85\*2-(0,675\*2+0,7)\*0,8\*3)

38,88000

|     |              |                                                                          |    |           |          |              |  |         |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|--------------|--|---------|
| 363 | 775540010RCI | D + M Dřevěná třívrstvá dubová podlaha tl.15mm - nášlapná vrstva min.4mm | m2 | 596,13000 | 3 696,00 | 2 203 296,48 |  | Vlastní |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|--------------|--|---------|

- kladecí vzor "palubky" průběžná prkna, šířka prkna 190mm, délka prkna min. 2000mm, jemné kartáčování

- povrchová úprava olej s voděodolnou voskovou vrstvou

- lepeno k podkladu

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

D.1.1-3a ( 2.NP ) :

SP2.3 :

265,89

265,89000

D.1.2-4 ( podkroví ), D.1.2-5 :

kompletní skladba podlahy :

SP3.2 :

(12,51+298,53+19,2-105,3)

224,94000

SP3.1 :

105,3

105,30000

|     |              |                                                                       |   |              |      |           |         |           |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---|--------------|------|-----------|---------|-----------|
| 364 | 998775203R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m | % | 22 646,11940 | 3,80 | 86 055,25 | 800-775 | RTS 25/ I |
|     |              | 50 m vodorovně                                                        |   |              |      |           |         |           |

|                 |                                     |                     |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Díl: 777</b> | <b>Podlahy ze syntetických hmot</b> | <b>1 410 839,52</b> |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------|

|     |             |                                          |    |           |          |              |  |         |
|-----|-------------|------------------------------------------|----|-----------|----------|--------------|--|---------|
| 365 | 777110011RS | Podlahy lité ( stěrka dle parametrů PD ) | m2 | 506,04000 | 2 720,00 | 1 376 428,80 |  | Vlastní |
|-----|-------------|------------------------------------------|----|-----------|----------|--------------|--|---------|

vč. soklu :

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

D.1.1-2a ( 1.NP ) :

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                  | MJ | Množství     | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | SP1.1 :                                                                        |    |              |           |                   |         |                          |
|                 |               | 63,83                                                                          |    | 63,83        |           |                   |         |                          |
|                 |               | SP1.2 :                                                                        |    |              |           |                   |         |                          |
|                 |               | 250,76                                                                         |    | 250,76       |           |                   |         |                          |
|                 |               | SP1.3 :                                                                        |    |              |           |                   |         |                          |
|                 |               | 191,45                                                                         |    | 191,45       |           |                   |         |                          |
| 366             | 998777203R00  | Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m<br>50 m vodorovně | %  | 13 764,28800 | 2,50      | 34 410,72         | 800-773 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 781</b> |               | <b>Obklady keramické</b>                                                       |    |              |           | <b>401 321,51</b> |         |                          |
| 367             | 771578011R00  | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem                             | m  | 48,64612     | 144,70    | 7 039,09          | 800-771 | RTS 25/ I                |
|                 |               | výměra - viz položka 781415016RX :                                             |    |              |           |                   |         |                          |
|                 |               | 147,4125*0,33                                                                  |    | 48,64613     |           |                   |         |                          |
| 368             | 781101210RT2  | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady                   | m2 | 147,41250    | 91,70     | 13 517,73         | 800-771 | RTS 25/ I                |
|                 |               | včetně dodávky materiálu.                                                      |    |              |           |                   |         |                          |
|                 |               | výměra - viz položka 781415016RX :                                             |    |              |           |                   |         |                          |
|                 |               | 147,4125                                                                       |    | 147,41250    |           |                   |         |                          |
| 369             | 781491001RT1  | Lišty k obkladům bez dodávky materiálu                                         | m  | 147,41250    | 164,00    | 24 175,65         | 800-771 | RTS 25/ I                |
|                 |               | výměra - viz položka 781415016RX :                                             |    |              |           |                   |         |                          |
|                 |               | 147,4125                                                                       |    | 147,41250    |           |                   |         |                          |
| 370             | 781415016RX   | Montáž obkladů stěn keramických , rozměr dle PD, vč. tmele a spárovací hmoty   | m2 | 147,41250    | 1 360,00  | 200 481,00        |         | Vlastní                  |
|                 |               | D.1.1-3a, D.1.1-3b ( 2.NP ) :                                                  |    |              |           |                   |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky            | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | 220 :                    |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | SZ :                     |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 2,0*3,3                  |    |          |           | 6,60000  |       |                          |
|      |               | 221 :                    |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | SZ :                     |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 2,0*3,3                  |    |          |           | 6,60000  |       |                          |
|      |               | 230 :                    |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | SZ :                     |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 2,0*(1,0+0,65+0,05+0,05) |    |          |           | 3,50000  |       |                          |
|      |               | SDK :                    |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 2,0*(1,7+0,35+1,65)      |    |          |           | 7,40000  |       |                          |
|      |               | 231 :                    |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | SZ :                     |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 2,0*3,95                 |    |          |           | 7,90000  |       |                          |
|      |               | SDK :                    |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 2,0*(1,7*2+3,95)         |    |          |           | 14,70000 |       |                          |
|      |               | -0,8*2,0                 |    |          |           | -1,60000 |       |                          |
|      |               | 233 :                    |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | SZ :                     |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 2,0*(2,0+0,9)            |    |          |           | 5,80000  |       |                          |
|      |               | SDK :                    |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 2,0*(0,9+2,0)            |    |          |           | 5,80000  |       |                          |
|      |               | -0,7*2,0                 |    |          |           | -1,40000 |       |                          |
|      |               | 232 :                    |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | SDK :                    |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 2,0*(1,4+1,15)           |    |          |           | 5,10000  |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) : |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 125 :                         |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 2,0*(1,8*2+2,1*2-0,35)        |    |          |           | 14,90000 |       |                          |
|      |               | -0,8*2,0*2                    |    |          |           | -3,20000 |       |                          |
|      |               | -1,2*0,9                      |    |          |           | -1,08000 |       |                          |
|      |               | SZ :                          |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 2,0*0,35                      |    |          |           | 0,70000  |       |                          |
|      |               | SDK :                         |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 1,2*0,9                       |    |          |           | 1,08000  |       |                          |
|      |               | 126 :                         |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 2,0*(1,48*2+2,1*2-0,54)       |    |          |           | 13,24000 |       |                          |
|      |               | -(0,8*2,0+0,7*2,0)            |    |          |           | -3,00000 |       |                          |
|      |               | SZ :                          |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 2,0*0,54                      |    |          |           | 1,08000  |       |                          |
|      |               | 127 :                         |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 2,0*(0,9*2+2,1*2)             |    |          |           | 12,00000 |       |                          |
|      |               | -0,7*2,0                      |    |          |           | -1,40000 |       |                          |
|      |               | 128 :                         |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 2,0*(2,25*2+1,8*2-0,75)       |    |          |           | 14,70000 |       |                          |
|      |               | -0,8*2,0*2                    |    |          |           | -3,20000 |       |                          |
|      |               | -1,2*0,9                      |    |          |           | -1,08000 |       |                          |
|      |               | SZ :                          |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 2,0*0,75                      |    |          |           | 1,50000  |       |                          |
|      |               | SDK :                         |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 1,2*0,9                       |    |          |           | 1,08000  |       |                          |
|      |               | 129 :                         |    |          |           |          |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                         | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | 2,0*(0,94+1,85+2,25+1,48)             |    | 13,04000  |           |            |       |                          |
|      |               | -(0,8*2,0+0,7*2,0)                    |    | -3,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | SZ :                                  |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 2,0*(0,54+0,4)                        |    | 1,88000   |           |            |       |                          |
|      |               | 130 :                                 |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 2,0*(0,9+1,85+2,1)                    |    | 9,70000   |           |            |       |                          |
|      |               | -0,7*2,2                              |    | -1,54000  |           |            |       |                          |
|      |               | SZ :                                  |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 2,0*(0,9+0,3)                         |    | 2,40000   |           |            |       |                          |
|      |               | 131 :                                 |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 2,0*(2,25+2,1)                        |    | 8,70000   |           |            |       |                          |
|      |               | SZ :                                  |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 2,0*(2,25+2,1)                        |    | 8,70000   |           |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,0                              |    | -1,80000  |           |            |       |                          |
|      |               | 123 :                                 |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 0,75*1,65                             |    | 1,23750   |           |            |       |                          |
|      |               | SZ :                                  |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 0,75*0,5                              |    | 0,37500   |           |            |       |                          |
| 371  | 59760111.XX   | Lišta rohová, vnitřní atd.. na obklad | m  | 169,52437 | 73,40     | 12 443,09  |       | Vlastní                  |
|      |               | výměra - viz položka 781415016RX :    |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 147,4125*1,15                         |    | 169,52438 |           |            |       |                          |
| 372  | 597813565CB   | Obkládačka - parametry dle PD         | m2 | 169,52437 | 650,00    | 110 190,84 |       | Vlastní                  |
|      |               | výměra - viz položka 781415016RX :    |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 147,4125*1,15                         |    | 169,52438 |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                               | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 373  | 998781203R00  | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m | %  | 3 678,47400 | 9,10      | 33 474,11 | 800-771 | RTS 25/ I                |

|                 |              |                                                     |    |             |       |           |         |           |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------|----|-------------|-------|-----------|---------|-----------|
| <b>Díl: 784</b> | <b>Malby</b> | <b>787 078,46</b>                                   |    |             |       |           |         |           |
| 374             | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 1 143,82507 | 65,00 | 74 348,63 | 800-784 | RTS 25/ I |

OM3 :

D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :

$(84,75+63,68+25,2+34,85+104,56+191,45)*1,21*0,8$

488,34632

OM4 :

D.1.1-3a, D.1.1-3b ( 2.NP ) :

217 :

$3,65*(1,775)*0,6$

3,88725

218 :

$3,65*(14,25*2+3,45)*0,6$

69,97050

219 :

$3,65*(6,45*2-3,15+3,45+4,55+0,35)*0,6$

39,63900

220 :

$3,65*(7,25*2-(0,35+0,65)+0,35+0,8+7,2+7,2+0,35)*0,6$

64,38600

NO :

$-2,15*1,15*0,6$

-1,48350

221 :

$3,65*(6,4*2-0,65*2+7,85*2)*0,6$

59,56800

NO :

$-2,15*1,15*0,6$

-1,48350

222 :

$3,65*(6,4*2-0,65*2+7,85*2)*0,6$

59,56800

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                             | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | 223 :                                                     |    |             |           |           |         |                          |
|      |               | 3,65*(14,05*2+7,85*2-(0,675*2+0,7)*0,8*3)*0,6             |    | 85,14720    |           |           |         |                          |
|      |               | NO :                                                      |    |             |           |           |         |                          |
|      |               | -1,55*2,25*1,15*0,6                                       |    | -2,40638    |           |           |         |                          |
|      |               | 229 :                                                     |    |             |           |           |         |                          |
|      |               | 3,65*1,2*0,6                                              |    | 2,62800     |           |           |         |                          |
|      |               | 220 :                                                     |    |             |           |           |         |                          |
|      |               | 1,65*3,3*0,6                                              |    | 3,26700     |           |           |         |                          |
|      |               | 221 :                                                     |    |             |           |           |         |                          |
|      |               | 1,65*3,3*0,6                                              |    | 3,26700     |           |           |         |                          |
|      |               | 230 :                                                     |    |             |           |           |         |                          |
|      |               | 1,65*(1,0+0,65+0,05+0,05)*0,6                             |    | 1,73250     |           |           |         |                          |
|      |               | 231 :                                                     |    |             |           |           |         |                          |
|      |               | 1,65*3,95*0,6                                             |    | 3,91050     |           |           |         |                          |
|      |               | 233 :                                                     |    |             |           |           |         |                          |
|      |               | 1,65*(2,0+0,9)*0,6                                        |    | 2,87100     |           |           |         |                          |
|      |               | 232 :                                                     |    |             |           |           |         |                          |
|      |               | 3,65*(3,525)*0,6                                          |    | 7,71975     |           |           |         |                          |
|      |               | D.1.1-4 ( podkroví ) :                                    |    |             |           |           |         |                          |
|      |               | (0,63+6,78)/2*19,918*0,6                                  |    | 44,27771    |           |           |         |                          |
|      |               | 4,25*(0,628*4+0,588*4+1,21*2+1,314*2+1,266*2+1,251*2)*0,6 |    | 38,11230    |           |           |         |                          |
|      |               | OM1 :                                                     |    |             |           |           |         |                          |
|      |               | výměra - viz položka 978013141R00 :                       |    |             |           |           |         |                          |
|      |               | 244,14345*0,7                                             |    | 170,90042   |           |           |         |                          |
|      |               |                                                           |    |             |           |           |         |                          |
| 375  | 784497941R00  | Ostatní práce rozmývání podkladu, v místnostech do 3,8 m  | m2 | 1 143,82507 | 26,70     | 30 540,13 | 800-784 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | OM3 :                                               |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :                       |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | (84,75+63,68+25,2+34,85+104,56+191,45)*1,21*0,8     |    | 488,34632 |           |        |       |                          |
|      |               | OM4 :                                               |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | D.1.1-3a, D.1.1-3b ( 2.NP ) :                       |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 217 :                                               |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 3,65*(1,775)*0,6                                    |    | 3,88725   |           |        |       |                          |
|      |               | 218 :                                               |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 3,65*(14,25*2+3,45)*0,6                             |    | 69,97050  |           |        |       |                          |
|      |               | 219 :                                               |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 3,65*(6,45*2-3,15+3,45+4,55+0,35)*0,6               |    | 39,63900  |           |        |       |                          |
|      |               | 220 :                                               |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 3,65*(7,25*2-(0,35+0,65)+0,35+0,8+7,2+7,2+0,35)*0,6 |    | 64,38600  |           |        |       |                          |
|      |               | NO :                                                |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | -2,15*1,15*0,6                                      |    | -1,48350  |           |        |       |                          |
|      |               | 221 :                                               |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 3,65*(6,4*2-0,65*2+7,85*2)*0,6                      |    | 59,56800  |           |        |       |                          |
|      |               | NO :                                                |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | -2,15*1,15*0,6                                      |    | -1,48350  |           |        |       |                          |
|      |               | 222 :                                               |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 3,65*(6,4*2-0,65*2+7,85*2)*0,6                      |    | 59,56800  |           |        |       |                          |
|      |               | 223 :                                               |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 3,65*(14,05*2+7,85*2-(0,675*2+0,7)*0,8*3)*0,6       |    | 85,14720  |           |        |       |                          |
|      |               | NO :                                                |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | -1,55*2,25*1,15*0,6                                 |    | -2,40638  |           |        |       |                          |
|      |               | 229 :                                               |    |           |           |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                             | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | 3,65*1,2*0,6                                              |    | 2,62800     |           |          |         |                          |
|      |               | 220 :                                                     |    |             |           |          |         |                          |
|      |               | 1,65*3,3*0,6                                              |    | 3,26700     |           |          |         |                          |
|      |               | 221 :                                                     |    |             |           |          |         |                          |
|      |               | 1,65*3,3*0,6                                              |    | 3,26700     |           |          |         |                          |
|      |               | 230 :                                                     |    |             |           |          |         |                          |
|      |               | 1,65*(1,0+0,65+0,05+0,05)*0,6                             |    | 1,73250     |           |          |         |                          |
|      |               | 231 :                                                     |    |             |           |          |         |                          |
|      |               | 1,65*3,95*0,6                                             |    | 3,91050     |           |          |         |                          |
|      |               | 233 :                                                     |    |             |           |          |         |                          |
|      |               | 1,65*(2,0+0,9)*0,6                                        |    | 2,87100     |           |          |         |                          |
|      |               | 232 :                                                     |    |             |           |          |         |                          |
|      |               | 3,65*(3,525)*0,6                                          |    | 7,71975     |           |          |         |                          |
|      |               | D.1.1-4 ( podkroví ) :                                    |    |             |           |          |         |                          |
|      |               | (0,63+6,78)/2*19,918*0,6                                  |    | 44,27771    |           |          |         |                          |
|      |               | 4,25*(0,628*4+0,588*4+1,21*2+1,314*2+1,266*2+1,251*2)*0,6 |    | 38,11230    |           |          |         |                          |
|      |               | OM1 :                                                     |    |             |           |          |         |                          |
|      |               | výměra - viz položka 978013141R00 :                       |    |             |           |          |         |                          |
|      |               | 244,14345*0,7                                             |    | 170,90042   |           |          |         |                          |
| 376  | 784011111R00  | Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,                | m2 | 1 143,82507 | 7,50      | 8 578,69 | 800-784 | RTS 25/ I                |
|      |               | OM3 :                                                     |    |             |           |          |         |                          |
|      |               | D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :                             |    |             |           |          |         |                          |
|      |               | (84,75+63,68+25,2+34,85+104,56+191,45)*1,21*0,8           |    | 488,34632   |           |          |         |                          |
|      |               | OM4 :                                                     |    |             |           |          |         |                          |
|      |               | D.1.1-3a, D.1.1-3b ( 2.NP ) :                             |    |             |           |          |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | 217 :                                               |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 3,65*(1,775)*0,6                                    |    |          |           | 3,88725  |       |                          |
|      |               | 218 :                                               |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 3,65*(14,25*2+3,45)*0,6                             |    |          |           | 69,97050 |       |                          |
|      |               | 219 :                                               |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 3,65*(6,45*2-3,15+3,45+4,55+0,35)*0,6               |    |          |           | 39,63900 |       |                          |
|      |               | 220 :                                               |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 3,65*(7,25*2-(0,35+0,65)+0,35+0,8+7,2+7,2+0,35)*0,6 |    |          |           | 64,38600 |       |                          |
|      |               | NO :                                                |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | -2,15*1,15*0,6                                      |    |          |           | -1,48350 |       |                          |
|      |               | 221 :                                               |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 3,65*(6,4*2-0,65*2+7,85*2)*0,6                      |    |          |           | 59,56800 |       |                          |
|      |               | NO :                                                |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | -2,15*1,15*0,6                                      |    |          |           | -1,48350 |       |                          |
|      |               | 222 :                                               |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 3,65*(6,4*2-0,65*2+7,85*2)*0,6                      |    |          |           | 59,56800 |       |                          |
|      |               | 223 :                                               |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 3,65*(14,05*2+7,85*2-(0,675*2+0,7)*0,8*3)*0,6       |    |          |           | 85,14720 |       |                          |
|      |               | NO :                                                |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | -1,55*2,25*1,15*0,6                                 |    |          |           | -2,40638 |       |                          |
|      |               | 229 :                                               |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 3,65*1,2*0,6                                        |    |          |           | 2,62800  |       |                          |
|      |               | 220 :                                               |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 1,65*3,3*0,6                                        |    |          |           | 3,26700  |       |                          |
|      |               | 221 :                                               |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 1,65*3,3*0,6                                        |    |          |           | 3,26700  |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 230 :                                                     |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 1,65*(1,0+0,65+0,05+0,05)*0,6                             |    | 1,73250   |           |           |       |                          |
|      |               | 231 :                                                     |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 1,65*3,95*0,6                                             |    | 3,91050   |           |           |       |                          |
|      |               | 233 :                                                     |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 1,65*(2,0+0,9)*0,6                                        |    | 2,87100   |           |           |       |                          |
|      |               | 232 :                                                     |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 3,65*(3,525)*0,6                                          |    | 7,71975   |           |           |       |                          |
|      |               | D.1.1-4 ( podkroví ) :                                    |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | (0,63+6,78)/2*19,918*0,6                                  |    | 44,27771  |           |           |       |                          |
|      |               | 4,25*(0,628*4+0,588*4+1,21*2+1,314*2+1,266*2+1,251*2)*0,6 |    | 38,11230  |           |           |       |                          |
|      |               | OM1 :                                                     |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | výměra - viz položka 978013141R00 :                       |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 244,14345*0,7                                             |    | 170,90042 |           |           |       |                          |
|      |               |                                                           |    |           |           |           |       |                          |
| 377  | 784892120R00  | Malba omítek na sanační systém                            | m2 | 418,47250 | 219,00    | 91 645,48 |       | Vlastní                  |

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.

D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :

OM1 :

120 :

2,5\*(8,35\*2+10,4+0,65\*4\*4+0,35\*10)

102,50000

NO :

-2,1\*(1,5+1,1)

-5,46000

121 :

2,5\*(3,2\*2+3,0\*2+1,5\*2+7,05\*2+8,35\*2)

115,50000

122 :

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                       | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|--------|--------------------------|
|      |               | 2,5*(0,65+0,817)                                                                    |    | 3,66750     |           |            |        |                          |
|      |               | 123 :                                                                               |    |             |           |            |        |                          |
|      |               | 2,5*(10,45+0,65*2+0,4*3+0,2+3,5+0,3*4)                                              |    | 44,62500    |           |            |        |                          |
|      |               | 124 :                                                                               |    |             |           |            |        |                          |
|      |               | 2,5*2,1                                                                             |    | 5,25000     |           |            |        |                          |
|      |               | 132 :                                                                               |    |             |           |            |        |                          |
|      |               | 2,5*(10,45*2+11,6*2+0,15*8+0,65*4*4)                                                |    | 139,25000   |           |            |        |                          |
|      |               | NO :                                                                                |    |             |           |            |        |                          |
|      |               | -0,975*2,2                                                                          |    | -2,14500    |           |            |        |                          |
|      |               | SOICZAR :                                                                           |    |             |           |            |        |                          |
|      |               | 0,5*(2,1+2,25+0,9+0,3+0,54+0,4+0,4+0,35+0,35+0,54)                                  |    | 4,06500     |           |            |        |                          |
|      |               | ostění :                                                                            |    |             |           |            |        |                          |
|      |               | (0,35*(0,45*8+2,0*6)+0,8*(2,2+2,5*2))                                               |    | 11,22000    |           |            |        |                          |
|      |               |                                                                                     |    |             |           |            |        |                          |
| 378  | 784450020RA0  | Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 3 325,99058 | 135,00    | 449 008,73 | AP-PSV | RTS 25/ I                |
|      |               | OM3 :                                                                               |    |             |           |            |        |                          |
|      |               | D.1.1-2a, D.1.1-2b ( 1.NP ) :                                                       |    |             |           |            |        |                          |
|      |               | (84,75+63,68+25,2+34,85+104,56+191,45)*1,21                                         |    | 610,43290   |           |            |        |                          |
|      |               | D.1.1-3a, D.1.1-3b ( 2.NP ) :                                                       |    |             |           |            |        |                          |
|      |               | 3,65*3,45*2                                                                         |    | 25,18500    |           |            |        |                          |
|      |               | 3,65*(2,0+1,7+0,35+0,4)*2                                                           |    | 32,48500    |           |            |        |                          |
|      |               | 3,65*(1,2+3,4)*2                                                                    |    | 33,58000    |           |            |        |                          |
|      |               | 3,65*(1,4+0,15+4,3+1,7)*2                                                           |    | 55,11500    |           |            |        |                          |
|      |               | D.1.1-4 ( podkroví ) :                                                              |    |             |           |            |        |                          |
|      |               | (0,63+6,78)/2*19,918*2                                                              |    | 147,59238   |           |            |        |                          |
|      |               | (0,63+6,78)/2*19,918*2                                                              |    | 147,59238   |           |            |        |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | 4,7*(9,5*2+4,5)*2                               |    | 220,90000 |           |        |       |                          |
|      |               | 3,19*(2,73+5,234)*2                             |    | 50,81032  |           |        |       |                          |
|      |               | výměra - viz položka 601016142RT1 :             |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 644,31936                                       |    | 644,31936 |           |        |       |                          |
|      |               | OM4 :                                           |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | D.1.1-3a, D.1.1-3b ( 2.NP ) :                   |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 217 :                                           |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 3,65*(1,775)                                    |    | 6,47875   |           |        |       |                          |
|      |               | 218 :                                           |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 3,65*(14,25*2+3,45)                             |    | 116,61750 |           |        |       |                          |
|      |               | 219 :                                           |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 3,65*(6,45*2-3,15+3,45+4,55+0,35)               |    | 66,06500  |           |        |       |                          |
|      |               | 220 :                                           |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 3,65*(7,25*2-(0,35+0,65)+0,35+0,8+7,2+7,2+0,35) |    | 107,31000 |           |        |       |                          |
|      |               | NO :                                            |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | -2,15*1,15                                      |    | -2,47250  |           |        |       |                          |
|      |               | 221 :                                           |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 3,65*(6,4*2-0,65*2+7,85*2)                      |    | 99,28000  |           |        |       |                          |
|      |               | NO :                                            |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | -2,15*1,15                                      |    | -2,47250  |           |        |       |                          |
|      |               | 222 :                                           |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 3,65*(6,4*2-0,65*2+7,85*2)                      |    | 99,28000  |           |        |       |                          |
|      |               | 223 :                                           |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 3,65*(14,05*2+7,85*2-(0,675*2+0,7)*0,8*3)       |    | 141,91200 |           |        |       |                          |
|      |               | NO :                                            |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | -1,55*2,25*1,15                                 |    | -4,01063  |           |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|--------|--------------------------|
|      |               | 229 :                                                                                      |    |           |           |            |        |                          |
|      |               | 3,65*1,2                                                                                   |    | 4,38000   |           |            |        |                          |
|      |               | 220 :                                                                                      |    |           |           |            |        |                          |
|      |               | 1,65*3,3                                                                                   |    | 5,44500   |           |            |        |                          |
|      |               | 221 :                                                                                      |    |           |           |            |        |                          |
|      |               | 1,65*3,3                                                                                   |    | 5,44500   |           |            |        |                          |
|      |               | 230 :                                                                                      |    |           |           |            |        |                          |
|      |               | 1,65*(1,0+0,65+0,05+0,05)                                                                  |    | 2,88750   |           |            |        |                          |
|      |               | 231 :                                                                                      |    |           |           |            |        |                          |
|      |               | 1,65*3,95                                                                                  |    | 6,51750   |           |            |        |                          |
|      |               | 233 :                                                                                      |    |           |           |            |        |                          |
|      |               | 1,65*(2,0+0,9)                                                                             |    | 4,78500   |           |            |        |                          |
|      |               | 232 :                                                                                      |    |           |           |            |        |                          |
|      |               | 3,65*(3,525)                                                                               |    | 12,86625  |           |            |        |                          |
|      |               | D.1.1-4 ( podkroví ) :                                                                     |    |           |           |            |        |                          |
|      |               | (0,63+6,78)/2*19,918                                                                       |    | 73,79619  |           |            |        |                          |
|      |               | 4,25*(0,628*4+0,588*4+1,21*2+1,314*2+1,266*2+1,251*2)                                      |    | 63,52050  |           |            |        |                          |
|      |               | OM1 :                                                                                      |    |           |           |            |        |                          |
|      |               | výměra - viz položka 978013141R00 :                                                        |    |           |           |            |        |                          |
|      |               | 244,14345                                                                                  |    | 244,14345 |           |            |        |                          |
|      |               | OM N :                                                                                     |    |           |           |            |        |                          |
|      |               | výměra - viz položka 612473182R00 :                                                        |    |           |           |            |        |                          |
|      |               | 306,204227                                                                                 |    | 306,20423 |           |            |        |                          |
|      |               |                                                                                            |    |           |           |            |        |                          |
| 379  | 784450025RA0  | Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 984,86520 | 135,00    | 132 956,80 | AP-PSV | RTS 25/ I                |

otvory do 1m2 zanedbány :

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

D.1.1-8 ( střecha ) :

opravovaná střecha :

1,19\*21,8\*21,85

566,83270

-1,19\*3,25\*6,0

-23,20500

výměra - viz položka 342264051RT1 :

414,6675

414,66750

výměra - viz položka 342264051RT3 :

26,57

26,57000

| Díl: D96 |              | Přesuny sutí a vybouraných hmot                                                                                                             | 2 836 143,47 |           |        |            |       |           |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|------------|-------|-----------|
| 380      | 979086112R00 | Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , | t            | 516,08470 | 477,00 | 246 172,40 | 832-1 | RTS 25/ I |

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

155,156,157,158,159,162,163,164,165,166,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182, :

183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,199,243,248,374, :

Součet : 516,08470

516,08470

|     |              |                                                                                                                                                               |   |           |        |            |       |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|-------|-----------|
| 381 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím                                                                       | t | 258,04235 | 811,20 | 209 323,95 | 801-3 | RTS 25/ I |
|     |              | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>155,156,157,158,159,162,163,164,165,166,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182, : |   |           |        |            |       |           |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | 183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,199,243,248,374, :<br>Součet : 258,04235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 258,04235   |           |            |       |                          |
| 382  | 979081111R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km<br>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br>155,156,157,158,159,162,163,164,165,166,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182, :<br>183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,199,243,248,374, :<br>Součet : 516,08470 | t  | 516,08470   | 518,40    | 267 538,31 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | 516,08470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |             |           |            |       |                          |
| 383  | 979081121R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br>155,156,157,158,159,162,163,164,165,166,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182, :<br>183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,199,243,248,374, :<br>Součet : 9805,60932                                                                   | t  | 9 805,60932 | 45,50     | 446 155,22 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | 9 805,60932                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |           |            |       |                          |
| 384  | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m<br>Včetně případného složení na staveništní deponii.<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br>155,156,157,158,159,162,163,164,165,166,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182, :<br>183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,199,243,248,374, :<br>Součet : 516,08470                            | t  | 516,08470   | 740,00    | 381 902,68 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | 516,08470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |             |           |            |       |                          |
| 385  | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t  | 5 160,84701 | 102,00    | 526 406,40 | 801-3 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                                         |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                                                |
| R: | D.1.1    | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.3 PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

155,156,157,158,159,162,163,164,165,166,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182, :

183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,199,243,248,374, :

Součet: : 5160,84701

5 160,84701

|     |              |                                                                                       |   |           |          |            |       |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------|------------|-------|-----------|
| 386 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 516,08470 | 1 470,00 | 758 644,51 | 801-3 | RTS 25/ I |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------|------------|-------|-----------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

155,156,157,158,159,162,163,164,165,166,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182, :

183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,199,243,248,374, :

Součet: : 516,08470

516,08470

|               |  |  |  |  |  |                      |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>50 505 090,80</b> |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                        |
| R: | D.1.4.1  | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE (ZTI)             |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 721</b> |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                                                                                  |    |          |           | <b>856 676,30</b> |       |                          |
| 1               | Pol__0028     | Kanalizační potrubí PP-HT 32, včetně tvarovek, kotevních prvků                                                                                                                                             | m  | 1,00000  | 710,00    | 710,00            |       | Vlastní                  |
| 2               | Pol__0029     | Kanalizační potrubí PP-HT 40, včetně tvarovek, kotevních prvků                                                                                                                                             | m  | 16,00000 | 627,00    | 10 032,00         |       | Vlastní                  |
| 3               | Pol__0030     | Kanalizační potrubí PP-HT 50, včetně tvarovek, kotevních prvků                                                                                                                                             | m  | 33,00000 | 716,00    | 23 628,00         |       | Vlastní                  |
| 4               | Pol__0031     | Kanalizační potrubí PP-HT 75, včetně tvarovek, kotevních prvků                                                                                                                                             | m  | 33,00000 | 839,00    | 27 687,00         |       | Vlastní                  |
| 5               | Pol__0032     | Kanalizační potrubí PP-HT 110, včetně tvarovek, kotevních prvků                                                                                                                                            | m  | 25,00000 | 2 153,00  | 53 825,00         |       | Vlastní                  |
| 6               | Pol__0033     | Kanalizační potrubí PP-KG 110, SN 12, včetně tvarovek                                                                                                                                                      | m  | 34,00000 | 1 561,00  | 53 074,00         |       | Vlastní                  |
| 7               | Pol__0034     | Kanalizační potrubí PP-KG 125, SN 12, včetně tvarovek                                                                                                                                                      | m  | 20,00000 | 1 818,00  | 36 360,00         |       | Vlastní                  |
| 8               | Pol__0035     | Kanalizační potrubí PP-KG 160, SN 12, včetně tvarovek                                                                                                                                                      | m  | 20,00000 | 2 031,00  | 40 620,00         |       | Vlastní                  |
| 9               | Pol__0036     | Větrací komínek, PP barvený ve hmotě v odstínu střešní krytiny, odolný proti UV záření, nastavitelný, sklon, střešní průchod, těsnící manžeta s límcem - pro trapézový plech, délka 500 mm, dimenze DN 110 | ks | 1,00000  | 1 960,00  | 1 960,00          |       | Vlastní                  |
| 10              | Pol__0037     | Větrací komínek, PP barvený ve hmotě v odstínu střešní krytiny, odolný proti UV záření, nastavitelný, sklon, střešní průchod, těsnící manžeta s límcem - pro trapézový plech, délka 500 mm, dimenze DN 75  | ks | 2,00000  | 2 754,00  | 5 508,00          |       | Vlastní                  |
| 11              | Pol__0038     | Kanalizační přívzdušňovací ventil DN50/75/110 s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou, membránou, s odnímatelnou mřížkou jak proti hmyzu, tak i pro čištění. Odpovídá EN 12380-1 a                  | ks | 4,00000  | 3 680,00  | 14 720,00         |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                        |
| R: | D.1.4.1  | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE (ZTI)             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | požadavkům ČSN 756760. Průtok vzduchu pro DN110 dle zkoušek podle EN 1                                                                                                             |     |          |           |           |       |                          |
| 12   | Pol__0039     | Revizní dvířka, plechová, bílá, 200x 200 mm                                                                                                                                        | ks  | 8,00000  | 1 019,00  | 8 152,00  |       | Vlastní                  |
| 13   | Pol__0040     | Revizní dvířka, plechová, nerez, 200x 200 mm                                                                                                                                       | ks  | 3,00000  | 1 537,60  | 4 612,80  |       | Vlastní                  |
| 14   | Pol__0041     | Revizní dvířka, plechová, nerez, 400x 200 mm                                                                                                                                       | ks  | 4,00000  | 1 828,10  | 7 312,40  |       | Vlastní                  |
| 15   | Pol__0042     | Větrací mřížka 150x 100, nerez                                                                                                                                                     | ks  | 4,00000  | 858,20    | 3 432,80  |       | Vlastní                  |
| 16   | Pol__0043     | Zápachová uzávěrka s vodním zápachovým uzávěrem a kuličkou pro suchý stav, nástěnná nálevka, DN 32                                                                                 | ks  | 2,00000  | 1 263,10  | 2 526,20  |       | Vlastní                  |
| 17   | Pol__0044     | Zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička),, podomítkové provedení                                                        | ks  | 4,00000  | 2 194,40  | 8 777,60  |       | Vlastní                  |
| 18   | Pol__0045     | Prostor šetřící zápachová uzávěrka DN50x6/4" pro kuchyňské dřezy a jejich nábytkové podstavby. S, kulovým kloubem na odtoku a přípojkou pro pračku nebo myčku se zpětným uzávěrem. | ks  | 1,00000  | 1 342,10  | 1 342,10  |       | Vlastní                  |
| 19   | Pol__0046     | Drážky ve zdivu včetně zapravení - cena bez zapravení!                                                                                                                             | kpl | 1,00000  | 27 906,70 | 27 906,70 |       | Vlastní                  |
| 20   | Pol__0047     | Obetonování pat stoupaček prostým betonem C 16/20                                                                                                                                  | m3  | 0,50000  | 7 464,60  | 3 732,30  |       | Vlastní                  |
| 21   | Pol__0048     | Prostupy stavebními konstrukcemi, včetně utěsnění                                                                                                                                  | kpl | 1,00000  | 86 122,80 | 86 122,80 |       | Vlastní                  |
| 22   | Pol__0049     | Prostup klenebným pásem, jádrové vrtání, osazení chráničky z ocelové trubky 76x 3,0 mm, včetně, dotěsnění                                                                          | kpl | 2,00000  | 5 219,90  | 10 439,80 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                        |
| R: | D.1.4.1  | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE (ZTI)             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                              | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 23   | Pol__0050     | Prostup klenebným pásem, jádrové vrtání, osazení chráničky z ocelové trubky 90x 3,0 mm, včetně, dotěsnění  | kpl | 2,00000  | 6 042,20  | 12 084,40  |       | Vlastní                  |
| 24   | Pol__0051     | Prostup klenebným pásem, jádrové vrtání, osazení chráničky z ocelové trubky 133x 3,0 mm, včetně, dotěsnění | kpl | 3,00000  | 6 965,20  | 20 895,60  |       | Vlastní                  |
| 25   | Pol__0052     | Zkouška těsnosti kanalizace                                                                                | kpl | 1,00000  | 17 751,40 | 17 751,40  |       | Vlastní                  |
| 26   | Pol__0053     | Propláchnutí kanalizace vodou                                                                              | kpl | 1,00000  | 15 634,10 | 15 634,10  |       | Vlastní                  |
| 27   | Pol__0054     | Odstranění podlahové desky z drátkobetonu, tl 200 mm                                                       | m2  | 26,00000 | 2 067,00  | 53 742,00  |       | Vlastní                  |
| 28   | Pol__0055     | Řezání podlahové desky z drátkobetonu, tl. 200 mm                                                          | m   | 78,00000 | 1 835,70  | 143 184,60 |       | Vlastní                  |
| 29   | Pol__0056     | Výkop rýhy v zemině                                                                                        | m3  | 20,00000 | 1 723,30  | 34 466,00  |       | Vlastní                  |
| 30   | Pol__0057     | Pískové lože pod potrubí                                                                                   | m3  | 5,00000  | 3 048,90  | 15 244,50  |       | Vlastní                  |
| 31   | Pol__0058     | Obsyp a krycí zásyp potrubí s hutněním po stranách potrubí                                                 | m3  | 16,00000 | 3 053,20  | 48 851,20  |       | Vlastní                  |
| 32   | Pol__0059     | Zpětný zásyp rýhy výkopkem se zhutněním po vrstvách                                                        | m3  | 6,00000  | 706,90    | 4 241,40   |       | Vlastní                  |
| 33   | Pol__0060     | Přemístění zeminy z výkopu na skládku, včetně poplatku za uložení                                          | m3  | 14,00000 | 1 721,40  | 24 099,60  |       | Vlastní                  |
| 34   | Pol__0061     | Doprava a přesun hmot - kanalizace                                                                         | kpl | 1,00000  | 34 000,00 | 34 000,00  |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                        |
| R: | D.1.4.1  | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE (ZTI)             |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 722</b> |               | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                       |    |          |           | <b>701 749,50</b> |       |                          |
| 35              | Pol__0001     | Vodovodní potrubí PP-RCT S4/SDR 9 PN 22, včetně tvarovek, včetně kotvení -dimenze 20x 2,3 mm | m  | 49,00000 | 932,00    | 45 668,00         |       | Vlastní                  |
| 36              | Pol__0002     | Vodovodní potrubí PP-RCT S4/SDR 9 PN 22, včetně tvarovek, včetně kotvení -dimenze 25x 2,8 mm | m  | 75,00000 | 936,00    | 70 200,00         |       | Vlastní                  |
| 37              | Pol__0003     | Vodovodní potrubí PP-RCT S4/SDR 9 PN 22, včetně tvarovek, včetně kotvení -dimenze 32x 3,6 mm | m  | 43,00000 | 1 387,00  | 59 641,00         |       | Vlastní                  |
| 38              | Pol__0004     | Vodovodní potrubí ocelové pozinkované DN 25                                                  | m  | 16,00000 | 1 360,00  | 21 760,00         |       | Vlastní                  |
| 39              | Pol__0005     | Termoizolační trubice PE, vnitřní O 20 mm, tl. stěny 9 mm                                    | m  | 29,00000 | 142,00    | 4 118,00          |       | Vlastní                  |
| 40              | Pol__0006     | Termoizolační trubice PE, vnitřní O 25 mm, tl. stěny 9 mm                                    | m  | 28,00000 | 145,00    | 4 060,00          |       | Vlastní                  |
| 41              | Pol__0007     | Termoizolační trubice PE, vnitřní O 32 mm, tl. stěny 9 mm                                    | m  | 43,00000 | 176,00    | 7 568,00          |       | Vlastní                  |
| 42              | Pol__0008     | Termoizolační trubice PE, vnitřní O 35 mm, tl. stěny 9 mm                                    | m  | 16,00000 | 162,00    | 2 592,00          |       | Vlastní                  |
| 43              | Pol__0009     | Termoizolační trubice PE, vnitřní O 20 mm, tl. stěny 20 mm                                   | m  | 20,00000 | 181,00    | 3 620,00          |       | Vlastní                  |
| 44              | Pol__0010     | Termoizolační trubice PE, vnitřní O 25 mm, tl. stěny 20 mm                                   | m  | 47,00000 | 204,00    | 9 588,00          |       | Vlastní                  |
| 45              | Pol__0011     | Kulový kohout, plnopřtokový, provedení páka, mozasz, atest na pitnou vodu, dimenze 1"        | ks | 3,00000  | 1 101,90  | 3 305,70          |       | Vlastní                  |
| 46              | Pol__0012     | Kulový kohout, plnopřtokový, provedení páka, mozasz, atest na pitnou vodu, dimenze 3/4"      | ks | 4,00000  | 780,80    | 3 123,20          |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                        |
| R: | D.1.4.1  | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE (ZTI)             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 47   | Pol__0013     | Rohový ventil 1/2"x 3/8"                                                                                                                                                                                                  | ks  | 13,00000 | 457,10    | 5 942,30  |       | Vlastní                  |
| 48   | Pol__0014     | Rohový ventil 1/2"x 3/8"x 3/4"                                                                                                                                                                                            | ks  | 1,00000  | 1 303,40  | 1 303,40  |       | Vlastní                  |
| 49   | Pol__0015     | Kontrolovatelná zpětná armatura zabraňující znečištění , EA, dimenze 1"                                                                                                                                                   | ks  | 3,00000  | 4 333,30  | 12 999,90 |       | Vlastní                  |
| 50   | Pol__0016     | Vypouštěcí ventil DN 15                                                                                                                                                                                                   | ks  | 4,00000  | 459,20    | 1 836,80  |       | Vlastní                  |
| 51   | Pol__0017     | Pojistný ventil s funkcí zpětné klapky, otevírací přetkal 0,6 Mpa, dimenze 3/4"                                                                                                                                           | ks  | 2,00000  | 1 207,00  | 2 414,00  |       | Vlastní                  |
| 52   | Pol__0018     | Sanitární opletená hadička, délka 30 cm                                                                                                                                                                                   | ks  | 14,00000 | 195,40    | 2 735,60  |       | Vlastní                  |
| 53   | Pol__0019     | Plastová hadička k pojistému ventilu, délka 40 cm                                                                                                                                                                         | ks  | 2,00000  | 111,40    | 222,80    |       | Vlastní                  |
| 54   | Pol__0020     | Elektrický zásobníkový ohříváč vody, objem 125 l, tlakově uzavřený, 2,2 kW, 230 V, montáž na stěnu,, včetně montážních prvků                                                                                              | ks  | 2,00000  | 23 325,40 | 46 650,80 |       | Vlastní                  |
| 55   | Pol__0021     | Vnitřní požární hydrant D19, s tvarově stálou hadicí DN 19 délky 30 m, včetně proudnice a uzavírací, armatury, skříň k zabudování do niky ve zdivu, rozměr 650x 650x 175 mm, plná dvířka se skrytými<br>panty, bílá barva | ks  | 3,00000  | 23 900,00 | 71 700,00 |       | Vlastní                  |
| 56   | Pol__0022     | Drážky ve zdivu včetně zapravení                                                                                                                                                                                          | kpl | 1,00000  | 91 000,00 | 91 000,00 |       | Vlastní                  |
| 57   | Pol__0023     | Prostupy stavebními konstrukcemi, včetně utěsnění                                                                                                                                                                         | kpl | 1,00000  | 63 100,00 | 63 100,00 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                        |
| R: | D.1.4.1  | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE (ZTI)             |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 58              | Pol__0024     | Tlaková zkouška vodovodu                                                                                                                                                                                                                                                             | kpl | 1,00000  | 29 000,00 | 29 000,00         |       | Vlastní                  |
| 59              | Pol__0025     | Dezinfekce vodovodu                                                                                                                                                                                                                                                                  | kpl | 1,00000  | 26 000,00 | 26 000,00         |       | Vlastní                  |
| 60              | Pol__0026     | Propláchnutí vodovodu                                                                                                                                                                                                                                                                | kpl | 1,00000  | 31 600,00 | 31 600,00         |       | Vlastní                  |
| 61              | Pol__0027     | Doprava a přesun hmot - vodovod                                                                                                                                                                                                                                                      | kpl | 1,00000  | 80 000,00 | 80 000,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 725</b> |               | <b>Zařizovací předměty</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |           | <b>625 595,90</b> |       |                          |
| 62              | Pol__0062     | Keramické umyvadlo 550x 420x 165 mm, nástěnné, barva bílá, s přepadem, s otvorem pro stojánkovou, baterii, nerezový sifon, včetně montážních prvků                                                                                                                                   | kpl | 6,00000  | 6 416,30  | 38 497,80         |       | Vlastní                  |
| 63              | Pol__0063     | Keramický klozet s hlubokým splachováním, závěsný, bílá barva, WC sedátko s poklopem, plastové, bílé, , samonosná předstěnová konstrukce se splachovací nádrží s dvoustupňovým splachováním, ovládací tlačítka nerezová, včetně montážních prvků                                     | kpl | 3,00000  | 26 145,50 | 78 436,50         |       | Vlastní                  |
| 64              | Pol__0064     | Keramický pisoár, odsávací, bílá barva, s vnitřním přívodem vody, s automatickým splachovacím systémem, včetně sifonu, rohového ventilu, přípojovací hadice a montážního materiálu, napojení na zdroj elektrické energie 12 V, 50 Hz                                                 | kpl | 2,00000  | 19 196,90 | 38 393,80         |       | Vlastní                  |
| 65              | Pol__0065     | Montážní podomítkový modul pro urnál, odpadní koleno DN 50, včetně montážních prvků                                                                                                                                                                                                  | kpl | 2,00000  | 15 724,40 | 31 448,80         |       | Vlastní                  |
| 66              | Pol__0066     | Keramická závěsná výlevka, s mříží, bílá barva, s oplachovým kruhem, samonosná konstrukce pro, závěsné výlevky se splachovací nádrží, příprava pro montáž nástěnné směšovací baterie, dvoustupňový splachovací systém, ovládací tlačítka na stěnu, nerezová, včetně montážních prvků | kpl | 2,00000  | 22 197,60 | 44 395,20         |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                        |
| R: | D.1.4.1  | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE (ZTI)             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 67   | Pol__0067     | Nerezové umyvadlo 550x 400x 150 mm, nástěnné, včetně nerezových konzol pro montáž na stěnu, nerezový, sifon                                                                                                                                    | ks | 4,00000  | 11 849,80 | 47 399,20 |       | Vlastní                  |
| 68   | Pol__0068     | Sprchová vanička litý mramor, bílá nízká, vaničkový sifon plast, DN 40, nerezová krytka prům 90mm                                                                                                                                              | ks | 3,00000  | 11 428,00 | 34 284,00 |       | Vlastní                  |
| 69   | Pol__0069     | Automatická umyvadlová baterie, stojánková, chrom, s bezdotykovým ovládáním, nastavení teploty, pomocí směšovacího ventilem pod umyvadlem, nastavitelná doba doběhu, napojení na zdroj elektrické energie 12 V, 50 Hz, včetně montážních prvků | ks | 2,00000  | 14 117,80 | 28 235,60 |       | Vlastní                  |
| 70   | Pol__0070     | Stojánková směšovací baterie, umyvadlová, jednopáková, chrom, včetně montážních prvků                                                                                                                                                          | ks | 4,00000  | 2 757,30  | 11 029,20 |       | Vlastní                  |
| 71   | Pol__0071     | Nástěnná směšovací baterie, jednopáková, chrom, s prodlouženým ramínkem pro výlevky                                                                                                                                                            | ks | 2,00000  | 3 203,40  | 6 406,80  |       | Vlastní                  |
| 72   | Pol__0072     | Nástěnná směšovací baterie, páková, chrom, ploché ramínko, výtok 250 mm od stěny                                                                                                                                                               | ks | 4,00000  | 3 169,70  | 12 678,80 |       | Vlastní                  |
| 73   | Pol__0073     | Nástěnná směšovací baterie, páková, chrom, sprchový set, 700mm, jednopohodová hlavice chrom,, sprchová tyč k montáži do stěny, posuvný držák ruční sprchy                                                                                      | ks | 3,00000  | 5 456,50  | 16 369,50 |       | Vlastní                  |
| 74   | Pol__0074     | WC souprava, závěsná, nerez, včetně montážních prvků                                                                                                                                                                                           | ks | 3,00000  | 2 308,70  | 6 926,10  |       | Vlastní                  |
| 75   | Pol__0075     | Držák toaletního papíru, nerez, montáž na stěnu                                                                                                                                                                                                | ks | 3,00000  | 3 101,30  | 9 303,90  |       | Vlastní                  |
| 76   | Pol__0076     | Zásobník na papírové utěrky, nerezový                                                                                                                                                                                                          | ks | 4,00000  | 4 221,00  | 16 884,00 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                        |
| R: | D.1.4.1  | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE (ZTI)             |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
| 77            | Pol__0077     | Elektrický hygienický osoušeč rukou, montáž na stěnu, orientace vzduchového proudu k podlaze, s, filtrem HEPA, kovový povrch, aktivace bezdotykovým senzorem, deklarovaná doba sušení rukou 12s,<br>příkon 1000 W, napojení na přívod elektrické energie 200-240 V, 50 Hz | ks  | 3,00000  | 42 608,50 | 127 825,50          |       | Vlastní                  |
| 78            | Pol__0078     | Dávkovač tekutého mýdla, mechanický, nerez, montáž na stěnu, včetně montážních prvků                                                                                                                                                                                      | ks  | 6,00000  | 3 169,20  | 19 015,20           |       | Vlastní                  |
| 79            | Pol__0079     | Háček na oděvy, nerezový, montáž na stěnu                                                                                                                                                                                                                                 | ks  | 3,00000  | 1 275,80  | 3 827,40            |       | Vlastní                  |
| 80            | Pol__0080     | Koš na papírové utěrky, nerez                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 4,00000  | 1 515,90  | 6 063,60            |       | Vlastní                  |
| 81            | Pol__0081     | Doprava a přesun hmot - ZP                                                                                                                                                                                                                                                | kpl | 1,00000  | 48 175,00 | 48 175,00           |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |           | <b>2 184 021,70</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                        |
| R: | D.1.4.2. | VZDUCHOTECHNIKA                                 |

| P.č.               | Číslo položky | Název položky                                                                 | MJ   | Množství | Cena / MJ  | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|---------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 728_01</b> |               | <b>ZAŘÍZENÍ č. 1 – Větrání a chlazení kreativního prostoru a šatny v 1.NP</b> |      |          |            | <b>3 229 554,00</b> |       |                          |
| 1                  | 1.01          | Vzt jednotka - sestavná, ErP 2018 v minimálním standardu:                     | soub | 1,00000  | 981 419,00 | 981 419,00          |       | Vlastní                  |

- splňující certifikát Eurovent,
- který deklaruje pravdivost technických údajů jednotek
- třídy energetické náročnosti minimálně A+
- opláštěním A1 / D1 / L1 / T2 / TB1 a s
- prostorovou regulací dle čidel
- výměníky integrované dovnitř jednotky
- jednotka dodána včetně prvků a systémů MaR,
- včetně vzdálených ovladačů s LCD displejem a dosahem
- až 1000 m, komunikací s nadřazenou MaR pomocí
- Modbus či TCP/IP a vstupy požárního alarmu EPS
- rotační výměník vč. krok. motorů s řídicími jednotkami
- Qvpř=3700 m3/h; Dpext=400 Pa;
- Qodv=3700 m3/h; Dpext=400 Pa;
- Ni=4,91 kW; U=400 V/50 Hz (ventilátory, rotor ZZT)
- Přímý výparník/kondenzátor 2-okruhový Qt/Qch=19/8 kW
- Složení přívod:
- pružná manžeta
- uzavírací klapka vč. servopohonu
- filtr kapsový F7
- rotační výměník s účinností dle EN308 76,8 %
- směšovací komora klapková se servopohony
- ventilátorová komora s EC motorem 2,4 kW
- výparník/kondenzátor 2-okr. Qt/Qch=19/8 kW
- eliminátor kapek

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                        |
| R: | D.1.4.2. | VZDUCHOTECHNIKA                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ   | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pružná manžeta</li> <li>Složení odvod:</li> <li>- pružná manžeta</li> <li>- kapsový filtr M5</li> <li>- ventilátorová komora s EC motorem 2,4 kW</li> <li>- směšovací komora klapková se servopohony</li> <li>- rotační výměník s účinností dle EN308 76,8 %</li> <li>- uzavírací klapka vč. servopohonu</li> <li>- pružná manžeta</li> <li>Příslušenství:</li> <li>- system MaR vč. rozvodnice a vzdáleného ovládače</li> <li>- zohlednění provozu při odmrazování kond. jednotek (směšování, snížení otáček...)</li> <li>- venkovní čidlo teploty</li> <li>- kanálové čidlo teploty na přívodu</li> <li>- prostorové čidlo teploty a CO2</li> <li>- sifón</li> </ul> |      |          |            |            |       |                          |
| 2    | 1.01M         | Montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | soub | 1,00000  | 84 040,00  | 84 040,00  |       | Vlastní                  |
| 3    | 1.02          | Kondenzační jednotkainverter, R32, 3x400 V, max. délka/max. převýšení=50 m/30 m, chladi/topí=-15°, až 46°/-15° až 24°CQch/Qt=9,5/10,8 kW Ovládání a regulace, výstup 0-10V, bez interní regulace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | soub | 2,00000  | 175 440,00 | 350 880,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | Příslušenství:<br>- modul pro ovládání venkovní jednotky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |            |            |       |                          |
| 4    | 1.02M         | Montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | soub | 2,00000  | 13 158,00  | 26 316,00  |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                        |
| R: | D.1.4.2. | VZDUCHOTECHNIKA                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                   | MJ   | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 5    | 1.03          | Měděné chladivové potrubí 9,52/15,88 vč. izolace,<br>komunikačního kabelu a chladiva                                                                            | bm   | 42,00000 | 1 326,00  | 55 692,00 |       | Vlastní                  |
| 6    | 1.03M         | Montáž                                                                                                                                                          | bm   | 42,00000 | 227,00    | 9 534,00  |       | Vlastní                  |
| 7    | 1.04          | Digestoř 900x540 vč. ventilátorů, tukového filtru a ovládání<br>Qv=350 m3/h; Dpext=150 Pa; Ni=250 W; 230 V/50 Hz<br>- provedení nutno odsouhlasit s architektem | ks   | 2,00000  | 32 807,00 | 65 614,00 |       | Vlastní                  |
| 8    | 1.04M         | Montáž                                                                                                                                                          | soub | 2,00000  | 3 280,00  | 6 560,00  |       | Vlastní                  |
| 9    | 1.05          | Protiděšťová žaluzie 1000x1250 vč. síta Sef=1,11 m2,<br>hliníková - RAL - odsouhlasit s architektem                                                             | ks   | 4,00000  | 18 400,00 | 73 600,00 |       | Vlastní                  |
| 10   | 1.05M         | Montáž                                                                                                                                                          | ks   | 4,00000  | 2 900,00  | 11 600,00 |       | Vlastní                  |
| 11   | 1.06          | Protiděšťová žaluzie 750x2250 vč. síta Sef=1,11 m2,<br>hliníková s UR - RAL - odsouhlasit s architektem                                                         | ks   | 2,00000  | 16 310,00 | 32 620,00 |       | Vlastní                  |
| 12   | 1.06M         | Montáž                                                                                                                                                          | ks   | 2,00000  | 2 881,00  | 5 762,00  |       | Vlastní                  |
| 13   | 1.07          | Požární klapka 800x800 se servopohonem BF 24-TN<br>(BFL, BFN 24 T) napájecí napětí AC/DC 24 V                                                                   | ks   | 2,00000  | 36 214,00 | 72 428,00 |       | Vlastní                  |
| 14   | 1.07M         | Montáž                                                                                                                                                          | ks   | 2,00000  | 2 669,00  | 5 338,00  |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                        |
| R: | D.1.4.2. | VZDUCHOTECHNIKA                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 15   | 1.08          | Požární klapka 500x280 se servopohonem BF 24-TN<br>(BFL, BFN 24 T) napájecí napětí AC/DC 24 V   | ks | 4,00000  | 15 951,00 | 63 804,00 |       | Vlastní                  |
| 16   | 1.08M         | Montáž                                                                                          | ks | 4,00000  | 1 595,00  | 6 380,00  |       | Vlastní                  |
| 17   | 1.09          | Tlumič hluku kulisový 930x500/1000                                                              | ks | 2,00000  | 17 067,00 | 34 134,00 |       | Vlastní                  |
| 18   | Pol__0018     | kulisa 100/950 - 5 ks                                                                           | ks | 2,00000  | 3 436,00  | 6 872,00  |       | Vlastní                  |
| 19   | 1.10          | Proudová dýza s dalekým dosahem DN250, natočitelná<br>RAL - odsouhlasit s architektem           | ks | 6,00000  | 10 692,00 | 64 152,00 |       | Vlastní                  |
| 20   | 1.10M         | Montáž                                                                                          | ks | 6,00000  | 1 104,00  | 6 624,00  |       | Vlastní                  |
| 21   | 1.11          | Jednořadá vyústka 625x125 s regulací a UR<br>RAL - odsouhlasit s architektem<br>vč. plénum boxu | ks | 3,00000  | 3 912,00  | 11 736,00 |       | Vlastní                  |
| 22   | 1.11M         | Montáž                                                                                          | ks | 3,00000  | 1 020,00  | 3 060,00  |       | Vlastní                  |
| 23   | 1.12          | Jednořadá vyústka 525x75 na kruhové potrubí s regulací<br>RAL - odsouhlasit s architektem       | ks | 2,00000  | 2 687,00  | 5 374,00  |       | Vlastní                  |
| 24   | 1.12M         | Montáž                                                                                          | ks | 2,00000  | 677,00    | 1 354,00  |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                        |
| R: | D.1.4.2. | VZDUCHOTECHNIKA                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 25   | 1.13          | Jednořadá vyústka 325x75 na kruhové potrubí s regulací  | ks | 4,00000  | 1 940,00  | 7 760,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | RAL - odsouhlasit s architektem                         |    |          |           |           |       |                          |
| 26   | 1.13M         | Montáž                                                  | ks | 4,00000  | 495,00    | 1 980,00  |       | Vlastní                  |
| 27   | 1.14          | Dvouřadá vyústka 525x75 na kruhové potrubí s regulací   | ks | 4,00000  | 3 117,00  | 12 468,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | RAL - odsouhlasit s architektem                         |    |          |           |           |       |                          |
| 28   | 1.14M         | Montáž                                                  | ks | 4,00000  | 782,00    | 3 128,00  |       | Vlastní                  |
| 29   | 1.15          | Jednořadá vyústka 1025x75 na kruhové potrubí s regulací | ks | 1,00000  | 5 043,00  | 5 043,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | RAL - odsouhlasit s architektem                         |    |          |           |           |       |                          |
| 30   | 1.15M         | Montáž                                                  | ks | 1,00000  | 1 229,00  | 1 229,00  |       | Vlastní                  |
| 31   | 1.16          | Ohebná hadice d=200                                     | bm | 2,00000  | 281,00    | 562,00    |       | Vlastní                  |
| 32   | 1.16M         | Montáž                                                  | bm | 2,00000  | 98,00     | 196,00    |       | Vlastní                  |
| 33   | 1.17          | Regulační klapka 500x280, ruční                         | ks | 2,00000  | 4 510,00  | 9 020,00  |       | Vlastní                  |
| 34   | 1.17M         | Montáž                                                  | ks | 2,00000  | 672,00    | 1 344,00  |       | Vlastní                  |
| 35   | 1.18          | Regulační klapka DN225, ruční                           | ks | 2,00000  | 954,00    | 1 908,00  |       | Vlastní                  |
| 36   | 1.18M         | Montáž                                                  | ks | 2,00000  | 190,00    | 380,00    |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                        |
| R: | D.1.4.2. | VZDUCHOTECHNIKA                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                               | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 37   | 1.20.1        | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu sk.I - Rovné kusy<br>(vč. společného sacího a výtlačného potrubí) | m2 | 55,00000 | 1 137,00  | 62 535,00 |       | Vlastní                  |
| 38   | 1.20.1M       | Montáž                                                                                                      | m2 | 55,00000 | 153,00    | 8 415,00  |       | Vlastní                  |
| 39   | 1.20.2        | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu sk.I - Tvarovky<br>(vč. společného sacího a výtlačného potrubí)   | m2 | 60,00000 | 1 175,00  | 70 500,00 |       | Vlastní                  |
| 40   | 1.20.2M       | Montáž                                                                                                      | m2 | 60,00000 | 227,00    | 13 620,00 |       | Vlastní                  |
| 41   | 1.21.1        | Kruhové potrubí s pozinkovaného plechu do d=250 vč. 30 % tvar.                                              | bm | 8,00000  | 925,00    | 7 400,00  |       | Vlastní                  |
| 42   | 1.21.1M       | Montáž                                                                                                      | bm | 8,00000  | 149,00    | 1 192,00  |       | Vlastní                  |
| 43   | 1.21.2        | Kruhové potrubí s pozinkovaného plechu do d=225 vč. 20 % tvar.                                              | bm | 42,00000 | 752,00    | 31 584,00 |       | Vlastní                  |
| 44   | 1.21.2M       | Montáž                                                                                                      | bm | 42,00000 | 143,00    | 6 006,00  |       | Vlastní                  |
| 45   | 1.21.3        | Kruhové potrubí s pozinkovaného plechu do d=200 vč. 20 % tvar.                                              | bm | 18,00000 | 692,00    | 12 456,00 |       | Vlastní                  |
| 46   | 1.21.3M       | Montáž                                                                                                      | bm | 18,00000 | 148,00    | 2 664,00  |       | Vlastní                  |
| 47   | 1.22.1        | Kruhové potrubí s pozinkovaného plechu RAL - odsouhlasit s architektem . do d=250 vč. 80 % tvar.            | bm | 2,00000  | 1 867,00  | 3 734,00  |       | Vlastní                  |
| 48   | 1.22.1M       | Montáž                                                                                                      | bm | 2,00000  | 166,00    | 332,00    |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                        |
| R: | D.1.4.2. | VZDUCHOTECHNIKA                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 49   | 1.22.2        | Kruhové potrubí s pozinkovaného plechu RAL - odsouhlasit s architektem - do d=225 vč. 20 % tvar.                                    | bm | 9,00000  | 1 817,00  | 16 353,00  |       | Vlastní                  |
| 50   | 1.22.2M       | Montáž                                                                                                                              | bm | 9,00000  | 166,00    | 1 494,00   |       | Vlastní                  |
| 51   | 1.22.3        | Kruhové potrubí s pozinkovaného plechu RAL - odsouhlasit s architektem - do d=200 vč. 40 % tvar.                                    | bm | 8,00000  | 1 804,00  | 14 432,00  |       | Vlastní                  |
| 52   | 1.22.3M       | Montáž                                                                                                                              | bm | 8,00000  | 161,00    | 1 288,00   |       | Vlastní                  |
| 53   | 1.22.4        | Kruhové potrubí s pozinkovaného plechu RAL - odsouhlasit s architektem - do d=160 vč. 30 % tvar.                                    | bm | 12,00000 | 1 535,00  | 18 420,00  |       | Vlastní                  |
| 54   | 1.22.4M       | Montáž                                                                                                                              | bm | 12,00000 | 166,00    | 1 992,00   |       | Vlastní                  |
| 55   | 1.23.1        | Polyuretanové potrubí tl. 30 mm s Al polepem do interiéru ( společné sání a výtlač v prostoru půdy ), - Rovné kusy                  | m2 | 81,00000 | 3 030,00  | 245 430,00 |       | Vlastní                  |
| 56   | 1.23.1M       | Montáž                                                                                                                              | m2 | 81,00000 | 284,00    | 23 004,00  |       | Vlastní                  |
| 57   | 1.23.2        | Polyuretanové potrubí tl. 30 mm s Al polepem do interiéru ( společné sání a výtlač v prostoru půdy ), - Tvarovky                    | m2 | 81,00000 | 3 124,00  | 253 044,00 |       | Vlastní                  |
| 58   | 1.23.2M       | Montáž                                                                                                                              | m2 | 81,00000 | 284,00    | 23 004,00  |       | Vlastní                  |
| 59   | 1.24          | Tepelná izolace společného plechového sacího a výtlačného potrubí v prostoru půdy a strojovny - min., plst' tl. 80 mm s Al. polepem | m2 | 40,00000 | 1 519,00  | 60 760,00  |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                        |
| R: | D.1.4.2. | VZDUCHOTECHNIKA                                 |

| P.č.               | Číslo položky | Název položky                                                                                                    | MJ   | Množství | Cena / MJ  | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|---------------------|-------|--------------------------|
| 60                 | 1.24M         | Montáž                                                                                                           | m2   | 40,00000 | 285,00     | 11 400,00           |       | Vlastní                  |
| 61                 | 1.25          | Tepelná izolace plechového potrubí pro zařízení č.1 - ve strojovně ve 3.NP - min. plst' tl. 60 mm s, Al. polepem | m2   | 55,00000 | 1 421,00   | 78 155,00           |       | Vlastní                  |
| 62                 | 1.25M         | Montáž                                                                                                           | m2   | 55,00000 | 284,00     | 15 620,00           |       | Vlastní                  |
| 63                 | 1.26          | Kaučuková izolace kruhového potrubí pro zařízení č.1 - ve 3.NP - kaučuková samolepící tl. 25 mm s Al, polepem    | m2   | 38,00000 | 1 802,00   | 68 476,00           |       | Vlastní                  |
| 64                 | 1.26M         | Montáž                                                                                                           | m2   | 38,00000 | 286,00     | 10 868,00           |       | Vlastní                  |
| 65                 | 1.27          | Protipožární izolace, odolnost EI 60 min. Tloušťka 60 mm. Požárně odolné VZT potrubí typu A.                     | m2   | 55,00000 | 2 084,00   | 114 620,00          |       | Vlastní                  |
| 66                 | 1.27M         | Montáž                                                                                                           | m2   | 55,00000 | 379,00     | 20 845,00           |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 728_02</b> |               | <b>ZAŘÍZENÍ č. 2 – Větrání skladu v 1.NP</b>                                                                     |      |          |            | <b>1 029 348,00</b> |       |                          |
| 67                 | 2.01          | Vzt jednotka - sestavná, ErP 2018 v minimálním standardu:                                                        | soub | 1,00000  | 594 272,00 | 594 272,00          |       | Vlastní                  |

- splňující certifikát Eurovent,  
který deklaruje pravdivost technických údajů jednotek  
- třídy energetické náročnosti minimálně A  
- opláštěním A1 / D1 / L1 / T2 / TB3 a s  
prostorovou regulací dle čidel  
- výměníky integrované dovnitř jednotky  
- jednotka dodána včetně prvků a systémů MaR,  
včetně vzdálených ovladačů s LCD displejem a dosahem  
až 1000 m, komunikací s nadřazenou MaR pomocí

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                        |
| R: | D.1.4.2. | VZDUCHOTECHNIKA                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | Modbus či TCP/IP a vstupy požárního alarmu EPS<br>Qvpř=1000 m3/h; Dpext=350 Pa;<br>Qodv=1000 m3/h; Dpext=350 Pa;<br>Ni=2 kW; U=400 V/50 Hz (ventilátory, el. ohřev)<br>Složení přívod:<br>- pružná manžeta<br>- uzavírací klapka vč. servopohonu<br>- filtr kapsový F7<br>- deskový výměník s účinností dle EN308 74 %<br>- by-passová klapka se servopohonem<br>- ventilátorová komora s EC motorem 0,5 kW<br>- elektrický ohříváč 1 kW<br>- pružná manžeta<br>Složení odvod:<br>- pružná manžeta<br>- kapsový filtr M5<br>- deskový výměník s účinností dle EN308 74 %<br>- by-passová klapka se servopohonem<br>- ventilátorová komora s EC motorem 0,5 kW<br>- uzavírací klapka vč. servopohonu<br>- pružná manžeta<br>Příslušenství:<br>- system MaR vč. rozvodnice a vzdáleného ovládače<br>- venkovní čidlo teploty a vlhkosti<br>- kanálové čidlo teploty a vlhkosti<br>- prostorové čidlo vlhkosti - 2 ks |    |          |           |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                        |
| R: | D.1.4.2. | VZDUCHOTECHNIKA                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                           | MJ   | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | - sifón                                                                                                 |      |          |           |           |       |                          |
| 68   | 2.01M         | Montáž                                                                                                  | soub | 1,00000  | 41 597,00 | 41 597,00 |       | Vlastní                  |
| 69   | 2.02          | Kruhový tlumič hluku DN 250, délka 600 mm                                                               | ks   | 2,00000  | 5 188,00  | 10 376,00 |       | Vlastní                  |
| 70   | 2.02M         | Montáž                                                                                                  | ks   | 2,00000  | 802,00    | 1 604,00  |       | Vlastní                  |
| 71   | 2.03          | Kruhový tlumič hluku DN 225, délka 600 mm                                                               | ks   | 2,00000  | 5 294,00  | 10 588,00 |       | Vlastní                  |
| 72   | 2.03M         | Montáž                                                                                                  | ks   | 2,00000  | 786,00    | 1 572,00  |       | Vlastní                  |
| 73   | 2.04          | Dvouřadá vyústka 425x75 na kruhové potrubí s regulací                                                   | ks   | 5,00000  | 2 623,00  | 13 115,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | RAL - odsouhlasit s architektem                                                                         |      |          |           |           |       |                          |
| 74   | 2.04M         | Montáž                                                                                                  | ks   | 5,00000  | 667,00    | 3 335,00  |       | Vlastní                  |
| 75   | 2.05          | Jednořadá vyústka 425x75 na kruhové potrubí s regulací                                                  | ks   | 5,00000  | 2 308,00  | 11 540,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | RAL - odsouhlasit s architektem                                                                         |      |          |           |           |       |                          |
| 76   | 2.05M         | Montáž                                                                                                  | ks   | 5,00000  | 573,00    | 2 865,00  |       | Vlastní                  |
| 77   | 2.10          | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu sk.I (vč. společného sacího a výtlačného potrubí) -, Tvarovky | m2   | 8,00000  | 1 175,00  | 9 400,00  |       | Vlastní                  |
| 78   | 2.10M         | Montáž                                                                                                  | m2   | 8,00000  | 237,00    | 1 896,00  |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                        |
| R: | D.1.4.2. | VZDUCHOTECHNIKA                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 79   | 2.11.1        | Kruhové potrubí s pozinkovaného plechu - do d=250 vč. 50 % tvar.                                   | bm | 6,00000  | 1 193,00  | 7 158,00   |       | Vlastní                  |
| 80   | 2.11.1M       | Montáž                                                                                             | bm | 6,00000  | 148,00    | 888,00     |       | Vlastní                  |
| 81   | 2.11.2        | Kruhové potrubí s pozinkovaného plechu - do d=225 vč. 20 % tvar.                                   | bm | 54,00000 | 752,00    | 40 608,00  |       | Vlastní                  |
| 82   | 2.11.2M       | Montáž                                                                                             | bm | 54,00000 | 142,00    | 7 668,00   |       | Vlastní                  |
| 83   | 2.12.1        | Kruhové potrubí s pozinkovaného plechu RAL - odsouhlasit s architektem - do d=250 vč. 20 % tvar.   | bm | 48,00000 | 1 848,00  | 88 704,00  |       | Vlastní                  |
| 84   | 2.12.1M       | Montáž                                                                                             | bm | 48,00000 | 163,00    | 7 824,00   |       | Vlastní                  |
| 85   | 2.12.2        | Kruhové potrubí s pozinkovaného plechu RAL - odsouhlasit s architektem - do d=200 vč. 15 % tvar.   | bm | 18,00000 | 1 804,00  | 32 472,00  |       | Vlastní                  |
| 86   | 2.12.2M       | Montáž                                                                                             | bm | 18,00000 | 165,00    | 2 970,00   |       | Vlastní                  |
| 87   | 2.12.3        | Kruhové potrubí s pozinkovaného plechu RAL - odsouhlasit s architektem - do d=160 vč. 10 % tvar.   | bm | 8,00000  | 1 535,00  | 12 280,00  |       | Vlastní                  |
| 88   | 2.12.3M       | Montáž                                                                                             | bm | 8,00000  | 167,00    | 1 336,00   |       | Vlastní                  |
| 89   | 2.13          | Kaučuková izolace potrubí pro zařízení č.2 - ve 3.NP - kaučuková samolepící tl. 25 mm s Al polepem | m2 | 60,00000 | 1 802,00  | 108 120,00 |       | Vlastní                  |
| 90   | 2.13M         | Montáž                                                                                             | m2 | 60,00000 | 286,00    | 17 160,00  |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                        |
| R: | D.1.4.2. | VZDUCHOTECHNIKA                                 |

| P.č.               | Číslo položky | Název položky                                                                        | MJ   | Množství | Cena / MJ    | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|---------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 728_03</b> |               | <b>ZAŘÍZENÍ č. 3 – Větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění výstavního prostoru</b> |      |          |              | <b>3 205 666,00</b> |       |                          |
| 91                 | 3.01          | Vzt jednotka - sestavná, ErP 2018 v minimálním standardu:                            | soub | 1,00000  | 1 260 060,00 | 1 260 060,00        |       | Vlastní                  |

- splňující certifikát Eurovent,  
který deklaruje pravdivost technických údajů jednotek

- třídy energetické náročnosti minimálně B

- opláštěním A1 / D1 / L1 / T2 / TB1 a s  
prostorovou regulací dle čidel

- výměníky integrované dovnitř jednotky

- jednotka dodána včetně prvků a systémů MaR,  
včetně vzdálených ovladačů s LCD displejem a dosahem  
až 1000 m, komunikací s nadřazenou MaR pomocí  
Modbus či TCP/IP a vstupy požárního alarmu EPS

- rotační výměník vč. krok. motorů s řídicími jednotkami  
Qvpř=6500 m3/h; Dpext=350 Pa;  
Qodv=6500 m3/h; Dpext=350 Pa;  
Ni=5,24 kW; U=400 V/50 Hz (ventilátory, rotor ZZT)

Přímý výparník/kondenzátor 2-okruhový Qt/Qch=38/17 kW

Složení přívod:

- pružná manžeta

- uzavírací klapka vč. servopohonu

- filtr kapsový F7

- rotační výměník s účinností dle EN308 78,1 %

- směšovací komora klapková se servopohonu

- ventilátorová komora s EC motorem 2,5 kW

- výparník/kondenzátor 2-okr. Qt/Qch=38/17 kW

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                        |
| R: | D.1.4.2. | VZDUCHOTECHNIKA                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ   | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- eliminátor kapek</li> <li>- pružná manžeta</li> <li>Složení odvod:</li> <li>- pružná manžeta</li> <li>- kapsový filtr M5</li> <li>- ventilátorová komora s EC motorem 2,5 kW</li> <li>- směšovací komora klapková se servopohony</li> <li>- rotační výměník s účinností dle EN308 78,1 %</li> <li>- uzavírací klapka vč. servopohonu</li> <li>- pružná manžeta</li> <li>Příslušenství:</li> <li>- system MaR vč. rozvodnice a vzdáleného ovládače</li> <li>- ovládání membránové vyústky</li> <li>- zohlednění provozu při odmrazování kond. jednotek (směšování, snížení otáček...)</li> <li>- venkovní čidlo teploty</li> <li>- kanálové čidlo teploty na přívodu</li> <li>- prostorové čidlo teploty a CO2 - 2 ks</li> <li>- sifón</li> </ul> |      |          |            |            |       |                          |
| 92   | 3.01M         | Montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | soub | 1,00000  | 88 282,00  | 88 282,00  |       | Vlastní                  |
| 93   | 3.02          | Kondenzační jednotkainverter, R410, 3x400 V, max. délka/max. převýšení=100 m/30 m, chladi/topí=-15°, až 46°/-15° až 24°CQch/Qt=19,0 (8,4-20,9)/22,4 kW Ovládání a regulace, výstup 0-10V, bez interní regulace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | soub | 2,00000  | 359 993,00 | 719 986,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | Příslušenství:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |            |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                        |
| R: | D.1.4.2. | VZDUCHOTECHNIKA                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                | MJ   | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | - modul pro ovládání venkovní jednotky                                                       |      |          |           |            |       |                          |
| 94   | 3.02M         | Montáž                                                                                       | soub | 2,00000  | 27 001,00 | 54 002,00  |       | Vlastní                  |
| 95   | 3.03          | Měděné chladičové potrubí 12,7/25,40 vč. izolace,<br>komunikačního kabelu a chladičů         | bm   | 46,00000 | 1 990,00  | 91 540,00  |       | Vlastní                  |
| 96   | 3.03M         | Montáž                                                                                       | bm   | 46,00000 | 249,00    | 11 454,00  |       | Vlastní                  |
| 97   | 3.04          | Požární klapka DN 450 se servopohonem BF 24-TN<br>(BFL, BFN 24 T) napájecí napětí AC/DC 24 V | ks   | 9,00000  | 21 558,00 | 194 022,00 |       | Vlastní                  |
| 98   | 3.04M         | Montáž                                                                                       | ks   | 9,00000  | 2 179,00  | 19 611,00  |       | Vlastní                  |
| 99   | 3.05          | Textilní vyústka - membránová                                                                | ks   | 2,00000  | 87 763,00 | 175 526,00 |       | Vlastní                  |

VYÚSTKA: tvar kruhový, jednoduché zavěšení, zesílený pásek.  
 NOSNÝ PRVEK: profil hliník, napínač v profilu, svislé závěsy: závitové tyče pozink.  
 Rozměr (mm) 450+355  
 První konec Začátek  
 Zip 450 (ks) 4  
 Průtok (m3/h) 3250 (1425+1825)  
 Klapka membrány První konec Tvar Kruhový  
 450/300, Začátek  
 Počet rozměrů 2  
 Celková délka (mm) 15300  
 Druhý konec Zaslepení

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                        |
| R: | D.1.4.2. | VZDUCHOTECHNIKA                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Zip 355 (ks) 2<br>Použitelný přetlak (Pa) 100<br>Klapka membrány, Servomotor<br>Distribuce - mikroperforace, malé trysky, prodyšná tkanina<br>RAL - dle architekta ze základních RAL výrobce |    |          |           |           |       |                          |
| 100  | 3.05M         | Montáž                                                                                                                                                                                       | ks | 2,00000  | 26 355,00 | 52 710,00 |       | Vlastní                  |
| 101  | 3.06          | Jednořadá vyústka 1025x225 na kruhové potrubí s regulací<br>RAL - odsouhlasit s architektem                                                                                                  | ks | 4,00000  | 6 586,00  | 26 344,00 |       | Vlastní                  |
| 102  | 3.06M         | Montáž                                                                                                                                                                                       | ks | 4,00000  | 1 680,00  | 6 720,00  |       | Vlastní                  |
| 103  | 3.07          | Tlumič hluku kulisový 1130x730/600                                                                                                                                                           | ks | 2,00000  | 22 805,00 | 45 610,00 |       | Vlastní                  |
| 104  | 3.07.1        | kulisa 100/550 - 6 ks                                                                                                                                                                        | ks | 2,00000  | 4 553,00  | 9 106,00  |       | Vlastní                  |
| 105  | 3.08          | Tlumič hluku kulisový 1130x730/800                                                                                                                                                           | ks | 1,00000  | 22 759,00 | 22 759,00 |       | Vlastní                  |
| 106  | 3.08.1        | kulisa 100/750 - 6 ks                                                                                                                                                                        | ks | 1,00000  | 4 683,00  | 4 683,00  |       | Vlastní                  |
| 107  | 3.10.1        | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu sk.I - Rovné kusy                                                                                                                                  | m2 | 3,00000  | 1 170,00  | 3 510,00  |       | Vlastní                  |
| 108  | 3.10.1M       | Montáž                                                                                                                                                                                       | m2 | 3,00000  | 158,00    | 474,00    |       | Vlastní                  |
| 109  | 3.10.2        | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu sk.I - Tvarovky                                                                                                                                    | m2 | 26,00000 | 1 180,00  | 30 680,00 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                        |
| R: | D.1.4.2. | VZDUCHOTECHNIKA                                 |

| P.č.               | Číslo položky | Název položky                                                                                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 110                | 3.10.2M       | Montáž                                                                                                         | m2 | 26,00000 | 230,00    | 5 980,00          |       | Vlastní                  |
| 111                | 3.11.1        | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu sk.I - do d=630 vč. 100 % tvar.                                      | bm | 2,00000  | 5 144,00  | 10 288,00         |       | Vlastní                  |
| 112                | 3.11.1M       | Montáž                                                                                                         | bm | 2,00000  | 249,00    | 498,00            |       | Vlastní                  |
| 113                | 3.11.2        | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu sk.I - do d=450 vč. 70 % tvar.                                       | bm | 20,00000 | 2 989,00  | 59 780,00         |       | Vlastní                  |
| 114                | 3.11.2M       | Montáž                                                                                                         | bm | 20,00000 | 256,00    | 5 120,00          |       | Vlastní                  |
| 115                | 3.12          | Kruhové potrubí s pozinkovaného plechu RAL - odsouhlasit s architektem - do d=450 vč. 20 % tvar.               | bm | 24,00000 | 3 770,00  | 90 480,00         |       | Vlastní                  |
| 116                | 3.12M         | Montáž                                                                                                         | bm | 24,00000 | 253,00    | 6 072,00          |       | Vlastní                  |
| 117                | 3.13          | Tepelná izolace plechového potrubí pro zařízení č.3 ve strojovně ve 3.NP - min. plst' tl. 60 mm s Al., polepem | m2 | 90,00000 | 1 423,00  | 128 070,00        |       | Vlastní                  |
| 118                | 3.13M         | Montáž                                                                                                         | m2 | 90,00000 | 285,00    | 25 650,00         |       | Vlastní                  |
| 119                | 3.14          | Protipožární izolace, odolnost EI 60 min. Tloušťka 60 mm. Požárně odolné VZT potrubí typu A.                   | m2 | 23,00000 | 2 084,00  | 47 932,00         |       | Vlastní                  |
| 120                | 3.14M         | Montáž                                                                                                         | m2 | 23,00000 | 379,00    | 8 717,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 728_04</b> |               | <b>ZAŘÍZENÍ č. 4 – Větrání zázemí v 1. a 2. NP</b>                                                             |    |          |           | <b>168 799,00</b> |       |                          |
| 121                | 4.01          | Diagonální ventilátor v tichém provedení, d=200 - 1.NP                                                         | ks | 1,00000  | 22 908,00 | 22 908,00         |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                        |
| R: | D.1.4.2. | VZDUCHOTECHNIKA                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Qv=710 m3/h; Dpext=200 Pa; Ni=130 W, 230 V/50 Hz<br>vč. zpětné klapky                                                           |    |          |           |           |       |                          |
| 122  | 4.01M         | Montáž                                                                                                                          | ks | 1,00000  | 2 304,00  | 2 304,00  |       | Vlastní                  |
| 123  | 4.02          | Diagonální ventilátor v tichém provedení, d=200 - 2.NP<br>Qv=800 m3/h; Dpext=170 Pa; Ni=130 W, 230 V/50 Hz<br>vč. zpětné klapky | ks | 1,00000  | 23 050,00 | 23 050,00 |       | Vlastní                  |
| 124  | 4.02M         | Montáž                                                                                                                          | ks | 1,00000  | 2 299,00  | 2 299,00  |       | Vlastní                  |
| 125  | 4.03          | Talířový ventil DN 200, kovový                                                                                                  | ks | 4,00000  | 464,00    | 1 856,00  |       | Vlastní                  |
| 126  | 4.03M         | Montáž                                                                                                                          | ks | 4,00000  | 146,00    | 584,00    |       | Vlastní                  |
| 127  | 4.04          | Talířový ventil DN 125, kovový                                                                                                  | ks | 18,00000 | 261,00    | 4 698,00  |       | Vlastní                  |
| 128  | 4.04M         | Montáž                                                                                                                          | ks | 18,00000 | 148,00    | 2 664,00  |       | Vlastní                  |
| 129  | 4.05          | Ohebná hadice d=200                                                                                                             | bm | 4,00000  | 288,00    | 1 152,00  |       | Vlastní                  |
| 130  | 4.05M         | Montáž                                                                                                                          | bm | 4,00000  | 95,00     | 380,00    |       | Vlastní                  |
| 131  | 4.06          | Ohebná hadice d=125                                                                                                             | bm | 15,00000 | 220,00    | 3 300,00  |       | Vlastní                  |
| 132  | 4.06M         | Montáž                                                                                                                          | bm | 15,00000 | 95,00     | 1 425,00  |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                        |
| R: | D.1.4.2. | VZDUCHOTECHNIKA                                 |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                      | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 133             | 4.07.1        | Kruhové potrubí s pozinkovaného plechu do d=225 vč. 30 % tvar.                                     | bm | 9,00000   | 901,00    | 8 109,00          |       | Vlastní                  |
| 134             | 4.07.1M       | Montáž                                                                                             | bm | 9,00000   | 144,00    | 1 296,00          |       | Vlastní                  |
| 135             | 4.07.2        | Kruhové potrubí s pozinkovaného plechu do d=200 vč. 30 % tvar.                                     | bm | 21,00000  | 835,00    | 17 535,00         |       | Vlastní                  |
| 136             | 4.07.2M       | Montáž                                                                                             | bm | 21,00000  | 144,00    | 3 024,00          |       | Vlastní                  |
| 137             | 4.07.3        | Kruhové potrubí s pozinkovaného plechu do d=160 vč. 30 % tvar.                                     | bm | 21,00000  | 684,00    | 14 364,00         |       | Vlastní                  |
| 138             | 4.07.3M       | Montáž                                                                                             | bm | 21,00000  | 149,00    | 3 129,00          |       | Vlastní                  |
| 139             | 4.07.4        | Kruhové potrubí s pozinkovaného plechu do d=125 vč. 30 % tvar.                                     | bm | 23,00000  | 684,00    | 15 732,00         |       | Vlastní                  |
| 140             | 4.07.4M       | Montáž                                                                                             | bm | 23,00000  | 146,00    | 3 358,00          |       | Vlastní                  |
| 141             | 4.08          | Kaučuková izolace potrubí pro zařízení č.4 - ve 3.NP - kaučuková samolepící tl. 25 mm s Al polepem | m2 | 17,00000  | 1 801,00  | 30 617,00         |       | Vlastní                  |
| 142             | 4.08M         | Montáž                                                                                             | m2 | 17,00000  | 295,00    | 5 015,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                       |    |           |           | <b>151 930,00</b> |       |                          |
|                 |               | Montážní, spojovací a těsnící materiál                                                             |    |           |           |                   |       |                          |
| 143             | 09.01         | Materiál pro zhotovení závěsů na montáži                                                           | kg | 130,00000 | 380,00    | 49 400,00         |       | Vlastní                  |
| 144             | 09.01         | Zhotovení závěsů                                                                                   | kg | 130,00000 | 202,00    | 26 260,00         |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                        |
| R: | D.1.4.2. | VZDUCHOTECHNIKA                                 |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                               | MJ   | Množství  | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
| 145             | 09.01         | Montáž závěsů                                                               | kg   | 130,00000 | 164,00    | 21 320,00           |       | Vlastní                  |
| 146             | 09.01         | Spojovací materiál                                                          | kg   | 130,00000 | 340,00    | 44 200,00           |       | Vlastní                  |
| 147             | 09.01         | Těsnící materiál                                                            | kg   | 50,00000  | 215,00    | 10 750,00           |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 900</b> |               | <b>HZS</b>                                                                  |      |           |           | <b>311 166,40</b>   |       |                          |
| 148             | HZS_01        | Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho -<br>technického potrubí na stavbě | hod  | 38,00000  | 725,00    | 27 550,00           |       | Vlastní                  |
| 149             | HZS_02        | Doprava                                                                     | soub | 1,00000   | 51 676,40 | 51 676,40           |       | Vlastní                  |
| 150             | HZS_03        | Komplexní zkoušky                                                           | soub | 1,00000   | 40 600,00 | 40 600,00           |       | Vlastní                  |
| 151             | HZS_04        | Lešení nad 3,5 m                                                            | soub | 1,00000   | 38 000,00 | 38 000,00           |       | Vlastní                  |
| 152             | HZS_05        | Zvedací plošina                                                             | soub | 1,00000   | 86 100,00 | 86 100,00           |       | Vlastní                  |
| 153             | HZS_06        | Kompletační činnost                                                         | soub | 1,00000   | 67 240,00 | 67 240,00           |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                             |      |           |           | <b>8 096 463,40</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                        |
| R: | D.1.4.3  | VYTÁPĚNÍ                                        |

| P.č.              | Číslo položky | Název položky                                                                                                                     | MJ                | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 730_4</b> |               | <b>, třísloupkové, spodní středové připojení, barevná řada S33 (lávový popel)</b>                                                 | <b>373 943,60</b> |           |           |            |       |                          |
| 1                 | Pol__0023     | ocelové článkové těleso C3/1800/14                                                                                                | ks                | 2,00000   | 62 875,70 | 125 751,40 |       | Vlastní                  |
| 2                 | Pol__0024     | ocelové článkové těleso C3/2000/10                                                                                                | ks                | 4,00000   | 50 193,10 | 200 772,40 |       | Vlastní                  |
| 3                 | Pol__0025     | termostatický ventil rohový - středový, termostatická hlavice, svorné šroubení pro trubky Al-plex,, sada č. 222L, černá mat, levá | ks                | 6,00000   | 7 903,30  | 47 419,80  |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 730_2</b> |               | <b>Izolace a nátěry</b>                                                                                                           | <b>86 174,80</b>  |           |           |            |       |                          |
| 4                 | Pol__0011     | návlekové pouzdro PE 25x50                                                                                                        | m                 | 36,00000  | 337,80    | 12 160,80  |       | Vlastní                  |
| 5                 | Pol__0012     | návlekové pouzdro PE 25x40                                                                                                        | m                 | 40,00000  | 275,60    | 11 024,00  |       | Vlastní                  |
| 6                 | Pol__0013     | návlekové pouzdro PE 25x35                                                                                                        | m                 | 60,00000  | 260,70    | 15 642,00  |       | Vlastní                  |
| 7                 | Pol__0014     | návlekové pouzdro PE 20x28                                                                                                        | m                 | 88,00000  | 149,80    | 13 182,40  |       | Vlastní                  |
| 8                 | Pol__0015     | návlekové pouzdro PE 20x22                                                                                                        | m                 | 76,00000  | 134,40    | 10 214,40  |       | Vlastní                  |
| 9                 | Pol__0016     | návlekové pouzdro PE 20x18                                                                                                        | m                 | 196,00000 | 122,20    | 23 951,20  |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 730_3</b> |               | <b>otopná tělesa - deskové ocelové otopné těleso, bílé, typ ventil kompak, včetně stěnových konzol</b>                            | <b>539 688,00</b> |           |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                        |
| R: | D.1.4.3  | VYTÁPĚNÍ                                        |

| P.č.              | Číslo položky | Název položky                                                                                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 10                | Pol__0017     | 22-060040-60                                                                                                   | ks | 1,00000  | 10 307,00 | 10 307,00         |       | Vlastní                  |
| 11                | Pol__0018     | 22-060050-60                                                                                                   | ks | 2,00000  | 10 915,00 | 21 830,00         |       | Vlastní                  |
| 12                | Pol__0019     | 22-060100-60                                                                                                   | ks | 4,00000  | 14 172,00 | 56 688,00         |       | Vlastní                  |
| 13                | Pol__0020     | 22-060140-60                                                                                                   | ks | 6,00000  | 16 791,00 | 100 746,00        |       | Vlastní                  |
| 14                | Pol__0021     | 33-030160-60                                                                                                   | ks | 4,00000  | 18 428,00 | 73 712,00         |       | Vlastní                  |
| 15                | Pol__0022     | 33-060090-60                                                                                                   | ks | 15,00000 | 18 427,00 | 276 405,00        |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 730_5</b> |               | <b>armatury otopných těles</b>                                                                                 |    |          |           | <b>145 262,00</b> |       |                          |
| 16                | Pol__0026     | ruční termostatická hlavice                                                                                    | ks | 32,00000 | 1 228,10  | 39 299,20         |       | Vlastní                  |
|                   |               | typ K                                                                                                          |    |          |           |                   |       |                          |
| 17                | Pol__0027     | přípojovací šroubení s vypouštěním pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou, typ H, DN, 15. rohové, | ks | 32,00000 | 1 766,50  | 56 528,00         |       | Vlastní                  |
|                   |               | DN 15, rohový                                                                                                  |    |          |           |                   |       |                          |
| 18                | Pol__0028     | svěrné šroubení pro vícevrstvé plastové trubky 16x2                                                            | ks | 64,00000 | 223,00    | 14 272,00         |       | Vlastní                  |
| 19                | Pol__0029     | vyvedení výpustek otopných těles                                                                               | ks | 68,00000 | 517,10    | 35 162,80         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 734</b>   |               | <b>Armatury</b>                                                                                                |    |          |           | <b>517 922,30</b> |       |                          |
| 20                | Pol__0001     | vypouštěcí kohout, DN 15                                                                                       | ks | 2,00000  | 421,50    | 843,00            |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                        |
| R: | D.1.4.3  | VYTÁPĚNÍ                                        |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                  | MJ  | Množství  | Cena / MJ  | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------------------|-------|--------------------------|
| 21             | Pol__0002     | plastová dvířka s rámem do niky 30x30cm                        | ks  | 1,00000   | 557,30     | 557,30            |       | Vlastní                  |
| 22             | Pol__0003     | trubka Alpex 16x2, včetně fitinek                              | m   | 196,00000 | 596,00     | 116 816,00        |       | Vlastní                  |
| 23             | Pol__0004     | trubka Alpex 20x2, včetně fitinek                              | m   | 76,00000  | 691,10     | 52 523,60         |       | Vlastní                  |
| 24             | Pol__0005     | trubka Alpex 26x3, včetně fitinek                              | m   | 88,00000  | 846,10     | 74 456,80         |       | Vlastní                  |
| 25             | Pol__0006     | trubka Alpex 32x3, včetně fitinek                              | m   | 60,00000  | 1 159,30   | 69 558,00         |       | Vlastní                  |
| 26             | Pol__0007     | trubka Alpex 40x3,5, včetně fitinek                            | m   | 40,00000  | 1 854,00   | 74 160,00         |       | Vlastní                  |
| 27             | Pol__0008     | trubka Alpex 50x4, včetně fitinek                              | m   | 36,00000  | 2 432,90   | 87 584,40         |       | Vlastní                  |
| 28             | Pol__0009     | trubka z uhlíkové oceli vně zinkovaná 15x1,2, vč. Lis. fitinek | m   | 28,00000  | 573,80     | 16 066,40         |       | Vlastní                  |
| 29             | Pol__0010     | trubka z uhlíkové oceli vně zinkovaná 22x1,2, vč. Lis. fitinek | m   | 32,00000  | 792,40     | 25 356,80         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>                                         |     |           |            | <b>464 801,60</b> |       |                          |
| 30             | Pol__0031     | proplach, napuštění soustavy                                   | kpl | 1,00000   | 39 663,00  | 39 663,00         |       | Vlastní                  |
| 31             | Pol__0032     | Topná a tlaková zkouška                                        | kpl | 1,00000   | 36 215,00  | 36 215,00         |       | Vlastní                  |
| 32             | Pol__0033     | montážní a úpevňovací materiál                                 | kpl | 1,00000   | 15 503,60  | 15 503,60         |       | Vlastní                  |
| 33             | Pol__0034     | prostupy a drážky                                              | kpl | 1,00000   | 167 000,00 | 167 000,00        |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                        |
| R: | D.1.4.3  | VYTÁPĚNÍ                                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                    | MJ  | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------|-----|----------|------------|------------|-------|--------------------------|
| 34   | Pol__0035     | uvedení do provozu               | kpl | 1,00000  | 33 820,00  | 33 820,00  |       | Vlastní                  |
| 35   | Pol__0036     | dokumentace skutečného provedení | kpl | 1,00000  | 55 600,00  | 55 600,00  |       | Vlastní                  |
| 36   | Pol__0030     | doprava a přesun hmot            | kpl | 1,00000  | 117 000,00 | 117 000,00 |       | Vlastní                  |

|               |                     |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> | <b>2 127 792,30</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa     |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                            |
| R: | D.1.4.5  | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČ.OCHRANY PŘED BLESKEM |

| P.č.               | Číslo položky | Název položky                                              | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------|---------------|------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: M21_01</b> |               | <b>ELEKTROINSTALACE ( trubkování )</b>                     |    |             |           | <b>51 657,50</b>  |       |                          |
| 1                  | 1.            | trubka ochranná tuhá pr. 16mm, vč. upev. na stěnu a spojek | m  | 40,00000    | 106,40    | 4 256,00          |       | Vlastní                  |
| 2                  | 2.            | dtto, pr. 20mm                                             | m  | 200,00000   | 110,30    | 22 060,00         |       | Vlastní                  |
| 3                  | 3.            | dtto, pr. 25mm                                             | m  | 60,00000    | 118,90    | 7 134,00          |       | Vlastní                  |
| 4                  | 4.            | trubka ochranná ohebná pr. 16 mm                           | m  | 40,00000    | 29,80     | 1 192,00          |       | Vlastní                  |
| 5                  | 5.            | dtto, pr. 20 mm                                            | m  | 50,00000    | 38,90     | 1 945,00          |       | Vlastní                  |
| 6                  | 6.            | dtto, pr. 25 mm                                            | m  | 45,00000    | 45,30     | 2 038,50          |       | Vlastní                  |
| 7                  | 7.            | chránička pr. 50mm (do podlahy)                            | m  | 60,00000    | 217,20    | 13 032,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M21_02</b> |               | <b>ELEKTROINSTALACE ( vnitřní rozvody )</b>                |    |             |           | <b>731 247,00</b> |       |                          |
| 8                  | 10.           | dtto, CYKY-J 3x2,5 (3C x 2,5)                              | m  | 1 000,00000 | 134,40    | 134 400,00        |       | Vlastní                  |
| 9                  | 11.           | dtto, CYKY-O 5x1,5 (5A x 1,5)                              | m  | 120,00000   | 136,10    | 16 332,00         |       | Vlastní                  |
| 10                 | 12.           | dtto, CYKY-J 5x1,5 (5C x 1,5)                              | m  | 620,00000   | 136,10    | 84 382,00         |       | Vlastní                  |
| 11                 | 13.           | dtto, CYKY-J 5x16 (5C x 16)                                | m  | 30,00000    | 768,70    | 23 061,00         |       | Vlastní                  |
| 12                 | 14.           | dtto, CYKY-J 5x25 (5C x 25)                                | m  | 90,00000    | 1 100,70  | 99 063,00         |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa     |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                            |
| R: | D.1.4.5  | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČ.OCHRANY PŘED BLESKEM |

| P.č.               | Číslo položky | Název položky                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 13                 | 15.           | kabel B2 s1 d0-0 3x1,5, vč, ukončení a zapojení                     | m  | 45,00000  | 152,40    | 6 858,00          |       | Vlastní                  |
| 14                 | 16.           | dtto, B2 s1 d0-J 3x1,5                                              | m  | 250,00000 | 198,00    | 49 500,00         |       | Vlastní                  |
| 15                 | 17.           | dtto, B2 s1 d0-J 3x2,5                                              | m  | 360,00000 | 216,00    | 77 760,00         |       | Vlastní                  |
| 16                 | 18.           | kabel J-Y(St) Y 3x2x0,8                                             | m  | 240,00000 | 177,00    | 42 480,00         |       | Vlastní                  |
| 17                 | 19.           | Kabel SYKFY 2x2x0,5                                                 | m  | 120,00000 | 88,00     | 10 560,00         |       | Vlastní                  |
| 18                 | 20.           | vodič CY 6 zž. (H07V-U), vč, ukončení a zapojení                    | m  | 450,00000 | 124,00    | 55 800,00         |       | Vlastní                  |
| 19                 | 21.           | dtto, CY 25 zž.                                                     | m  | 230,00000 | 232,60    | 53 498,00         |       | Vlastní                  |
| 20                 | 22.           | prořez kabelů a vodičů (z položky VNITŘNÍ ROZVODY CELKEM)           | %  | 5,00000   | 3 793,20  | 18 966,00         |       | Vlastní                  |
| 21                 | 8.            | kabel CYKY-O 3x1,5 (CYKY 3A x 1,5), vč, ukončení a zapojení         | m  | 80,00000  | 111,90    | 8 952,00          |       | Vlastní                  |
| 22                 | 9.            | dtto, CYKY-J 3x1,5 (3C x 1,5)                                       | m  | 450,00000 | 110,30    | 49 635,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M21_03</b> |               | <b>ELEKTROINSTALACE - SPÍNACÍ PRVKY, ZÁSUVKY A OSTATNÍ MATERIÁL</b> |    |           |           | <b>326 570,10</b> |       |                          |
| 23                 | 23.           | spínač jednopólový, zapuštěný, 250V, 10A, ř. 1, IP 20, b. bílá      | ks | 9,00000   | 565,90    | 5 093,10          |       | Vlastní                  |
| 24                 | 24.           | spínač dvoupólový, zapuštěný, 250V, 10A, ř. 2, IP 20, b. bílá       | ks | 7,00000   | 687,60    | 4 813,20          |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa     |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                            |
| R: | D.1.4.5  | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČ.OCHRANY PŘED BLESKEM |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 25   | 25.           | spínač sériový, zapuštěný, 250V, 10A, ř. 5, IP 20, b. bílá                 | ks | 10,00000  | 661,90    | 6 619,00  |       | Vlastní                  |
| 26   | 26.           | spínač střídavý, zapuštěný, 250V, 10A, ř. 6, IP 20, b. bílá                | ks | 2,00000   | 657,40    | 1 314,80  |       | Vlastní                  |
| 27   | 27.           | spínač křížový, zapuštěný, 250V, 10A, ř. 7, IP 20, b. bílá                 | ks | 1,00000   | 688,10    | 688,10    |       | Vlastní                  |
| 28   | 28.           | spínač dvojité střídavý, zapuštěný, 250V, 10A, ř. 6+6, IP 20, b. bílá      | ks | 0,00000   | 858,80    | 0,00      |       | Vlastní                  |
| 29   | 29.           | ovladač zapínací se svorkou N, 250V, 10A, ř. 1/0So, IP20, b. bílá          | ks | 27,00000  | 601,30    | 16 235,10 |       | Vlastní                  |
| 30   | 30.           | stmívač pro otočné ovládání a tlačítkové spínání DALI                      | ks | 7,00000   | 8 102,30  | 56 716,10 |       | Vlastní                  |
| 31   | 31.           | spínač žaluziový 1+1 s blokováním, 250V, 10A, b. Bílá                      | ks | 5,00000   | 1 378,00  | 6 890,00  |       | Vlastní                  |
| 32   | 32.           | spínač trojpólový zapuštěný, 400V, 16A, IP 20, se signalizační doutnavkou  | ks | 1,00000   | 1 955,70  | 1 955,70  |       | Vlastní                  |
| 33   | 33.           | zásuvka 230V, 16A, IP 20, b. bílá                                          | ks | 81,00000  | 565,00    | 45 765,00 |       | Vlastní                  |
| 34   | 34.           | zásuvka 230V, 16A, IP 20, b. hnědá (pro PC)                                | ks | 14,00000  | 585,80    | 8 201,20  |       | Vlastní                  |
| 35   | 35.           | zásuvka 230V, 16A, IP 20, b. hnědá (pro PC) s ochranou proti přepětí TYP 3 | ks | 16,00000  | 2 413,20  | 38 611,20 |       | Vlastní                  |
| 36   | 36.           | rámeček jednonásobný, barva bílá                                           | ks | 120,00000 | 74,50     | 8 940,00  |       | Vlastní                  |
| 37   | 37.           | rámeček dvojnásobný vodorovný, barva bílá                                  | ks | 10,00000  | 118,40    | 1 184,00  |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa     |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                            |
| R: | D.1.4.5  | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČ.OCHRANY PŘED BLESKEM |

| P.č.                      | Číslo položky | Název položky                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 38                        | 38.           | rámeček pětinasobný, barva bílá                                                     | ks | 2,00000   | 309,60    | 619,20            |       | Vlastní                  |
| 39                        | 39.           | rámeček jednonásobný, barva hnědá                                                   | ks | 9,00000   | 99,20     | 892,80            |       | Vlastní                  |
| 40                        | 40.           | rámeček pětinasobný, barva hnědá                                                    | ks | 7,00000   | 373,60    | 2 615,20          |       | Vlastní                  |
| 41                        | 41.           | zdroj pro pisoáry a automat. Baterie 230V / 12V DC                                  | ks | 2,00000   | 3 686,30  | 7 372,60          |       | Vlastní                  |
| 42                        | 42.           | přístrojová krabice                                                                 | ks | 180,00000 | 279,20    | 50 256,00         |       | Vlastní                  |
| 43                        | 43.           | krabice rozvodná KR 68 s víčkem                                                     | ks | 15,00000  | 639,70    | 9 595,50          |       | Vlastní                  |
| 44                        | 44.           | krabice rozvodná KR 97 s víčkem                                                     | ks | 10,00000  | 766,60    | 7 666,00          |       | Vlastní                  |
| 45                        | 45.           | instalační krabice s průchodkami IP 67                                              | ks | 15,00000  | 537,80    | 8 067,00          |       | Vlastní                  |
| 46                        | 46.           | svorka pro ochr. pospojování                                                        | ks | 30,00000  | 241,10    | 7 233,00          |       | Vlastní                  |
| 47                        | 47.           | Rozvaděč do 90kg-usazení                                                            | ks | 3,00000   | 3 563,80  | 10 691,40         |       | Vlastní                  |
| 48                        | 48.           | podružný materiál (svorky, vruty, kotvy, hmoždinky, sádra...) - z položek č. 1 – 47 | %  | 3,00000   | 6 178,30  | 18 534,90         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M21_O OSTATNÍ</b> |               |                                                                                     |    |           |           | <b>246 688,55</b> |       |                          |
| 49                        | 105.          | zařízení staveniště (z položek I - V)                                               | %  | 4,00000   | 28 441,40 | 113 765,60        |       | Vlastní                  |
| 50                        | 103.          | demontáže                                                                           | h  | 90,00000  | 603,10    | 54 279,00         |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa     |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                            |
| R: | D.1.4.5  | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČ.OCHRANY PŘED BLESKEM |

| P.č.                                                                                 | Číslo položky | Název položky                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 51                                                                                   | 104.          | výchozí revize                                                                               | h  | 35,00000 | 861,40    | 30 149,00 |       | Vlastní                  |
| 52                                                                                   | 106.          | ekologická likvidace odpadu (obaly, izolace kabelů atd.) (z položek materiálu I - V)         | %  | 0,50000  | 21 205,90 | 10 602,95 |       | Vlastní                  |
| 53                                                                                   | 107.          | dokumentace stávajícího stavu (náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby | h  | 40,00000 | 947,30    | 37 892,00 |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M21_R3 ROZVÁDĚČ R3: - dle výkresu č. 8 vyrobí oprávněná firma 273 096,00</b> |               |                                                                                              |    |          |           |           |       |                          |
| 54                                                                                   | 69.           | hlavní vypínač 3x80A, na DIN lištu                                                           | ks | 1,00000  | 7 347,00  | 7 347,00  |       | Vlastní                  |
| 55                                                                                   | 70.           | přepětová ochrana typ 2, TN-S, 50kA (8/20 us), na DIN lištu                                  | ks | 1,00000  | 31 065,00 | 31 065,00 |       | Vlastní                  |
| 56                                                                                   | 71.           | proudový chránič 4x63A, 30mA, char.G/A+                                                      | ks | 2,00000  | 26 427,00 | 52 854,00 |       | Vlastní                  |
| 57                                                                                   | 72.           | proudový chránič s nadproudou ochranou 1Nx10A, char. B, 30mA, char. G                        | ks | 1,00000  | 12 766,00 | 12 766,00 |       | Vlastní                  |
| 58                                                                                   | 73.           | proudový chránič s nadproudou ochranou 1Nx16A, char. C, 30mA, char. G                        | ks | 3,00000  | 12 588,00 | 37 764,00 |       | Vlastní                  |
| 59                                                                                   | 74.           | jistič 1x6A, 10kA, char. B, na DIN lištu                                                     | ks | 5,00000  | 1 545,00  | 7 725,00  |       | Vlastní                  |
| 60                                                                                   | 75.           | dtto, 1x10A, 10kA, char. B, na DIN lištu                                                     | ks | 9,00000  | 1 408,00  | 12 672,00 |       | Vlastní                  |
| 61                                                                                   | 76.           | dtto, 1x16A, 10kA, char. B, na DIN lištu                                                     | ks | 14,00000 | 1 355,00  | 18 970,00 |       | Vlastní                  |
| 62                                                                                   | 77.           | stykač 230V, 25A, 2p, na DIN lištu                                                           | ks | 1,00000  | 4 407,00  | 4 407,00  |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa     |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                            |
| R: | D.1.4.5  | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČ.OCHRANY PŘED BLESKEM |

| P.č.               | Číslo položky | Název položky                                                                                                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 63                 | 78.           | imp. relé 230V, 16A, 2p, na DIN lištu                                                                                              | ks | 4,00000  | 3 844,00  | 15 376,00         |       | Vlastní                  |
| 64                 | 79.           | propojky, svorky atd.                                                                                                              | ks | 80,00000 | 389,00    | 31 120,00         |       | Vlastní                  |
| 65                 | Pol__0069     | rozměry: 590 x 770 x 134 mm (š x v x h), IP 30, oceloplechová pro montáž pod omítku, vč. rámu, b. Bílá - s požární odolností EI 30 | ks | 1,00000  | 41 030,00 | 41 030,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M21_R4</b> |               | <b>ROZVÁDĚČ R4: - dle výkresu č. 10 vyrobí oprávněná firma</b>                                                                     |    |          |           | <b>438 275,00</b> |       |                          |
| 66                 | 81.           | hlavní vypínač 3x80A, na DIN lištu                                                                                                 | ks | 1,00000  | 7 389,00  | 7 389,00          |       | Vlastní                  |
| 67                 | 82.           | přepětová ochrana typ 2, TN-S, 50kA (8/20 us), na DIN lištu                                                                        | ks | 1,00000  | 31 291,00 | 31 291,00         |       | Vlastní                  |
| 68                 | 83.           | proudový chránič 4x63A, 30mA, char.G/A+                                                                                            | ks | 2,00000  | 26 433,00 | 52 866,00         |       | Vlastní                  |
| 69                 | 84.           | proudový chránič s nadproudou ochranou 1Nx10A, char. B, 30mA, char. G                                                              | ks | 1,00000  | 12 750,00 | 12 750,00         |       | Vlastní                  |
| 70                 | 85.           | proudový chránič s nadproudou ochranou 1Nx16A, char. C, 30mA, char. G                                                              | ks | 10,00000 | 12 532,00 | 125 320,00        |       | Vlastní                  |
| 71                 | 86.           | vypínač 2x16A, na DIN lištu                                                                                                        | ks | 4,00000  | 3 917,00  | 15 668,00         |       | Vlastní                  |
| 72                 | 87.           | jistič 1x6A, 10kA, char. B, na DIN lištu                                                                                           | ks | 4,00000  | 1 558,00  | 6 232,00          |       | Vlastní                  |
| 73                 | 88.           | dtto, 1x10A, 10kA, char. B, na DIN lištu                                                                                           | ks | 13,00000 | 1 374,00  | 17 862,00         |       | Vlastní                  |
| 74                 | 89.           | dtto, 1x16A, 10kA, char. B, na DIN lištu                                                                                           | ks | 14,00000 | 1 331,00  | 18 634,00         |       | Vlastní                  |
| 75                 | 90.           | stykač 230V, 25A, 2p, na DIN lištu                                                                                                 | ks | 1,00000  | 3 928,00  | 3 928,00          |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa     |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                            |
| R: | D.1.4.5  | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČ.OCHRANY PŘED BLESKEM |

| P.č.               | Číslo položky | Název položky                                                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 76                 | 91.           | propojky, svorky atd.                                                                                                               | ks | 168,00000 | 386,00    | 64 848,00         |       | Vlastní                  |
| 77                 | Pol__0081     | rozměry: 600 x 1000 x 250 mm (š x v x h), IP 30, oceloplechová pro montáž pod omítku, vč. rámu, b. Bílá - s požární odolností EI 30 | ks | 1,00000   | 81 487,00 | 81 487,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M21_R5</b> |               | <b>ROZVÁDĚČ R5: - dle výkresu č. 11 vyrobí oprávněná firma</b>                                                                      |    |           |           | <b>227 769,00</b> |       |                          |
| 78                 | 100.          | dtto, 1x16A, 10kA, char. B, na DIN lištu                                                                                            | ks | 14,00000  | 1 352,00  | 18 928,00         |       | Vlastní                  |
| 79                 | 101.          | imp. relé 230V, 16A, 2p, na DIN lištu                                                                                               | ks | 1,00000   | 3 893,00  | 3 893,00          |       | Vlastní                  |
| 80                 | 102.          | propojky, svorky atd.                                                                                                               | ks | 65,00000  | 386,00    | 25 090,00         |       | Vlastní                  |
| 81                 | 93.           | hlavní vypínač 3x80A, na DIN lištu                                                                                                  | ks | 1,00000   | 7 303,00  | 7 303,00          |       | Vlastní                  |
| 82                 | 94.           | přepětová ochrana typ 2, TN-S, 50kA (8/20 us), na DIN lištu                                                                         | ks | 1,00000   | 31 502,00 | 31 502,00         |       | Vlastní                  |
| 83                 | 95.           | proudový chránič 4x63A, 30mA, char.G/A+                                                                                             | ks | 2,00000   | 26 420,00 | 52 840,00         |       | Vlastní                  |
| 84                 | 96.           | proudový chránič s nadproudou ochranou 1Nx10A, char. B, 30mA, char. G                                                               | ks | 1,00000   | 12 535,00 | 12 535,00         |       | Vlastní                  |
| 85                 | 97.           | proudový chránič s nadproudou ochranou 1Nx16A, char. C, 30mA, char. G                                                               | ks | 2,00000   | 12 531,00 | 25 062,00         |       | Vlastní                  |
| 86                 | 98.           | jistič 1x6A, 10kA, char. B, na DIN lištu                                                                                            | ks | 1,00000   | 1 579,00  | 1 579,00          |       | Vlastní                  |
| 87                 | 99.           | dtto, 1x10A, 10kA, char. B, na DIN lištu                                                                                            | ks | 6,00000   | 1 369,00  | 8 214,00          |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa     |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                            |
| R: | D.1.4.5  | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČ.OCHRANY PŘED BLESKEM |

| P.č.              | Číslo položky | Název položky                                                                                                                      | MJ                  | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 88                | Pol_0093      | rozměry: 590 x 770 x 134 mm (š x v x h), IP 30, oceloplechová pro montáž pod omítku, vč. rámu, b. Bílá - s požární odolností EI 30 | ks                  | 1,00000  | 40 823,00 | 40 823,00  |       | Vlastní                  |
|                   |               |                                                                                                                                    |                     |          |           |            |       |                          |
| <b>Díl: M21_S</b> |               | <b>Svítidla</b>                                                                                                                    | <b>1 135 055,00</b> |          |           |            |       |                          |
| 89                | 49.           | "SV 19" - Přisazené svítidlo kruhové 24W, šedostříbrná barva                                                                       | ks                  | 9,00000  | 1 265,00  | 11 385,00  |       | Vlastní                  |
|                   |               |                                                                                                                                    |                     |          |           |            |       |                          |
| 90                | 51.           | "SV 30" - LED přisazené svítidlo kruhové, 1981 lm, 28 W, 4000K                                                                     | ks                  | 46,00000 | 1 265,00  | 58 190,00  |       | Vlastní                  |
|                   |               |                                                                                                                                    |                     |          |           |            |       |                          |
| 91                | 52.           | „SV 40“ – Přisazené / závěsné svítidlo LED 63W, 4000K, 8700lm                                                                      | ks                  | 4,00000  | 4 600,00  | 18 400,00  |       | Vlastní                  |
|                   |               |                                                                                                                                    |                     |          |           |            |       |                          |
| 92                | 53.           | „SV 41“ – Přisazené / kruhové svítidlo LED 60W, 4000K, 5100lm                                                                      | ks                  | 16,00000 | 10 235,00 | 163 760,00 |       | Vlastní                  |
|                   |               |                                                                                                                                    |                     |          |           |            |       |                          |
| 93                | 54.           | „SV 42“ – závěsné svítidlo 40W E27, 4000K, 2800lm                                                                                  | ks                  | 18,00000 | 6 325,00  | 113 850,00 |       | Vlastní                  |
|                   |               |                                                                                                                                    |                     |          |           |            |       |                          |
| 94                | 55.           | „SV 43“ - vestavné svítidlo do SDK 25W, 4000K, 2480lm                                                                              | ks                  | 10,00000 | 748,00    | 7 480,00   |       | Vlastní                  |
|                   |               |                                                                                                                                    |                     |          |           |            |       |                          |
| 95                | 56.           | „SV 44“ – Poziční osvětlení schodiště 1W, 4000K, 90lm                                                                              | ks                  | 19,00000 | 1 150,00  | 21 850,00  |       | Vlastní                  |
|                   |               |                                                                                                                                    |                     |          |           |            |       |                          |
| 96                | 57.           | „SV 45“ – závěsný LED panel 44W, 4000K, 5250lm                                                                                     |                     | 46,00000 | 2 875,00  | 132 250,00 |       | Vlastní                  |
|                   |               |                                                                                                                                    |                     |          |           |            |       |                          |
| 97                | 58.           | „SV 46“ – přisazený LED panel 44W, 4000K, 5250lm                                                                                   |                     | 8,00000  | 2 875,00  | 23 000,00  |       | Vlastní                  |
|                   |               |                                                                                                                                    |                     |          |           |            |       |                          |
| 98                | 59.           | „SV 47“ – přisazený LED panel 44W, 4000K, 5250lm, DALI                                                                             |                     | 20,00000 | 3 335,00  | 66 700,00  |       | Vlastní                  |
|                   |               |                                                                                                                                    |                     |          |           |            |       |                          |
| 99                | 60.           | „SV 48“ – Lištový LED reflektor 27W, 4000K, 3100lm                                                                                 |                     | 48,00000 | 4 025,00  | 193 200,00 |       | Vlastní                  |
|                   |               |                                                                                                                                    |                     |          |           |            |       |                          |
| 100               | 61.           | „SV 49“ – lištový systém 3F 3bm, černá barva                                                                                       |                     | 12,00000 | 17 250,00 | 207 000,00 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa     |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                            |
| R: | D.1.4.5  | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČ.OCHRANY PŘED BLESKEM |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                               | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
| 101           | 62.           | „SV 50“ – venkovní LED svítidlo 15W, 4000K, IP 44                                           | ks | 4,00000  | 2 875,00  | 11 500,00           |       | Vlastní                  |
| 102           | 63.           | "N1" – nouzové LED svítidlo 2W, svítící stále / svítící při výpadku, IP 40 s piktogramem,3h | ks | 15,00000 | 2 875,00  | 43 125,00           |       | Vlastní                  |
| 103           | 64.           | "N2" – nouzové LED svítidlo – pro sál                                                       | ks | 0,00000  | 6 325,00  | 0,00                |       | Vlastní                  |
| 104           | 65.           | "N3" – nouzové LED svítidlo 2W, IP 40 s piktogramem pro hydrant, 3h                         | ks | 3,00000  | 2 875,00  | 8 625,00            |       | Vlastní                  |
| 105           | 66.           | "N4" – nouzové LED svítidlo 2W, IP 40 s piktogramem pro hasicí přístroj, 3h                 | ks | 0,00000  | 6 325,00  | 0,00                |       | Vlastní                  |
| 106           | 67.           | "N5" – nouzové LED svítidlo – pro únikovou cestu                                            | ks | 12,00000 | 2 875,00  | 34 500,00           |       | Vlastní                  |
| 107           | 50.           | "SV 19" - Přisazené svítidlo kruhové 24W, šedostříbrná barva – pouze montáž (z I. ETAPY)    | ks | 16,00000 | 1 265,00  | 20 240,00           |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b> |               |                                                                                             |    |          |           | <b>3 430 358,15</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                        |
| R: | D.1.4.6  | ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE ( EPS )          |

| P.č.                | Číslo položky | Název položky                                                                           | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: M21_047</b> |               | <b>Elektronická požární signalizace</b>                                                 |     |             |           | <b>743 434,75</b> |       |                          |
| 1                   | 101           | Požární hlásič kouře/teploty, multikriteriální OT, individuálně adresovatelný - dodávka | ks  | 45,00000    | 3 360,70  | 151 231,50        |       | Vlastní                  |
| 2                   | 102           | Požární hlásič teploty, T, individuálně adresovatelný - dodávka                         | ks  | 1,00000     | 3 116,40  | 3 116,40          |       | Vlastní                  |
| 3                   | 105           | Montáž hlásiče manuálního či automatického na stěnu, strop, či podhled                  | ks  | 6,00000     | 1 119,50  | 6 717,00          |       | Vlastní                  |
| 4                   | 107           | Siréna s majákem, montáž                                                                | ks  | 6,00000     | 1 136,80  | 6 820,80          |       | Vlastní                  |
| 5                   | 108           | MĚŘENÍ 1 ÚSEKU SMYČKY EPS                                                               | ks  | 60,00000    | 90,20     | 5 412,00          |       | Vlastní                  |
| 6                   | 110           | UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU                                                              | ks  | 52,00000    | 380,00    | 19 760,00         |       | Vlastní                  |
| 7                   | 122           | Kabel 2x0,8 - dodávka, montáž (propojení hlásičů do kruhu)                              | m   | 1 100,00000 | 38,10     | 41 910,00         |       | Vlastní                  |
| 8                   | 123           | Pro ovládaná zařízení - kabel se zaručenou funkčností při požáru, 4x1,5 dodávka, montáž | m   | 680,00000   | 84,30     | 57 324,00         |       | Vlastní                  |
| 9                   | 137           | Dodat a nainstalovat požární ucpávky v místě prostupu do sousedního PÚ                  | ks  | 15,00000    | 2 300,00  | 34 500,00         |       | Vlastní                  |
| 10                  | 150           | Montáž a oživení systému, nevyčíslitelné práce                                          | hod | 12,00000    | 775,20    | 9 302,40          |       | Vlastní                  |
| 11                  | 103           | Patice pro hlásič                                                                       | ks  | 46,00000    | 510,90    | 23 501,40         |       | Vlastní                  |
| 12                  | 104           | Manuální hlásič EPS, individuálně adresovatelný, dodávka                                | ks  | 6,00000     | 3 531,10  | 21 186,60         |       | Vlastní                  |
| 13                  | 106           | Siréna se zábleskovým majákem pro vnitřní instalaci, EN54                               | ks  | 6,00000     | 1 764,80  | 10 588,80         |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                        |
| R: | D.1.4.6  | ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE ( EPS )          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                       | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 14   | 109           | PŘEZKOUŠENÍ HLÁSIČE EPS                                                                             | ks | 52,00000    | 78,30     | 4 071,60  |       | Vlastní                  |
| 15   | 111           | PROGRAMOVÁNÍ ZÁKAZ. TEXTU PRO HLÁS.                                                                 | ks | 52,00000    | 1,66      | 86,32     |       | Vlastní                  |
| 16   | 112           | POPIS HLÁSIČE - ŠTÍTKEM                                                                             | ks | 52,00000    | 0,84      | 43,68     |       | Vlastní                  |
| 17   | 115           | Zálohovaný systémový napájecí zdroj pro požární klapky, D+M + IO modul pro vřazení do kruhové linky | ks | 1,00000     | 76 365,80 | 76 365,80 |       | Vlastní                  |
| 18   | 116           | Skříň pro kopplery a pro napájecí zdroj, 500x500x150mm                                              | ks | 1,00000     | 5 350,20  | 5 350,20  |       | Vlastní                  |
| 19   | 117           | Jednotka 4 vstupy                                                                                   | ks | 1,00000     | 2 119,70  | 2 119,70  |       | Vlastní                  |
| 20   | 118           | Jednotka 12 výstupů                                                                                 | ks | 2,00000     | 2 155,60  | 4 311,20  |       | Vlastní                  |
| 21   | 119           | Sřín pro Koppler                                                                                    | ks | 3,00000     | 419,70    | 1 259,10  |       | Vlastní                  |
| 22   | 120           | MONTÁŽ I/O JEDNOTKY (KOPPLER)                                                                       | ks | 3,00000     | 3 200,00  | 9 600,00  |       | Vlastní                  |
| 23   | 121           | Posilovací relé pro kopplerový výstup (dle odběru skutečně ovládaných zařízení)                     | ks | 15,00000    | 17,65     | 264,75    |       | Vlastní                  |
| 24   | 123           | Pro ovládaná zařízení - kabel se zaručenou funkčností při požáru, 4x1,5 dodávka, montáž             | m  | 1 025,00000 | 0,08      | 82,00     |       | Vlastní                  |
| 25   | 124           | Příchytka pro ohniodolný kabel, certifikovaná                                                       | ks | 2 040,00000 | 46,50     | 94 860,00 |       | Vlastní                  |
| 26   | 124.1         | Příchytka pro ohniodolný kabel, certifikovaná                                                       | ks | 1 350,00000 | 46,60     | 62 910,00 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                        |
| R: | D.1.4.6  | ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE ( EPS )          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 27   | 125           | Žlab pro ohniodolný kabel, 100x100      | m  | 35,00000 | 844,10    | 29 543,50 |       | Vlastní                  |
| 28   | 125.1         | Žlab pro ohniodolný kabel, 100x100      | m  | 40,00000 | 844,90    | 33 796,00 |       | Vlastní                  |
| 29   | 151           | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1,00000  | 27 400,00 | 27 400,00 |       | Vlastní                  |

|               |                   |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> | <b>743 434,75</b> |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                    |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                    |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                           |
| R: | D.1.4.7  | ELEKTRO - SLABOPROUD, ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE (EZS) |

| P.č.                | Číslo položky | Název položky                                                              | MJ  | Množství    | Cena / MJ  | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: M21_003</b> |               | <b>Slaboproudé rozvody - Strukturovaná kabeláž</b>                         |     |             |            | <b>512 611,66</b> |       |                          |
| 1                   | 102           | MONT ZÁSUVKY, DVOJZÁSUVKY 2xRJ 6A                                          | ks  | 55,00000    | 242,90     | 13 359,50         |       | Vlastní                  |
| 2                   | 103           | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU KAT6A                                           | ks  | 220,00000   | 70,70      | 15 554,00         |       | Vlastní                  |
| 3                   | 104           | MĚŘENÍ 1 KABELU 6A, VYHOT. PROTOKOLU                                       | ks  | 110,00000   | 151,70     | 16 687,00         |       | Vlastní                  |
| 4                   | 110           | MONTAZ PANELU                                                              | ks  | 18,00000    | 216,20     | 3 891,60          |       | Vlastní                  |
| 5                   | 119           | Práce související s úpravou přívodu operátora, včetně montážního materiálu | hod | 8,00000     | 1 320,00   | 10 560,00         |       | Vlastní                  |
| 6                   | 122           | Úprava přívodu 230V                                                        | ks  | 1,00000     | 2 674,86   | 2 674,86          |       | Vlastní                  |
| 7                   | 101           | Dvojzásuvka 2xRJ45 KAT 6A design, společné rámečky se silnoproudem         | ks  | 55,00000    | 516,40     | 28 402,00         |       | Vlastní                  |
| 8                   | 105           | Rozvaděč rack, 19inch, 800x800, v=42U                                      | kpl | 1,00000     | 49 206,30  | 49 206,30         |       | Vlastní                  |
| 9                   | 106           | UPS zdroj pro rack, kompletní včetně baterií, RM, 2200VA                   | ks  | 1,00000     | 149 569,40 | 149 569,40        |       | Vlastní                  |
| 10                  | 107           | Panel černý, 24 port 6A                                                    | ks  | 8,00000     | 1 981,10   | 15 848,80         |       | Vlastní                  |
| 11                  | 108           | Panel pomocný - organizér                                                  | ks  | 8,00000     | 677,80     | 5 422,40          |       | Vlastní                  |
| 12                  | 109           | Panel 230V s přepětovými ochranami                                         | ks  | 2,00000     | 4 610,00   | 9 220,00          |       | Vlastní                  |
| 13                  | 111           | Kabel kategorie 6A, HFFR-ISZH, B2ca, S1, D1                                | m   | 8 250,00000 | 0,00       | 0,00              |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                    |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                    |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                           |
| R: | D.1.4.7  | ELEKTRO - SLABOPROUD, ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE (EZS) |

| P.č.               | Číslo položky | Název položky                                                                   | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 14                 | 112           | ZATAŽ KABELU DO LIŠT, TRUBEK, ŽLABŮ                                             | m  | 8 250,00000 | 0,00      | 0,00             |       | Vlastní                  |
| 15                 | 113           | PATCH CORD - 2m 6A                                                              | ks | 80,00000    | 3,36      | 268,80           |       | Vlastní                  |
| 16                 | 114           | PATCH CORD - 3m 6A                                                              | ks | 80,00000    | 272,20    | 21 776,00        |       | Vlastní                  |
| 17                 | 115           | Krabičky pod omítku vč. vysekání lůžka                                          | ks | 165,00000   | 106,80    | 17 622,00        |       | Vlastní                  |
| 18                 | 116           | Trubka instalační, pod om., na povrch i do betonu do podlahy 16-36mm pevná, D+M | m  | 950,00000   | 117,20    | 111 340,00       |       | Vlastní                  |
| 19                 | 117           | Protahovací vodič v trubkovodu AY 2,5                                           | ks | 950,00000   | 20,70     | 19 665,00        |       | Vlastní                  |
| 20                 | 118           | AY 2,5 B                                                                        | ks | 950,00000   | 3,50      | 3 325,00         |       | Vlastní                  |
| 21                 | 123           | Přípojková skříň 250x300x150 D+M pod omítku                                     | ks | 1,00000     | 6 140,00  | 6 140,00         |       | Vlastní                  |
| 22                 | 124           | Trubka HDPE 40 ze skříně do terénu (D+M)                                        | m  | 40,00000    | 77,60     | 3 104,00         |       | Vlastní                  |
| 23                 | 125           | Záslepka na trubce HDPE                                                         | ks | 2,00000     | 112,90    | 225,80           |       | Vlastní                  |
| 24                 | 126           | Pomocný a spotřební materiál                                                    | ks | 1,00000     | 8 749,20  | 8 749,20         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M21_05</b> |               | <b>Signalizace z WC pro postižené</b>                                           |    |             |           | <b>54 384,10</b> |       |                          |
| 25                 | 302           | SET - montáž kompletu                                                           | ks | 2,00000     | 6 200,90  | 12 401,80        |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                    |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                    |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                           |
| R: | D.1.4.7  | ELEKTRO - SLABOPROUD, ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE (EZS) |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 26              | 308           | Kabel - montáž do trubek, do žlabu                                                                                                                                    | ks  | 60,00000 | 21,20     | 1 272,00          |       | Vlastní                  |
| 27              | 310           | Úprava přívodu 230V                                                                                                                                                   | ks  | 2,00000  | 2 614,30  | 5 228,60          |       | Vlastní                  |
| 28              | 301           | SET - Distress alarm WC komplet pro jedno WC, například dodávka TYCO nebo ABB, až 4 volací tlačítka, ve WC, jedno signalizační svítidlo nade dveře + dveřní kombinace | ks  | 2,00000  | 11 974,70 | 23 949,40         |       | Vlastní                  |
| 29              | 303           | Krabice pod omítku vč. vysekání lůžka                                                                                                                                 | ks  | 16,00000 | 108,90    | 1 742,40          |       | Vlastní                  |
| 30              | 304           | Trubka instalační, pod om., na povrch i do betonu do podlahy 16-36mm pevná, D+M                                                                                       | m   | 30,00000 | 118,40    | 3 552,00          |       | Vlastní                  |
| 31              | 305           | Protahovací vodič v trubkovodu AY 2,5                                                                                                                                 | ks  | 30,00000 | 20,90     | 627,00            |       | Vlastní                  |
| 32              | 306           | AY 2,5 B                                                                                                                                                              | ks  | 30,00000 | 3,60      | 108,00            |       | Vlastní                  |
| 33              | 307           | Kabel 2x0,8 - JYSTY                                                                                                                                                   | ks  | 60,00000 | 17,80     | 1 068,00          |       | Vlastní                  |
| 34              | 309           | Pomocný a spotřební materiál                                                                                                                                          | ks  | 1,00000  | 4 434,90  | 4 434,90          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M22</b> |               | <b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>                                                                                                                            |     |          |           | <b>237 711,58</b> |       |                          |
| 35              | 202           | Montáž hlásiče                                                                                                                                                        | ks  | 19,00000 | 602,90    | 11 455,10         |       | Vlastní                  |
| 36              | 206           | Montáž drátové klávesnice                                                                                                                                             | ks  | 2,00000  | 609,40    | 1 218,80          |       | Vlastní                  |
| 37              | 207           | UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU (programování)                                                                                                                             | kpl | 22,00000 | 775,70    | 17 065,40         |       | Vlastní                  |
| 38              | 209           | Montáž systému (ústředny)                                                                                                                                             | kpl | 1,00000  | 22 936,00 | 22 936,00         |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                    |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                    |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                           |
| R: | D.1.4.7  | ELEKTRO - SLABOPROUD, ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE (EZS) |

| P.č.              | Číslo položky | Název položky                                                                                           | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 39                | 210           | Oživení komunikace se smartphonem, včetně potřebné licence, zaškolení obsluhy (bez dodávky, smartphonu) | hod | 1,00000   | 1 350,00  | 1 350,00          |       | Vlastní                  |
| 40                | 211           | Montáž bus kabelu do trubky                                                                             | m   | 380,00000 | 36,00     | 13 680,00         |       | Vlastní                  |
| 41                | 218           | Úprava přívodu 230V                                                                                     | ks  | 1,00000   | 2 597,60  | 2 597,60          |       | Vlastní                  |
| 42                | 201           | Hlásič sběrníkový – detektor duální systémový                                                           | ks  | 19,00000  | 113,32    | 2 153,08          |       | Vlastní                  |
| 43                | 205           | Klávesnice pro systém EZS, dotyková                                                                     | ks  | 1,00000   | 10 740,00 | 10 740,00         |       | Vlastní                  |
| 44                | 208           | Ústředna kompletní, včetně skříně a baterií,                                                            | kpl | 1,00000   | 66 253,50 | 66 253,50         |       | Vlastní                  |
| 45                | 212           | Bus kabel pro EZS                                                                                       | m   | 380,00000 | 84,30     | 32 034,00         |       | Vlastní                  |
| 46                | 213           | Krabice pod omítku vč. vysekání lůžka                                                                   | ks  | 22,00000  | 109,90    | 2 417,80          |       | Vlastní                  |
| 47                | 214           | Trubka instalační, pod om., na povrch i do betonu do podlahy 16-36mm pevná, D+M                         | m   | 350,00000 | 117,10    | 40 985,00         |       | Vlastní                  |
| 48                | 215           | Protahovací vodič v trubkovodu AY 2,5                                                                   | ks  | 350,00000 | 20,70     | 7 245,00          |       | Vlastní                  |
| 49                | 216           | AY 2,5 B                                                                                                | ks  | 350,00000 | 3,50      | 1 225,00          |       | Vlastní                  |
| 50                | 217           | Pomocný a spotřební materiál                                                                            | ks  | 1,00000   | 4 355,30  | 4 355,30          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M22_4</b> |               | <b>CCTV kamerový systém (kabeláž – viz první kapitola)</b>                                              |     |           |           | <b>262 604,50</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                    |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                    |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                           |
| R: | D.1.4.7  | ELEKTRO - SLABOPROUD, ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE (EZS) |

| P.č.                                                                                                                                                                                                    | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 51                                                                                                                                                                                                      | 403           | Montáž kamery, nastavení kamer, zkouška kamerová 1 hodina den, 1 hodina noc                                                                                                                          | ks  | 10,00000 | 3 018,80  | 30 188,00 |       | Vlastní                  |
| 52                                                                                                                                                                                                      | 405           | Oživení, nastavení, zaučení obsluhy                                                                                                                                                                  | hod | 8,00000  | 1 119,70  | 8 957,60  |       | Vlastní                  |
| 53                                                                                                                                                                                                      | 401           | IP ball kamera, WDR 120dB, objektiv se záběrem 102°, H.265, základní video detekce. Napájení PoE, (802.3af). Provedení kamery venkovní, IP67. 4Mpix                                                  | ks  | 10,00000 | 6 083,20  | 60 832,00 |       | Vlastní                  |
| 54                                                                                                                                                                                                      | 402           | Videorekordér (NVR) pro záznam až 24 IP kamer. Záznamová rychlost až 160Mbps s podporou kamer s, rozlišením až 12MP. Rekordér má integrovaný switch a je vybaven 16x PoE vstupy pro IP kamery. K NVR | ks  | 1,00000  | 43 001,90 | 43 001,90 |       | Vlastní                  |
| Ize připojit monitor přes VGA nebo HDMI výstup s podporou 4K rozlišení. Do NVR lze nainstalovat 4x HDD s kapacitou až 4x 4TB. Otevřená platforma s podporou kamer i jiných výrobců. Včetně 1 disku 4TB. |               |                                                                                                                                                                                                      |     |          |           |           |       |                          |
| 55                                                                                                                                                                                                      | 404           | PC pro správu a management obrazu, aktuální WIN, monitor 24palců – standardní PC stanice, 4GB RAM,, 32GB disk, klávesnice, myš                                                                       | ks  | 1,00000  | 43 072,50 | 43 072,50 |       | Vlastní                  |
| 56                                                                                                                                                                                                      | 406           | Aktivní prvek - 24pt 1000BaseT, všechny porty PoE, vyhrazeno pro CCTV                                                                                                                                | ks  | 1,00000  | 48 604,90 | 48 604,90 |       | Vlastní                  |
| 57                                                                                                                                                                                                      | 407           | Krabice pod omítku vč. vysekání lůžka                                                                                                                                                                | ks  | 20,00000 | 110,90    | 2 218,00  |       | Vlastní                  |
| 58                                                                                                                                                                                                      | 408           | Trubka instalační, pod om., na povrch i do betonu do podlahy 16-36mm pevná, D+M                                                                                                                      | m   | 50,00000 | 117,20    | 5 860,00  |       | Vlastní                  |
| 59                                                                                                                                                                                                      | 409           | Protahovací vodič v trubkovodu AY 2,5                                                                                                                                                                | ks  | 50,00000 | 21,20     | 1 060,00  |       | Vlastní                  |
| 60                                                                                                                                                                                                      | 410           | AY 2,5 B                                                                                                                                                                                             | ks  | 50,00000 | 3,50      | 175,00    |       | Vlastní                  |
| 61                                                                                                                                                                                                      | 411           | Pomocný a spotřební materiál                                                                                                                                                                         | ks  | 1,00000  | 18 634,60 | 18 634,60 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                    |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------|
| S: | GNS/N017 | JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ - 2. etapa                    |
| O: | SO 01    | JÍZDÁRNA                                                           |
| R: | D.1.4.7  | ELEKTRO - SLABOPROUD, ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE (EZS) |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen.<br>soustava /<br>platnost |
|---------------|---------------|---------------|----|----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------------|
| <b>Celkem</b> |               |               |    |          |           | <b>1 067 311,84</b> |       |                                |

|                                              |                              |                                                                                            |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|----------|----------|-------|------|--------|
| Harmonogram stavby časový:                   |                              | Znojmo - jízdárna                                                                          |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
| Místo stavby :                               |                              | Znojmo - jízdárna                                                                          |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
| Zhotovitel :                                 |                              | Společnost pro Rozšíření kulturně kreativního centra - Jizdárna - opakované nové vyhlášení |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
| Realizační                                   | Rok                          | 2025                                                                                       |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
|                                              | Měsíc                        | červen                                                                                     | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen |
|                                              | Den                          |                                                                                            |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
| Podpis SOD                                   |                              | 1                                                                                          |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
| Převzetí staveniště                          |                              | 2                                                                                          |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
| Zřízení zařízení staveniště                  |                              | 3                                                                                          |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
| Zahájení stavby                              |                              | 4                                                                                          |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
| 1                                            | Zemní práce                  |                                                                                            |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
|                                              | Základy a zvláštní zakládání |                                                                                            |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
| Svislé a kompletní konstrukce                |                              |                                                                                            |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
| Sádkartonové kce                             |                              |                                                                                            |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
| Schodiště                                    |                              |                                                                                            |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
| Úpravy povrchů vnitřní                       |                              |                                                                                            |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
| Úpravy povrchů vnější                        |                              |                                                                                            |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
| Podlahy a podlahové konstrukce               |                              |                                                                                            |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
| Lešení a stavební výťahy                     |                              |                                                                                            |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
| Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |                              |                                                                                            |          |       |      |       |          |          |       |      | 6      |
| Bourání konstrukcí                           |                              | 5                                                                                          |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
| Staveništní přesun hmot                      |                              |                                                                                            |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
| Požární ochrana                              |                              |                                                                                            |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
| Izolace proti vodě                           |                              |                                                                                            |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
| Izolace tepelné                              |                              |                                                                                            |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
| Izolace akustické a protiořesové             |                              |                                                                                            |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
| Ocelové konstrukce                           |                              |                                                                                            |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
| Konstrukce tesařské                          |                              |                                                                                            |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
| Konstrukce klempířské                        |                              |                                                                                            |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
| Krytiny tvrdé                                |                              |                                                                                            |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
| Výplně otvorů ( vč. přesunu hmot )           |                              |                                                                                            |          |       |      |       |          | 7        |       |      |        |
| Konstrukce zámečnické                        |                              |                                                                                            |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
| Podlahy z dlaždic a obklady                  |                              |                                                                                            |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
| Kamenné dlažby                               |                              |                                                                                            |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
| Podlahy vlysové a parketové                  |                              |                                                                                            |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
| Podlahy ze syntetických hmot                 |                              |                                                                                            |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
| Obklady keramické                            |                              |                                                                                            |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
| Malby                                        |                              |                                                                                            |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
| Přesuny suti a vybouraných hmot              |                              |                                                                                            |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
| ZTI                                          |                              |                                                                                            |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
| VZT                                          |                              |                                                                                            |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
| UT                                           |                              |                                                                                            |          |       |      |       |          |          | 8     |      |        |
| Elektroinstalace                             |                              |                                                                                            |          |       |      |       |          |          |       | 9    |        |
| Vedlejší rozpočtové náklady                  |                              |                                                                                            |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
| Odstranění zařízení staveniště               |                              |                                                                                            |          |       |      |       |          |          |       |      |        |
| Předání stavby                               |                              |                                                                                            |          |       |      |       |          |          |       |      | 10     |

- 1

Podpis SOD
- 2

Převzetí staveniště
- 3

Zřízení zařízení staveniště
- 4

Zahájení stavby
- 5

Bourací práce
- 6

začátek vyklízení stavby
- 7

Osazení výplní
- 8

Kompletace a spuštění systému
- 9

Kompletace elektroinstalcí, revize
- 10

Předání díla

Příloha č. 8 zadávací dokumentace

**Seznam poddodavatelů**  
**pro realizaci veřejné zakázky „Rozšíření projektu kulturního kreativního centra – Jízdárna –**  
**opakované nové vyhlášení“**

Dodavatel vyplní v souladu s čl. 6.1 zadávací dokumentace seznam poddodavatelů, které předpokládá využít v rámci realizace předmětu veřejné zakázky, a to ve formě vyplnění níže uvedené tabulky, kterou vyplní ve všech předepsaných kolonkách.

**Pokud dodavatel pro plnění veřejné zakázky využití poddodavatelů nepředpokládá, předloží v nabídce následující čestné prohlášení:**

**Čestné prohlášení**

Já, níže podepsaný zástupce účastníka, tímto čestně prohlašuji, že účastník v zakázce „**Rozšíření projektu kulturního kreativního centra – Jízdárna – opakované nové vyhlášení**“ nepředpokládá využití poddodavatelů pro plnění veřejné zakázky.

V ..... dne .....

.....

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Při podání nabídky elektronickou formou, postačí zadavateli podpis Přílohy č. 8 ZD elektronicky tak, že účastník podá nabídku do elektronického nástroje zadavatele pod svým jménem a heslem.

Příloha č. 8 zadávací dokumentace

**SEZNAM PODDODAVATELŮ,  
kterým má dodavatel v úmyslu zadat část veřejné zakázky „Rozšíření projektu kulturního kreativního centra –  
Jízdárna – opakované nové vyhlášení“**

| IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PODDODAVATELE |                                                                  |                      | Věcně vymezené části plnění veřejné zakázky, které dodavatel hodlá zadat jiné osobě | % podíl na plnění veřejné zakázky | Plnění kvalifikace prostřednictvím poddodavatele<br><br>[Ano/Ne] |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.                                | Obchodní firma nebo název /Obchodní firma nebo jméno a příjmení: | BRIŠ s.r.o.          | Realizace VZT                                                                       | 10,80 %                           | ANO                                                              |
|                                   | Sídlo/místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:              | Bráfova 1698/3       |                                                                                     |                                   |                                                                  |
|                                   | IČO:                                                             | 26296896             |                                                                                     |                                   |                                                                  |
|                                   | Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:               | Ing. Miroslav Briš   |                                                                                     |                                   |                                                                  |
|                                   | Spisová značka v obchodním rejstříku:                            | 731 119 297          |                                                                                     |                                   |                                                                  |
|                                   | Tel./fax:                                                        | C 41974              |                                                                                     |                                   |                                                                  |
|                                   | E-mail:                                                          | mbris@brisvzt.cz     |                                                                                     |                                   |                                                                  |
| 2.                                | Obchodní firma nebo název /Obchodní firma nebo jméno a příjmení: | Moraviapower s.r.o.  | Realizace elektro                                                                   | 6,99 %                            | ANO                                                              |
|                                   | Sídlo/místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:              | Okružní 394          |                                                                                     |                                   |                                                                  |
|                                   | IČO:                                                             | 14348969             |                                                                                     |                                   |                                                                  |
|                                   | Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:               | Čemerka Zdeněk       |                                                                                     |                                   |                                                                  |
|                                   | Spisová značka v obchodním rejstříku:                            | C 127907             |                                                                                     |                                   |                                                                  |
|                                   | Tel./fax:                                                        | 733199433            |                                                                                     |                                   |                                                                  |
|                                   | E-mail:                                                          | info@moraviapower.cz |                                                                                     |                                   |                                                                  |
|                                   |                                                                  |                      |                                                                                     |                                   |                                                                  |

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo .....**

|                             |                                                                           |                                                   |               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| Předmět díla:               |                                                                           |                                                   |               |
| Objekt:                     |                                                                           |                                                   |               |
| Objednatel:                 |                                                                           |                                                   |               |
| Zhotovitel:                 |                                                                           |                                                   |               |
| TDI:                        |                                                                           |                                                   |               |
| Projektant:                 |                                                                           |                                                   |               |
| Popis změny:                |                                                                           |                                                   |               |
| Odůvodnění změny:           |                                                                           |                                                   |               |
| údaje o změně               | Změnu vyvolal:                                                            |                                                   |               |
|                             | Jedná se o změnu:<br>(zatrhnout)                                          | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla |               |
|                             |                                                                           | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla       |               |
|                             |                                                                           | práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla   |               |
|                             | Jedná se o změnu ve<br>smyslu zákona č.<br>134/2016 Sb.:<br>(zatrhnout)   | § 222 odst. 4                                     |               |
|                             |                                                                           | § 222 odst. 5                                     |               |
|                             |                                                                           | § 222 odst. 6                                     |               |
|                             |                                                                           | § 222 odst. 7                                     |               |
|                             | Způsob projekčního<br>řešení změny:<br>(zaškrtnout)                       | zápis do SD (deníku změn)                         |               |
|                             |                                                                           | dodatek k PD                                      |               |
| dokumentace skut. provedení |                                                                           |                                                   |               |
| jiné                        |                                                                           |                                                   |               |
| údaje o složení ceny změny  | hodnota přípočtů (víceprací)                                              |                                                   |               |
|                             | celkem v Kč bez DPH                                                       |                                                   |               |
|                             | hodnota odpočtů (méněprací)                                               |                                                   |               |
|                             | celkem v Kč bez DPH                                                       |                                                   |               |
| údaje o ceně změny          | ocenění změny předložil:                                                  |                                                   |               |
|                             | náklady na změnu v Kč bez DPH                                             |                                                   |               |
|                             | Výše DPH                                                                  | sazba:                                            |               |
|                             | náklady na změnu vč. DPH                                                  |                                                   |               |
|                             | údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. |                                                   |               |
| termíny                     | Termín realizace změny:                                                   |                                                   |               |
|                             | Vliv změny na termín dokončení díla:                                      |                                                   |               |
| odsouhlasení změny          | <b>Změnu odsouhlasil:</b>                                                 |                                                   | <b>datum</b>  |
|                             | Zhotovitel (stavbyvedoucí):                                               |                                                   | <b>podpis</b> |
|                             | Zhotovitel (statutární zástupce):                                         |                                                   |               |
|                             | TDI:                                                                      |                                                   |               |
|                             | Projektant:                                                               |                                                   |               |
|                             | Objednatel (statutární zástupce):                                         |                                                   |               |
| přílohy                     | Přílohy:                                                                  |                                                   |               |

## Tabulka evidence změn

| číslo změny       | snížení<br>ceny | bez<br>dopadu<br>do ceny | nad<br>rámec<br>ceny | cenové údaje bez DPH |         |                | cenové údaje vč.<br>DPH |
|-------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------|----------------|-------------------------|
|                   |                 |                          |                      | přípočty             | odpočty | cena díla      | cena díla vč. DPH       |
|                   |                 |                          |                      |                      |         | čl. 4.1.1. SOD |                         |
| Základní smlouva  | xx              | xx                       | xx                   | xx                   | xx      |                |                         |
| Změnový list č. 1 |                 |                          |                      |                      |         |                |                         |
|                   |                 |                          |                      |                      |         |                |                         |
|                   |                 |                          |                      |                      |         |                |                         |
|                   |                 |                          |                      |                      |         |                |                         |
|                   |                 |                          |                      |                      |         |                |                         |
|                   |                 |                          |                      |                      |         |                |                         |
|                   |                 |                          |                      |                      |         |                |                         |
|                   |                 |                          |                      |                      |         |                |                         |
|                   |                 |                          |                      |                      |         |                |                         |
|                   |                 |                          |                      |                      |         |                |                         |
|                   |                 |                          |                      |                      |         |                |                         |
|                   |                 |                          |                      |                      |         |                |                         |
|                   |                 |                          |                      |                      |         |                |                         |
|                   |                 |                          |                      |                      |         |                |                         |
|                   |                 |                          |                      |                      |         |                |                         |
|                   |                 |                          |                      |                      |         |                |                         |
|                   |                 |                          |                      |                      |         |                |                         |
|                   |                 |                          |                      |                      |         |                |                         |
|                   |                 |                          |                      |                      |         |                |                         |
|                   |                 |                          |                      |                      |         |                |                         |
|                   |                 |                          |                      |                      |         |                |                         |
|                   |                 |                          |                      |                      |         |                |                         |
|                   |                 |                          |                      |                      |         |                |                         |
|                   |                 |                          |                      |                      |         |                |                         |
|                   |                 |                          |                      |                      |         |                |                         |
|                   |                 |                          |                      |                      |         |                |                         |
|                   |                 |                          |                      |                      |         |                |                         |
|                   |                 |                          |                      |                      |         |                |                         |
|                   |                 |                          |                      |                      |         |                |                         |
|                   |                 |                          |                      |                      |         |                |                         |
|                   |                 |                          |                      |                      |         |                |                         |
|                   |                 |                          |                      |                      |         |                |                         |
|                   |                 |                          |                      |                      |         |                |                         |
|                   |                 |                          |                      |                      |         |                |                         |
| <b>Součty</b>     |                 |                          |                      |                      |         |                |                         |