POHLED ZE DVORU - NOVÝ STAV M 1 : 50

MV 200 MM

ETICS S TEPELNÝM IZOLANTEM Z MINERÁLNÍCH FASÁDNÍCH DESEK TL. 200 MM (DESKY PRO KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ S PODÉLNOU ORIENTACÍ VLÁKEN), TEPELNÁ VODIVOST DESEK MAX. 0,039 W/mK (FASÁDA NAD SOKLEM)

MV 140 MM

ETICS S TEPELNÝM IZOLANTEM Z MINERÁLNÍCH FASÁDNÍCH DESEK TL. 140 MM (DESKY PRO KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ S PODÉLNOU ORIENTACÍ VLÁKEN), TEPELNÁ VODIVOST DESEK MAX. 0,039 W/mK (SOKLOVÁ ČÁST FASÁDY)

XPS 140 MM

ETICS S TEPELNÝM IZOLANTEM Z FASÁDNÍCH POLYSTYRENOVÝCH EXTRUDOVANÝCH DESEK TL. 140 MM, TEPELNÁ VODIVOST DESEK MAX. 0,039 W/mK (SOKLOVÁ ČÁST FASÁDY)

NAD BYTOVÝMI DOMY JANÁČKOVA 2386/19 A JANÁČKOVA 2387/21 BYLA V ROKU 2023 PROVEDENA OPRAVA STŘEŠNÍ KRYTINY, KOMÍNŮ A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ (VČETNĚ VÝMĚNY DEŠŤOVÝCH ŽLABU VE DVORU)

NAD BYTOVÝMI DOMY JANÁČKOVA 2265/15 A JANÁČKOVA 2266/17 BYLA V ROKU 2023 PROVEDENA OPRAVA STŘEŠNÍ KRYTINY, KOMÍNŮ A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ VČETNĚ VÝMĚNY DEŠŤOVÝCH ŽLABŮ

LEGENDA PRO BYTOVÝ DŮM JANÁČKOVA 15 - 17

A STŘEŠNÍ ŘÍMSA

PŮVODNÍ STŘEŠNÍ ŘÍMSA Z BETONOVÝCH PREFABRIKOVANÝCH ŘÍMSOVÝCH VČETNĚ NOVÉHO POVRCHU ZE SILIKONSILIKÁTOVÉ OMÍTKY S PODKLADNÍ VYZTUŽENOU CEMENTOVOU STĚRKOU

PŮVODNÍ POVRCHY DOPLNIT NOVOU JÁDROVOU OMÍTKOU V PŘEDPOKLADANÉM ROZSAHU MIN. 30 % PLOCHY ŘÍMSY (PODHLEDY A ČELA) A PODHLED SROVNAT NOVÝMI NALEPENÝMI MINERÁLNÍMI FASÁDNÍMI DESKAMI TL. 20 MM

B-1 FASÁDA NAD SOKLEM V ÚROVNI 1. NP AŽ 4. NP

NOVÁ FASÁDA S DODATEČNÝM ZATEPLENÍM (ETICS) MINERÁLNÍMI DESKAMI TL. 200 MM (MV 200 MM) A S POVRCHEM ZE SAMOČISTÍCÍ SILIKONSILIKÁTOVÉ OMÍTKY (ZRNO MAX. 2,0 MM)

PŮVODNÍ FASÁDU DOPLNIT NOVOU JÁDROVOU OMÍTKOU V PŘEDPOKLADANÉM ROZSAHU MIN. 30 % PLOCHY FASÁDY VČETNĚ OSTĚNÍ OKEN A DVEŘÍ

C-1 OKNA V BYTECH A SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH 1. NP AŽ 4. NP

PŮVODNÍ PLASTOVÉ OKNA S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM (PROVEDENO MEZI ROKY 2008 - 2009) VČETNĚ NOVÝCH VENKOVNÍCH PARAPETŮ Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU S OPLECHOVANÝMI ROHY (PARAPETY BUDOU BEZ BOČNÍCH KRYTEK)

C-2 OKNA VE SKLEPECH 1. PP

NOVÉ PLASTOVÉ OKNA S IZOLAČNÍM NEROZBITNÝM ZASKLENÍM VČETNĚ NOVÝCH VENKOVNÍCH PARAPETŮ Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU S OPLECHOVANÝMI ROHY (PARAPETY BUDOU BEZ BOČNÍCH KRYTEK) - POPIS NOVÝCH OKEN VIZ VÝKRES D.1.1-9 PODORYS 1.PP - NOVÝ STAV

B-2 FASÁDA POD SOKLEM V ÚROVNI 1. PP

NOVÁ FASÁDA S DODATEČNÝM ZATEPLENÍM (ETICS) MINERÁLNÍMI DESKAMI A EXTRUDOVANÝMI POLYSTYRENOVÝMI DESKAMI XPS TL. 140 MM (MV 140 MM, XPS 140 MM) A S POVRCHEM ZE SAMOČISTÍCÍ SILIKONSILIKÁTOVÉ OMÍTKY (ZRNO MAX. 2,0 MM)

PŮVODNÍ FASÁDU DOPLNIT NOVOU JÁDROVOU OMÍTKOU V PŘEDPOKLADANÉM ROZSAHU MIN. 30 % PLOCHY FASÁDY VČETNĚ OSTĚNÍ OKEN A DVEŘÍ

D-2 VCHODOVÉ DVEŘE ZE DVORU

PŮVODNÍ VCHODOVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM V HORNÍ POLOVINĚ A IZOLAČNÍ PLNOU VÝPLNÍ V DOLNÍ POLOVINĚ (DVEŘE ZŮSTANOU ZACHOVANÉ)

E FASÁDNÍ HROMOSVODY

VYMĚNĚNÉ FASÁDNÍ HROMOSVODY Z VODIČŮ 8/10 MM (Fe/Zn/AlMgSi) VČETNĚ VYMĚNĚNÝCH PODPĚR VEDENÍ DO ZDIVA A DEHNAMYCH (HELNÍKU) NAD CHODNÍKEM (VYMĚNA FASÁDNÍCH HROMOSVODŮ V RÁMCI REKONSTRUKCE FASÁDY PROVEDENÁ V MÍSTECH A ROZSAHU PŮVODNÍCH HROMOSVODŮ)

F DEŠŤOVÉ SVODY

NOVÉ DEŠŤOVÉ SVODY DN 120 Z LAKOVANÝCH POZINKOVANÝCH PLECHŮ VČETNĚ NOVÝCH OBJÍMEK, HORNÍCH A SPODNÍCH KOLEN A PLASTOVÝCH LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN (SVODY BUDOU ZPĚTNĚ NAPOJENÉ NA PŮVODNÍ LAKOVANÉ ŽLABOVÉ KOTLÍKY, KTERÉ BYLY PROVEDENÉ V ROKU 2023 V RÁMCI REKONSTRUKCE ŠIKMÝCH STŘECH NAD DOMY)

G-1 SVISLÉ ROHOVÉ DRÁŽKY VE FASÁDĚ

PŮVODNÍ SVISLÉ DRÁŽKY ROZMĚRU CCA. 150 x 150 MM V ROZÍCH STĚTOVÉ FASÁDY BUDOU V RÁMCI DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ FASÁDY VYPLNĚNÉ FASÁDNÍMI POLYSTYRENOVÝMI NEBO MINERÁLNÍMI DESKAMI TL. 140 MM

G-2 SVISLÉ PROBÍHAJÍCÍ DRÁŽKY VE FASÁDĚ

PŮVODNÍ SVISLÉ PROBÍHAJÍCÍ DRÁŽKY ROZMĚRU CCA. 300 x 150 MM VE VYMEZENÝCH OTVORECH DN 150 OBKLOPENÉ PLECHOVÉ TROUBY SPIRO DN 125 DÉLKY MAX. 800 MM, NA KONCÍCH TRUB BUDOU V INTERIÉRU OBKLOPENÉ PLECHOVÉ ZASLEPKY DN 125 S TĚSNĚNÍM (POPŘ. KONCOVÉ KRYTKY) A V EXTERIÉRU VĚTRACÍ MŘÍŽKY ROZMĚRU MIN. 150 x 150 MM S PŘÍRUBOU DN 125 LAKOVANÝ PLECH, PEVNÉ ŽALUZIE, SÍŤ PROTI HMYZU, TROUBY BUDOU OPATŘENÉ NÁVLAKOVOU IZOLACÍ Z PĚNOVÝCH TRUBIC TL. 10 MM PRO POTRUBÍ DN 125

G-3 VODOROVNÉ PROBÍHAJÍCÍ DRÁŽKY VE FASÁDĚ

PŮVODNÍ VODOROVNÉ PROBÍHAJÍCÍ DRÁŽKY (FASÁDNÍ NUTY) ROZMĚRU MAX. 75 x 75 MM MEZI SOKLOVOU A NADSOKLOVOU ČÁSTÍ FASÁDY BUDOU V RÁMCI DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ FASÁDY VYPLNĚNÉ FASÁDNÍMI POLYSTYRENOVÝMI NEBO MINERÁLNÍMI DESKAMI TL. 60 MM

L PŘÍPRAVA PRO NUCENÉ VĚTRÁNÍ PROSTOR SUTERÉNU

PŘÍPRAVA PRO NUCENÉ VĚTRÁNÍ (PNV) - JAKO PŘÍPRAVA PRO NUCENÉ VĚTRÁNÍ VNITŘNÍCH PROSTOR SUTERÉNU (1.PP) BUDOU VE VYVRTANÝCH OTVORECH DN 150 OBAJENÉ PLECHOVÉ TROUBY SPIRO DN 125 DÉLKY MAX. 800 MM, NA KONCÍCH TRUB BUDOU V INTERIÉRU OBAJENÉ PLECHOVÉ ZASLEPKY DN 125 S TĚSNĚNÍM (POPŘ. KONCOVÉ KRYTKY) A V EXTERIÉRU VĚTRACÍ MŘÍŽKY ROZMĚRU MIN. 150 x 150 MM S PŘÍRUBOU DN 125 LAKOVANÝ PLECH, PEVNÉ ŽALUZIE, SÍŤ PROTI HMYZU, TROUBY BUDOU OPATŘENÉ NÁVLAKOVOU IZOLACÍ Z PĚNOVÝCH TRUBIC TL. 10 MM PRO POTRUBÍ DN 125

M PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ NN Z ULICE (NEUŽÍVANÁ)

NIKA HLOUBKY CCA. 300 MM PO VYBOURANÉ PŮVODNÍ PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNI NN ROZMĚRU CCA. 450 x 750 MM, OSAZENÉ V OBVODOVÉ STĚNĚ NAD CHODNÍKEM A BUDE ZAZDĚNA POHOBETONOVÝMI TVÁRNICEMI (POPŘ. CIHLAMI PLNÝMI)

LEGENDA PRO BYTOVÝ DŮM JANÁČKOVA 19 - 21

A STŘEŠNÍ ŘÍMSA

PŮVODNÍ STŘEŠNÍ ŘÍMSA Z CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK (ŘÍMSY BYLY PROVEDENÉ V ROKU 2023 V RÁMCI REKONSTRUKCE ŠIKMÝCH STŘECH NAD DOMY) - OPATŘÍ NOVÝM FASÁDNÍM SILIKONOVÝM NÁTĚREM V ODSTÍNU ZATEPLENÉ FASÁDY

B-1 FASÁDA NAD SOKLEM V ÚROVNI 1. NP AŽ 4. NP

NOVÁ FASÁDA S DODATEČNÝM ZATEPLENÍM (ETICS) MINERÁLNÍMI DESKAMI TL. 200 MM (MV 200 MM) A S POVRCHEM ZE SAMOČISTÍCÍ SILIKONSILIKÁTOVÉ OMÍTKY (ZRNO MAX. 2,0 MM)

PŮVODNÍ FASÁDU DOPLNIT NOVOU JÁDROVOU OMÍTKOU V PŘEDPOKLADANÉM ROZSAHU MIN. 30 % PLOCHY FASÁDY VČETNĚ OSTĚNÍ OKEN A DVEŘÍ

B-2 FASÁDA POD SOKLEM V ÚROVNI 1. PP

NOVÁ FASÁDA S DODATEČNÝM ZATEPLENÍM (ETICS) MINERÁLNÍMI DESKAMI A EXTRUDOVANÝMI POLYSTYRENOVÝMI DESKAMI XPS TL. 140 MM (MV 140 MM, XPS 140 MM) A S POVRCHEM ZE SAMOČISTÍCÍ SILIKONSILIKÁTOVÉ OMÍTKY (ZRNO MAX. 2,0 MM)

PŮVODNÍ FASÁDU DOPLNIT NOVOU JÁDROVOU OMÍTKOU V PŘEDPOKLADANÉM ROZSAHU MIN. 30 % PLOCHY FASÁDY VČETNĚ OSTĚNÍ OKEN A DVEŘÍ

C-1 OKNA V BYTECH A SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH 1. NP AŽ 4. NP

PŮVODNÍ PLASTOVÉ OKNA S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM (PROVEDENO MEZI ROKY 2008 - 2009) VČETNĚ NOVÝCH VENKOVNÍCH PARAPETŮ Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU S OPLECHOVANÝMI ROHY (PARAPETY BUDOU BEZ BOČNÍCH KRYTEK) - POPIS NOVÝCH OKEN VIZ VÝKRES D.1.1-9 PODORYS 1.PP - NOVÝ STAV

C-2 OKNA VE SKLEPECH 1. PP

NOVÉ PLASTOVÉ OKNA S IZOLAČNÍM NEROZBITNÝM ZASKLENÍM VČETNĚ NOVÝCH VENKOVNÍCH PARAPETŮ Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU S OPLECHOVANÝMI ROHY (PARAPETY BUDOU BEZ BOČNÍCH KRYTEK) - POPIS NOVÝCH OKEN VIZ VÝKRES D.1.1-9 PODORYS 1.PP - NOVÝ STAV

D-2 VCHODOVÉ DVEŘE ZE DVORU

PŮVODNÍ VCHODOVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM V HORNÍ POLOVINĚ A IZOLAČNÍ PLNOU VÝPLNÍ V DOLNÍ POLOVINĚ (DVEŘE ZŮSTANOU ZACHOVANÉ)

E FASÁDNÍ HROMOSVODY

VYMĚNĚNÉ FASÁDNÍ HROMOSVODY Z VODIČŮ 8/10 MM (Fe/Zn/AlMgSi) VČETNĚ VYMĚNĚNÝCH PODPĚR VEDENÍ DO ZDIVA A DEHNAMYCH (HELNÍKU) NAD CHODNÍKEM (VYMĚNA FASÁDNÍCH HROMOSVODŮ V RÁMCI REKONSTRUKCE FASÁDY PROVEDENÁ V MÍSTECH A ROZSAHU PŮVODNÍCH HROMOSVODŮ)

F DEŠŤOVÉ SVODY

NOVÉ DEŠŤOVÉ SVODY DN 120 Z LAKOVANÝCH POZINKOVANÝCH PLECHŮ VČETNĚ NOVÝCH OBJÍMEK, HORNÍCH A SPODNÍCH KOLEN A PLASTOVÝCH LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN (SVODY BUDOU ZPĚTNĚ NAPOJENÉ NA PŮVODNÍ LAKOVANÉ ŽLABOVÉ KOTLÍKY, KTERÉ BYLY PROVEDENÉ V ROKU 2023 V RÁMCI REKONSTRUKCE ŠIKMÝCH STŘECH NAD DOMY)

G-1 SVISLÉ PROBÍHAJÍCÍ DRÁŽKY VE FASÁDĚ

PŮVODNÍ SVISLÉ PROBÍHAJÍCÍ DRÁŽKY ROZMĚRU CCA. 300 x 150 MM VE VYMEZENÝCH OTVORECH DN 150 OBKLOPENÉ PLECHOVÉ TROUBY SPIRO DN 125 DÉLKY MAX. 800 MM, NA KONCÍCH TRUB BUDOU V INTERIÉRU OBAJENÉ PLECHOVÉ ZASLEPKY DN 125 S TĚSNĚNÍM (POPŘ. KONCOVÉ KRYTKY) A V EXTERIÉRU VĚTRACÍ MŘÍŽKY ROZMĚRU MIN. 150 x 150 MM S PŘÍRUBOU DN 125 LAKOVANÝ PLECH, PEVNÉ ŽALUZIE, SÍŤ PROTI HMYZU, TROUBY BUDOU OPATŘENÉ NÁVLAKOVOU IZOLACÍ Z PĚNOVÝCH TRUBIC TL. 10 MM PRO POTRUBÍ DN 125 + DRÁŽKY VE FASÁDĚ S TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 140 MM A V MÍSTĚ DILATAČNÍCH SPÁR BUDE V ZATEPLENÍ VLOŽENÝ DILATAČNÍ PROFIL

G-2 VODOROVNÉ PROBÍHAJÍCÍ DRÁŽKY VE FASÁDĚ

PŮVODNÍ VODOROVNÉ PROBÍHAJÍCÍ DRÁŽKY (FASÁDNÍ NUTY) ROZMĚRU MAX. 75 x 75 MM MEZI SOKLOVOU A NADSOKLOVOU ČÁSTÍ FASÁDY BUDOU V RÁMCI DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ FASÁDY VYPLNĚNÉ FASÁDNÍMI POLYSTYRENOVÝMI NEBO MINERÁLNÍMI DESKAMI TL. 60 MM

L PŘÍPRAVA PRO NUCENÉ VĚTRÁNÍ PROSTOR SUTERÉNU

PŘÍPRAVA PRO NUCENÉ VĚTRÁNÍ (PNV) - JAKO PŘÍPRAVA PRO NUCENÉ VĚTRÁNÍ VNITŘNÍCH PROSTOR SUTERÉNU (1.PP) BUDOU VE VYVRTANÝCH OTVORECH DN 150 OBAJENÉ PLECHOVÉ TROUBY SPIRO DN 125 DÉLKY MAX. 800 MM, NA KONCÍCH TRUB BUDOU V INTERIÉRU OBAJENÉ PLECHOVÉ ZASLEPKY DN 125 S TĚSNĚNÍM (POPŘ. KONCOVÉ KRYTKY) A V EXTERIÉRU VĚTRACÍ MŘÍŽKY ROZMĚRU MIN. 150 x 150 MM S PŘÍRUBOU DN 125 LAKOVANÝ PLECH, PEVNÉ ŽALUZIE, SÍŤ PROTI HMYZU, TROUBY BUDOU OPATŘENÉ NÁVLAKOVOU IZOLACÍ Z PĚNOVÝCH TRUBIC TL. 10 MM PRO POTRUBÍ DN 125

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚSTO STAVBY	ING. PETR BRICHTA
ING. PETR BRICHTA	ING. PETR BRICHTA	HODONÍN	BRNĚNSKÁ 4104/14B, 695 01 HODONÍN
STAVEBNÍK : MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁM. 53/1, 695 35 HODONÍN			IČO: 75822768, p.brichta@seznam.cz
AKCE : **Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 - projektová dokumentace**			ZAK.Č. 01/01/2024
			ARCH.Č. D.1.1-15-01/01/2024
			STUPEŇ PD DPS
			DATUM 01/2024
OBSAH : *D.1.1 Architektonicko - stavební řešení* **POHLED ZE DVORU - NOVÝ STAV**			ČÍSLO KOPIE / ČÍSLO VÝKRESU **D.1.1 - 15**