POHLED Z ULICE - PŮVODNÍ STAV M 1 : 50

LEGENDA PRO BYTOVÝ DŮM JANÁČKOVA 15 - 17

A STŘEŠNÍ ŘÍMSA

PŮVODNÍ STŘEŠNÍ ŘÍMSA Z BETONOVÝCH PREFABRIKOVANÝCH ŘÍMSOVEK VČETNĚ POVRCHU SE STRUKTUROVANÝM (DRÁSANÝM/ŠKRÁBANÝM) ŠTUKEM

STRUKTUROVANÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY BUDOU ZKONTROLOVANÉ A ZVĚTRALÉ ČÁSTI BUDOU OTLUČENÉ V PŘEDPOKLÁDANÉM ROZSAHU MIN. 30 % PLOCHY ŘÍMS (PODHLEDY A ČELA)

B-1 FASÁDA NAD SOKLEM V ÚROVNI 1. NP AŽ 4. NP

PŮVODNÍ FASÁDA NA CIHELNÉM ZDIVU Z VÁPENNÉ JÁDROVÉ OMÍTKY SE STRUKTUROVANÝM (DRÁSANÝM/ŠKRÁBANÝM) ŠTUKEM NA POVRCHU

ŠTUKOVÉ OMÍTKY BUDOU ZKONTROLOVANÉ A ZVĚTRALÉ ČÁSTI BUDOU OTLUČENÉ V PŘEDPOKLÁDANÉM ROZSAHU MIN. 30 % PLOCHY FASÁDY VČETNĚ OSTĚNÍ OKEN A DVEŘÍ

B-2 FASÁDA POD SOKLEM V ÚROVNI 1. PP

PŮVODNÍ FASÁDA NA CIHELNÉM ZDIVU Z CEMENTOVÉ JÁDROVÉ OMÍTKY SE STRUKTUROVANÝM (DRÁSANÝM/ŠKRÁBANÝM) ŠTUKEM NA POVRCHU

ŠTUKOVÉ OMÍTKY BUDOU ZKONTROLOVANÉ A ZVĚTRALÉ ČÁSTI BUDOU OTLUČENÉ V PŘEDPOKLÁDANÉM ROZSAHU MIN. 30 % PLOCHY FASÁDY VČETNĚ OSTĚNÍ OKEN A DVEŘÍ

C-1 OKNA V BYTECH A SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH 1. NP AŽ 4. NP

PŮVODNÍ PLASTOVÉ OKNA S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM (PROVEDENO MEZI ROKY 2008 - 2009) VČETNĚ VENKOVNÍCH HLINÍKOVÝCH PARAPETŮ R.Š. MAX. 250 MM S BOČNÍMI KRYTKAMI

VENKOVNÍ PARAPETY BUDOU DEMONTOVANÉ VČETNĚ BOČNÍCH KRYTEK

C-2 OKNA VE SKLEPECH 1. PP

PŮVODNÍ OCELOVÉ OKNA S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM BEZ VENKOVNÍCH PARAPETŮ VČETNĚ OCELOVÝCH TYČOVÝCH MŘÍŽÍ UPEVNĚNÝCH NA RÁMU OKEN

OCELOVÉ OKNA VČETNĚ MŘÍŽÍ BUDOU VYBOURANÉ

D-1 VCHODOVÉ DVEŘE Z ULICE

PŮVODNÍ VCHODOVÉ OCELOHLINÍKOVÉ DVEŘE S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM VČETNĚ NADSVĚTLÍKU A DOPISNÍCH SCHRÁNEK INTEGROVANÝCH DO PLNÝCH DVEŘNÍCH VÝPLNÍ

VCHODOVÉ DVEŘE VČETNĚ NADSVĚTLÍKU A SCHRÁNEK BUDOU VYBOURANÉ

E FASÁDNÍ HROMOSVODY

PŮVODNÍ FASÁDNÍ HROMOSVODY Z VODIČŮ 8/10 MM (FeZn/AlMgSi) VČETNĚ PODPĚR VEDENÍ DO ZDIVA A OCHRANNÝCH ÚHELNÍKŮ NAD CHODNÍKEM

FASÁDNÍ HROMOSVODY VČETNĚ PODPĚR VEDENÍ DO ZDIVA A OCHRANNÝCH ÚHELNÍKŮ NAD CHODNÍKEM BUDOU DEMONTOVANÉ AŽ PO SVORKY NA STŘEŠNÍM ŽLABU

F DEŠŤOVÉ SVODY

PŮVODNÍ DEŠŤOVÉ SVODY DN 120 Z POZINKOVANÝCH PLECHŮ VČETNĚ OBJÍMEK, HORNÍCH KOLEN A LITINOVÝCH LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN (SVODY JSOU NAPOJENÉ NA LAKOVANÉ ŽLABOVÉ KOTLÍKY, KTERÉ BYLY PROVEDENÉ V ROKU 2023 V RÁMCI REKONSTRUKCE ŠIKMÝCH STŘECH NAD DOMY)

DEŠŤOVÉ SVODY VČETNĚ OBJÍMEK, HORNÍCH KOLEN A LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN BUDOU DEMONTOVANÉ (LAKOVANÉ ŽLABOVÉ KOTLÍKY ZŮSTANOU ZACHOVANÉ)

G-1 SVISLÉ ROHOVÉ DRÁŽKY VE FASÁDĚ

PŮVODNÍ SVISLÉ DRÁŽKY ROZMĚRU CCA. 150 x 150 MM V ROZÍCH ŠTÍTOVÉ FASÁDY, VE KTERÝCH JSOU VEDENÉ STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ SVODY

G-2 SVISLÉ PRŮBĚŽNÉ DRÁŽKY VE FASÁDĚ

PŮVODNÍ SVISLÉ PRŮBĚŽNÉ DRÁŽKY ROZMĚRU CCA. 300 x 150 MM VE FASÁDĚ (V MÍSTECH DILATAČNÍCH SPÁR MEZI JEDNOTLIVÝMI DOMY), VE KTERÝCH JSOU VEDENÉ STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ SVODY

G-3 VODOROVNÉ PRŮBĚŽNÉ DRÁŽKY VE FASÁDĚ

PŮVODNÍ VODOROVNÉ PRŮBĚŽNÉ DRÁŽKY (FASÁDNÍ NUTY) ROZMĚRU MAX. 75 x 75 MM MEZI SOKLOVOU A NADSOKLOVOU ČÁSTÍ FASÁDY

H MARKÝZY NAD VCHODOVÝMI DVEŘMI Z ULICE

PŮVODNÍ BETONOVÉ MARKÝZY NAD VCHODOVÝMI DVEŘMI Z ULICE (ŠÍŘKA CCA. 3100 MM, HLOUBKA VYLOŽENÍ 550 AŽ 1000 MM PŘED LÍC ZALOMENÉ FASÁDY) VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ HORNÍHO POVRCHU Z POZINKOVANÉHO PLECHU, SPODNÍ PODHLED A ČELA MAJÍ POVRCH SE STRUKTUROVANÝM (DRÁSANÝM/ŠKRÁBANÝM) ŠTUKEM

OPLECHOVÁNÍ HORNÍHO POVRCHU MARKÝZ BUDE DEMONTOVANÉ A POVRCHY SPODNÍHO PODHLEDU A ČEL ZE ŠTUKOVÉ OMÍTKY BUDOU ZKONTROLOVANÉ A ZVĚTRALÉ ČÁSTI BUDOU OTLUČENÉ V PŘEDPOKLÁDANÉM ROZSAHU MIN. 30 % PLOCHY PODHLEDŮ

I-1 PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ NN Z ULICE

PŮVODNÍ PLECHOVÉ PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ NN (DISTRIBUTOR EG.D) OSAZENÉ V OBVODOVÉ STĚNĚ NAD CHODNÍKEM

I-2 PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ STL PLYNU Z ULICE

PŮVODNÍ PLECHOVÉ PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ STL PLYNU (DISTRIBUTOR GasNet) OSAZENÉ V OBVODOVÉ STĚNĚ NAD CHODNÍKEM

J ZVONKOVÉ TABLA VEDLE DVEŘÍ Z ULICE

PŮVODNÍ ZVONKOVÉ TABLA OSAZENÉ V OBVODOVÉ STĚNĚ VEDLE VCHODOVÝCH DVEŘÍ Z ULICE

ZVONKOVÉ TABLA BUDOU SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ DEMONTOVANÉ (NEPOŠKODIT SLABOPROUDÉ PŘIPOJENÍ)

K CEDULE PRO OZNAČENÍ DOMU A ULICE

PŮVODNÍ PLECHOVÉ CEDULE NA FASÁDĚ - ČÍSLO ORIENTAČNÍ, ČÍSLO POPISNÉ, OZNAČENÍ VCHODU A OZNAČENÍ ULICE

PLECHOVÉ CEDULE NA FASÁDĚ BUDOU ODSTRANĚNÉ

L PŘÍPRAVA PRO NUCENÉ VĚTRÁNÍ PROSTOR SUTERÉNU

PŘÍPRAVA PRO NUCENÉ VĚTRÁNÍ (PNV) - JAKO PŘÍPRAVA PRO NUCENÉ VĚTRÁNÍ VNITŘNÍCH PROSTOR SUTERÉNŮ (1.PP) BUDOU V OBVODOVÝCH CIHELNÝCH STĚNÁCH TL. 600 MM PROVEDENÉ JÁDROVÝM VRTÁNÍM OTVORY DN 150, OSY OTVORŮ BUDOU VE VZDÁLENOSTI MIN. 450 MM OD PODHLEDU ŽB STROPNÍCH DESEK (MIN. 75 MM POD ÚROVNÍ ŽB TRÁMŮ), JÁDROVÉ VRTY NESMÍ PROCHÁZET PŘES ŽB VĚNCE NEBO PŘEKLADY (POLOHY BUDOUCÍCH OTVORŮ BUDOU PŘEDEM ODSOUHLASENÉ PROJEKTANTEM)

LEGENDA PRO BYTOVÝ DŮM JANÁČKOVA 19 - 21

A STŘEŠNÍ ŘÍMSA

PŮVODNÍ STŘEŠNÍ ŘÍMSA Z CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK (ŘÍMSY BYLY PROVEDENÉ V ROKU 2023 V RÁMCI REKONSTRUKCE ŠIKMÝCH STŘECH NAD DOMY)

B-1 FASÁDA NAD SOKLEM V ÚROVNI 1. NP AŽ 4. NP

PŮVODNÍ FASÁDA NA CIHELNÉM ZDIVU Z VÁPENNÉ JÁDROVÉ OMÍTKY SE STRUKTUROVANÝM (DRÁSANÝM/ŠKRÁBANÝM) ŠTUKEM NA POVRCHU

ŠTUKOVÉ OMÍTKY BUDOU ZKONTROLOVANÉ A ZVĚTRALÉ ČÁSTI BUDOU OTLUČENÉ V PŘEDPOKLÁDANÉM ROZSAHU MIN. 30 % PLOCHY FASÁDY VČETNĚ OSTĚNÍ OKEN A DVEŘÍ

B-2 FASÁDA POD SOKLEM V ÚROVNI 1. PP

PŮVODNÍ FASÁDA NA CIHELNÉM ZDIVU Z CEMENTOVÉ JÁDROVÉ OMÍTKY SE STRUKTUROVANÝM (DRÁSANÝM/ŠKRÁBANÝM) ŠTUKEM NA POVRCHU

ŠTUKOVÉ OMÍTKY BUDOU ZKONTROLOVANÉ A ZVĚTRALÉ ČÁSTI BUDOU OTLUČENÉ V PŘEDPOKLÁDANÉM ROZSAHU MIN. 30 % PLOCHY FASÁDY VČETNĚ OSTĚNÍ OKEN A DVEŘÍ

C-1 OKNA V BYTECH A SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH 1. NP AŽ 4. NP

PŮVODNÍ PLASTOVÉ OKNA S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM (PROVEDENO MEZI ROKY 2008 - 2009) VČETNĚ VENKOVNÍCH HLINÍKOVÝCH PARAPETŮ R.Š. MAX. 250 MM S BOČNÍMI KRYTKAMI

VENKOVNÍ PARAPETY BUDOU DEMONTOVANÉ VČETNĚ BOČNÍCH KRYTEK

C-2 OKNA VE SKLEPECH 1. PP

PŮVODNÍ OCELOVÉ OKNA S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM BEZ VENKOVNÍCH PARAPETŮ

OCELOVÉ OKNA BUDOU VYBOURANÉ

D-1 VCHODOVÉ DVEŘE Z ULICE

PŮVODNÍ VCHODOVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM V HORNÍ POLOVINĚ A IZOLAČNÍ PLNOU VÝPLNÍ V DOLNÍ POLOVINĚ (DVEŘE ZŮSTANOU ZACHOVANÉ)

D-2 VCHODOVÉ DVEŘE ZE DVORU

PŮVODNÍ VCHODOVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM V HORNÍ POLOVINĚ A IZOLAČNÍ PLNOU VÝPLNÍ V DOLNÍ POLOVINĚ (DVEŘE ZŮSTANOU ZACHOVANÉ)

E FASÁDNÍ HROMOSVODY

PŮVODNÍ FASÁDNÍ HROMOSVODY Z VODIČŮ 8/10 MM (FeZn/AlMgSi) VČETNĚ PODPĚR VEDENÍ DO ZDIVA A OCHRANNÝCH ÚHELNÍKŮ NAD CHODNÍKEM

FASÁDNÍ HROMOSVODY VČETNĚ PODPĚR VEDENÍ DO ZDIVA A OCHRANNÝCH ÚHELNÍKŮ NAD CHODNÍKEM BUDOU DEMONTOVANÉ AŽ PO SVORKY NA STŘEŠNÍM ŽLABU

F DEŠŤOVÉ SVODY A ŽLABY Z ULICE

PŮVODNÍ DEŠŤOVÉ SVODY DN 120 Z POZINKOVANÝCH PLECHŮ VČETNĚ OBJÍMEK, HORNÍCH KOLEN A LITINOVÝCH LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN (SVODY JSOU NAPOJENÉ NA PŮVODNÍ POZINKOVANÉ ŽLABOVÉ KOTLÍKY, KTERÉ NEBYLY VYMĚNĚNÉ V ROKU 2023 V RÁMCI REKONSTRUKCE ŠIKMÝCH STŘECH NAD DOMY)

DEŠŤOVÉ SVODY VČETNĚ OBJÍMEK, HORNÍCH KOLEN A LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN BUDOU DEMONTOVANÉ, TAKTÉŽ DEŠŤOVÉ ŽLABY R.Š. MIN. 330 MM VČETNĚ KÓNICKÝCH ŽLABOVÝCH KOTLÍKŮ 330/120 MM BUDOU DEMONTOVANÉ

G-1 SVISLÉ PRŮBĚŽNÉ DRÁŽKY VE FASÁDĚ

PŮVODNÍ SVISLÉ PRŮBĚŽNÉ DRÁŽKY ROZMĚRU CCA. 300 x 150 MM VE FASÁDĚ (V MÍSTECH DILATAČNÍCH SPÁR MEZI JEDNOTLIVÝMI DOMY), VE KTERÝCH JSOU VEDENÉ STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ SVODY

G-2 VODOROVNÉ PRŮBĚŽNÉ DRÁŽKY VE FASÁDĚ

PŮVODNÍ VODOROVNÉ PRŮBĚŽNÉ DRÁŽKY (FASÁDNÍ NUTY) ROZMĚRU MAX. 75 x 75 MM MEZI SOKLOVOU A NADSOKLOVOU ČÁSTÍ FASÁDY

H MADLO NAD VENKOVNÍMI SCHODY Z ULICE

PŮVODNÍ OCELOVÉ TRUBKOVÉ NÁSTĚNNÉ MADLO OSAZENÉ V OBVODOVÉ STĚNĚ VLEVO NAD VENKOVNÍMI SCHODY

MADLO BUDE VYBOURANÉ

I-1 PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ NN Z ULICE

PŮVODNÍ PLECHOVÉ PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ NN (DISTRIBUTOR EG.D) OSAZENÉ V OBVODOVÉ STĚNĚ NAD CHODNÍKEM

I-2 PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ STL PLYNU Z ULICE

PŮVODNÍ PLECHOVÉ PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ STL PLYNU (DISTRIBUTOR GasNet) OSAZENÉ V OBVODOVÉ STĚNĚ NAD CHODNÍKEM

J ZVONKOVÉ TABLA VEDLE DVEŘÍ Z ULICE

PŮVODNÍ ZVONKOVÉ TABLA OSAZENÉ V OBVODOVÉ STĚNĚ VEDLE VCHODOVÝCH DVEŘÍ Z ULICE

ZVONKOVÉ TABLA BUDOU SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ DEMONTOVANÉ (NEPOŠKODIT SLABOPROUDÉ PŘIPOJENÍ)

K CEDULE PRO OZNAČENÍ DOMU

PŮVODNÍ PLECHOVÉ CEDULE NA FASÁDĚ - ČÍSLO ORIENTAČNÍ, ČÍSLO POPISNÉ A OZNAČENÍ VCHODU

PLECHOVÉ CEDULE NA FASÁDĚ BUDOU ODSTRANĚNÉ

L VENKOVNÍ SVÍTIDLA NAD VCHODOVÝMI DVEŘMI

PŮVODNÍ VENKOVNÍ NÁSTĚNNÉ ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLA OSAZENÉ NAD VCHODOVÝMI DVEŘMI (POPŘ. NA STĚNĚ VEDLE DVEŘÍ)

SVÍTIDLA BUDOU SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ DEMONTOVANÉ (NEPOŠKODIT SILNOPROUDÉ PŘIPOJENÍ)

M VĚTRACÍ MŘÍŽKY NA FASÁDĚ

PŮVODNÍ PLECHOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY NA FASÁDĚ PRO ODVĚTRÁNÍ KUCHYŇSKÝCH SPÍŽÍ V BYTECH 1. NP

VĚTRACÍ MŘÍŽKY BUDOU ODSTRANĚNÉ

N-1 PŘÍPRAVA PRO NUCENÉ VĚTRÁNÍ PROSTOR SUTERÉNU

PŘÍPRAVA PRO NUCENÉ VĚTRÁNÍ (PNV) - JAKO PŘÍPRAVA PRO NUCENÉ VĚTRÁNÍ VNITŘNÍCH PROSTOR SUTERÉNŮ (1.PP) BUDOU V OBVODOVÝCH CIHELNÝCH STĚNÁCH TL. 600 MM PROVEDENÉ JÁDROVÝM VRTÁNÍM OTVORY DN 150, OSY OTVORŮ BUDOU VE VZDÁLENOSTI MIN. 450 MM OD PODHLEDU ŽB STROPNÍCH DESEK (MIN. 75 MM POD ÚROVNÍ ŽB TRÁMŮ), JÁDROVÉ VRTY NESMÍ PROCHÁZET PŘES ŽB VĚNCE NEBO PŘEKLADY (POLOHY BUDOUCÍCH OTVORŮ BUDOU PŘEDEM ODSOUHLASENÉ PROJEKTANTEM)

N-2 PŘÍPRAVA PRO NUCENÉ VĚTRÁNÍ ODSAVAČŮ PAR

PŘÍPRAVA PRO NUCENÉ VĚTRÁNÍ (PNV) - JAKO PŘÍPRAVA PRO NUCENÉ VĚTRÁNÍ Z BYTOVÝCH ODSAVAČŮ PAR (DIGESTOŘÍ) V KUCHYNÍCH BUDOU V OBVODOVÝCH CIHELNÝCH STĚNÁCH TL. 450 A 600 MM PROVEDENÉ JÁDROVÝM VRTÁNÍM OTVORY DN 150, OSY OTVORŮ BUDOU VE VZDÁLENOSTI MIN. 450 MM OD PODHLEDU STROPŮ, JÁDROVÉ VRTY NESMÍ PROCHÁZET PŘES ŽB VĚNCE NEBO PŘEKLADY (POLOHY BUDOUCÍCH OTVORŮ BUDOU PŘEDEM ODSOUHLASENÉ PROJEKTANTEM)

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MÍSTO STAVBY	ING. PETR BRICHTA
ING. PETR BRICHTA	ING. PETR BRICHTA	HODONÍN	BRNĚNSKÁ 4104/14B, 695 01 HODONÍN
STAVEBNÍK : MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁM. 53/1, 695 35 HODONÍN			IČO: 75822768, p.brichta@seznam.cz
AKCE : **Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 - projektová dokumentace**			ZAK.Č. 01/01/2024
			ARCH.Č. D.1.1-6-01/01/2024
			STUPEŇ PD DPS
			DATUM 01/2024
OBSAH : *D.1.1 Architektonicko - stavební řešení*			ČÍSLO KOPIE
POHLED Z ULICE - PŮVODNÍ STAV			ČÍSLO VÝKRESU **D.1.1 - 6**