

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na **dodávku stavby** na akci:

„BD Janáčkova 15-21 - Zateplení“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN

Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35

IČO: 00284891

DIČ: CZ 699001303

Bankovní spojení:

Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou, starostou města Hodonína; v technických záležitostech Ing. Martinem Křížanem, vedoucím odboru IaÚ a Jiřím Hořínkem.

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: STAVOPROJEKTA stavební firma a.s.

Sídlo: Kounicova 949/67, Veverří 602 00 Brno

IČO: 262 32 073

DIČ: CZ26232073

Bankovní spojení:

Zastoupen: Ing. Romanem Čermákem, předsedou představenstva

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3489

/dále jen zhotovitel/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

2.1. Místo stavby: : na pozemcích parc. st. 2097, 2098, 2310, 2311 (pozemky s bytovým domem č.p. 2265, 2266, 2386, 2387), vše v katastrálním území Hodonín.

2.2. Stavební povolení: MUHOCJ 741846/2024, ze dne 06.08.2025.

2.3. Hlavní stavbyvedoucí zhotovitele:

3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

3.1. Dílem se rozumí:

3.1.1. Kompletní zhotovení stavby:

„BD Janáčkova 15-21 - Zateplení“ (dále jen „dílo“), specifikované zejména projektovou

dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby s názvem „Zateplení BD Janáčkova 15- 21, zpracovanou ing. Petrem Brichtou, Brněnská 4104/148, 695 01 Hodonín, IČO 758 22 768, datum zpracování 02/2024, zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, stavebním povolením č.j. MUHO CJ 41846/2024 vydané Odborem stavební úřad Hodonín a touto smlouvou o dílo.

- 3.1.2. **Dokumentace** skutečného provedení stavby.
 - 3.1.3. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba je prováděna v rámci **realizace projektu** s názvem „Bytový dům Janáčkova, Hodonín“, **který je spolufinancován z programu Nová zelená úsporám, financovaného z prostředků Modernizačního fondu a jeho programu HOUSEnerg**, číslo žádosti 7737000155
 - 3.1.4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně 10 let od dokončení prací. **Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.**
 - 3.1.5. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytnutí dotace podléhá kontrole ze strany poskytovatele dotace a dalších kontrolních orgánů podle obecně platných předpisů. Nevyhovění požadavkům spojených s touto kontrolou bude považováno za nesplnění smluvních podmínek. Zhotovitel umožní provádět kontrolu souvisejících dokumentů osobám pověřeným poskytovatelem, případně jiným oprávněným kontrolním orgánům, a to po dobu realizace až do konce udržitelnosti projektu, tj. minimálně 10 let od dokončení prací.
- 3.2. Členění stavby** na stavební objekty (dále také jen SO), inženýrské objekty (dále také jen IO), a provozní soubory (dále také jen PS):
Členění na předpokládané etapy (dílčí části):
- 1.etapa – demontážní a bourací práce, lešení, oprava původní fasády
 - 2.etapa – provedení dodatečného zateplení fasády (ETICS) a výměna výplní otvorů
 - 3.etapa – provedení dodatečného zateplení půdního prostoru
 - 4.etapa – provedení dodatečného zateplení podhledu stropu nad 1. PP
 - 5.etapa – ostatní související práce (klempířské prvky, hromosvody apod.)
- 3.3. Zhotovitel odpovídá** za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, zadávací dokumentací veřejné zakázky, stavebním povolením a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a **zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady** předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit.
- 3.4. Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla.
- 3.5. Zhotovení díla zahrnuje rovněž:**
- 3.5.1. zajištění **aktualizace vyjádření** a stanovisek **správců** dotčených inženýrských sítí, včetně jejich vytyčení,
 - 3.5.2. **zřízení** veškerého potřebného **zařízení staveniště** včetně zabezpečení staveniště, oplocení a zajištění odkládání materiálu a hmot, přístrojů a ostatního vybavení staveniště a jeho napojení na sítě, přívody a odvody a následné odstranění staveniště a jeho řádné odpojení od všech sítí, přívodů a odvodů,
 - 3.5.3. zajištění řádného, úplného i včasného napojení na všechny potřebné inženýrské sítě a vedení,

- včetně případného opětovného napojení po zhotovení přeložek, včetně zajištění všech zkoušek, kalibrací, měření nebo jiných způsobů ověření způsobilosti napojení na inženýrské sítě a vedení, včetně předání podkladů, protokolů a potvrzení objednateli,
- 3.5.4. dodržování „**Zásad organizace výroby**“, zajištění všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru potřebného k řádnému provedení díla,
- 3.5.5. **důsledný úklid** všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
- 3.5.6. **zabezpečení podmínek** stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle **stavebních povolení** a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,
- 3.5.7. **zabezpečení dopravní obslužnosti** a přístupů do okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 3.5.8. **projednání** a zajištění případného **zvláštního užívání komunikací** a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 3.5.9. **projednání** a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 3.5.10. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 3.5.11. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), **zejména pak koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla.**
- 3.5.12. **provést demolice a demontáže** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. **541/2020Sb.**, o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,
- 3.5.13. **demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele** za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
- 3.5.14. **průběžná likvidace odpadů** a obalů v souladu se zákonem č. **541/2020.**, o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
- 3.5.15. **zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
- 3.5.16. **zajištění ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 3.5.17. **umožnit provádění kontrolní prohlídky** rozestavěné stavby dle zákona č. 283/2021, stavební zákon.
- 3.5.18. **provedení** individuálního **vyzkoušení** částí stavby v souladu s projektovou dokumentací a **zaškolení obsluhy** veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, provedení komplexního vyzkoušení díla v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,
- 3.5.19. **příprava podkladů** a součinnost při zajištění **kolaudace** stavby a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebního provozu,
- 3.5.20. **poskytnutí know-how**, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby, s tím, že odměna za toto postoupení a/nebo licenci je již zahrnuta v ceně díla,
- 3.5.21. **provedení** veškerých právními předpisy předepsaných **zkoušek díla** včetně vystavení

- dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
- 3.5.22. mít **po celou dobu stavby** do doby protokolárního předání a převzetí díla, uzavřenou **pojistnou smlouvu pro případ stavebních a montážních rizik minimálně ve výši ceny díla včetně DPH** dle čl. 6.2.
- 3.5.23. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 3.6. **Zhotovitel** prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý **seznámil**. Zhotovitel také **podrobně prostudoval soupis stavebních prací**, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil **veškerou odbornou péči**, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že **dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést** v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.
- 3.7. **Projektová** dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **soupis prací**.
- 3.8. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru poddodavatelů přihlížet k **doporučení objednatele**. Požadavek na záměnu materiálů a technologií **musí být písemný**. **Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně vynaložených nákladů**.
- 3.9. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve **2 vyhotoveních** v tištěné formě a 2x v digitální formě na přenosném nosiči: ve formátu PDF a editovatelném formátu (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 283/2021., stavební zákon, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu **zakreslovat všechny změny** na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen **jménem a příjmením** osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat **projednání změny** s osobou vykonávající autorský dozor a **technickým dozorem** stavebníka a jejich souhlasné stanovisko. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „**beze změn**“. Součástí bude i celková **situace skutečného provedení** stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto zpracovanou a zhotovitelem **podepsanou projektovou dokumentaci, která bude ve všech svých částech označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby“** předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

4. ZMĚNY DÍLA

- 4.1. **Veškeré změny díla** musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. **134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména **z důvodů**:
- 4.2.1. **neprovedení dohodnutých stavebních prací**, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
 - 4.2.2. **provedení dodatečných stavebních prací**, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
 - 4.2.3. **požadavků správců** technické infrastruktury,
 - 4.2.4. **zlepšení efektivity**, hospodárnosti a účelnosti **budoucího provozu** díla.
- 4.3. **Pokud** objednatel právo na změnu díla uplatní, je **zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit**, a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené zejména v **§ 222 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.
- 4.4. **Pokud** objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 3. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně **návrh Změnového listu** nejpozději na nejbližším KD k projednání.
- 4.5. **Změnový list** (Příloha č. 3).
- 4.5.1. **Před vlastním provedením** musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten **odsouhlasen** technickým dozorem stavebníka a projektantem.
 - 4.5.2. **Návrh** změnového listu bude **zpracován dle vzoru** předaného zhotoviteli (Příloha č. 3). Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla **odpovídá zhotovitel**.
 - 4.5.3. Změnové **listy budou odsouhlaseny** objednatelem **formou schválení dodatku ke smlouvě**. Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem.
 - 4.5.4. **Ocenění** víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno **s použitím položkových cen** položkového rozpočtu (Příloha č. 1).
 - 4.5.5. **Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu**, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat **pouze na jednu cenovou soustavu** pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci.
 - 4.5.6. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta **individuální kalkulace**.
 - 4.5.7. K hlavním rozpočtovým nákladům **není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku** na podíl vedlejších rozpočtových nákladů **VRN**, koordinační činnost a jiné přírážky.
 - 4.5.8. K celkovým nákladům pak bude dopočtena **DPH** podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

5.1. Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění):

do 10 dnů od účinnosti smlouvy

5.2. Termín zahájení stavebních prací:

do 10 dnů od předání staveniště

5.3. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění):

do 150 dnů od zahájení stavebních prací

Termín plnění díla bude v souladu s přílohou č. 2 - Harmonogram stavby, který bude přílohou této smlouvy.

- 5.3.1. Splnění termínu realizace díla je podmíněno zejména vhodnými klimatickými podmínkami. Změna termínu realizace díla bude provedena při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy se nový termín realizace díla posune o počet dnů, o které byla stavba přerušena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Počet dnů, o které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem stanoveným v této smlouvě. Zhotovitel bere na vědomí, že změna termínu realizace díla podléhá schválení osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech, stanovené v čl. 1 této smlouvy. Zápis do stavebního deníku o změně termínu realizace díla provede výhradně osoba oprávněná jednat za objednatele v technických záležitostech, stanovená v čl. 1 této smlouvy.

5.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

5.5. Harmonogram stavby

- 5.5.1. Orientační Harmonogram realizace stavby je součástí Smlouvy (**Příloha č. 2**).

- 5.5.2. **Do 14 dnů** po zahájení stavby předá zhotovitel objednateli a TDS k odsouhlasení přehledný a názorný **podrobný harmonogram průběhu výstavby**. V rámci harmonogramu musí být přihlédnuto ke klimatickým podmínkám pro provádění daného druhu práce krajinářských úprav. Odsouhlasený harmonogram bude po celou dobu výstavby umístěn na pro účastníky stavby přístupném a **viditelném místě**.

- 5.5.3. Harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a **končí** termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. Harmonogram bude **členěn dle stavebních objektů (SO), inženýrských objektů (IO) a provozních souborů (PS)**; v případě požadavku objednatele, nebo TDS bude harmonogram dále doplněn a **rozpracován na dílčí části** a profese s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, provozní vybavení uživatele apod.).

- 5.5.4. Zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný.

- 5.5.5. **Termíny dokončení** a předání díla dle odst. 5.3. této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a **lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě**.

6. CENA DÍLA

6.1. Cena díla zahrnuje **veškeré náklady** potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

6.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

13 777 657,02 Kč bez DPH

1 653 318,84 Kč DPH 12%

15 430 975,86 Kč včetně DPH

6.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem **na základě položkového rozpočtu** (Příloha č. 1). Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

6.4. **Položkový** rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění **smluvních pokut**.

6.5. **Jednotkové** ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými** po celou dobu realizace díla.

6.6. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21 %.

6.7. **Cena díla** podle odst. 6.2. je cenou **nejvýše přípustnou** a může být **změněna jen dodatkem smlouvy** z níže uvedených **důvodů**:

6.7.1. před **nebo** v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,

6.7.2. v **případě víceprací a méněprací** – služeb a dodávek neobsažených v zadávací dokumentaci.

6.8. Zhotoviteli vzniká právo na **zvýšení sjednané ceny** teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou **uzavření dodatku ke smlouvě**. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

6.9. Důvodem **pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel **neposkytuje zálohy.**

- 7.1. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě **dílčích daňových dokladů** (faktur). Každá faktura musí být označena názvem a číslem projektu: „Bytový dům Janáčkova, Hodonín“, číslo žádosti 7737000155.
- 7.2. Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů dle položkového rozpočtu zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla.
- 7.3. Přílohou faktury musí být soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb včetně zjišťovacího protokolu odsouhlasený a potvrzený TDS (dále jen technický dozor stavby), U závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou písemně odsouhlaseny TDS.
- 7.4. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce** za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
- 7.5. Objednatel prostřednictvím TDS, provede **kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do **4 kalendářních dnů** od jejich předložení.
- 7.6. **Nedojde-li** ani následně mezi oběma stranami **k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.
- 7.7. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce ve výši 10 %** z ceny díla s DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí každou fakturu do výše **90 %** celkové ceny s DPH. Pozastávka **bude uvolněna po odstranění všech vad** a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.
- 7.8. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli **nejpozději 13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
- Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené **práce budou vypořádány až v následné faktuře.**
- 7.9. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného **doručení do sídla objednatele.** V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 7.10. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost **do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit**

nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení.

- 7.11. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je **uhrazena dnem odepsání** příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.12. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v **konečné faktuře**.
- 7.13. Nedílnou **přílohou konečné faktury** bude protokol o předání a převzetí díla a **seznam všech dosud vystavených faktur**.
- 7.14. Zhotovitel **prohlašuje a souhlasí, že:**
- 7.14.1. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 7.14.2. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb **mimo tuzemsko**,
- 7.14.3. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro **ekonomickou činnost**,
- 7.14.4. bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla, které není správcem daně ve smyslu **Zákona o DPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, určeného pro ekonomickou činnost**, je objednatel oprávněn uhradit fakturu na bankovní účet, zveřejněný správcem daně ve smyslu zákona o DPH jako účet, který je používán pro ekonomickou činnost,
- 7.14.5. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je **nespolehlivým plátcem**, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- 7.14.6. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného správcem daně pro **ekonomickou činnost**, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel je povinen **umožnit výkon technického dozoru stavby**, autorského dozoru a koordinátora BOZP v místě stavby.
- 8.2. Zhotovitel **není oprávněn** sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., obchodních korporací, v platném znění, **vykonávat** na stavbě funkci **TDS**, ani **BOZP** (§ 14 zákona č. 309/2006 Sb.).
- 8.3. Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, **zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace**, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 3 dnů** od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
- 8.4. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele **odborně řídit**

provádění stavby (hlavní stavbyvedoucí) v souladu se stavebním zákonem a písemně objednateli oznámit, kdo je hlavní stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce.

V případě změny osoby hlavního stavbyvedoucího, musí zhotovitel takovou změnu bezodkladně písemně oznámit objednateli. V případě provedené změny osoby hlavního stavbyvedoucího, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání **odborné kvalifikace a profesní způsobilosti této osoby**, která byla požadována v zadávací dokumentaci VZ.

- 8.5.** Zhotovitel je zároveň povinen jmenovat **osobu stavbyvedoucího**, která bude vést provádění stavby. **Stavbyvedoucí musí být přítomen na stavbě denně po celou pracovní dobu výstavby** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.

V případě změny osoby stavbyvedoucího, musí zhotovitel takovou změnu bezodkladně písemně oznámit objednateli. V případě provedené změny osoby stavbyvedoucího, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání **odborné kvalifikace a profesní způsobilosti této osoby**, která byla požadována v zadávací dokumentaci VZ.

- 8.6.** Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího **písemného souhlasu** objednatele.

- 8.7.** Zhotovitel je povinen předat objednateli do **14 dnů** od zahájení prací písemný seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla v objemu prací vyšším než **20 %** celkového rozsahu díla (v poměru k celkovým nákladům díla).

- 8.8.** Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

- 8.9.** Stavební **deník** (dále jen SD):

- 8.9.1.** **Zhotovitel** povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů,

- 8.9.2.** SD musí být v pracovní době **na stavbě trvale dostupný** oprávněným zástupcům účastníků výstavby v kanceláři stavbyvedoucího,

- 8.9.3.** **k zápisům TDS** je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do **5 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,

- 8.9.4.** **k zápisům zhotovitele** je TDS povinen se písemně vyjádřit do **5 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,

- 8.9.5.** **zápisy v SD** se nepovažují za změnu smlouvy, ale **slouží jako podklad** pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.

- 8.10.** Zhotovitel je povinen vždy písemně **vyzvat TDS** stavby minimálně **3 dny předem** (zápisem do SD, nebo na KD) **k prověření všech prací**, které budou v dalším pracovním postupu **zakryty nebo se stanou nepřístupnými** (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.).

- 8.11.** Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci** postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při předání stavby.

- 8.12.** Zhotovitel nese odpovědnost za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije**

žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé.

- 8.13.** Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které **nemají požadovanou certifikaci** či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 8.14.** Zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování **dokumentace pro upřesnění některých částí díla**, pokud ji bude realizace díla, nebo objednatel vyžadovat (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní atp), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zapracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli.
- 8.15.** Pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat vzorky zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. **Vzorky** jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla. **Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem**, nejsou-li specificky požadovány v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem **fakturovány** za skutečné náklady a účtovány v samostatné faktuře.
- 8.16.** Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., **autorský zákon**, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla.
- 8.17.** Povinností zhotovitele je dbát na **důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- 8.18.** **TDS, a koordinátor BOZP jsou oprávněni** vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a **jsou oprávněni**, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, je ohrožena bezpečnost stavby, hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.
- 8.19.** Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho

poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jeho zaměstnanci i osobami vykonávajícími práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně spravedlivého a rovného odměňování v práci a vyloučení diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

- 8.20.** Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí. Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím zabránit. Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k jejich eliminaci. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1.** Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným **dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků** zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, **není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění**. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatel a zhotovitele. **Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.**
- 9.2.** Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení díla.
- 9.2.1. Individuálními **zkouškami** zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.
- 9.2.2. Komplexními **zkouškami** zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.
- 9.3.** Zhotovitel je povinen **vyzvat objednatel** písemně **k účasti** na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 10 pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem v SD.
- 9.4.** O **úspěšném vyzkoušení** bude sepsán **protokol**, který bude obsahovat potvrzení o tom, že stavba je připravena k přejímacímu řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné závady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatel.
- 9.5.** Zhotovitel minimálně **10 pracovních dnů** předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatel k převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit **prejímací řízení** nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě.

- 9.6. Zhotovitel je povinen sestavit** pro přejímací řízení díla jmenovitý **seznam SO, IO**, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých objektech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v těchto objektech jsou provedeny bez vad a nedodělků.
- 9.7. Přejímací řízení je ukončeno** podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez následné péče a posléze protokolu o provedení následné péče objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 9.8. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit** následující doklady ve 3 vyhotoveních:
- 9.8.1. projektovou **dokumentaci skutečného provedení** stavby.
 - 9.8.2. osvědčení (protokoly) o **komplexním vyzkoušení** díla,
 - 9.8.3. osvědčení (protokoly) o provedených **zkouškách** (tlakových, revizních a provozních),
 - 9.8.4. doklad o zajištění **likvidace odpadů** dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů,
 - 9.8.5. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, **záruční listy, návody k obsluze** a údržbě v českém jazyce,
 - 9.8.6. stavební **deník/y**,
 - 9.8.7. osvědčení o **shodě** vlastností **zabudovaných materiálů** a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
 - 9.8.8. zápisy o **provedení** a kontrole **zakrývaných prací** včetně **fotodokumentace**, pokud již nebyla předána objednateli dříve,
 - 9.8.9. osvědčení a **další doklady**, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli **k vydání kolaudačního souhlasu** v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení.
- 9.9. Nedoloží-li** zhotovitel sjednané doklady, **nepovažuje se dílo za dokončené** a schopné předání.
- 9.10. Nedohodnou-li** se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**
- 9.11. Před předáním** díla je povinen zhotovitel zajistit **závěrečnou kontrolní prohlídku** stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.
- 10. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY**
- 10.1. Město Hodonín je** v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby.** Veškerá zařízení, stroje, materiál apod. jsou do **doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.**
- 10.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody** na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

11. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

11.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel **bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady** provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

11.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a bezvadnému užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.

11.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání. (**vady zjevné**).

11.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (**vady skryté**).

11.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel **bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady** provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

11.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v **délce 60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

11.7. U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce **6 měsíců**. Dále Zhotovitel na KD předá nejpozději **4 měsíce** před předpokládaným ukončením stavby objednateli **úplný seznam** materiálů, strojů a zařízení, na které uplatňuje sníženou **záruční dobu - 36 měsíců**. Objednatel má **právo požadovat úpravu** tohoto seznamu (vypuštění položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat.

V případě **nepředložení** tohoto seznamu v požadovaném termínu se vztahuje záruční doba **60 měsíců** na celé dílo. Předaný seznam nemůže být doplňován o další položky. V případě **opravy nebo výměny vadných částí** díla se **záruční doba** díla nebo jeho části **prodlouží** o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno.

11.8. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.

11.9. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele **kontroly technického stavu** stavby a jejích částí během záruční doby. Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit **stavbyvedoucí**, pokud je to z objektivních důvodů možné.

12. REKLAMACE

- 12.1. Jestliže** objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. **Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou,
- 12.2. Zhotovitel** potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně **přijetí reklamace a do 5 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v **co možná nejkratší technicky obhájitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno **na vlastní náklady zhotovitele**. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.
- 12.3. Jestliže** se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu **nejpozději do 24 hodin** a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení.
- 12.4. O odstranění** reklamované vady sepiší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 12.5. V případě, že** zhotovitel do **3 pracovních dnů** nezahájí odstraňování havarijního stavu a ten ve stanové lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn havarijní stav po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji **nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 12.6.** Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 12.7. Smluvní strany** se mohou dohodnout, že drobné **odchyly od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.

13. SMLUVNÍ SANKCE

- 13.1. Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 10 000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla** oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy.
- 13.2. Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby ve výši **10 000,00 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.

- 13.3. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s termínem nastoupení** dle odst. 12.2. **k odstranění reklamovaných vad** v záruční době ve výši **5 000,00 Kč** za každou jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení.
- 13.4. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním reklamované vady** dle odst. 12.2. ve výši **5 000,00 Kč** za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.
- 13.5. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s termínem nastoupení** dle odst. 12.3. **k odstranění havarijního stavu** ve výši **5 000,00 Kč** za kalendářní den prodlení.
- 13.6. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním havarijního stavu** dle odst. 12.3. **ve výši 5 000,00 Kč** za započatý kalendářní den prodlení.
- 13.7. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (**stavbyvedoucí**), a to za každý jednotlivý případ **ve výši 5 000,00 Kč**.
- 13.8. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště** ve výši **5 000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 13.9. **Zhotovitel** se zavazuje, že v případě **porušení jakéhokoli** jiného svého **závazku** plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,00 Kč** za každé porušení. **Zhotovitel** je povinen pokutu zaplatit.
- 13.10. Za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z **čl. 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.20** má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **50 000,00 Kč** za každé jednotlivé porušení.
- 13.11. V případě, že zhotovitel realizuje dílo **v rozporu s projektovou dokumentací** díla nebo nedodrží technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **50 000,00 Kč**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla dle této smlouvy.
- 13.12. Smluvní strany sjednávají **splatnost** smluvních pokut okamžikem doručení jejich vyúčtování.
- 13.13. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.
- 13.14. **Zhotovitel** bere na vědomí, že objednatel je oprávněn provést **jednostranný zápočet** pohledávek, jež mu vzniknou vůči zhotoviteli, a to oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení jakékoliv povinnosti sjednané v této smlouvě.

14. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Tato smlouva **zanikne splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout **dohodou**, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

14.2. Kterákoliv **smluvní strana je povinna písemně oznámit** druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy **povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů**, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět.

Lhůtou bez zbytečného odkladu se v tomto případě rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

14.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o **podstatném porušení smlouvy**. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

14.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech této smlouvy je považováno:

- 14.4.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů;
- 14.4.2. **prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů;**
- 14.4.3. případy, kdy zhotovitel **provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele**, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;
- 14.4.4. neposkytnutí **náležité součinnosti** zhotovitele technickému doзору objednatele, autorskému doзору, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele;
- 14.4.5. neumožnění **kontroly** provádění díla a postupu prací na něm;
- 14.4.6. byl-li podán **insolvenční návrh** na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

14.5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

- 14.5.1. prodlení objednatele **s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak **15 kalendářních dnů** od smluvně potvrzeného termínu;
- 14.5.2. prodlení objednatele **s platbami dle platebního režimu** dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti);
- 14.5.3. trvá-li **přerušování prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.

14.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla **zhotovitel opakovaně** (tj. více než 2x) **porušuje své povinnosti** vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.

14.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze domnívat, že **jsou porušovány dané či zavedené technologické**

postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

14.8. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat **vyjádření TDS**, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.

14.9. Důsledky odstoupení od smlouvy

14.9.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

14.9.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

14.9.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:

14.9.4. zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;

14.9.5. zhotovitel provede **finanční vyčíslení provedených prací**, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí" konečnou fakturu;

14.9.6. zhotovitel vyzve objednatele k "**dílčímu předání díla**" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";

14.9.7. objednatel **uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení** od smlouvy na základě vystavené faktury.

15. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

15.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán u českých soudů podle českého práva.

15.2. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.

15.3. Tato smlouva **nabývá platnosti** dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti **dnem jejího uveřejnění v registru smluv** dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

15.4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze **písemnými číslovanými dodatky** podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

15.5. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou **spolupůsobit při výkonu finanční kontroly** prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo

služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.

- 15.6.** V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost **uveřejnit na svém profilu zadavatele** tuto Smlouvu včetně jejích změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy a uveřejnit seznam poddodavatelů Zhotovitele.
- 15.7.** Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli **informace o poddodavatelích** pro potřeby uveřejnění informací na profilu Objednatele.
- 15.8.** Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 15.9.** Tato smlouva bude uveřejněna objednatelům prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu stavebních prací

Příloha č. 3 - Změnový list (vzor)

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: dne 02.09.2025; č. usnesení 4801

V Hodoníně dne:

V Brně dne

Objednatel:

Libor Střecha

Digitálně podepsal Libor
Střecha
Datum: 2025.10.06 11:27:49
+02'00'

.....
Libor Střecha, starosta města

Zhotovitel:

**Ing.
Roman
Čermák**

Digitálně podepsal
Ing. Roman Čermák
Datum: 2025.10.02
12:00:54 +02'00'

.....
Ing. Roman Čermák, předseda představenstva

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 02-2024 Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín

Objekt: 02-2024 Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín

Rozpočet: 02-2024 Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: STAVOPROJEKTA stavební firma a.s. IČO: 26232073

Kounicova 67 DIČ: CZ26232073

60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			10 351 250,57
PSV			2 827 451,81
MON			139 642,14
Vedlejší náklady			196 000,00
Ostatní náklady			263 312,50
Celkem			13 777 657,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	13 777 657,02 CZK
Snížená DPH	12 %	1 653 318,84 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 15 430 975,86 CZK

v _____ dne _____

Ing. Roman Čermák Digitálně podepsal Ing. Roman Čermák
Datum: 2025.10.02 12:01:21 +02'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 02-2024 - Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
Popis objektu: 02-2024 - Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
Popis rozpočtu: 02-2024 - Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			57 268,54	0,4
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			281 561,56	2,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			91 678,54	0,7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			7 039 520,47	51,1
64	Výplně otvorů	HSV			15 354,09	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			919 684,79	6,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			497 559,82	3,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			600 629,66	4,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			296 108,77	2,1
713	Izolace tepelné	PSV			1 654 295,06	12,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			23 453,34	0,2
728	Vzduchotechnika	PSV			101 200,66	0,7
731	Kotelny	PSV			17 874,22	0,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			148 396,79	1,1
764	Konstrukce klempířské	PSV			444 030,06	3,2
765	Krytiny tvrdé	PSV			10 599,48	0,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			263 927,42	1,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			6 669,00	0,0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			20 289,12	0,1

783	Nátěry	PSV			21 176,93	0,2
784	Malby	PSV			115 539,73	0,8
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			59 810,41	0,4
M46	Zemní práce při montážích	MON			38 895,02	0,3
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			40 936,71	0,3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			551 884,33	4,0
VN	Vedlejší náklady	VN			196 000,00	1,4
ON	Ostatní náklady	ON			263 312,50	1,9
Cena celkem					13 777 657,02	100,0

Položkový soupis prací a dodávek		
S:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
O:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
R:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3								
1	310235251RT2	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm	kus	24,00000			801-4	RTS 24/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						
		Janáčkova 15-17 - větrací otvory ve spížích 2.NP-4.NP : 4*2*3		24,00000				
2	310235261RT2	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm	kus	8,00000			801-4	RTS 24/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						
		Janáčkova 15-17 - větrací otvory ve spížích 1.NP : 4*2		8,00000				
3	310271530R00	Zazdívka otvorů z porobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 300 mm	m3	3,00188			801-4	RTS 24/ I
		ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení						
		Janáčkova 15-17 - zazdívky oken v koupelnách 1.NP : 0.325*0.85*0.45*2+0.325*0.85*0.3*5		0.66300				
		Janáčkova 15-17 - zazdívky oken v koupelnách 2.NP-4.NP : 3*(0.325*0.85*0.45*2+0.325*0.85*0.3*2*3)		2,23763				
		Janáčkova 15 - původní přípojková skříň ve dvoru : 0.45*0.75*0.3		0.10125				
4	310271537R00	Zazdívka otvorů z porobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 375 mm	m3	1,06875			801-4	RTS 24/ I
		ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení						
		Janáčkova 15-17 - dozdivky parapetů oken PL3 v 1.PP - 4*0.75*0.95*0.375		1,06875				
5	346275112R00	Přizdívky a obezdívky z desek porobetonových tloušťky 75 mm	m2	3,69000			801-1	RTS 24/ I
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Janáčkova 19-21 - přizdívky otvorů dveří do světlíků v 1.NP : 3*2*0.3*2.05		3.69000				
Díl: 6								
6	601015191R00	Úpravy povrchu, podlahy						
		Omlítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omlítky	m2	515,94000			801-1	RTS 24/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		Janáčkova 15 - dodatečné zateplení stropu 1.PP : 6,6*4,9*4+1,55*0,5*4+4,45*3,65*2		164,94500				
		Janáčkova 17 - dodatečné zateplení stropu 1.PP : 6,6*4,9*2+6,75*4,9*2+1,55*0,5*4+4,45*3,65*2		166,41500				
		Janáčkova 19 - dodatečné zateplení stropu 1.PP : 2*(5,2*4,65-0,45*2,3)		46,29000				
		Janáčkova 21 - dodatečné zateplení stropu 1.PP : 2*(5,2*4,65-0,45*2,3)		46,29000				
		Janáčkova 19 - dodatečné zateplení stropu 1.NP : 2*(5,2*4,7-0,45*3,2)		46,00000				
		Janáčkova 21 - dodatečné zateplení stropu 1.NP : 2*(5,2*4,7-0,45*3,2)		46,00000				
		penetrace stropu před dodatečným zateplením :						
7	622391121RT2	Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (6 ks/m2) a tepelné izolační zátky, bez dodávky hmoždinek	m2	515,94000			801-1	RTS 24/ I
		Janáčkova 15 - dodatečné zateplení stropu 1.PP : 6,6*4,9*4+1,55*0,5*4+4,45*3,65*2		164,94500				
		Janáčkova 17 - dodatečné zateplení stropu 1.PP : 6,6*4,9*2+6,75*4,9*2+1,55*0,5*4+4,45*3,65*2		166,41500				
		Janáčkova 19 - dodatečné zateplení stropu 1.PP : 2*(5,2*4,65-0,45*2,3)		46,29000				
		Janáčkova 21 - dodatečné zateplení stropu 1.PP : 2*(5,2*4,65-0,45*2,3)		46,29000				
		Janáčkova 19 - dodatečné zateplení stropu 1.NP : 2*(5,2*4,7-0,45*3,2)		46,00000				
		Janáčkova 21 - dodatečné zateplení stropu 1.NP : 2*(5,2*4,7-0,45*3,2)		46,00000				
		kotvení minerálních desek tl. 300 mm :						
8	31173521R	hmoždinka zapouštěcí talířová, použití: pro kotvení izolačních desek z EPS-F a z minerálních vláken, do betonu, lehčeného betonu, plyných i děrovaných cihel; mat. polyetylén, tm ocelový, zátky polystyrenová, způsob kotvení kotva izol. desek, rozměr 8/60, délka 335 mm, pr. zátky 65 mm mm; pro tloušťku izolace 300 mm	kus	3 096,00000			SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek		
S:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
O:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
R:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		Janáčkova 15 - dodatečné zateplení stropu 1.PP : 6,6*4,9*4+1,55*0,5*4+4,45*3,65*2		164,94500				
		Janáčkova 17 - dodatečné zateplení stropu 1.PP : 6,6*4,9*2+6,75*4,9*2+1,55*0,5*4+4,45*3,65*2		166,41500				
		Janáčkova 19 - dodatečné zateplení stropu 1.PP : 2*(5,2*4,65-0,45*2,3)		46,29000				
		Janáčkova 21 - dodatečné zateplení stropu 1.PP : 2*(5,2*4,65-0,45*2,3)		46,29000				
		Janáčkova 19 - dodatečné zateplení stropu 1.NP : 2*(5,2*4,7-0,45*3,2)		46,00000				
		Janáčkova 21 - dodatečné zateplení stropu 1.NP : 2*(5,2*4,7-0,45*3,2)		46,00000				
		Konec provozního součtu						
		kotvení minerálních desek tl. 300 mm : 516*6		3 096,00000				
9	621471925R00	Příplatky za nástřiky na podhledech	m2	515,94000			801-1	RTS 24/ I
		Janáčkova 15 - dodatečné zateplení stropu 1.PP : 6,6*4,9*4+1,55*0,5*4+4,45*3,65*2		164,94500				
		Janáčkova 17 - dodatečné zateplení stropu 1.PP : 6,6*4,9*2+6,75*4,9*2+1,55*0,5*4+4,45*3,65*2		166,41500				
		Janáčkova 19 - dodatečné zateplení stropu 1.PP : 2*(5,2*4,65-0,45*2,3)		46,29000				
		Janáčkova 21 - dodatečné zateplení stropu 1.PP : 2*(5,2*4,65-0,45*2,3)		46,29000				
		Janáčkova 19 - dodatečné zateplení stropu 1.NP : 2*(5,2*4,7-0,45*3,2)		46,00000				
		Janáčkova 21 - dodatečné zateplení stropu 1.NP : 2*(5,2*4,7-0,45*3,2)		46,00000				
		aplikace malby nástřikem :						
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						
10	612401191RT2	Omitky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	32,00000			801-4	RTS 24/ I
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		Janáčkova 15-17 - větrací otvory ve spížích 1.NP-4.NP : 4*2*4		32,00000				
11	612401391RT2	Omitky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	35,00000			801-4	RTS 24/ I
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		Janáčkova 15-17 - zazdívký oken v koupelnách 1.NP-4.NP : 2*5*3*(2*2*3)		31,00000				
		Janáčkova 15-17 - dozdívký parapetů oken PL3 v 1.PP : 4		4,00000				
12	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	25,77000			801-4	RTS 24/ I
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		Janáčkova 15-17 - nové okna PL1 : 16*(1+2*0,5)*0,3		9,60000				
		Janáčkova 15-17 - nové okna PL3 : 4*(0,95+2*0,75)*0,3		2,94000				
		Janáčkova 19-21 - nové okna PL2 : 4*(1+2*0,3)*0,3		1,92000				
		Janáčkova 15-17 - nové vchodové dveře PL4 : 2*(0,95+2*2)*0,3		2,97000				
		Janáčkova 15-17 - nové vchodové dveře PL6 : (1,6+2*2,45)*0,3		1,95000				
		Janáčkova 15-17 - nové vchodové dveře PL7 : (1,6+2*2,35)*0,3		1,89000				
		Janáčkova 19-21 - nové vchodové dveře PL5 : 3*(0,9+2*2,05)*0,3		4,50000				
		vnitřní ostění oken a dveří :						
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější						
13	601015185RT7	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, samočisticí,	m2	58,85000			801-1	RTS 24/ I
		tloušťka vrstvy 2 mm,						
		po jednotlivých vrstvách						
		Všechně pomocného lešení						
		Janáčkova 15-17 - nové podhledy a čela střešní římsy : (0,3+0,3)*(36,05*2+16,85)		53,37000				
		Janáčkova 15-17 - nové podhledy a čela římsy nad vchody : 0,15*(3,1+2*0,35)*2*3,1*0,7*2		5,48000				
14	601015191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	58,85000			801-1	RTS 24/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		Janáčkova 15-17 - nové podhledy a čela střešní římsy : (0,3+0,3)*(36,05*2+16,85)		53,37000				

Položkový soupis prací a dodávek		
S:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
O:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
R:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Janáčkova 15-17 - nové podhledy a čela římsy nad vchody : 0,15*(3,1+2*0,35)*2+3,1*0,7*2		5,48000				
15	602015185R17	Omlítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Janáčkova 19-21 - světlíky - sokly zděných kominů : 0,9*2*(1,35+2*0,25+1,05+2*0,25) Janáčkova 19-21 - světlíky - fasády soklů stěn : 2*(4,175*2+8,65-1,05-1,35)*0,9 (4*3,05-3*0,9)*0,9 Janáčkova 19-21 - ostění nové vchodové dveře do světlíků : 0,3*3*2*0,9 Janáčkova 15-17 - ulice - soklová část fasády : 7,8*0,5+14,7*0,5+7,35*0,35 Janáčkova 15-17 - ulice - sokl stěn vedle vchodových dveří : 1,5*0,2*2 Janáčkova 15-17 - ulice - nové vchodové dveře : 0,5*2*(2,45+2,35) Janáčkova 19-21 - ulice - stěny u vstupů do 1.NP : 0,9*2,1*2*2 Janáčkova 19-21 - ulice - sokl u vstupů do 1.NP : 1,5*0,6*2*2 Janáčkova 19-21 - ulice - soklová část fasády : (11,65-1,17)*0,45-2*1*0,3*(11,65-1,17)*0,35-2*1*0,15 Janáčkova 19-21 - ulice - nové okna v 1.PP : 0,45*4*(1+2*0,3) Janáčkova 15 - pohled boční - soklová část fasády : 16,13*0,6 Janáčkova 15-17 - dvůr - soklová část fasády : 8,1*0,6+3,4*0,7-1*0,1*3+5,2*0,5 8,1*0,6+8,1*0,5-1*0,1*4 Janáčkova 19-21 - dvůr - soklová část fasády : 5,15*(0,5+0,55+0,65)+(5,59+4)*0,55	m2	125,07400			801-1	RTS 24/ I
16	602015191R00	Jádrová omlítka podkladní nátěr pod tenkovrstvé omlítky Janáčkova 19-21 - světlíky - sokly zděných kominů : 0,9*2*(1,35+2*0,25+1,05+2*0,25) Janáčkova 19-21 - světlíky - fasády soklů stěn : 2*(4,175*2+8,65-1,05-1,35)*0,9 (4*3,05-3*0,9)*0,9 Janáčkova 19-21 - ostění nové vchodové dveře do světlíků : 0,3*3*2*0,9 Janáčkova 15-17 - ulice - soklová část fasády : 7,8*0,5+14,7*0,5+7,35*0,35 Janáčkova 15-17 - ulice - sokl stěn vedle vchodových dveří : 1,5*0,2*2 Janáčkova 15-17 - ulice - nové vchodové dveře : 0,5*2*(2,45+2,35) Janáčkova 19-21 - ulice - stěny u vstupů do 1.NP : 0,9*2,1*2*2 Janáčkova 19-21 - ulice - sokl u vstupů do 1.NP : 1,5*0,6*2*2 Janáčkova 19-21 - ulice - soklová část fasády : (11,65-1,17)*0,45-2*1*0,3*(11,65-1,17)*0,35-2*1*0,15 Janáčkova 19-21 - ulice - nové okna v 1.PP : 0,45*4*(1+2*0,3) Janáčkova 15 - pohled boční - soklová část fasády : 16,13*0,6 Janáčkova 15-17 - dvůr - soklová část fasády : 8,1*0,6+3,4*0,7-1*0,1*3+5,2*0,5 8,1*0,6+8,1*0,5-1*0,1*4 Janáčkova 19-21 - dvůr - soklová část fasády : 5,15*(0,5+0,55+0,65)+(5,59+4)*0,55	m2	125,07400			801-1	RTS 24/ I
17	602015193R00	Jádrová omlítka podkladní nátěr pod tenkovrstvé omlítky Janáčkova 15-17 - světlíky - fasády stěn nad okny 1.PP : 0,45*(4,15*2+2,65*2+1,95*2+2,65) Janáčkova 15-17 - světlíky - fasády stěn 1.NP až půda : 13,92*(4,3*2+2,75*2+2,3*2+2,75) odpočet plochy oken v 1.NP-4 NP : -(0,6*1+0,45*0,85*23) Janáčkova 15-17 - původní okna ve světlíku : 0,15*(0,6+2*1*(0,45+2*0,85)*23) Janáčkova 19-21 - světlíky - sokly zděných kominů : 0,9*2*(1,35+2*0,25+1,05+2*0,25) Janáčkova 19-21 - světlíky - fasády soklů stěn : 2*(4,175*2+8,65-1,05-1,35)*0,9 (4*3,05-3*0,9)*0,9 Janáčkova 19-21 - světlíky - fasády za nerez komíny : 0,4*4*13,7	m2	3 001,20950			801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek		
S:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
O:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
R:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Janáčkova 19-21 - světlíky - fasády zděných komínů : 13,7*2*(1,35+2*0,15+1,05+2*0,15)		82,20000				
		Janáčkova 19-21 - světlíky - fasády stěn se schodištěm : 3,05*13,7*4-0,9*1,15*3-1,2*1,2*14		143,87500				
		Janáčkova 19-21 - světlíky - fasády stěn od soku po římsy : 2*(4,175*2+6,65-2*0,4-1,05-1,35)*13,7		376,12000				
		odpočet plochy oken v 1.NP : -(0,45*0,45*3+0,9*0,9+0,6*0,6*7)		-3,93750				
		odpočet plochy oken v 2.NP-4.NP a půda : -(0,9*1,45*24+0,6*0,6*24+0,5*0,5*2)		-40,46000				
		Janáčkova 19-21 - původní okna ve světlíku : 0,3*(0,45*3*3+0,9*3+1,2*3*2+0,6*3*7)		7,96500				
		0,3*((0,9+2*1,45)*24+0,6*3*24+1,2*3*12+0,5*3*2)		54,18000				
		Janáčkova 19-21 - nové vchodové dveře do světlíků : 0,15*3*(0,9+2*2,05)		2,25000				
		Janáčkova 15-17 - původní podhledy a čela střešní římsy : (0,5+0,3)*(36,05*2+16,85)		71,16000				
		Janáčkova 15-17 - ulice - fasády stěn 1.NP až římsa : 35,9*13,52-2*3*1,52-1,65*1,65*32-1,45*1,65*6		374,77300				
		-1,45*0,75*2		-2,17500				
		Janáčkova 15-17 - ulice - soklová část fasády : 0,7*(7,8+14,7+7,35)-1*0,5*8		16,89500				
		Janáčkova 15-17 - ulice - soklová část fasády : 7,8*0,5+14,7*0,5+7,35*0,35		13,82250				
		Janáčkova 15-17 - ulice - stěny vedle vchodových dveří : 1,5*(2,45+2,35)		7,20000				
		Janáčkova 15-17 - ulice - původní okna 1.NP až 4.NP : 0,3*1,65*3*32+0,3*(1,45+2*1,65)*6		56,07000				
		0,3*(1,45+2*0,75)*2		1,77000				
		Janáčkova 15-17 - ulice - nové okna v 1.PP : 0,3*(1+2*0,5)*8		4,80000				
		Janáčkova 15-17 - ulice - nové vchodové dveře : 0,3*2*(2,45+2,35)		2,88000				
		Janáčkova 15-17 - původ. podhledy a čela římsy nad vchody : 0,15*(3,1+2*0,55)*2*3,1*0,9*2		6,84000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - podhledy u vstupů do 1.NP : 1,45*2,7*2		7,83000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - fasády stěn 1.NP až římsa : 23,3*13,4-2,1*1,6*8-2,1*1,5*8-2,62*1,17*2		254,00920				
		Janáčkova 19-21 - ulice - stěny u vstupů do 1.NP : 1,45*0,35*2		1,01500				
		Janáčkova 19-21 - ulice - soklová část fasády : (11,65-1,17)*0,48+(11,65-1,17)*0,38-2*1*0,15		8,71280				
		Janáčkova 19-21 - ulice - stěny u vstupů do 1.NP : 2*(1,9*2,6+0,35*0,6)*2		20,60000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - stěny u vstupů do 1.NP : 0,9*2,1*2*2		7,56000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - sokl u vstupů do 1.NP : 1,5*0,6*2*2		3,60000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - soklová část fasády : (11,65-1,17)*0,45-2*1*0,3+(11,65-1,17)*0,35-2*1*0,15		7,48400				
		Janáčkova 19-21 - ulice - původní okna 1.NP až 4.NP : 0,3*(2,1+2*1,6+2,1+2*1,5)*8		24,96000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - vchodové dveře 1.NP : 0,3*1,45*2		0,87000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - nové okna v 1.PP : 0,3*4*(1+2*0,3)		1,92000				
		Janáčkova 15-17 - pohled boční - podhledy a čela římsy : (0,5+0,3)*16,85		13,48000				
		Janáčkova 15 - pohled boční - fasáda 1.NP až římsa : 16,25*13,52-2,35*(2,3+3,2*2+2,6)-3*0,15*4,29		191,21450				
		fasády stěn lodžie 1.NP-4.NP : 3,2*2*(2,5+1,35)*4-8*0,45*0,85-6*1,05*2,1		82,27000				
		Janáčkova 15 - pohled boční - soklová část fasády : 16,13*(0,9+0,6)		24,19500				
		Janáčkova 15 - pohled boční - okna a dveře 1.NP až 4.NP : 0,3*8*(0,45+2*0,85)+0,3*6*(1,05+2*2,1)		14,61000				
		Janáčkova 15-17 - dvůr - fasády stěn 1.NP až římsa : 35,9*13,52-1,65*1,65*38-1,5*0,75*2-1,5*1,42*2		375,40300				
		Janáčkova 19-21 - dvůr - fasády stěn 1.NP až římsa : (23,8+4)*11,9-2,1*1,6*6-2,1*1,5*6-1,35*0,2*2		291,22000				

Položkový soupis prací a dodávek		
S:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
O:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
R:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-2*(0,5*0,5+1*0,5+1,2*0,5)		-2,70000				
		Janáčkova 15-17 - dvůr - soklová část fasády : 8,1*0,6+3,4*0,7-1*0,1*3+5,2*0,5		9,54000				
		8,1*0,6+8,1*0,5-1*0,1*4		8,51000				
		Janáčkova 19-21 - dvůr - soklová část fasády : 5,15*(0,5+0,55+0,65)+(5,59+4)*0,55		14,02950				
		Janáčkova 15-17 - dvůr - soklová část fasády : 8,1*0,6+3,4*0,6-1*0,4*3-1*0,5+5,2*0,9		9,88000				
		8,1*0,6*2-1*0,4*4		8,12000				
		Janáčkova 19-21 - dvůr - soklová část fasády : 5,15*1,8*3+(5,59+4)*1,8-6*0,45*0,45		43,85700				
		Janáčkova 19 - původní okna ze dvoru : 0,3*0,45*3*3+0,3*(2,1+2*1,6)*6+0,5*3*2		11,65500				
		Janáčkova 21 - původní okna ze dvoru : 0,3*(2,1+2*1,5)*6+(0,5*2+1+0,5*2+1,2)*2		11,70000				
		0,3*0,45*3*3		1,21500				
		Janáčkova 15-17 - dvůr - původní vchodové dveře : 0,3*2*(1,5+2*2,35)		3,72000				
		Janáčkova 19-21 - dvůr - původní vchodové dveře : 0,3*2*(1,35+2*2,3)		3,57000				
18	621477123R00	Oprava vnějších hladkých omítek podhledů složitost fasády I.-II., množství opravované plochy 21 až 30%	m2	85,83000			801-4	RTS 24/ I
		postřik vodou a jednovrstvé doplnění omítky						
		Janáčkova 15-17 - původní podhledy a čela střešní římsy : (0,5+0,3)*(36,05*2+16,85)		71,16000				
		Janáčkova 15-17 - původ. podhledy a čela římsy nad vchody : 0,15*(3,1+2*0,55)*2+3,1*0,8*2		6,84000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - podhledy u vstupů do 1.NP : 1,45*2,7*2		7,83000				
19	622421131R00	Omítky vnější stěn vápenocementové hladké, , složitost 1+ 2	m2	620,58350			801-1	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - světlíky - fasády stěn nad okny 1.PP : 0,45*(4,15*2+2,65*2+1,95*2+2,65)		9,06750				
		Janáčkova 15-17 - světlíky - fasády stěn 1.NP až půda : 13,92*(4,3*2+2,75*2+2,3*2+2,75)		298,58400				
		odpočet plochy oken v 1.NP-4 NP : -(0,6*1+0,45*0,85*23)		-9,39750				
		Janáčkova 15-17 - původní okna ve světlíku : 0,15*(0,6+2*1+(0,45+2*0,85)*23)		7,80750				
		Janáčkova 15 - pohled boční - fasáda 1.NP až římsa : 16,25*13,52-2,35*(2,3+3,2*2+2,6)-3*0,15*4,29		191,21450				
		fasády stěn lodžie 1.NP-4 NP : 3,2*2*(2,5+1,35)*4-8*0,45*0,85-6*1,05*2,1+2,35*0,95		84,50250				
		Janáčkova 15 - pohled boční - soklová část fasády : 16,13*(0,4+0,6)		21,10500				
		Janáčkova 15 - pohled boční - okna a dveře 1.NP až 4.NP : 0,3*8*(0,45+2*0,85)+0,3*6*(1,05+2*2,1)		14,61000				
		podkladní omítky pod nové zateplení :						
20	622472112R00	Omítky vnější stěn z hotových maltových směsí štuková ze suché maltové směsi stupeň složitosti 1+2, ručně,	m2	155,83250			801-1	RTS 24/ I
		kompletní omítkové souvrství						
		Janáčkova 15-17 - světlíky - fasády stěn nad zateplením : 5,33*2,75*3+4,4*(4,3*2+2,3*2)		102,05250				
		Janáčkova 15-17 - světlíky - fasády stěn 1.PP pod zateplením : 2*(4,15*2+1,95*2+2,65*3)		40,30000				
		odpočet plochy oken a dveří v 1.PP : -(0,95*0,75*4+0,95*2*2)		-6,65000				
		oslání oken a dveří v 1.PP : 0,15*(0,95+2*0,75)*4+(0,95+2*2)*2		2,95500				
		Janáčkova 17-19 - dělici stěna mezi světlíky 17-19 : 2,75*3,75+3,05*2,25		17,17500				
		nové štukové omítky ve světlících :						
21	622477123R00	Oprava vnějších hladkých omítek stěn složitost fasády I.-II., množství opravované plochy 21 až 30 %	m2	2 291,35600			801-4	RTS 24/ I
		postřik vodou a jednovrstvé doplnění omítky						
		Janáčkova 19-21 - světlíky - sokly zděných komínů : 0,9*2*(1,35+2*0,25+1,05+2*0,25)		6,12000				
		Janáčkova 19-21 - světlíky - fasády soklů stěn : 2*(4,175*2+8,65-1,05-1,35)*0,9		26,28000				
		(4*3,05-3*0,9)*0,9		8,55000				

Položkový soupis prací a dodávek		
S:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
O:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
R:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Janáčkova 19-21 - světlíky - fasády za nerez komíny : 0,4*4*13,7		21,92000				
		Janáčkova 19-21 - světlíky - fasády zděných komínů : 13,7*2*(1,35+2*0,15+1,05+2*0,15)		82,20000				
		Janáčkova 19-21 - světlíky - fasády stěn se schodištěm : 3,05*13,7*4-0,9*1,15*3-1,2*1,2*14		143,87500				
		Janáčkova 19-21 - světlíky - fasády stěn od soklu po římsy : 2*(4,175*2+8,65-2*0,4-1,05-1,35)*13,7		378,12000				
		odpočet plochy oken v 1.NP : -(0,45*0,45*3+0,9*0,9+0,6*0,6*7)		-3,93750				
		odpočet plochy oken v 2.NP-4.NP a půda : -(0,9*1,45*24+0,6*0,6*24+0,5*0,5*2)		-40,46000				
		Janáčkova 15-17 - původní okna ve světlíku : 0,15*(0,6+2*1+(0,45+2*0,85)*23)		7,80750				
		Janáčkova 19-21 - původní okna ve světlíku : 0,3*(0,45*3*3+0,9*3+1,2*3*2+0,6*3*7)		7,96500				
		0,3*((0,9+2*1,45)*24+0,6*3*24+1,2*3*12+0,5*3*2)		54,18000				
		Janáčkova 19-21 - nové vchodové dveře do světlíků : 0,15*3*(0,9+2*2,05)		2,25000				
		Janáčkova 15-17 - ulice - fasády stěn 1.NP až římsa : 35,9*13,52-2*3*1,52-1,65*1,65*32-1,45*1,65*6		374,77300				
		-1,45*0,75*2		-2,17500				
		Janáčkova 15-17 - ulice - soklová část fasády : 0,7*(7,8+14,7+7,35)*1*0,5*8		16,89500				
		Janáčkova 15-17 - ulice - soklová část fasády : 7,8*0,5+14,7*0,5+7,35*0,35		13,82250				
		Janáčkova 15-17 - ulice - stěny vedle vchodových dveří : 1,5*(2,45+2,35)		7,20000				
		Janáčkova 15-17 - ulice - původní okna 1.NP až 4.NP : 0,3*1,65*3*32+0,3*(1,45+2*1,65)*6		56,07000				
		0,3*(1,45+2*0,75)*2		1,77000				
		Janáčkova 15-17 - ulice - nové okna v 1.PP : 0,3*(1+2*0,5)*8		4,80000				
		Janáčkova 15-17 - ulice - nové vchodové dveře : 0,3*2*(2,45+2,35)		2,88000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - fasády stěn 1.NP až římsa : 23,3*13,4-2,1*1,6*8-2,1*1,5*8-2,62*1,17*2		254,00920				
		Janáčkova 19-21 - ulice - stěny u vstupů do 1.NP : 1,45*0,35*2		1,01500				
		Janáčkova 19-21 - ulice - soklová část fasády : (11,65-1,17)*0,48+(11,65-1,17)*0,38-2*1*0,15		8,71280				
		Janáčkova 19-21 - ulice - stěny u vstupů do 1.NP : 2*(1,9*2,6+0,35*0,6)*2		20,60000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - stěny u vstupů do 1.NP : 0,9*2,1*2*2		7,56000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - sokl u vstupů do 1.NP : 1,5*0,6*2*2		3,60000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - soklová část fasády : (11,65-1,17)*0,45-2*1*0,3+(11,65-1,17)*0,35-2*1*0,15		7,48400				
		Janáčkova 19-21 - ulice - původní okna 1.NP až 4.NP : 0,3*(2,1+2*1,6+2,1+2*1,5)*8		24,96000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - vchodové dveře 1.NP : 0,3*1,45*2		0,87000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - nové okna v 1.PP : 0,3*4*(1+2*0,3)		1,92000				
		Janáčkova 15-17 - dvůr - fasády stěn 1.NP až římsa : 35,9*13,52-1,65*1,65*38-1,5*0,75*2-1,5*1,42*2		375,40300				
		Janáčkova 19-21 - dvůr - fasády stěn 1.NP až římsa : (23,8+4)*11,9-2,1*1,6*6-2,1*1,5*6-1,35*0,2*2		291,22000				
		-2*(0,5*0,5+1*0,5+1,2*0,5)		-2,70000				
		Janáčkova 15-17 - dvůr - soklová část fasády : 8,1*0,6+3,4*0,7-1*0,1*3+5,2*0,5		9,54000				
		8,1*0,6+8,1*0,5-1*0,1*4		8,51000				
		Janáčkova 19-21 - dvůr - soklová část fasády : 5,15*(0,5+0,55+0,65)+(5,59+4)*0,55		14,02950				
		Janáčkova 15-17 - dvůr - soklová část fasády : 8,1*0,6+3,4*0,6-1*0,4*3-1*0,5+5,2*0,9		9,88000				
		8,1*0,6*2-1*0,4*4		8,12000				
		Janáčkova 19-21 - dvůr - soklová část fasády : 5,15*1,8*3+(5,59+4)*1,8-6*0,45*0,45		43,85700				
		Janáčkova 19 - původní okna ze dvoru : 0,3*0,45*3*3+0,3*(2,1+2*1,6)*6+0,5*3*2		11,65500				
		Janáčkova 21 - původní okna ze dvoru : 0,3*(2,1+2*1,5)*6+(0,5*2+1*0,5*2+1,2)*2		11,70000				

Položkový soupis prací a dodávek		
S:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
O:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
R:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,3*0,45*3*3		1,21500				
		Janáčkova 15-17 - dvůr - původní vchodové dveře : 0,3*2*(1,5+2*2,35)		3,72000				
		Janáčkova 19-21 - dvůr - původní vchodové dveře : 0,3*2*(1,35+2*2,3)		3,57000				
22	621412313RT2	Nátěr vnějších podhledů silikonově,	m2	97,68060			801-1	RTS 24/ I
		včetně penetrace podkladu						
		Janáčkova 19-21 - světlíky - nátěr podhledů a čel říms : 2*(4+3,85+7,95+2,35*2-1,05-1,35)*0,5		18,10000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - nátěr podhledů a čel říms : 23,3*(0,3+0,5)		18,64000				
		Janáčkova 15 - pohled boční - podhledy balkonů : 2*(3,15*1,125+0,97*0,83)*3+2*3,15*1,5		35,54310				
		(4,29+2*0,83)*0,15*3		2,67750				
		Janáčkova 19-21 - dvůr - nátěr podhledů a čel říms : (24,1+4,3)*(0,3+0,5)		22,72000				
23	622412313RT2	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 1-2,	m2	215,35250			001-1	RTG 24/ I
		Penetrace + 2 x krycí nátěr,						
		včetně penetrace podkladu						
		Janáčkova 15-17 - světlíky - fasády stěn nad zateplením : 5,33*2,75*3+4,4*(4,3*2+2,3*2)		102,05250				
		Janáčkova 15-17 - světlíky - fasády stěn 1.PP pod zateplením : 2*(4,15*2+1,95*2+2,65*3)		40,30000				
		odpočet plochy oken a dveří v 1.PP : -(0,95*0,75*4+0,95*2*2)		-6,65000				
		ostění oken a dveří v 1.PP : 0,15*(0,95+2*0,75)*4+(0,95+2*2)*2		2,95500				
		Janáčkova 17-19 - dělicí stěna mezi světlíky 17-19 : 2,75*3,75*3,05*2,25		17,17500				
		nové štukové omítky ve světlících :						
		Janáčkova 15 - pohled boční - dělicí stěny mezi balkony : 3*3,2*(0,1+2*3,05)		59,52000				
24	621481211RU1	Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového řtmelu	m2	58,85000			801-1	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - nové podhledy a čela střešní římsy : (0,3+0,3)*(36,05*2+16,85)		53,37000				
		Janáčkova 15-17 - nové podhledy a čela římsy nad vchody : 0,15*(3,1+2*0,35)*2+3,1*0,7*2		5,48000				
25	620991121R00	Zakrývání vnitřní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	393,47500			801-1	RTS 24/ I
		s římsy a zánubněm, zabradl, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním nástřikem plastických (lepivých) maltovin						
		Janáčkova 15 - původní a nová okna z ulice : 1*0,5*4+1,65*1,65*16+1,45*1,65*3+1,45*0,75		53,82500				
		Janáčkova 17 - původní a nová okna z ulice : 1*0,5*4+1,65*1,65*16+1,45*1,65*3+1,45*0,75		53,82500				
		Janáčkova 19 - původní a nová okna z ulice : 1*0,3*2+2,1*1,6*8		27,48000				
		Janáčkova 21 - původní a nová okna z ulice : 1*0,3*2+2,1*1,5*8		25,80000				
		Janáčkova 15 - původní a nová okna ze dvoru : 1*0,5*4+1,65*1,65*19+1,5*0,75		54,85250				
		Janáčkova 17 - původní a nová okna ze dvoru : 1*0,5*4+1,65*1,65*19+1,5*0,75		54,85250				
		Janáčkova 19 - původní okna ze dvoru : 0,45*0,45*3+2,1*1,6*6+0,5*0,5*2		21,26750				
		Janáčkova 21 - původní okna ze dvoru : 0,45*0,45*3+2,1*1,5*6+0,5*1*2+0,5*1,2*2		21,70750				
		Janáčkova 15 - původní okna na bočním štítu : 0,45*0,85*8		3,06000				
		Janáčkova 15-17 - původní a nová okna ve světlíku : 0,95*0,75*4+0,6*1+0,45*0,85*23		12,24750				
		Janáčkova 19-21 - původní okna ve světlíku : 0,45*0,45*3+0,9*0,9+1,2*1,2*2+0,6*0,6*7		6,81750				
		0,9*1,45*24+0,6*0,6*24+1,2*1,2*12+0,5*0,5*2		57,74000				
26	620991004R00	Připojovací lišty začíšťovací okenní lišta, , pro omítku tl. 15 mm	m	19,70000			801-1	RTS 24/ I
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek						
		Janáčkova 15-17 - nová okna ve světlíku : (0,95+2*0,75)*4		9,80000				

Položkový soupis prací a dodávek		
S:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
O:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
R:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Janáčkova 15-17 - nové vchodové dveře ve světlíku : (0,95*2*2)*2 okenní lšty v nezateplené stěně :			9,90000			
27	622319051RT1	Příslušenství pro zateplovací systém pro omítku tloušťky 3 mm, ukončení omítky, PVC profil s tkaninou	m	386,14000			801-1	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - nové podhledy a čela střešní římsy : 0,3*2+36,05*2+18,65 ukončovací lšty pro horní hrany čel střešní římsy : Janáčkova 15-17 - světlíky - ukončení pod oplechováním : 4,05*2+2,35*2+2,1*2+2,35 Janáčkova 19-21 - světlíky - ukončení pod římsami : 2*(4,2+4,05+8,37+2,65*2+0,15*8) Janáčkova 15-17 - ulice - ukončení pod římsami : 35,75 Janáčkova 19-21 - ulice - ukončení pod římsami : 23,3 Janáčkova 15 - pohled boční - ukončení pod římsami : 16,25 Janáčkova 15 - pohled boční - ukončení u podhledů a stěn lodžii : (0,2*2+4,29+2,3*2)*3+1,85*2+2,35 Janáčkova 15-17 - dvůr - ukončení pod římsami : 36,2 Janáčkova 19-21 - dvůr - ukončení pod římsami : 23,3+24,1+4 Janáčkova 19-21 - dvůr - ukončení u fasády sousední stavby : 13,15+1,03		91,35000 19,35000 46,24000 35,75000 23,30000 16,25000 52,12000 36,20000 51,40000 14,18000				
28	622319014R00	Profil zakládací hliníkový, pro izolaci tl. 140 mm	m	9,50000			801-1	RTS 24/ I
		Janáčkova 19-21 - světlíky - fasády stěn se schodištěm : 3,05*4-0,9*3		9,50000				
29	622319017R00	Profil zakládací hliníkový, pro izolaci tl. 200 mm	m	173,76000			801-1	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - světlíky - fasády stěn 1.NP až půda : 4,3*2+2,75*2+2,3*2+2,75 Janáčkova 19-21 - světlíky - fasády stěn od soklu po římsy : 2*(4,175*2+8,65-2*0,4-1,05-1,35) Janáčkova 15-17 - ulice - fasády stěn 1.NP až římsa : 35,9-2*3-0,4 Janáčkova 19-21 - ulice - fasády stěn 1.NP až římsa : 23,3-2*1,17 Janáčkova 15 - pohled boční - fasády stěn 1.NP až římsa : 16,25 Janáčkova 15-17 - dvůr - fasády stěn 1.NP až římsa : 35,9-2*1,5 Janáčkova 19-21 - dvůr - fasády stěn 1.NP až římsa : 23,8-2*1,35+4		21,45000 27,60000 29,50000 20,96000 16,25000 32,90000 25,10000				
30	622319031R00	Těsnící prvky expanzní páska mezi soklovým profilem a soklovou deskou, rozměr 15x4 mm, pro spáru šířky 3-7 mm	m	183,26000			801-1	RTS 24/ I
		Lodávka a montáž těsnění. Janáčkova 15-17 - světlíky - fasády stěn 1.NP až půda : 4,3*2+2,75*2+2,3*2+2,75 Janáčkova 19-21 - světlíky - fasády stěn od soklu po římsy : 2*(4,175*2+8,65-2*0,4-1,05-1,35) Janáčkova 19-21 - světlíky - fasády stěn se schodištěm : 3,05*4-0,9*3 Janáčkova 15-17 - ulice - fasády stěn 1.NP až římsa : 35,9-2*3-0,4 Janáčkova 19-21 - ulice - fasády stěn 1.NP až římsa : 23,3-2*1,17 Janáčkova 15 - pohled boční - fasády stěn 1.NP až římsa : 16,25 Janáčkova 15-17 - dvůr - fasády stěn 1.NP až římsa : 35,9-2*1,5 Janáčkova 19-21 - dvůr - fasády stěn 1.NP až římsa : 23,8-2*1,35+4		21,45000 27,60000 9,50000 29,50000 20,96000 16,25000 32,90000 25,10000				
31	622319111R00	Profil dilatační průběžné E	m	115,87000			801-1	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - světlíky - dilatace mezi domem 15-17 : 0,45+13,92 Janáčkova 19-21 - světlíky - dilatace mezi domem 19-21 : 0,9+13,7 Janáčkova 15-17 - ulice - dilatace mezi domy 15-17-19 : 14,7*2 Janáčkova 19-21 - ulice - dilatace mezi domy 19-21 : 14,2 Janáčkova 15-17 - dvůr - dilatace mezi domy 15-17-19 : 14,4+14,7 Janáčkova 19-21 - dvůr - dilatace mezi domy 19-21 : 14,2		14,37000 14,60000 29,40000 14,20000 29,10000 14,20000				
32	622319520RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 60 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	6,12000			801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek		
S:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
O:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
R:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek výtuzné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov. Janáčkova 19-21 - světlíky - sokly zděných komínů : 0,9*2*(1,35+2*0,25+1,05+2*0,25)		6,12000				
33	622319521RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výtuznou tkaninou	m2	34,83000			801-1	RTS 24/ I
		nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek výtuzné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov. Janáčkova 19-21 - světlíky - fasády soklů stěn : 2*(4,175*2+8,65-1,05-1,35)*0,9 4*3,05-3*0,8*0,9		26,28000 8,55000				
34	622319524RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výtuznou tkaninou	m2	66,66400			801-1	RTS 24/ I
		nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek výtuzné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov. Janáčkova 15-17 - ulice - soklová část fasády : 7,8*0,5+14,7*0,5+7,35*0,35 Janáčkova 19-21 - ulice - sokl u vstupů do 1.NP : 1,5*0,6*2*2 Janáčkova 19-21 - ulice - soklová část fasády : (11,65-1,17)*0,45-2*1*0,3+(11,65-1,17)*0,35-2*1*0,15 Janáčkova 15 - pohled boční - soklová část fasády : 16,13*0,6 Janáčkova 15-17 - dvůr - soklová část fasády : 8,1*0,6+3,4*0,7-1*0,1*3+5,2*0,5 8,1*0,6+8,1*0,5-1*0,1*4 Janáčkova 19-21 - dvůr - soklová část fasády : 5,15*(0,5+0,55+0,65)+(5,59+4)*0,55		13,82250 3,60000 7,48400 9,67800 9,54000 8,51000 14,02950				
35	622319527RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výtuznou tkaninou	m2	6,37400			801-1	RTS 24/ I
		nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek výtuzné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov. Janáčkova 15-17 - ulice - sokl stěn vedle vchodových dveří : 1,5*0,2*2 Janáčkova 15 - pohled boční - sokl stěn lodžií 1.NP-4.NP : 0,2*2*(2,5+1,35+0,97)*3-6*1,05*0,2 0,2*(2,35+2*1,95)		0,60000 4,52400 1,25000				
36	622319630RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	111,68000			801-1	RTS 24/ I
		nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výtuzné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně Janáčkova 19-21 - světlíky - fasády za nerez komíny : 0,4*4*13,7 Janáčkova 19-21 - světlíky - fasády zděných komínů : 13,7*2*(1,35+2*0,15+1,05+2*0,15) Janáčkova 19-21 - ulice - stěny u vstupů do 1.NP : 0,9*2,1*2*2		21,92000 82,20000 7,56000				
37	622319634RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	275,52430			801-1	RTS 24/ I
		nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výtuzné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně Janáčkova 15-17 - světlíky - fasády stěn nad okny 1.PP : 0,45*(4,15*2+2,65*2+1,95*2+2,65) Janáčkova 19-21 - světlíky - fasády stěn se schodištěm : 3,05*13,7*4-0,9*1,15*3-1,2*1,2*14 Janáčkova 15-17 - ulice - soklová část fasády : 0,7*(7,8+14,7+7,35)-1*0,5*8 Janáčkova 19-21 - ulice - soklová část fasády : (11,65-1,17)*0,48+(11,65-1,17)*0,38-2*1*0,15 Janáčkova 19-21 - ulice - stěny u vstupů do 1.NP : 2*(1,9*2,6+0,35*0,6)*2 Janáčkova 15 - pohled boční - soklová část fasády : 16,13*0,9		9,06750 143,87500 16,89500 8,71280 20,60000 14,51700				

Položkový soupis prací a dodávek		
S:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
O:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
R:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Janáčkova 15-17 - dvůr - soklová část fasády : 8,1*0,6+3,4*0,6-1*0,4*3-1*0,5+5,2*0,9			9,88000			
		8,1*0,6*2-1*0,4*4			8,12000			
		Janáčkova 19-21 - dvůr - soklová část fasády : 5,15*1,8*3+(5,59+4)*1,8-6*0,45*0,45			43,85700			
38	622319837RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	2 192,53870			801-1	RTS 24/ I
		nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění latířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výtuzné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně						
		Janáčkova 15-17 - světlíky - fasády stěn 1.NP až půda : 13,92*(4,3*2+2,75*2+2,3*2+2,75)		298,58400				
		odpočet plochy oken v 1.NP-4.NP : -(0,6*1+0,45*0,85*23)		-9,39750				
		Janáčkova 19-21 - světlíky - fasády stěn od soku po římsy : 2*(4,175*2+8,65-2*0,4-1,05-1,35)*13,7		378,12000				
		odpočet plochy oken v 1.NP : -(0,45*0,45*3+0,9*0,9+0,6*0,6*7)		-3,93750				
		odpočet plochy oken v 2.NP-4.NP a půda : -(0,9*1,45*24+0,6*0,6*24+0,5*0,5*2)		-40,46000				
		Janáčkova 15-17 - ulice - fasády stěn 1.NP až římsa : 35,9*13,52-2*3*1,52-1,65*1,65*32-1,45*1,65*6		374,77300				
		-1,45*0,75*2		-2,17500				
		Janáčkova 15-17 - ulice - stěny vedle vchodových dveří : 1,5*(2,25+2,15)		6,60000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - fasády stěn 1.NP až římsa : 23,3*13,4-2,1*1,6*8-2,1*1,5*8-2,62*1,17*2		254,00920				
		Janáčkova 19-21 - ulice - stěny u vstupů do 1.NP : 1,45*(0,35+1)*2		3,91500				
		Janáčkova 15 - pohled boční - fasáda 1.NP až římsa : 16,25*13,52-2,35*(2,3+3,2*2+2,6)-3*0,15*4,29		191,21450				
		fasády stěn lodžie 1.NP-4.NP : 3*2*(2,5+1,35)*4-8*0,45*0,85-6*1,05*1,9		77,37000				
		Janáčkova 15-17 - dvůr - fasády stěn 1.NP až římsa : 35,9*13,52-1,65*1,65*38-1,5*0,75*2-1,5*1,42*2		375,40300				
		Janáčkova 19-21 - dvůr - fasády stěn 1.NP až římsa : (23,8+4)*11,9-2,1*1,6*6-2,1*1,5*6-1,35*0,2*2		291,22000				
		-2*(0,5*0,5+1*0,5+1,2*0,5)		-2,70000				
39	622319746RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolovým vláknem, tloušťky 300 mm, kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	5,51000			801-1	RTS 24/ I
		nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění latířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výtuzné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně						
		Janáčkova 19-21 - ulice - podhledy u vstupů do 1.NP : 1,45*1,9*2		5,51000				
40	622319853RT3	Zateplení ostění , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem	m2	450,81500			801-1	RTS 24/ I
		nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových listů, natažení stěrky, vtláčení výtuzné tkaniny. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek zakončovacích listů s okapničkou, napojovacích listů a výtuzné tkaniny.						
		Janáčkova 15-17 - původní okna ve světlíku : 0,3*(0,6+2*1+(0,45+2*0,85)*23)		15,61500				
		Janáčkova 19-21 - původní okna ve světlíku : 0,5*(0,45*3*3+0,9*3*1,2*3*2+0,6*3*7)		13,27500				
		0,5*((0,9+2*1,45)*24+0,6*3*24+1,2*3*12+0,5*3*2)		90,30000				
		Janáčkova 19-21 - nové vchodové dveře do světlíků : 0,3*3*(0,9+2*1,15)		2,88000				
		Janáčkova 15-17 - ulice - původní okna 1.NP až 4.NP : 0,5*1,65*3*32+0,5*(1,45+2*1,65)*6		93,45000				
		0,5*(1,45+2*0,75)*2		2,95000				
		Janáčkova 15-17 - ulice - nové okna v 1.PP : 0,45*(1+2*0,5)*8		7,20000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - původní okna 1.NP až 4.NP : 0,5*(2,1+2*1,6+2,1+2*1,5)*8		41,60000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - vchodové dveře 1.NP : 0,5*1,45*2		1,45000				

Položkový soupis prací a dodávek							
S:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín					
O:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín					
R:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín					

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Janáčkova 15 - pohled boční - okna a dveře 1.NP až 4.NP : 0,5*8*(0,45+2*0,85)+0,5*6*(1,05+2*2,1)		24,35000				
		Janáčkova 15 - původní a nová okna ze dvoru : 0,5*((1+2*0,5)*4+1,65*3*19+1,5+2*0,75)		52,52500				
		Janáčkova 17 - původní a nová okna ze dvoru : 0,5*((1+2*0,5)*4+1,65*3*19+1,5+2*0,75)		52,52500				
		Janáčkova 19 - původní okna ze dvoru : 0,45*0,45*3*3+0,5*(2,1+2*1,6)*6+0,5*3*2)		19,22250				
		Janáčkova 21 - původní okna ze dvoru : 0,5*((2,1+2*1,5)*6+(0,5*2+1+0,5*2+1,2)*2)		19,50000				
		0,45*0,45*3*3		1,82250				
		Janáčkova 15-17 - dvůr - původní vchodové dveře : 0,5*2*(1,5+2*2,35)		6,20000				
		Janáčkova 19-21 - dvůr - původní vchodové dveře : 0,5*2*(1,35+2*2,3)		5,95000				
41	622319553RV1	Zateplení ostění , extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	9,30000			801-1	RTS 24/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových listů, natažení stěrky, vtláčení výztužných prutů Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek zakončovacími listy s okapníčkou, napojovacími listy a výztužné tkaniny.						
		Janáčkova 19-21 - nové vchodové dveře do světlíků : 0,3*3*2*0,9		1,62000				
		Janáčkova 15-17 - ulice - nové vchodové dveře : 0,5*2*(2,45+2,35)		4,80000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - nové okna v 1.PP : 0,45*4*(1+2*0,3)		2,88000				
42	622319563R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm	m2	9,00000			801-1	RTS 24/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny a přehlízení stěrky.						
		Janáčkova 15-17 - ulice - nové okna v 1.PP : 0,45*1*8		3,60000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - nové okna v 1.PP : 0,45*4*1		1,80000				
		Janáčkova 15 - původní a nová okna ze dvoru : 0,45*1*4		1,80000				
		Janáčkova 17 - původní a nová okna ze dvoru : 0,45*1*4		1,80000				
43	622319863R00	Zateplení parapetu minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm	m2	141,18500			801-1	RTS 24/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny a přehlízení stěrky.						
		Janáčkova 15-17 - původní okna ve světlíku : 0,3*(0,6+0,45*23)		3,28500				
		Janáčkova 19-21 - původní okna ve světlíku : 0,5*(0,45*3+0,9+1,2*2+0,6*7)		4,42500				
		0,5*(0,9*24+0,6*24+1,2*12+0,5*2)		25,70000				
		Janáčkova 15-17 - ulice - původní okna 1.NP až 4.NP : 0,5*1,65*32+0,5*1,45*6+0,5*1,45*2		32,20000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - původní okna 1.NP až 4.NP : 0,5*2,1*2*8		16,80000				
		Janáčkova 15 - pohled boční - okna 1.NP až 4.NP : 0,5*8*0,45		1,80000				
		Janáčkova 15 - původní a nová okna ze dvoru : 0,5*(1,65*19+1,5)		16,42500				
		Janáčkova 17 - původní a nová okna ze dvoru : 0,5*(1,65*19+1,5)		16,42500				
		Janáčkova 19 - původní okna ze dvoru : 0,45*3+2,1*6+0,5*2		14,95000				
		Janáčkova 21 - původní okna ze dvoru : 0,5*(0,45*3+2,1*6+1*2+1,2*2)		9,17500				
44	622391001R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	7,83000			801-1	RTS 24/ I
		Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtláčení výztužných prutů, rohových listů (0,14 m/m2), přehlízení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka						
		Bez dodávky materiálu.						
		Janáčkova 19-21 - ulice - podhledy u vstupů do 1.NP : 1,45*2,7*2		7,83000				
45	622401931R00	Příplatky k omezení vnějších stěn a štítů za zvýšenou pracnost u menšího rozsahu omítky při uhlavní ploše jednotlivých otvorů v souvisle omítnuté fasádě, bez části průčelí jinak upraveného a bez souvisejících pásů oken nechráněných omítkou alespoň ze tří stran v rozsahu přes 26 do 35 %	m2	2 581,43000			801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek		
S:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonin
O:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonin
R:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zateplení XPS 80 mm : 34,83		34,83000				
		zateplení XPS 140 mm : 66,66		66,66000				
		zateplení XPS 200 mm : 12,97		12,97000				
		zateplení MV 140 mm : 275,52		275,52000				
		zateplení MV 200 mm : 2185,94		2 185,94000				
		zateplení MV 300 mm : 5,51		5,51000				
46	622391121R00	Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (6 ks/m2) a tepelné izolační zátky, s dodávkou hmoždinek	m2	2 581,43000			801-1	RTS 24/ I
		zateplení XPS 80 mm : 34,83		34,83000				
		zateplení XPS 140 mm : 66,66		66,66000				
		zateplení XPS 200 mm : 12,97		12,97000				
		zateplení MV 140 mm : 275,52		275,52000				
		zateplení MV 200 mm : 2185,94		2 185,94000				
		zateplení MV 300 mm : 5,51		5,51000				
47	622401937R00	Příplatky k omítkce vnějších stěn a štítů za zvýšenou pracnost u menšího rozsahu omítky při úhnné ploše jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě, bez části průčelí jinak upraveného a bez souvislých pásů oken neohrazených omítkou alespoň ze tří stran za provedení styku dvou barevných odstínů u omítky - tenkovrstvé (měří se délká přechodu barev)	m	1 000,00000			801-1	RTS 24/ I
		barevné řešení fasády - odhad : 1000		1 000,00000				
48	622473186R00	Příplatek za rohovník - dodávka materiálu	m	69,55000			801-1	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - nová okna ve světlíku : (0,95*2'0,75)*4		9,80000				
		Janáčkova 15-17 - nové vchodové dveře ve světlíku : (0,95*2'2)*2		9,90000				
		Janáčkova 17-19 - dělicí stěna mezi světlíky 17-19 : 3,05*2		6,10000				
		rohovníky v nezateplené stěně :						
		Janáčkova 15 - pohled boční - rohy podkladní omítky : 2,3*2+3,2*2*3+8*(0,45*2*0,85)+2,75		43,75000				
49	622421491R00	Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta s okapničkou	m	312,55000			801-1	RTS 24/ I
		Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.						
		Janáčkova 15 - původní a nová okna z ulice : 1'4+1,05*10+1,45*3+1,45		30,20000				
		Janáčkova 17 - původní a nová okna z ulice : 1'4+1,65*16+1,45*3+1,45		36,20000				
		Janáčkova 19 - původní a nová okna z ulice : 1'2+2,1'8		18,80000				
		Janáčkova 21 - původní a nová okna z ulice : 1'2+2,1'8		18,80000				
		Janáčkova 15 - původní a nová okna ze dvoru : 1'4+1,65*19+1,5		36,85000				
		Janáčkova 17 - původní a nová okna ze dvoru : 1'4+1,65*19+1,5		36,85000				
		Janáčkova 19 - původní okna ze dvoru : 0,45*3+2,1'6+0,5*2		14,95000				
		Janáčkova 21 - původní okna ze dvoru : 0,45*3+2,1'6+1'2+1,2*2		18,35000				
		Janáčkova 15 - původní okna na bočním štítu : 0,45*8		3,60000				
		Janáčkova 15-17 - původní okna ve světlíku : 0,6+0,45*23		10,95000				
		Janáčkova 19-21 - původní okna ve světlíku : 0,45*3+0,9+1,2*2+0,6*7		8,85000				
		0,9*24+0,6*24+1,2*12+0,5*2		51,40000				
		Janáčkova 15-17 - původní vchodové dveře : 2*1,5		3,00000				
		Janáčkova 19-21 - původní vchodové dveře : 2*1,35		2,70000				
		Janáčkova 19-21 - nové vchodové dveře do světlíků : 3'0,9		2,70000				
		Janáčkova 15-17 - nové podhledy a čela římsy nad vchody : (3,1+2'0,35)*2		7,60000				
		Janáčkova 19-21 - rohy nadpraží nad vstupními schody : 2*1,2		2,40000				
		Janáčkova 15 - pohled boční - rohy nad lodžii 4.NP : 2,35		2,35000				
50	622421492R00	Doplňky zateplovacích systémů okenní lišta	m	930,20000			801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek		
S:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
O:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
R:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.						
		Janáčkova 15 - původní a nová okna z ulice : (1+2*0,5)*4+1,65*3*16+(1,45+2*1,65)*3		101,45000				
		1,45+2*0,75		2,95000				
		Janáčkova 17 - původní a nová okna z ulice : (1+2*0,5)*4+1,65*3*16+(1,45+2*1,65)*3		101,45000				
		1,45+2*0,75		2,95000				
		Janáčkova 19 - původní a nová okna z ulice : (1+2*0,3)*2+(2,1+2*1,6)*8		45,60000				
		Janáčkova 21 - původní a nová okna z ulice : (1+2*0,3)*2+(2,1+2*1,5)*8		44,00000				
		Janáčkova 15 - původní a nová okna ze dvoru : (1+2*0,5)*4+1,65*3*19+1,5+2*0,75		105,05000				
		Janáčkova 17 - původní a nová okna ze dvoru : (1+2*0,5)*4+1,65*3*19+1,5+2*0,75		105,05000				
		Janáčkova 19 - původní okna ze dvoru : 0,45*3*3+(2,1+2*1,6)*6+0,5*3*2		38,85000				
		Janáčkova 21 - původní okna ze dvoru : 0,45*3*3+(2,1+2*1,5)*6+(0,5*2+1+0,5*2+1,2)*2		43,05000				
		Janáčkova 15 - původní okna na bočním štítu : (0,45+2*0,85)*8		17,20000				
		Janáčkova 15-17 - původní okna ve světlíku : 0,6+2*1+(0,45+2*0,85)*23		52,05000				
		Janáčkova 19-21 - původní okna ve světlíku : 0,45*3*3+0,9*3+1,2*3*2+0,6*3*7		26,55000				
		(0,9+2*1,45)*24+0,6*3*24+1,2*3*12+0,5*3*2		180,60000				
		Janáčkova 15-17 - nové a původní vchodové dveře : 1,6+2*2,45+1,6+2*2,35+2*(1,5+2*2,35)		25,20000				
		Janáčkova 19-21 - původní vchodové dveře : 2*(1,45+2*2,1+1,35+2*2,3)		23,20000				
		Janáčkova 19-21 - nové vchodové dveře do světlíků : 3*(0,9+2*2,05)		15,00000				
51	622421494R00	Doplňky zateplovacích systémů podparapetní lišta s tkaninou	m	291,80000			801-1	RTS 24/ I
		Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.						
		Janáčkova 15 - původní a nová okna z ulice : 1*4+1,65*16+1,45*3+1,45		36,20000				
		Janáčkova 17 - původní a nová okna z ulice : 1*4+1,65*16+1,45*3+1,45		36,20000				
		Janáčkova 19 - původní a nová okna z ulice : 1*2+2,1*8		18,80000				
		Janáčkova 21 - původní a nová okna z ulice : 1*2+2,1*8		18,80000				
		Janáčkova 15 - původní a nová okna ze dvoru : 1*4+1,65*19+1,5		36,85000				
		Janáčkova 17 - původní a nová okna ze dvoru : 1*4+1,65*19+1,5		36,85000				
		Janáčkova 19 - původní okna ze dvoru : 0,45*3+2,1*6+0,5*2		14,95000				
		Janáčkova 21 - původní okna ze dvoru : 0,45*3+2,1*6+1*2+1,2*2		18,35000				
		Janáčkova 15 - původní okna na bočním štítu : 0,45*8		3,60000				
		Janáčkova 15-17 - původní okna ve světlíku : 0,6+0,45*23		10,95000				
		Janáčkova 19-21 - původní okna ve světlíku : 0,45*3+0,9+1,2*2+0,6*7		8,85000				
		0,9*24+0,6*24+1,2*12+0,5*2		51,40000				
52	622481291R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž vyztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu	m	1 089,77000			801-1	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - nové podhledy a čela střešní římsy : 0,3*3+36,05*2+16,85		89,85000				
		rohové lišty pro rohy střešní římsy :						
		Janáčkova 15 - původní a nová okna z ulice : 2*0,5*4+1,65*2*16+2*1,65*3		66,70000				
		2*0,75		1,50000				
		Janáčkova 17 - původní a nová okna z ulice : 2*0,5*4+1,65*2*16+2*1,65*3		66,70000				
		2*0,75		1,50000				
		Janáčkova 19 - původní a nová okna z ulice : 2*0,3*2+2*1,6*8		26,80000				
		Janáčkova 21 - původní a nová okna z ulice : 2*0,3*2+2*1,5*8		25,20000				
		Janáčkova 15 - původní a nová okna ze dvoru : 2*0,5*4+1,65*2*19+2*0,75		68,20000				
		Janáčkova 17 - původní a nová okna ze dvoru : 2*0,5*4+1,65*2*19+2*0,75		68,20000				
		Janáčkova 19 - původní okna ze dvoru : 0,45*2*3+2*1,6*6+0,5*2*2		23,90000				
		Janáčkova 21 - původní okna ze dvoru : 0,45*2*3+2*1,5*6+(0,5*2+0,5*2)*2		24,70000				
		Janáčkova 15 - původní okna na bočním štítu : 2*0,85*8		13,60000				

Položkový soupis prací a dodávek		
S:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
O:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
R:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Janáčkova 15-17 - původní okna ve světlíku : 2*1+2*0,85*23		41,10000				
		Janáčkova 19-21 - původní okna ve světlíku : 0,45*2*3+0,9*2+1,2*2*2+0,6*2*7		17,70000				
		2*1,45*24+0,6*2*24+1,2*2*12+0,5*2*2		129,20000				
		Janáčkova 15-17 - nové a původní vchodové dveře : 2*2,45+2*2,35+2*1,45+2*2*2,35		21,90000				
		Janáčkova 19-21 - původní vchodové dveře : 2*(2*2,1+2*2,3)		17,60000				
		Janáčkova 19-21 - nové vchodové dveře do světlíků : 3*2*2,05		12,30000				
		rohové listy na ostění oken a vchodových dveří :						
		Janáčkova 15-17 - světlíky - rohy na fasádě : (0,45+13,92)*2		28,74000				
		Janáčkova 19-21 - světlíky - rohy na fasádě : (0,9+13,7)*8*2		233,60000				
		Janáčkova 15-17 - ulice - rohy na fasádě : 13,52+1,53+4*0,15		15,65000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - rohy na fasádě : 14+2*(3,35+3,55+1,2)+2*(2,1+0,9)*2		42,20000				
		Janáčkova 15 - pohled boční - rohy stěn lodžii 1.NP-4.NP : 2,3*2+3,2*2*3		23,80000				
		Janáčkova 15-17 - dvůr - rohy na fasádě : 13,25+1,7		14,95000				
		Janáčkova 19-21 - dvůr - rohy na fasádě : 13,15+1,03		14,18000				
53	283502221R	lišta rohová, se síťovinou, materiál plast, š = 100,0 mm; h = 100,0 mm	m	1 089,77000			SPCM	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - nové podhledy a čela střešní římsy : 0,3*3+36,05*2+16,85		89,85000				
		rohové listy pro rohy střešní římsy :						
		Janáčkova 15 - původní a nová okna z ulice : 2*0,5*4+1,65*2*16+2*1,65*3		66,70000				
		2*0,75		1,50000				
		Janáčkova 17 - původní a nová okna z ulice : 2*0,5*4+1,65*2*16+2*1,65*3		66,70000				
		2*0,75		1,50000				
		Janáčkova 19 - původní a nová okna z ulice : 2*0,3*2+2*1,6*8		26,80000				
		Janáčkova 21 - původní a nová okna z ulice : 2*0,3*2+2*1,5*8		25,20000				
		Janáčkova 15 - původní a nová okna ze dvoru : 2*0,5*4+1,65*2*19+2*0,75		68,20000				
		Janáčkova 17 - původní a nová okna ze dvoru : 2*0,5*4+1,65*2*19+2*0,75		68,20000				
		Janáčkova 19 - původní okna ze dvoru : 0,45*2*3+2*1,5*6+0,5*2*2		23,90000				
		Janáčkova 21 - původní okna ze dvoru : 0,45*2*3+2*1,5*6+(0,5*2+0,5*2)*2		24,70000				
		Janáčkova 15 - původní okna na bočním štítu : 2*0,85*8		13,60000				
		Janáčkova 15-17 - původní okna ve světlíku : 2*1+2*0,85*23		41,10000				
		Janáčkova 19-21 - původní okna ve světlíku : 0,45*2*3+0,9*2+1,2*2*2+0,6*2*7		17,70000				
		2*1,45*24+0,6*2*24+1,2*2*12+0,5*2*2		129,20000				
		Janáčkova 15-17 - nové a původní vchodové dveře : 2*2,45+2*2,35+2*1,45+2*2*2,35		21,90000				
		Janáčkova 19-21 - původní vchodové dveře : 2*(2*2,1+2*2,3)		17,60000				
		Janáčkova 19-21 - nové vchodové dveře do světlíků : 3*2*2,05		12,30000				
		rohové listy na ostění oken a vchodových dveří :						
		Janáčkova 15-17 - světlíky - rohy na fasádě : (0,45+13,92)*2		28,74000				
		Janáčkova 19-21 - světlíky - rohy na fasádě : (0,9+13,7)*8*2		233,60000				
		Janáčkova 15-17 - ulice - rohy na fasádě : 13,52+1,53+4*0,15		15,65000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - rohy na fasádě : 14+2*(3,35+3,55+1,2)+2*(2,1+0,9)*2		42,20000				
		Janáčkova 15 - pohled boční - rohy stěn lodžii 1.NP-4.NP : 2,3*2+3,2*2*3		23,80000				
		Janáčkova 15-17 - dvůr - rohy na fasádě : 13,25+1,7		14,95000				
		Janáčkova 19-21 - dvůr - rohy na fasádě : 13,15+1,03		14,18000				
54	622904112R00	Očistění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	2 377,18600			801-1	RTS 24/ I
		Janáčkova 19-21 - světlíky - sokly zděných komínů : 0,9*2*(1,35+2*0,25+1,05+2*0,25)		6,12000				
		Janáčkova 19-21 - světlíky - fasády soklů stěn : 2*(4,175*2+8,65-1,05-1,35)*0,9		26,28000				
		(4*3,05-3*0,9)*0,9		8,55000				
		Janáčkova 19-21 - světlíky - fasády za nerez komíny : 0,4*4*13,7		21,92000				

Položkový soupis prací a dodávek		
S:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
O:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
R:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Janáčkova 19-21 - světlíky - fasády zděných komínů : 13,7*2*(1,35+2*0,15+1,05+2*0,15)		82,20000				
		Janáčkova 19-21 - světlíky - fasády stěn se schodištěm : 3,05*13,7*4-0,9*1,15*3-1,2*1,2*14		143,87500				
		Janáčkova 19-21 - světlíky - fasády stěn od soklu po římsy : 2*(4,175*2+6,65-2*0,4-1,05-1,35)*13,7		376,12000				
		odpočet plochy oken v 1.NP : -(0,45*0,45*3+0,9*0,6*0,6*7)		-3,93750				
		odpočet plochy oken v 2.NP-4.NP a půda : -(0,9*1,45*24+0,6*0,6*24+0,5*0,5*2)		-40,46000				
		Janáčkova 15-17 - původní okna ve světlíku : 0,15*(0,6+2*1+(0,45+2*0,85)*23)		7,80750				
		Janáčkova 19-21 - původní okna ve světlíku : 0,3*(0,45*3*3+0,9*3+1,2*3*2+0,6*3*7)		7,96500				
		0,3*((0,9+2*1,45)*24+0,6*3*24+1,2*3*12+0,5*3*2)		54,18000				
		Janáčkova 19-21 - nové vchodové dveře do světlíků : 0,15*3*(0,9+2*2,05)		2,25000				
		Janáčkova 15-17 - původní podhledy a čela střešní římsy : (0,5+0,3)*(36,05*2+16,85)		71,16000				
		Janáčkova 15-17 - ulice - fasády stěn 1.NP až římsa : 35,9*13,52-2*3*1,52-1,65*1,65*32-1,45*1,65*6		374,77300				
		-1,45*0,75*2		-2,17500				
		Janáčkova 15-17 - ulice - soklová část fasády : 0,7*(7,8+14,7+7,35)*1*0,5*8		16,89500				
		Janáčkova 15-17 - ulice - soklová část fasády : 7,8*0,5+14,7*0,5+7,35*0,35		13,82250				
		Janáčkova 15-17 - ulice - stěny vedle vchodových dveří : 1,5*(2,45+2,35)		7,20000				
		Janáčkova 15-17 - ulice - původní okna 1.NP až 4.NP : 0,3*1,65*3*32+0,3*(1,45+2*1,65)*6		56,07000				
		0,3*(1,45+2*0,75)*2		1,77000				
		Janáčkova 15-17 - ulice - nové okna v 1.PP : 0,3*(1+2*0,5)*8		4,80000				
		Janáčkova 15-17 - ulice - nové vchodové dveře : 0,3*2*(2,45+2,35)		2,88000				
		Janáčkova 15-17 - původ. podhledy a čela římsy nad vchody : 0,15*(3,1+2*0,55)*2*3,1*0,9*2		6,84000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - podhledy u vstupů do 1.NP : 1,45*2,7*2		7,83000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - fasády stěn 1.NP až římsa : 23,3*13,4-2,1*1,6*8-2,1*1,5*8-2,62*1,17*2		254,00920				
		Janáčkova 19-21 - ulice - stěny u vstupů do 1.NP : 1,45*0,35*2		1,01500				
		Janáčkova 19-21 - ulice - soklová část fasády : (11,65-1,17)*0,48*(11,65-1,17)*0,38-2*1*0,15		8,71280				
		Janáčkova 19-21 - ulice - stěny u vstupů do 1.NP : 2*(1,9*2,6+0,35*0,6)*2		20,60000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - stěny u vstupů do 1.NP : 0,9*2,1*2*2		7,56000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - sokl u vstupů do 1.NP : 1,5*0,6*2*2		3,60000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - soklová část fasády : (11,65-1,17)*0,45-2*1*0,3+(11,65-1,17)*0,35-2*1*0,15		7,48400				
		Janáčkova 19-21 - ulice - původní okna 1.NP až 4.NP : 0,3*(2,1+2*1,6+2,1+2*1,5)*8		24,96000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - vchodové dveře 1.NP : 0,3*1,45*2		0,87000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - nové okna v 1.PP : 0,3*4*(1+2*0,3)		1,92000				
		Janáčkova 15-17 - dvůr - fasády stěn 1.NP až římsa : 35,9*13,52-1,65*1,65*38-1,5*0,75*2-1,5*1,42*2		375,40300				
		Janáčkova 19-21 - dvůr - fasády stěn 1.NP až římsa : (23,8+4)*11,9-2,1*1,6*6-2,1*1,5*6-1,35*0,2*2		291,22000				
		-2*(0,5*0,5+1*0,5+1,2*0,5)		-2,70000				
		Janáčkova 15-17 - dvůr - soklová část fasády : 8,1*0,6+3,4*0,7-1*0,1*3+5,2*0,5		9,54000				
		8,1*0,6+8,1*0,5-1*0,1*4		8,51000				
		Janáčkova 19-21 - dvůr - soklová část fasády : 5,15*(0,5+0,55+0,65)+(5,59+4)*0,55		14,02950				
		Janáčkova 15-17 - dvůr - soklová část fasády : 8,1*0,6+3,4*0,6-1*0,4*3-1*0,5+5,2*0,9		9,88000				
		8,1*0,6*2-1*0,4*4		8,12000				

Položkový soupis prací a dodávek		
S:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
O:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
R:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Janáčkova 19-21 - dvůr - soklová část fasády : 5,15*1,8*3+(5,59+4)*1,8-6*0,45*0,45		43,85700				
		Janáčkova 19 - původní okna ze dvoru : 0,3*0,45*3*3+0,3*(2,1+2*1,6)*6+0,5*3*2		11,65500				
		Janáčkova 21 - původní okna ze dvoru : 0,3*(2,1+2*1,5)*6+(0,5*2+1+0,5*2+1,2)*2		11,70000				
		0,3*0,45*3*3		1,21500				
		Janáčkova 15-17 - dvůr - původní vchodové dveře : 0,3*2*(1,5+2*2,35)		3,72000				
		Janáčkova 19-21 - dvůr - původní vchodové dveře : 0,3*2*(1,35+2*2,3)		3,57000				
55	622R1	Příplatek za vícebarevné provedení	m2	2 595,11000				Vlastní
		zateplení fenol 40 mm : 7,56		7,56000				
		zateplení XPS 60 mm : 6,12		6,12000				
		zateplení XPS 80 mm : 34,83		34,83000				
		zateplení XPS 140 mm : 66,66		66,66000				
		zateplení XPS 200 mm : 12,97		12,97000				
		zateplení MV 140 mm : 275,52		275,52000				
		zateplení MV 200 mm : 2185,94		2 185,94000				
		zateplení MV 300 mm : 5,51		5,51000				
		provedení barevného lešení zateplených fasád :						
Díl: 64 Výplně otvorů								
56	648991113RT4	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 350 mm	m	23,80000			801-1	RTS 24/ I
		a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna						
		Janáčkova 15-17 - nové okna PL1 : 16*1		16,00000				
		Janáčkova 15-17 - nové okna PL3 : 4*0,95		3,80000				
		Janáčkova 19-21 - nové okna PL2 : 4*1		4,00000				
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy								
57	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	3 252,92500			800-3	RTS 24/ I
		včetně kotvení						
		Včetně kotvení lešení.						
		Janáčkova 15-17 - světlíky - fasádní lešení : (3,9*2+2,1*2+2,35*3)*21,7		413,38500				
		Janáčkova 19-21 - světlíky - fasádní lešení : (8,4*4*2+2,65*2)*2*14,6		633,64000				
		Janáčkova 15-17 - ulice - fasádní lešení : (35,7+1)*16		587,20000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - fasádní lešení : 23,3*15		349,50000				
		Janáčkova 15 - pohled boční - fasádní lešení : 16*16		256,00000				
		Janáčkova 15-17 - dvůr - fasádní lešení : (35,7+1)*16		587,20000				
		Janáčkova 19-21 - dvůr - fasádní lešení : (23,6+1+3,8)*15		426,00000				
58	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započaty měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	13 011,70000			800-3	RTS 24/ I
		včetně kotvení						
		Janáčkova 15-17 - světlíky - fasádní lešení : (3,9*2+2,1*2+2,35*3)*21,7*4		1 653,54000				
		Janáčkova 19-21 - světlíky - fasádní lešení : (8,4*4*2+2,65*2)*2*14,6*4		2 534,56000				
		Janáčkova 15-17 - ulice - fasádní lešení : (35,7+1)*16*4		2 348,80000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - fasádní lešení : 23,3*15*4		1 398,00000				
		Janáčkova 15 - pohled boční - fasádní lešení : 16*16*4		1 024,00000				
		Janáčkova 15-17 - dvůr - fasádní lešení : (35,7+1)*16*4		2 348,80000				
		Janáčkova 19-21 - dvůr - fasádní lešení : (23,6+1+3,8)*15*4		1 704,00000				
59	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 205,90000			800-3	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - ulice - fasádní lešení : (35,7+1)*16		587,20000				

Položkový soupis prací a dodávek		
S:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
O:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
R:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Janáčkova 19-21 - ulice - fasádní lešení : 23,3*15		349,50000				
		Janáčkova 15 - pohled boční - fasádní lešení : 16*16		256,00000				
		Janáčkova 15-17 - dvůr - fasádní lešení : (35,7+1)*16		587,20000				
		Janáčkova 19-21 - dvůr - fasádní lešení : (23,6+1+3,8)*15		426,00000				
60	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	8 823,60000			800-3	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - ulice - fasádní lešení : (35,7+1)*16*4		2 348,80000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - fasádní lešení : 23,3*15*4		1 398,00000				
		Janáčkova 15 - pohled boční - fasádní lešení : 16*16*4		1 024,00000				
		Janáčkova 15-17 - dvůr - fasádní lešení : (35,7+1)*16*4		2 348,80000				
		Janáčkova 19-21 - dvůr - fasádní lešení : (23,6+1+3,8)*15*4		1 704,00000				
61	944945013R00	Montáž zachytňné stříšky šířky přes 2 m	m	24,00000			800-3	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - ulice - fasádní lešení : 3*2		6,00000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - fasádní lešení : 3*2		6,00000				
		Janáčkova 15-17 - dvůr - fasádní lešení : 3*2		6,00000				
		Janáčkova 19-21 - dvůr - fasádní lešení : 3*2		6,00000				
62	944945193R00	Montáž zachytňné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití zachytňné stříšky šířky přes 2 m	m	96,00000			800-3	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - ulice - fasádní lešení : 3*2*4		24,00000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - fasádní lešení : 3*2*4		24,00000				
		Janáčkova 15-17 - dvůr - fasádní lešení : 3*2*4		24,00000				
		Janáčkova 19-21 - dvůr - fasádní lešení : 3*2*4		24,00000				
63	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami stříšky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	3 252,92500			800-3	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - světlíky - fasádní lešení : (3,9*2+2,1*2+2,35*3)*21,7		413,38500				
		Janáčkova 19-21 - světlíky - fasádní lešení : (8,4+4*2+2,65*2)*2*14,6		633,64000				
		Janáčkova 15-17 - ulice - fasádní lešení : (35,7+1)*16		587,20000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - fasádní lešení : 23,3*15		349,50000				
		Janáčkova 15 - pohled boční - fasádní lešení : 16*16		256,00000				
		Janáčkova 15-17 - dvůr - fasádní lešení : (35,7+1)*16		587,20000				
		Janáčkova 19-21 - dvůr - fasádní lešení : (23,6+1+3,8)*15		426,00000				
64	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 205,90000			800-3	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - ulice - fasádní lešení : (35,7+1)*16		587,20000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - fasádní lešení : 23,3*15		349,50000				
		Janáčkova 15 - pohled boční - fasádní lešení : 16*16		256,00000				
		Janáčkova 15-17 - dvůr - fasádní lešení : (35,7+1)*16		587,20000				
		Janáčkova 19-21 - dvůr - fasádní lešení : (23,6+1+3,8)*15		426,00000				
65	944945813R00	Demontáž zachytňné stříšky šířky přes 2 m	m	24,00000			800-3	RTS 24/ I
		zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,						
		Janáčkova 15-17 - ulice - fasádní lešení : 3*2		6,00000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - fasádní lešení : 3*2		6,00000				
		Janáčkova 15-17 - dvůr - fasádní lešení : 3*2		6,00000				
		Janáčkova 19-21 - dvůr - fasádní lešení : 3*2		6,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
66	952902110R00	Čistění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	635,67250			801-4	RTS 24/ I
		zametání a vyklizení půdy Janáčkova 15 : 17,4*14,95-7,7*3,6-0,45*(4*1,35+1,05)-2,3*3,05		222,49250				
		zametání a vyklizení půdy Janáčkova 17 : 17,55*14,95-7,7*3,6-0,45*(4*1,35+1,05)-2,3*3,05*2		217,72000				

Položkový soupis prací a dodávek		
S:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
O:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
R:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zametení a vyklizení půdy Janáčkova 19 : 10,7*5,8+11,65*5,8		129,63000				
		zametení a vyklizení půdy Janáčkova 21 : 11,35*5,8		65,83000				
67	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	384,27500			801-1	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - úklid - společné prostory 1.PP-4.NP : (2,7*6,65+2,7*8,85+1,5*6,95+2,7*8,85*3)*2		247,92000				
		Janáčkova 19-21 - úklid - společné prostory 1.PP-4.NP : (1,45*4,1+2,4*5,2+1,45*7,25+2,4*5,45*3)*2		136,35500				
68	952902121R00	Čištění budov odstranění holubiho trusu z podlah tl. do 5 cm	m2	67,55750			801-4	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - světlíky - venkovní podlahy : (4,15+1,95)*2,65		16,16500				
		Janáčkova 19-21 - světlíky - venkovní podlahy : (4,05+8,65+4,15)*3,05		51,39250				
69	953941711R00	Osazení drobných kovových výrobků objemek nebo držáků ve zdivu cihelném bez jejich dodání, ale s vysekáním kepes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 m a pro zatížení 1,5 kPa.	kus	32,00000			801-4	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - nové poštovní schránky v 1.NP : 2*16		32,00000				
70	55348112R	schránka listovní ocel pozink., stojatá, S = 370 mm; h = 330,0 mm; hl 100 mm; vhoz vpředu, výzor vpředu	kus	32,00000			SPCM	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - nové poštovní schránky v 1.NP : 2*16		32,00000				
71	202 R00	Zednická výpomocí HSV	%	120 000,00000				RTS 24/ I
72	909 R00	Hzs-nezmenitelné stavební práce	h	300,00000				RTS 24/ I
		ostatní nespecifikované práce : 300		300,00000				
73	959791114R00	Odvětrávací trouby ukládané na sraz vodorovně PVC vnitřní průměr 80 až 140 mm na maltové terče na rovných střechách do izolačních násypů apod., se zakrytím volných konců sítkami (do malty),	m	7,00000			801-1	RTS 24/ I
		Janáčkova 19 - větrání koupelen 1.NP-4.NP : 0,25*(2*4*3)		3,50000				
		Janáčkova 21 - větrání koupelen 1.NP-4.NP : 0,25*(2*4*3)		3,50000				
74	931211113RT1	Izolace tepelná styku příčky a nosné stěny šířky 100 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	9,10125			801-1	RTS 24/ I
		staveb s vnitřním zateplovacím systémem						
		Janáčkova 15-21 - výplně vodorovných drážek ve fasádě : 0,075*(59-2*1,6-2*1,45-2*0,5+59,3-2*1,35-2*1,5+15,85)		9,10125				
75	931211115RT4	Izolace tepelná styku příčky a nosné stěny šířky 150 mm, tloušťka izolace 140 mm	m2	32,64000			801-1	RTS 24/ I
		staveb s vnitřním zateplovacím systémem						
		Janáčkova 15-21 - výplně svislých drážek ve fasádě : 0,15*(15*2+14)*0,3*2*(14,8+14,4+14,2)		32,64000				
76	95R1	Cedule na fasádě (lakovaný plech nebo plast), dodávka a montáž, číslo popisné, číslo orientační, označení vchodu, označení ulice	ks	13,00000				Vlastní
		Janáčkova 15-17 - nové cedule na fasádě : 8		8,00000				
		Janáčkova 19-21 - nové cedule na fasádě : 5		5,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
77	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,54750			801-3	RTS 24/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do kPa (150 kg/m2)						
		Janáčkova 15-17 - původní parapety oken v 1.PP : 0,375*0,95*0,6*2		0,42750				
		Janáčkova 19-21 - původní parapety oken v 1.PP : 0,6*1*0,05*4		0,12000				
78	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	31,00000			801-3	RTS 24/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		Janáčkova 15-17 - původní koupelnové okna v 1.NP : 3*2+1		7,00000				
		Janáčkova 15-17 - původní koupelnové okna v 2.NP-4.NP : 3*8		24,00000				
79	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	3,00000			801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek		
S:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
O:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
R:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Janáčkova 19-21 - původní vchod dveře do světlíků v 1.NP : 3		3,00000				
80	968071112R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	32,00000			801-3	RTS 24/ I
		s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Janáčkova 15-17 - původní okna v 1.PP : 8*2+6*2		28,00000				
		Janáčkova 19-21 - původní okna v 1.PP : 4		4,00000				
81	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	4,00000			801-3	RTS 24/ I
		s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Janáčkova 15-17 - původní vchodové dveře v 1.NP : 2'2		4,00000				
82	968083001R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2	m2	8,56375			801-3	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - původní koupelnové okna v 1.NP : (3*2+1*0,325*0,85		1,93375				
		Janáčkova 15-17 - původní koupelnové okna v 2.NP-4.NP : 8*3*0,325*0,85		6,63000				
83	968072244R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	9,00000			801-3	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - původní okna v 1.PP : 8*2*1*0,5		8,00000				
		Janáčkova 19-21 - původní okna v 1.PP : 4*1*0,25		1,00000				
84	968072245R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	8,26500			801-3	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - původní okna v 1.PP : 6*0,95*1,45		8,26500				
85	968072246R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	7,68000			801-3	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - původní vchodové dveře v 1.NP : 1,6*(2,45+2,35)		7,68000				
86	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	5,40000			801-3	RTS 24/ I
		Janáčkova 19-21 - původní vchod dveře do světlíků v 1.NP : 3*0,9*2		5,40000				
87	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v ohebném zdivu příplatek za jádrové vrtání, do D 160 mm	m	37,20000			801-3	RTS 24/ I
		Janáčkova 15 - příprava pro nucené větrání : 0,6*4+0,45*4*4		9,60000				
		Janáčkova 17 - příprava pro nucené větrání : 0,6*4+0,45*4*4		9,60000				
		Janáčkova 19 - příprava pro nucené větrání : 0,6*6+0,45*4*3		9,00000				
		Janáčkova 21 - příprava pro nucené větrání : 0,6*6+0,45*4*3		9,00000				
88	970033160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v ohebném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 160 mm	m	37,20000			801-3	RTS 24/ I
		Janáčkova 15 - příprava pro nucené větrání : 0,6*4+0,45*4*4		9,60000				
		Janáčkova 17 - příprava pro nucené větrání : 0,6*4+0,45*4*4		9,60000				
		Janáčkova 19 - příprava pro nucené větrání : 0,6*6+0,45*4*3		9,00000				
		Janáčkova 21 - příprava pro nucené větrání : 0,6*6+0,45*4*3		9,00000				
89	970034160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v ohebném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovné ve stěně, do D 160 mm	m	37,20000			801-3	RTS 24/ I
		Janáčkova 15 - příprava pro nucené větrání : 0,6*4+0,45*4*4		9,60000				
		Janáčkova 17 - příprava pro nucené větrání : 0,6*4+0,45*4*4		9,60000				
		Janáčkova 19 - příprava pro nucené větrání : 0,6*6+0,45*4*3		9,00000				
		Janáčkova 21 - příprava pro nucené větrání : 0,6*6+0,45*4*3		9,00000				
90	970037160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v ohebném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 160 mm	m	37,20000			801-3	RTS 24/ I
		Janáčkova 15 - příprava pro nucené větrání : 0,6*4+0,45*4*4		9,60000				

Položkový soupis prací a dodávek		
S:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
O:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
R:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Janáčkova 17 - příprava pro nucené větrání : 0,6*4+0,45*4*4		9,00000				
		Janáčkova 19 - příprava pro nucené větrání : 0,6*6+0,45*4*3		9,00000				
		Janáčkova 21 - příprava pro nucené větrání : 0,6*6+0,45*4*3		9,00000				
91	976082131R00	Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. objímek, držáků, věšáků, začlonových konzol, lustrových skob apod. ze zdiva cihelného	kus	116,00000			801-3	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - původní okna v 1.PP - mříže : 8*2		16,00000				
		Janáčkova 15-17 - původní cedule na fasádě : 8		8,00000				
		Janáčkova 19-21 - původní fasádní větrací mřížky v 1.NP : (2+1)*4		12,00000				
		Janáčkova 19-21 - pův. fasádní větrací mřížky v 2.NP-4.NP : (2+1)*8*3		72,00000				
		Janáčkova 19-21 - původní cedule na fasádě : 5		5,00000				
		Janáčkova 19-21 - původní madlo nad schody do domu : 2		2,00000				
		Janáčkova 15 - původní přípojková skříní ve dvoru : 1		1,00000				
92	978015241R00	Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabaním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	m2	2 377,18600			801-3	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - původní podhledy a čela střešní římsy : (0,5+0,3)*(36,05*2+16,85)		71,16000				
		Janáčkova 19-21 - světlíky - sokly zděných komínů : 0,9*2*(1,35+2*0,25+1,05+2*0,25)		6,12000				
		Janáčkova 19-21 - světlíky - fasády soklů stěn : 2*(4,175*2+8,65-1,05-1,35)*0,9		26,28000				
		(4*3,05-3*0,9)*0,9		8,55000				
		Janáčkova 19-21 - světlíky - fasády za nerez komíny : 0,4*4*13,7		21,92000				
		Janáčkova 19-21 - světlíky - fasády zděných komínů : 13,7*2*(1,35+2*0,15+1,05+2*0,15)		82,20000				
		Janáčkova 19-21 - světlíky - fasády stěn se schodištěm : 3,05*13,7*4-0,9*1,15*3-1,2*1,2*14		143,87500				
		Janáčkova 19-21 - světlíky - fasády stěn od soklu po římsy : 2*(4,175*2+8,65-2*0,4-1,05-1,35)*13,7		378,12000				
		odpočet plochy oken v 1.NP : -(0,45*0,45*3+0,9*0,9+0,6*0,6*7)		-3,93750				
		odpočet plochy oken v 2.NP-4.NP a půda : -(0,9*1,45*24+0,6*0,6*24+0,5*0,5*2)		-40,46000				
		Janáčkova 15-17 - původní okna ve světlíku : 0,15*(0,6+2*1+(0,45+2*0,85)*23)		7,80750				
		Janáčkova 19-21 - původní okna ve světlíku : 0,3*(0,45*3*3+0,9*3+1,2*3*2+0,6*3*7)		7,96500				
		0,3*((0,0+2*1,45)*24+0,6*3*24+1,2*3*12+0,6*3*2)		64,18000				
		Janáčkova 19-21 - nové vchodové dveře do světlíků : 0,15*3*(0,9+2*2,05)		2,25000				
		Janáčkova 15-17 - původ. podhledy a čela římsy nad vchody : 0,15*(3,1+2*0,55)*2+3,1*0,9*2		6,84000				
		Janáčkova 15-17 - ulice - fasády stěn 1.NP až římsa : 35,9*13,52-2*3*1,52-1,65*1,65*32-1,45*1,65*6		374,77300				
		-1,45*0,75*2		-2,17500				
		Janáčkova 15-17 - ulice - soklová část fasády : 0,7*(7,8+14,7+7,35)-1*0,5*8		16,89500				
		Janáčkova 15-17 - ulice - soklová část fasády : 7,8*0,5+14,7*0,5+7,35*0,35		13,82250				
		Janáčkova 15-17 - ulice - stěny vedle vchodových dveří : 1,5*(2,45+2,35)		7,20000				
		Janáčkova 15-17 - ulice - původní okna 1.NP až 4.NP : 0,3*1,65*3*32+0,3*(1,45+2*1,65)*6		56,07000				
		0,3*(1,45+2*0,75)*2		1,77000				
		Janáčkova 15-17 - ulice - nové okna v 1.PP : 0,3*(1+2*0,5)*8		4,80000				
		Janáčkova 15-17 - ulice - nové vchodové dveře : 0,3*2*(2,45+2,35)		2,88000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - podhledy u vstupů do 1.NP : 1,45*2,7*2		7,83000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - fasády stěn 1.NP až římsa : 23,3*13,4-2,1*1,6*8-2,1*1,5*8-2,62*1,17*2		254,00920				
		Janáčkova 19-21 - ulice - stěny u vstupů do 1.NP : 1,45*0,35*2		1,01500				
		Janáčkova 19-21 - ulice - soklová část fasády : (11,65-1,17)*0,48+(11,65-1,17)*0,38-2*1*0,15		8,71280				

Položkový soupis prací a dodávek		
S:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
O:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
R:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Janáčkova 19-21 - ulice - stěny u vstupů do 1.NP : 2*(1,9*2,6+0,35*0,6)*2		20,60000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - stěny u vstupů do 1.NP : 0,9*2,1*2*2		7,56000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - sokl u vstupů do 1.NP : 1,5*0,6*2*2		3,60000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - soklová část fasády : (11,65-1,17)*0,45-2*1*0,3+(11,65-1,17)*0,35-2*1*0,15		7,48400				
		Janáčkova 19-21 - ulice - původní okna 1.NP až 4.NP : 0,3*(2,1+2*1,6+2,1+2*1,5)*8		24,96000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - vchodové dveře 1.NP : 0,3*1,45*2		0,87000				
		Janáčkova 19-21 - ulice - nové okna v 1.PP : 0,3*4*(1+2*0,3)		1,92000				
		Janáčkova 15-17 - dvůr - fasády stěn 1.NP až římsa : 35,9*13,52-1,65*1,65*38-1,5*0,75*2-1,5*1,42*2		375,40300				
		Janáčkova 19-21 - dvůr - fasády stěn 1.NP až římsa : (23,8+4)*11,9-2,1*1,6*6-2,1*1,5*6-1,35*0,2*2		291,22000				
		-2*(0,5*0,5+1*0,5+1,2*0,5)		-2,70000				
		Janáčkova 15-17 - dvůr - soklová část fasády : 8,1*0,6+3,4*0,7-1*0,1*3+5,2*0,5		9,54000				
		8,1*0,6+8,1*0,5-1*0,1*4		8,51000				
		Janáčkova 19-21 - dvůr - soklová část fasády : 5,15*(0,5+0,55+0,65)+(5,59+4)*0,55		14,02950				
		Janáčkova 15-17 - dvůr - soklová část fasády : 8,1*0,6+3,4*0,6-1*0,4*3-1*0,5+5,2*0,9		9,88000				
		8,1*0,6*2-1*0,4*4		8,12000				
		Janáčkova 19-21 - dvůr - soklová část fasády : 5,15*1,8*3+(5,59+4)*1,8-6*0,45*0,45		43,85700				
		Janáčkova 19 - původní okna ze dvoru : 0,3*0,45*3*3+0,3*(2,1+2*1,6)*6+0,5*3*2		11,65500				
		Janáčkova 21 - původní okna ze dvoru : 0,3*(2,1+2*1,5)*6+(0,5*2+1+0,5*2+1,2)*2		11,70000				
		0,3*0,45*3*3		1,21500				
		Janáčkova 15-17 - dvůr - původní vchodové dveře : 0,3*2*(1,5+2*2,35)		3,72000				
		Janáčkova 19-21 - dvůr - původní vchodové dveře : 0,3*2*(1,35+2*2,3)		3,57000				
93	978015291R00	Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdíva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	777,29200			801-3	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - světlíky - fasády stěn 1.PP až stíty : 21,7*2,75*3+20,8*(4,3*2+2,3*2)		453,58500				
		odpočet plochy oken v 1.PP-4.NP : -(0,95*1,45*6+0,6*1+0,45*0,85*23+0,325*0,85*23)		-24,01625				
		ostění oken 1.PP-4.NP : 0,15*(0,95+2*1,45)*6+0,6+2*1)		3,85500				
		0,15*2*3*(0,45+2*0,85+0,325+2*0,85)		14,40375				
		Janáčkova 17-19 - dělicí stěna mezi světlíky 17-19 : 2,75*3,75+3,05*2,25		17,17500				
		Janáčkova 15 - pohled boční - fasáda 1.NP až římsa : 16,25*13,52-2,35*(2,3+3,2*2+2,6)-3*0,15*4,29		191,21450				
		fasády stěn lodžie 1.NP-4.NP : 3,2*2*(2,5+1,35)*4-8*0,45*0,85-6*1,05*2,1		82,27000				
		Janáčkova 15 - pohled boční - soklová část fasády : 16,13*(0,9+0,6)		24,19500				
		Janáčkova 15 - pohled boční - okna a dveře 1.NP až 4.NP : 0,3*6*(0,45+2*0,85)+0,3*6*(1,05+2*2,1)		14,61000				
94	978041103R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 30 mm, s omítkou	m2	21,69000			801-3	RTS 24/ I
		Janáčkova 15 - pův. zateplení oken a dveří lodžie 2.NP-4.NP : 3*(0,45*(1,05+2*2,1)*2+0,3*(0,325+0,45+0,85*4)*2)		21,68000				
95	978041110R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 100 mm, s omítkou	m2	50,97750			801-3	RTS 24/ I
		Janáčkova 15 - pův. zateplení stěn lodžie z NP-4.NP : 3,2*2*(2,3+1,25)*3		66,16000				
		odpočet plochy oken a dveří : -3*(1,05*2,1*2+2*(0,325*0,85+0,45*0,85))		-17,18250				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
96	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu objektů pro opravy a udržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	235,99718			801-4	RTS 24/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 713		Izolace tepelné						

Položkový soupis prací a dodávek		
S:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
O:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
R:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
97	71311111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volné, dvouvrstvá	m2	635,67250			800-713	RTS 24/ I
		zateplení podlahy půdy Janáčkova 15 : 17,4*14,95-7,7*3,6-0,45*(4*1,35+1,05)-2,3*3,05		222,49250				
		zateplení podlahy půdy Janáčkova 17 : 17,55*14,95-7,7*3,6-0,45*(4*1,35+1,05)-2,3*3,05*2		217,72000				
		zateplení podlahy půdy Janáčkova 19 : 10,7*5,8+11,65*5,8		129,63000				
		zateplení podlahy půdy Janáčkova 21 : 11,35*5,8		65,83000				
98	713111231R00	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana stropů shora s přelepením spojů, bez dodávky fólie	m2	635,67250			800-713	RTS 24/ I
		Položka obsahuje pouze montážní práce a spojovací prostředky.						
		zateplení podlahy půdy Janáčkova 15 : 17,4*14,95-7,7*3,6-0,45*(4*1,35+1,05)-2,3*3,05		222,49250				
		zateplení podlahy půdy Janáčkova 17 : 17,55*14,95-7,7*3,6-0,45*(4*1,35+1,05)-2,3*3,05*2		217,72000				
		zateplení podlahy půdy Janáčkova 19 : 10,7*5,8+11,65*5,8		129,63000				
		zateplení podlahy půdy Janáčkova 21 : 11,35*5,8		65,83000				
		difúzní fólie na minerální izolaci :						
99	713111231RS6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana stropů shora s přelepením spojů, včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků	m2	635,67250			800-713	RTS 24/ I
		včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.						
		zateplení podlahy půdy Janáčkova 15 : 17,4*14,95-7,7*3,6-0,45*(4*1,35+1,05)-2,3*3,05		222,49250				
		zateplení podlahy půdy Janáčkova 17 : 17,55*14,95-7,7*3,6-0,45*(4*1,35+1,05)-2,3*3,05*2		217,72000				
		zateplení podlahy půdy Janáčkova 19 : 10,7*5,8+11,65*5,8		129,63000				
		zateplení podlahy půdy Janáčkova 21 : 11,35*5,8		65,83000				
		parotěsná fólie na stropu půdy :						
100	713111262RL3	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana utěsnění prostupů pružnou páskou, s dodávkou materiálu	kus	36,00000			800-713	RTS 24/ I
		zateplení podlahy půdy Janáčkova 15 : 6*2		12,00000				
		zateplení podlahy půdy Janáčkova 17 : 6*2		12,00000				
		zateplení podlahy půdy Janáčkova 19 : 4*2		8,00000				
		zateplení podlahy půdy Janáčkova 21 : 2*2		4,00000				
		utěsnění obou fólií s prostupem kanalizace :						
101	713111271RS3	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana napojení parozábrany na související konstrukce oboustrannou páskou, s dodávkou materiálu	m	310,40000			800-713	RTS 24/ I
		zateplení podlahy půdy Janáčkova 15 : 2*(17,4+14,95)+7,7*2+4*2*(1,35+0,45)		94,50000				
		2*(1,05+0,45)+2,3*2		7,60000				
		zateplení podlahy půdy Janáčkova 17 : 2*(17,55+14,95)+7,7*2+4*2*(1,35+0,45)		94,80000				
		2*(1,05+0,45)+2,3*2*2		12,20000				
		zateplení podlahy půdy Janáčkova 19 : 2*(10,7+5,8+11,65+5,8)-0,9		67,00000				
		zateplení podlahy půdy Janáčkova 21 : 2*(11,35+5,8)		34,30000				
		utěsnění difúzní fólie ve styku se stěnami :						
102	713111275RL3	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana napojení parozábrany na související konstrukce lepicím tmelem, s dodávkou materiálu	m	310,40000			800-713	RTS 24/ I
		zateplení podlahy půdy Janáčkova 15 : 2*(17,4+14,95)+7,7*2+4*2*(1,35+0,45)		94,50000				
		2*(1,05+0,45)+2,3*2		7,60000				
		zateplení podlahy půdy Janáčkova 17 : 2*(17,55+14,95)+7,7*2+4*2*(1,35+0,45)		94,80000				
		2*(1,05+0,45)+2,3*2*2		12,20000				
		zateplení podlahy půdy Janáčkova 19 : 2*(10,7+5,8+11,65+5,8)-0,9		67,00000				
		zateplení podlahy půdy Janáčkova 21 : 2*(11,35+5,8)		34,30000				
		utěsnění parotěsné fólie ve styku se stěnami :						

Položkový soupis prací a dodávek		
S:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
O:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
R:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
103	713111125R00	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, lepením, Janáčkova 15-17 - srovnání podhledů střešní římsy : 0,5*(36,05*2+18,65)	m2	45,37500			800-713	RTS 24/ I
104	713111127RT2	Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů rovných spodem na tmei a hmoždinky, betonový strop, bez dodávky materiálu, Janáčkova 15 - dodatečné zateplení stropu 1.PP : 6,6*4,9*4+1,55*0,5*4+4,45*3,65*2 Janáčkova 17 - dodatečné zateplení stropu 1.PP : 6,6*4,9*2+6,75*4,9*2+1,55*0,5*4+4,45*3,65*2 Janáčkova 19 - dodatečné zateplení stropu 1.PP : 2*(5,2*4,65-0,45*2,3) Janáčkova 21 - dodatečné zateplení stropu 1.PP : 2*(5,2*4,65-0,45*2,3) Janáčkova 19 - dodatečné zateplení stropu 1.NP : 2*(5,2*4,7-0,45*3,2) Janáčkova 21 - dodatečné zateplení stropu 1.NP : 2*(5,2*4,7-0,45*3,2)	m2	515,94000 164,94500 166,41500 46,29000 46,29000 46,00000 46,00000			800-713	RTS 24/ I
105	713492416R00	Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky obalení jednostranně, izolační vložkou připevněnou nezávislým držákem ušlechtlé pročištěným drátem (vložka ve specifikaci) Janáčkova 15 - příprava pro nucené větrání : (0,8*4+0,7*4*4)*3,14*0,125 Janáčkova 17 - příprava pro nucené větrání : (0,8*4+0,7*4*4)*3,14*0,125 Janáčkova 19 - příprava pro nucené větrání : (0,8*4+0,85*2+0,7*4*3)*3,14*0,125 Janáčkova 21 - příprava pro nucené větrání : (0,8*4+0,85*2+0,7*4*3)*3,14*0,125	m2	21,74450 5,65200 5,65200 5,22025 5,22025			800-713	RTS 24/ I
106	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením Očištění povrchu stěny od prachu, naseřezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanášení lepicího tmelu, osazení desek Janáčkova 15-17 - dvůr - vyrovnání fasády pod oknem : 1,5*0,6*2	m2	1,80000 1,80000			800-713	RTS 24/ I
107	63151546R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska, vlákna: podélná; tloušťka d = 150,0 mm; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 30 kPa Janáčkova 15-17 - dvůr - vyrovnání fasády pod oknem : 1,5*0,6*2	m2	1,80000 1,80000			SPCM	RTS 24/ I
108	631515401R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska, vlákna: podélná; tloušťka d = 30,0 mm; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 30 kPa Janáčkova 15-17 - srovnání podhledů střešní římsy : 0,5*(36,05*2+18,65) ztrátě a prořez : 50,45,375	m2	50,00000 45,37500 4,62500			SPCM	RTS 24/ I
109	6315083958R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 200,0 mm; OH = 13 kg/m3; lambda = 0,038 W/(m.K) zateplení podlahy půdy Janáčkova 15 : 2*(17,4*14,95-7,7*3,6-0,45*(4*1,35+1,05)-2,3*3,05*2) zateplení podlahy půdy Janáčkova 17 : 2*(17,55*14,95-7,7*3,6-0,45*(4*1,35+1,05)-2,3*3,05*2) zateplení podlahy půdy Janáčkova 19 : 2*(10,7*5,8+11,65*5,8) zateplení podlahy půdy Janáčkova 21 : 2*11,35*5,8 ztrátě a prořez : 0,075*2*635,67	m2	1 366,69550 444,98500 435,44000 259,26000 131,66000 95,35050			SPCM	RTS 24/ I
110	67352181 AR	Fólie hladká hydroizolační tl = 0,22 mm; funkce: paropropustná; materiál: PE-HD zateplení podlahy půdy Janáčkova 15 : 17,4*14,95-7,7*3,6-0,45*(4*1,35+1,05)-2,3*3,05 zateplení podlahy půdy Janáčkova 17 : 17,55*14,95-7,7*3,6-0,45*(4*1,35+1,05)-2,3*3,05*2 zateplení podlahy půdy Janáčkova 19 : 10,7*5,8+11,65*5,8 zateplení podlahy půdy Janáčkova 21 : 11,35*5,8 ztrátě a prořez : 0,13*635,67 difúzní fólie na minerální izolaci :	m2	718,30960 222,49250 217,72000 129,63000 65,83000 82,63710			SPCM	RTS 24/ I
111	631515495R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska, vlákna: podélná; tloušťka d = 300,0 mm; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 30 kPa Janáčkova 15 - dodatečné zateplení stropu 1.PP : 6,6*4,9*4+1,55*0,5*4+4,45*3,65*2	m2	567,54000 164,94500			SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek		
S:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
O:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
R:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Janáčkova 17 - dodatečné zateplení stropu 1.PP : 6,6*4,9*2+6,75*4,9*2+1,56*0,5*4+4,45*3,65*2		166,41500				
		Janáčkova 19 - dodatečné zateplení stropu 1.PP : 2*(5,2*4,65-0,45*2,3)		46,29000				
		Janáčkova 21 - dodatečné zateplení stropu 1.PP : 2*(5,2*4,65-0,45*2,3)		46,29000				
		Janáčkova 19 - dodatečné zateplení stropu 1.NP : 2*(5,2*4,7-0,45*3,2)		46,00000				
		Janáčkova 21 - dodatečné zateplení stropu 1.NP : 2*(5,2*4,7-0,45*3,2)		46,00000				
		proféz a ztratiné : 0,1*516		51,60000				
112	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	31,36979			800-713	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
113	283R1	Izolace pro kruhové potrubí DN 125, černý pěnový pás s Al fólií, délka 1000 mm	ks	28,00000				Vlastní
		Janáčkova 15 - příprava pro nucené větrání : 6		6,00000				
		Janáčkova 17 - příprava pro nucené větrání : 6		6,00000				
		Janáčkova 19 - příprava pro nucené větrání : 6		6,00000				
		Janáčkova 21 - příprava pro nucené větrání : 6		6,00000				
		proféz a ztratiné : 4		4,00000				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace						
114	721242804R00	Demontáž lapačů sítěšních splavenin DN 125	kus	13,00000			800-721	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - původní svody z ulice : 2		2,00000				
		Janáčkova 19-21 - původní svody z ulice : 3		3,00000				
		Janáčkova 15-17 - původní svody ze dvoru : 2		2,00000				
		Janáčkova 19-21 - původní svody ze dvoru : 2		2,00000				
		Janáčkova 19-21 - původní svody ve světlících : 4		4,00000				
115	721242111R00	Lapač sítěšních splavenin D 110 mm, s košem pro zachyt nečistot, se suchou a nezámrí klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a vylam.těs.kroužky potrubních svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	13,00000			800-721	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - nové svody z ulice : 2		2,00000				
		Janáčkova 19-21 - nové svody z ulice : 3		3,00000				
		Janáčkova 15-17 - nové svody ze dvoru : 2		2,00000				
		Janáčkova 19-21 - nové svody ze dvoru : 2		2,00000				
		Janáčkova 19-21 - nové svody ve světlících : 4		4,00000				
116	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	t	0,98540			800-721	RTS 24/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 728		Vzduchotechnika						
117	728112112R00	Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 200 mm	m	55,40000			800-728	RTS 24/ I
		Janáčkova 15 - příprava pro nucené větrání : 0,8*4+0,7*4*4		14,40000				
		Janáčkova 17 - příprava pro nucené větrání : 0,8*4+0,7*4*4		14,40000				
		Janáčkova 19 - příprava pro nucené větrání : 0,8*4+0,85*2+0,7*4*3		13,30000				
		Janáčkova 21 - příprava pro nucené větrání : 0,8*4+0,85*2+0,7*4*3		13,30000				
118	728212612R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - regulační nebo měřicí clony	kus	76,00000			800-728	RTS 24/ I
		Janáčkova 15 - příprava pro nucené větrání : 4*4*4		20,00000				
		Janáčkova 17 - příprava pro nucené větrání : 4*4*4		20,00000				
		Janáčkova 19 - příprava pro nucené větrání : 4*2*4*3		18,00000				
		Janáčkova 21 - příprava pro nucené větrání : 4*2*4*3		18,00000				
119	728415122R00	Mřížky, regulátory montáž kruhové větrací nebo ventilační mřížky, , do průměru d 200 mm	kus	104,00000			800-728	RTS 24/ I
		Janáčkova 15 - příprava pro nucené větrání : 4*4*4		20,00000				
		Janáčkova 17 - příprava pro nucené větrání : 4*4*4		20,00000				

Položkový soupis prací a dodávek		
S:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
O:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
R:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Janáčkova 19 - příprava pro nucené větrání : 4+2+4*3		18,00000				
		Janáčkova 21 - příprava pro nucené větrání : 4+2+4*3		18,00000				
		Janáčkova 19 - větrání koupelen 1.NP-4.NP : 2+4*3		14,00000				
		Janáčkova 21 - větrání koupelen 1.NP-4.NP : 2+4*3		14,00000				
120	42981281R	trouba do potrubí vzduchotechniky, kruhová, ocelová, povrch pozink, rozměr d = 125, délka 1000 mm, rozsah teplot -40 až 70 °C	kus	76,00000			SPCM	RTS 24/ I
		Janáčkova 15 - příprava pro nucené větrání : 4+4*4		20,00000				
		Janáčkova 17 - příprava pro nucené větrání : 4+4*4		20,00000				
		Janáčkova 19 - příprava pro nucené větrání : 4+2+4*3		18,00000				
		Janáčkova 21 - příprava pro nucené větrání : 4+2+4*3		18,00000				
121	998728103R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m	t	0,24680			800-728	RTS 24/ I
		vodorovně do 50 m						
122	429R1	Záslepka kruhová těsná d 125 mm, koncový kryt s těsněním pro potrubí spiro	kus	76,00000				Vlastní
		Janáčkova 15 - příprava pro nucené větrání : 4+4*4		20,00000				
		Janáčkova 17 - příprava pro nucené větrání : 4+4*4		20,00000				
		Janáčkova 19 - příprava pro nucené větrání : 4+2+4*3		18,00000				
		Janáčkova 21 - příprava pro nucené větrání : 4+2+4*3		18,00000				
123	429R2	Mřížka větrací, min.150 x 150 mm s přírubou DN 125, lakovaný plech, pevná žaluzie, síť proti hmyzu	kus	104,00000				Vlastní
		Janáčkova 15 - příprava pro nucené větrání : 4+4*4		20,00000				
		Janáčkova 17 - příprava pro nucené větrání : 4+4*4		20,00000				
		Janáčkova 19 - příprava pro nucené větrání : 4+2+4*3		18,00000				
		Janáčkova 21 - příprava pro nucené větrání : 4+2+4*3		18,00000				
		Janáčkova 19 - větrání koupelen 1.NP-4.NP : 2+4*3		14,00000				
		Janáčkova 21 - větrání koupelen 1.NP-4.NP : 2+4*3		14,00000				
Díl: 731		Kotelny						
124	731412551R00	Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, prodlužovací kus odkouření 0,5 m, oddělený systém 80 mm	kus	14,00000			800-731	RTS 24/ I
		Janáčkova 19 - světlík - prodloužení přívodů vzduchu : 14 pro kondenzační kotle v koupelnách bytů 1.NP-4.NP :		14,00000				
125	900 RT5	HZS, Práce v taritní třídě 8 (např. tesař)	h	14,00000				RTS 24/ I
		Janáčkova 19 - světlík - prodloužení přívodů vzduchu : 14 pro kondenzační kotle v koupelnách bytů 1.NP-4.NP :		14,00000				
Díl: 762		Konstrukce tesařské						
126	762342812R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadsřešních konstrukcí rozteč lať přes 22 do 50 cm	m2	4,00000			800-762	RTS 24/ I
		demontáž a zpětná montáž střech Janáčkova 19-21 : 2*2		4,00000				
		zajištění přístupu do zvýšených půdních prostor :						
127	762342814R00	Demontáž bednění a laťování kontralati střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadsřešních konstrukcí	m2	4,00000			800-762	RTS 24/ I
		demontáž a zpětná montáž střech Janáčkova 19-21 : 2*2		4,00000				
		zajištění přístupu do zvýšených půdních prostor :						
128	762341220R00	Montáž bednění z velikostních desek na bázi dřeva včetně vyřezání otvorů, půda Janáčkova 15-17-19 - konstrukce lávky : 60,4	m2	60,40000			800-762	RTS 24/ I
		Bednění a laťování střech zalaťování otvorů laťemi 30/50 mm včetně dodávky rozteč do 40 cm, plocha otvoru přes 1 do 2 m2, včetně dodávky lať 30 x 50 mm	m2	4,00000			800-762	RTS 24/ I
		demontáž a zpětná montáž střech Janáčkova 19-21 : 2*2		4,00000				
		zajištění přístupu do zvýšených půdních prostor :						
130	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	1,32880			800-762	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek		
S:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
O:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
R:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		půda Janáčkova 15-17-19 - konstrukce lávky : 60,4*0,022		1,32880				
131	762712110RT4	Prostorově vázané konstrukce z feziva s dodávkou materiálu hraněného, z hranolů, 10/10 cm	m	283,00000			800-762	RTS 24/ I
		včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.						
		půda Janáčkova 15-17-19 - konstrukce lávky : 74*59+150		283,00000				
132	762795000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace	m3	2,83000			800-762	RTS 24/ I
		půda Janáčkova 15-17-19 - konstrukce lávky : 0,74*0,59+1,5		2,83000				
133	762911121R00	Impregnace feziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísňím a dřevokaznému hmyzu	m3	4,15880			800-762	RTS 24/ I
		půda Janáčkova 15-17-19 - konstrukce lávky : 1,3288*2,83		4,15880				
		impregnace feziva lávky :						
134	60725016R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3, tl = 22,0 mm, povrch: nebroušený, hrana: rovná	m2	69,40000			SPCM	RTS 24/ I
		půda Janáčkova 15-17-19 - konstrukce lávky : 60,4		60,40000				
		profez a ztrátě : 0,15*60,4		9,00000				
135	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	t	3,49299			800-762	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 764		Konstrukce klempířské						
136	764321860R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 1000 mm, sklonu do 30°	m	6,20000			800-764	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - původní markýzy nad vchodovými dveřmi : 3,1*2		6,20000				
137	764351836R00	Demontáž žlabů háků, , sklonu do 30°	kus	25,00000			800-764	RTS 24/ I
		Janáčkova 19-21 - původní dešťové žlaby z ulice : 25		25,00000				
138	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	23,30000			800-764	RTS 24/ I
		Janáčkova 19-21 - původní dešťové žlaby z ulice : 23,3		23,30000				
139	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	317,02500			800-764	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - původní okenní parapety 1.NP : 1,65*8*2+0,325*7+0,45*7+0,6		32,42500				
		Janáčkova 19-21 - původní okenní parapety 1.NP : 2,1*4+0,9+0,6*7+0,45*9+1,2*2		19,95000				
		Janáčkova 19-21 - původní oplechování soklů světlíků 1.NP : 2*(4,175+3,05+2*0,3+8,65+3,05+2*0,3)-2*1,05		38,15000				
		Janáčkova 15-17 - původní okenní parapety 2.NP-4.NP : 3*(1,65*18+1,45*2+0,325*8+0,45*8)		116,40000				
		Janáčkova 19-21 - původní okenní parapety 2.NP-4.NP : 3*(2,1*4*2+1,2*4+0,9*8+0,6*8)		100,80000				
		Janáčkova 15-17 - původní okenní parapety schodiště : 2*1,45		2,90000				
		Janáčkova 19-21 - původní okenní parapety půda : 4*0,5*2*(1+1,2)		6,40000				
140	764359810R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30°	kus	3,00000			800-764	RTS 24/ I
		Janáčkova 19-21 - původní žlabové kotlíky z ulice : 3		3,00000				
141	764453844R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí kolien homích dvojitých, 120 a 150 mm	kus	9,00000			800-764	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - původní kolena na svodech z ulice : 2		2,00000				
		Janáčkova 19-21 - původní kolena na svodech z ulice : 3		3,00000				
		Janáčkova 15-17 - původní kolena na svodech ze dvoru : 2		2,00000				
		Janáčkova 19-21 - původní kolena na svodech ze dvoru : 2		2,00000				
142	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	199,00000			800-764	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - původní svody z ulice : 2*15,5		31,00000				
		Janáčkova 19-21 - původní svody z ulice : 3*15		45,00000				
		Janáčkova 15-17 - původní svody ze dvoru : 2*15,5		31,00000				
		Janáčkova 19-21 - původní svody ze dvoru : 2*15		30,00000				
		Janáčkova 19-21 - původní svody ve světlících : 4*15,5		62,00000				
143	764430810R00	Demontáž oplechování zdi a nadezdívek rš do 250 mm	m	2,75000			800-764	RTS 24/ I
		Janáčkova 15 - pohled boční - oplechování zábrad. zidky : 2,75		2,75000				

Položkový soupis prací a dodávek		
S:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
O:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
R:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
144	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	23,30000			800-764	RTS 24/ I
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací						
		včetně háků, čela a spojky.						
		Janáčkova 19-21 - nové dešťové žlaby z ulice : 23,3		23,30000				
145	764812640RT2	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka + montáž lepením	m	21,75000			800-764	RTS 24/ I
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
		Janáčkova 15-17 - ukončení elics ve svítlicích v úrovni půdy : 2*(4,45+2,75)+2,3*2+2,75		21,75000				
146	764812720RT2	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 900 mm, dodávka + montáž lepením	m	6,20000			800-764	RTS 24/ I
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
		Janáčkova 15-17 - původní markýzy nad vchodovými dveřmi : 3,1*2		6,20000				
147	764815812R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním trubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 330/120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, ., dodávka a montáž	kus	3,00000			800-764	RTS 24/ I
		Janáčkova 19-21 - nové žlabové kotlíky z ulice : 3		3,00000				
148	764815861R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním trubám příplatek za přišroubování podokapního háku, ., .	kus	25,00000			800-764	RTS 24/ I
		Janáčkova 19-21 - nové dešťové žlaby z ulice : 25		25,00000				
149	764816120RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž	m	3,80000			800-764	RTS 24/ I
		včetně rohů						
		Janáčkova 15-17 - nové okna PL3 : 4*0,95		3,80000				
150	764816133RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	16,80000			800-764	RTS 24/ I
		včetně rohů						
		Janáčkova 19-21 - nové okenní parapety 1.NP-4.NP : 1,2*2+3*1,2*4		16,80000				
151	764816134RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 345 mm, dodávka a montáž	m	17,35000			800-764	RTS 24/ I
		včetně rohů						
		včetně krytek a spojovacích prostředků.						
		Janáčkova 15-17 - nové okenní parapety 1.NP : 0,45*5+0,6		2,85000				
		Janáčkova 15-17 - nové okenní parapety 2.NP-4.NP : 3*0,45*6		8,10000				
		Janáčkova 19-21 - nové okenní parapety půda : 4*0,5+2*(1+1,2)		6,40000				
152	764816150RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž	m	239,80000			800-764	RTS 24/ I
		včetně rohů						
		Janáčkova 15-17 - nové okna PL1 : 16*1		16,00000				
		Janáčkova 19-21 - nové okna PL2 : 4*1		4,00000				
		Janáčkova 15-17 - nové okenní parapety 1.NP : 1,65*8*2+0,45*2		27,30000				
		Janáčkova 19-21 - nové okenní parapety 1.NP : 0,45*6		2,70000				
		Janáčkova 15-17 - nové okenní parapety 2.NP-4.NP : 3*(1,65*18+1,45*2+0,45*2)		100,50000				
		Janáčkova 19-21 - nové okenní parapety 2.NP-4.NP : 3*(2,1*4*2+0,9*8+0,6*8)		86,40000				
		Janáčkova 15-17 - nové okenní parapety schodiště : 2*1,45		2,90000				
153	764816160RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 600 mm, dodávka a montáž	m	14,85000			800-764	RTS 24/ I
		včetně rohů						
		Janáčkova 19-21 - nové okenní parapety 1.NP : 2,1*4+0,6*7+0,9+0,45*3		14,85000				

Položkový soupis prací a dodávek		
S:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
O:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
R:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
154	764819213R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	199,00000			800-764	RTS 24/ I
		včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.						
		Janáčkova 15-17 - nové svody z ulice : 2*15,5		31,00000				
		Janáčkova 19-21 - nové svody z ulice : 3*15		45,00000				
		Janáčkova 15-17 - nové svody ze dvoru : 2*15,5		31,00000				
		Janáčkova 19-21 - nové svody ze dvoru : 2*15		30,00000				
		Janáčkova 19-21 - nové svody ve světlících : 4*15,5		62,00000				
155	764817125RT2	Oplechování zdi (atík), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka + montáž	m	2,35000			800-764	RTS 24/ I
		lepením						
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
		Janáčkova 17-19 - dělicí stěna mezi světlíky 17-19 : 2,35		2,35000				
156	764017140RT2	Oplechování zdi (atík), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka + montáž	m	2,35000			800-764	RTS 24/ I
		lepením						
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
		Janáčkova 15 - pohled boční - oplechování zábrad. zidky : 2,35		2,35000				
157	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	2,54522			800-764	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 765		Krytiny tvrdé						
158	765312813R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, na sucho, k dalšímu použití	m2	4,00000			800-765	RTS 24/ I
		demontáž a zpětná montáž střech Janáčkova 19-21 : 2*2		4,00000				
		zajištění přístupu do zvýšených půdních prostor :						
159	765799301R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž	m2	4,00000			800-765	RTS 24/ I
		demontáž a zpětná montáž střech Janáčkova 19-21 : 2*2		4,00000				
		zajištění přístupu do zvýšených půdních prostor :						
160	765319211R00	Montáž zastřešení pálenou krytinou montáž krytiny, drážkové, střech jednoduchých, na sucho, spotřeba do 12 ks/m2,	m2	4,00000			800-765	RTS 24/ I
		demontáž a zpětná montáž střech Janáčkova 19-21 : 2*2		4,00000				
		zajištění přístupu do zvýšených půdních prostor :						
161	7656010011R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné fólie podstresní difúzní montáž,	m2	4,00000			800-765	RTS 24/ I
		demontáž a zpětná montáž střech Janáčkova 19-21 : 2*2		4,00000				
		zajištění přístupu do zvýšených půdních prostor :						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské						
162	766662811R00	Demontáž dřevěných křidel prahů dveří - jednokřídlových	kus	3,00000			800-766	RTS 24/ I
		Janáčkova 19-21 - původní vchod. dveře do světlíků v 1.NP : 3		3,00000				
163	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	m	72,00000			800-766	RTS 24/ I
		Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.						
		Janáčkova 15-17 - nové okna PL1 : 16*2*(1+0,5)		48,00000				
		Janáčkova 15-17 - nové okna PL3 : 4*2*(0,95+0,75)		13,60000				
		Janáčkova 19-21 - nové okna PL2 : 4*2*(1+0,3)		10,40000				
164	766711021R00	Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří,	m	45,50000			800-766	RTS 24/ I
		Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.						
		Janáčkova 15-17 - nové vchodové dveře PL4 : 2*2*(0,95+2)		11,80000				
		Janáčkova 15-17 - nové vchodové dveře PL6 : 2*(1,6+2,45)		8,10000				
		Janáčkova 15-17 - nové vchodové dveře PL7 : 2*(1,6+2,35)		7,90000				
		Janáčkova 19-21 - nové vchodové dveře PL5 : 3*2*(0,9+2,05)		17,70000				
165	766601211RT1	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interier - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní,	m	85,90000			800-766	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek		
S:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
O:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
R:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy. Janáčkova 15-17 - nové okna PL1 : 16*(1+2*0,5) Janáčkova 15-17 - nové okna PL3 : 4*(0,95+2*0,75) Janáčkova 19-21 - nové okna PL2 : 4*(1+2*0,3) Janáčkova 15-17 - nové vchodové dveře PL4 : 2*(0,95+2*2) Janáčkova 15-17 - nové vchodové dveře PL6 : 1,6+2*2,45 Janáčkova 15-17 - nové vchodové dveře PL7 : 1,6+2*2,35 Janáčkova 19-21 - nové vchodové dveře PL5 : 3*(0,9+2*2,05)			32,00000 9,80000 6,40000 9,90000 6,50000 6,30000 15,00000			
166	766601229RT1	Těsnění přípravovací spáry spára parapetu, interier - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, vyplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod rám a pod vnější parapet Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnící pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce celikonového tmołu. Janáčkova 15-17 - nové okna PL1 : 16*1 Janáčkova 15-17 - nové okna PL3 : 4*0,95 Janáčkova 19-21 - nové okna PL2 : 4*1	m	23,80000			800-766	RTS 24/ I
167	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,91809			800-766	RTS 24/ I
168	PL1	Okno plastové jednokřídle pevné 1000 x 500 mm, bílé, neroztílné neprůhledné izolační dvojsklo Janáčkova 15-17 - nové okna PL1 : 16	kus	16,00000				Vlastní
169	PL2	Okno plastové jednokřídle pevné 1000 x 300 mm, bílé, neroztílné neprůhledné izolační dvojsklo Janáčkova 19-21 - nové okna PL2 : 4	kus	4,00000				Vlastní
170	PL3	Okno plastové jednokřídle 950 x 750 mm, bílé, OS, neroztílné neprůhledné izolační dvojsklo Janáčkova 15-17 - nové okna PL3 : 4	kus	4,00000				Vlastní
171	PL4	Vchodové plastové jednokřídle dveře 950 x 2000 mm, bílé, plná izolační vyplň, kování, zámek, vložka Janáčkova 15-17 - nové vchodové dveře PL4 : 2	kus	2,00000				Vlastní
172	PL5	Vchodové plastové jednokřídle dveře 900 x 2050 mm, bílé, plná izolační vyplň, kování, zámek, vložka Janáčkova 19-21 - nové vchodové dveře PL5 : 3	kus	3,00000				Vlastní
173	PL6	Vchodové plastové dveře 1600 x 2450 mm, bílé, plná izolační vyplň, izolační zasklení, bezpečn. kování, el. zámek, vložka, samozavírač, stavěc Janáčkova 15-17 - nové vchodové dveře PL6 : 1	kus	1,00000				Vlastní
174	PL7	Vchodové plastové dveře 1600 x 2350 mm, bílé, plná izolační vyplň, izolační zasklení, bezpečn. kování, el. zámek, vložka, samozavírač, stavěc Janáčkova 15-17 - nové vchodové dveře PL7 : 1	kus	1,00000				Vlastní
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
175	767165110R00	Montáž zábradlí rovného montáž madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním Janáčkova 19-21 - nové madla vedle vchodových dveří : 2*2	m	4,00000			800-767	RTS 24/ I
176	767R1	Madlino 7 nerovné osali pr 42,4 mm komplet, madlino 2000 mm, 3 ks držák madlino, 2 ks záclonka, šrouby Janáčkova 19-21 - nové madla vedle vchodových dveří : 2	soubor	2,00000				Vlastní
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady						
177	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby Janáčkova 15 - poúed boční - sokl stěn lodži 1.NP-4.NP : 0,2*2*(2,5+1,35+0,97+0,5*2)*3-6*1,05*0,2	m2	6,97400 5,72400			800-771	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek		
S:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
O:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
R:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,2*(2,35+2*1,95)		1,25000				
178	771475014RU1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele Janáčkova 15 - pohled boční - sokl stěn lodžii 1.NP-4.NP : 2*(2,5+1,35+0,97+0,5*2)*3-6*1,05+2,35+2*1,95	m	34,87000			800-771	RTS 24/ I
179	771478001RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických Montáž list schodišťových Janáčkova 15 - pohled boční - sokl stěn lodžii 1.NP-4.NP : 2*(2,5+1,35+0,97+0,5*2)*3-6*1,05+2,35+2*1,95	m	34,87000			800-771	RTS 24/ I
180	283424153R	profil plastový na obklad ukončovací, rozměr 10,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L Začátek provozního součtu Janáčkova 15 - pohled boční - sokl stěn lodžii 1.NP-4.NP : 2*(2,5+1,35+0,97+0,5*2)*3-6*1,05+2,35+2*1,95 Konec provozního součtu 40/2,5	kus	16,00000			SPCM	RTS 24/ I
181	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky Janáčkova 15 - pohled boční - sokl stěn lodžii 1.NP-4.NP : 2*(2,5+1,35+0,97+0,5*2)*3-6*1,05+2,35+2*1,95	m	34,87000			800-771	RTS 24/ I
182	771578011R00	Zvláštní opravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. Janáčkova 15 - pohled boční - sokl stěn lodžii 1.NP-4.NP : 2*(2,5+1,35+0,97+0,5*2)*3-6*1,05+2,35+2*1,95	m	34,87000			800-771	RTS 24/ I
183	50764202R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný; barva: šedá Janáčkova 15 - pohled boční - sokl stěn lodžii 1.NP-4.NP : 0,2*2*(2,5+1,35+0,97+0,5*2)*3-6*1,05*0,2 0,2*(2,35+2*1,95) ztrátě a prořez : 8-6,974	m2	8,00000			SPCM	RTS 24/ I
184	996771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,17316			800-771	RTS 24/ I
Díl: 783 Natěry								
185	783ZZ341H0U	Údržba nátěru doplnkových konstrukcí, syntetické dvojnásobné, sánozakladující barva na vzduchu schnoucích Janáčkova 15-17 - původní plechové přípojkové skříňe : 0,6*0,6*4 Janáčkova 19-21 - původní plechové přípojkové skříňe : 0,6*0,6*4 Janáčkova 15 - pohled boční - zábradlí balkonů : (4,29+2*0,83)*1,1*3	m2	22,51500			800-783	RTS 24/ I
Díl: 784 Malby								
186	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm Janáčkova 15-17 - nové okna PL1 : 16*(1+2*0,5) Janáčkova 15-17 - nové okna PL3 : 4*(0,95+2*0,75) Janáčkova 19-21 - nové okna PL2 : 4*(1+2*0,3) Janáčkova 15-17 - nové vchodové dveře PL4 : 2*(0,95+2*2) Janáčkova 15-17 - nové vchodové dveře PL6 : 1,6+2*2,45 Janáčkova 15-17 - nové vchodové dveře PL7 : 1,6+2*2,35 Janáčkova 19-21 - nové vchodové dveře PL5 : 3*(0,9+2*2,05) rámy nových oken a dveří :	m	85,90000			800-784	RTS 24/ I
187	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm Janáčkova 15-17 - zakryvání v bytech : 32*10 Janáčkova 19-21 - zakryvání v bytech : 28*10	m2	600,00000			800-784	RTS 24/ I
188	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	400,00000			800-784	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek		
S:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
O:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
R:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Janáčkova 15-17 - zakryvání podlah v 1.PP : 150*2		300,00000				
		Janáčkova 19-217 - zakryvání podlah v 1.PP-1.NP : 50*2		100,00000				
189	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	684,94000			800-784	RTS 24/ I
		Janáčkova 15 - dodatečné zateplení stropu 1.PP : 6,6*4,9*4+1,55*0,5*4+4,45*3,65*2		164,94500				
		Janáčkova 17 - dodatečné zateplení stropu 1.PP : 6,6*4,9*2+6,75*4,9*2+1,55*0,5*4+4,45*3,65*2		166,41500				
		Janáčkova 19 - dodatečné zateplení stropu 1.PP : 2*(5,2*4,65-0,45*2,3)		46,29000				
		Janáčkova 21 - dodatečné zateplení stropu 1.PP : 2*(5,2*4,65-0,45*2,3)		46,29000				
		Janáčkova 19 - dodatečné zateplení stropu 1.NP : 2*(5,2*4,7-0,45*3,2)		46,00000				
		Janáčkova 21 - dodatečné zateplení stropu 1.NP : 2*(5,2*4,7-0,45*3,2)		46,00000				
		aplikace malby nástříkem :						
		Janáčkova 15-17-19-21 - nové vnitřní omítky, okolo otvorů : 26*35+32*20*2+18*2		169,00000				
		po zazdivkách a opravách ostění otvorů, po vrtání otvorů :						
190	784195412R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, ,bělost 92 %, dvojnásobné	m2	684,94000			800-784	RTS 24/ I
		Janáčkova 15 - dodatečné zateplení stropu 1.PP : 6,6*4,9*4+1,55*0,5*4+4,45*3,65*2		164,94500				
		Janáčkova 17 - dodatečné zateplení stropu 1.PP : 6,6*4,9*2+6,75*4,9*2+1,55*0,5*4+4,45*3,65*2		166,41500				
		Janáčkova 19 - dodatečné zateplení stropu 1.PP : 2*(5,2*4,65-0,45*2,3)		46,29000				
		Janáčkova 21 - dodatečné zateplení stropu 1.PP : 2*(5,2*4,65-0,45*2,3)		46,29000				
		Janáčkova 19 - dodatečné zateplení stropu 1.NP : 2*(5,2*4,7-0,45*3,2)		46,00000				
		Janáčkova 21 - dodatečné zateplení stropu 1.NP : 2*(5,2*4,7-0,45*3,2)		46,00000				
		aplikace malby nástříkem :						
		Janáčkova 15-17-19-21 - nové vnitřní omítky, okolo otvorů : 26*35+32*20*2+18*2		169,00000				
		po zazdivkách a opravách ostění otvorů, po vrtání otvorů :						
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky						
191	222323331R00	Tlačítkové tablo na stěnu (9 tlač. el. vrtáky)	kus	4,00000				RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - nové zvonkové tabla : 2		2,00000				
		Janáčkova 19-21 - nové zvonkové tabla : 2		2,00000				
192	38230074R	tablo tlačítkové složení: tlačítkové tablo s elektr. vrtáním a stříškou nad omítkou, pro komunikaci s domácím telefonem, skládá se z modulu elektrického vratného a tlačítkového modulu. Podsvícení pomocí LED diod, umístění nad omítkou; tlačítka: 17	kus	4,00000			SPCM	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - nové zvonkové tabla : 2		2,00000				
		Janáčkova 19-21 - nové zvonkové tabla : 2		2,00000				
193	900 R23	Hodinové zúčtovací sazby elektromotér, tarifní třída 6	h	24,00000			801-1	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - nové zvonkové tabla - ostatní práce : 2*6		12,00000				
		Janáčkova 19-21 - nové zvonkové tabla - ostatní práce : 2*6		12,00000				
		demontáž, napojení na původní slaboproudé rozvody :						
194	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	400,00000				RTS 24/ I
		Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.						
Díl: M46		Zemní práce při montážích						
195	460030036R00	Výhranění beton, dlaždic, lože písek, zalité spáry	m2	31,75000				RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17-19-21 - chodník ve dvoru podél fasády : (58,3+4,2)*0,5		31,75000				
196	460030061RT3	Kladení dlažby do lože z písku, včetně dodávky dlaždic 50/50*5	m2	31,75000				RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17-19-21 - chodník ve dvoru podél fasády : (58,3+4,2)*0,5		31,75000				
		přeložení dlažby s dodávkou nových dlaždic :						
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení						
197	650801153R00	Demontáž svítidla nástěnného, přisazeného	kus	2,00000			M65	RTS 24/ I
		Janáčkova 19-21 - původní venkovní svítidla nad vchody : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek		
S:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
O:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
R:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
198	650811112R00	Demontáž vodiče svodového do průměru 10 mm včetně podpěr	m	76,50000			M65	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - původní hromosvody z ulice : 15,5		15,50000				
		Janáčkova 19-21 - původní hromosvody z ulice : 15		15,00000				
		Janáčkova 15-17 - původní hromosvody ze dvoru : 15,5*2		31,00000				
		Janáčkova 19-21 - původní hromosvody ze dvoru : 15		15,00000				
199	650811121R00	Demontáž hromosvodové svorky do dvou šroubů	m	76,50000			M65	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - původní hromosvody z ulice : 15,5		15,50000				
		Janáčkova 19-21 - původní hromosvody z ulice : 15		15,00000				
		Janáčkova 15-17 - původní hromosvody ze dvoru : 15,5*2		31,00000				
		Janáčkova 19-21 - původní hromosvody ze dvoru : 15		15,00000				
200	650811171R00	Demontáž úhelníku ochranného	kus	5,00000			M65	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - původní hromosvody z ulice : 1		1,00000				
		Janáčkova 19-21 - původní hromosvody z ulice : 1		1,00000				
		Janáčkova 15-17 - původní hromosvody ze dvoru : 2		2,00000				
		Janáčkova 19-21 - původní hromosvody ze dvoru : 1		1,00000				
201	650101576R00	Montáž svítidla LED, náslenného, přisazeného s čidlem	kus	2,00000			M65	RTS 24/ I
		Janáčkova 19-21 - nové venkovní svítidla nad vchody : 2		2,00000				
202	650111611RT8	Montáž vodiče svodového, průměru do 10 mm, a podpěr, včetně drátu AlMgSi T/4 8 mm a podpěr pro zdivo PV 1a	m	76,50000			M65	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - výměnné hromosvody z ulice : 15,5		15,50000				
		Janáčkova 19-21 - výměnné hromosvody z ulice : 15		15,00000				
		Janáčkova 15-17 - výměnné hromosvody ze dvoru : 15,5*2		31,00000				
		Janáčkova 19-21 - výměnné hromosvody ze dvoru : 15		15,00000				
203	650111711RT2	Montáž hromosvodové svorky do dvou šroubů, včetně dodávky svorky SO	kus	5,00000			M65	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - výměnné hromosvody z ulice : 1		1,00000				
		Janáčkova 19-21 - výměnné hromosvody z ulice : 1		1,00000				
		Janáčkova 15-17 - výměnné hromosvody ze dvoru : 2		2,00000				
		Janáčkova 19-21 - výměnné hromosvody ze dvoru : 1		1,00000				
204	650111711RT4	Montáž hromosvodové svorky do dvou šroubů, včetně dodávky svorky SZ	kus	5,00000			M65	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - výměnné hromosvody z ulice : 1		1,00000				
		Janáčkova 19-21 - výměnné hromosvody z ulice : 1		1,00000				
		Janáčkova 15-17 - výměnné hromosvody ze dvoru : 2		2,00000				
		Janáčkova 19-21 - výměnné hromosvody ze dvoru : 1		1,00000				
205	650111761RT2	Montáž označovacího štítku na svod, včetně dodávky štítku	kus	5,00000			M65	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - výměnné hromosvody z ulice : 1		1,00000				
		Janáčkova 19-21 - výměnné hromosvody z ulice : 1		1,00000				
		Janáčkova 15-17 - výměnné hromosvody ze dvoru : 2		2,00000				
		Janáčkova 19-21 - výměnné hromosvody ze dvoru : 1		1,00000				
206	650112511R00	Montáž - zakrytí a označení vývodu pro uzemnění	kus	5,00000			M65	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - výměnné hromosvody z ulice : 1		1,00000				
		Janáčkova 19-21 - výměnné hromosvody z ulice : 1		1,00000				
		Janáčkova 15-17 - výměnné hromosvody ze dvoru : 2		2,00000				
		Janáčkova 19-21 - výměnné hromosvody ze dvoru : 1		1,00000				
207	650111761RT2	Montáž ochranného úhelníku nebo trubky s držáky do zdiva, včetně dodávky ochranného úhelníku dl. 2 m a dvou držáků	kus	5,00000			M65	RTS 24/ I
		Janáčkova 15-17 - výměnné hromosvody z ulice : 1		1,00000				
		Janáčkova 19-21 - výměnné hromosvody z ulice : 1		1,00000				
		Janáčkova 15-17 - výměnné hromosvody ze dvoru : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek		
S:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
O:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
R:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Janáčkova 19-21 - výměnné hromosvody ze dvoru : 1		1,00000				
208	900	R23	Hodinové zúčtovací sazby elektromotér, tarifní třída 6	h	12,00000		801-1	RTS 24/ I
		Janáčkova 19-21 - nové venkovní svítidla - ostatní práce : 2*6		12,00000				
		demontáž, napojení na původní síťnaproudé rozvody :						
209	141	R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	500,00000			RTS 24/ I
		Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu						
210	348R1		Svítidlo nástěnné venkovní s LED zdrojem, integrované pohybové a soumrakové čidlo	kus	2,00000			Vlastní
		Janáčkova 19-21 - nové venkovní svítidla nad vchody : 2		2,00000				
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
211	979011211R00		Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	93,96664		801-3	RTS 24/ I
212	979011219R00		Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	187,93327		801-3	RTS 24/ I
213	979081111R00		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	93,96664		801-3	RTS 24/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
214	979081121R00		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5 637,99819		801-3	RTS 24/ I
215	979082111R00		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	93,96664		801-3	RTS 24/ I
216	979082121R00		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	187,93327		801-3	RTS 24/ I
217	979951111R00		Výkup kovů železný šrot, lioušťky do 4 mm	t	1,12760		801-3	RTS 24/ I
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka						
218	979990141R00		Poplatek za uložení, polystyren+omítka, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,93967		801-3	RTS 24/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
219	979990107R00		Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	88,51657		801-3	RTS 24/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
220	979900210R00		Poplatek za likvidaci, nebezpečný odpad - holubi trus, ,	t	3,38280		801-3	RTS 24/ I
		Odpad katalogové číslo 02 01 06 O/N - Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapaliné odpady, soustředované místo vzniku						
Díl: VN Vedlejší náklady								
221	005121 R		Zařízení staveniště	Soubor	1,00000			RTS 24/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště						
222	005122 R		Provozní vlivy	Soubor	1,00000			RTS 24/ I
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osad související s omezením provozem v areálu objednatel nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování slávající dopr						
Díl: ON Ostatní náklady								
223	005211010R		Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000			RTS 24/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
224	005211040R		Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000			RTS 24/ I
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
225	005211080R		Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000			RTS 24/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolanych osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení stave poříbené dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska dopravní řád).						
226	00523 R		Zkoušky a revize	Soubor	1,00000			RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a nezbytné.						
227	00524 R		Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000			RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek		
S:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
O:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín
R:	02-2024	Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
228	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000				RTS 24/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požad.						
229	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000				RTS 24/ I
		Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahnuje zejména náklady na propagační a informační propagaci, tiskoviny apod.						
Celkem								

 STAVOPROJEKTA DODÁVKÁ A PROJEKCE STAVĚB Kounicova 67, 602 00 Brno		DĚLKA STAVEBNÍCH PRACÍ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		2025				2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Ihůta výstavby 10/2025-03/2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

Název akce:

doplnit název

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. XX

„(doplnit název změnového listu)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.:

1. Oddíl stavby: (Stavební objekt, Provozní soubor)**2. Zpracovatel změnového listu:** (zhotovitel stavby)**3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**

3.1 stavební deník: (SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)

3.2 kontrolní den: (KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)

3.3 jiné související dokumenty: (dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)

4. Zdůvodnění a příčina změny:

(Podrobný popis příčiny změny.)

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)

6. Finanční náklady změny

(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	0,00	0,00

V dne

.....
(jméno, podpis zhotovitele)**7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**(Posouzení (ne)předvidatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení **kontroly výkazu výměr** a nacenění víceprací dle podmínek SOD**Kontrola souladu změny zejména se:**

- zadávací dokumentací VZ
- Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)

- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.*
- Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V dne

(jméno, podpis)

VEDOUcí ODBORU :

V dne

(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V dne

(jméno, podpis)

10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce**Druh veřejného výdaje:**

smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka:

SD/2018/0186/150 ve znění dodatků č. xx

Změnový list č.	Název Změnového listu:		celková částka
3	ZL č. 3		
Rozpis částky na roky:	2020		xxxxx

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2020	150	xxxx		xxxxx

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum:	jméno: Ing. Milan HUDEC	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

11. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet

Příloha č. 2 fotodokumentace

Příloha č. xxx další přílohy dle odst. 3.3.

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.