

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1.doplnění EUO na objektech denního stacionáře - rozpočet s výkazem
výměr rozpočet z žádosti doplněný (1)

Objekt:

05760002 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.06.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

122 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

122 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

25 620,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

147 620,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Spolusetkávání Přerov, z.ú.
750 02 Přerov, Kosmáková 46
tel. 581 201 334, IČ:04150422

K. Ryšavský

K.H.Domostav s.r.o.

Medlov 99, Medlov 783 91

IČ: 22482008

tel.: +420 605 073 958

k.h.domostav.s.r.o@seznam.cz

[Signature]

Datum a podpis:

23.7.2025

Razítko

Datum a podpis:

23.7.2025

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1.doplne_ni__EUO na objektech denni_ho staciona_r_e - rozpočet s vy_kazem
vy_me_r_rozpočet z žádosti doplněný (1)

Objekt:

05760002 - VRN

Místo:

Datum: 08.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

122 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

122 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

12 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

99 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1.doplnění EUO na objektech denního stacionárního - rozpočet s výkazem
výměr rozpočet z žádosti doplněný (1)

Objekt:

05760002 - VRN

Místo:

Datum: 08.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

122 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 122 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 500,00

1	K	013254000	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	soub.	1,000	12 500,00	12 500,00
---	---	-----------	--	-------	-------	-----------	-----------

D VRN3 Zařízení staveniště 99 500,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	soub.	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	---------------------	-------	-------	-----------	-----------

3	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě a spotřeba energií	soub.	1,000	8 500,00	8 500,00
---	---	-----------	--	-------	-------	----------	----------

4	K	034153000	BOZP na staveništi	soub.	1,000	6 000,00	6 000,00
---	---	-----------	--------------------	-------	-------	----------	----------

5	K	034203000	Oplocení zařízení staveniště po dobu výstavby	soub.	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	-----------	---	-------	-------	-----------	-----------

6	K	034503000	Informační tabule na staveništi	soub.	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	-----------	---------------------------------	-------	-------	-----------	-----------

7	K	035103011	Poplatek za zábor veřejného prostranství	soub.	1,000	30 000,00	30 000,00
---	---	-----------	--	-------	-------	-----------	-----------

8	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soub.	1,000	7 500,00	7 500,00
---	---	-----------	--	-------	-------	----------	----------

9	K	039203000	Úklid po zrušení zařízení staveniště	soub.	1,000	7 500,00	7 500,00
---	---	-----------	--------------------------------------	-------	-------	----------	----------

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00

10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soub.	1,000	10 000,00	10 000,00
----	---	-----------	-----------------------------------	-------	-------	-----------	-----------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: 1.doplne_ni__EUO na objektech denni_ho staciona_r_e - rozpočet s vy_kazem
vy_me_r_rozpočet z žádosti doplněný (1)

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 08.06.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: K.H.Domostav s.r.o. IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 949 154,76
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 949 154,76	Výše daně 1 249 322,50
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 198 477,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Spolusetkávání Přerov, z.ú.
750 02 Přerov, Kosmákova 46
tel. 581 201 334, IČ:04150422

Kana Kysanová

Datum a podpis: 23.7. 2025 Razítko

K.H.Domostav s.r.o.

Medlov 99, Medlov 783 91

IČ: 22482008

tel.: +420 605 073 958

k.h.domostav.s.r.o@seznam.cz

Datum a podpis: 23.7. 2025 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: 1.doplnění EUO na objektech denního stacionárního - rozpočet s výkazem
výměr rozpočet z žádosti doplněný (1)

Místo:

Datum:

08.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 949 154,76	7 198 477,26
05760001	EUO na objekte...	5 827 154,76	7 050 857,26
05760002	VRN	122 000,00	147 620,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1.doplne_ni__EUO na objektech denni_ho staciona_r_e - rozpoc_et s vy_kazem
vy_me_r_rozpočet z žádostí doplněný (1)

Objekt:

05760001 - EUO na objekte...

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.06.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 827 154,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 827 154,76	21,00%	1 223 702,50
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 050 857,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Spolusetkávání Přerov, z.ú.
750 02 Přerov, Kosmákova 46
tel. 581 201 334, IČ:04150422




K.H.Domostav s.r.o.

Medlov 99, Medlov 783 91

IČ: 22482008

tel.: +420 605 073 958

k.h.domostav.s.r.o@seznam.cz



Datum a podpis: 23.7.2025 Razítko

Datum a podpis: 13.7.2025 Razítko

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1.doplne_ni__EUO na objektech denni_ho staciona_r_e - rozpoc_et s vy_kazem
vy_me_r_rozpočet z žádosti doplněný (1)

Objekt:

05760001 - EUO na objekte...

Místo:

Datum: 08.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 827 154,76

HSV - Práce a dodávky HSV

3 392 435,82

1 - Zemní práce	208 970,71
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 157,76
5 - Komunikace pozemní	8 738,02
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	1 935 289,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	358 340,80
94 - Lešení a stavební výtahy	143 741,59
997 - Přesun sutě	451 920,94
998 - Přesun hmot	284 276,15

PSV - Práce a dodávky PSV

2 426 301,94

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	65 801,67
713 - Izolace tepelné	221 318,13
731 - Ústřední vytápění - kotelny	211 600,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	226 503,00
763 - Konstrukce suché výstavby	46 243,85
764 - Konstrukce klempířské	123 052,31
766 - Konstrukce truhlářské	924 276,96
767 - Konstrukce zámečnické	29 055,32
771 - Podlahy z dlaždic	172 100,13
776 - Podlahy povlakové	56 489,55
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	49 137,90
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	300 723,12

M - Práce a dodávky M

8 417,00

19-M - Hromosvod	8 417,00
------------------	----------

SOUHRN PRACÍ

Stavba:

1.doplne_ni__EUO na objektech denni_ho staciona_r_e - rozpoc_et s vy_kazem
vy_me_r_rozpocet z žádosti doplněný (1)

Objekt:

05760001 - EUO na objekte...

Místo:

Datum: 08.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 827 154,76
D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 392 435,82
D	1	Zemní práce					208 970,71
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	28,300	73,40	2 077,22
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajinů obrubníků stojatých	m	6,000	66,79	400,74
3	K	132212122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	30,609	1 942,55	59 459,51
4	K	139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	14,256	2 287,04	32 604,04
5	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	23,722	132,06	3 132,73
6	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	94,888	121,53	11 531,74
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	23,722	269,85	6 401,38
8	K	166111101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	21,143	313,87	6 636,15
9	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	9,466	364,59	3 451,21
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	23,722	19,90	472,07
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	43,886	1 483,23	65 093,03
12	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	19,973	622,00	12 423,21
13	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	1,170	863,14	1 009,87
14	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	137,550	31,10	4 277,81
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					1 157,76
15	K	310238211	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,144	8 040,00	1 157,76
D	5	Komunikace pozemní					8 738,02
16	K	561121111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm	m2	34,630	36,40	1 260,53
17	K	564261113	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 220 mm	m2	29,940	206,00	6 167,64
18	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	3,350	391,00	1 309,85
D	6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení					1 935 289,85
19	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	0,480	623,91	299,48
20	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	65,723	939,70	61 759,90

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	105,228	46,89	4 934,14
K	621131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	42,968	64,69	2 779,60
K	621135011	Vyrovnání podkladu vnějších podhledů tmelem tl do 2 mm	m2	42,968	227,75	9 785,96
K	621135095	Příplatek k vyrovnání vnějších podhledů tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	128,904	64,40	8 301,42
K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	34,024	291,86	9 930,24
K	621211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	4,680	941,61	4 406,73
M	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 30mm	m2	5,148	112,92	581,31
K	621211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	4,290	1 100,46	4 720,97
M	28375807	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 150mm	m2	4,719	392,34	1 851,45
K	621251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	4,290	66,12	283,65
K	621325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu do 30%	m2	4,819	190,43	917,68
K	621531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů	m2	9,219	480,37	4 428,53
K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	472,177	55,12	26 026,40
K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	472,177	386,60	182 543,63
K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,441	255,50	368,18
K	622143004	Montáž omítkových samolepicích zajišťovacích profilů (APU lišt)	m	364,620	43,64	15 912,02
M	59051476	profil okenní zajišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	382,851	37,51	14 360,74
K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	4,960	758,84	3 763,85
M	28376522	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem λ=0,026 tl 20mm	m2	5,456	240,19	1 310,48
K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	479,464	892,13	427 744,22
M	28375807	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 150mm	m2	486,081	392,34	190 709,02
M	28376357	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 140mm	m2	41,329	522,48	21 593,58
K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	283,690	304,30	86 326,87
M	28376071	deska EPS grafitová fasádní λ=0,031 tl 30mm	m2	71,666	78,66	5 637,25
M	28376351	deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby tl 40mm	m2	21,952	150,24	3 298,07
K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	479,464	52,25	25 051,99
K	622251201	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za použití disperzní (organické) armovací hmoty stěrkování	m2	544,615	238,27	129 765,42
K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	59,630	144,49	8 615,94
M	59051668	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 150mm	m	62,612	115,79	7 249,84
K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	427,030	63,73	27 214,62
M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	244,466	11,29	2 760,02
M	59051510	profil zajišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	134,069	39,81	5 337,29
M	59051512	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	m	69,846	54,16	3 782,86
K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	525,112	167,46	87 935,26
K	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	50,765	369,37	18 751,07

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	546,056	451,67	246 637,11
57	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	531,112	135,88	72 167,50
58	K	623142001	Potažení vnějších piliřů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,000	310,04	1 860,24
59	K	623331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších piliřů nebo sloupů nanášená ručně	m2	6,000	442,10	2 652,60
60	K	623331391	Příplatek k cementové omítce vnějších sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	18,000	98,56	1 774,08
61	K	623531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších piliřů nebo sloupů	m2	6,000	537,79	3 226,74
62	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	114,068	39,62	4 519,37
63	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	12,672	4 966,42	62 934,47
64	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,045	5 990,54	269,57
65	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	6,336	373,20	2 364,60
66	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,792	38 468,20	30 466,81
67	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	21,758	355,97	7 745,20
68	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	105,600	19,33	2 041,25
69	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	117,100	37,80	4 426,38
70	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhuťnutím	m3	15,840	2 545,41	40 319,29
71	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	24,980	888,02	22 182,74
72	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	51,960	333,01	17 303,20
73	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	2,000	91,00	182,00
74	M	55341413	průvětrník mřížový s klapkami 300x300mm	kus	2,000	588,51	1 177,02
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					358 340,80
75	K	9-001	MTŽ+pronájem+DMTŽ ochrany střešní krytiny okolo vikýře před poškozením a znečištěním při provádění stavebních prací - desky OSB tl.18mm+geotextilie	m2	46,950	454,54	21 340,65
76	K	9-002	DMTŽ+zpětná MTŽ čísla popisného na líc KZS vč. dodávky prodložených kotev	m2	2,000	626,78	1 253,56
77	K	9-003	DMTŽ+zpětná MTŽ čísla orientačního na líc KZS vč. dodávky prodložených kotev	m2	2,000	626,78	1 253,56
78	K	9-004	D+MTŽ plastových dvířek vč. rámu na líc KZS - rozvodnice elektro	kus	2,000	4 554,94	9 109,88
79	K	9-005	DMTŽ+zpětná MTŽ svítidla na líc KZS vč. dodávky prodložených kotev a prodloužení přívodních kabelů	kus	2,000	1 100,46	2 200,92
80	K	9-006	Odstranění prostu brečťanu z fasády	kus	101,625	110,05	11 183,83
81	K	9-007	D+MTŽ budky pro rořýse	kus	2,000	1 492,80	2 985,60
82	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	275,59	1 653,54
83	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	6,060	150,24	910,45
84	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,240	3 913,80	939,31
85	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	843,140	139,71	117 795,09
86	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	6,336	4 430,54	28 071,90
87	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	15,840	3 693,71	58 508,37

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
88	K	965045111	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2	m2	21,848	203,82	4 453,06
89	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	15,840	1 971,26	31 224,76
90	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	79,900	81,63	6 522,24
91	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	68,450	39,90	2 731,16
92	K	966031313	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl do 300 mm	m	48,605	171,29	8 325,55
93	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	2,438	435,40	1 061,51
94	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	3,380	249,76	844,19
95	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	35,160	204,78	7 200,06
96	K	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	28,640	177,03	5 070,14
97	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	2,250	449,75	1 011,94
98	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	6,600	292,82	1 932,61
99	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,760	370,33	651,78
100	K	976072221	Vybourání kovových komínových dvířek pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	2,000	47,65	95,30
101	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	71,558	106,22	7 600,89
102	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	538,542	24,40	13 140,42
103	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	3,350	40,57	135,91
104	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	50,765	179,90	9 132,62

D 94 Lešení a stavební výtahy 143 741,59

105	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	596,204	78,85	47 010,69
106	K	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	35 772,240	0,89	31 837,29
107	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	596,204	47,37	28 242,18
108	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	596,204	22,30	13 295,35
109	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	35 772,240	0,35	12 520,28
110	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	596,204	15,02	8 954,98
111	K	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	6,000	136,84	821,04
112	K	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití	m	360,000	1,88	676,80
113	K	944711811	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	6,000	63,83	382,98

D 997 Přesun sutě 451 920,94

114	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	86,663	3 138,70	272 009,16
115	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	86,663	275,59	23 883,46
116	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	86,663	11,96	1 036,49
117	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	85,247	1 818,15	154 991,83

D 998 Přesun hmot 284 276,15

118	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	141,464	2 009,53	284 276,15
-----	---	-----------	--	---	---------	----------	------------

C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 426 301,94
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				65 801,67
119	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	105,600	26,00	2 745,60
120	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	57,117	245,00	13 993,67
121	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše hydroizolační stěrkou	m2	105,600	444,00	46 886,40
122	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	636,257	3,42	2 176,00
D	713		Izolace tepelné				221 318,13
123	K	713111127	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	3,541	226,79	803,06
124	M	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 30mm	m2	3,895	112,92	439,82
125	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	105,600	16,84	1 778,30
126	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	105,600	74,26	7 841,86
127	M	28376404	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch $\lambda=0,033$	m3	26,104	5 119,52	133 639,95
128	K	713130813	Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m2	3,600	33,49	120,56
129	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	32,784	90,14	2 955,15
130	M	63151291	deska tepelné izolační minerální do přiček $\lambda=0,038-0,039$ tl 140mm	m2	40,022	187,56	7 506,53
131	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	52,170	221,05	11 532,18
132	M	28376357	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa $\lambda=0,034$ tl 140mm	m2	53,372	522,48	27 885,80
133	M	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 30mm	m2	1,474	112,92	166,44
134	K	713154224	Tepelná foukaná izolace skelná vlákna nižší objemová hmotnost střeš sklón do 45° tl do 300 mm	m3	8,630	2 535,84	21 884,30
135	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2 263,027	2,11	4 764,18
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				211 600,00
136	K	73101	Dodávka kotel plynový kondenzační	ks	2,000	38 000,00	76 000,00
137	K	73102	Montáž plynového kondenzačního kotle	ks	2,000	6 500,00	13 000,00
138	K	73103	Vyložkování stáv. komínového tělesa	kpl	2,000	19 500,00	39 000,00
139	K	73104	Úprava plynoinstalace pro nový plynový kotel	soubor	2,000	6 500,00	13 000,00
140	K	73105	Úprava napojení vnitřní kanalizace pro odvod kondenzátu	soubor	2,000	5 500,00	11 000,00
141	K	73106	Úprava napojení na topný okruh	soubor	2,000	4 500,00	9 000,00
142	K	73107	Elektroinstalační práce - napojení kotle	soubor	2,000	3 500,00	7 000,00
143	K	73108	Revizní zpráva spalinových cest	soubor	2,000	2 500,00	5 000,00
144	K	73109	Revizní zpráva elektro	soubor	2,000	2 000,00	4 000,00
145	K	73110	Revizní zpráva plynu	soubor	2,000	4 500,00	9 000,00
146	K	73111	Tlaková zkouška vnitřního rozvodu plynu	soubor	2,000	2 500,00	5 000,00
147	K	73112	Tlaková zkouška topného okruhu	soubor	2,000	2 500,00	5 000,00
148	K	73113	Nosný a instalační materiál	soubor	2,000	2 500,00	5 000,00
149	K	73114	Úklid stavby	soubor	2,000	1 500,00	3 000,00
150	K	73115	Doprava pracovníků	soubor	2,000	2 000,00	4 000,00
151	K	73116	Nátěry potrubí	soubor	2,000	1 800,00	3 600,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				226 503,00
152	K	741372051	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní reflektorové bez čidla	kus	12,000	301,00	3 612,00
153	K	741-001	svítidlo LED 14W, stropní přisazené, průměr 300mm	kus	12,000	1 095,00	13 140,00

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
154	K	741372061	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,09 m2	kus	44,000	346,00	15 224,00
155	K	741-002	svítidlo LED 38W, stropní přisazené, 1210/240/52 mm	kus	35,000	2 185,00	76 475,00
156	K	741-003	svítidlo LED 26W, stropní přisazené, 1210/240/52 mm	kus	4,000	1 915,00	7 660,00
157	K	741-004	svítidlo LED 20W, stropní přisazené, 610/240 mm	kus	5,000	2 310,00	11 550,00
158	K	741372062	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2	kus	18,000	519,00	9 342,00
159	K	741-005	svítidlo LED 23W, stropní přisazené, 560/560 mm	kus	18,000	2 640,00	47 520,00
160	K	741-099	Výměna stávajících žárovek za úsporné žárovky LED na chodbách a schodištích vč. demntáže a zpětné demontáže krytu svítidla	kus	30,000	350,00	10 500,00
161	K	741-100	spojovací materiál elektroinstalační	kus	148,000	30,00	4 440,00
162	K	741-101	spojovací materiál mechanický	kus	148,000	30,00	4 440,00
163	K	741-120	elektrorevize DR	hod	6,000	1 100,00	6 600,00
164	K	741-146	Zednické přípomoce - bourání prostupů, drážek a jejich zapravení vč.materiálu	hod	10,000	600,00	6 000,00
165	K	741-148	DMTŽ stávajících svítidel vč.manipulace se suti, odvozu na skládku a poplatku za skládku	soub.	1,000	10 000,00	10 000,00

D		763	Konstrukce suché výstavby					46 243,85
166	K	763112951	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny plochy do 0,5 m2 deska 1xA 12,5	kus	10,000	609,00		6 090,00
167	K	763121923	Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK předsazené stěně tl přes 100 mm s vyztužením profily	kus	10,000	1 400,00		14 000,00
168	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	29,184	58,40		1 704,35
169	M	28329282	<i>fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2</i>	m2	33,562	55,10		1 849,27
170	M	JTA.JFSP1	<i>páska spojovací oboustranně lepící JUTAFOL SP1 1x15 mm</i>	m	46,694	6,34		296,04
171	K	763164821	Demontáž SDK obkladu kovových kcí opláštění jednoduché	m2	29,184	104,00		3 035,14
172	K	763182411	SDK opláštění obvodu střešního okna z desek a UA profilů hloubky do 0,5 m	m	29,184	635,00		18 531,84
173	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	455,066	1,62		737,21

D		764	Konstrukce klempířské					123 052,31
174	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	3,451	196,00		676,40
175	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	13,600	234,00		3 182,40
176	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	66,820	106,00		7 082,92
177	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	39,050	170,00		6 638,50
178	K	764141371	Krytina železobetonových desek z TiZn lesklého plechu	m2	3,541	1 910,00		6 763,31
179	K	764242330	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 120 mm	m	7,370	327,00		2 409,99
180	K	764244305	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 400 mm	m	13,600	1 030,00		14 008,00
181	K	764246345	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	66,520	921,00		61 264,92
182	K	764341313	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	5,070	421,00		2 134,47
183	K	764508131	Montáž kruhového svodu vč. nových prodloužených kotev objímek	m	39,050	171,00		6 677,55
184	K	764-001	Flexibilní porvizorní potrubí odvodu dešťových vod ze žlabu v průběhu výstavby (montáž+zapůjčení+demontáž)	m	47,300	217,00		10 264,10
185	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1 211,026	1,61		1 949,75

D		766	Konstrukce truhlářské					924 276,96
186	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	9,000	41,15		370,35

C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
187	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	21,000	59,52	1 249,92
188	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	15,160	797,11	12 084,19
189	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	15,160	4 985,56	75 581,09
190	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	53,780	807,64	43 434,88
191	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	53,780	4 287,00	230 554,86
192	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	9,000	797,11	7 173,99
193	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2	m2	4,208	6 344,38	26 697,15
194	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	2,000	3 684,14	7 368,28
195	M	61140502	dveře jednokřídlé plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 2,42m2	m2	4,200	11 004,70	46 219,74
196	K	766660421	Montáž vchodových dveří jednokřídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,000	4 277,43	4 277,43
197	M	61140516	dveře jednokřídlé plastové bílé prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	2,400	10 143,36	24 344,06
198	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	3,000	48,90	146,70
199	K	766671005	Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 140 cm	kus	16,000	2 038,24	32 611,84
200	M	61124618	okno střešní dřevěné bílé PU povrch kyvné, izolační trojsklo 78x140cm, Uw=0,81W/m2K Al oplechování	kus	16,000	20 765,17	332 242,72
201	M	61140926	lemování střešních oken na ploché krytiny do v 10mm 780x1400mm	kus	16,000	1 894,70	30 315,20
202	M	61124098	zateplovací sada střešních oken manžeta z hydroizolační fólie 78x140cm	sada	16,000	725,35	11 605,60
203	K	766674811	Demontáž střešního okna hladká krytina do 45°	kus	16,000	271,77	4 348,32
204	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	3,000	60,67	182,01
205	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	2,900	171,29	496,74
206	M	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm	m	3,045	282,29	859,57
207	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	2,000	38,74	77,48
208	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	31,500	258,37	8 138,66
209	M	61144403	parapet plastový vnitřní komůrkový 350x20x1000mm	m	33,075	396,17	13 103,32
210	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	19,000	38,76	736,44
211	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	9 553,773	1,05	10 056,42

D 767			Konstrukce zámečnické	29 055,32			
212	K	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 20 kg	m	4,700	285,00	1 339,50
213	M	14550216	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 20x20x2mm	t	0,043	43 000,00	1 849,00
214	M	13010178	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm	t	0,001	36 900,00	36,90
215	M	31197003	tyč závitová Pz 4.6 M10	m	7,728	74,60	576,51
216	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	4,700	319,00	1 499,30
217	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	14,383	195,00	2 804,69
218	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	14,383	392,00	5 638,14
219	M	14550216	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 20x20x2mm	t	0,311	43 000,00	13 373,00
220	M	13010178	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm	t	0,003	36 900,00	110,70
221	M	31197003	tyč závitová Pz 4.6 M10	m	18,032	74,60	1 345,19
222	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	266,512	1,81	482,39

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 771 Podlahy z dlaždic							172 100,13
223	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	79,900	15,79	1 261,62
224	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	79,900	60,29	4 817,17
225	K	771473113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	68,450	140,67	9 628,86
226	M	59761166	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	11,294	555,01	6 268,28
227	K	771574436	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	79,900	677,50	54 132,25
228	M	59761132	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	87,890	911,95	80 151,29
229	K	771577111	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	4,600	86,79	399,23
230	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	96,500	44,59	4 302,94
231	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 682,072	6,62	11 138,49
D 776 Podlahy povlakové							56 489,55
232	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	25,700	16,50	424,05
233	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	25,700	88,00	2 261,60
234	K	776141114	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	25,700	624,00	16 036,80
235	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	25,700	68,00	1 747,60
236	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	25,700	236,00	6 065,20
237	M	69751063	<i>koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 800g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 25dB, hořlavost Bfl S1</i>	m2	29,555	871,00	25 742,41
238	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	19,800	16,30	322,74
239	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	19,800	93,60	1 853,28
240	M	69751063	<i>koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 800g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 25dB, hořlavost Bfl S1</i>	m2	2,079	871,00	1 810,81
241	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	562,645	0,40	225,06
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							49 137,90
242	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	750,197	19,90	14 928,92
243	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi Primalex standard v místnostech do 3,80 m	m2	750,197	45,60	34 208,98
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							300 723,12
244	K	786623023	Montáž fasádní žaluzie před okenní nebo dveřní otvor ovládané motorem pl přes 4 do 6 m2	kus	8,000	1 760,00	14 080,00
245	M	55342549	<i>žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 5,0m2</i>	m2	37,480	6 550,00	245 494,00
246	M	61140039	<i>žaluzie vnitřní lamelová manuálně ovládaná střešních oken rozměru do 78x140cm</i>	kus	16,000	2 510,00	40 160,00
247	K	998786203	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 997,340	0,33	989,12
D M Práce a dodávky M							8 417,00
D 19-M Hromosvod							8 417,00
248	K	19-001	DMTŽ svodů hromosvodu	kus	1,000	217,00	217,00
249	K	19-002	Zpětná MTŽ svodu hromosvodu vč. nových prodloužených kotev	kus	1,000	5 450,00	5 450,00
250	K	19-003	Revize hromosvodu	kus	1,000	2 750,00	2 750,00