

# VÝKAZ VÝMĚR

## SO 10 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Revize: 1 (08/2020) – doplnění odvodňovacího žlabu

Stavba: **Hala historických vozidel**

Č. zakázky: **HTL-4330**

Investor: **Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Vypracoval: **Jindřich Jansa**

Přezkoumal: **Ing. Jiří Menšík**

Schválil: **Ing. Pavel Šebesta**

Stupeň: **Dokumentace pro provádění stavby (DPS)**

Datum: **07/2020**

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hala historických vozidel

Objekt:

**10 - SO 10 Zpevněné plochy**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13. 7. 2020

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKT HTL, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jindřich Jansa

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet neobsahuje případnou sanaci podloží

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hala historických vozidel

Objekt:

**10 - SO 10 Zpevněné plochy**

Místo:

Datum:

13. 7. 2020

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Projektant:

PROJEKT HTL,  
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jindřich Jansa

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hala historických vozidel

Objekt:

10 - SO 10 Zpevněné plochy

Místo:

Datum:

13. 7. 2020

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Projektant:

PROJEKT HTL,  
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jindřich Jansa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	113107337	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	22,730		0,00
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	18,000		0,00
3	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	52,600		0,00
4	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	24,667		0,00
5	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	18,948		0,00
6	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky - ruční výkop	m3	5,000		0,00
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2	m2	29,120		0,00
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	29,120		0,00
9	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	39,752		0,00
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	39,752		0,00
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	67,578		0,00
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,919		0,00
13	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	26,613		0,00
14	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	52,600		0,00
15	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	52,600		0,00
16	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	52,600		0,00
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,354		0,00
18	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	52,600		0,00
19	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	81,930		0,00

D 2

Zakládání

0,00

20	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	1,344		0,00
21	K	211971122	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	15,680		0,00
22	M	69311197	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 200g/m2	m2	18,816		0,00
23	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	11,200		0,00

D 4

Vodorovné konstrukce

0,00

24	K	451572111	Lože + obsyp potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	6,048		0,00
----	---	-----------	--	----	-------	--	------

D 5

Komunikace pozemní

0,00

25	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm fr.0-63mm	m2	69,600		0,00
26	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	64,965		0,00
27	K	581131211	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 200 mm C30/37 XF4	m2	60,330		0,00

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

28	K	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,118		0,00
----	---	-----------	---	----	-------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 22 kg/m3	m3	11,466		0,00
30	K	634911124	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	35,000		0,00
D 8 Trubní vedení							0,00
31	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	11,200		0,00
32	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	11,200		0,00
33	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000		0,00
34	M	WVN.RF740006 W	Vtoková mříž s rámem 500x500mm D400 vč. koše na splaveniny	kus	1,000		0,00
35	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,000		0,00
36	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	1,000		0,00
37	K	8-ACO	D+M Odvodňovací žlab vč. zakrytí ACO Drain monoblock PD 150V C25-D400	bm	5,000		0,00
38	K	8-napoj	Napojení nové kanalizace na stávající	kus	1,000		0,00
39	K	8-UV	D+M Vpusť z betonových dílců se sifonem, kalovým dnem - V1 (dle výkresu HTL-4330-V025)	kpl	1,000		0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
40	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,450		0,00
41	M	BTL.0006273.UR S	obrubník betonový ABO 2-15 100x15x25cm	kus	15,914		0,00
42	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,927		0,00
43	K	919735126	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 300 mm	m	16,230		0,00
44	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	27,160		0,00
45	K	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm	m2	3,450		0,00
D 997 Přesun sutě							0,00
46	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	18,010		0,00
47	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	18,010		0,00
48	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	162,090		0,00
49	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového a kamenného	t	18,010		0,00
D 998 Přesun hmot							0,00
50	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	35,685		0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00
51	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000		0,00
D VRN3 Zařízení staveniště							0,00
52	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00
D VRN4 Inženýrská činnost							0,00
53	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kpl	1,000		0,00
D VRN7 Provozní vlivy							0,00
54	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,000		0,00
D VRN9 Ostatní náklady							0,00
55	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000		0,00