

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č.SD/2025/0200/150
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran
na dodávku stavby:

„Smuteční síň na městském hřbitově v Hodoníně – větrání, vytápění, chlazení“

1. SMLUVNÍ STRANY

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN

Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

IČO: 002 84 891

DIČ: CZ 699001303

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. [REDACTED]

Zastoupené: ve smluvních věcech Liborem Střechou, starostou města
v technických věcech [REDACTED]
[REDACTED]

/dále jen objednatel/

a

Zhotovitel: Klimabott s.r.o.

Adresa: Brněnská 3862/42, 695 01 Hodonín

IČO: 28347889

DIČ : CZ28347889

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupen: Bronislav Trávníček, jednatel

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu o dílo č. SD/2025/0200/150 (dále jen „**Smlouva**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

2.2. Změna termínu plnění

Smluvní strany se dohodly na změně článku 5.3. ve znění:

Z důvodu přerušení stavby se v souladu s odst. 5.3. smlouvy prodlužuje termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla o 77 dní, celkem tedy na 167 dní do 05.06.2026. Doklady o zaměření stavby budou dodány do 30.06.2026.

2.3. Cena **víceprací** dle Změnového listu č. 1 činí:

108 207,03 Kč bez DPH

22 723,48 Kč DPH 21%

130 930,51 Kč vč. DPH 21%

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	189 330,71	229 090,16
MÉNĚPRÁCE	-81 123,68	-98 159,65
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	5 850 413,22	7 079 000,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	5 958 620,25	7 209 930,50

Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, se na základě víceprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 upravuje následovně:

5 958 620,25 Kč bez DPH

1 251 310,25 Kč DPH 21%

7 209 930,50 Kč vč. DPH

2.4. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1.** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.2.** Smluvní strany si ujednaly, že budou smlouvu uzavírat prostřednictvím prostředků na dálku. Smlouva bude uzavřena připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních stran.

Příloha č.1 – Změnový list č.1, včetně oceněného rozpočtu

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 26.05.2026, usnesení č. 5855

V Hodoníně dne

Objednatel:

**Libor
Střecha** Digitálně podepsal
Libor Střecha
Datum: 2026.06.03
12:14:09 +02'00'

.....
Libor Střecha
starosta města

V Hodoníně dne

Zhotovitel:

**Bronislav
Trávníček** Digitálně podepsal
Bronislav Trávníček
Datum: 2026.06.03
10:00:49 +02'00'

.....
Bronislav Trávníček, jednatel

Název akce:

Smuteční síň na městském hřbitově v Hodoníně – větrání, vytápění, chlazení

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 01

„(Změna PD – Umístění VZT jednotky za smuteční síň)“

Popsání změn:

- 1.1 Změna STAVBA – Změna umístění základu, plotu a prostupy fasádou
- 1.2 Změna VZT – Změna umístění VZT jednotky na jiné místo
- 1.3 Změna ÚT – Změna délky a dimenze potrubí
- 1.4 Změna EL – Změna délky kabelů a doplnění rozvaděče o měření spotřeby

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2025/0200/150

1. Oddíl stavby: (Stavební objekt, Provozní soubor)

Městský hřbitov č.p. 3924, ul. Purkyňova, 695 01 Hodonín

Zpracovatel změnového listu: (zhotovitel stavby)

Klimabott s.r.o.

Sídlo: Brněnská 3862/42, 695 01 Hodonín

IČO: 28347889

DIČ: CZ28347889

2. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- 3.1 stavební deník: (SD č. 01, strana č. 1, datum 19.11.2025)
- 3.2 kontrolní den: (KD č. 1, ze dne 19.11.2025)
- 2.3. jiné související dokumenty: (dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)

3. Zdůvodnění a příčina změny:

Stavba byla zahájena předáním staveniště protokolem dne 19.11.2025. Při předání staveniště bylo zjištěno, že danou stavbu není možné na daném místě realizovat s ohledem, že by bylo nutno přejet vsypovou loučkou jeřábem, pravděpodobně poškodit pomník a vykácet památkově chráněné tůje. Při provozu tohoto zařízení v rámci pietního místa se všem zúčastněnými jevil jako nevhodný. Stavba byla zastavena se souhlasem vedoucího laÚ [REDAKCE] a byla zahájena práce na úpravě projektu. V průběhu prací na projektu bylo vybráno nové umístění VZT jednotky, a to ze strany silnice kde jsou pouze náletové dřeviny. Vzhledem k tomu, že se jednalo o nové umístění byl zpracován statický posudek..

4. Návrh technického řešení a rozsah změny

1.1 Změna STAVBA

– Změna se týká umístění a skladby betonového základu. Tento základ je podložen statickým výpočtem dle přílohy 3. Vykácení náletových dřevin okolo místa instalace VZT jednotky. Nové oplocení kolem VZT jednotky z pletiva a ze strany od hřbitova branka pro vstup, původní oplocení z RZP bylo vyškrtáno a nahrazeno novými položkami plotu. Jádrové vtání pro vstup VZT potrubí do smuteční síně 8ks D=450mm 1ks D=200mm 1ks 160mm a vtání podlahy 1x D200mm 1x D=160mm. Zakrytování stoupačkového potrubí ve smuteční síni do SDK a zakrytí vedení potrubí a kabeláže po obvodu stěny smuteční síně a vedení potrubí a EZ kabeláže mezi podlahou a stěnou smuteční síně.

1.2 Změna VZT – Změna umístění VZT jednotky na jiné místo

- Změna umístění VZT jednotky a s tím spojená změna potrubních tras dle nové PD. Změna potrubí z původního materiálu pozink + vata + oplechování za předizolované potrubí ALP a doizolování potrubí mezi stěnou smuteční síně a ALP potrubím a následně oplechování. Změna se týká i vnitřní instalace stoupačkového potrubí

které je nyní v jedné části za výtahem u stěny, původně byli dva SDK kryty potrubí ze strany spojovacího krčku a nyní je vše umístěno na protilehlé straně dle nového PD.

1.3 Změna ÚT – Změna délky a dimenze potrubí

- Hlavní změna profese ÚT je v délce potrubních tras vedené podzemí v přístupové chodbě k výtahu. Kolem výtahu vede dále stropem do smuteční síně a odtud ven k VZT jednotce. Kvůli přenesení tepelného výkonu na větší vzdálenosti tras dle nové PD došlo ke změně dimenze trubek a navýšení množství kolen a spojů potrubní trasy včetně izolace.

1.4 Změna EL – Změna délky kabelů a doplnění rozvaděče o měření spotřeby

- Změna se týká délky kabeláže a požadavku investora na napojení VZT jednotka a klimatizace na centrální sledovací systém Mervis s měřením spotřeby zařízení města. Hlavní přívod je veden chodbou pod spojovacím krčkem k výtahu do smuteční síně a přes podlahu veden ven do prostoru mezi smuteční síní a plotem.

1.5 Změna termínu realizace díla

V návaznosti na bod 5.3. SOD dojde k posunu termínu dokončení díla a to o 77 dní, celkem tedy na 167 dní do 05.06.2026. Došlo ke změně z důvodu na straně objednatele a z důvodu propojení nového rozvaděče firmou EG.D, s.r.o.

Doklady o zaměření stavby budou dodány do 30.06.2026.

5. Finanční náklady změny

V rozpočtech jsou žlutě vyznačeny položky změny, které jsou v individuálních cenách. Zeleně jsou položky v cenách dle SoD a je změněno pouze množství. Fialově jsou nové položky dle RTS

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	189 330,71	229 090,16
MENĚPRÁCE	-81 123,68	-98 159,65
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	5 850 413,22	7 079 000,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	5 958 620,25	7 209 930,50

v HODONINĚ dne 20. 05. 2026



(jméno, podpis zhotovitele)

6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Výše uvedená úprava rozpočtu byla způsobena změnou PD.

Potvrzení **kontroly výkazu výměr** a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ
- Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)
- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 01 schválit.

V HODONÍNĚ dne 20. 5. 2026



7. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Během realizace PD nebyla jiná možnost umístění jednotky kvůli kamenictví a kvůli možnosti využití prostoru jiným způsobem. Během předrealizační obhlídky místa bylo zjištěno, že jednotky nelze umístit na projektované místo, protože se v tomto místě nacházejí vzrostlé stromy, pomník a pietní místo, proto se řešilo nové umístění jednotek.

Bylo vyhodnoceno investorem, že se jednotky osadí na nově určené místo a tím se upraví celá PD včetně veškerých rozvodů.

Změna umístění nemá na funkčnost vliv.

GP (AD) doporučuje ZL. Č. 01 schválit.

V Hodoníně dne 05.05.2026



8. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. Výše uvedená změna vzešla ze změny PD.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- a) V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.

- b) Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

Navýšení ceny díla o částku 130930,51 Kč vč. DPH, ORJ. 150 2026 – ORG. 121 107

Celková změna 223.980,78 + 98.159,65 = 322.140,43 Kč vč. DPH je méně než 15 %.

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.

Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

v HODONÍNĚ dne 22. 05. 2026

VEDOUCÍ ODBORU:

v HODONÍNĚ dne 22. 05. 2026

GARANT ODBORU:

v HODONÍNĚ dne 22. 05. 2026

9. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská
Smlouva/objednávka: SD/2025/0200/150 ve znění dodatků č. 1

Změnový list č.	Název Změnového listu:		celková částka	
	ZL č. 1		+ 130 930,51	
Rozpis částky na roky:	2026		+130 930,51	
Finanční profil:				
ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
	150	121107		+130 930,51

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum: 22. 05. 2026	jméno: [REDACTED]	[REDACTED]
správce rozpočtu:	datum: 22. 05. 2026	jméno: [REDACTED]	

10. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1.1 položkový rozpočet STAVBA
Příloha č. 1.2 položkový rozpočet VZT
Příloha č. 1.3 položkový rozpočet ÚT
Příloha č. 1.4 položkový rozpočet EL
Příloha č. 1.5 Celkový RZP

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Změnový list 01 - Stavba

Police číslo	Název položky	MJ	Množství	Cena MJ	Cena celkem	Poznámka ke změně	Zdroj ceny
11	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý B 30	m3				Změna umístění a velikosti a skladby základů dle statického posudku	SoD
12	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 200 mm, výplň tvárnice betonem C 25/30	m2				Změna umístění a velikosti a skladby základů dle statického posudku	SoD
13	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 400 mm, výplň tvárnice betonem C 25/30	m2				Základové patky pod kondenzační jednotky	SoD
11	Podstlať základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3				Změna skladby betonového základu a patek pod kondenzační jednotku dle nového projektu a statického posudku	RTS
12	Lože ze stěrkořípky třídného - kabel	m3					RTS
13	Beton základových patek prostý C 20/25	m3					RTS
14	Železobeton základových patek C 20/25	m3					RTS
15	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2					RTS
16	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2					RTS
17	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí	t					RTS
18	Základové patky z bednicích tvárnic tl. 250 mm, včetně výztuže a výplně betonem C 20/25	m2					RTS
19	Folie vystražná z PVC, šířka 330 mm, folie PVC šířka - kabel	m					RTS
20	Zřízení vrstvy z geotextilie	m2					RTS
21	Geotextilie netkaná	m2					RTS
22	Beton základových patek prostý C 16/20 oplocení sloupky a vzpěry Svislé a kompletní konstrukce	m3					RTS
17	Předstěna SDK, tl. 125 mm, ocel. koš CW, 2x R81 12,5 mm, bez izolace, ocelová konstrukce	m2				Zakrytí potrubí uvnitř smuteční síně. Zakrytí má větší výměr než v původní dokumentaci	SoD
18	Příplatek k předstěně sádrokart. ze podlahy do 5 m2	m2				Zakrytí potrubí uvnitř smuteční síně. Zakrytí má větší výměr než v původní dokumentaci	SoD
	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách						
41	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule	kus	0			Zrušeno	SoD
	Vložky do dilatačních spár, polystyren,	m2				Doplněno dle PD	RTS
	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						
43	Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm	m					
44	Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 200 mm	m					
45	Príp. za část přem. str. jádr. vrt. ŽB do D 200 mm	m					
46	Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm	m					
47	Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně ŽB do D 300 mm	m					

48	Prp. za časté přem. str. jád. vrt. ŽB do D 300 mm	m					
49	Řezání prostého betonu hl. řezu 200 mm - zdvo. beton	m					
50	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm	m					
51	Řezání železobetonu hl. řezu 400 mm	m					
51	Odstranění zateplovacího systému, EPS F tl. 100 mm s omítkou	m2					RTS
52	Řezání polystyrenové desky	m					RTS
53	Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm	kus					RTS
54	Vrtání jádrové do ŽB do D 400 mm	kus					RTS
55	Očištění vybouraných obrušníků všech loží a výplní	m					RTS
56	Očištění vybouraných dlaždic a výplní spár kamenem těžným	m2					RTS
	Konstrukce klempířské						
57	Oplechování zdi včetně robů z AL (RAL 7016)	m					SoD
	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						
59	D+M Mechanická 2kf otočná brána 1975x255 mm, výplň žaluziová AL včetně OK rám, žárový zinek	kpl					SoD
60	D+M Mechanická 2kf otočná brána + FIX dílce 6547x2830 mm, výplň žaluziová AL včetně OK rám, žárový zinek	kpl					SoD
61	D+M Příprava kotvení (pro střešové sloupky FIX stěna) žárový zinek	kpl					SoD
60	Montáž oplocení z pletiva v do 2,0 m, napínací drát, vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínačku	m					RTS
61	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	ks					RTS
62	Branka h = 2000 mm, š = 1000 mm, komaxit, 2 sloupky vč. klíků, vložky s klíči..	ks					RTS
70	Penetrace podkladu nátěrem sadrokarton 1x	m2					SoD
71	Malba sadrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2					SoD
	Cena celkem Kč bez DPH						
	Cena celkem Kč bez DPH						
	DPH	%	21				
	Cena celkem Kč vč. DPH						
Pozn.	Pokud není učišeno jinak, tak cena zahrnuje montáž, montážní materiál, komplexní pluskivka, zpracování, kompletní doplnění a dovoz materiálu a dopravy.						

Změnový list 01 - VZT

Poslední číslo	Název položky	MJ	Množství	Cena MJ	Cena celkem	Poznámka ke změně	Zdroj ceny
110	Primární chladicí - dvouokružový, Qch=2x22,0 kW, chladič R410A	ks				Použity dvě menší kondenzační jednotky pro lepší regulaci výkonu	Individuální cena
12	Kondenzační jednotka (do VZT) + příslušenství + standardní ovladač, PeH=14,6kW/400V, Qch=50,4kW, Qc=56kW, m=37kg, účinnost ESEER 7,25, sezonní účinnost SCOP 5,04, provozní rozsah venkovních teplot při chlazení -15/+46°C, při topení -25/+25°C, chladič R410A (např. Toshiba MMY-MAP180GHT8P-E), jednotka včetně modul pro přímé řízení výkonu 0-10V, např. Toshiba Kit MM-DXC010 Master	ks					
	Kit MM-DXC012 Slave	ks					
	Kit PMV MM-DXV280 - 15U	ks					
	TCB IF-CB640TLE - Analog	ks					
12	Kondenzační jednotka (do VZT) + příslušenství + standardní ovladač, PeH=8,94kW/400V, Qch=22,0kW, Qc=27,0kW, m=190kg, chladič R410A	ks				Použity dvě menší kondenzační jednotky pro lepší regulaci výkonu	Individuální cena
	modul pro přímé řízení výkonu 0-10V						
	Komunikační modul Modbus	ks				Pro vzdálené vyčítání hodnot do nadřazeného systému města pro sledování provozu systémem Mervis	Individuální cena
110	Regulační klapka ø200, ruční	ks				Nepoužito dle nové PD	SoD
111	Regulační klapka 500x500, ruční	ks				Nepoužito dle nové PD	SoD
112	Tlumič hluku bunčkový 500x200/1000 (např. Creff)	ks				Napojení přívodu a odvodu vzduchu je přímo přes fasádu budovy proto použito větší množství tlumičů hluku. Původně bylo vedeno do sklepa a z něho se dal vedlo do budovy kde se počítalo s útlumem delší trasou.	SoD
114	Dýza s dalekým dosahem, ručně stavitelná ±30°, RAL dle architekta (např. Trox DUK-V-A/250/P/RAL...)	ks				V novém PD použit jiný rozměr a počet	SoD
114	Dýza s dalekým dosahem, ručně stavitelná ±30°, RAL dle architekta (např. Trox DUK-V-A/400/P/RAL...)	ks				Náhrade 4ks D250 za 2ks D400mm	Individuální cena
115	Výústka do kruhového potrubí 625x325, 1 řadá, bez regulace, RAL dle architekta	ks				V novém PD použit jiný rozměr	SoD
115	Výústka 500x200, 1 řadá, bez regulace, RAL dle architekta	ks				Použito dvě větší výústky namísto původních 6ks	Individuální cena
116	Výústka 970x230, atyp. 1 řadá, s regulací R1, RAL dle architekta	ks				Nepoužito zůstávají stávající mřížky pod pódiem	SoD
117	Ohebná hadice ø203, hlučově izolovaná, tl. izolace 25mm	bm				Nepoužito	SoD
118	Ohebná hadice ø254, hlučově izolovaná, tl. izolace 25mm	bm				Nepoužito	SoD
120	Teplotná izolace minerální tl.40mm + Al fólie, na trny (např. Rockwool)	m2				Nepoužito dle nové PD změna potrubí za předizolované ALP	SoD
122	Teplotná izolace minerální tl.100mm + oplechování (tvrdá AL fólie) - venkovní provedení (např. Rockwool)	m2				Změna množství dle PD	SoD

123	Požární izolace, odolnost min. 30 minut (např. Rockwool)	m2			Ole nové PD není potřeba	SoD
124	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink					
	do obvodu 1600mm, vč. tvarovek 60%	bm				
	do obvodu 1800mm, vč. tvarovek 60%	bm				
	do obvodu 2000mm, vč. tvarovek 50%	bm				
	do obvodu 2400mm, vč. tvarovek 100%	bm				
	do obvodu 2800mm, vč. tvarovek 100%	bm				
	do obvodu 3000mm, vč. tvarovek 50%	bm				
	do obvodu 3600mm, vč. tvarovek 100%	bm				
	do obvodu 2630mm, vč. tvarovek 10%	m2			Změna rozměru potrubí oproti původnímu projektu	Individuální cena
	do obvodu 3500mm, vč. tvarovek 0%	m2			Změna rozměru potrubí oproti původnímu projektu	Individuální cena
125	Kruhové potrubí Spiró, pozink					
	do ø200, vč. tvarovek 100%	bm				
	do ø250, vč. tvarovek 100%	bm				
	do ø280, vč. tvarovek 50%	bm				
	do ø315, vč. tvarovek 100%	bm				
	do ø400, vč. tvarovek 0%	bm			Změna spiro potrubí dle nového projektu na jeden rozměr	Individuální cena
126	Čtyřhranné potrubí ALP s tloušťkou izolace 30 mm					
	do obvodu 4000mm, vč. tvarovek 60%	m2			Změna potrubí venku z pozinku s izolací a oplechování za ALP (předizolované) potrubí	Individuální cena
	do obvodu 4460mm, vč. tvarovek 100%	m2				Individuální cena
	do obvodu 5600mm, vč. tvarovek 0%	m2				Individuální cena
127	Výfukový kus, ALP 30 mm, 1000x1000 mm	ks			Změna potrubí venku z pozinku s izolací a oplechování za ALP (předizolované) potrubí	Individuální cena
Zař. č. 2 – Chlazení (vystupění) smuteční sítě a spojovací chodby, přímé chlazení, chladivo R410A						
21	Venkovní kondenzační jednotka (např. Toshiba MMY-MAP2006HT8P-E) Qch=56kW, Qc=63kW, Pel=12,9kW/400V, účinnost ESEER 7,17, sezonní účinnost SCOP 4,78, provozní rozsah venkovních teplot při chlazení -15/+46°C, při topení -25/+25°C, chladivo R410A rozměry VxŠxH=1830x1600x780, m=378kg	ks			Rozděleno na dvě menší kvůli vzdálenosti dle nové PD	SoD
2101	Venkovní kondenzační jednotka Qch=40,0kW, Qc=45,0kW, Pel=12,12kW/400V, u chladivo R410A rozměry VxŠxH=1638x1080x480, m=213kg	ks			Použity dvě menší kondenzační jednotky pro lepší regulaci výkonu	Individuální cena
2102	Venkovní kondenzační jednotka Qch=14,0kW, Qc=16,0kW, Pel=3,5kW/400V, chladivo R410A rozměry VxŠxH=1334x970x370, m=119kg	ks			Použity dvě menší kondenzační jednotky pro lepší regulaci výkonu	Individuální cena
21a	Vana nerez pod kondenzační jednotku s nátrubkem - pro odvod kondenzátu, velikost bude upřesněna na základě skutečnosti	ks			Použity dvě	SoD
22	Vnitřní podstropní jednotka, Qch=7,1kW, Qc=8kW, Pel=0,07kW/230V (např. Toshiba MMC-AP0348rP-E), včetně	ks				
	Vnitřní podstropní jednotka, Qch=7,1kW, Qc=8kW, Pel=0,1kW/230V včetně	ks			Změna typu jednotky zlevnění oproti původní PD	Individuální cena

2.3	Vnitřní parapetní neoplaštěná jednotka, Qch=7,3kW, Qe=8kW, PeI=0,5kW/230V (např. Tostilba MML, APQ344BHI-E), včetně	ks			
2.3	Vnitřní parapetní jednotka, Qch=7,3kW, Qe=8kW, PeI=0,5kW/230V, včetně	ks			
2.5	Předzvolované Cu potrubí, dvoudrubka ø16/28, včetně komunikačního kabelu	bm			
2.6	Refnet Y-rozbočka (např. RBM-BY55E)	ks			
2.10	ModBus	ks			
2.11	ŽYSTY 2x2x0,8	bm			
	Projektová dokumentace prořezu ARCHITEKTONICKÉ PRÁCE - požadavky viz. technická zpráva	ks			
	Cena celkem Kč bez DPH				
Cena celkem Kč bez DPH					
DPH		%	21		
Cena celkem Kč vč. DPH					
Pozn.	Pokud není určeno jinak, tak cena zahrnuje montáž, montážní materiál, komplexní zkoušky a zaregubování, kompletní činnosti, přesun materiálu a dopravu				

Změna typu jednotky zlevnění opraty původní PD	Individuální cena
Oproti původnímu projektu je nyní trasa delší	SoD
Ole nové PD zmenšen počet	SoD
Pro vzdálené vyčítání hodnot do nadřazeného systému města pro sledování provozu systémem Mervis	Individuální cena
Napojení dálkového dohledu města	Individuální cena
Není požadováno	

Změnový list 01 - UT

[illegible]

Změnový list 01 - EL

Pozice číslo	Název položky	MJ	Množství	Cena MJ	Cena celkem	Poznámka ke změně	Zdroj ceny
	popis položky						
1	trubka ohebná elektroinstalační r=20mm (PO)	m				Změna množství v nové PD	SoD
2	trubka ohebná elektroinstalační r=25mm (PO)	m				Změna množství v nové PD	SoD
3	trubka tuhá elektroinstalační r=20mm (PU)	m				Změna množství v nové PD	SoD
4	trubka tuhá elektroinstalační r=25mm (PU)	m				Změna množství v nové PD	SoD
5	trubka ohebná elektroinstalační r=40mm (VU)	m				Změna množství v nové PD	SoD
7	kabelový žlab drátěný 50/50mm vč. nosných prvků a příslušenství (pro sdělovací rozvody)	m				Změna množství v nové PD	SoD
9	kabelový žlab drátěný 150/50mm vč. nosných prvků a příslušenství (pro silnoproudé rozvody)	m				Změna množství v nové PD	SoD
11	ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 2,5mm ²	ks				Změna množství v nové PD	SoD
12	ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 6mm ²	ks				Změna množství v nové PD	SoD
13	ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 25mm ²	ks				Změna množství v nové PD	SoD
18	montáž oceloplechových rozvodnic do 50kg	ks				Změna množství v nové PD	SoD
21	CYA 25 mm ² zelenožlutý (TH)	m				Změna množství v nové PD	SoD
22	CYA 35 mm ² zelenožlutý (TR)	m				Změna množství v nové PD	SoD
24	vodič rozvodu strukturované kabeláže (PU)	m				Změna množství v nové PD	SoD
25	CYKY-CYKým 3Cx1,5 mm ² 750V (PU)	m				Změna množství v nové PD	SoD
27	CYKY-CYKým 5Cx2,5 mm ² 750V (PU)	m				Navíc dle nové projektové dokumentace	individuální ceny
28	CYKY-CYKým 5Cx4 mm ² 750V (PU)	m				Není použito dle nové PD	SoD
29	CYKY-CYKým 5Cx6 mm ² 750V (PU)	m				Změna množství v nové PD	SoD
30	CYKY-CYKým 5Cx35 mm ² 1kV (PU)	m				Změna množství v nové PD	SoD
32	JYTY 2x2x0,8mm (PU)	m				Změna množství v nové PD	SoD
	Cena za ceník celkem:						
M - Zemní práce							
	popis položky	jedn.					
2	kabelová rýha šíř. 35cm / hl. 80cm / zemina tř.3	m				Změna umístění dle nové PD	SoD
3	hutnění zeminy vrstvy 20cm (5 x 0,35m x 0,2m x 4 vrstvy)	m ³				Změna umístění dle nové PD	SoD
4	kabelové lože z kopaného písku rýha tl. 24cm	m				Změna umístění dle nové PD	SoD
5	fólie výstražná z PVC šířky 22cm	m				Změna umístění dle nové PD	SoD
6	kabelová chránička PVC světlostl. do 15cm	m				Změna umístění dle nové PD	SoD
7	ruční zahoz kabelové rýhy šíř. 35cm / hl. 80cm / zemina tř.3	m				Změna umístění dle nové PD	SoD
	Celkem:						
	celkem za ceník:						
	Cena za ceník celkem:						

Materiály						
poř.č.	popis položky	jedn.				
1	CYKY-J 3x15mm ²	m				Změna množství v nové PD
3	CYKY-J 5x2.5mm ²	m				Navíc dle nové projektové dokumentace
4	CYKY-J 5x4mm ²	m				Individuální ceny
5	CYKY-J 5x6mm ²	m				Změna množství v nové PD
6	CYKY-J 5x35mm ²	m				Změna množství v nové PD
8	CYA 1x25mm ² zelenožlutý	m				Změna množství v nové PD
9	CYA 1x35mm ² zelenožlutý	m				Změna množství v nové PD
12	chránička R=110mm	m				Změna množství v nové PD
13	trubka ohebná instalační plastová r=20mm	m				Změna množství v nové PD
14	trubka ohebná instalační plastová r=25mm	m				Změna množství v nové PD
15	trubka tuhá instalační plastová r=20mm	m				Změna množství v nové PD
17	trubka elektroinstalační ohebná r=40mm	m				Změna množství v nové PD
18	drátěný kabelový žlab 50/50 vč. nosných prvků a příslušenství	m				Změna množství v nové PD
19	drátěný kabelový žlab 150/50 vč. nosných prvků a příslušenství	m				Změna množství v nové PD
21	kopaný písek (5m x 0,35m x 0,24m)	m ³				Změna množství v nové PD
22	folie z polyetylenu šíře 220mm	m				Změna množství v nové PD
23	JYSTY 2x2x0.8mm ²	m				Změna množství v nové PD
24	venkovní kabel U/FTP CAT 6A	m				Změna množství v nové PD
Cena za materiály celkem:						
zařízení (specifikace)						
poř.č.	popis položky	jedn.				
4	protipožární prostup - ucpávka pro svazek > 5 vodičů	ks				Změna množství v nové PD
5	svodič bleskových proudů typu 1+2, 4x 12,5kA, v plastové skřínce umístěné na hranici zón 0b a 1	ks				Změna množství v nové PD
Cena za dodávky celkem:						

Cena celkem Kč bez DPH					
DPH		%	21		
Cena celkem Kč vč. DPH					
Pozn.	Pokud není určeno jinak, tak cena zahrnuje montáž, montážní materiál, komplexní zkoušky a zaregulování, kompletní činnosti, přesun materiálu a dopravu.				

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:		2318043 Aktualizace rozpočtu dokumentace Smuteční síň na městském hřbitově v Hodoníně - větrání, vytápění a chlazení	
Zadavatel		IČO: DIČ:	
Projektant:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	Klimabott s.r.o. Brněnská 3862/42 695 01 Hodonín	IČO: 28347889 DIČ: CZ28347889	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
STAVEBNÍ ČÁST			
VZDUCHOTECHNIKA			
VYTÁPĚNÍ			
ELEKTROINSTALACE			
ZDRAVOTECHNIKA			
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Celkem			108 207,03
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	% %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		108 207,03 CZK
Základní DPH	% %		22 723,48 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			108 207,03 CZK
Cena celkem s DPH			130 930,51 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 2318043 - Aktualizace rozpočtu dokumentace Smuteční síň na městském hřbitově v Hodoníně - větrání, vytápění a chlazení
 Popis objektu: 2318043 - Aktualizace rozpočtu dokumentace Smuteční síň na městském hřbitově v Hodoníně - větrání, vytápění a chlazení
 Popis rozpočtu: D.1.1 - STAVEBNÍ ČÁST
 Popis rozpočtu: D.1.4.1 - VZDUCHOTECHNIKA
 Popis rozpočtu: D.1.4.2 - VYTÁPĚNÍ
 Popis rozpočtu: D.1.4.3 - ELEKTROINSTALACE
 Popis rozpočtu: D.1.4.4 - ZDRAVOTECHNIKA
 Popis rozpočtu: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

S:	2318043	Aktualizace rozpočtu dokumentace Smuteční síň na městském hřbitově v Hodoníně - větrání, vytápění a chlazení
O:	2318043	Aktualizace rozpočtu dokumentace Smuteční síň na městském hřbitově v Hodoníně - větrání, vytápění a chlazení
R:	D.1.1	STAVEBNÍ ČÁST

Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				
1	M24	STAVEBNÍ ČÁST	soubor		Vlastní	indiv
DOPLNIT CENU ZE SOUPISU STAVEBNÍ ČÁST : 1						

DOPLNIT CENU ZE SOUPISU STAVEBNÍ ČÁST : 1

Celkem	
--------	--

S:	2318043	Aktualizace rozpočtu dokumentace Smuteční síň na městském hřbitově v Hodoníně - větrání, vytápění a chlazení
O:	2318043	Aktualizace rozpočtu dokumentace Smuteční síň na městském hřbitově v Hodoníně - větrání, vytápění a chlazení
R:	D.1.4.1	VZDUCHOTECHNIKA

Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení			
1	M24	VZDUCHOTECHNIKA	soubor		
		DOPLNIT CENU ZE SOUPISU VZDUCHOTECHNIKA : 1			

DOPLNIT CENU ZE SOUPISU VZDUCHOTECHNIKA : 1

Celkem

S:	2318043	Aktualizace rozpočtu dokumentace Smuteční síň na městském hřbitově v Hodoníně - větrání, vytápění a chlazení
O:	2318043	Aktualizace rozpočtu dokumentace Smuteční síň na městském hřbitově v Hodoníně - větrání, vytápění a chlazení
R:	D.1.4.2	VYTÁPĚNÍ

Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení			
1	M24	VYTÁPĚNÍ	soubor	Vlastní	indiv
DOPLNIT CENU ZE SOUPISU VYTÁPĚNÍ : 1					

DOPLNIT CENU ZE SOUPISU VYTÁPĚNÍ : 1

Celkem

S:	2318043	Aktualizace rozpočtu dokumentace Smuteční síň na městském hřbitově v Hodoníně - větrání, vytápění a chlazení
O:	2318043	Aktualizace rozpočtu dokumentace Smuteční síň na městském hřbitově v Hodoníně - větrání, vytápění a chlazení
R:	D.1.4.3	ELEKTROINSTALACE

Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení					
1	M24	ELEKTROINSTALACE		soubor		Vlastní	Indiv
DOPLNIT CENU ZE SOUPISU ELEKTROINSTALACE : 1							

DOPLNIT CENU ZE SOUPISU ELEKTROINSTALACE : 1

Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2318043	Aktualizace rozpočtu dokumentace Smuteční síň na městském hřbitově v Hodoníně - větrání, vytápění a chlazení
O:	2318043	Aktualizace rozpočtu dokumentace Smuteční síň na městském hřbitově v Hodoníně - větrání, vytápění a chlazení
R:	D.1.4.4	ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení					
1	M24	ZDRAVOTECHNIKA	soubor			Vlastní	Indiv

DOPLNIT CENU ZE SOUPISU ZDRAVOTECHNIKA : 1

[illegible]

S:	2318043	Aktualizace rozpočtu dokumentace Smuteční síň na městském hřbitově v Hodoníně - větrání, vytápění a chlazení
O:	2318043	Aktualizace rozpočtu dokumentace Smuteční síň na městském hřbitově v Hodoníně - větrání, vytápění a chlazení
R:	D.1.4.1	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Díl: VN		VEDLEJŠÍ NÁKLADY			
1	010001VRN	Koordinační činnost	soubor		Vlastní indiv
2	010002VRN	Zařízení staveniště	soubor		Vlastní indiv
3	010003VRN	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor		Vlastní indiv

Celkem