



POZNÁMKA

- Byla provedena sonda S1 do podlahy na 2NP, nosné trámy jsou v pořádku.
- Veškeré prvky montované do stavby před zadáním do výroby přeměřit a rozměry překontrolovat na stavbě.
- Při provádění jednotlivých stavebních činností je nutné dodržovat technologické postupy jednotlivých výrobců a dodavatelů stavebních materiálů
- Nedílnou součástí tohoto výkresu jsou další informace uvedené v ostatních částech projektové dokumentace

Bourací práce

- Demontáže a bourací práce vyznačeny zeleně
- Oklepání stávající nesoudržné omítky na fasádě BD, 100% plochy
- Demontáž okapového chodníku z PB šířky 500mm, tl. cca 150 mm
- Demontáž lan hromosvodu
- Demontáž větracích mřížek do spíží, přívodu vzduchu pro Gamata
- Demontáž oplechování parapetů, okapů a střešních svodů
- Odstranění krytiny střechy a bednění
- Vybourání všech výplní otvorů oken a dveří
- Vybourání otvorů pro nové dveře a okna
- Otlučení omítek v interiéru 100% plochy
- Otlučení nesoudržné omítky na stropěch (nově budou SDK podhledy)
- Vybourání vybavení prádelny v suterénu
- Vybourání všech zařízeníových předmětů
- Odstranění skladeb podlah až na nosnou část
- Odstranění keramických obkladů

Tabulka místností 1.PP						
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Náslapná vrstva	Povrchová úprava zdí	Povrchová úprava stropu	Čistý obvod zóny
001	Schodiště	10,25	Betonová mazanina	Omítka	Omítka	13,760
002	Chodba	21,97	Betonová mazanina	Omítka	Omítka	39,750
003	Sklep	16,91	Betonová mazanina	Omítka	Omítka	17,939
004	Sklep	25,02	Betonová mazanina	Omítka	Omítka	23,960
005	Sklep	16,75	Betonová mazanina	Omítka	Omítka	16,400
006	Sklep	7,70	Betonová mazanina	Omítka	Omítka	11,700
007	Sklep	9,70	Betonová mazanina	Omítka	Omítka	12,740
008	Sklep	9,43	Betonová mazanina	Omítka	Omítka	13,600
009	Sklep	7,70	Betonová mazanina	Omítka	Omítka	11,700
010	Sklep	16,75	Betonová mazanina	Omítka	Omítka	16,400
		142,18 m²				

Zodpovědný projektant	Ing. Vladimír Hořelka	<div>Made 4 BIM s.r.o.</div>			
Vypracoval	Pavel Klus				
Investor:	Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava				
Název akce:	Regenerace bytového bytového domu na ulici Kepkova				
Místo:	Kepkova 1465/3, 710 00 Slezská Ostrava				
Část PD:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení				
Název výkresu:	Půdorys 1.PP bourací práce				
		Varšavská 1866/103 Ostrava-Hulváky, 709 00 IČ: 06923321 tel. 777 189 376 pavelklus@gmail.com			
		Formát	A2	Datum	listopad 2023
		Měřítko	1:50	Stupeň PD	DSP+DPS
		Číslo výkresu <div>D.1.1.2</div>			