ARCH Z STUDIO
ŠTEFÁNIKOVA 167, ZLÍN; +420576011459

±0.000 = PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU (207.72 m n.m. Bpv)

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	HL.INŽ.PROJEKTU	ARCHITEKT
ING.P.TUTSCH	ING.P.TUTSCH	ING.P.TUTSCH	ING.ARCH.J.ŠEVČÍK

MÍSTO STAVBY: CPA DELFÍN, SLOVÁCKÉ NÁM.2377, 688 01 UHERSKÝ BROD

INVESTOR: CPA DELFÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SLOVÁCKÉ NÁM.2377, 688 01 UHERSKÝ BROD

PROST 2000 ZLÍN
TŘ.T.BATI 1547, ZLÍN
TEL.: 602 716 121
E-mail: tutsch@prost2000.cz
AUTORIZOVANÁ PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

AKCE: ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

CPA DELFÍN - AQUAPARK
ROZŠÍŘENÍ WELLNESS
PŘÍSTAVBA VNĚJŠÍHO SCHODIŠTĚ

OBJEKT: SO 01 ROZŠÍŘENÍ WELLNESS

PROFESNÍ DÍL: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES: PŮDORYS 2.NP - STŘECHA

FORMÁT	2A4
DATUM	10.2025
STUPEŇ	DZS
MĚŘÍTKO	1:50
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	CPA-05-24- ZS

ARCH.Č.	PROFESE	Č.VÝKRESU
	D.1.1	204.1

SVISLÉ LATĚ 24/72 - MEZERA 15 MM (SIBIŘSKÝ MODŘÍN) S IMPREGN.ÚPRAVOU
VODOROVNÝ NOSNÝ ROŠT S.M.24/72 S IMPREGN.ÚPRAVOU
OCELOVÁ KONSTRUKCE FeZn - SVISLÉ A VODORVNÉ PRVKY
KOMPAKTNÍ EXTERIÉROVÉ DESKY 6 MM (ŠEDÝ ODSTÍN)
VNITŘNÍ PROSTOR SCHODIŠTĚ

PODESTA A STUPNĚ SCHODIŠTĚ POROROŠT FeZn, 30/2 (OKA 33/11 - 31/9 MM)

OCELOVÁ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ A OPLÁŠTĚNÍ PŘÍRODNÍ FeZn

HORNÍ LÍC OBKLADU

ODSTRANĚNÁ ČÁST STŘÍŠKY

ATIKA

PRŮCHOD

TERASA

POROROŠT

ODSKOK NA ZDI DOPLNIT (DOZDÍT) - ETICS

NOVÉ HORNÍ OPLECHOVÁNÍ RŠ 600 DL.7.0 M, ODSTÍN DLE KRYTINY

ZÁBRADLÍ V=1.0 M SVISLÉ PRVKY DO 120 MM

VYBOURAT PRŮCHOD VE STÁVAJÍCÍ ATICE (VČETNĚ ZAPRAVENÍ)

STÁVAJÍCÍ STŘÍŠKU UPRAVIT (OKAPOVOU HRANU NAD ATIKU PŘÍSTAVBY)

ODSKOK NA ZDI DOPLNIT (DOZDÍT) - ETICS

JS 100

JS 60

K02

21x160/280

5090 | 150 | 1100 | 100 | 2240 | 1500

11060 | 15559

14400 | 3625 | 2450 | 2450

2950 | 150 | 1095 | 560 | 1095 | 50

4900 | 580 | 500 | 2450 | 2450

1160 | 2200 | 500

+3.000 | +3.340 | +3.800 | +4.640 | +3.500 | +3.770 | +3.80