

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/OST/07
Stavba: CPA DELFÍN - AQUAPARK PŘÍSTAVBA VNĚJŠÍHO SCHODIŠTĚ (podrobný propočet pro SP)

KSO: 801 54

Místo:

Zadavatel:

CPA Delfín Uh.Brod

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

PROST 2000 Zlín

Zpracovatel:

Ing.A.Hejmalová

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum: 15. 10. 2025

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025/OST/07

Stavba:

CPA DELFÍN - AQUAPARK PŘÍSTAVBA VNĚJŠÍHO SCHODIŠTĚ (podrobný propočet pro SP)

Místo:

Datum:

15. 10. 2025

Zadavatel:

CPA Delfín Uh.Brod

Projektant:

PROST 2000 Zlín

Účastník:

Zpracovatel:

Ing.A.Hejmalová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
2025/OST /07-11	D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBŘ)	0,00	0,00	STA
2025/OST /07-14	D.1.4-Technika prostředí staveb	0,00	0,00	STA
2025/OST/ 07-141	D.1.4.1-Silnoproudé instalace vč.hromosvodu a uzemnění	0,00	0,00	Soupis
2025/OST /07-VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CPA DELFÍN - AQUAPARK PŘÍSTAVBA VNĚJŠÍHO SCHODIŠTĚ (podrobný propočet pro SP)
Objekt:
2025/OST/07-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBR)

KSO: 801 54

Místo:

Zadavatel:

CPA Delfín Uh.Brod

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

PROST 2000 Zlín

Zpracovatel:

Ing.A.Hejmalová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 10. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Nedílnou součástí soupisu prací dále též výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou PROST 2000 Zlín v říjnu 2025. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CPA DELFÍN - AQUAPARK PŘÍSTAVBA VNĚJŠÍHO SCHODIŠTĚ (podrobný propočet pro SP)

Objekt: 2025/OST/07-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBR)

Místo:

Zadavatel: CPA Delfín Uh.Brod

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 15. 10. 2025

Projektant: PROST 2000 Zlín

Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CPA DELFÍN - AQUAPARK PŘÍSTAVBA VNĚJŠÍHO SCHODIŠTĚ (podrobný propočet pro SP)

Objekt: 2025/OST/07-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBR)

Místo:

Zadavatel: CPA Delfín Uh.Brod

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 15. 10. 2025

Projektant: PROST 2000 Zlín

Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV Práce a dodávky HSV								0,00
D 1 Zemní práce								0,00
1	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119003131					
			VV "okolo objektu"10+5	15,000				
			VV Mezisoučet	15,000				
2	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119003132					
			VV "okolo objektu"10+5	15,000				
			VV Mezisoučet	15,000				
3	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	20,663		0,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151103					
			VV "plocha schodiště vč.rozšíření"3,625*5,7	20,663				
			VV Mezisoučet	20,663				
4	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	6,379		0,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212131					
			VV "viz. základy-spodní pas"					
			VV 0,5*0,4*(5,37+3,1+1,345+2,08)	2,379				
			VV Mezisoučet	2,379				
			VV "připojení žlabu (upřesnit při realizaci)"1,0*0,4*10	4,000				
			VV Mezisoučet	4,000				
			VV Součet	6,379				
5	K	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	4,639		0,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251252					
			VV "viz. základy-horní ŽB pas vč.rozšíření (mimo tl.ornice)"					
			VV (0,5-0,2)*1,3*(5,37+3,1+1,345+2,08)	4,639				
			VV Mezisoučet	4,639				
			VV Součet	4,639				
6	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	11,018		0,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101					
			VV "výkopy"6,379+4,639	11,018				
			VV Mezisoučet	11,018				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	18,797		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162251102					
		VV	"na meziskládku"					
		VV	"výkopy"6,379+4,639		11,018			
		VV	"přesun ornice (započítán v ceně sejmutí)"0		0,000			
		VV	Mezisoučet		11,018			
		VV	"zpětný zásyp"5,968		5,968			
		VV	"rozprostření ornice"2,553*0,2		0,511			
		VV	"pod kačírek tl.100mm"ZP*0,1		1,300			
		VV	Mezisoučet		7,779			
		VV	Součet		18,797			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	7,372		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117					
		VV	"zemina na odvoz"					
		VV	"ornice"0,2*20,663		4,133			
		VV	"výkopy"6,379+4,639		11,018			
		VV	"odpočet"					
		VV	"ornice rozprostření"-(0,2*2,553+0,1*ZP)		-1,811			
		VV	"zásyp"-5,968		-5,968			
		VV	Mezisoučet		7,372			
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	73,720		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119					
		P	Poznámka k položce:☐ uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce					
		VV	"zemina na odvoz"					
		VV	"ornice"0,2*20,663		4,133			
		VV	"výkopy"6,379+4,639		11,018			
		VV	"odpočet"					
		VV	"ornice rozprostření"-(0,2*2,553+0,1*ZP)		-1,811			
		VV	"zásyp"-5,968		-5,968			
		VV	Mezisoučet		7,372			
		VV	7,372*10 'Přepočtené koeficientem množství		73,720			
10	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudruжных a nesoudrжных	m2	20,663		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171152501					
		VV	"plocha schodiště vč.rozšíření"3,625*5,7		20,663			
		VV	Mezisoučet		20,663			
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	13,270		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231					
		VV	"zemina na odvoz vč.přepočtu na tuny"7,372*1,8		13,270			
		VV	Mezisoučet		13,270			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	15,151		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					
		VV	"na meziskládku"					
		VV	"ornice"20,663*0,2		4,133			
		VV	"výkopy"6,379+4,639		11,018			
		VV	Mezisoučet		15,151			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,968		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
	VV		"pro dopojení odv.žlabu"					
	VV		"výkop"					
	VV		"připojení žlabu (upřesnit při realizaci)"1,0*0,4*10		4,000			
	VV		"odpočet obsypu a lože"-(1,2+0,4)		-1,600			
	VV		Mezisoučet		2,400			
	VV		"ŽB pasy"					
	VV		"viz. základy-horní ŽB pas vč.rozšíření (mimo tl.ornice)"					
	VV		(0,5-0,2)*1,3*(5,37+3,1+1,345+2,08)		4,639			
	VV		"odpočet zasahujících pasů (bez.tl.ornice/kačírkové plochy)"					
	VV		-(0,5-0,2)*0,3*(5,37+3,1+1,345+2,08)		-1,071			
	VV		Mezisoučet		3,568			
	VV		Součet		5,968			
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	1,200		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175111101					
	VV		"obsyp potrubí tl.300mm"					
	VV		"rýhy pro odvodnění žlabů"0,3*0,4*10		1,200			
	VV		Mezisoučet		1,200			
	VV		Součet		1,200			
15	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	2,400		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1,2*2 'Přepočtené koeficientem množství		2,400			
16	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	15,553		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181311103					
	VV		"plocha sejmuté ornice"20,663		20,663			
	VV		"odpočet dlažby a kačírku"-ZD		-5,110			
	VV		Mezisoučet		15,553			
17	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,553		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131					
	VV		"nový trávník"					
	VV		"plocha schodiště vč.rozšíření"3,625*5,7		20,663			
	VV		"odpočet zpev.ploch"-(ZD+ZP)		-18,110			
	VV T_1		Mezisoučet		2,553			
18	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	0,051		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		2,553*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,051			
19	K	183403141	Obdělání půdy rytím starého trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,553		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183403141					
	VV		"trávník"T_1		2,553			
	VV		Mezisoučet		2,553			
20	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5,106		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185803111					
	VV		"trávník"T_1*2		5,106			
	VV		Mezisoučet		5,106			
21	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5,106		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185803211					
	VV		"trávník"T_1*2		5,106			
	VV		Mezisoučet		5,106			
22	K	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5,106		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185811211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"trávník" T_1*2		5,106			
	VV		Mezisoučet		5,106			
	D	2	Zakládání				0,00	
23	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	2,498		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274313611						
	VV		"viz. základy-spodní pas"					
	VV		0,5*0,4*(5,37+3,1+1,345+2,08)		2,379			
	VV		Mezisoučet		2,379			
	VV		"betonáž do výkopu" 2,379*0,05		0,119			
	VV		Součet		2,498			
24	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,784		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274321511						
	VV		"viz. základy-horní ŽB pas"					
	VV		0,5*0,3*(5,37+3,1+1,345+2,08)		1,784			
	VV		Mezisoučet		1,784			
	VV		Součet		1,784			
25	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	11,895		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274351121						
	VV		"viz. základy-horní ŽB pas"					
	VV		0,5*2*(5,37+3,1+1,345+2,08)		11,895			
	VV		Mezisoučet		11,895			
	VV		Součet		11,895			
26	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	11,895		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274351122						
	VV		"dtto zřízení" 11,895		11,895			
	VV		Mezisoučet		11,895			
27	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,178		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274361821						
	VV		"výztuž předpoklad 100kg/m3" 1,784*0,1		0,178			
	VV		Mezisoučet		0,178			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
28	K	311272121	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku	m2	5,333		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311272121						
	VV		"porobeton tl.250mm"					
	VV		"zazdívk v atice" 0,75*(3,74+0,37+3,0)		5,333			
	VV		Mezisoučet		5,333			
29	K	317142432	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317142432						
	VV		"pro Z10/L" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
30	K	342272235	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	14,450		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342272235						
	VV		"mezi 101 a 107" 3,25*5,0-(0,9*2,0)		14,450			
	VV		Mezisoučet		14,450			
31	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	11,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342291112						
	VV		"pod stropem"					
	VV		"mezi 101 a 107" 5,0		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		"ke stěnám"3,25*2		6,500			
	VV		Mezisoučet		6,500			
	VV		Součet		11,500			
32	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	6,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342291121						
	VV		"ke stěnám"3,25*2		6,500			
	VV		Mezisoučet		6,500			
33	K	346971122	Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zdění z lepenky asfaltové hadrové pod příčky jednoduchá, složená z 10 mm tl. vrstvy malty MC 5, lepenky nepískované a 10 mm vrstvy těžé malty, v pruzích š. přes 100 do 200 mm	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/346971122						
	VV		"mezi 101 a 107"5,0		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
D 4 Vodorovné konstrukce								0,00
34	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,400		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451573111						
	VV		"lože potrubí tl.100mm"					
	VV		"rýhy pro odvodnění žlabů"0,1*0,4*10		0,400			
	VV		Mezisoučet		0,400			
	VV		Součet		0,400			
D 5 Komunikace pozemní								0,00
35	K	564251011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	5,110		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564251011						
	VV		ZD		5,110			
	VV		Mezisoučet		5,110			
36	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	5,110		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211110						
	VV		"dlažba"1,4*3,65		5,110			
	VV ZD		Mezisoučet		5,110			
37	M	59245021	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní	m2	5,366		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		5,11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,366			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								0,00
38	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	28,900		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612131121						
	VV		"příčka porobeton tl.125mm"14,45*2		28,900			
	VV		Mezisoučet		28,900			
39	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	36,125		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612142001						
	VV		"příčka porobeton tl.125mm"14,45*2		28,900			
	VV		Mezisoučet		28,900			
	VV		"přetažení"28,9*0,25		7,225			
	VV		Součet		36,125			
40	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	28,900		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321131						
	VV		"příčka porobeton tl.125mm"14,45*2		28,900			
	VV		Mezisoučet		28,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	43,200		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/619991001					
		VV	"101,107"33,9+9,3		43,200			
		VV	Mezisoučet		43,200			
42	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	41,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/619991011					
		VV	"stáv.zařízení, výplně otvorů"1*2*4+4*0,75		11,000			
		VV	30		30,000			
		VV	Mezisoučet		41,000			
43	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	21,200		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/619995001					
		VV	"napojení om.nové příčky"3,25*4		13,000			
		VV	"ker.soklík"KS		8,200			
		VV	Mezisoučet		21,200			
44	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	20,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/619996117					
		VV	"exponované plochy (ochrana stáv.střechy a ploch v 101 a 107)"20		20,000			
		VV	Mezisoučet		20,000			
45	K	619996147	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění geotextilií zakrytím podlahy	m2	40,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/619996147					
		VV	"exponované plochy"20		20,000			
		VV	"ostatní"20		20,000			
		VV	Mezisoučet		40,000			
46	K	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	1,040		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622135001					
		VV	"otvor v atice (boky)"1,3*0,4*2		1,040			
		VV	Mezisoučet		1,040			
47	K	622135090	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tl. do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápennou stěn	m2	1,040		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622135090					
		VV	"otvor v atice (boky)"1,3*0,4*2		1,040			
		VV	Mezisoučet		1,040			
48	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn	m2	7,966		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622142001					
		VV	"zazdívká porobeton (atika)"					
		VV	"zazdívká v atice"0,75*(3,74+0,37+3,0)+1,3*0,4*2		6,373			
		VV	Mezisoučet		6,373			
		VV	"přetažení"6,373*0,25		1,593			
		VV	Součet		7,966			
49	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	13,032		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622151031					
		VV	"KZS EPS tl.80mm"11,732		11,732			
		VV	"KZS XPS tl.40mm"1,3		1,300			
		VV	Mezisoučet		13,032			
50	K	622211012	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad z pórobetonu, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	11,732		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622211012					
		VV	"KZS EPS tl.80mm"					
		VV	"atiková část"					
		VV	1,65*(3,74+0,37+3,0)		11,732			
		VV	Mezisoučet		11,732			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	M	28375936	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 80mm	m2	12,319		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		11,732*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,319			
52	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	1,300		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622212051					
	VV		"KZS XPS tl.40mm (v průchodu v atice)"					
	VV		"otvor v atice (boky)"1,3*0,5*2		1,300			
	VV		Mezisoučet		1,300			
53	M	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2	1,430		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,430			
54	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	13,032		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622251101					
	VV		"KZS EPS tl.80mm"11,732		11,732			
	VV		"KZS XPS tl.40mm"1,3		1,300			
	VV		Mezisoučet		13,032			
55	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	13,032		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622531012					
	VV		"KZS EPS tl.80mm"11,732		11,732			
	VV		"KZS XPS tl.40mm"1,3		1,300			
	VV		Mezisoučet		13,032			
56	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	30,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629991001					
	VV		"ochrana ploch"30		30,000			
	VV		Mezisoučet		30,000			
57	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	50,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629991011					
	VV		"ochrana vnějších ploch"50		50,000			
	VV		Mezisoučet		50,000			
58	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/634112126					
	VV		"nová příčka"5,0*2		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
59	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	13,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/637121111					
	VV		"šterková zasakovací plocha tl.100mm"4*3,25		13,000			
	VV ZP		Mezisoučet		13,000			
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná							0,00	
60	K	871263120	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 110	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871263120					
	VV		"pro odvodnění žlabu DN 110-dopojení"10		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
61	M	28611116	trubka kanalizační PVC DN 110x5000mm SN4	m	10,300		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		10*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		10,300			
62	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722111					
	VV		"pro odvodnění žlabu"10		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		10,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
63	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	8,650		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916231213						
	VV	"lemování kačírkové plochy"4+3,25			7,250			
	VV	"lemování zámk.dlažby (mimo žlab a objekt)"0,7*2			1,400			
	VV	Mezisoučet			8,650			
64	M	59217060	obrubník parkový betonový 1000x50x200mm přírodní	m	9,083		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV	8,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			9,083			
65	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	19,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919726122						
	VV	"podklad kačírku"ZP			13,000			
	VV	"vytažení"6			6,000			
	VV	Mezisoučet			19,000			
66	K	935932117	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení A 15 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem mřížkovým z nerezové oceli	m	2,850		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/935932117						
	VV	"schodiště 1.np"2,85			2,850			
	VV	Mezisoučet			2,850			
67	K	935932611	Odvodňovací plastový žlab vpust' s kalovým košem pro žlab vnitřní šířky 100 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/935932611						
	VV	"pro žlab"1			1,000			
	VV	Mezisoučet			1,000			
68	K	935932626	Odvodňovací plastový žlab svislé odtokové hrdlo pro žlab vnitřní šířky 100 mm z plastu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/935932626						
	VV	"pro žlab"1			1,000			
	VV	Mezisoučet			1,000			
69	K	935932632	Odvodňovací plastový žlab sifon + sítko pro žlab vnitřní šířky 100 mm z plastu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/935932632						
	VV	"pro žlab"1			1,000			
	VV	Mezisoučet			1,000			
70	K	94522-01	Použití autojeřábu pro dopravu materiálu na střechu vč.obsluhy a dopravy	Sh	8,000		0,00	vlastní
	P	Poznámka k položce: pro MTZ objemných prvků, doprava materiálů. uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití pro veškeré práce a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce						
71	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	43,200		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101111						
	VV	"101,107"33,9+9,3			43,200			
	VV	Mezisoučet			43,200			
72	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	23,400		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101112						
	VV	"pro schodiště"14,4			14,400			
	VV	"obvod"1,0*(5,5+3,5)			9,000			
	VV	Mezisoučet			23,400			
73	K	95-01	Zednická výpomoc pro profese a práce nepostihnuté v projektu vč.jejich zpětného zapravení,odvozu,likvidace a poplatku za suť (upřesnit dle skutečnosti)	hod	50,000		0,00	vlastní
74	K	95-02	Náklady na stěhování stávajícího zařízení a nábytku vč.uložení a zpětného umístění (v rozsahu požadavků investora)	hod	10,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P Poznámka k položce:☐ rozsah prací upřesnění investor ve smlouvě o dílo								
75	K	95-03	Náklady na provizorní oddělení prostor objektu od stavebních úprav vč.dveří (SDK alt.dřevoštěpková stěna s utěsnými spoji,vč.potažení folií)-dodávka,montáž a demontáž	m2	15,000		0,00	vlastní
VV					15,000			
VV					15,000			
76	K	95-04	Náklady na napojení hydroizolace střechy v průchodu ze schodiště na střešní terasu	kpl	1,000		0,00	vlastní
P Poznámka k položce:☐ viz.řez 2-2☐ v místě přechodu uložit na pružné podložky☐ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)								
77	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	43,200		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952901111			
VV					43,200			
VV					43,200			
78	K	952901221	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží	m2	14,400		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952901221			
VV					14,400			
VV					14,400			
79	K	953331112	Vložky svislé do dilatačních spár z lepenky kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdívu, pískované	m2	2,730		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953331112			
VV					2,730			
VV					2,730			
80	K	953993321	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smaltované přilepením	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953993321			
VV					2,000			
VV					2,000			
81	M	73534561	tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční 148x148mm samolepící	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
82	K	971042651	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 4 m2, tl. jakékoliv	m3	0,624		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/971042651			
VV					0,624			
VV					0,624			
83	K	974042554	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974042554			
VV					5,000			
VV					5,000			
84	K	977211113	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 350 do 420 mm	m	2,600		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977211113			
VV					2,600			
VV					2,600			
85	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977311112			
VV					10,000			
VV					10,000			
D	997	Přesun sutě						0,00
86	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,688		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013151			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,688		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501								
88	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	37,632		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509 P Poznámka k položce: □ V uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce 2,688*14 'Přepočtené koeficientem množství								
89	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,688		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013871								
D 998 Přesun hmot							0,00	
90	K	998011008	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m	t	23,869		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998011008								
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00	
D 762 Konstrukce tesařské							0,00	
91	K	762361332	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 21 mm	m2	4,464		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762361332 VV "schodiště"(5,1+3,0)*0,2 1,620 VV Mezisoučet 1,620 VV "zazdívk v atice"(3,74+0,37+3,0)*0,4 2,844 VV Mezisoučet 2,844 VV Součet 4,464								
92	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,094		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762395000 VV "překližka tl.21mm"4,464*0,021 0,094 VV Mezisoučet 0,094								
93	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	7,420		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762841812 VV "podhled stříšky"1,4*5,3 7,420 VV Mezisoučet 7,420								
94	K	998762111	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,075		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762111								
D 763 Konstrukce suché výstavby							0,00	
95	K	763-01	ŠETRNÁ DMTZ desek SDK podhledu pro vyzdění příčky v pásu šířky cca 1,2m a dl.5m +zpětné zapravení (vč.pomocného materiálu, úpravy roštu a SDK desek)-D+M	kpl	1,000		0,00	vlastní
96	K	998763411	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998763411								
D 764 Konstrukce klempířské							0,00	
97	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí	m	8,300		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764002841								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"stáv.oplechování"5,3+3		8,300			
	VV		Mezisoučet		8,300			
98	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	5,300		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764004801					
	VV		"stáv.stríška"5,3		5,300			
	VV		Mezisoučet		5,300			
99	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	3,100		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764004861					
	VV		"stáv.svod"3,1		3,100			
	VV		Mezisoučet		3,100			
100	K	764004871	Demontáž klempířských konstrukcí objímek svodu včetně upevňovacích prostředků (trnů, hmoždinek apod.) do suti	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764004871					
101	K	764214604	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm	m	8,100		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764214604					
	VV		"schodiště"5,1+3,0		8,100			
	VV		Mezisoučet		8,100			
102	K	764214607	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	7,110		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764214607					
	VV		"atika"					
	VV		"zazdívk v atice"(3,74+0,37+3,0)		7,110			
	VV		Mezisoučet		7,110			
103	K	998764111	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,065		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998764111					
D 766			Konstrukce truhlářské				0,00	
104	K	7664122-01	Montáž obložení stěn latěmi (hranolky) plochy přes 5 m2 modřínovými, šířky přes 60 do 80 mm (mezera 15mm)	m2	38,601		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:□ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)					
	VV		"oplaštění schodiště"4,905*(5,2+3,0)-(0,9*1,8)		38,601			
	VV		Mezisoučet		38,601			
105	M	611911-01	latě sibiřský modřín hoblované 24x72mm jakost s impreg.úpravou	m2	44,391		0,00	vlastní
	VV		38,601*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		44,391			
106	K	766416243	Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy přes 5 m2 z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2	m2	37,130		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766416243					
	P		Poznámka k položce:□ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)					
	VV		"oplaštění schodiště-z vnitřní strany"4,905*(5,05+2,85)-(0,9*1,8)		37,130			
	VV		Mezisoučet		37,130			
107	M	624320-01	deska kompaktní laminátová tl 6mm exteriérová (šedý odstín)	m2	42,700		0,00	vlastní
	VV		37,13*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		42,700			
108	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	77,202		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766417211					
	VV		"pro oplaštění schodiště 2m/m2"38,601*2		77,202			
	VV		Mezisoučet		77,202			
109	M	60514114	řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m	m3	0,204		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"pro oplaštění schodiště 2m/m2"38,601*2		77,202			
	VV		Mezisoučet		77,202			
	VV		77,202*0,00264 'Přepočtené koeficientem množství		0,204			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	K	766-H02	Úprava kování stáv.dveří H02/P-změna otevírání dveří pro volný průchod z obou stran-D+M	kpl	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)					
111	K	766-Z10	Z10-DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ 900/2000 MM, VČ.ZÁRUBNĚ, CELOPROSKLENÉ (NEPRŮHLEDNÉ - MLÉČNÉ SKLO 10 MM), BEZRÁMOVÉ, OCELOVÁ ZÁRUBENÍ,kování, syst.osazení-D+M(plný popis viz výpis)	ks	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ RAL 7016, KLIKA - KLIKA (NEREZ BROUŠENÝ)☐ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)					
112	K	766-Z11	Z10-INTEGROVANÉ DVEŘE 900/2000 S VLOŽENOU VÝPLNÍ - SIBIŘSKÝ MODŘÍN a soklu z plechu, VČ.RÁM.ZÁRUBNĚ,kování, syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis)	ks	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ SVISLÉ PRKNO 24/72 MM, PŘÍRODNÍ ODSTÍN - IMPREGNAČNÍ NÁTĚR, PRAVÉ,PANIKOVÁ KLIKA VE SMĚRU ÚNIKU, KOVÁNÍ MAT.NEREZ KLIKA-KOULE, SAMOZAVÍRÁNÍ,PODLE MOŽNOSTI SIGNALIZACE OTEVŘENÍ OBSLUZE S VÝSTRAHOU☐ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)					
113	K	998766211	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766211					
D 767			Konstrukce zámečnické				0,00	
114	K	767-01	Obklad soklu-perforovaný plech vč.kotvení-D+M (viz.pohledy)	m2	2,555		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ např.Tahokov vč.prořezu☐ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)					
VV			"viz.fasáda"0,35*(5,2+3,0)-0,35*0,9			2,555		
VV			Mezisoučet			2,555		
115	K	767165111	Montáž zábradlí madel šroubováním	m	10,650		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767165111					
VV			"madlo schodiště"2,8+1,2*2+2,65+2,8			10,650		
VV			Mezisoučet			10,650		
116	M	553422-01	schodišťové madlo na zed'vč.kotvení pozink.	m	10,650		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)					
117	K	767223212	Montáž zábradlí přímého v exteriéru na schodišti kotveného do ocelové konstrukce	m	7,950		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767223212					
VV			"zábradlí schodiště"2,8*2+0,6+1,75			7,950		
VV			Mezisoučet			7,950		
118	M	553422-02	zábradlí pozinkové s vertikální výplní schodišťové kotvení vrchní v 900mm	m	7,950		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)					
119	K	767893816	Demontáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů, výplň z plechu	m	5,300		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767893816					
VV			"stáv.stříška"5,3			5,300		
VV			Mezisoučet			5,300		
120	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	100,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767996701					
VV			"kotvení stáv.stříšky (ostatní prvky stříšky)"100			100,000		
VV			Mezisoučet			100,000		
121	K	767-oc.k-ce	Oc.k-ce schodiště z Jeklů, UPE 180,kotevních ploten,pororostů vč.kotvení,svárů,stavební výpomoci,žár.pozink-D+M	kpl	1,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:☐ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)☐ - předpoklad výkazu materiálu:☐ J 100/100 ... 1.010 kg☐ J 50/100 ... 232 kg☐ kotevní plotny ... 23 kg☐ UPE 180 ... 611 kg☐ pomocný a další materiál ... 73 kg☐ pororošty FeZn 30/2 (oka 33/11) ... cca 11 m2 = 410 kg☐ Celkem hmoznost:2359kg+rezerva 10% =2600kg☐								
122	K	998767211	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767211								
D 771 Podlahy z dlaždic							0,00	
123	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	0,492		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771111011								
VV KS*0,06"ker.soklík"					0,492			
VV Mezisoučet					0,492			
124	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	0,492		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771121011								
VV KS*0,06"ker.soklík"					0,492			
VV Mezisoučet					0,492			
125	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm	m	8,200		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771474111								
VV "doplnění na nové příčce mezi 101 a 107 (dle stávajícího soklíku)"5,0*2-0,9*2					8,200			
VV KS Mezisoučet					8,200			
126	M	59761114	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný s jedním rozměrem přes 800 do 1200mm tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	0,541		0,00	CS ÚRS 2025 02
VV KS*0,06"ker.soklík"								
VV Mezisoučet					0,492			
VV 0,492*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					0,541			
127	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	8,200		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591115								
VV KS					8,200			
VV Mezisoučet					8,200			
128	K	771591184	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné	m	8,200		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591184								
VV KS					8,200			
VV Mezisoučet					8,200			
129	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	0,492		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771592011								
VV KS*0,06"ker.soklík"					0,492			
VV Mezisoučet					0,492			
130	K	998771111	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,015		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998771111								
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							0,00	
131	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	138,750		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784111001								
VV "dtto malby"138,75					138,750			
VV Mezisoučet					138,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	138,750		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784181121					
		VV	"dtko malby"138,75		138,750			
		VV	Mezisoučet		138,750			
133	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	138,750		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784211101					
		VV	"malby"					
		VV	"podhledy 101,107"33,9+9,3		43,200			
		VV	"stěny po podhled"					
		VV	"101"2,6*(6,775*2+5*2)		61,230			
		VV	"102"2,6*(1,6*2+5*2)		34,320			
		VV	Mezisoučet		138,750			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CPA DELFÍN - AQUAPARK PŘÍSTAVBA VNĚJŠÍHO SCHODIŠTĚ (podrobný propočet pro SP)

Objekt:

2025/OST/07-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Soupis:

2025/OST/07-141 - D.1.4.1-Silnoproudé instalace vč.hromosvodu a uzemnění

KSO: 801 54

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15. 10. 2025

Zadavatel:

CPA Delfín Uh.Brod

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROST 2000 Zlín

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.P.Tutch

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou PROST 2000 v říjnu 2025. Před započítáním prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnické s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlažkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS). Veškeré náklady na výrobní dokumentaci, dokumentaci skutečného stavu, zařízení staveniště a pod. je součástí VON.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CPA DELFÍN - AQUAPARK PŘÍSTAVBA VNĚJŠÍHO SCHODIŠTĚ (podrobný propočet pro SP)

Objekt: 2025/OST/07-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Soupis: **2025/OST/07-141 - D.1.4.1-Silnoprůdé instalace vč.hromosvodu a uzemnění**

Místo:		Datum:	15. 10. 2025
Zadavatel:	CPA Delfín Uh.Brod	Projektant:	PROST 2000 Zlín
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing.P.Tutch

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprůd	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CPA DELFÍN - AQUAPARK PŘÍSTAVBA VNĚJŠÍHO SCHODIŠTĚ (podrobný propočet pro SP)

Objekt: 2025/OST/07-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Soupis: 2025/OST/07-141 - D.1.4.1-Silnoproudé instalace vč.hromosvodu a uzemnění

Místo:

Zadavatel: CPA Delfín Uh.Brod

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 15. 10. 2025

Projektant: PROST 2000 Zlín

Zpracovatel: Ing.P.Tutch

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D PSV Práce a dodávky PSV								0,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								0,00
1	K	741-01	Celkové náklady na uzemnění	kpl	1,000		0,00	vlastní
2	K	741-02	Celkové náklady na silnoproudé elektroinstalace	kpl	1,000		0,00	vlastní
3	K	741-03	Celkové náklady na svítidla	kpl	1,000		0,00	vlastní
4	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741810001								
5	K	998741211	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998741211								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CPA DELFÍN - AQUAPARK PŘÍSTAVBA VNĚJŠÍHO SCHODIŠTĚ (podrobný propočet pro SP)
Objekt:
2025/OST/07-VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 54
Místo:

Zadavatel:
CPA Delfín Uh.Brod

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
PROST 2000 Zlín

Zpracovatel:
Ing.A.Hejmalová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Nedílnou součástí soupisu prací dále též výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou PROST 2000 Zlín v říjnu 2025. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CPA DELFÍN - AQUAPARK PŘÍSTAVBA VNĚJŠÍHO SCHODIŠTĚ (podrobný propočet pro SP)

Objekt: 2025/OST/07-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel: CPA Delfín Uh.Brod

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 15. 10. 2025

Projektant: PROST 2000 Zlín

Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CPA DELFÍN - AQUAPARK PŘÍSTAVBA VNĚJŠÍHO SCHODIŠTĚ (podrobný propočet pro SP)

Objekt: 2025/OST/07-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 15. 10. 2025

Zadavatel: CPA Delfín Uh.Brod

Projektant: PROST 2000 Zlín

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						0,00
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						0,00
1	K	011503000	Stavební průzkum	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/011503000					
P			Poznámka k položce:☐ ověření stávajících k-cí, obhlídka stavby☐					
2	K	012002000	Zeměměřičské práce	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012002000					
P			Poznámka k položce:☐ Zahrnuje vytyčení hranic pozemků, výšková měření, určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i plánovaného vedení, zaměření stávajícího objektu, měření profilů,jednání se správci apod.vč.zaměření skutečného stavu po výstavbě (protokol)					
3	K	0132440-01	Dokumentace pro provádění stavby (dílenská dokumentace)	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Zpracování dílenských dokumentací (výkresy výztuže, interiéru,ocelové k-ce,zámečnické a truhlářské výrobky apod.)-dle smlouvy o dílo.					
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013254000					
P			Poznámka k položce:☐ Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:☐ Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.☐ Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem ""beze změn""".☐ Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.☐ U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.☐ Projektovou dokumentace skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).☐ ☐ DLE SMLOUVY O DÍLO (vč.profesi)					
D	VRN3	Zařízení staveniště						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/030001000 Poznámka k položce: □ Zařízení staveniště obsahuje náklady na: □ -předání a převzetí staveniště □ -terénní úpravy zařízení staveniště (jsou to např. náklady na hlavní terénní úpravy: přípravu základové roviny pro uložení mobilních buněk, terénní úpravy pro zřízení provizorních komunikací apod.) □ -náklady na stavení buňky (náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk, na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umývárny, sprchy, apod. Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty.) □ -provizorní komunikace (jedná se o náklady související se zřízením provizorních silnic, chodníků, popř. jeřábových drah, zřízení provizorních lávek, můstků, schodišť, ramp apod. a to v jakémkoliv materiálovém provedení, přes jakékoliv konstrukce či překážky sloužících k vybavení staveniště.) □ -mechanizace staveniště □ -skládky na staveništi (náklady související se zřízením skládek na staveništi a jejich zrušením) □ -náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště (úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla. Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou. Provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.) □ -energie pro zařízení staveniště (náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro, voda, kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahnuje i náklady na odebírané energie.) □ -oplocení staveniště □ -opatření na ochranu pozemků sousedících se staveništem (náklady na případná opatření na ochranu sousedních pozemků proti poškození a znečištění.) □ -dopravní značení na staveništi (jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.) □ -osvětlení staveniště (náklady na osvětlení jsou řešeny podle rozsahu a charakteru staveniště -vč. rozvodných skříní.) □ -informační tabule na staveništi (zohledňuje náklady na výrobu i osazení informačních tabulí (označení) stavby -jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla. Řádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami.) □ -alarm, strážní služba staveniště (zabezpečení staveniště -např. technické opatření, strážní služba, zabezpečení přístupů ke skladům, apod.) □ -pronájem ploch (zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do původního stavu, vč. poplatku za pronájem ploch, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady) □ -rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště (postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště, vč. přípojek energií a jejich odvoz, úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno -jsou zde zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo úpravu terénu do původního stavu) □ -úprava terénu po zrušení zařízení staveniště (jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního stavu. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu -komunikace, chodníky, zeleň, ...). □ Rozsah je dán požadavky investora (viz. smlouva o dílo). □					
P								
D VRN4			Inženýrská činnost					
								0,00
6	K	0414030-01	BOZP na staveništi vč. koordinátora	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/0414030-01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:☐
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád), vč.příslušného značení uvnitř budov i na venkovních plochách.☐
Účelem BOZP je zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na staveništi, eliminovat rizika ohrožení zdraví a majetku, zajistit ochranu životního prostředí a předejít vzniku mimořádných událostí. ☐
Předpokládá se jmenování koordinátora BOZP na staveništi, určeného zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při realizaci stavby.☐
Budou stanoveny provozní předpisy, podmínky pro dopravu.☐
Bude stanoveno vymezení činností, rozsah prací a stanovení odpovědnosti v BOZP, rizika provádění stavby.☐
☐
Zajištění a zabezpečení BOZP - dodržení podmínek plánu BOZP na staveništi, technické a ochranné konstrukce a zařízení dle požadavků koordinátora BOZP (práce ve výškách), tak aby byla zajištěna bezpečná zdraví neohrožující práce po celou dobu rekonstrukce.(ochranné konstrukce, zachytňné systémy, dočasná lešení, zábradlí ochranné sítě a konstrukce, technické vybavení, technické vybavení,, ochranné vybavení, dočasné ochranné konstrukce ve výškách).☐
Dodržení podmínek BOZP při práci ve výškách (dočasná lešení, zábradlí, ochranné sítě a konstrukce, technické vybavení, ochranné vybavení, dočasná ochranné konstrukce ve výškách, zajištění nebezpečných prostorů, stálý dozor při bouracích pracích, OOPP proti pádu z výšky, práce ve výtahové šachtě), atd.☐
plný popis viz.SoD

7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/045002000
Poznámka k položce:☐
Jedná se o zajišťování:☐
* činností souvisejících se zakázkou-tj.účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy,realizace i dokončení zakázky,komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě.☐
* poradenství (technická pomoc,aj.)☐
* zpracování technologických postupů prováděných prací*podkladů (výkresů,rozpočtů,posudků,zkoušek,protokolů apod.)včetně zakreslování změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby.☐
* účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních,zkouškách,odevzdávání a přebírání konstrukcí,objektů a celků.☐
* kontroly činností na staveništi,výše uvedených činností i souvisejících správních činností.☐
*vypracování provozních řádů, návodů na provoz a údržbu,uživatelská dokumentace (návod k použití)☐
*zpracování podrobné fotodokumentace v průběhu provádění stavby (zejména před zakrytím instalovaných konstrukcí a prvků instalací)☐
*předložení výsledku hygienického rozboru vody dle požadavků KHS☐
Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce.☐
Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky (vč.případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky).☐
Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí (vč.revizí a zkoušek pro profese:EL,VZT,ÚT,ZTI,MaR,přípojky,apod.) vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů (např.odtrhové zkoušky,výtažné,únosnost podloží,apod.),☐
Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a vyjádřeními.☐
Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.☐
☐
BOZP JE DÁN SMLOUVNÍMI PODMÍNKAMI ☐

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

8	K	071103000	Provoz investora	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	------------------	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/071103000
Poznámka k položce:☐
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku stávajících objektů na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Náklady na provizorní oddělení stavebních prací od provozu objektu.Náklady na několikanásobný úklid a stěhování zařízení v průběhu výstavby.☐
Ochrana stávajících konstrukcí, podlah a povrchů (např.střešní k-ce, fasáda, chodníky, technologie apod.),☐
Popis rozsahu viz.: TZ a koordinační situace☐

P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							0,00	
9	K	091002-01	Nakládání s odpady	kpl	1,000		0,00	vlastní

P

Poznámka k položce:☐

Likvidace, odvoz a uložení odpadů ze stavby (obaly materiálů, ztratiné-prořez) na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, protokol o uložení.

SEZNAM FIGUR

Kód: 2025/OST/07
Stavba: CPA DELFÍN - AQUAPARK PŘÍSTAVBA VNĚJŠÍHO SCHODIŠTĚ (podrobný propočet pro SP)

Datum: 15. 10. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
2025/OST/07-11	D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBŘ)		
KS	ker.soklík na nové příčce	m	8,200
	"doplnění na nové příčce mezi 101 a 107 (dle stávajícího soklíku)"5,0*2-0,9*2		8,200
KS	Mezisoučet		8,200
Použití figury:			
771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm	m	8,200
619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	21,200
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	0,492
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	0,492
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	8,200
771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	8,200
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	0,492
59761114	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný s jedním rozměrem přes 800 do 1200mm tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	0,541
T_1	trávník nový	m2	2,553
	"nový trávník"		0,000
	"plocha schodiště vč.rozšíření"3,625*5,7		20,663
	"odpočet zpev.ploch"-(ZD+ZP)		-18,110
T_1	Mezisoučet		2,553
Použití figury:			
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2,553
183403141	Obdělání půdy rytím starého trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	2,553
185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	5,106
185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	5,106
185811211	Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	5,106
ZD	zámk.dlažba chodníková	m2	5,110
	"dlažba"1,4*3,65		5,110

Kód	Popis	MJ	Výměra
ZD	Mezisoučet		5,110
Použití figury:			
596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,110
181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	15,553
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2,553
564251011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	5,110
ZP	zasakovací plocha kačírková	m2	13,000
	"štěrková zasakovací plocha tl.100mm"4*3,25		13,000
ZP	Mezisoučet		13,000
Použití figury:			
637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	13,000
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,797
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,372
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	73,720
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2,553
919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	19,000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložek Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
w	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST