



**Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**, Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

Investor:  
Město Bystřice pod Hostýnem  
Zdeněk Rolinc  
Masarykovo nám. 137  
76861 Bystřice pod Hostýnem

Žadatel:  
PROVAKEM s.r.o.  
Ing. Veronika Mlčochová Majerková  
Svatopluka Čecha 2659/3  
76701 Kroměříž

Vaše značka:  
Číslo jednací: **898/2025**  
Vyřizuje: **Ing. Soňa Horáková**  
Telefon: **+420573517227**  
E-mail: **sona.horakova@vak-km.cz**

## **Název akce:** **KANALIZACE BÍLAVSKO PRŮJEZDNÝ ÚSEK - DOBUDOVÁNÍ**

Důvod akce / žádosti: **pro stavební řízení**

### *Zájmové území*

Obec:

Katastr: **Bílavsko**

Vlastní popis: **Bílavsko 2524/2 poz. (Bystřice pod Hostýnem)**

Datum vydání vyjádření: **25.07.2025**

Platnost tohoto vyjádření: **25.07.2026 (12 měsíců)**

Předložená projektová dokumentace řeší opravu stávající jednotné kanalizace a dostavbu jednotné kanalizace v průjezdném úseku v obci Bílavsko. Pro novou kanalizaci bude použito potrubí hlavní stoky PVC KG SN12 DN400 délky 115,7 m, PVC KG SN12 DN300 délky 66,08 m a PVC KG min. SN8 DN150 délky 6 m. V rámci stavby bude vyměněno 9 revizních šachet. V rámci opravy bude vyměněno potrubí hlavní stoky v délce 236,7 m a přepojeny stávající kanalizační přípojky a revizní šachty. Pro opravu bude použito potrubí PVC KG SN12 DN400 délky 236,7 m a potrubí PVC KG min. SN8 DN150 délky 8 m.

V zájmovém území stavby se nachází vodovodní síť, která je ve vlastnictví a v provozování společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytyčení vodovodu. Dále je nutné vytyčení stávajících vodovodních přípojek k jednotlivým objektům v místě stavby. Pro upřesnění polohy a způsobu uložení vodovodního potrubí, a před provedením protlaku, je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce společnosti VaK Kroměříž, a.s. Vytyčovací práce budou účtovány dle platného ceníku VaK Kroměříž, a.s. Před zahájením stavebních prací je nutné přizvat zástupce společnosti VaK Kroměříž, a.s., který spolu se stavebníkem provede kontrolu včetně zápisu do stavebního deníku o existenci vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení v místech prováděných prací.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu. Dále požadujeme respektovat ochranná pásma vodovodu. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu, u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů nad průměr 500 mm, 2,5 m. Skládky materiálu a zeminy z výkopů požadujeme umístit mimo ochranné pásmo vodovodu.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005. Při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. Případné úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení a jejich zapravení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s. V místech uložení vodovodního potrubí požadujeme omezit používání vibračních zhutňovacích strojů. K realizaci stavebních prací v těchto místech



**Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**, Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s. V blízkosti vodovodního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční.

Při realizaci zemních prací musí být dodrženo nejmenší dovolené krytí a max. doporučené krytí vodovodního potrubí dle ČSN 73 6005. Nad vodovodem nesmí být umístěny těžké stroje, aby nepoškodily síť a vnější znaky sítě v naší správě. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení.

K zahájení stavebních prací a při jejich průběhu (před zásypem) v ochranném pásmu vodovodu požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s., který po kontrole provede zápis do stavebního deníku stavby. Bez splnění této podmínky nevydá společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. kladné stanovisko k dokončené stavbě (ke kolaudačnímu řízení).

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací stavby dle výše uvedených podmínek.

#### Kontakty:

vytyčení sítí - Bc. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, e-mail: informace@vak-km.cz (vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)

mistr vodovodů - p. Šidla, mob. 725 720 094, e-mail: radek.sidla@vak-km.cz

Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

Ing. Tomáš Mozola  
Výrobně technický náměstek  
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

#### Přílohy:

počet příloh: 1

souborové přílohy:

- Situace č. 1.pdf (příloha vyjádření)

(SHA1: ddd543b4dba752fb082745eb4ef7122dc68269f6)