

DATOVÁ ZPRÁVA

PROVAKEM s.r.o.
Svatopluka Čecha 5659/3
767 01 Kroměříž 1

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

ZE DNE 2.7.2025

Stavba „KANALIZACE BÍLAVSKO PRUJEZDNÝ ÚSEK – DOBUDOVÁNÍ“

NAŠE ZNAČKA
ŘSZK/11230/2025/230

VYŘIZUJE/LINKA
Bc. Páleníková/573503734

DNE
8.7.2025

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace (dále jen ŘSZK) se sídlem ve Zlíně, K Majáku 5001, oprávněné k hospodaření se svěřeným majetkem silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje (dále jen ZK) včetně jejich součástí a příslušenství vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákon), obdrželo dne 4.7.2025 žádost společnosti PROVAKEM s. r. o., Svatopluka Čecha 265, 767 01 Kroměříž, IČO 22273182, který zastupuje stavebníka Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO 00287113 o vyjádření k projektové dokumentaci z 03/2025 „KANALIZACE BÍLAVSKO PRUJEZDNÝ ÚSEK – DOBUDOVÁNÍ“ (dále jen stavba).

K žádosti sdělujeme následující:

V rámci výše uvedené stavby budou provedeny dva stavební objekty:

Stavební objekt „IO 01 – Výstavba kanalizace“, kde bude provedeno potrubí hlavní stoky v délce 181,78 m otevřeným výkopem (stoka „C“, stoka „CA“) s hloubkou uložení min. 1,2 m pod nivelitu vozovky, kanalizační odbočky na veřejném prostranství k RD cca 6 ks a revizní šachty. Práce budou provedeny v otevřeném výkopu s tím, že bude použito potrubí PVC KG SN12 DN 400 o délce 115,7 m, PVC KG SN12 DN 300 délky 66,08 m a potrubí PVC KG min. SN8 DN 150 délky 6 m. V rámci této stavby dojde ke kompletní výměně 9 revizních šachet z betonových skruží DN 100. V místě revizních šachet budou provedeny montážní jámy o půdorysech rozměru 2,5 x 2,5 m. Podklad pod revizní šachtu bude vybetonován. Část trasy hlavní stoky bude realizována a umístěna příčně křížením v silničním tělese silnice II/438, v uzlovém úseku č. 12 Hlavačka, v uzlovém staničení km 2,547. Délka příčně uložení kanalizační stoky přes komunikaci bude cca 10 bm. Pozemek parc. č. 1126/2 k. ú. Bílavsko, obci Bystřice pod Hostýnem je ve vlastnictví ZK – s právem hospodaření ŘSZK. K zásahu do vozovky silnice nedojde.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC
ZLÍNSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace

Kotojedy 56
767 01 Kroměříž
tel.: 573 503 731
www.rszk.cz

Stavební objekt „IO 02 – Oprava kanalizace“, kde bude provedena oprava potrubí hlavní stoky „C“ v délce 236,7 m otevřeným výkopem, kanalizační odbočky na veřejném prostranství dle skutečnosti, předpoklad 8 ks přepojení stávajících přípojek RD přímo ve výkopu a revizní šachty. Práce budou provedeny v otevřeném výkopu s tím, že bude použito potrubí PVC KG SN12 DN 400 o délce 236,7 m, a potrubí PVC KG min. SN8 DN 150 délky 8 m. V rámci této stavby dojde ke kompletní výměně 6 revizních šachet z betonových skruží DN 100. V místě revizních šachet budou provedeny montážní jámy o půdorysech rozměru 2,5 x 2,5 m. Podklad pod revizní šachtu bude vybetonován.

Stavba bude umístěna a realizována dle projektové dokumentace zpracované v 03/2025 projekční firmou PROVAKEM s.r.o., se sídlem Svatopluka Čecha 2659/2, 767 01 Kroměříž, IČO 22273182. Nedílnou součástí tohoto vyjádření je koordinační situace stavby.

Vybraný zhotovitel příp. stavebník písemně oznámí termín provádění a ukončení stavebních prací na části dotčeného silničního pozemku parc. č. 1126/2 k. ú. Bílavsko, obci Bystřice pod Hostýnem silničního tělesa silnice II/438 zástupci ŘSZK (za písemné oznámení se považuje i oznámení zaslané elektronickou poštou na e-mailovou adresu (palenikova@rszk.cz nebo kovarik@rszk.cz) za účelem provedení příslušného protokolárního předávacího řízení, ve kterém bude uveden mimo jiné termín začátku a ukončení stavby a zodpovědná osoba zhotovitele.

Po provedení výměny potrubí včetně odboček (po skončení terénních úprav) bude zástupce ŘSZK písemně nebo telefonicky vyzván k provedení kontroly následně k převzetí staveniště. Na práce spojené s provedením výkopů se bude vztahovat záruční doba v délce 36 měsíců, která začíná dnem protokolárního převzetí staveniště.

V případě, že stavbou dojde k omezení silničního provozu na silnici II/438, stavebník případně zhotovitel stavby, požádá písemně ŘSZK min. 1 měsíc před zahájením prací omezujících silniční provoz o udělení souhlasu ke zvláštnímu užívání silnice a ke stanovení přechodného dopravního značení. Omezení provozu bude zpoplatněno dle „Sazebníku ŘSZK“ částkou 20,- Kč/m²/den + DPH, která bude stavebníkem uhrazena na základě vystavené faktury před protokolárním převzetím předmětného úseku silnice zpět pracovníkem ŘSZK. Úhrada bude stanovena po ukončení prací na základě zápisů ve stavebním deníku.

V případě, že při vlastní realizaci stavby dojde k ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu je nutné, aby vybraný zhotovitel stavby požádal minimálně 30 dnů před předpokládaným zahájením prací silniční správní úřad o vydání povolení k přechodné úpravě provozu na PK (na základě předchozího vyjádření Policie ČR, DI Kroměříž a ŘSZK) případně k částečné uzavírci silnice a zajistil označení stavbou dotčeného úseku silnice II/438 přechodným dopravním značením. V případě že nedojde ke ZUK min. 30 dní před zahájením stavebních prací se vybraný zhotovitel osobně dostaví na pracoviště MS Kroměříž k sepsání a uzavření protokolu o předání stavby – staveniště (silničního tělesa a pozemku ve vlastnictví ZK), ve kterém bude uveden mimo jiné termín začátku a ukončení stavby a zodpovědná osoba zhotovitele. Před případným zásypem a po skončení prací budeme písemně nebo elektronicky na e-



mail: palenikova@rszk.cz nebo kovarik@rszk.cz vyzváni k provedení kontroly místa dané stavby v rámci předávacího řízení (zpětně převzetí) silnice a pozemku. Záruční doba na stavební práce související s realizací výkopu a sjezdu je stanovena v délce 36 měsíců a začíná dnem protokolárního převzetí stavby zpět zástupci ŘSZK.

Stavba bude provedena před zahájením, příp. v souběhu s rekonstrukcí silnice II/438 „Bystřice pod Hostýnem – Hlinsko“, realizovanou stavebníkem ŘSZK.

Jakýkoliv stavební a výkopový materiál nesmí být skladován na silničním tělese, stavebními pracemi nesmí docházet ke znečišťování silnice II/438, ani jejího příslušenství. Po ukončení prací bude silniční těleso a pozemek uvedeno do odpovídajícího stavu, upraveno a řádně vyčištěno. V souladu s § 28 zákona je stavebník povinen bez průtahů odstranit veškeré závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti způsobené danou stavbou.

Stavebník předloží ŘSZK v jednom vyhotovení originál kolaudačního souhlasu neprodleně po vydání příslušným stavebním úřadem.

Před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavebník zajistí vytýčení technických zařízení umístěných v silničních pozemcích.

Nejpozději do 1 měsíce ukončení stavebních prací na základě vyhotoveného geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) k části pozemku (pouze pokud jsou dotčeny pozemky ZK) dotčeného stavbou požádá stavebník ZK o uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího služebnosti inženýrské sítě k pozemku dotčeného stavbou. V případě, že nebude stavba podléhat kolaudaci předloží stavebník GP nejpozději do 60 (šedesáti) dnů ode dne zahájení užívání stavby.

Případné změny oproti předložené PD nesmí být provedeny bez předchozího písemného vyjádření ŘSZK.

ŘSZK k předmětné žádosti sděluje, že s umístěním a realizací stavby souhlasí za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek:

S pozdravem

Roman Kovařík
vedoucí majetkové správy
elektronický podpis

*Elektronicky podepsal: Roman Kovařík
"Ředitelství silnic Zlínského kraje
Datum podpisu: 2025.07.11 07:21:44*



Přílohy: Koordinační situační výkres C3

