

Název stavby:

Modernizace lůžkové stanice v 7.NP

Etapa 1 - Bourací práce a demontáže

Stavební objekt:

Část dokumentace:

Název dokumentu:

A.0 Průvodní list

Investor:

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa

tel.:

e-mail:



Generální projektant:

STORING spol. s r.o.

Žitavská 727/16, 460 07 Liberec 3

tel.:

485 388 111

e-mail:

info@storing.cz



Zpracovatel části:

STORING spol. s r.o.

Žitavská 727/16, 460 07 Liberec 3

tel.:

485 388 111

e-mail:

info@storing.cz



Stupeň projektu:

Dokumentace pro provádění stavby

Číslo paré:

Číslo zakázky:

2536

Datum:

Listopad 2025

Kód dokumentu:

2536

číslo zakázky

DPS

stupeň

000

st.objekt

A.0

členění dokumentace

číslo dokumentu

00

revize

Modernizace lůžkové stanice v 7.NP

Etapa 1 - Bourací práce a demontáže

Dokumentace pro provádění stavby

A.0 Průvodní list

Obsah:

A.1. Identifikační údaje	3
A.1.1. Údaje o stavbě	3
A.1.2. Údaje o stavebníkovi	3
A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace	3
A.2. Seznam vstupních podkladů	4
A.3. TEA - technicko-ekonomické atributy budov	4
A.4. Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury	4

V Liberci, dne 20. 11. 2025

Vypracoval:

Bc. František Příhoda

A.1. Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

Název stavby:	Modernizace lůžkové stanice v 7.NP Etapa 1 - Bourací práce a demontáže
Místo stavby:	Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
Kraj:	Liberecký
Katastrální území:	Česká Lípa (621382)
Parcelní čísla pozemků:	728/3
Výčet pozemků s právem zákonné služebnosti:	-
Parcelní čísla pozemků zařízení staveniště:	728/28
Dílčí část stavby:	bez členění

Předmět projektové dokumentace:

Jedná se o změnu dokončené stavby – rekonstrukci lůžkového oddělení v nemocnici v České Lípě. Předmětné prostory fungují již nyní jako lůžková stanice, funkce užívání tedy zůstane stejná. Rekonstrukcí dojde ke změně kapacity oddělení. Rekonstruovaná část oddělení je převážně v původním stavu – původní podlahy, podhledy, technologie VZT a elektro – a vyžaduje rekonstrukci. Cílem je výrazně navýšit komfort pacientů – změna lůžkových pokojů na dvojlůžkové, včetně zřízení bezbariérové koupelny. Dojde také ke sloučení dvou lamel do režimu jednoho oddělení, čímž je umožněna lepší zástupnost personálu a sloučení některých prostor. Rekonstrukce řeší vnitřní prostory a nezasahuje do nosných konstrukcí. Na vnější vzhled objektu tyto úpravy nebudou mít žádný dopad.

Budou prováděny zejména následující úpravy:

- úprava sociálních zařízení pokojů
- drobné dispoziční změny
- výměna podlahových krytin, podhledů, dveří
- výměna keramických obkladů
- související a navazující úpravy rozvodů instalací

Stavba je rozdělena do dvou etap. Etapa 1 se zabývá bouracími, demontážními a přípravnými pracemi. Ve druhé etapě budou vystaveny nové konstrukce, dodáno vybavení apod.

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

Obchodní firma:	Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Adresa sídla:	Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa
IČO:	27283518
DIČ:	CZ27283518

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace

Generální projektant:	STORING spol. s r.o.
sídlo:	Žitavská 727/16, 460 07 Liberec 3
IČO:	25410482
DIČ:	CZ25410482
telefon:	485 388 111
e-mail:	projekce@storing.cz
hlavní inženýr projektu:	Ing. František Příhoda – STORING s.r.o.
č. autorizace ČKAIT:	0500801, autorizovaný inženýr
stavebně technické řešení:	Bc. František Příhoda – STORING s.r.o. Jan Blecha – STORING s.r.o.

A.2. Seznam vstupních podkladů

Projektová dokumentace byla zpracována na základě poskytnutých a zajištěných podkladů:

- /1/ Snímek a výpis z katastru nemovitostí;
- /2/ Pasportizace objektu Monoblok – zjednodušená dokumentace – zpracovatel Storing s.r.o., 11/2018;
- /3/ Konzultace a jednání se zadavatelem.

A.3. TEA - technicko-ekonomické atributy budov

- a) obestavěný prostor: 5190 m³ (rekonstruovaná část)
- b) zastavěná plocha: 1620 m² (rekonstruovaná část)
- c) podlahová plocha: 1290 m²
- d) počet podzemních podlaží: 1
- e) počet nadzemních podlaží: 9+1 (technika)
- f) způsob využití: lůžková oddělení, operační sály, laboratoře, zázemí lékařů, vyšetřovací metody
- g) druh konstrukce: železobetonová skeletová konstrukce
- h) způsob vytápění: centrální zdroj tepla v areálu nemocnice – beze změny
- i) přípojka vodovodu: ano – areálový rozvod - beze změny
- j) přípojka kanalizační sítě: ano – areálový rozvod - beze změny
- k) přípojka plynu: ano – areálový rozvod - beze změny
- l) výtah: 4x lůžkový, 3x osobní

A.4. Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury

- a) hloubka stavby: stavební úpravy uvnitř objektu na kótě +21,600m
- b) výška stavby: 36,7m (vrchol +298,6 m n. m. Bpv)
- c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě: 80 osob
- d) plánovaný začátek a konec realizace stavby
Na základě odhadu projektanta jsou předpokládány následující termíny výstavby:
 - Předpokládaný termín započetí stavby 1Q 2026
 - Předpokládaný termín dokončení stavby 4Q 2026
 - Předpokládaná doba výstavby 10 měsíců