

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění

Smluvní strany

Preamble

Na základě zjištění při provádění díla neúnosné pláně v obytné zóně a částečně na komunikaci k novým RD, dále po geodetickém zaměření části obytné zóny, jakož i úpravám vjezdů pro napojení na novou komunikaci v obytné zóně, učinily smluvní strany dohodu o změnách v rozsahu realizovaných prací, které mají přímý dopad do smluvního rozpočtu a generují tak změny, na kterých se objednatel se zhotovitelem dohodli. Výsledkem jsou změnové rozpočty, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1 SOD

3.

Cena díla

3.1 Smluvní cena je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr a je doložena položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy. Dále je cena stanovena změnovým rozpočtem na základě skutečností zjištěných při výstavbě. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby. Cena za zhotovení předmětu je stanovena dohodou smluvních stran a je dle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, cenou smluvní a nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a činí:

Cena díla dle SOD:

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	6 320 159,65
DPH 12 %	0,-
DPH 21 %	1 327 233,53
Celková cena včetně DPH	7 647 393,18

Cena díla dle dodatku č. 1 SOD:

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	802 258,56
DPH 12 %	0,-
DPH 21 %	168 474,29
Celková cena včetně DPH	970 732,85

Cena díla dle SOD a dodatku č. 1 SOD:

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	7 122 418,21
DPH 12 %	0,-
DPH 21 %	1 495 707,82
Celková cena včetně DPH	8 618 126,03

13.

Závěrečná ustanovení

13.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vystavena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

13.2 Pokud v této smlouvě či jejímu dodatku není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.


13.3. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Pouze z účinné smlouvy lze nárokovat věcná, časová a finanční plnění této akce!

Suchohrdly u Miroslavi dne: 8.10.2026.....


Vémyslice dne: 9.10.2026.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Barbora Arndt
starostka obce



Miloš RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 02, Vémyslice 241
Tel./fax: 515 323 427, 603 910 525;
IČ: 26315049 DIČ: C228315049

.....
Miloš Ryšavý
jednatel společnosti

Příloha č. 1
Změnový položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **R260901** **Suchohrdly u Miroslavi**

Objekt: **01** **Komunikace v obytné zóně**

Rozpočet: **03** **VCP a MNP, final**

Objednatel: **IČO:**
DIČ:

Zhotovitel: **IČO:**
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			521 264,95
PSV			0,00
MON			4 567,50
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			525 832,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	525 832,45 CZK
Základní DPH	21 %	110 424,81 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **636 257,26 CZK**

v

dne

Miloslav RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42 Věmyslice 241
Tel. fax 515 523 427, 603 510 525;
IČ: 26313049 DIČ: CZ26315049

Za zhotovitele

Obec Suchohrdly
u Miroslavi
Okres Znojmo

-2-
Za objednatele

Popis stavby: R260901 - Suchohrdly u Mlrosravi
Popis objektu: 01 - Komunikace v obytné zóně
Popis rozpočtu: 03 - VCP a MNP, final

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-73 060,75	-13,9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			11 928,10	2,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			94 050,00	17,9
5	Komunikace	HSV			430 297,84	81,8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			21 360,00	4,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			36 689,76	7,0
M23	Montáže potrubí	MON			4 567,50	0,9
Cena celkem					525 832,45	100,0

Položkový rozpočet

S:	R260901	Suchohrdly u Miroslavi
O:	01	Komunikace v obytné zóně
R:	03	VCP a MNP, final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-73 060,75
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby, lože z kameniva, jakákoliv plocha	m2	63,00000	86,20	5 430,60
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	16,00000	132,00	2 112,00
3	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině tř. 3, do 1000 m3	m3	284,10000	140,00	39 774,00
4	122202209R00	Příplatek za lepivost horniny, odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině tř. 3	m3	284,10000	40,00	11 364,00
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4, vzdálenost do 10000 m	m3	284,10000	190,00	53 979,00
6	162701109R00	Příplatek za každých dalších 1000 m, vodorovné přemístění výkopku v hornině tř. 1 až 4	m3	-3 887,00000	21,00	-81 627,00
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku, na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	284,00000	20,00	5 680,00
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	5,44000	1 806,37	9 826,65
9	199000005R00	Poplatek za odběr výkopku k dalšímu využití, skupina 17 05 04 dle katalogu odpadů	t	-598,00000	200,00	-119 600,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				11 928,10
10	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100, bez lože	m	101,00000	43,40	4 383,40
11	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	101,00000	74,70	7 544,70
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				94 050,00
12	380311542R00	Beton kompletní konstrukce, prostý C 16/20, do tl. 300 mm	m3	18,00000	5 225,00	94 050,00
Díl: 5		Komunikace				430 297,84
13	564112230R00	Podklad z betonového recyklátu fr. 16-32 mm tl. 300 mm po zhuštění	m2	-947,00000	210,00	-198 870,00
14	564782111R00	Podklad z kameniva drceného fr. 32-63 mm s výplňovým kamenivem, tl. 300 mm po zhuštění	m2	947,00000	574,71	544 250,37
15	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie, sklon do 1:5, š. do 3 m	m2	947,00000	61,20	57 956,40
16	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 80 mm, lože z kameniva drceného tl. 40 mm	m2	84,00000	425,00	35 700,00
17	596921112R00	Kladení betonových vegetačních tvárnic, lože z kameniva tl. 30 mm, plocha do 100 m2	m2	-34,00000	350,00	-11 900,00
18	592452655R	Dlažba betonová BEST KLASIKO Standard 200 x 100 x 80 mm, přírodní	m2	21,00000	350,00	7 350,00
19	59248135R	Dlažba betonová Prefa LORA vsakovací 235 x 235 x 80 mm, natural	m2	-34,00000	480,00	-16 320,00
20	69365041R	Geotextilie netkaná PET GEO RPES 200 g/m2	m2	994,35000	12,20	12 131,07
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				21 360,00
21	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, lože z betonu C 12/15	m	50,00000	290,00	14 500,00
22	59217001R	Obrubník parkový betonový 100 x 250 x 1000 mm přírodní	kus	22,00000	160,00	3 520,00
23	59217472R	Obrubník silniční výška 250 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	11,00000	190,00	2 090,00
24	592174865R	Obrubník silniční betonový PRESBETON nájezdový ABO 2-15, rozměr 150 x 150 mm	m	-8,00000	170,00	-1 360,00
25	59217492R	Obrubník silniční betonový PRESBETON přechodový ABO 2-15, rozměr 1000 x 150 x 150/250 mm	kus	9,00000	290,00	2 610,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				36 689,76
26	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	183,44879	200,00	36 689,76
Díl: M23		Montáže potrubí				4 567,50
27	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm	m	35,00000	130,50	4 567,50

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **R260901** **Suchohrdly u Miroslavi**

Objekt: **02** **Komunikace k novým RD**

Rozpočet: **03** **VCP a MNP, final**

Objednatel: _____ **IČO:** _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____

DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV			269 770,61
PSV			0,00
MON			6 655,50
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			276 426,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	276 426,11 CZK
Základní DPH	21 %	58 049,48 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **334 475,59 CZK**

v

dne

MILOS RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Věmyslce 241
Tel./fax: 515 323 427, 603 510 525
IČ: 26315049 DIČ: CZ28315049

Za zhotovitele

Obec Suchohrdly
u Miroslavi
Okres Znojmo

-2-

Za objednatele

Popis stavby: R260901 - Suchohrdly u Miroslavi
Popis objektu: 02 - Komunikace k novým RD
Popis rozpočtu: 03 - VCP a MNP, final

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-68 178,51	-24,7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			11 928,10	4,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			94 050,00	34,0
5	Komunikace	HSV			227 858,33	82,4
8	Trubní vedení	HSV			19 600,00	7,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-15 487,31	-5,6
M23	Montáže potrubí	MON			6 655,50	2,4
Cena celkem					276 426,11	100,0

Položkový rozpočet

S:	R260901	Suchohrdly u Miroslavi
O:	02	Komunikace k novým RD
R:	03	VCP a MNP, final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-68 178,51
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině tř. 3, do 1000 m3	m3	233,00000	120,00	27 960,00
2	122202209R00	Příplatek za lepivost horniny, odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině tř. 3	m3	233,00000	35,00	8 155,00
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4, do 1000 m	m3	233,00000	153,50	35 765,50
4	162701109R00	Příplatek za každých dalších 1000 m, vodorovné přemístění výkopku v hornině tř. 1 až 4	m3	-4 078,80000	20,00	-81 576,00
5	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,04000	1 806,37	3 684,99
6	199000005R00	Poplatek za odběr výkopku k dalšímu využití, skupina 17 05 04 dle katalogu odpadů	t	-543,84000	200,00	-108 768,00
7	199000005R00	Poplatek za odběr výkopku k dalšímu využití, skupina 17 05 04 dle katalogu odpadů	t	233,00000	200,00	46 600,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				11 928,10
8	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100, bez lože	m	101,00000	43,40	4 383,40
9	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	101,00000	74,70	7 544,70
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				94 050,00
10	380311542R00	Beton kompletní konstrukce, prostý C 16/20, do tl. 300 mm	m3	18,00000	5 225,00	94 050,00
Díl: 5		Komunikace				227 858,33
11	564112230R00	Podklad z betonového recyklátu fr. 16-32 mm tl. 300 mm po ztuhnutí	m2	-1 561,00000	210,00	-327 810,00
12	564772111R00	Podklad z kameniva drceného fr. 32-63 mm s výplňovým kamenivem, tl. 250 mm po ztuhnutí	m2	996,50000	483,00	481 309,50
13	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie, sklon do 1:5, š. do 3 m	m2	996,50000	61,20	60 985,80
14	69365041R	Geotextilie netkaná PET GEO RPES 200 g/m2	m2	1 096,15000	12,20	13 373,03
Díl: 8		Trubní vedení				19 600,00
15	831263195R00	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00
16	877375121RT2	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 300 vč. dodávky PVC přesuvky 315 a odbočky 315/160	kus	-1,00000	2 500,00	-2 500,00
17	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	1,00000	8 900,00	8 900,00
18	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	1,00000	3 100,00	3 100,00
19	831350113RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m	m	5,00000	1 800,00	9 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-15 487,31
20	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	-281,58745	55,00	-15 487,31
Díl: M23		Montáže potrubí				6 655,50
21	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm	m	51,00000	130,50	6 655,50