

SPECIFIKACE DEMONTÁŽÍ A MONTÁŽÍ

SO 40 DEMONTÁŽE A ZPĚTNÉ MONTÁŽE

Stavba: **Areál tramvaje Poruba**
Sanace podlahy mezi 12. a 13. kolejí

Č. zakázky: **HTL-4438**

Investor: **Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Vypracoval: **Bc. Tomáš Holán**

Přezkoumal: **Ing. Jiří Menšík**

Schválil: **Ing. Pavel Šebesta**

Stupeň: **DPS**

Datum: **03/2025**

1. SPECIFIKACE DEMONTÁŽÍ

Pol.	Název	Počet	Jedn.	Hmotnost [kg]
1	Schodiště u sloupu C2	1	kpl	480
2	Žebřík u sloupu C5	1	kpl	90
3	Žebřík u sloupu C8	1	kpl	90
4	Žebřík u sloupu C12	1	kpl	90
5	Informační tabule	1	kpl	60
6	Zdvihací zařízení	1	kpl	680
7	Schodiště u sloupu C15	1	kpl	480
8	Potrubí vody (PPR D25x3,5 mm)	35	m	8
9	Potrubí stlačeného vzduchu (DN65)	136	m	486
10	Odpadní potrubí z umyvadla (HTEM D40x1,8 mm)	5	m	2
	HMOTNOST CELKEM			2466 kg

2. SPECIFIKACE ZPĚTNÝCH MONTÁŽÍ

Pol.	Název	Počet	Jedn.	Hmotnost [kg]
11	Schodiště u sloupu C2	1	kpl	480
12	Žebřík u sloupu C5	1	kpl	90
13	Žebřík u sloupu C8	1	kpl	90
14	Žebřík u sloupu C12	1	kpl	90
15	Informační tabule	1	kpl	60
16	Zdvihací zařízení	1	kpl	680
17	Schodiště u sloupu C15	1	kpl	480
18	P20 - 150x180 mm (podložka schodiště u sloupu C2)	2	ks	9
19	P20 - 80x80 mm (podložka pod žebříky)	6	ks	6
20	Kotvící a montážní materiál	1	kpl	40
	HMOTNOST CELKEM			2025 kg

Poznámka:

Specifikace demontáží byla zpracována na základě výpočtů a odhadů hmotností demontovaných částí.

Skutečná hmotnost bude zjištěna na základě vážení po demontáži.