

VÝKAZ VÝMĚR

SO 20 ELEKTROINSTALACE

Stavba: **Areál tramvaje Poruba**
Sanace podlahy mezi 12. a 13. kolejí

Č. zakázky: **HTL-4438**

Investor: **Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Vypracoval: **Bc. Jakub Kubačák**

Přezkoumal: **Ing. Šimon Robenek**

Schválil: **Ing. Pavel Šebesta**

Stupeň: **DPS**

Datum: **03/2025**

Výkaz výměr									
Stavba: Areál tramvaje Poruba sanace podlahy mezi 12. a 13. kolejí									
Objekt: SO 20 Elektroinstalace									
Místo:									
Zadavatel:									
Uchazeč:									
PC	Typ	Označení	Kód	Popis	Kód	Výrobce	MJ	Množství	
PSV Práce a dodávky PSV									
D				Rozvaděče					
M				Dozbrojení rozvaděče RD1 (2x jistič 16A/B 1P)			ks	1,000	
K				Montáž dozbrojení			ks	1,000	
M				Zás.skrín RubberBOX IP65 jištěná s chráničem 40/4/003-A	RB20100000.1 /4015	FAMATEL	ks	3,000	
K				Montáž Zás.skrín			ks	3,000	
M	MX-RD1			Krabice SolidBOX 68230 IP65, 313x253x115mm, plné víko, hladké boky	68230	FAMATEL	ks	1,000	
K				Montáž MX			ks	1,000	
M				Univerzální řádová svorka OTL 2,5-35mm² šedá, modrá, zel/žlutá	MAA5035A10	MOREK	ks	1,000	
K				Montáž svorky			ks	1,000	
M				Vývodka Pg36 s maticí IP66	805.3347	dle dodavatele	ks	3,000	
K				Montáž vývodky			ks	3,000	
M				Vývodka plastová PG13,5 IP68 s maticí	PV-13.5	dle dodavatele	ks	4,000	
K				Montáž vývodky			ks	4,000	
M				Vývodka M25 s maticí IP68	4410009	dle dodavatele	ks	6,000	
K				Montáž vývodky			ks	6,000	
D				Uzemnění					
M				Pásovina zemnicí 30/4 FeZn	1kg=1,05m		kg	80,000	
K				Montáž Pásovina zemnicí 30/4 FeZn			m	84,000	
M				Svorka SR 02-M8 FeZn odbočná a spojovací pro zemnicí pásku 30/4	SR 02 M8	DT TECHNIC	ks	14,000	
K				Montáž Svorka SR 02-M8 FeZn odbočná a spojovací pro zemnicí pásku 30/4			ks	14,000	
K				Svařování pásku			m	1,400	
D				Kabelové trasy					
M				Kabelový žlab s integrovanou spojkou 60x100 a přísl.	KZI 60X100X0.75_S	KOPOS	m	140,000	
K				Montáž Kabelový žlab s integrovanou spojkou 60x100 a přísl.			m	140,000	
M				Kabelový žlab s integrovanou spojkou 60x150 a přísl.	KZI 60X150X0.75_S	KOPOS	m	10,000	
K				Montáž Kabelový žlab s integrovanou spojkou 60x150 a přísl.			m	10,000	
M				Ocelová trubka závitová pozinkovaná	6025 ZNM_S	KOPOS	m	5,000	
K				Montáž Ocelová trubka závitová pozinkovaná			m	5,000	
M				Ohebná trubka	1425_F50	KOPOS	m	10,000	
K				Montáž Ohebná trubka			m	10,000	
M				Ohebná trubka	1240_L25	KOPOS	m	15,000	
K				Montáž Ohebná trubka			m	15,000	
D				Kabely RS2NP1					
M				CYKY-J 3x2,5			m	120,000	
K				Montáž CYKY-J 3x2,5			m	120,000	
K				Ukončení CYKY-J 3x2,5			ks	4,000	
M				CYKY-J 5x10			m	6,000	
K				Montáž CYKY-J 5x10			m	6,000	
K				Ukončení CYKY-J 5x10			ks	6,000	
M				1-CYKY-J 5x25			m	20,000	
K				Montáž 1-CYKY-J 5x25			m	20,000	
K				Ukončení 1-CYKY-J 5x25			ks	3,000	
D				Demontáže					
K				Demontáž stávající elektroinstalace			kpl	1,000	
K				Demontáž RD1			kpl	1,000	
K				Přeložka stávajících kabelů			kpl	1,000	
K				Montáž RD1			kpl	1,000	
K				Roztřídění a rozložení odpadů (demontovaných zařízení a kabelů)			kpl	1,000	
K				Ekologická likvidace demontovaných zařízení a kabelů (odvoz a poplatky na skládce)			kpl	1,000	