


Investor:
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35 Hodonín

Zhotovitel
PARDOSA – technik, s.r.o.
Hodonínská 672
696 03 Dubňany

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ VANČUROVA V HODONÍNĚ

D.2.2-07 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

	PARDOSA – technik, s.r.o. stavební a projekční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz
OBJEDNATEL	Město Hodonín Masarykovo náměstí 53/1 695 35 Hodonín
PŘEDMĚT DOKUMENTU	technika prostředí staveb
ČÁST	D.2.2 ROZVOD VO, NN a SLP
NÁZEV STAVBY	DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ VANČUROVA V HODONÍNĚ
MÍSTO	k. ú. Hodonín; 640417
KRAJ	Jihomoravský kraj
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	projektová dokumentace pro stavební povolení
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Petr Winkler
VYHOTOVIL	Petr Winkler číslo autorizace ČKAIT 1005185
DATUM	12/2025

Soupis prací a dodávek

Rekapitulace

Vypracoval: Petr Winkler

Akce:

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ VANČUROVA V HODONÍNĚ

Předmět dokumentu: technika prostředí staveb

Stupeň dokumantace: projektová dokumentace pro stavební povolení

Investor:

Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35 Hodonín

Obsah :

D.2.2 ROZVOD VO, NN a SLP

Název systému		Cena
1	D.2.2 ROZVOD VO, NN a SLP	0,00 Kč
Celkem bez DPH		0,00 Kč

Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvicího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla.

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací.

V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

Akce:

DOPRAVNÍ HRŠTŠ V AREÁLU ZŠ VANČUROVA V HODONÍNĚ

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby
Investor: Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35 Hodonín

Obsah: D.2.2 ROZVOD VO, NN a SLP

Poř.	např. typ	typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
1			Dodávka materiálu				
2			Kabely,vodiče a příslušenství				
3	1	CYKY-J7X1,5	KABEL CYKY-J 7x1,5	120	M		0,00 Kč
4	2	CYKY-J5X25	KABEL CYKY-J 5x25 KS	75	M		0,00 Kč
5	3	FOLIE330MM	FOLIE VYSTRAŽNA CEZ 330MM 250	270	M		0,00 Kč
6	4	CYKY-J12X1,5	KABEL CYKY-J 12x1,5	40	M		0,00 Kč
7	5	CYKY-J5X6	KABEL CYKY-J 5x6	160	M		0,00 Kč
8	6	CYKY-J3X2,5	KABEL CYKY-J 3x2,5	160	M		0,00 Kč
9	7	CYKY-J3X1,5	KABEL CYKY-J 3x1,5	35	M		0,00 Kč
10	8	CYKY-J5X2,5	KABEL CYKY-J 5x2,5	90	M		0,00 Kč
11	9	CYKY-J4X10	KABEL CYKY-J 4x10	170	M		0,00 Kč
12							
13			Ukončovací prvky a svorkovnice				
14	1	E000000684780	KONCOVKA KAB. FMKZ4+ 16- 50	2	KS		0,00 Kč
15	2	H126115	STOZAROVA VYZBROJ SV-B 9.16.4/2	2	KS		0,00 Kč
16	3	H441210	VYZBROJ STOZAR.SV-B-6.16.4	3	KS		0,00 Kč
17	4	10X8KU-L	OKO KABELOVE 10X8 KU-L	40	KS		0,00 Kč
18	5	25X10KU-L	OKO KABELOVE 25X10 KU-L	10	KS		0,00 Kč
19	6	E000000684740	KONCOVKA KAB. FMKZ4+ 6- 25	16	KS		0,00 Kč
20							
21			Úložný materiál,krabice a příslušenství				
22	1	EKE60X60HD	ZLAB KABELOVY EKE 60X60 2M	20	M		0,00 Kč
23	2	6455-11P	KRABICE VODOT. ACIDUR SV.SEDA	2	KS		0,00 Kč
24	3	7712	PLASTOVA CEPICKA průměr 12mm	10	KS		0,00 Kč
25	4	7707	SPOJKA MIKROTRUBICKY E - PRIMA, prům. 12mm	30	KS		0,00 Kč
26	5	3054	PRICHYTKA KABEL.SVAZKU SH 30	80	KS		0,00 Kč
27	6	KF09063	TRUBKA ZEMNI DN63	150	M		0,00 Kč
28	7	7515	MIKROTRUBICKA 12/8	750	M		0,00 Kč
29	8	HMOZDINKA8/100M	HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH	144	KS		0,00 Kč
30	9	KF09075	TRUBKA ZEMNI DN75	460	M		0,00 Kč
31							
32			El. přístroje a příslušenství				
33	1	248852	STYKAC Z-SCH230/40-40 230VAC	1	KS		0,00 Kč
34	2	263393	JISTIC PL7-B40/3	1	KS		0,00 Kč
35	3	262676	JISTIC PL7-B16/1	3	KS		0,00 Kč
36							
37			Měřicí přístroje,teploměry,hodiny				
38	1	2-S2DIN	SNIMAC HLADINY MAVe 2-S2-DIN	1	KS		0,00 Kč
39	2	E000002424080	SONDA PONORNA MAVe PS2/10M	2	KS		0,00 Kč
40	3	SDM630-M	ELEKTROMER 3F 10-100A CZ MID CZ	1	KS		0,00 Kč
41							
42			Rozváděče,skříně a příslušenství				
43	1	E000008812080	ROZVÁDĚČ RMS	1	KS		0,00 Kč
44	2	E000008812080	TECHNOLOGICKÝ ROZVÁDĚČ PŘEJEZDU	1	KS		0,00 Kč
45	3	E000008812080	TECHNOLOGICKÝ ROZVÁDĚČ ŘÍZENÉ KŘÍŽOVATKY	1	KS		0,00 Kč
46	4		Úprava a dobrojení stávajícího rozváděče HO020	1	ks		0,00 Kč
47	5		Úprava a dobrojení stávajícího rozváděče RO.101	1	ks		0,00 Kč
48	6	GW44117	Plastová krabice 90X140X110 mm s UV filtrem, IP56, RAL 7016	2	KS		0,00 Kč
49							
50			Materiál zemních a stavebních prací				
51	1	VLZ213880	SP250/1000 st.pouz.PVC pro stož. L, K, LK, LBL	5	ks		0,00 Kč
52	2	VLZ213910	SP315/1500 st.pouz.PVC pro stož.	2	ks		0,00 Kč
53	3	VLZ213950	Dlažba 300x300x5	9	ks		0,00 Kč
54	4	VLZ213880	SP250/500 st.pouz.PVC pro stož.	2	ks		0,00 Kč
55	5	VLZ000010	Písek kopaný	18,9	m3		0,00 Kč
56	6	VLZ000042	Kamenivo frakce 0/16	4,5	m3		0,00 Kč
57	7	VLZ000110	Betonová směs C25/30	7,37	m3		0,00 Kč
58							
59			Hromosvody a uzemnění				
60	1	DRAT10	DRAT FEZN 0,62KG/M D=10MM	167,4	KG		0,00 Kč
61	2	SS	SVORKA SPOJOVACI SS	60	KS		0,00 Kč
62	3	SP	SVORKA PRIPOJOVACI SP	34	KS		0,00 Kč
63							
64			Barvy a nátěry				
65	1	VLB000550	Asfaltový lak (ochrana zemních spojů)	8,5	kg		0,00 Kč
66	2	VLB000380	Benzin technický	1,7	l		0,00 Kč
67							
68			Technologické zařízení				
69	1		Železniční výstražníky pro dětské hřiště o průměru světelného pole 100mm	2	ks		0,00 Kč
70	2		Železniční závora pro dětské hřiště	2	ks		0,00 Kč
71							

Akce:

DOPRAVNÍ HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ VANČUROVA V HODONÍNĚ

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby
Investor: Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35 Hodonín

Obsah: D.2.2 ROZVOD VO, NN a SLP

Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
72		Svítlidla				
73	1	A2CH3800	STOZAR CHODECKÝ A2CH3800	2 KS		0,00 Kč
74	2	UD1/60-300/180	VYLOZNIK UD2-300 180° RAL 7016	2 KS		0,00 Kč
			Stožár kuželový bezpaticový výšky 5,0m, celkové výšky 5,8 m, RAL 7016	5 KS		0,00 Kč
75	3	SB6BRNO	VYLOZNIK UD1-300 RAL 7016	3 KS		0,00 Kč
76	4	UD1/60-300	STOZAR VYLOZNIKOVY B6,3Ck2500	2 KS		0,00 Kč
77	5	JB8BRNO	osvětlovací těleso LED s nastavitelnou intenzitou svítivosti AstroDim, 1x20W, 2843 lm, 2700K, IP66, IK10, CRI > 70, RAL 7016, svodič přepětí 10kA, účinnost svítidla 130 lm/W, rozměry 200 x 500 x 109 mm	4 KS		0,00 Kč
			DVIRKA PLASTOVA PD159	2 ks		0,00 Kč
78	6	51005	DVIRKA PLASTOVA PD113	2 KS		0,00 Kč
79	7		Tříbarevná soustava s plnými signály o průměru světelného pole 100mm	2 KS		0,00 Kč
80	8	PD113	osvětlovací těleso LED s nastavitelnou intenzitou svítivosti AstroDim, 1x10W, 1576 lm, 2700K, IP66, IK10, CRI > 70, RAL 7016, svodič přepětí 10kA, účinnost svítidla 130 lm/W, rozměry 200 x 500 x 109 mm	3 KS		0,00 Kč
			Tříbarevná soustava se směrovými signály o průměru světelného pole 100mm	8 KS		0,00 Kč
81	9					
82	10	51005				
83	11					
84						
85						
86						
		Montážní práce				
		Montáže dle ceníku M741				
		Přesun hmot (vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech jednotlivých dílů dílčích rozpočtů)	1	soubor		0,00 Kč
		Pomocné práce (vysekání kapes pro kotvící šrouby vodiček a prostupů pro rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropech; osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů, pevných bodů a konstrukcí; podezdění nebo podbetonování armatur; zalití kotevních šroubů, podlití strojů bez omezení rozsahu a tloušťky podloží, podlévání vyrovnaných strojů nebo jiných zařízení betonem; zabetonování kotvicích ráků do betonových bloků; nastřelování upevňovacích prvků)	1	soubor		0,00 Kč
88	2	74100003				
		Pomocný drobný materiál (drobný spojovací a kotvicí materiál, související doplňkový, podružný a montážní materiál. Součástí jsou veškeré komponenty, upevňovací prvky, podpory apod.)	1	soubor		0,00 Kč
89	3	741000005	Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2	260	kus	0,00 Kč
90	4	746212110	Příplatek za zatahování kabelů-18kg	75	m	0,00 Kč
91	5	745904121	Příplatek za zatahování kabelů-8kg	330	m	0,00 Kč
92	6	745904115	Ukončení vodičů na svorkov 6mm2	30	kus	0,00 Kč
93	7	746212130	Ukonč kabel konc Raych 1kV 502k046	2	kus	0,00 Kč
94	8	746428112	Ukonč kabel konc Raych 1kV 502K033	16	kus	0,00 Kč
95	9	746428111	Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2	50	kus	0,00 Kč
96	10	746214110	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,6kg	160	m	0,00 Kč
97	11	744441200	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	405	m	0,00 Kč
98	12	744441100	Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby	34	kus	0,00 Kč
99	13	743622200	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,0kg	210	m	0,00 Kč
100	14	744441300	Příplatek za zatahování kabelů-4kg	250	m	0,00 Kč
101	15	745904113	Příplatek za zatahování kabelů-2kg	195	m	0,00 Kč
102	16	745904112	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,6kg	75	m	0,00 Kč
103	17	744441400	mtz vylozniku 2ramen nasten-70 kg	2	kus	0,00 Kč
104	18	748722110	mtz vylozniku 1ramen nasten 35-kg	3	kus	0,00 Kč
105	19	748721120	mtz stožaru osvet parkov ocelovych	9	kus	0,00 Kč
106	20	748711200	mtz patic stožaru betonovych	9	kus	0,00 Kč
107	21	748739100	nater zem pasku 1slozk 1kryci pruhy	8,5	m	0,00 Kč
108	22	783903510	mtz elvyzbroje stožaru 2 okruhy	2	kus	0,00 Kč
109	23	748742000	mtz elvyzbroje stožaru 1 okruh	3	kus	0,00 Kč
110	24	748741000	Montáž jističů 3pólových nn do 63 A	1	kus	0,00 Kč
111	25	747233210	Montáž jističů 1pólových nn do 25 A	3	kus	0,00 Kč
112	26	747231110	Mont spínačů s dálk ovlad 2kontakt	2	kus	0,00 Kč
113	27	747131320	Mont stykačů střídav vest 3pól 40A	1	kus	0,00 Kč
114	28	747312123	mtz svit vyboj prumysl na sloupek	7	kus	0,00 Kč
115	29	748132400	mtz elektromeru trifazoveho	1	kus	0,00 Kč
116	30	747531520	mtz rele pomoc vestav v krytu 2p,3z	1	kus	0,00 Kč
117	31	747523110	Revize, zkoušky, dílčí revize	1	soub	0,00 Kč
118	32	740999906	Zapojení přístrojů a zařízení	1	soub	0,00 Kč
119	33	740999902	Práce na stávající instalaci	1	soub	0,00 Kč
120	34	740999901	Spolupráce s revizním technikem	1	soub	0,00 Kč
121	35	740999907	Pomocné lešení, plošina po celou dobu stavby	1	soub	0,00 Kč
122	36	740999913	Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu dle vyhl. 131/2024 S	1	soub	0,00 Kč
123	37	740999912	Zabezpečení pracoviště	1	soub	0,00 Kč
124	38	740999910	Mtz.železniční výstražníky pro dětské hřiště	2	ks	0,00 Kč
125	39		Mtz.železniční závora pro dětské hřiště	2	ks	0,00 Kč
126	40		Demontáž a montáž stávajících podhledů	10	m2	0,00 Kč
127	41		Mtz.úprava a dozbrojení stávajícího rozváděče RO.101	1	ks	0,00 Kč
128	42					

Akce:

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ VANČUROVA V HODONÍNĚ

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby
Investor: Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35 Hodonín

Obsah: D.2.2 ROZVOD VO, NN a SLP

Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
129	43	Mtz.tříbarevná soustava se směrovými signály o průměru světelného	8	KS		0,00 Kč
130	44	Mtz.tříbarevná soustava s plnými signály o průměru světelného pole :	2	KS		0,00 Kč
131	45	Mtz. úprava a dozbrojení stávajícího rozváděče HO020	1	ks		0,00 Kč
132	46	743414321 Montáž rozvodu ACIDUR vodič-4 mm2	2	kus		0,00 Kč
133	47	743312230 Montáž lišt vkladacích š. do 60 mm	20	m		0,00 Kč
134	48	743131213 Montáž trub ochran PH tuh volně-p40	460	m		0,00 Kč
135	49	743419130 Otevření krabic víčkem na 4 šrouby	2	kus		0,00 Kč
136	50	743622100 Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby	60	kus		0,00 Kč
137	51	743612121 Mont uzem drátu-p10mm v zemi městě	270	m		0,00 Kč
138	52	743591214 Montáž příchytke kabel-p90 mm	80	kus		0,00 Kč
139	53	740999916 Vytýčení sítí	1	soub		0,00 Kč
140	54	740999915 Geodetické zaměření	1	soub		0,00 Kč
141	55	740999914 Montážní stroje a mechanismy	1	soub		0,00 Kč
142	56	742111100 Montáž rozvodnic oceloplech -20 kg	2	kus		0,00 Kč
143	57	743131115 Montáž trub ochran PH tuh pevně-p63	150	m		0,00 Kč
144	58	743112311 Montáž trub inst PH oheb omítka p11	750	m		0,00 Kč
145	59	742311330 Montáž pilířů skříní PRIS 3,7	3	kus		0,00 Kč
146						
147		Stavební práce při elektromontážích - 846-9				
148	1	388791210 Osaz trub plast do rýhy+obsyp 10 cm	610	m		0,00 Kč
149	2	388113100 Osazení žlabů beton pochozích 0,25t	9	kus		0,00 Kč
150	3	270311200 Základové konstrukce z betonu B 10	7,37	m3		0,00 Kč
151	4	451572110 Lože pískové tl.10 cm, š.do 65 cm	270	m		0,00 Kč
152	5	971051400 Bourání otv zdi žb 0,09m2, tl.60cm	1	kus		0,00 Kč
153	6	971031200 Bourání otv zdi cih 0,02m2, tl.30cm	4	kus		0,00 Kč
154	7	953993120 Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	144	kus		0,00 Kč
155	8	131415950 Jámy základů kabelových objektů tř4	3	kus		0,00 Kč
156	9	131351000 Jámy hloubené strojně v hornině tř3	1	m3		0,00 Kč
157	10	131311700 Jámy stožárů veřej osvětlení tř.3	9	kus		0,00 Kč
158	11	132311318 Rýhy ručně š.35 cm, hl.80 cm, tř.3	270	m		0,00 Kč
159	12	181111100 Provizor úprava terénu se zhut tř.1	96,075	m2		0,00 Kč
160	13	174311318 Zásyp rýh ručně š.35cm,hl.80cm,tř.3	270	m		0,00 Kč
161	14	171401000 Ulož sypaníny do násypu zhut tř.3-4	75,6	m3		0,00 Kč
162						
163		Celkem:				0,00 Kč