



LEGENDA:

- ODSTRANOVANÉ STAVBY A ZAŘÍZENÍ
- VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ PRVNÍHO STUPNĚ TRIBUNY
- ODSTRANĚNÍ STARÝCH ROSTLIN, TRÁVY A NÁLETOVÉ ZELENĚ
- VYBOURÁNÍ POŠKOZENÉ NÁSLAPNÉ VRSTVY PO PÁDU STROMU
- TORZO STROMU NAVRŽENO K ODSTRANĚNÍ (1 KS)
- OCHRANA KMENE STÁVAJÍCÍHO STROMU – BEDNĚNÍ DO V. MIN. 2 m, VČETNĚ POLSTROVÁNÍ – VIZ POZNÁMKY

V RÁMCI PŘÍPRAVY ÚZEMÍ BUDOU PROVEDENY TYTO PRÁCE:

- OCHRANNÁ SÍŤ**
 - DEMONTÁŽ OCHRANNÉ SÍTĚ VČETNĚ OCELOVÝCH SLOUPKŮ A NAPÍNAČÍCH LANEK A PRVKŮ
 - SÍŤ A SLOUPKY (POUZE MONTOVANÉ) BUDOU NÁSLEDNĚ OSAZENY DO NOVÉ POZICE
 - CELKOVÁ DÉLKA 106,3 m: SPODNÍ A HORNÍ NAPÍNAČI OCELOVÉ LANKO
 - CELKEM 24 ks OCELOVÝCH SLOUPKŮ:
 - 9 ks ZABETONOVANÝCH (NEBUDOU ZNOVU POUŽITY)
 - 15 ks MONTOVANÝCH (BUDOU ZNOVU POUŽITY)
- OCHRANA KMENE STROMŮ**
 - BEDNĚNÍ DO V. MIN. 2 m, VČETNĚ POLSTROVÁNÍ, VIZ POZNÁMKY
 - CELKEM 9 ks
- BETONOVÉ OPLOČENÍ**
 - ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLOČENÍ
 - CELKOVÁ DÉLKA 135 m
 - 62 POLÍ S BETONOVÝMI SLOUPKY PRŮŘEZU 170/180 mm
 - VÝPLŇOVÉ ŽB DESKY 320/ 50/ 2000 mm
- NEOSAZENÍ**
- ODSTRANĚNÍ NÁLETOVÉ ZELENĚ**
 - CELKOVÁ PLOCHA 270 m²
- KÁČENÍ TORZA STROMU**
 - OBV. 2150, VÝŠKA 3500
 - ODVOZ TORZA DO 2 km OD MÍSTA, VČETNĚ ROZŘEZÁNÍ NA 4 ČÁSTI
- VYBOURÁNÍ POŠKOZENÉ NÁSLAPNÉ VRSTVY PO PÁDU STROMU**
 - VYBOURÁNÍ POŠKOZENÉ ČÁSTI PRO VYROVNÁNÍ A VYSPRAVENÍ
- ZKRÁCENÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU**
 - UBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU PRO PLÁNOVANOU ZEĎ
 - ZÁKLADOVÝ PAS 650 x 250 mm

POZNÁMKY:

Během stavebních prací budou ponechané stromy zabezpečeny dle ČSN 83 9061 a SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti. U stávajících dřevin budou při výstavbě dodržena následující ochranná opatření:

Ochrana kmenů stromů:
Kmeny stromů v bezprostřední blízkosti výkopu a v manipulačním prostoru stavby je nutno obednit do výšky minimálně 2 m. Bednění se musí vůči kmenu vypolstrovat a nesmí být nasazeno bezprostředně na kofenové náběhy stromu. Bednění musí být upevněno tak, aby nedošlo k poškození borky.

Ochrana koruny:
V místech pohybu mechanizace a v manipulačním prostoru stavby se musí větve překážející pohybu vyvázat nahoru tak, aby nebyly poškozeny. Místa úvazků je nutno vypočítat vhodným materiálem (např. jutovou bandáží).

Ochrana kořenů a kořenového prostoru:
Hloubení případných výkopů v kořenovém prostoru stávajících stromů je třeba provádět zásadně ručně. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit hladkým řezem. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulanty, kořeny o průměru větším než 2 cm je nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. Bude-li poškozeno větší množství kotvicích kořenů, může být narušena stabilita stromu. V případě provádění výkopových prací v obdobích mrazů a v termínu od 1.11. do 31.3. je nutno kořeny chránit před promrznutím např. silnou vrstvou geotextilie. Nejvhodnější termín pro provádění výkopových prací vzhledem k vegetačním nárokům dřevin je po opadu listů do příchodu mrazů větších než -5°C a na jaře po skončení mrazového období max. do poloviny dubna. Ochranu odkrytých kořenů bude také třeba provést v době, kdy zůstane výkop dlouhodobě odkrytý – chránit kořeny před vysycháním např. navlženou geotextilií.

Ostatní nespeditifikovaná opatření při provádění stavby se budou řídit zejména podle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Techniko-biologické způsoby stabilizace terénu

TATO DOKUMENTACE NENÍ URČENA PRO REALIZACI STAVBY ±0,000 = 174,06 m n.m. PROAM ARCHITEKTI s.r.o. © 2024 Dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti PROAM ARCHITEKTI s.r.o. Reprodukce a rozšiřování třetím osobám bez písemného souhlasu autora není povoleno. Výjimku tvoří licence pro objednatelé k užití díla na základě smluvního vztahu pro tuto konkrétní zakázku při zachování ostatních autorských práv.			
autor:	PROAM ARCHITEKTI s.r.o., IČ: 090 19 146 / RYBNÍČEK 1, 602 00 BRNO / www.proam.cz	PROAM ARCHITEKTI	
zodpovědný projektant:	Ing. arch. David Šrom, ČKA 03 845 / +420 602 502 772, david.srom@proam.cz		
vypracoval:	Ing. arch. D. Šrom, Ing. arch. H. Kynčlová, Ing. arch. V. Kollarčíková		
akce:	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN p. č. 2440/2, 2440/6, 2440/56 v k.ú. Hodonín		
objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín	stupeň:	DPS
stavební objekt:		revize:	---
časť:	C. SITUAČNÍ VÝKRESY	datum:	2024 / 11
název výkresu:	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A BOURACÍ PRÁCE	měřítko:	1:200
		výkres č.:	C.4