

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na **dobavku stavby** na akci:

„Hranice mezi ZOO a sportovištěm U Červených domků, Hodonín“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35
IČO: 00284891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100
Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou (starosta města Hodonína); v technických záležitostech Ing. Martinem Křížanem (vedoucí IaÚ) a Ing. Annou Janečkovou (referent IaÚ); pro sadové úpravy Helenou Chrástkovou (referentkou odboru OP)

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o.
Sídlo: Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
IČO: 46992715
DIČ: CZ46992715
Bankovní spojení: ██████████
Zastoupen: Ing. Milan Velecký, jednatel
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8634

/dále jen zhotovitel/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

- 2.1. Místo stavby: areál u stadionu U Červených domků, Hodonín
- 2.2. Stavební povolení: MUHOCJ 62 683/2025 – Han.
- 2.3. Stavbyvedoucí zhotovitele ██████████

3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

3.1. Dílem se rozumí :

3.1.1. **Kompletní zhotovení stavby:**

„Hranice mezi ZOO a sportovištěm U Červených domků, Hodonín“ (dále jen „dílo“), specifikované zejména projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou společností PROAM ARCHITEKTI, s.r.o., hlavní projektant: Ing. Arch. David Šrom, datum zpracování 11/2024, zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, stavebním povolením č.j. MUHO CJ 62 683/2025, vydané Obecným stavebním úřadem Hodonín a touto smlouvou o dílo.

3.1.2. **Dokumentace** skutečného provedení stavby.

3.1.3. **Geodetické zaměření** skutečného provedení stavby.

3.2. **Členění stavby** na stavební objekty (dále také jen SO):

Stavba není členěna na stavební objekty.

3.3. **Zhotovitel odpovídá** za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, zadávací dokumentací veřejné zakázky, stavebním povolením a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a **zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady** předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit.

3.4. **Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné včetně sadových úprav.

3.5. **Zhotovení díla zahrnuje rovněž :**

3.5.1. **geodetické zaměření staveniště** před zahájením stavby a vytýčení základních výškových a směrových bodů stavby, vytýčení tras technické infrastruktury a inženýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození, zpracování **výškopisu a polohopisu,**

3.5.2. zajištění **aktualizace vyjádření** a stanovisek **správců** dotčených inženýrských sítí, včetně jejich vytyčení,

3.5.3. **zřízení** a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,

3.5.4. **důsledný úklid** všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,

3.5.5. **zabezpečení podmínek** stanovených správcem dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle **stavebních povolení** a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,

3.5.6. **zabezpečení dopravní obslužnosti** a přístupů do okolních objektů a pozemků při realizaci díla,

3.5.7. **projednání** a zajištění případného **zvláštního užívání komunikací** a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,

3.5.8. **projednání** a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,

3.5.9. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,

- 3.5.10. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla, koordinace osazení koncových prvků (zásuvek, světel, vypínačů, umyvadel, WC, baterií, výlevek apod.) v souladu s PD,
- 3.5.11. **zajištění archeologického dohledu a provedení** všech **doplňujících průzkumů** a s tím spojených výpočtů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 3.5.12. **zpracování dílenské a výrobní dokumentace** u těch částí staveb, kde bude požadována na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zpracovány do výrobní dokumentace,
- 3.5.13. **systém generálního klíče** a předání všech řádně označených klíčů a vstupních karet (čipů) od výplní otvorů,
- 3.5.14. **provést demolice a demontáže** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. **541/2020Sb.**, o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,
- 3.5.15. **demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele** za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
- 3.5.16. **průběžná likvidace odpadů** a obalů v souladu se zákonem č. **541/2020.**, o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
- 3.5.17. **zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
- 3.5.18. **zajištění ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 3.5.19. **umožnit** provádění **kontrolní prohlídky** rozestavěné stavby dle § 133 a n. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
- 3.5.20. **provedení** individuálního **vyzkoušení** částí stavby v souladu s projektovou dokumentací a **zaškolení obsluhy** veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, provedení komplexního vyzkoušení díla po dobu **72 hodin** v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,
- 3.5.21. **příprava podkladů** a součinnost při zajištění **kolaudace** stavby a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebního provozu,
- 3.5.22. **poskytnutí know-how**, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
- 3.5.23. **provedení** veškerých právními předpisy předepsaných **zkoušek díla** včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
- 3.5.24. **zpracování provozního řádu pro zkušební provoz**, účast a spolupráci při zkušebním provozu stavby v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, **předání záručních**

- listů a návodů k obsluze** ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
- 3.5.25. v případě **realizace následné péče** vždy před samotným prováděním prací (např. zálivky apod.) min. **den předem** vyrozumět objednatele o této péči a umožnit objednateli provést kontrolu poskytnuté následné péče,
- 3.5.26. mít **po celou dobu stavby** do doby protokolárního předání a převzetí díla, uzavřenou **pojistnou smlouvu pro případ stavebních a montážních rizik minimálně ve výši ceny díla včetně DPH** dle čl. 6.2.
- 3.6. Zhotovitel** prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý **seznámil**. Zhotovitel také **podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr** a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil **veškerou odbornou péči**, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že **dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést** v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.
- 3.7. Projektová dokumentace** věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **soupis prací**.
- 3.8.** Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru poddodavatelů přihlížet k **doporučení objednatele**. Požadavek na záměnu materiálů a technologií **musí být písemný**. **Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně vynaložených nákladů**.
- 3.9. Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve **2 vyhotoveních** v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu **zakreslovat všechny změny** na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen **jménem a příjmením** osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat **projednání změny** s osobou vykonávající autorský dozor a **technickým dozorem** stavebníka a jejich souhlasné stanovisko. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „**beze změn**“. Součástí bude i celková **situace skutečného provedení stavby** vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto zpracovanou a zhotovitelem **podepsanou projektovou dokumentaci** skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
- 3.10. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby** bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD.

Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

4. ZMĚNY DÍLA

4.1. **Veškeré** změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:

4.2.1. **neprovedení dohodnutých stavebních prací**, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),

4.2.2. **provedení dodatečných stavebních prací**, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),

4.2.3. **požadavků správců** technické infrastruktury,

4.2.4. **zlepšení efektivity**, hospodárnosti a účelnosti **budoucího provozu** díla.

4.3. **Pokud** objednatel právo na změnu díla uplatní, **je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit** a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené zejména v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.

4.4. **Pokud** objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně **návrh Změnového listu** nejpozději na nejbližším KD k projednání.

4.5. **Změnový list** (Příloha č. 3).

4.5.1. **Před vlastním provedením** musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten **odsouhlasen** technickým dozorem stavebníka a projektantem.

4.5.2. **Návrh** změnového listu bude **zpracován dle vzoru** předaného zhotoviteli (Příloha č. 3). Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla **odpovídá zhotovitel**.

4.5.3. Změnové **listy budou odsouhlaseny** objednatel **formou schválení dodatku ke smlouvě**. Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatel.

4.5.4. **Ocenění** víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno **s použitím položkových cen** položkového rozpočtu (Příloha č. 1).

4.5.5. **Soupis** prací **jednoho stavebního nebo inženýrského objektu**, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat **pouze na jednu cenovou soustavu** pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci.

4.5.6. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta **individuální kalkulace**.

4.5.7. K hlavním rozpočtovým nákladům **není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku** na podíl vedlejších rozpočtových nákladů **VRN**, koordinační činnost a jiné přírážky.

4.5.8. K celkovým nákladům pak bude dopočtena **DPH** podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

5.1. Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění):

do 10 dnů od účinnosti smlouvy

5.2. Termín zahájení stavebních prací

do 3 dnů od předání staveniště

5.3. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění):

do 160 dnů od zahájení stavebních prací

Termín plnění díla bude v souladu s přílohou č. 2 - Harmonogram stavby, který bude zohledňovat provádění sadových úprav ve vhodnou vegetační dobu.

5.4. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.

5.4.1. Splnění termínu realizace díla je podmíněno zejména vhodnými klimatickými podmínkami. Změna termínu realizace díla bude provedena při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy se nový termín realizace díla posune o počet dnů, o které byla stavba přerušena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Počet dnů, o které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem stanoveným v této smlouvě. Zhotovitel bere na vědomí, že změna termínu realizace díla podléhá schválení osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech, stanovené v čl. 1 této smlouvy. Zápis do stavebního deníku o změně termínu realizace díla provede výhradně osoba oprávněná jednat za objednatele v technických záležitostech, stanovená v čl. 1 této smlouvy.

5.5. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

5.6. Harmonogram stavby

5.6.1. Orientační Harmonogram realizace stavby je součástí Smlouvy (**Příloha č. 2**).

5.6.2. **Do 14 dnů** po zahájení stavby **předá zhotovitel objednateli** k odsouhlasení přehledný a názorný **podrobný harmonogram průběhu výstavby**. V rámci harmonogramu musí být přihlédnuto ke klimatickým podmínkám pro provádění daného druhu práce sadových úprav. Odsouhlasený harmonogram bude po celou dobu výstavby umístěn na pro účastníky stavby přístupném a **viditelném místě**.

5.6.3. Harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a **končí** termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. Harmonogram bude **členěn dle stavebních objektů (SO)**; v případě požadavku objednatele, nebo TDS bude harmonogram dále doplněn a **rozpracován na dílčí části** a profese s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, provozní vybavení uživatele apod.).

- 5.6.4. Zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný.
- 5.6.5. **Termíny dokončení** a předání díla dle odst. 5.3. této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a **lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě**.

6. CENA DÍLA

6.1. Cena díla zahrnuje **veškeré náklady** potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

6.2. **Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:**

7 599 999,- Kč bez DPH
1 595 999,79 Kč DPH 21 %
9 195 998,79 Kč včetně DPH

Rozpis ceny

Kompletní provedení stavby bez následné péče po dobu 5 let:

7 513 802,40 Kč bez DPH
1 577 898,50 Kč DPH 21 %
9 091 700,90 Kč včetně DPH

Provedení následné péče po dobu 5 let:

86 196,60 Kč bez DPH
18 101,29 Kč DPH 21 %
104 297,89 Kč včetně DPH

- 6.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem **na základě položkového rozpočtu** (Příloha č. 1), který je součástí jeho nabídky VZ. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 6.4. **Položkový rozpočet** slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění **smluvních pokut**.
- 6.5. **Jednotkové** ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými** po celou dobu realizace díla.
- 6.6. Sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese odpovědnost objednatel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%. Toto plnění podléhá přenesené daňové povinnosti a daň z přidané hodnoty odvede objednatel.

- 6.7. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%.
- 6.8. **Cena díla podle odst. 6.2. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:**
- 6.8.1. před **nebo** v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
- 6.8.2. v **případě víceprací a méněprací** - služeb a dodávek neobsažených v zadávací dokumentaci.
- 6.9. Zhotoviteli vzniká právo na **zvýšení sjednané ceny** teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou **uzavření dodatku ke smlouvě**. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 6.10. Důvodem **pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodavek a služeb dle výkazu výměr.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel **neposkytuje zálohy.**

- 7.1. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě **dílčích daňových dokladů** (faktur).
- 7.2. Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů dle položkového rozpočtu zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla.
- 7.3. Přílohou faktury musí být odsouhlasený **soupis provedených stavebních prací**, dodávek a služeb potvrzený TDS a zjišťovací protokol, v případě sadových úprav technický dozorem pro sadové úpravy (dále jen TDSSÚ). U závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou písemně **odsouhlaseny TDS**.
- 7.4. Následná péče bude fakturována po jejím provedení dle této smlouvy. Součástí faktury musí být soupis výkonů a rozsah následné péče dle projektové dokumentace potažmo položkového rozpočtu za fakturované období a protokol o provedení následné péče bude potvrzený, odsouhlasený a podepsaný referentem Odboru právního.
- 7.5. Fakturace následné péče bude prováděna jednou ročně, vždy k 15.11. daného kalendářního roku.
- 7.6. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a to nejpozději

do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.

- 7.7. Objednatel prostřednictvím TDS, v případě sadových úprav také TDSSÚ, provede **kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu (neplatí pro následnou péči) do **4 kalendářních dnů** od jejich předložení.
- 7.8. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
- 7.9. V opačném případě objednatel prostřednictvím **TDS vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě **4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
- 7.10. Zhotovitel je povinen předložit **opravený soupis** stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
- 7.11. **Nedojde-li** ani následně mezi oběma stranami **k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16 této smlouvy.
- 7.12. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce ve výši 10 % z ceny díla bez DPH** dle této smlouvy. Objednatel uhradí každou fakturu **do výše 90 % celkové ceny bez DPH** a DPH odvede v plné výši. Pozastávka **bude uvolněna po odstranění všech vad** a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.
- 7.13. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli **nejpozději 13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené **práce budou vypořádány až v následné faktuře**.
- 7.14. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného **doručení do sídla objednatele**. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 7.15. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost **do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit** nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení.
- 7.16. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je **uhrazena dnem odepsání** příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- 7.17. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v **konečné faktuře**.
- 7.18. Nedílnou **přílohou konečné faktury** bude protokol o předání a převzetí díla a **seznam všech dosud vystavených faktur**.
- 7.19. Zhotovitel **prohlašuje a souhlasí, že:**
- 7.19.1. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 7.19.2. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb **mimo tuzemsko**,
- 7.19.3. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro **ekonomickou činnost**,
- 7.19.4. bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla, které není správcem daně ve smyslu **Zákona o DPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, určeného pro ekonomickou činnost**, je objednatel oprávněn uhradit fakturu na bankovní účet, zveřejněný správcem daně ve smyslu zákona o DPH jako účet, který je používán pro ekonomickou činnost,
- 7.19.5. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je **nespolehlivým plátcem**, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- 7.19.6. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného správcem daně pro **ekonomickou činnost**, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel je povinen **umožnit výkon TDS, TDSSÚ**, autorského dozoru a koordinátora BOZP v místě stavby.
- 8.2. Zhotovitel **není oprávněn** sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., obchodních korporací, v platném znění, **vykonávat** na stavbě funkci **TDS**, ani **BOZP** (§ 14 zákona č. 309/2006 Sb.).
- 8.3. Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, **zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace**, a to nejpozději před zahájením prací na díle.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 3 dnů** od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.

- 8.4. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění stavby (**stavbyvedoucí**) v souladu se stavebním zákonem., a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže jejich **odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost**, požadovanou v zadávací dokumentaci VZ. **Změna osoby stavbyvedoucího** musí být bezodkladně písemně **oznámena objednateli**.
- 8.5. Stavbyvedoucí musí být přítomen na stavbě denně po celou pracovní dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.

- 8.6. Zhotovitel zajistí, aby práce spojené s realizací zeleně a její následnou péčí prováděla odborná firma, která se touto činností zabývá a má k této činnosti oprávnění.
- 8.7. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího **písemného souhlasu** objednatele.
- 8.8. Zhotovitel je povinen předat objednateli do **14 dnů** od zahájení prací písemný seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla v objemu prací vyšším než **20 %** celkového rozsahu díla (v poměru k celkovým nákladům díla).
- 8.9. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
- 8.10. Stavební **deník** (dále jen SD):
- 8.10.1. **Zhotovitel** povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů,
- 8.10.2. SD musí být v pracovní době **na stavbě trvale dostupný** oprávněným zástupcům účastníků výstavby v kanceláři stavbyvedoucího,
- 8.10.3. **k zápisům TDS** je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do **5 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,
- 8.10.4. **k zápisům zhotovitele** je TDS povinen se písemně vyjádřit do **5 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,
- 8.10.5. **zápisy v SD** se nepovažují za změnu smlouvy, ale **slouží jako podklad** pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 8.11. Zhotovitel je povinen vždy písemně **vyzvat TDS** stavby minimálně **3 dny předem** (zápisem do SD, nebo na KD) **k prověření všech prací**, které budou v dalším pracovním postupu **zakryty nebo se stanou nepřístupnými** (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.).
- 8.12. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci** postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.
- 8.13. Zhotovitel nese odpovědnost za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé.
- 8.14. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které **nemají požadovanou certifikaci** či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 8.15. Zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování **dokumentace pro upřesnění některých částí díla**, pokud ji bude realizace díla, nebo objednatel vyžadovat (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní atp), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zpracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli.
- 8.16. Pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat vzorky zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo

množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla. **Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem**, nejsou-li specificky požadovány v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem **fakturovány** za skutečné náklady a účtovány v samostatné faktuře.

- 8.17.** Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., **autorský zákon**, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užit jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla.
- 8.18.** Povinností zhotovitele je dbát na **důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- 8.19. TDS, TDSSÚ a koordinátor BOZP jsou oprávněni** vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a **jsou oprávněni**, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, je ohroženo zdraví a bezpečnost zařstnanců nebo jiných osob, je ohrožena bezpečnost stavby, hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.
- 8.20.** Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a **informační tabulí** s identifikačními údaji stavby, (dle stavebního zákona, a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP) dle vzoru předaného objednatelem. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění **předem projednat s objednatelem**. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu tabule. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a **dobrém (čitelném) stavu**.
- 8.21.** Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jeho zaměstnanci i osobami vykonávajícími práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně spravedlivého a rovného odměňování v práci a vyloučení diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu

požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

- 8.22.** Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí. Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím zabránit, Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k jejich eliminaci.

Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1.** Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným **dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků** zjištěných v rámci převjímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, **není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění**. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. **Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.**
- 9.2.** Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení díla.
- 9.2.1. Individuálními **zkouškami** zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.
- 9.2.2. Komplexními **zkouškami** zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.
- 9.3.** Zhotovitel je povinen **vyzvat objednatele** písemně **k účasti** na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 10 pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem v SD.
- 9.4.** O **úspěšném vyzkoušení** bude sepsán **protokol**, který bude obsahovat potvrzení o tom, že stavba je připravena k převjímacímu řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné závady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatel.
- 9.5.** Zhotovitel minimálně **10 pracovních dnů** předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit **převjímací řízení** nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě.
- 9.6.** Zhotovitel je povinen sestavit pro převjímací řízení díla jmenovitý **seznam místností**, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků.

- 9.7. Přejímací řízení je ukončeno** podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku objednatel. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 9.8. K převímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit** následující doklady ve 2 vyhotoveních:
- 9.8.1. projektovou **dokumentaci skutečného provedení stavby** vč. **geodetického zaměření stavby** a geometrického plánu,
 - 9.8.2. osvědčení (protokoly) o **komplexním vyzkoušení** díla,
 - 9.8.3. osvědčení (protokoly) o provedení **individuálního vyzkoušení** částí stavby,
 - 9.8.4. osvědčení (protokoly) o provedených **zkouškách** (tlakových, revizních a provozních),
 - 9.8.5. doklad o zajištění **likvidace odpadů** dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů,
 - 9.8.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, **záruční listy, návody k obsluze** a údržbě v českém jazyce,
 - 9.8.7. návrh **provozního řádu**,
 - 9.8.8. protokol o **zaškolení obsluhy**,
 - 9.8.9. stavební **deník** (deníky),
 - 9.8.10. osvědčení o **shodě vlastností zabudovaných materiálů** a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
 - 9.8.11. zápisy o **provedení** a kontrole **zakrývaných prací** včetně **fotodokumentace**, pokud již nebyla předána objednateli dříve,
 - 9.8.12. osvědčení a **další doklady**, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli **k vydání kolaudačního souhlasu** v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení.
- 9.9. Nedoloží-li** zhotovitel sjednané doklady, **nepovažuje se dílo za dokončené** a schopné předání.
- 9.10. Nedohodnou-li** se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**
- 9.11. Před předáním** díla je povinen zhotovitel zajistit **závěrečnou kontrolní prohlídku** stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.
- 10. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY**
- 10.1. Město Hodonín je** v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby**. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do **doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.**
- 10.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody** na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatel. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

11. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 11.1. **Zhotovitel** poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel **bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady** provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 11.2. **Dílo má vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a bezvadnému užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 11.3. **Zhotovitel odpovídá** za vady, které dílo má v době jeho předání. (**vady zjevné**).
- 11.4. **Zhotovitel dále odpovídá** za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (**vady skryté**).
- 11.5. **Zhotovitel odpovídá** za to, že předmět díla má **v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel **bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady** provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

- 11.6. **Záruční doba** na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v **délce 60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 11.7. U **spotřebního materiálu**, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce **6 měsíců**. Dále Zhotovitel na KD předá nejpozději **1 měsíce** před předpokládaným ukončením stavby objednateli **úplný seznam** materiálů, strojů a zařízení, na které uplatňuje **sníženou záruční dobu - 36 měsíců**. Objednatel má **právo požadovat úpravu** tohoto seznamu (vypuštění položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat.

V **případě nepředložení** tohoto seznamu v požadovaném termínu se vztahuje záruční doba **60 měsíců** na celé dílo. Předaný seznam nemůže být doplňován o další položky. V **případě opravy nebo výměny vadných částí** díla se **záruční doba** díla nebo jeho části **prodlouží** o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno.

- 11.8. Záruka se vztahuje na veškeré vady díla, a to i na úhyn vysazeného materiálu, jehož příčinu nelze definovat a zejména jakékoliv poškození vysazeného materiálu, které následně neumožňuje řádný vývoj tohoto vysazeného materiálu. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nemusí zjišťovat a prokazovat, proč k úhynu došlo. Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí osobou, vandalismem a na poškození nebo úhyn rostlinného materiálu způsoben mechanickým poškozením zapříčiněným třetí osobou.

- 11.9.** V případě, že během záruční doby dle odst. 11.6. dojde k úhynu nebo poškození dle odst. 11.8. věty první, se zhotovitel zavazuje nahradit tento materiál novým materiálem o stejných parametrech, jako při první výsadbě. V případě dřevin se zhotovitel zavazuje poskytnout novou záruku na dílo v délce 5 let ode dne poskytnutí nově dodaného výsadbového materiálu. Zhotovitel se zavazuje poskytnout následnou péči na vlastní náklady, a to v rozsahu odpovídajícímu době přesahující 5 let ode dne poskytnutí první výsadbové realizační části tak, aby byla poskytnutá následná péče nově vysazeného materiálu opět v délce 5 let. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze poskytnutou následnou péči v délce 5 let ode dne předání výsadbové realizační části. V případě, že dojde k úhynu nebo poškození dle odst. 11.8. věty třetí, se následný postup stanoví na základě dohody smluvních stran.
- 11.10. Ustanovení** o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neuplatní.
- 11.11. Zhotovitel je povinen** účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele **kontroly technického stavu** stavby a jejích částí během záruční doby. Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit **stavbyvedoucí**, pokud je to z objektivních důvodů možné.
- 11.12. K zajištění** splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitel předá objednateli **bankovní záruku** ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve výši **0,5 % ceny díla** bez DPH dle této smlouvy platnou **po celou dobu běhu záruční doby**. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby.
- 11.13. Bankovní záruku** předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději **v den zahájení přejímacího a předávacího řízení**. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak **dílo není dokončeno** a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- 11.14. Za naplnění** doby platnosti bankovní záruky smluvní strany považují rovněž **průběžné postupné předávání originálů záručních listin** vystavených bankou ve prospěch objednatele na dobu kratší než je záruční doba, ve znění odsouhlaseném objednatelem. V tom případě se zhotovitel zavazuje, že nejpozději **14 dní před uplynutím** termínu platnosti záruční listiny předá objednateli další originál záruční listiny vystavený bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných bankovních záruk **nesmí být kratší než 1 rok**.

V případě nesplnění termínu předání (max. 14 dní před uplynutím doby platnosti) je objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila. **Objednatel je povinen** se k návrhu záruční listiny **vyjádřit do 3 pracovních dnů** od jejího předložení, tj. přijmout ji nebo odmítnout.

12. REKLAMACE

- 12.1. Jestliže** objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. **Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou,

- 12.2. **Zhotovitel** potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně **přijetí reklamace a do 5 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v **co možná nejkratší technicky obhajtelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno **na vlastní náklady zhotovitele**. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.
- 12.3. **Jestliže** se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu **nejpozději do 24 hodin** a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení.
- 12.4. O **odstranění** reklamované vady sepiší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 12.5. **V případě, že** zhotovitel do **3 pracovních dnů** nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji **nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 12.6. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 12.7. **Smluvní strany** se mohou dohodnout, že drobné **odchytky od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchytky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.

13. SMLUVNÍ SANKCE

- 13.1. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 7 000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla** oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy.
- 13.2. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby **ve výši 7 000,00 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- 13.3. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s termínem nastoupení** dle odst. 12.5. **k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 7 000,00 Kč** za každou jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení.
- 13.4. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním reklamované vady** dle odst. 12.2 **ve výši 7 000,00 Kč** za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.

- 13.5. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (**stavbyvedoucí**), a to za každý jednotlivý případ ve výši **7 000,00 Kč**.
- 13.6. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště ve výši 10 000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 13.7. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,00 Kč**, pokud objednateli řádně a včas nepředloží **bankovní záruku** v originále listiny.
- 13.8. **Zhotovitel** se zavazuje, že v případě **porušení jakéhokoli** jiného svého **závazku** plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 10 000,00 Kč** za každé porušení. Zhotovitel je povinen pokutu zaplatit.
- 13.9. Za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. **8.7, 8.20 a 8.21** má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **50 000,00 Kč** za každé jednotlivé porušení.
- 13.10. V případě, že zhotovitel realizuje dílo **v rozporu s projektovou dokumentací** díla nebo nedodrží technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **50 000,00 Kč**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla dle této smlouvy.
- 13.11. Smluvní strany sjednávají **splatnost** smluvních pokut okamžitě dnem jejich doručení.
- 13.12. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.
- 13.13. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn provést **jednostranný zápočet** pohledávek, jež mu vzniknou vůči zhotoviteli, a to oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení jakékoliv povinnosti sjednané v této smlouvě.

14. **ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

- 14.1. Tato **smlouva zanikne splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout **dohodou**, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 14.2. Kterákoliv **smluvní strana je povinna písemně oznámit** druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy **povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů**, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se v tomto případě rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva

doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

14.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o **podstatném porušení smlouvy**. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

14.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:

14.4.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů;

14.4.2. **prodlení zhotovitele s ukončením realizace** díla delší než **30 kalendářních dnů**;

14.4.3. případy, kdy zhotovitel **provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele**, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;

14.4.4. neposkytnutí **náležitě součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele;

14.4.5. neumožnění **kontroly** provádění díla a postupu prací na něm;

14.4.6. byl-li podán **insolvenční návrh** na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

14.5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

14.5.1. prodlení objednatele **s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak **15 kalendářních dnů** od smluvně potvrzeného termínu;

14.5.2. prodlení objednatele **s platbami dle platebního režimu** dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti);

14.5.3. trvá-li **přerušování prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.

14.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla **zhotovitel opakovaně** (tj. více než 2x) **porušuje své povinnosti** vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.

14.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze domnívat, že **jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy**, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

14.8. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat **vyjádření TDS**, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.

14.9. Důsledky odstoupení od smlouvy

14.9.1. **Smlouva** zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se

nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

- 14.9.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 14.9.3. **Odstoupí-li** některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:
- 14.9.4. zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- 14.9.5. zhotovitel provede **finanční vyčíslení provedených prací**, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí" konečnou fakturu;
- 14.9.6. zhotovitel vyzve objednatele k "**dílčímu předání díla**" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";
- 14.9.7. objednatel **uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení** od smlouvy na základě vystavené faktury.

15. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 15.1. **Jakýkoliv spor** vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu dle českého práva.
- 15.2. Za **případy vyšší moci** jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.-
- 15.3. Tato smlouva **nabývá platnosti** dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti **dnem jejího uveřejnění v registru** smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 15.4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze **písemnými číslovanými dodatky** podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 15.5. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou **spolupůsobit při výkonu finanční kontroly** prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.
- 15.6. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost **uveřejnit na svém profilu zadavatele** tuto Smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy a uveřejnit seznam poddodavatelů Zhotovitele.
- 15.7. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli **informace o poddodavatelích** pro potřeby uveřejnění informací na profilu Objednatele.

15.8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

15.9. Tato smlouva bude uveřejněna objednatelům prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu stavebních prací

Příloha č. 3 - Změnový list (vzor)

Příloha č. 5 - Informační tabule (vzor)

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 12.05.2026, č.u. 5842

V Hodoníně dne:

V Uherském Brodě dne 4.6.2026

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

Libor S
starosta města

jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **25MM074** **HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN**

Objednatel: **Město Hodonín** IČO: **00284891**
Masarykovo nám. 53/1 DIČ: **Skupinove_DPH**
69501 Hodonín

Projektant: **PROAM** IČO: **09019146**
ARCHITEKTI
s.r.o. DIČ: **CZ09019146**
Štefánikova
104/33
60200 Brno -
Ponava

Zhotovitel: **3V & H, s.r.o.** IČO: **46992715**
Prakšická 2495 DIČ: **CZ46992715**
688 01 Uherský Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			5 867 984,90
PSV			1 532 072,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			169 942,10
Ostatní náklady			30 000,00
Celkem			7 599 999,00

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		7 599 999,00 CZK
Základní DPH	21 %		1 595 999,79 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH 9 195 998,79 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele _____
Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Oplocení mezi UMT a zoo	0,00				####
1.01	Příprava území, bourací práce	0,00				####
1.02	Zemní práce, základy, zpevněné plochy, opěrné stěny a gabiony	0,00				####
1.03	Tribuna - ocelová konstrukce, schodiště, opláštění	0,00				####
1.04	Sadové úpravy - Následná péče - 1. rok	0,00				####
1.05	Sadové úpravy - Následná péče - 2. rok	0,00				####
1.06	Sadové úpravy - Následná péče - 3. rok	0,00				####
1.07	Sadové úpravy - Následná péče - 4. rok	0,00				####
1.08	Sadové úpravy - Následná péče - 5. rok	0,00				####
VON	Ostatní a vedlejší náklady	0,00				####
VON	ostatní a vedlejší náklady	0,00				####
Celkem za stavbu		0,00				####

Popis stavby: 25MM074 - HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN

Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Množství v položkách je předpokládáno a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Jakýkoliv rozpor mezi PD a soupisem prací, dodávek a služeb je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.).

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

Popis objektu: 01 - Oplocení mezi UMT a zoo

Popis rozpočtu: 1.01 - Příprava území, bourací práce

Popis rozpočtu: 1.02 - Zemní práce, základy, zpevněné plochy, opěrné stěny a gabiony

Popis rozpočtu: 1.03 - Tribuna - ocelová konstrukce, schodiště, opláštění

Popis rozpočtu: 1.04 - Sadové úpravy - Následná péče - 1. rok

Popis rozpočtu: 1.05 - Sadové úpravy - Následná péče - 2. rok

Popis rozpočtu: 1.06 - Sadové úpravy - Následná péče - 3. rok

Popis rozpočtu: 1.07 - Sadové úpravy - Následná péče - 4. rok

Popis rozpočtu: 1.08 - Sadové úpravy - Následná péče - 5. rok

Popis objektu: VON - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: VON - ostatní a vedlejší náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				7,9
1.1	Zemní práce - krajinářské úpravy	HSV				1,6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				17,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				19,4
395	Montáže ocelových konstrukcí - svislé a vodorovné konstrukce	HSV				20,9
4	Vodorovné konstrukce	HSV				1,2
5	Komunikace	HSV				1,8
96	Bourání konstrukcí	HSV				3,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV				2,0
NP1	Následná péče - 01	HSV				0,2
NP2	Následná péče - 02	HSV				0,2
NP3	Následná péče - 03	HSV				0,4
NP4	Následná péče - 04	HSV				0,2
NP5	Následná péče - 05	HSV				0,2
762	Konstrukce tesařské	PSV				2,7
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV				4,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV				1,8
767	Zámečnické konstrukce	PSV				10,0
799	Ostatní	PSV				1,3

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			██████████	██
VN	Vedlejší náklady	VN			██████████	██
ON	Ostatní náklady	ON			██████████	██
Cena celkem					██████████	██

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.01	Příprava území, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 1		Zemní práce							
1	112100001RAAx	Kácení stromů, odstranění pařezů, včetně rozřezání a odvozu obvod 2150 mm, výška 3,50 m Včetně vodorovného přemístění do 1 km. 255-5_c4_prip_rava_uzemi : 6.kácení torza stromu : 1 Mezisoučet	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	
					1,00000				
					1,00000				
2	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení 255-5_c4_prip_rava_uzemi : 5. odstranění náletové zeleně : 270 Mezisoučet	m2	270,00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II	
					270,00000				
					270,00000				
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 255-5_c4_prip_rava_uzemi : 5. odstranění náletové zeleně : odstranění rostlin, trávy : 0,10*270 Mezisoučet	m3	27,00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II	
					27,00000				
					27,00000				
4	162306112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 1000 m skrývka -> odvoz : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 27,00000 Mezisoučet	m3	27,00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II	
					27,00000				
					27,00000				
5	162706119R00	Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin skrývka -> odvoz : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 27,00000 Mezisoučet	m3	270,00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II	
					27,00000				
					27,00000				

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.01	Příprava území, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Koeficient celkem do 10 km: 9		243,00000				
6	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	27,00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II
		skrývka -> odvoz :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 27,00000		27,00000				
		Mezisoučet		27,00000				
7	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	57,60000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Včetně řeziva.						
		2. OCHRANA KMENE STROMŮ :						
		- CELKEM 9 ks :						
		- BEDNĚNÍ DO V. MIN. 2 m, VČETNĚ POLSTROVÁNÍ, VIZ POZNÁMKY :						
		9*2,00*(0,80+0,80+0,80+0,80)		57,60000				
		Mezisoučet		57,60000				
8	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	57,60000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Včetně řeziva.						
		2. OCHRANA KMENE STROMŮ :						
		- CELKEM 9 ks :						
		- BEDNĚNÍ DO V. MIN. 2 m, VČETNĚ POLSTROVÁNÍ, VIZ POZNÁMKY :						
		9*2,00*(0,80+0,80+0,80+0,80)		57,60000				
		Mezisoučet		57,60000				
Díl: 5		Komunikace						
9	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	10,00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		255-5_c4_prip_rava_uzemi :						
		vybourání a oprava části po pádu stromu :						
		10,0		10,00000				
		Mezisoučet		10,00000				
10	113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.těžené tl.15 cm	m2	10,00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.01	Příprava území, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

255-5_c4_priprava_uzemi :

vybourání a oprava části po pádu stromu :

10,0

10,00000

Mezisoučet

10,00000

11	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm	m2	10,00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	----------	--	--	-----------	------------

255-5_c4_priprava_uzemi :

vybourání a oprava části po pádu stromu :

10,0

10,00000

Mezisoučet

10,00000

12	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrtí frakce 0-32 mm	m2	10,00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	----------	--	--	-----------	------------

255-5_c4_priprava_uzemi :

vybourání a oprava části po pádu stromu :

10,0

10,00000

Mezisoučet

10,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí							
13	976011211R00	Demontáž betonových plotových desek	kus	434,00000			RTS 26/ I	RTS 25/ II	

255-5_c4_priprava_uzemi :

3.betonové oplocení :

62 polí :

7 desek v jednom poli :

deska = 320/50/2000 mm :

62*7

434,00000

Mezisoučet

434,00000

14	976011211x	Demontáž betonových plotových sloupků	kus	63,00000			Vlastní	RTS 25/ II
----	------------	---------------------------------------	-----	----------	--	--	---------	------------

255-5_c4_priprava_uzemi :

3.betonové oplocení :

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.01	Příprava území, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		62 polí :							
		62+1		63,00000					
		Mezisoučet		63,00000					
15	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	17,13250			RTS 26/ I	RTS 25/ II	
		255-5_c4_priprava_uzemi :							
		4.vybourání části prvního stupně tribuny :							
		deska : 44,0*0,10		4,40000					
		stěna : (1,50+30,0+1,50)*1,50*0,25		12,37500					
		Mezisoučet		16,77500					
		8. zkrácení stávajícího základu :							
		1,20*0,65*0,25		0,19500					
		1,00*0,65*0,25		0,16250					
		Mezisoučet		0,35750					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot							
16	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	5,82244			RTS 26/ I	RTS 25/ II	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické							
17	767000x01	D+M: zřízení demontáže a dočasného uložení ochranné sítě, délka = 106,3 m (dle PD)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv	
		včetně zapravení, pomocných prací a zednických připomocí							
		255-5_c4_priprava_uzemi :							
		1.ochranná síť :							
		1		1,00000					
		Mezisoučet		1,00000					
18	767000x02	D+M: zřízení demontáže a dočasného uložení sloupků - zabetonovaných (dle PD)	kpl	9,00000			Vlastní	Indiv	
		včetně zapravení, pomocných prací a zednických připomocí							
		255-5_c4_priprava_uzemi :							
		1.ochranná síť :							

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.01	Příprava území, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství		Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		9		9,00000			
		Mezisoučet		9,00000			
19	767000x03	D+M: zřízení demontáže a dočasného uložení sloupků - montovaných (dle PD)	kpl	15,00000		Vlastní	Indiv
		včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí 255-5_c4_příprava_uzemi :					
		1.ochranná síť :					
		15		15,00000			
		Mezisoučet		15,00000			
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot					
20	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	75,22600		RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skl					
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	677,03400		RTS 26/ I	RTS 25/ II
22	979999987R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a ker.výrobků	t	75,22600		RTS 26/ I	RTS 25/ II
Celkem							

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.02	Zemní práce, základy, zpevněné plochy, opěrné stěny a gabiony

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce						
1	131301112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	483,04450			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Hloubení :						
		255-5_d-1-1-06_rez_a1 :						
		plocha dle řezu = 3,00 m2 :						
		14,40*(3,00)				43,20000		
		Mezisoučet				43,20000		
		255-5_d-1-1-07_rez_a2 :						
		plocha dle řezu = 1,68 m2 :						
		38,70*(1,68)				65,01600		
		Mezisoučet				65,01600		
		255-5_d-1-1-08_rez_a3 :						
		plocha dle řezu = 8,46 m2 :						
		30,60*(8,46)				258,87600		
		Mezisoučet				258,87600		
		255-5_d-1-1-09_rez_a4 :						
		plocha dle řezu = 1,20 m2 :						
		41,10*(1,20)				49,32000		
		Mezisoučet				49,32000		
		255-5_d-1-1-10_rez_a5 :						
		plocha dle řezu = 4,85 m2 :						
		14,65*(4,85)				71,05250		
		Mezisoučet				71,05250		
		- ruční výkop :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,42000*-1				-4,42000		
		Mezisoučet				-4,42000		
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horně tĚ. 4	m3	4,42000			RTS 26/ I	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.02	Zemní práce, základy, zpevněné plochy, opěrné stěny a gabiony

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		255-5_c3_koordinacni_situace :						
		v blízkosti stromů ruční výkopy :						
		rezerva pro vyšší pracnost :						
		8*0,85*0,65*1,00			4,42000			
		Mezisoučet			4,42000			
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	922,10200			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		výkop -> mezideponie :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 483,04450			483,04450			
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,42000			4,42000			
		Mezisoučet			487,46450			
		mezideponie -> zásyp :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 434,63750			434,63750			
		Mezisoučet			434,63750			
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	487,46450			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		nakládání k zásypu :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 434,63750			434,63750			
		Mezisoučet			434,63750			
		nakládání k odvozu :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 52,82700			52,82700			
		Mezisoučet			52,82700			
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	52,82700			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Objem vykopané zeminy :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 483,04450			483,04450			
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,42000			4,42000			
		- objem zásypů :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 434,63750*-1			-434,63750			

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.02	Zemní práce, základy, zpevněné plochy, opěrné stěny a gabiony

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		52,82700				
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	52,82700			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Objem vykopané zeminy :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 483,04450		483,04450				
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,42000		4,42000				
		- objem zásypů :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 434,63750*-1		-434,63750				
		Mezisoučet		52,82700				
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	434,63750			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.						
		Zásypy :						
		255-5_d-1-1-06_rez_a1 :						
		plocha dle řezu = 1,92 m2 :						
		14,40*(1,92)		27,64800				
		Mezisoučet		27,64800				
		255-5_d-1-1-07_rez_a2 :						
		plocha dle řezu = 3,32 m2 :						
		38,70*(3,32)		128,48400				
		Mezisoučet		128,48400				
		255-5_d-1-1-08_rez_a3 :						
		plocha dle řezu = 5,70 m2 :						
		30,60*(5,70)		174,42000				
		Mezisoučet		174,42000				
		255-5_d-1-1-09_rez_a4 :						
		plocha dle řezu = 1,98 m2 :						
		41,10*(1,98)		81,37800				
		Mezisoučet		81,37800				

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.02	Zemní práce, základy, zpevněné plochy, opěrné stěny a gabiony

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		255-5_d-1-1-10_rez_a5 :							
		plocha dle řezu = 1,55 m2 :							
		14,65*(1,55)			22,70750				
		Mezisoučet			22,70750				
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 224,43250			RTS 26/ I	RTS 25/ II	
		Zásypy :							
		255-5_d-1-1-06_rez_a1 :							
		14,40*(4,50)			64,80000				
		Mezisoučet			64,80000				
		255-5_d-1-1-07_rez_a2 :							
		38,70*(8,70)			336,69000				
		Mezisoučet			336,69000				
		255-5_d-1-1-08_rez_a3 :							
		30,60*(12,20)			373,32000				
		Mezisoučet			373,32000				
		255-5_d-1-1-09_rez_a4 :							
		41,10*(7,50)			308,25000				
		Mezisoučet			308,25000				
		255-5_d-1-1-10_rez_a5 :							
		14,65*(9,65)			141,37250				
		Mezisoučet			141,37250				
Díl: 1.1		Zemní práce - krajinářské úpravy							
9	184201117RABx	Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 3500 mm včetně dodávky dřeviny (dle PD)	kus	7,00000			Vlastní	RTS 25/ II	

Hloubení jamek v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba stromu s balem se zalitím. Dovoz vody. Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzeprení. Osazení kůlů k dřevině s uvázáním. Dodávka kůlů, příček a motouzu.

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.02	Zemní práce, základy, zpevněné plochy, opěrné stěny a gabiony

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Včetně přesunu hmot.

255-5_d-1-1-2_01_pudorys_celkovy :

javor klen : 2+1 3,00000

habr obecný : 3+1 4,00000

Mezisoučet 7,00000

10	184813161-R	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m, obvodu kmene do 180 mm	kus	7,00000			URS	URS 26 01
----	-------------	---	-----	---------	--	--	-----	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184813161-R

255-5_d-1-1-2_01_pudorys_celkovy :

javor klen : 2+1 3,00000

habr obecný : 3+1 4,00000

Mezisoučet 7,00000

11	58534624-R	ochranný nátěr kmene	kg	1,50500			Vlastní	Indiv
----	------------	----------------------	----	---------	--	--	---------	-------

255-5_d-1-1-2_01_pudorys_celkovy :

stromy*0,215 :

javor klen : (2+1)*0,215 0,64500

habr obecný : (3+1)*0,215 0,86000

Mezisoučet 1,50500

12	181300010RAD	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 150 mm dovoz ornice ze vzdálenosti 10 km	m2	623,70000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	-----------	--	--	-----------	------------

Včetně přesunu hmot.

255-5_c3_koordinacni_situace :

plochy zeleně na terénu - trávník :

zadní plocha mezi stěnou a gabiony :

375,60 375,60000

Mezisoučet 375,60000

plocha před gabiony :

195,60 195,60000

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.02	Zemní práce, základy, zpevněné plochy, opěrné stěny a gabiony

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet 195,60000

pod tribunou :

52,50 52,50000

Mezisoučet 52,50000

13	180400120RA0	Založení trávníku parkového v rovině s odplevelením a dodáním osiva	m2	623,70000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	-----------	--	--	-----------	------------

Včetně přesunu hmot, prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.

255-5_c3_koordinacni_situace :

plochy zeleně na terénu - trávník :

zadní plocha mezi stěnou a gabiony :

375,60 375,60000

Mezisoučet 375,60000

plocha před gabiony :

195,60 195,60000

Mezisoučet 195,60000

pod tribunou :

52,50 52,50000

Mezisoučet 52,50000

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						
14	275321411R00x	Železobeton základových patek C 25/30 XC4, XA2 včetně dodávky (dle PD)	m3	15,55800			Vlastní	Indiv

255-5_d-1-1-2_03_pudorys_zakladu_cast-II :

patka TYP 5 :

8 KS :

ZÁKLADOVÁ PATKA 600/ 600: :

8*1,20*0,60*0,60 3,45600

Mezisoučet 3,45600

patka TYP 6 :

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.02	Zemní práce, základy, zpevněné plochy, opěrné stěny a gabiony

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2 KS :						
		ZÁKLADOVÁ PATKA 600/ 600: :						
		2*3,20*0,60*0,60				2,30400		
		Mezisoučet				2,30400		
		patka TYP 7 :						
		8 KS :						
		ZÁKLADOVÁ PATKA 600/ 600: :						
		8*1,00*0,60*0,60				2,88000		
		Mezisoučet				2,88000		
		patka TYP 8 :						
		1 KS :						
		ZÁKLADOVÁ PATKA 700/ 750: :						
		1*1,20*0,70*0,75				0,63000		
		Mezisoučet				0,63000		
		patka TYP 9 :						
		1 KS :						
		ZÁKLADOVÁ PATKA 600/ 900: :						
		1*1,20*0,60*0,90				0,64800		
		Mezisoučet				0,64800		
		patka TYP 10 :						
		2 KS :						
		ZÁKLADOVÁ PATKA 600/ 900: :						
		2*1,00*0,60*0,90				1,08000		
		Mezisoučet				1,08000		
		patka TYP 11 :						
		4 KS :						
		ZÁKLADOVÁ PATKA 600/ 850: :						

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.02	Zemní práce, základy, zpevněné plochy, opěrné stěny a gabiony

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4*1,00*0,60*0,85				2,04000		
		Mezisoučet				2,04000		
		patka TYP 12 :						
		7 KS :						
		ZÁKLADOVÁ PATKA 600/ 600: :						
		7*1,00*0,60*0,60				2,52000		
		Mezisoučet				2,52000		
15	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	99,08000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		255-5_d-1-1-2_03_pudorys_zakladu_cast-II :						
		patka TYP 5 :						
		8 KS :						
		ZÁKLADOVÁ PATKA 600/ 600: :						
		8*1,20*(0,60*4)				23,04000		
		Mezisoučet				23,04000		
		patka TYP 6 :						
		2 KS :						
		ZÁKLADOVÁ PATKA 600/ 600: :						
		2*3,20*(0,60*4)				15,36000		
		Mezisoučet				15,36000		
		patka TYP 7 :						
		8 KS :						
		ZÁKLADOVÁ PATKA 600/ 600: :						
		8*1,00*(0,60*4)				19,20000		
		Mezisoučet				19,20000		
		patka TYP 8 :						
		1 KS :						
		ZÁKLADOVÁ PATKA 700/ 750: :						

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.02	Zemní práce, základy, zpevněné plochy, opěrné stěny a gabiony

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1*1,20*(0,70+0,70+0,75+0,75)				3,48000		
		Mezisoučet				3,48000		
		patka TYP 9 :						
		1 KS :						
		ZÁKLADOVÁ PATKA 600/ 900: :						
		1*1,20*(0,60+0,60+0,90+0,90)				3,60000		
		Mezisoučet				3,60000		
		patka TYP 10 :						
		2 KS :						
		ZÁKLADOVÁ PATKA 600/ 900: :						
		2*1,00*(0,60+0,60+0,90+0,90)				6,00000		
		Mezisoučet				6,00000		
		patka TYP 11 :						
		4 KS :						
		ZÁKLADOVÁ PATKA 600/ 850: :						
		4*1,00*(0,60+0,60+0,85+0,85)				11,60000		
		Mezisoučet				11,60000		
		patka TYP 12 :						
		7 KS :						
		ZÁKLADOVÁ PATKA 600/ 600: :						
		7*1,00*(0,60*4)				16,80000		
		Mezisoučet				16,80000		
16	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	99,08000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bedněního materiálu.						
		255-5_d-1-1-2_03_pudorys_zakladu_cast-II :						
		patka TYP 5 :						
		8 KS :						

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.02	Zemní práce, základy, zpevněné plochy, opěrné stěny a gabiony

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ZÁKLADOVÁ PATKA 600/ 600: :						
		8*1,20*(0,60*4)				23,04000		
		Mezisoučet				23,04000		
		patka TYP 6 :						
		2 KS :						
		ZÁKLADOVÁ PATKA 600/ 600: :						
		2*3,20*(0,60*4)				15,36000		
		Mezisoučet				15,36000		
		patka TYP 7 :						
		8 KS :						
		ZÁKLADOVÁ PATKA 600/ 600: :						
		8*1,00*(0,60*4)				19,20000		
		Mezisoučet				19,20000		
		patka TYP 8 :						
		1 KS :						
		ZÁKLADOVÁ PATKA 700/ 750: :						
		1*1,20*(0,70+0,70+0,75+0,75)				3,48000		
		Mezisoučet				3,48000		
		patka TYP 9 :						
		1 KS :						
		ZÁKLADOVÁ PATKA 600/ 900: :						
		1*1,20*(0,60+0,60+0,90+0,90)				3,60000		
		Mezisoučet				3,60000		
		patka TYP 10 :						
		2 KS :						
		ZÁKLADOVÁ PATKA 600/ 900: :						
		2*1,00*(0,60+0,60+0,90+0,90)				6,00000		

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.02	Zemní práce, základy, zpevněné plochy, opěrné stěny a gabiony

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		6,00000				
		patka TYP 11 :						
		4 KS :						
		ZÁKLADOVÁ PATKA 600/ 850: :						
		4*1,00*(0,60+0,60+0,85+0,85)				11,60000		
		Mezisoučet				11,60000		
		patka TYP 12 :						
		7 KS :						
		ZÁKLADOVÁ PATKA 600/ 600: :						
		7*1,00*(0,60*4)				16,80000		
		Mezisoučet				16,80000		

17	274321411R00x	Železobeton základových pasů C 25/30 XC4, XA2 včetně dodávky (dle PD)	m3	100,30720			Vlastní	Indiv
		255-5_d-1-1-2_02_pudorys_zakladu_cast-I :						
		(2,14-1,14)*14,24*0,65				9,25600		
		(2,14-0,60)*1,14*0,65				1,14114		
		(1,64-0,10)*0,50*0,65				0,50050		
		(1,10+0,10)*3,70*0,65				2,88600		
		(1,64-0,64)*2,50*0,65				1,62500		
		(1,14-0,14)*2,50*0,65				1,62500		
		(0,64+0,36)*22,41*0,65				14,56650		
		Mezisoučet				31,60014		
		255-5_d-1-1-2_03_pudorys_zakladu_cast-II :						
		(0,65+0,36)*(9,92+5,55)*0,65				10,15606		
		(0,14+0,86)*(7,00+7,74)*0,65				9,58100		
		Mezisoučet				19,73706		
		255-5_d-1-1-2_04_pudorys_zakladu_cast-III :						
		(0,14+0,86)*(8,50+8,14+8,18+7,29)*0,65				20,87150		

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.02	Zemní práce, základy, zpevněné plochy, opěrné stěny a gabiony

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,34+0,66)*1,00*0,65		0,65000				
		(0,84+0,16)*7,73*0,65		5,02450				
		(0,44+0,36)*5,05*0,60		2,42400				
		Mezisoučet		28,97000				
		255-5_d-1-1-2_03_pudorys_zakladu_cast-II :						
		Pasy pod tribunou :						
		(0,86+0,14)*2,20*0,40*4		3,52000				
		(0,86+0,14)*2,20*1,40*4		12,32000				
		(0,86+0,14)*3,45*0,40		1,38000				
		(0,86+0,14)*3,47*0,40		1,38800				
		(0,86+0,14)*3,48*0,40		1,39200				
		Mezisoučet		20,00000				
18	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	307,72060			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		255-5_d-1-1-2_02_pudorys_zakladu_cast-I :						
		(2,14-1,14)*14,24*2		28,48000				
		(2,14-0,60)*1,14*2		3,51120				
		(1,64-0,10)*0,50*2		1,54000				
		(1,10+0,10)*3,70*2		8,88000				
		(1,64-0,64)*2,50*2		5,00000				
		(1,14-0,14)*2,50*2		5,00000				
		(0,64+0,36)*22,41*2		44,82000				
		Mezisoučet		97,23120				
		255-5_d-1-1-2_03_pudorys_zakladu_cast-II :						
		(0,65+0,36)*(9,92+5,55)*2		31,24940				
		(0,14+0,86)*(7,00+7,74)*2		29,48000				
		Mezisoučet		60,72940				
		255-5_d-1-1-2_04_pudorys_zakladu_cast-III :						

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.02	Zemní práce, základy, zpevněné plochy, opěrné stěny a gabiony

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,14+0,86)*(8,50+8,14+8,18+7,29)*2		64,22000				
		(0,34+0,66)*1,00*2		2,00000				
		(0,84+0,16)*7,73*2		15,46000				
		(0,44+0,36)*5,05*2		8,08000				
		Mezisoučet		89,76000				
		255-5_d-1-1-2_03_pudorys_zakladu_cast-II :						
		Pasy pod tribunou :						
		(0,86+0,14)*2,20*2*4		17,60000				
		(0,86+0,14)*0,40*2*4		3,20000				
		(0,86+0,14)*2,20*2*4		17,60000				
		(0,86+0,14)*1,40*2*4		11,20000				
		(0,86+0,14)*3,45		3,45000				
		(0,86+0,14)*3,47		3,47000				
		(0,86+0,14)*3,48		3,48000				
		Mezisoučet		60,00000				
19	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	307,72060			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Včetně očištění, vyfídění a uložení bednicího materiálu.						
		255-5_d-1-1-2_02_pudorys_zakladu_cast-I :						
		(2,14-1,14)*14,24*2		28,48000				
		(2,14-0,60)*1,14*2		3,51120				
		(1,64-0,10)*0,50*2		1,54000				
		(1,10+0,10)*3,70*2		8,88000				
		(1,64-0,64)*2,50*2		5,00000				
		(1,14-0,14)*2,50*2		5,00000				
		(0,64+0,36)*22,41*2		44,82000				
		Mezisoučet		97,23120				
		255-5_d-1-1-2_03_pudorys_zakladu_cast-II :						

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.02	Zemní práce, základy, zpevněné plochy, opěrné stěny a gabiony

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		$(0,65+0,36)*(9,92+5,55)*2$		31,24940				
		$(0,14+0,86)*(7,00+7,74)*2$		29,48000				
		Mezisoučet		60,72940				
		255-5_d-1-1-2_04_pudorys_zakladu_cast-III :						
		$(0,14+0,86)*(8,50+8,14+8,18+7,29)*2$		64,22000				
		$(0,34+0,66)*1,00*2$		2,00000				
		$(0,84+0,16)*7,73*2$		15,46000				
		$(0,44+0,36)*5,05*2$		8,08000				
		Mezisoučet		89,76000				
		255-5_d-1-1-2_03_pudorys_zakladu_cast-II :						
		Pasy pod tribunou :						
		$(0,86+0,14)*2,20*2*4$		17,60000				
		$(0,86+0,14)*0,40*2*4$		3,20000				
		$(0,86+0,14)*2,20*2*4$		17,60000				
		$(0,86+0,14)*1,40*2*4$		11,20000				
		$(0,86+0,14)*3,45$		3,45000				
		$(0,86+0,14)*3,47$		3,47000				
		$(0,86+0,14)*3,48$		3,48000				
		Mezisoučet		60,00000				
20	274361821R00	Výztuž základových pasů a patek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	2,20090			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		255-5_d-1-1-2_02_pudorys_zakladu_cast-I :						
		255-5_d-1-1-2_03_pudorys_zakladu_cast-II :						
		255-5_d-1-1-2_04_pudorys_zakladu_cast-III :						
		tabulka výztuže :						
		$1834,08*0,001$		1,83408				
		Mezisoučet		1,83408				
		Koeficient prostřihy a pomocné výztuže 20 %: 0,20		0,36682				

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.02	Zemní práce, základy, zpevněné plochy, opěrné stěny a gabiony

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	274362021R00	Výztuž základových pasů a patek ze svařovaných sítí KARI	t	3,74026			RTS 26/ I	RTS 25/ II

255-5_d-1-1-2_02_pudorys_zakladu_cast-I :

255-5_d-1-1-2_03_pudorys_zakladu_cast-II :

255-5_d-1-1-2_04_pudorys_zakladu_cast-III :

tabulka výztuže :

3116,88*0,001

3,11688

Mezisoučet

3,11688

Koeficient prostřihy a pomocné výztuže 20 %: 0,20

0,62338

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						
22	311112130RT4	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 300 mm zalití tvárníc betonem C 25/30	m2	136,63250			RTS 26/ I	RTS 25/ II

255-5_d-1-1-2_01_pudorys_celkovy :

255-5_d-1-1-2_09_rezy_A1_A2 :

zadní stěna :

uloženo na stávajícím základu :

výška = 0,75 m :

(5,44+106,97+4,70)*0,75

87,83250

Mezisoučet

87,83250

Řez A1 :

(14,40)*3,00

43,20000

Mezisoučet

43,20000

Řez B :

(5,60)*1,00

5,60000

Mezisoučet

5,60000

23	274361031R00	Výztuž zdiva z tvárníc ztraceného bednění 16 prutů/m2, průměr 10 mm	m2	136,63250			RTS 26/ I	RTS 25/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 136,63250	136,63250			

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.02	Zemní práce, základy, zpevněné plochy, opěrné stěny a gabiony

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	318216115RT2	Oplocení gabiony š.500 mm, oko 100x50 mm včetně dodávky lomového kamene	m2	99,22000			RTS 26/ I	RTS 25/ II

255-5_d-1-1-2_01_pudorys_celkovy :

255-5_d-1-1-2_09_rezy_A1_A2 :

Řez A2 :

(29,75)*(0,50+0,50)

29,75000

Mezisoučet

29,75000

255-5_d-1-1-2_01_pudorys_celkovy :

Řez A3 :

(29,97)*(0,50+0,50)

29,97000

Mezisoučet

29,97000

255-5_d-1-1-2_01_pudorys_celkovy :

255-5_d-1-1-2_10_rezy_A4_A5 :

Řez A5 :

(39,50)*(0,50+0,50)

39,50000

Mezisoučet

39,50000

25	318216113RT2	Oplocení gabiony š.300 mm, oko 100x50 mm včetně dodávky lomového kamene	m2	148,83000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	-----------	--	--	-----------	------------

255-5_d-1-1-2_01_pudorys_celkovy :

255-5_d-1-1-2_09_rezy_A1_A2 :

Řez A2 :

(29,75)*(1,50)

44,62500

Mezisoučet

44,62500

255-5_d-1-1-2_01_pudorys_celkovy :

Řez A3 :

(29,97)*(1,50)

44,95500

Mezisoučet

44,95500

255-5_d-1-1-2_01_pudorys_celkovy :

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.02	Zemní práce, základy, zpevněné plochy, opěrné stěny a gabiony

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství		Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		255-5_d-1-1-2_10_rezy_A4_A5 : Řez A5 : (39,50)*(1,50) Mezisoučet		59,25000 59,25000			
Díl: 4 Vodorné konstrukce							
26	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30 (dle PD)	m3	5,51200		RTS 26/ I	RTS 25/ II
		255-5_d-1-1-2_07_det-3_vychodni_cast : plocha betonu dle řezu = 1,04 m2 : 5,30*1,04 Mezisoučet		5,51200 5,51200			
27	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	3,98560		RTS 26/ I	RTS 25/ II
		255-5_d-1-1-2_07_det-3_vychodni_cast : plocha betonu dle řezu = 1,04 m2 : 5,30*0,166 5,30*0,166 5,30*0,420 Mezisoučet		0,87980 0,87980 2,22600 3,98560			
28	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	3,98560		RTS 26/ I	RTS 25/ II
		255-5_d-1-1-2_07_det-3_vychodni_cast : plocha betonu dle řezu = 1,04 m2 : 5,30*0,166 5,30*0,166 5,30*0,420 Mezisoučet		0,87980 0,87980 2,22600 3,98560			
29	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí přímočarých B500B z oceli (10 505)	t	0,52120		RTS 26/ I	RTS 25/ II
		Začátek provozního součtu					

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.02	Zemní práce, základy, zpevněné plochy, opěrné stěny a gabiony

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		255-5_d-1-1-2_07_det-3_vychodni_cast :						
		plocha betonu dle řezu = 1,04 m2 :						
		5,30*1,04		5,51200				
		Mezisoučet		5,51200				
		Konec provozního součtu						
		100 kg/m3 :						
		5,212*100*0,001		0,52120				
		Mezisoučet		0,52120				
Díl: 5		Komunikace						
30	596215021R00x	Kladení zámkové dlažby tl. 4 cm do drtě tl. 4 cm (dle PD)	m2	57,65000			Vlastní	Indiv
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu						
		P1 – Betonová dlažba pochozí :						
		Betonová dlažba 500/ 500/ 40 mm :						
		Drcené kamenivo frakce 4-8 mm :						
		57,65		57,65000				
		Mezisoučet		57,65000				
31	592453331Rx	Dlažba betonová, 500 x 500 x 40 mm (dle PD)	m2	63,41500			Vlastní	Indiv
		P1 – Betonová dlažba pochozí :						
		Betonová dlažba 500/ 500/ 40 mm :						
		Drcené kamenivo frakce 4-8 mm :						
		57,65		57,65000				
		Mezisoučet		57,65000				
		Koeficient ztratiné: 0,10		5,76500				
32	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrtí frakce 0-32 mm	m2	57,65000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		P1 – Betonová dlažba pochozí :						
		Štěrkodrt' frakce 0-32 :						

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.02	Zemní práce, základy, zpevněné plochy, opěrné stěny a gabiony

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		57,65		57,65000				
		Mezisoučet		57,65000				
33	596291111R00	Řezání betonové dlažby tl. 40 mm	m	61,25000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		P1 – Betonová dlažba pochozí :						
		Betonová dlažba 500/ 500/ 40 mm :						
		9,90		9,90000				
		10,20		10,20000				
		18,65		18,65000				
		22,50		22,50000				
		Mezisoučet		61,25000				
34	564922104RT1	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 4 cm prosívka fr.0-4 mm	m2	72,63000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		P2 – Mlatová plocha pochozí :						
		Hlinitopísčítá prosívka fr. 0/4 mm :						
		72,63		72,63000				
		Mezisoučet		72,63000				
35	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	72,63000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		P2 – Mlatová plocha pochozí :						
		Drcené kamenivo frakce 8/16 :						
		72,63		72,63000				
		Mezisoučet		72,63000				
36	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	72,63000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		P2 – Mlatová plocha pochozí :						
		Drcené kamenivo frakce 16/32 :						
		72,63		72,63000				
		Mezisoučet		72,63000				
37	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie	m2	72,63000			RTS 26/ I	RTS 25/ II
		P2 – Mlatová plocha pochozí :						

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.02	Zemní práce, základy, zpevněné plochy, opěrné stěny a gabiony

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		Geotextilie netkaná PP 200 g/m2 :							
		72,63		72,63	72,63000				
		Mezisoučet			72,63000				
38	69366197R	Geotextilie netkaná 200 g/m2	m2	79,89300			RTS 26/ I	RTS 25/ II	
		P2 – Mlatová plocha pochozí :							
		Geotextilie netkaná PP 200 g/m2 :							
		72,63		72,63	72,63000				
		Mezisoučet			72,63000				
		Koeficient ztratné: 0,10			7,26300				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot							
39	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	735,21037			RTS 26/ I	RTS 25/ II	
Díl: 762		Konstrukce tesařské							
40	762000x01	D+M: oplocení na sloupcích (dle PD)	m2	41,40000			Vlastní	Indiv	
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, přísluš povrchové úpravy							
		255-5_d-1-1-11_rez_b1 :							
		1,80*9,65		1,80*9,65	17,37000				
		1,80*13,35		1,80*13,35	24,03000				
		Mezisoučet			41,40000				
Díl: 767		Zámečnické konstrukce							
41	76700Z03	D+M: Z.03 ZÁBRADLÍ NA OPĚRNÉ ZÍDCE (dle PD - 255-5_d-1-1-2_13_psv_zamecnicke)	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv	
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, přísluš povrchové úpravy							
42	76700Z04	D+M: Z.04 OBRUBNÍK Z OCELOVÉ PÁSOVINY (dle PD - 255-5_d-1-1-2_13_psv_zamecnicke)	m	16,20000			Vlastní	Indiv	
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, přísluš povrchové úpravy							

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.02	Zemní práce, základy, zpevněné plochy, opěrné stěny a gabiony

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
43	76700Z05	D+M: Z.05 STÁVAJÍCÍ SLOUPEK OCHRANNÉ SÍTĚ (dle PD - 255-5_d-1-1-2_13_psv_zamecnicke)	soubor	15,0000			Vlastní	Indiv	
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslu povrchové úpravy							
44	76700Z06	D+M: Z.06 NOVÝ SLOUPEK OCHRANNÉ SÍTĚ (dle PD - 255-5_d-1-1-2_13_psv_zamecnicke)	soubor	13,0000			Vlastní	Indiv	
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslu povrchové úpravy							
Díl: 799		Ostatní							
45	799000OS.01	D+M: OS.01 STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ SÍŤ - zpětná montáž (dle PD- 255-5_d-1-1-2_14_psv_ostatni)	m	106,0000			Vlastní	Indiv	
		včetně základů, kotvení, pomocných prací a zednických připomocí							
46	799000OS.02	D+M: OS.02 NOVÁ OCHRANNÁ SÍŤ (dle PD- 255-5_d-1-1-2_14_psv_ostatni)	m	10,0000			Vlastní	Indiv	
		včetně základů, kotvení, pomocných prací a zednických připomocí							
Celkem									

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.03	Tribuna - ocelová konstrukce, schodiště, opláštění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 395		Montáže ocelových konstrukcí - svislé a vodorovné konstrukce						
1	395000x01	Montáž ocelových konstrukcí (dle PD)	t	13,04611			Vlastní	Indiv
		kompletní montáž dodaných ocelových konstrukcí, včetně podpůrných konstrukcí, povrchové úpravy, pomocných prací a zednických přípomocí						
		255-5_tribuna :						
		Sloup - HEB220 : 4,65*9*71,5*0,001		2,99228				
		Svařenec - HEB220 : 52,79*1*71,5*0,001		3,77449				
		Sloup tribuny - HEB 120 : 1,3*9*26,7*0,001		0,31239				
		Sloup tribuny - HEB 120 : 1,75*9*26,7*0,001		0,42053				
		Sloup tribuny - HEB 120 : 2,2*9*26,7*0,001		0,52866				
		Kolmé prvky tribuny - HEB 120 : 3,35*9*26,7*0,001		0,80501				
		Podélné prvky tribuny - HEB 120 : 12,12*3*26,7*0,001		0,97081				
		Podélné prvky tribuny - UPE 120 : 12,12*3*12,1*0,001		0,43996				
		Ztužení : 2,75*18*2,42*0,001		0,11979				
		Schodiště : 3*4*30*0,001		0,36000				
		UPE 120 : 1*12,22*12,10*0,001		0,14786				
		Mezisoučet		10,87176				
		Koeficient spojovací prostředky, prořez, patní plechy, kotvy: 0,20		2,17435				
2	395000x02	Dodávka ocelových konstrukcí (dle PD)	t	14,35072			Vlastní	Indiv
		kompleť dodávka ocelových prvků, kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, s úpravou						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 13,04611		13,04611				
		Mezisoučet		13,04611				
		Koeficient ztratné: 0,10		1,30461				

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.03	Tribuna - ocelová konstrukce, schodiště, opláštění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
3	430000x01a	D+M střešní krytina - plech trapézový, TR 100/275, tl. 1,0 mm, ocel FeZn (dle PD)	m2	54,07248			Vlastní	Indiv
		Včetně dodávky, kotvení, nosné podkonstrukce, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy prostředků a pomocných prací.						
		255-5_d-1-1-04_tribuna_tribuna_rez_B1 :						
		255-5_d-1-1-08_rez_a3 :						
		12,32*3,30		40,65600				
		Mezisoučet		40,65600				
		Koeficient spojovací prostředky, prořez, kotvení, překrytí plechů o 1 vlnu: 0,33		13,41648				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře						
4	76600TB.T.01	D+M TB.T.01 - OBKLAD ZADNÍ STĚNY A PODHLED TRIBUNY (dle PD)	m2	65,00000			Vlastní	Indiv
		Včetně dodávky, kotvení, nosné podkonstrukce, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy prostředků a pomocných prací.						
		255-5_d-1-1-2_05_det-1_tribuna :						
		65		65,00000				
Díl: 767		Zámečnické konstrukce						
5	76700TB.Z.01	D+M TB.Z.01 - SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ Z POROROŠTU, 1100x305 mm (dle PD)	Soubor	12,00000			Vlastní	Indiv
		Včetně dodávky, kotvení, nosné podkonstrukce, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy prostředků a pomocných prací.						
		255-5_d-1-1-2_05_det-1_tribuna :						
		12		12,00000				
6	76700TB.Z.02	D+M TB.Z.02 - PŘISAZENÉ STUPNĚ Z POROROŠTU NA OCHOZU, 300x1200 mm (dle PD)	Soubor	2,00000			Vlastní	Indiv
		Včetně dodávky, kotvení, nosné podkonstrukce, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy prostředků a pomocných prací.						
		255-5_d-1-1-2_05_det-1_tribuna :						

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.03	Tribuna - ocelová konstrukce, schodiště, opláštění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2		2,00000				
7	76700TB.Z.03	D+M TB.Z.03 - PODLAHOVÉ PLOCHY Z POROROŠTU (dle PD)	m2	42,90000			Vlastní	Indiv
		Včetně dodávky, kotvení, nosné podkonstrukce, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy, svařování, spojovacích prostředků a pomocných prací.						
		255-5_d-1-1-2_05_det-1_tribuna :						
		42,9		42,90000				
		Mezisoučet		42,90000				
8	76700TB.Z.04	D+M TB.Z.04 - SVISLÝ OBKLAD Z POROROŠTU (dle PD)	m2	24,70000			Vlastní	Indiv
		Včetně dodávky, kotvení, nosné podkonstrukce, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy, svařování, spojovacích prostředků a pomocných prací.						
		255-5_d-1-1-2_05_det-1_tribuna :						
		24,70		24,70000				
9	76700TB.Z.05	D+M TB.Z.05 - SVISLÝ OBKLAD Z POROROŠTU – PODSTUPNICE STUPŇŮ OCHOZU (dle PD)	m2	11,00000			Vlastní	Indiv
		Včetně dodávky, kotvení, nosné podkonstrukce, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy, svařování, spojovacích prostředků a pomocných prací.						
		255-5_d-1-1-2_05_det-1_tribuna :						
		11		11,00000				
10	76700TB.Z.06	D+M TB.Z.06 - SVISLÝ OBKLAD Z POROROŠTU – BOKY TRIBUNY (dle PD)	m2	13,00000			Vlastní	Indiv
		Včetně dodávky, kotvení, nosné podkonstrukce, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy, svařování, spojovacích prostředků a pomocných prací.						
		255-5_d-1-1-2_05_det-1_tribuna :						
		13		13,00000				
11	76700TB.Z.07	D+M TB.Z.07 - ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ (dle PD)	Soubor	2,00000			Vlastní	Indiv
		Včetně dodávky, kotvení, nosné podkonstrukce, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy, svařování, spojovacích prostředků a pomocných prací.						

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.03	Tribuna - ocelová konstrukce, schodiště, opláštění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

255-5_d-1-1-2_05_det-1_tribuna :

2

2,00000

12	76700TB.Z.08	D+M TB.Z.08 - ZÁBRADLÍ NA ČELNÍ STRANĚ TRIBUNY (dle PD)	Soubor	2,00000			Vlastní	Indiv
----	--------------	---	--------	---------	--	--	---------	-------

Včetně dodávky, kotvení, nosné podkonstrukce, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy, svařování, spojovacích prostředků a pomocných prací.

255-5_d-1-1-2_05_det-1_tribuna :

2

2,00000

Díl: 799		Ostatní							
13	79900TB.OS.01	D+M TB.OS.01 - PLASTOVÁ SEDAČKA S OPĚRADLEM (dle PD)	Soubor	40,00000			Vlastní	Indiv	

Včetně dodávky, kotvení, nosné podkonstrukce, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy, spojovacích prostředků a pomocných prací.

255-5_d-1-1-2_05_det-1_tribuna :

40

40,00000

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.04	Sadové úpravy - Následná péče - 1. rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: NP1		Následná péče - 01							
1	185804213	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	7,00000			Vlastní	Indiv	
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/1858042 13 : "Poznámka k položce: 1x ročně mísy solitérních stromů": 1*7							
				7,00000					
2	111111212	Odklizení plevele z vypletých záhonů do vzdálenosti 50 m, do košů, při zaplevelení středním	ar	0,07000			URS	ÚRS 26 01	
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/1111112 12 : 1*7/100 : 0,07							
				0,07000					
3	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	5,60000			URS	ÚRS 26 01	
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/1858511 21 : Poznámka k položce:zálivka 10x 80 l / strom : 10*(80*7)/1000 : 5,6							
				5,60000					
4	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	5,60000			URS	ÚRS 26 01	
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/1858043 11 : 10*(80*7)/1000 : 5,6							
				5,60000					
5	08231320	voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů	m3	5,60000			URS	ÚRS 26 01	

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.04	Sadové úpravy - Následná péče - 1. rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	7,00000			URS	ÚRS 26 01

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184215412 :

Poznámka k položce: Oprava závlahových mís solitérních stromů. :

7

7,00000

7	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,50000			URS	ÚRS 26 01
---	-----------	---	----	---------	--	--	-----	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184911421 :

Poznámka k položce: Doplnění mulče u stromů. Jedná se o 50% z původně použitého množství. :

7*0,5 :

3,5

3,50000

8	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,24500			URS	ÚRS 26 01
---	----------	-------------------	----	---------	--	--	-----	-----------

Poznámka k položce: 1 m2 / 1 ks strom, vrstva 7 cm :

0,07*7*0,5 :

0,245

0,24000

9	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,04900			URS	ÚRS 26 01
---	-----------	---	---	---------	--	--	-----	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998231311 :

0,049

0,04900

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.04	Sadové úpravy - Následná péče - 1. rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.05	Sadové úpravy - Následná péče - 2. rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: NP2		Následná péče - 02							
1	185804213	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	7,00000			Vlastní	Indiv	
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804213 13 : "Poznámka k položce: 1x ročně mísy solitérních stromů": 1*7							
				7,00000					
2	11111212	Odklizení plevele z vypletých záhonů do vzdálenosti 50 m, do košů, při zaplevelení středním	ar	0,07000			URS	ÚRS 26 01	
		1*7/100 :							
				0,07					
3	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	5,60000			URS	ÚRS 26 01	
		10*(80*7)/1000 :							
				5,6					
4	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	5,60000			URS	ÚRS 26 01	
		10*(80*7)/1000 :							
				5,6					
5	08231320	voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů	m3	5,60000			URS	ÚRS 26 01	
6	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	7,00000			URS	ÚRS 26 01	
7	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,50000			URS	ÚRS 26 01	
		7*0,5 :							
				3,5					
8	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,24500	3		URS	ÚRS 26 01	

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.05	Sadové úpravy - Následná péče - 2. rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,07*7*0,5 :						
		0,245		0,24000				
9	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,04900			URS	ÚRS 26 01
		0,049		0,04900				

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.06	Sadové úpravy - Následná péče - 3. rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: NP3		Následná péče - 03							
1	185804213	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	7,00000			Vlastní	Indiv	
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804213 13 : "Poznámka k položce: 1x ročně mísy solitérních stromů": 1*7							
				7,00000					
2	11111212	Odklizení plevele z vypletých záhonů do vzdálenosti 50 m, do košů, při zaplevelení středním	ar	0,07000			URS	ÚRS 26 01	
		1*7/100 :							
				0,07					
				0,07000					
3	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	5,60000			URS	ÚRS 26 01	
		10*(80*7)/1000 :							
				5,6					
				5,60000					
4	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	5,60000			URS	ÚRS 26 01	
		10*(80*7)/1000 :							
				5,6					
				5,60000					
5	08231320	voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů	m3	5,60000			URS	ÚRS 26 01	
6	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	7,00000			URS	ÚRS 26 01	
7	184215133-R001	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	7,00000			URS	ÚRS 26 01	
8	R03	Kůl (průměr 5 cm, frézovaný s fazetou a špicí, neimpregnovaný, 2,5 m)	kus	21,00000			Vlastní	Indiv	

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.06	Sadové úpravy - Následná péče - 3. rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	R04	Příčka z púlené frézované kulatiny pr. 5 cm, délka 40 cm	kus	21,00000			Vlastní	Indiv
10	R05	Popruh - úvazek	kus	21,00000			Vlastní	Indiv
11	184806112	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 2 do 4 m	kus	7,00000			URS	ÚRS 26 01
12	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kúrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,50000			URS	ÚRS 26 01

7*0,5 :

3,5

3,50000

13	10391100	kúra mulčovací VL	m3	0,24500			URS	ÚRS 26 01
----	----------	-------------------	----	---------	--	--	-----	-----------

0,07*7*0,5 :

0,245

0,24000

14	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,18000			URS	ÚRS 26 01
----	-----------	---	---	---------	--	--	-----	-----------

0,18

0,18000

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.07	Sadové úpravy - Následná péče - 4. rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ		Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: NP4		Následná péče - 04						
1	185804213	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	7,00000			Vlastní	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804213 13 : "Poznámka k položce: 1x ročně mísy solitérních stromů": 1*7						
				7,00000				
2	11111212	Odklizení plevele z vypletých záhonů do vzdálenosti 50 m, do košů, při zaplevelení středním	ar	0,07000			URS	ÚRS 26 01
		1*7/100 :						
				0,07				
3	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	5,60000			URS	ÚRS 26 01
		10*(80*7)/1000 :						
				5,6				
4	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	5,60000			URS	ÚRS 26 01
		10*(80*7)/1000 :						
				5,6				
5	08231320	voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů	m3	5,60000			URS	ÚRS 26 01
6	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	7,00000			URS	ÚRS 26 01
7	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,50000			URS	ÚRS 26 01
		7*0,5 :						
				3,5				
8	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,24500			URS	ÚRS 26 01

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.07	Sadové úpravy - Následná péče - 4. rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,07*7*0,5 :						
		0,245		0,24000				
9	184813161-R	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m, obvodu kmene do 180 mm	kus	7,00000			URS	ÚRS 26 01
		stromy_1 :						
		7		7,00000				
10	58534624-R	ochranný nátěr kmene	kg	1,50500			Vlastní	Indiv
		stromy_1*0,215 :						
		1,505		1,50000				
11	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,05051			URS	ÚRS 26 01
		0,050505		0,05051				

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.08	Sadové úpravy - Následná péče - 5. rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: NP5		Následná péče - 05							
1	185804213	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	7,00000			Vlastní	Indiv	
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804213 13 : "Poznámka k položce: 1x ročně mísy solitérních stromů": 1*7							
				7,00000					
2	11111212	Odklizení plevele z vypletých záhonů do vzdálenosti 50 m, do košů, při zaplevelení středním	ar	0,07000			URS	ÚRS 26 01	
		1*7/100 : 0,07							
				0,07000					
3	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	5,60000			URS	ÚRS 26 01	
		10*(80*7)/1000 : 5,6							
				5,60000					
4	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	5,60000			URS	ÚRS 26 01	
		10*(80*7)/1000 : 5,6							
				5,60000					
5	08231320	voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů	m3	5,60000			URS	ÚRS 26 01	
6	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	7,00000			URS	ÚRS 26 01	
7	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,50000			URS	ÚRS 26 01	
		7*0,5 : 3,5							
				3,50000					
8	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,24500			URS	ÚRS 26 01	

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	01	Oplocení mezi UMT a zoo
R:	1.08	Sadové úpravy - Následná péče - 5. rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,07*7*0,5 :						
		0,245		0,24000				
9	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,04900			URS	ÚRS 26 01
		0,049		0,04900				

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	VON	Ostatní a vedlejší náklady
R:	VON	ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ		Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: VN		Vedlejší náklady							
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000			RTS 26/ I	Indiv	
<p>Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektu zařízení staveniště.</p>									
2	005121020R	Provoz a pronájem zařízení staveniště	Soubor	1,00000			RTS 26/ I	Indiv	
<p>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</p>									
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000			RTS 26/ I	Indiv	
<p>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</p>									
4	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000			RTS 26/ I	Indiv	
<p>Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.</p>									
Díl: ON		Ostatní náklady							
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000			RTS 26/ I	Indiv	
<p>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).</p>									
6	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000			RTS 26/ I	Indiv	
<p>Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.</p>									
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000			RTS 26/ I	Indiv	
<p>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</p>									

Položkový rozpočet

S:	25MM074	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	VON	Ostatní a vedlejší náklady
R:	VON	ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	004111020R	Vypracování výrobně montážní a realizační projektové dokumentace	Soubor	1,00000			RTS 26/ I	Indiv

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Harmonogram prací

Hranice mezi ZOO a sportovištěm u červených domků, Hodonín																													
2026																													
		I				II				III				IV				V				II							
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
01 Oplocení mezi UMT a ZOO																													
1.01 Příprava území, bourací práce																													
1.02 Zemní práce, základy, zpevněn plochy, opěrné stěny a gabiony																													
1.03 Tribuna - ocelová konstrukce, schodiště, opláštění																													
1.04 Sadové úpravy - Následná péče - 1. rok																													
1.04 Sadové úpravy - Následná péče - 2. rok																													
1.04 Sadové úpravy - Následná péče - 3. rok																													
1.04 Sadové úpravy - Následná péče - 4. rok																													
1.04 Sadové úpravy - Následná péče - 5. rok																													
VON																													

- realizace do 160 dnů

V Uherském Brodě dne 29.5.2026

Ing. Tomáš Velecký, obchodní ředitel

Název akce:

„...“

číslo: ZL č. XX

„(doplnit název změnového listu)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č. ...

1. **Oddíl stavby:** (Stavební objekt, Provozní soubor)
2. **Zpracovatel změnového listu:** (zhotovitel stavby)
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 stavební deník: (SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)
 - 3.2 kontrolní den: (KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)
 - 3.3 jiné související dokumenty: (dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)
4. **Zdůvodnění a příčina změny:**
(Podrobný popis příčiny změny.)
5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**
(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)
6. **Finanční náklady změny**
(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SOD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč	PH
VÍCEPRÁCE	■		■
MÉNĚPRÁCE	■		■
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	■		■
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	■		■

V dne

.....

(jméno, podpis zhotovitele)

7. **Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.)

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba apod.)
- stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

8. **Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))**

(Zdůvodnění, proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- a) V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.
- b) Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150 (INV/NIV):

Dotace EU/SR:

V dne

.....
(jméno, podpis)

GARANT ODBORU INV:

V dne

.....
(jméno, podpis)

10. Přílohy ke změnovému listu:

- Příloha č. 1 Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce
Příloha č. 2 položkový rozpočet
Příloha č. 3 fotodokumentace
Příloha č. xxxdalší přílohy dle odst. 3.3.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

Příloha č. 1 ZL – Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská
Smlouva/objednávka: D/xxxx/2015/INV

Změnový list č.	Název Změnového listu	celková částka
Rozpis částky na roky:	2016	
	2017	
	2018	

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum:	jméno:	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

* V případě, že je se ZL současně schvalována nová smlouva nebo dodatek ke smlouvě, je stvrzení provedení kontroly a schválení operace zaznamenáno na „Dokladu o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů dle vyhlášky MF“ (č. 416/2004 Sb.), který je přílohou SoD nebo dodatku SoD.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

TABULE PRO OZNAČENÍ STAVEB

SPECIFIKACE BANNERU

Banner (autoplachta) velikosti 3x2 m se zahnutím.
Pokud není možno umístit banner této velikosti,
rozměr konzultujte s odpovědnou osobou.
Umístění ok na banneru po 1 m nebo po 50 cm,
Oka jsou naznačena žlutou barvou.

V případě, že by označení stavby mělo být umístěno
v interiéru, nahradte banner komatexovou deskou 5 mm.



BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Logo vycentrováno na střed

Písmo zarovnáno k druhé
nožičce písmene „H“

Velikost písma 230 b
Helvetica Neue Light
zarovnáno s písmenem „H“



Místo, kde chceme žít...

Text vycentrován
na střed daného
prostoru s fotografií
nebo jen s textovým
polem

Velikost písma 130 b
Helvetica Neue
černé písmo Light
barevné písmo Bold

Stavba:

**REVITALIZACE panelového sídliště Hodonín,
Vančurova, 2. část, III. etapa**

Termín výstavby:

03/2019 – 07/2019

Investor:

Město Hodonín

Zhotovitel:

ĚUROVIA CS, a.s., Praha

Náklady:

██████████ Kč

Projektant:

PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín

Technický dozor:

Ing. Radomír Prokeš

Velikost písma 160 b
Helvetica Neue
kombinace Light / Bold
webová stránka vycentrována na
střed prostoru pod čarou

www.hodonin.eu

1020 mm

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Logo vycentrováno na střed

Písmo zarovnáno k druhé
nožičce písmene „H“

Velikost písma 230 b
Helvetica Neue Light
zarovnáno s písmenem „H“



Místo, kde chceme žít...

Obrázky dle zaslaných podkladů
a důležitosti k danému projektu.
Doporučeno 2 - 5 fotografií
dle dodaných materiálů.
Rozlišení 300 dpi.



440 mm

Text vycentrován
na střed daného
prostoru s fotografií
nebo jen s textovým
polem

Velikost písma 130 b
Helvetica Neue
černé písmo Light
barevné písmo Bold

Stavba:
Termín výstavby:
Investor:
Zhotovitel:
Náklady:
Projektant:
Technický dozor:

PROVOZNÍ BUDOVA ZOO
04/2019 – 05/2020
Město Hodonín
MSO servis, s.r.o., Kyjov
Kč
PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Ing. Petr Urubek

580 mm

Velikost písma 160 b
Helvetica Neue
kombinace Light / Bold
webová stránka vycentrována na
střed prostoru pod čarou

www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 2 fotografií



**MĚSTO
HODONÍN**

Místo, kde chceme žít...

Stavba: **PROVOZNÍ BUDOVA ZOO**
Termín výstavby: **04/2019 – 05/2020**
Investor: **Město Hodonín**
Zhotovitel: **MSO servis, s.r.o., Kyjov**
Náklady: **████████ Kč**
Projektant: **PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín**
Technický dozor: **Ing. Petr Urubek**

www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 3 fotografií



**MĚSTO
HODONÍN**

Místo, kde chceme žít...

Stavba: **PROVOZNÍ BUDOVA ZOO**
Termín výstavby: **04/2019 – 05/2020**
Investor: **Město Hodonín**
Zhotovitel: **MSO servis, s.r.o., Kyjov**
Náklady: **████████ Kč**
Projektant: **PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín**
Technický dozor: **Ing. Petr Urubek**

www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 5 fotografií



**MĚSTO
HODONÍN**

Místo, kde chceme žít...

Stavba: **PROVOZNÍ BUDOVA ZOO**
Termín výstavby: **04/2019 – 05/2020**
Investor: **Město Hodonín**
Zhotovitel: **MSO servis, s.r.o., Kyjov**
Náklady: **████████ Kč**
Projektant: **PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín**
Technický dozor: **Ing. Petr Urubek**

www.hodonin.eu