

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. SD/2026/0076/150

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby:

Hranice mezi ZOO a sportovištěm U Červených domků, Hodonín

1. SMLUVNÍ STRANY

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN

Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

IČO: 002 84 891

DIČ: CZ 699001303

Bankovní spojení:

Zastoupené: ve smluvních věcech Ing. Ondřej Fialík, místostarosta města určený
zastupováním starosty dle § 104 odst. 1 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

/dále jen objednatel/

a

Zhotovitel: 3V&H, s.r.o.

Adresa: Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod

IČO: 46992715

DIČ: CZ46992715

Bankovní spojení:

Zastoupen: Ing. Milan Velecký, jednatel

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu o dílo č. SD/2026/0076/150 (dále jen „**Smlouva**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

2.2. Změna termínu plnění

Smluvní strany se dohodly na změně článku 5.3. ve znění:

Z důvodu zdržení stavby přerušením prací a přepracování projektové dokumentace se v souladu s odst. 5.3. smlouvy prodlužuje termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla o 20 dní, celkem tedy na 180 dní.

2.3. Cena **víceprací** dle Změnového listu č. 1 činí:

1 311 842,22 Kč bez DPH
275 486,87 Kč DPH 21%
1 587 329,09 Kč vč. DPH 21%

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	1 600 136,80	1 936 165,53
MÉNĚPRÁCE	-288 294,58	-348 836,44
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	7 599 999,00	9 195 998,79
DOD č. 1	1 311 842,22	1 587 329,09
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	8 911 841,22	10 783 327,88

Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, se na základě víceprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 upravuje následovně:

8 911 841,22 Kč bez DPH
1 871 486,66 Kč DPH 21%
10 783 327,88 Kč vč. DPH

2.4. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Smluvní strany si ujednaly, že budou smlouvu uzavírat prostřednictvím prostředků na dálku. Smlouva bude uzavřena připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních stran.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín Datum a číslo usnesení: 15.09.2026

V Hodoníně dne

V Hodoníně dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Ondřej Fialík
2026.09.25
08:28:29
+02'00'

Ing. Milan Velecký

Podepsal Ing. Milan Velecký
DN: cn=Ing. Milan Velecký,
c=CZ, o=3V & H, s.r.o.,
ou=999,
email=m.velecky@3vah.cz
Datum: 2026.09.24
11:21:01 +02'00'

.....
Ing. Ondřej Fialík
místostarosta města určený zastupováním starosty

.....
Ing. Milan Velecký
jednatel

Název akce:
Hranice mezi ZOO a sportovištěm U Červených domků, Hodonín

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: **ZL001**

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č. smlouvy objednatele: SD/2026/0076/150, číslo smlouvy zhotovitele S 2026/05

- 1. Oddíl stavby:** **Oplocení mezi UMT a zoo**
1.02 Zemní práce, základy, zpevněné plochy, opěrné stěny a gabiony
- 2. Zpracovatel změnového listu:** **3V & H, s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod**
- 3. Zdůvodnění a příčina změny, technické řešení:**

V rámci realizace stavby byly zjištěny nepředvídané fyzické okolnosti v podloží, které si vyžádaly provedení změn oproti původní projektové dokumentaci (PD). Jednalo se zejména o nález masivní navážky, která nebyla zahrnuta ve smluvním výkazu výměr. Tento nález vyvolal nutnost provedení průzkumných sond pro ověření stavu stávajícího základu, zjištění hloubky rostlé zeminy a následnou změnu způsobu založení objektu (úprava tloušťky ztraceného bednění a odtěžení navážky).

Výše uvedené změny měly přímý dopad na kritickou cestu výstavby. Vzhledem k charakteru stavby oplocení, kde jednotlivé stavební kroky na sebe přímo technologicky navazují, tyto okolnosti technicky znemožnily pokračování v jakýchkoliv navazujících stavebních pracích (nebylo možné provádět žádné jiné technologické operace). Na základě těchto prokazatelných zdržení se objednatel se zhotovitelem dohodli na prodloužení termínu dokončení stavby o 20 kalendářních dnů, což plně odpovídá této chronologii zapsané ve stavebním deníku (SD):

- 1. fáze přerušení – průzkum a sondování (10 dnů): Bezprostředně po nález navážky došlo k pozastavení prací na zakládání v období od 10. 07. 2026 do 20. 07. 2026. V této fázi probíhala realizace ověřovacích kopaných sond a vyhodnocení stavu na KD č. 3, kde byla dne 20. 07. 2026 definitivně ověřena hloubka rostlé zeminy.
- 2. fáze přerušení – přepracování PD a technologický náběh (10 dnů): Po vyhodnocení sond probíhalo statické přepracování dokumentace. K dalšímu úplnému přerušení prací na dotčeném úseku došlo v období od 03. 08. 2026 do 17. 08. 2026. V průběhu tohoto přerušení (dne 10. 08. 2026 na KD č. 6) předložil autorský dozor finální úpravu zakládání. Následné dny byly nezbytné pro technologickou přípravu a obnovení stavebních prací podle revidovaného projektu, které byly zahájeny 17. 08. 2026. Do prodloužení termínu je z této fáze započteno pouze 10 dnů.

Příčinná souvislost mezi zjištěním navážky, nutností úpravy PD, úplným technologickým odstavením fronty prací na zakládání a výsledným zdržením je detailně zdokumentována v zápisech z KD a v příslušných denních záznamech stavebního deníku.

Cenová úroveň fakturovaných prací odpovídá cenové úrovni ze smluvního rozpočtu (Smlouvy o dílo).

Jednotlivé rozpočty změnového listu č. ZL001

ZL001.1 – vyrovnání a úprava stěn ze ztraceného bednění –

Předmětem této změny je technologická úprava zakládání a konstrukce stěn vyvolaná nesouladem skutečného stavu historicky realizovaných konstrukcí s oficiálními podklady. Tyto konstrukce byly provedeny v minulosti v rámci zcela nezávislé stavební akce jiné třetí strany.

V rámci provádění stavebních prací bylo zjištěno, že stávající historický základ nebyl proveden v požadované výškové ani směrové poloze a vykazuje výrazné zvlnění. Tento stav nebylo možné zjistit před zahájením realizace z dostupné projektové dokumentace ani ze smluvních podkladů, které s tímto zvlněním neuvažovaly a historický základ popisovaly jako rovný. Skutečný stav a geometrický průběh základu byl prokazatelně zjistitelný až v průběhu realizace, konkrétně

po kompletním vyčištění dotčeného území od náletových dřevin a po odtěžení pře-sypané zeminy pocházející z dřívějších výkopů. V tomto stavu nebylo možné na stávající základ řádně provést a založit navazující stěnu, a proto bylo nutné provést vyrovnaní podkladu pomocí odstupňovaného podbetonování.

V návaznosti na tyto skutečnosti bylo nutné změnit tloušťku ztraceného bednění z původních 300 mm na 400 mm. Důvodem byla kolize s již provedenou stávající výztuží (historickým vytrnováním), na kterou nebylo možné bednění tloušťky 300 mm správně osadit. V původních přebíraných podkladech byla tato výztuž deklarována jako vyhovující pro 300 mm stěnu, avšak její skutečné roztečné uspořádání bylo jiné. Skutečná geometrická poloha výztuže byla skrytá a její kolizi s novou konstrukcí nebylo možné předem ověřit bez destruktivních sond nebo úplného obnažení, které nebylo součástí přípravné fáze. Změna tloušťky stěny na 400 mm je jediným technicky možným řešením, které umožní správné a bezpečné provázání nové konstrukce na stávající výztuž a zajistí statickou integritu díla. Nejedná se o chybu současně prováděcí PD, nýbrž o skrytou geometrickou vadu přebíraného historického prvku.

Vzhledem k tomu, že potřeba těchto změn vznikla v důsledku objektivních okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a zároveň se nemění celková povaha veřejné zakázky, je tato změna posuzována v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.

Finanční dopad změny ZL 001.1:

- Vícepráce: 501 737,25 Kč bez DPH
- Méněpráce: -288 294,58 Kč bez DPH
- Celková bilance ZL 001.1: 213 442,67 Kč bez DPH (navýšení)

ZL001.2 – Odkopání navážky

Předmětem této změny je odtěžení a likvidace masivní navážky sutí v podloží, jejíž odstranění nebylo zahrnuto ve smluvním výkazu výměr a která byla zjištěna až v průběhu provádění zemních prací.

Jako podklad pro projektovou dokumentaci byl zajištěn řádný inženýrskogeologický průzkum, který řešené území postihl pomocí 5 sond. Sondy realizované v přístupných místech indikovaly navážky pouze v zanedbatelných mocnostech (0 až 50 cm). Samotný prostor pro stavbu ocelové tribuny však byl prostorově sevřený mezi stávajícím betonovým ochozem pro diváky a starým areálovým oplocením. Toto místo bylo pro těžkou vrtnou soupravu technicky zcela nepřístupné (příjezd přes přilehlé hřiště s umělou trávou byl z důvodu rizika znehodnocení povrchu vyloučen). Doplnující sondy v této konkrétní stopě proto bylo možné před zahájením stavby provést pouze metodou dynamické penetrace, která vyskyt masivní podpovrchové sutí a historického zásypu nedokázala technicky identifikovat.

Skutečný stav a masivní rozsah navážky tak bylo objektivně možné zjistit až po zahájení zemních prací, odstranění oplocení a otevření tohoto zbytkového, dříve zcela nepřístupného území těžkou mechanizací. Zhotovitel ani zadavatel jednající s náležitou péčí neměli možnost tuto skrytou překážku z dostupných podkladů předvídat. Pro možnost řádného provedení navazujících stavebních prací bylo nutné tuto neočekávanou navážku odtěžit a zajistit odpovídající podmínky pro další postup výstavby.

Vzhledem k tomu, že potřeba těchto změn vznikla v důsledku objektivních okolností, které zadavatel nemohl předvídat, a zároveň se nemění celková povaha veřejné zakázky, je tato změna posuzována v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.

Finanční dopad změny ZL 001.2:

- Vícepráce: 150 030,10 Kč bez DPH
- Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH
- Celková bilance ZL 001.2: 150 030,10 Kč bez DPH (navýšení)

ZL001.3 – Úprava založení

Předmětem této změny je technická úprava způsobu zakládání stavby a změna úrovně základové spáry, která byla vyvolána zjištěním neúnosného podloží v místě budoucích základů tribuny.

Původní projektová dokumentace předpokládala standardní plošné založení v hloubce odpovídající běžným základovým poměrům na únosném, soudržném terénu. Tyto předpoklady vycházely z dostupných podkladů a geologického průzkumu provedeného v přístupných místech staveniště. Po zahájení zemních prací a obnažení dotčeného (původně nepřístupného) území však byla v základové spáře zjištěna masivní vrstva heterogenní antropogenní navážky (viz zdůvodnění ZL 001.2). Na základě statického posouzení a autorského nálezu bylo konstatováno, že do těchto nalezených navážek z technického a bezpečnostního hlediska nelze stavbu bezpečně založit, neboť hrozilo riziko nerovnoměrného sedání a narušení stability konstrukce.

Skutečné základové poměry byly detailně ověřeny sérií kopaných sond dne 20.7. Jediným technicky možným a staticky bezpečným řešením bylo kompletní odtěžení neúnosných navážek a prohloubení základové spáry tak, aby bylo založení provedeno minimálně 600 mm pod úroveň původního soudržného (rostlého) terénu. Na základě těchto zjištění

vypracoval autorský dozor ve spolupráci se statikem dne 10. 8. revidované technické řešení zakládání (úprava podbetonování a geometrie základů), které odpovídá skutečným geologickým poměrům.

Vzhledem k tomu, že potřeba této technologické změny vznikla v důsledku objektivních a skrytých geologických vlastností podloží, které zadavatel ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohli před zahájením prací předvídat, a zároveň se nemění celková povaha veřejné zakázky, je tato změna posuzována v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.

Finanční dopad změny ZL 001.3:

- Vícepráce: 948 369,45 Kč bez DPH
- Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH
- Celková bilance ZL 001.3: 948 369,45 Kč bez DPH (navýšení)

4. Finanční náklady změny

Položky dle rozpočtu v SoD a dle RTS 2025/II.

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	1 600 136,80	1 936 165,53
MÉNĚPRÁCE	-288 294,58	-348 836,44
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	7 599 999,00	9 195 998,79
DOD č. 1	1 311 842,22	1 587 329,09
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	8 911 841,22	10 783 327,88

V Uherském Brodě dne 10.08.2026

5. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Jako technický dozor stavby potvrzuji, že údaje uvedené v tomto Změnovém listu č. 001 odpovídají skutečně zjištěnému stavu na staveništi a denním záznamům ve stavebním deníku.

- K technickému řešení (ZL 001.1 – ZL 001.3): Potvrzuji, že výskyt masivní suťové navážky a geometrické odchylky historického základu byly skrytými vadami podloží, které nebylo možné před zahájením prací z dostupných podkladů ani z inženýrskogeologického průzkumu předvídat. Provedení odstupňovaného podbetonování, rozšíření stěny na 400 mm z důvodu polohy stávající výztuže, odtěžení navážky a prohloubení základové spáry o 600 mm pod soudržný terén bylo z technologického hlediska zcela nezbytné pro zajištění mechanické odolnosti a stability konstrukce.
- K termínu dokončení: Potvrzuji, že zjištěné podloží tvořilo přímou technologickou překážku na kritické cestě výstavby. Vzhledem k charakteru stavby oplocení nebylo možné v dotčeném úseku provádět žádné navazující stavební operace. Dohodnuté prodloužení termínu o 20 kalendářních dnů považuji z odborného hlediska za plně odůvodněné. Zápisy v SD a na kontrolních dnech prokazují prokazatelný stop-stav v obdobích 10. 07. – 20. 07. 2026 (sondování a ověření podloží) a 03. 08. – 17. 08. 2026 (zpracování, předání nové PD na KD č. 6 a náběh prací). Sjednaných 20 dnů je plně kryto reálným zdržením na stavbě.

Závěr:

Za TDS vyjadřuji plný souhlas s věcným, technickým i finančním vymezením změn ZL 001.1 až ZL 001.3 a doporučuji je ke schválení.

Kontrola souladu změny:

- hodnota závazku v důsledku dod. prací a neprováděných prací oproti původní ceně díla **dle §222 odst. 6 ZZVZ činí 17,3%**, změna hodnoty závazku je tedy v souladu se zákonným limitem
- navržená změna není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů


Návrh dalšího postupu

- úprava termínu realizace navržená ve výši 20 dnů odůvodněna přerušením prací
- změna vede k uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo

Doporučení

TDS doporučuje ZL001 schválit.

V Hodoníně dne 10.08.2026



6. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

ZL001.1 - Skutečný způsob a zejména kvalita provedení základového pasu pro budoucí stěnu v zoo, jenž byl proveden v minulosti v rámci zcela nezávislé akce, bylo možno zjistit až po vyčištění území od náletů a přesypané zeminy z dříve provedených výkopů.

Prováděcí projekt vycházel z poskytnutých projekčních podkladů, které však nepočítaly s výrazným výškovým zvlněním základu, ani s tím, že nachystané vytmování výztuže pro zeď nebude odpovídat navržené tloušťce zdi 300 mm.

Z tohoto důvodu je nutno podklad pro betonové tvarovky vyrovnat odstupňovaným podbetonováním, respektive tloušťku zdi rozšířit na 400 mm, aby bylo možné využít nachystanou výztuž.

ZL001.2 – Jako podklad pro projektovou dokumentaci byl zajištěn geologický průzkum. Ten řešené území postihl pomocí 5 sond, rozložených po celé délce a ze dvou stran. Tři vrtané sondy ze strany zoologické zahrady určily navážky v malých mocnostech 0, 30 a 50 cm.

Prostor pro stavbu ocelové tribunky byl sevřený mezi stávajícím betonovým ochozem pro diváky a starým areálovým oplocením, tedy zcela nepřístupný pro těžkou vrtací soupravu (přes hřiště s umělou trávou příjezd nelze). Doplnujících dvě sondy pro návrh statiky tribuny tedy bylo možné zajistit pouze metodou středně těžké dynamické penetrace. Masivní navážky suti včetně výrazného přispání stromů nebylo možno projekčně předvídat – skutečnost byla zjištěna až po zahájení zemních prací a otevření zbytkového území na rozhraní obou areálů.

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Tři výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.


Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

ZL001.3 – Úprava založení včetně změny úrovně základové spáry vyplývá z výše uvedené skutečnosti. Do nalezených navážek nelze zakládat, je nutné je odtěžit a zároveň zajistit založení alespoň 600 mm pod původní soudržný terén.

S navrženými změnami ZL001.1 - ZL001.3 souhlasím.

Za autorský dozor doporučuji změnový list schválit.

V Hodoníně dne 26.8.2025



7. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Změna ceny díla bude předložena ke schválení radě města Hodonína.

- a) *Provedení dohodnutých víceprací a méněprací má vliv na změnu termínu plnění zakázky. Radě města Hodonína bude předložen ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby řešící tyto změny závazku.*
- b) Návrh finančního krytí:

Rozpočet MH ORJ: 150
 ORG: 688

ODPOVĚDNÝ REFERENT:


V Hodoníně dne 26.8.2026

VEDOUcí ODBORU:

V Hodoníně dne 26.8.2026

GARANT ODBORU:

V Hodoníně dne 26.8.2026



8. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka: SD/2026/0076/150

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka
	ZL č. 001	+1 587 329,09 Kč
Rozpis částky na roky:		0

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2026	150	688		1 587 329,09 Kč

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí

příkazce operace:	datum: 26.8.2026
správce rozpočtu:	datum: 26.8.2026

9. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkové rozpočty – ZL001.1, ZL001.2, ZL001.3

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	S2026/05	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL001.1	Vyrovnání a úprava stěn ze ztraceného bednění	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	3V & H, s.r.o.	IČO: 46992715	
	Prakšická 2495	DIČ: CZ46992715	
	68801 Uherský Brod		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			213 442,67
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			213 442,67
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	213 442,67 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem bez DPH			213 442,67 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">v _____ dne _____</p> <p style="text-align: center;">_____ Mikulec Pavel, Ing. Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">_____ Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			75 600,00	35,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			33 474,96	15,7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			92 070,00	43,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 297,71	5,8
Cena celkem					213 442,67	100,0

Položkový rozpočet

S:	S2026/05	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL001.1	Vyrovnání a úprava stěn ze ztraceného bednění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				75 600,00		
1	274321411R00x	Železobeton základových pasů C 25/30 XC4, XA2 včetně dodávky (dle PD)	m3					
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				33 474,96		
2	311112140RT4	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 400 mm zalití tvárnic betonem C 25/30	m2					
3	311112130RT4	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 300 mm zalití tvárnic betonem C 25/30	m2					
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				92 070,00		
4	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m					
5	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				12 297,71		
6	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t					

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	S2026/05	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL001.2	Odkopání navážky	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	3V & H, s.r.o.	IČO: 46992715	
	Prakšická 2495	DIČ: CZ46992715	
	68801	Uherský Brod	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			150 030,10
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			150 030,10
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		150 030,10 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			150 030,10 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">v _____ dne _____</p> <p style="text-align: center;">Mikulec Pavel, Ing.</p> <p style="text-align: center;">_____ Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">_____ Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			150 030,10	100,0
Cena celkem					150 030,10	100,0

Položkový rozpočet

S:	S2026/05	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL001.2	Odkopání navážky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				150 030,10		
1	131301112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3					
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3					
3	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3					
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3					

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	S2026/05	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL001.3	Úprava založení	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	3V & H, s.r.o.	IČO: 46992715	
	Prakšická 2495	DIČ: CZ46992715	
	68801	Uherský Brod	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			948 369,45
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			948 369,45
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		948 369,45 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			948 369,45 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">v _____ dne _____</p> <p style="text-align: center;">_____ Mikulec Pavel, Ing. Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">_____ Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			148 097,75	15,6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			704 499,35	74,3
5	Komunikace	HSV			34 468,83	3,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			61 303,52	6,5
Cena celkem					948 369,45	100,0

Položkový rozpočet

S:	S2026/05	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL001.3	Úprava založení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				148 097,75		
1	131301112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3					
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3					
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3					
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3					
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				704 499,35		
5	274321411R00x	Železobeton základových pasů C 25/30 XC4, XA2 včetně dodávky (dle PD)	m3					
6	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2					

Položkový rozpočet

S:	S2026/05	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL001.3	Úprava založení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2					
8	274361821R00	Výztuž základových pasů a patek z betonářské oceli B500B (10 505)	t					
9	274362021R00	Výztuž základových pasů a patek ze svařovaných sítí KARI	t					
Díl: 5		Komunikace				34 468,83		
10	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti tl. 150 mm po zhutnění šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				61 303,52		
11	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t					

Položkový rozpočet

S:	S2026/05	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL001.3	Úprava založení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------