Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**02-00254**	**NECHVALÍN - OBEC - Demolice objektu č.p. 69**
	2000760	**Změnové řízení**

Objednatel:	Obec Nechvalín	IČ: 00488445
	13	DIČ:
	69631 Nechvalín	
Zhotovitel:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	IČ: 26285363
	Měšťanská 3992/109	DIČ: CZ26285363
	69501 Hodonín	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			415 879,25
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			**415 879,25**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	**0,00** CZK
Snížená DPH	12 %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	21 %	**415 879,25** CZK
Základní DPH	21 %	**87 334,64** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**503 213,89 CZK**

V _____ dne **16.09.2026**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			12 090,00	2,91
96	Bourání konstrukcí	HSV			53 500,00	12,86
98	Demolice	HSV			108 251,75	26,03
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			242 037,50	58,20
Cena celkem					415 879,25	100,00

Položkový rozpočet

S:	02-00254	NECHVALÍN - OBEC - Demolice objektu č.p. 69
C:	01	Změnové řízení č. 1
C:	001	Vícepráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl	**1**	**Zemní práce**				**12 090,00**
1	113107330R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.30 cm	m2	30,00000	403,00	12 090,00
Díl	**96**	**Bourání konstrukcí**				**53 500,00**
2	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	10,00000	5 350,00	53 500,00
	10,0			10,00000		
Díl	**98**	**Demolice**				**108 251,75**
3	98-001	Bourání zdi včetně naložení, odvozu a likvidace	kpl	1,00000	35 000,00	35 000,00
4	981011313R00	Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 20%,MVC,post.roz	m3	341,50000	214,50	73 251,75
	Budovy výšky do 35 m.					
	341,5			341,50000		
Díl	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**242 037,50**
5	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot do 1 km	t	359,50000	180,00	64 710,00
	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
	359,5			359,50000		
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5 392,50000	9,00	48 532,50
	Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 359,50000*15			5 392,50000		
7	979990107R00	Uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	359,50000	350,00	125 825,00
	kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady					
	Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 359,50000			359,50000		
8	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	19,80000	150,00	2 970,00
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 19,80000			19,80000		