

Položkový rozpočet

Zakázka: „Rekonstrukce střechy OÚ v Oborné“

Misto: Budova OÚ a MŠ Oborná

Objednatel: Obec Oborná IČ: 00846520
Oborná 80 DIČ:
792 01 Bruntál

Zhotovitel: Krajča Rudolf IČ: 41422074
Oborná 10 DIČ: CZ7105304855
792 01 Bruntál

Rozpis ceny			Celkem
HSV			140 000,00
PSV			800 875,00
MON			5 000,00
Vedlejší náklady			15 800,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			961 675,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	961 675,00 CZK
Základní DPH	21 %	201 951,75 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 163 626,75 CZK

v Oborné

dne

01.09.2026

Rudolf Krajča
Klempířství - Pokrývačství
IČ: 414 22 074 DIČ: CZ7105304855
Oborná 10, 792 01 Bruntál
732 823 196

Za zhotovitele

Za objednatele

OBEC OBORNÁ
Oborná 80, 792 01 Bruntál
IČ: 00 84 65 20

Popis rozpočtu: -
Tašková krytina ocel mat

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			140 000,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			84 920,00
764	Konstrukce klempířské	PSV			673 155,00
765	Krytiny tvrdé	PSV			42 800,00
	Vícepráce				15 800,00
M21	Elektromontáže	MON			5 000,00
Cena celkem					961 675,00

Položkový rozpočet

S:	„Rekonstrukce střechy OÚ v Oborné“
O:	Budova OÚ a MŠ Oborná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				140 000,00
1	941944031R00	Montáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1 m,H do 10 m	m2	800,00000	100,00	80 000,00
2	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	800,00000	50,00	40 000,00
3	941941191RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení rámové pronajaté	m2	800,00000	25,00	20 000,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				84 920,00
4	762342204RT4	Montáž kontralatí přibitím, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	420,00000	45,00	18 900,00
5	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	420,00000	135,00	56 700,00
6	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	7,00000	180,00	1 260,00
7	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	5,20000	1 550,00	8 060,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				673 155,00
8	764311322R00	Ocelová krytina Diament mat	m2	420,00000	675,00	283 500,00
9	764322391R00	Montáž oplechování okapů tvrdá krytina	m	75,00000	350,00	26 250,00
10	764326391R00	Montáž okapnice Al - pod folii	m	75,00000	95,00	7 125,00
11	764393350R00	Hřeben střechy z plechu,oblý vč, větracího pásu	m	75,00000	700,00	52 500,00
12	764361320R00	Okno střešní z Al plechu, krytina vlnitá,60 x 60cm	kus	5,00000	4 500,00	22 500,00
13	764348392R00	Montáž zachytače sněhu Al, tyčového	bm	75,00000	1 650,00	123 750,00
15	764898211R00	Ruukki žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm	m	75,00000	540,00	40 500,00
16	764893120R00	Mřížky PVC větrací	m2	75,00000	50,00	3 750,00
17	764893126R00	Kartáčky proti ptákům PVC	kus	75,00000	50,00	3 750,00
18	764817150R00	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 500 mm	m	6,00000	540,00	3 240,00
19	764352812R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm,nad 45°	m	75,00000	35,00	2 625,00
20	764348814R00	Demontáž sněhového zachytače, sklon do 45°	kus	55,00000	30,00	1 650,00
21	764322830R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 30°	m	75,00000	30,00	2 250,00
22	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	4,30000	1 950,00	8 385,00
23	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	420,00000	65,00	27 300,00
24	764718109R00	Odpadní trouby kruhové z Al plechu lak., D 100 mm	m	60,00000	655,00	39 300,00
25	764718130R00	Kotlík žlabový kulatý z lak.Al, žlab 333mm,D 100mm	kus	6,00000	550,00	3 300,00
26	764814650R00	Úžlabí z lakovaného Pz plechu, rš 500 mm	m	24,00000	455,00	10 920,00
27	764339820R00	Demontáž lemov. komínů v hřeb. vln. kryt, do 30°	m2	3,00000	100,00	300,00
28	764392841R00	Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon do 45°	m	24,00000	30,00	720,00
29	764391822R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, nad 45°	m	4,00000	35,00	140,00
30	764813830R00	Lemování z lak.Pz, komínů na hl. krytině, v ploše	m2	3,00000	1 600,00	4 800,00
31	764814537R00	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 375 mm	m	4,00000	400,00	1 600,00
32	764359822R00	Demontáž kotlíku oválného, sklon nad 45°	kus	6,00000	100,00	600,00
33	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm	m	60,00000	40,00	2 400,00
Díl:	765	Krytiny tvrdé				42 800,00
34	765901122R00	Fólie podstřešní paropropustná KONTAKT FOL 150g	m2	420,00000	90,00	37 800,00
35	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	4,00000	1 250,00	5 000,00
Díl:	M21	Elektromontáže			0,00	5 000,00
37	210200020RAB	Hromosvod, pro administrativní budovy	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00
Vícepráce						15 800,00
Lešení						9 500,00
Komínová lávka			ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
Lemování konzol			ks	3,00000	1 100,00	3 300,00

Celkem

961 675,00