Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh
se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČO: 00303640
zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: 188491461/0300

(dále také jen objednatel)

a

KRAJINNÁ ZELEŇ s.r.o.
se sídlem Bezručova 93, 267 01 Králův Dvůr
IČO: 08342202
DIČ: CZ08342202
zastoupená: Ing. Michaelem Svobodou, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 317089
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. účtu: 1388154560/2700

(dále také jen zhotovitel),

tento

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo SML/2026/0347/ORUP ze dne 29.05.2026

I.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen smlouva):

II.

Článek VI. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1 se věta:
„Cena za kompletní provedení díla, včetně provádění následné péče dle této smlouvy, a je sjednána takto:
Cena bez DPH: 1.853.690,49 Kč,
Daň z přidané hodnoty (DPH) dle platných právních předpisů: 389.275,00 Kč,
Cena včetně DPH: 2.242.965,49 Kč.“

ruší a nahrazuje takto:
Cena dodatečných prací dle dodatku č. 1 činí 256 696,78Kč bez DPH. Cena prací, které dle dodatku č. 1 nebudou realizovány, činí 14 042,60 Kč bez DPH.

Nová cena za kompletní provedení díla činí:
Cena bez DPH: 2 096 344,67 Kč,
Daň z přidané hodnoty (DPH) dle platných právních předpisů: 440 232,38 Kč,
Cena včetně DPH: 2 536 577,05 Kč.

III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu oběma smluvními stranami v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek bude v registru smluv uveřejněn objednatelem.

Tento dodatek byl schválen Radou města Zábřeh na 80. schůzi dne 03.11.2026 pod č. usnesení 26/RM/80/ORÚP/8250.

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísni, rozrušení nebo lehkomyslně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Králově Dvoře 5.11.2026

[redacted]

……

Ing. Michael Svoboda
jednatel

V Zábřeze 6.11.2026

[redacted]

……

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
starosta

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024_32_1

Stavba: **Revitalizace sídliště Severovýchod, Zábřeh - vegetační úpravy - vícepráce I. ze dne 08.10.2026**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Město Zábřeh, kat. úz. Zábřeh	Datum:	08.10.2026
Zadavatel:		IČ:	00303640
	Město Zábřeh	DIČ:	CZ00303640
Účastník:		IČ:	08342202
	Krajinná zeleň s.r.o.	DIČ:	CZ08342202
Projektant:		IČ:	17073456
	Atelier Gaia – krajinná architektura, s.r.o.	DIČ:	CZ17073456
Zpracovatel:		IČ:	05594553
	Ing. Vojtěch Biolek, Ph.D.	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Zhotovitel je povinen zohlednit v nabídce veškeré stavební postupy a technologie, které lze z charakteru stavebního rozsahu a místa plnění předpokládat.

Cena bez DPH			**242 654,18**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**242 654,18**	**50 957,38**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**293 611,56**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024_32_1

Stavba: **Revitalizace sídliště Severovýchod, Zábřeh - vegetační úpravy - vícepráce I. ze dne 08.10.2026**

Místo:	**Město Zábřeh, kat. úz. Zábřeh**	Datum:	08.10.2026
Zadavatel:	Město Zábřeh	Projektant:	Atelier Gaia – krajinná architektura, s.r.o.
Účastník:	Krajinná zeleň s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Vojtěch Biolek, Ph.D.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**242 654,18**	**293 611,56**	
SO 800.E1	**Etapa I.**	242 654,18	293 611,56	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace sídliště Severovýchod, Zábřeh - vegetační úpravy - vícepráce I. ze dne 08.10.2026
Objekt:
SO 800.E1 - Etapa I.

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Město Zábřeh, kat. úz. Zábřeh	Datum:	08.10.2026
Zadavatel:		IČ:	00303640
	Město Zábřeh	DIČ:	CZ00303640
Účastník:		IČ:	08342202
	Krajinná zeleň s.r.o.	DIČ:	CZ08342202
Projektant:		IČ:	17073456
	Atelier Gaia – krajinná architektura, s.r.o.	DIČ:	CZ17073456
Zpracovatel:		IČ:	05594553
	Ing. Vojtěch Biolek, Ph.D.	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Zhotovitel je povinen zohlednit v nabídce veškeré stavební postupy a technologie, které lze z charakteru stavebního rozsahu a místa plnění předpokládat.

Cena bez DPH **242 654,18**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	242 654,18	21,00%	50 957,38
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **293 611,56**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace sídliště Severovýchod, Zábřeh - vegetační úpravy - vícepráce I. ze dne 08.10.2026
Objekt:
SO 800.E1 - Etapa I.

Místo:	Město Zábřeh, kat. úz. Zábřeh	Datum:	08.10.2026
Zadavatel:	Město Zábřeh	Projektant:	Atelier Gaia – krajinná architektura, Ing. Vojtěch Biolek, Ph.D.
Účastník:	Krajinná zeleň s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**242 654,18**
Terénní úpravy + vtoky do bioretenčních ploch - dle SoD	38 837,50
Přesazení stromů	64 671,00
Terénní úpravy + vtoky do bioretenčních ploch - nad rámec SoD	153 188,28
Výsadba stromu, založení trávníku u lip - méněpráce	-14 042,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace sídliště Severovýchod, Zábřeh - vegetační úpravy - vícepráce I. ze dne 08.10.2026
Objekt:
SO 800.E1 - Etapa I.

Místo:	Město Zábřeh, kat. úz. Zábřeh	Datum:	08.10.2026
Zadavatel:	Město Zábřeh	Projektant:	Atelier Gaia – krajinná architektura, Ing. Vojtěch Biolek, Ph.D.
Účastník:	Krajinná zeleň s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**242 654,18**	
	D	F.2	Terénní úpravy + vtoky do bioretenčních ploch - dle SoD				38 837,50	
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	32,500	330,00	10 725,00	SoD
	VV		50*0,65		32,500			

3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	32,500	115,00	3 737,50		SoD
	VV		50*0,65		32,500				
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	32,500	90,00	2 925,00		SoD
	VV		50*0,65		32,500				
84		919735113R	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm -*15ks*	ks	9,750	400,00	3 900,00		vlastní
	VV		15*0,65		9,750				
85		R	drenáž práce + materiál kamenivo	t	19,500	900,00	17 550,00		vlastní
	VV		30*0,65		19,500				
	D	G.2	Přesazení stromů				64 671,00		
86	K	184401111	Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s vyhnojením s balem D přes 1,0 do 1,2 m v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	3 670,00	11 010,00	CS ÚRS	ÚRS 2026/II
87	K	184502114	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D přes 1,0 do 1,2 m v rovině a svahu do 1:5 - Carpinus betulus 20 +	kus	3,000	3 000,00	9 000,00		ÚRS 2026/II
88	K	R-167103101	Nakládání dřeviny k přesazení na dopravní prostředek	m3	3,000	500,00	1 500,00		vlastní
89	K	R-162202111	Vodorovné přemístění dřeviny k přesazení bez naložení se složením do 50 m	m2	3,000	650,00	1 950,00		vlastní
90	K	184401111	Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s vyhnojením s balem D přes 0,6 do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	3 670,00	11 010,00		ÚRS 2026/II
91	K	184502114	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D přes 0,6 do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5 - Carpinus betulus Fstigiata 200-250 cm	kus	3,000	3 000,00	9 000,00		ÚRS 2026/II
92	K	R-167103101	Nakládání dřeviny k přesazení na dopravní prostředek	m3	3,000	226,00	678,00		vlastní
93	K	R-162202111	Vodorovné přemístění dřeviny k přesazení bez naložení se složením do 50 m	m2	3,000	650,00	1 950,00		vlastní
23	K	183101121	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3 - Carpinus betulus Fstigiata 200-250 cm	kus	3,000	1 000,00	3 000,00		SoD
24	K	183101222	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 1,00 do 2,00 m3	kus	3,000	1 500,00	4 500,00		SoD
32	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	6,000	100,00	600,00		SoD
33	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,000	50,00	300,00		SoD
34	*M*	*103911R1*	*drcená borka*	*m3*	*0,600*	*1 150,00*	*690,00*		SoD
35	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	6,000	420,00	2 520,00		SoD
36	K	1848131X1	Ochranný nátěr kmene stromu do výšky min 2m do 180 mm vč. dodávky materiálu	kus	6,000	300,00	1 800,00		SoD
37	K	184813241	Zřízení ochrany paty kmene dřeviny perforovanou flexibilní plastovou chráničkou	kus	6,000	70,00	420,00		SoD
38	*M*	*28357001*	*chráničkа perforovaná PE k ochraně paty kmene stromku před poškozením strunovou sekačkou*	*kus*	*6,000*	*115,00*	*690,00*		SoD
39	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	6,000	150,00	900,00		SoD
40	*M*	*60591255*	*kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m*	*kus*	*18,000*	*115,00*	*2 070,00*		SoD
94	*M*	*251911550*	*Půdní kondicionér vícesložkový včetně dovozu, ztratné 3%*	*kg*	*3,000*	*260,00*	*780,00*		vlastní
95	*M*	*25191155R1*	*hnojivo průmyslové - pomalurozpustné tablety*	*kg*	*0,150*	*220,00*	*33,00*		vlastní
42	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,600	185,00	111,00		SoD
43	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,600	185,00	111,00		SoD
44	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	0,600	80,00	48,00		SoD
	D	F.2.1	Terénní úpravy + vtoky do bioretenčních ploch - nad rámec SoD				153 188,28		
1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	168,000	59,00	9 912,00		SoD
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	16,800	330,00	5 544,00		SoD
	VV		168*0,1		16,800				
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	16,800	115,00	1 932,00		SoD
	VV		168*0,1		16,800				
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	16,800	90,00	1 512,00		SoD
	VV		168*0,1		16,800				
84		919735113R	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm -*15ks*	ks	5,250	400,00	2 100,00		vlastní
	VV		15*0,35		5,250				
85		R	drenáž práce + materiál kamenivo	t	10,500	900,00	9 450,00		vlastní
	VV		30*0,35		10,500				
5	K	184854113	Míchání vegetačních substrátů strojně v homogenizačním zařízení, v množství přes 10 do 100 m3	m3	33,600	300,00	10 080,00		SoD
	VV		168*0,2		33,600				
6	*M*	*103211X2*	*kompost*	*m3*	*6,720*	*1 200,00*	*8 064,00*		SoD
	VV		168*0,2*0,2		6,720				
7	*M*	*103211X3*	*biouhel s mykorh. houbami*	*m3*	*6,720*	*5 000,00*	*33 600,00*		SoD
	VV		168*0,2*0,2		6,720				
8	*M*	*58343872*	*kamenivo drcené hrubé frakce 8/16*	*t*	*20,160*	*880,00*	*17 740,80*		SoD
	VV		168*0,2*0,3*2		20,160				
9	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	16,800	190,00	3 192,00		SoD
	VV		168*0,1		16,800				
12	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	168,000	63,00	10 584,00		SoD
13	*M*	*10371500*	*substrát pro trávníky VL*	*m3*	*16,800*	*1 080,00*	*18 144,00*		SoD
	VV		168*0,1		16,800				
14	K	183402121	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	168,000	25,00	4 200,00		SoD
15	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	168,000	12,00	2 016,00		SoD
17	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	168,000	12,00	2 016,00		SoD
18	K	185000R01	Odstranění zbytků po stavební činnosti - cizí příměsi, odpady, větší hroudy, atd. včetně odvozu do 20 km	m2	168,000	8,00	1 344,00		SoD
	VV		168*0,1		16,800				
19	K	997013635	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01	t	0,017	1 600,00	26,88		SoD
	VV		168*0,0001		0,017				
20	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,168	700,00	117,60		SoD
	VV		168*0,001		0,168				

21	K	997221858	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 02 01 03	t	0,168	750,00	126,00	SoD
	VV		168*0,001		0,168			
74	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	168,000	9,00	1 512,00	SoD
75	*M*	*005724R1*	*osivo směs bylinný travník - specifikace dle PD*	*kg*	*2,520*	*850,00*	*2 142,00*	SoD
	VV		168*0,015		2,520			
76	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	168,000	2,00	336,00	SoD
77	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	12,600	185,00	2 331,00	SoD
	VV		(0,015*168)*5		12,600			
78	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	12,600	185,00	2 331,00	SoD
	VV		(0,015*168)*5		12,600			
79	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	113,400	25,00	2 835,00	SoD
	VV		12,6*9		113,400			
			Výsadba stromu, založení trávníku u lip - méněpráce				-14 042,60	
22	K	119005153	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních přes 10 do 50 kusů	kus	1,000	150,00	-150,00	
23	K	183101121	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	1,000	1 000,00	-1 000,00	
28	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm	kus	1,000	1 000,00	-1 000,00	
29	*M*	*CBF1*	*Carpinus betulus 'Fastigiata' ; Pyr v 250-300, 4xv, Co/dtbal*	*kus*	*1,000*	*5 500,00*	*-5 500,00*	
32	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	1,000	100,00	-100,00	
33	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,786	50,00	-39,30	
34	*M*	*103911R1*	*drcená borka*	*m3*	*0,082*	*1 150,00*	*-94,30*	
35	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	1,000	420,00	-420,00	
36	K	1848131X1	Ochranný nátěr kmene stromu do výšky min 2m do 180 mm vč. dodávky materiálu	kus	1,000	300,00	-300,00	
37	K	184813241	Zřízení ochrany paty kmene dřeviny perforovanou flexibilní plastovou chráničkou	kus	1,000	70,00	-70,00	
38	*M*	*28357001*	*chránička perforovaná PE k ochraně paty kmene stromku před poškozením strunovou sekačkou*	*kus*	*1,000*	*115,00*	*-115,00*	
39	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	1,000	150,00	-150,00	
40	*M*	*60591255*	*kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m*	*kus*	*3,000*	*115,00*	*-345,00*	
41	*M*	*605912R1*	*kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m - půlený*	*kus*	*1,000*	*50,00*	*-50,00*	
42	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,100	185,00	-18,50	
43	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,100	185,00	-18,50	
44	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	0,900	80,00	-72,00	
71	K	183451411	Prořezání trávníku hloubky do 5 mm, bez přísevu travního osiva, při souvislé ploše do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	92,000	8,00	-736,00	
72	K	183451311	Provzdušnění travnatých ploch hloubky do 100 mm, průměru provzdušňovacích otvorů do 25 mm bez přísevu travního osiva, souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	92,000	8,00	-736,00	
73	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	92,000	12,00	-1 104,00	
74	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	92,000	9,00	-828,00	
76	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	92,000	2,00	-184,00	
80	K	111151121	Pokosení travníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	92,000	3,00	-276,00	
81	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	92,000	8,00	-736,00	