


LEGENDA MÍSTNOSTI:					
OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m <sup>2</sup>	PODLAHA	STĚNY	STROPY
3.01	SCHODIŠTĚ	14,0	KER. DLAŽBA/ BET. STUPNĚ	VÁPENNÁ MALBA	VÁPENNÁ MALBA
3.02	CHODBA	12,8	LAMIN. PODLAHA	VÁPENNÁ MALBA	VÁPENNÁ MALBA
3.03	WC	3,3	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ MALBA/ KERAM. OBKLAD	VÁPENNÁ MALBA
3.04	PÓDA	10,0	BET. POTĚR		
3.05	KUCHYNĚ	11,3	LAMIN. PODLAHA	VÁPENNÁ MALBA/ KERAM. OBKLAD	VÁPENNÁ MALBA
3.06	KOUPELNA	4,0	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ MALBA/ KERAM. OBKLAD	VÁPENNÁ MALBA
3.07	POKOJ	22,7	LAMIN. PODLAHA	VÁPENNÁ MALBA	VÁPENNÁ MALBA
3.08	LOŽNICE	30,6	LAMIN. PODLAHA	VÁPENNÁ MALBA	VÁPENNÁ MALBA
3.09	OBYVACÍ POKOJ	19,1	LAMIN. PODLAHA	VÁPENNÁ MALBA	VÁPENNÁ MALBA
3.10	SCHODIŠTĚ	18,1	KER. DLAŽBA/ BET. STUPNĚ	VÁPENNÁ MALBA	VÁPENNÁ MALBA
3.11	SCHODIŠTĚ PÓDA	3,1	BET. STUPNĚ	VÁPENNÁ MALBA	VÁPENNÁ MALBA
3.12	CHODBA/KUCHYNĚ	14,3	PVC	VÁPENNÁ MALBA	VÁPENNÁ MALBA
3.13	WC	2,5	PVC	VÁPENNÁ MALBA	VÁPENNÁ MALBA
3.14	OBYVACÍ POKOJ	23,0	PVC	VÁPENNÁ MALBA	VÁPENNÁ MALBA
3.15	POKOJ	14,5	DŘEV. DESKY	VÁPENNÁ MALBA	VÁPENNÁ MALBA
3.16	POKOJ	21,5	DŘEV. DESKY	VÁPENNÁ MALBA	VÁPENNÁ MALBA
3.17	CHODBA	15,4	PVC	VÁPENNÁ MALBA	VÁPENNÁ MALBA
3.18	WC	2,5	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ MALBA	VÁPENNÁ MALBA
3.19	KUCHYNĚ	17,0	PVC	VÁPENNÁ MALBA	VÁPENNÁ MALBA
3.20	KOUPELNA	2,7	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ MALBA/ KERAM. OBKLAD	VÁPENNÁ MALBA
3.21	LOŽNICE	12,0	DŘEV. DESKY	VÁPENNÁ MALBA	VÁPENNÁ MALBA
3.22	OBYVACÍ POKOJ	27,7	DŘEV. VLYSY	VÁPENNÁ MALBA	VÁPENNÁ MALBA
3.23	SPÍŽ	2,5	DŘEV. DESKY	VÁPENNÁ MALBA	VÁPENNÁ MALBA

LEGENDA MATERIÁLŮ:	
	STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ZDIVO Z CIEHL PLNÝCH PÁLENÝCH
	STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY Z CPP TL. 100, 150mm
	BOURANÉ ZDIVO A KONSTRUKCE
	BOURANÉ VÝPLNĚ OTVORŮ (DVEŘNÍ ZARUBNĚ VČETNĚ KŘIDEL, OKNA), OTOPNÁ TĚLESA, PRVKY KROVU, ATD.
	BOURANÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY (WC, umyvadla, atd.)
	KERAMICKÉ OBKLADY STĚN – odstranit 100%
	DŘEVĚNÉ OBKLADY STĚN – odstranit 100%

### POPIS BOURACÍCH PRACÍ:

- BUDE PROVEDENO OKLEPÁNÍ VŠECH VNITŘNÍCH OMÍTEK
  - BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ OZNAČENÝCH OTVORŮ, STĚN A PŘÍČEK
  - BUDE PROVEDENO OKLEPÁNÍ OZNAČENÝCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ V KOUPELNÁCH A WC
  - BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ OZNAČENÝCH VRSTEV STÁVAJÍCÍCH PODLAH
  - BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ ROZVODŮ ROZVODŮ ZTI V KOUPELNÁCH A WC
  - BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ OZNAČENÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
  - BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ VŠECH OZNAČENÝCH VÝPLNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ
  - ODSTRANÍ SE DŘEVĚNÉ A DŘEVOTŘÍSKOVÉ OBKLADY STĚN–včetně likvidace
  - ODSTRANÍ SE NÁBYTEK (vestavěné skříně, linky atd.–včetně likvidace)
  - BUDE PROVEDEN ODKOP ZEMINY VČETNĚ OKAPOVÉHO CHODNIKU AŽ NA ZÁKLADOVOU SPÁRU
- DALŠÍ BOURACÍ PRÁCE–viz. TECHNICKÁ ZPRÁVA

PŘED BOURÁNÍM OTVORŮ V NOSNÝCH ZDECH JE NUTNO PROVÉST DŮKLADNĚ PODEPŘENÍ STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. TYTO JSOU CIEHLNÉ KLENBOVÉ A DŘEVĚNÉ(podle provedených sond). PODEPŘENÍ JE NUTNO PROVÉST AŽ NA ÚROVEŇ SUTERÉNU, NE JEN DO STROPU O JEDNO PODLAŽÍ NIŽE !!!



±0,000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP			
NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ING. ŠNUPÁREK	ING. KAREL ŠNAJDR		ING. ŠNUPÁREK
INVESTOR ÚMOb Slezská Ostrava			
STAVBA REKONSTRUKCE BÝVALÉHO UČITELSKÉHO DOMU 291/49 NA ULICI ŠKROBÁLKOVA			
OBSAH VÝKRESU PŮDORYS 3.NP - BOURACÍ PRÁCE			
SPEC.			
TK			
MĚŘÍTKO		1:75	
POČET A4		8	
STUPEŇ		DPS	
DATUM		05/2020	
ZAK.ČÍSLO		05/2020	
ARCH.Č.		ČÍS. VÝKR.	
0520-1		04B	