

POHLED VÝCHODNÍ



+13,170
HŘEBEN

LEGENDA:

1. FASÁDA – OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ včetně ozdobných prvků –oklepaní 100%
2. SOKL – OMÍTKA CEMENTOVÁ–oklepat 100%
3. KRYTINA PLECHOVÁ, FALCOVANÁ–odstranit
4. OKNA DŘEVĚNÁ, KASTLOVÁ–odstranit
5. PROSKLENÉ BALKONOVÉ STĚNY DŘEVĚNÉ – JEDNOSKLO–odstranit
6. KLEMPÍŘSKÉ PRVKY – OCELOVÝ PLECH–odstranit
7. SKLOBETONOVÉ TVÁRNICE–LUXFERY–odstranit
8. ZÁMEČNICKÉ PRVKY NA FASÁDĚ (MŘÍŽKY, SKŘÍNKY, APOD.)–odstranit

+6,900
3.NP

POPIS BOURACÍCH PRACÍ:

- BUDE PROVEDENO OKLEPÁNÍ VŠECH VNITŘNÍCH OMÍTEK
 - BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ OZNAČENÝCH OTVORŮ, STĚN A PŘÍČEK
 - BUDE PROVEDENO OKLEPÁNÍ OZNAČENÝCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ V KOUPELNÁCH A WC
 - BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ OZNAČENÝCH VRSTEV STÁVAJÍCÍCH PODLAH
 - BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ ROZVODŮ ROZVODŮ ZTI V KOUPELNÁCH A WC
 - BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ OZNAČENÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
 - BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ VŠECH OZNAČENÝCH VÝPLNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ
 - ODSTRANÍ SE DŘEVĚNÉ A DŘEVOTRISKOVÉ OBKLADY STĚN–včetně likvidace
 - ODSTRANÍ SE NÁBYTEK (vestavné skříně, linky atd.–včetně likvidace)
 - BUDE PROVEDEN ODKOP ZEMINY VČETNĚ OKAPOVÉHO CHODNÍKU AŽ NA ZÁKLADOVOU SPÁRU
- DALŠÍ BOURACÍ PRÁCE–viz. TECHNICKÁ ZPRÁVA

+4,450
2.NP

PŘED BOURÁNÍM OTVORŮ V NOSNÝCH ZDECH JE NUTNO PROVÉST DOKLADNĚ
PODEPŘENÍ STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. TYTO JSOU OHLEHLE
KLEBNÉ A DŘEVĚNÉ(podle provedených sond). PODEPŘENÍ JE NUTNO PROVÉST
AŽ NA OKRAJE SUTERÉNU, NE JEN DO STROPU O JEJEDNO PODLAŽÍ NIŽE !!!

±0,000
1.NP

POHLED ZÁPADNÍ



+13,170
HŘEBEN

+6,900
3.NP

+4,450
2.NP

±0,000
1.NP

±0,000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP		
ING. ŠŤUPÁREK	ING. KAREL ŠNAJDR		ING. ŠŤUPÁREK		
INVESTOR				SPEC.	
STAVBA				TK	
REKONSTRUKCE BÝVALÉHO UČITELSKÉHO DOMU 291/49 NA ULICI ŠKROBÁLKOVA				MĚŘÍTKO	1:150
				POČET A4	2
				STUPEŇ	DPS
				DATUM	05/2020
OBSAH VÝKRESU				ZAK.ČÍSLO	05/2020
				ARCH. Č.	ČÍS. VÝKR.
POHLED VÝCHODNÍ, ZÁPADNÍ - BOURACÍ PRÁCE				0520-1	07B