



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ZDIVO Z CHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
- STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY Z CPP TL. 100, 150mm
- BOURANÉ ZDIVO A KONSTRUKCE
- BOURANÉ VÝPLNĚ OTVORŮ (DVEŘNÍ ZARUBNĚ VČETNĚ KŘIDEL, OKNA),
OTOPNÁ TĚLESA, PRVKY KROVU, A.TD.
- BOURANÉ ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY (WC, umyvadla, atd.)
- KERAMICKÉ OBKLADY STĚN – odstranit 100%
- DŘEVĚNÉ OBKLADY STĚN – odstranit 100%

POPIS BOURACÍCH PRACÍ:

- BUDE PROVEDENO OKLEPÁNÍ VŠECH VNITŘNÍCH OMÍTEK
- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ OZNAČENÝCH OTVORŮ, STĚN A PŘÍČEK
- BUDE PROVEDENO OKLEPÁNÍ OZNAČENÝCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ V KOUPELNÁCH A WC
- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ OZNAČENÝCH VRSTEV STÁVAJÍCÍCH PODLAH
- BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ ROZVODŮ ZTI V KOUPELNÁCH A WC
- BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ OZNAČENÝCH ZARÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ VŠECH OZNAČENÝCH VÝPLNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ
- ODSTRANÍ SE DŘEVĚNÉ A DŘEVOTŘÍSKOVÉ OBKLADY STĚN – včetně likvidace
- ODSTRANÍ SE NÁBYTEK (vestavěné skříně, linky atd. – včetně likvidace)
- BUDE PROVEDEN ODKOP ZEMINY VČETNĚ OKAPOVÉHO CHODNIKU AŽ NA ZÁKLADOVOU SPÁRU

DALŠÍ BOURACÍ PRÁCE – viz. TECHNICKÁ ZPRÁVA

**PŘED BOURÁNÍM OTVORŮ V NOSNÝCH ZDECH JE NUTNO PROVÉST DŮKLADNÉ
PODEPŘENÍ STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. TYTO JSOU CHELNĚ
KLENBOVÉ A DŘEVĚNÉ (podle provedených sond). PODEPŘENÍ JE NUTNO PROVÉST
AŽ NA ÚROVEŇ SUTERÉNU, NE JEN DO STROPU O JEDNO PODLAŽÍ NIŽE !!!**

±0,000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP		
ING. ŠŤUPÁREK	ING. KAREL ŠNAJDR		ING. ŠŤUPÁREK		
INVESTOR				SPEC.	
STAVBA				TK	
REKONSTRUKCE BÝVALÉHO UČITELSKÉHO DOMU 291/49 NA ULICI ŠKROBÁLKOVA				MĚŘÍTKO	1:125
				POČET A4	2
				STUPEŇ	DPS
				DATUM	05/2020
OBSAH VÝKRESU				ZAK.ČÍSLO	05/2020
				ARCH. Č.	ČÍS. VÝKR.
PŮDORYS KROVU - BOURACÍ PRÁCE				0520-1	09B