

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

| OZN | ÚČEL MÍSTNOSTI | m² | PODLAHA | STĚNY | STROPY |
|------|----------------|------|-------------|---------------|---------------|
| 0.01 | SCHODIŠTĚ | 3,6 | BET. STUPNĚ | VÁPENNÁ MALBA | VÁPENNÁ MALBA |
| 0.02 | CHODBA | 17,8 | BET. POTĚR | VÁPENNÁ MALBA | VÁPENNÁ MALBA |
| 0.03 | SKLAD | 4,0 | BET. POTĚR | VÁPENNÁ MALBA | VÁPENNÁ MALBA |
| 0.04 | SKLAD | 15,3 | BET. POTĚR | VÁPENNÁ MALBA | VÁPENNÁ MALBA |
| 0.05 | SKLAD | 12,8 | BET. POTĚR | VÁPENNÁ MALBA | VÁPENNÁ MALBA |
| 0.06 | KOTELNA | 23,8 | BET. POTĚR | VÁPENNÁ MALBA | VÁPENNÁ MALBA |
| 0.07 | SKLAD ÚDRŽBA | 34,4 | BET. POTĚR | VÁPENNÁ MALBA | VÁPENNÁ MALBA |
| 0.08 | SKLAD BYT | 24,2 | BET. POTĚR | VÁPENNÁ MALBA | VÁPENNÁ MALBA |
| 0.09 | CHODBA | 7,3 | BET. POTĚR | VÁPENNÁ MALBA | VÁPENNÁ MALBA |
| 0.10 | SKLAD | 8,1 | BET. POTĚR | VÁPENNÁ MALBA | VÁPENNÁ MALBA |
| 0.11 | SKLAD | 17,6 | BET. POTĚR | VÁPENNÁ MALBA | VÁPENNÁ MALBA |
| 0.12 | SKLAD | 21,5 | BET. POTĚR | VÁPENNÁ MALBA | VÁPENNÁ MALBA |
| 0.13 | SKLAD | 42,7 | BET. POTĚR | VÁPENNÁ MALBA | VÁPENNÁ MALBA |
| 0.14 | CHODBA | 11,0 | BET. POTĚR | VÁPENNÁ MALBA | VÁPENNÁ MALBA |
| 0.15 | SKLAD | 3,5 | BET. POTĚR | VÁPENNÁ MALBA | VÁPENNÁ MALBA |
| 0.16 | SKLAD | 28,0 | BET. POTĚR | VÁPENNÁ MALBA | VÁPENNÁ MALBA |
| 0.17 | SKLAD | 48,6 | BET. POTĚR | VÁPENNÁ MALBA | VÁPENNÁ MALBA |
| 0.18 | SKLAD | 2,2 | BET. POTĚR | VÁPENNÁ MALBA | VÁPENNÁ MALBA |

LEGENDA MATERIÁLŮ:


- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ZDIVO Z CHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
- STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY Z CPP TL. 100, 150mm
- BOURANÉ ZDIVO A KONSTRUKCE
- BOURANÉ VÝPLNĚ OTVORŮ (DVERNÍ ZARUBNĚ VČETNĚ KŘIDEL, OKNA), OTOPNÁ TĚLESA, PRVKY KROVU, ATD.
- BOURANÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY (WC, umyvadla, atd.)
- KERAMICKÉ OBKLADY STĚN – odstranit 100%
- DŘEVĚNÉ OBKLADY STĚN – odstranit 100%

POPIS BOURACÍCH PRACÍ:

- BUDE PROVEDENO OKLEPÁNÍ VŠECH VNITŘNÍCH OMÍTEK
- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ OZNAČENÝCH OTVORŮ, STĚN A PŘÍČEK
- BUDE PROVEDENO OKLEPÁNÍ OZNAČENÝCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ V KOUPELNÁCH A WC
- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ OZNAČENÝCH VRSTEV STÁVAJÍCÍCH PODLAH
- BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ ROZVODŮ ROZVODŮ ZTI V KOUPELNÁCH A WC
- BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ OZNAČENÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ VŠECH OZNAČENÝCH VÝPLNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ
- ODSTRANÍ SE DŘEVĚNÉ A DŘEVOTŘÍSKOVÉ OBKLADY STĚN–včetně likvidace
- ODSTRANÍ SE NÁBYTEK (vestavěné skříně, linky atd.–včetně likvidace)
- BUDE PROVEDEN ODKOP ZEMINY VČETNĚ OKAPOVÉHO CHODNIKU AŽ NA ZÁKLADOVOU SPÁRU

DALŠÍ BOURACÍ PRÁCE – viz. TECHNICKÁ ZPRÁVA

PŘED BOURÁNÍM OTVORŮ V NOSNÝCH ZDECH JE NUTNO PROVÉST DŮKLADNÉ PODEPŘENÍ STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. TYTO JSOU CHELNÉ KLENBOVÉ A DŘEVĚNÉ(podle provedených sond). PODEPŘENÍ JE NUTNO PROVÉST AŽ NA ÚROVĚŇ SUTERÉNU, NE JEN DO STROPY O JEDNO PODLAŽÍ NIŽE !!!



±0,000=ÚROVĚŇ PODLAHY 1.NP

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------|---------------|------------|---------|
| NAVrhoval | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | HIP | | |
| ING. ŠNUPÁREK | ING. KAREL ŠNAJDR | | ING. ŠNUPÁREK | | |
| INVESTOR ÚMOB Slezská Ostrava | | | | SPEC. | |
| STAVBA REKONSTRUKCE BÝVALÉHO UČITELSKÉHO DOMU 291/49 NA ULICI ŠKROBÁLKOVA | | | | TK | |
| | | | | MĚŘITKO | 1:75 |
| | | | | POČET A4 | 8 |
| | | | | STUPEŇ | DPS |
| | | | | DATUM | 05/2020 |
| OBSAH VÝKRESU PŮDORYS 1.PP - BOURACÍ PRÁCE | | | | ZAK.ČÍSLO | 05/2020 |
| | | | | ARCH.Č. | 0520-1 |
| | | | | ČÍS. VÝKR. | 01B |