



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
- STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY Z CPP TL. 100, 150mm
- BOURANÉ ZDIVO A KONSTRUKCE
- BOURANÉ VÝPLNĚ OTVORŮ (DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ VČETNĚ KŘÍDEL, OKNA), OTOPNÁ TĚLESA, PRVKY KROVU, ATD.
- BOURANÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY (WC, umyvadla, atd.)
- KERAMICKÉ OBKLADY STĚN – odstranit 100%
- DŘEVĚNÉ OBKLADY STĚN – odstranit 100%

POPIS BOURACÍCH PRACÍ:

- BUDE PROVEDENO OKLEPÁNÍ VŠECH VNITŘNÍCH OMÍTEK
  - BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ OZNAČENÝCH OTVORŮ, STĚN A PŘÍČEK
  - BUDE PROVEDENO OKLEPÁNÍ OZNAČENÝCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ V KOUPELNÁCH A WC
  - BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ OZNAČENÝCH VRSTEV STÁVAJÍCÍCH PODLAH
  - BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ ROZVODŮ ROZVODŮ ZTI V KOUPELNÁCH A WC
  - BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ OZNAČENÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
  - BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ VŠECH OZNAČENÝCH VÝPLNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ
  - ODSTRANÍ SE DŘEVĚNÉ A DŘEVOTŘÍSKOVÉ OBKLADY STĚN–včetně likvidace
  - ODSTRANÍ SE NÁBYTEK (vestavěné skříně, linky atd.–včetně likvidace)
  - BUDE PROVEDEN ODKOP ZEMINY VČETNĚ OKAPOVÉHO CHODNÍKU AŽ NA ZÁKLADOVOU SPÁRU
- DALŠÍ BOURACÍ PRÁCE–viz. TECHNICKÁ ZPRÁVA

PŘED BOURÁNÍM OTVORŮ V NOSNÝCH ZDECH JE NUTNO PROVÉST DŮKLADNĚ PODEPŘENÍ STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. TYTO JSOU CIHELNÉ KLENBOVÉ A DŘEVĚNÉ(podle provedených sond). PODEPŘENÍ JE NUTNO PROVÉST AŽ NA ÚROVEŇ SUTERÉNU, NE JEN DO STROPU O JEDNO PODLAŽÍ NIŽE !!!

±0,000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP		
ING. ŠŤUPÁREK	ING. KAREL ŠNAJDR		ING. ŠŤUPÁREK		
INVESTOR ÚMOb Slezská Ostrava				SPEC.	
STAVBA REKONSTRUKCE BÝVALÉHO UČITELSKÉHO DOMU 291/49 NA ULICI ŠKROBÁLKOVA				TK	
				MĚŘÍTKO	1:100
				POČET A4	2
				STUPEŇ	DPS
				DATUM	05/2020
OBSAH VÝKRESU ŘEZ A-A' - BOURACÍ PRÁCE				ZAK.ČÍSLO	05/2020
				ARCH. Č.	ČÍS. VÝKR.
				0520-1	05B