



LEGENDA:

1. FASÁDA – OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ včetně ozdobných prvků –oklepaní 100%
2. SOKL – OMÍTKA CEMENTOVÁ–oklepat 100%
3. KRYTINA PLECHOVÁ, FALCOVANÁ–odstranit
4. OKNA DŘEVĚNÁ, KASTLOVÁ–odstranit
5. PROSKLENÉ BALKONOVÉ STĚNY DŘEVĚNÉ – JEDNOSKLO–odstranit
6. KLEMPÍŘSKÉ PRVKY – OCELOVÝ PLECH–odstranit
7. SKLOBETONOVÉ TVÁRNICE–LUXFERY–odstranit
8. ZÁMEČNICKÉ PRVKY NA FASÁDĚ (MŘÍŽKY, SKŘÍNKY, APOD.)–odstranit

POPIS BOURACÍCH PRACÍ:

- BUDE PROVEDENO OKLEPÁNÍ VŠECH VNITŘNÍCH OMÍTEK
- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ OZNAČENÝCH OTVORŮ, STĚN A PŘÍČEK
- BUDE PROVEDENO OKLEPÁNÍ OZNAČENÝCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ V KOUPELNÁCH A WC
- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ OZNAČENÝCH VRSTEV STÁVAJÍCÍCH PODLAH
- BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ ROZVODŮ ZTI V KOUPELNÁCH A WC
- BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ OZNAČENÝCH ZARÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ VŠECH OZNAČENÝCH VÝPLNÍ VNĚŠÍCH OTVORŮ
- ODSTRANÍ SE DŘEVĚNÉ A DŘEVOTŘÍSKOVÉ OBKLADY STĚN–včetně likvidace
- ODSTRANÍ SE NÁBYTEK (vestavné skříně, linky atd.–včetně likvidace)
- BUDE PROVEDEN ODKOP ZEMINY VČETNĚ OKAPOVÉHO CHODNÍKU AŽ NA ZAKLADOVOU SPÁRU

DALŠÍ BOURACÍ PRÁCE–viz. TECHNICKÁ ZPRÁVA

PŘED BOURÁNÍM OTVORŮ V NOSNÝCH ZDECH JE NUTNO PROVÉST DOKLADNĚ  
PODEPRNÍ STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. TYTO JSOU CHCELNĚ  
KLENBOVÉ A DŘEVĚNÉ(podle provedených sond). PODEPRNÍ JE NUTNO PROVÉST  
AŽ NA ÚROVĚŇ SUTERÉNU, NE JEN DO STROPŮ O JEDNO PODLAŽÍ NIŽE !!!



±0,000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

|   |                   |             |               |           |            |
|---|-------------------|-------------|---------------|-----------|------------|
| NAVRHOVAL   | VYPRACOVAL        | KONTROLOVAL | HIP           |           |            |
| ING. ŠŤUPÁREK   | ING. KAREL ŠNAJDR |             | ING. ŠŤUPÁREK |           |            |
|   |                   |             |               |           |            |
| INVESTOR ÚMOb Slezská Ostrava   |                   |             |               | SPEC.     |            |
| STAVBA<br>REKONSTRUKCE BÝVALÉHO UČITELSKÉHO DOMU 291/49 NA<br>ULICI ŠKROBÁLKOVA |                   |             |               | TK        |            |
|   |                   |             |               | MĚŘÍTKO   | 1:150      |
|   |                   |             |               | POČET A4  | 2          |
|   |                   |             |               | STUPEŇ    | DPS        |
|   |                   |             |               | DATUM     | 05/2020    |
|   |                   |             |               | ZAK.ČÍSLO | 05/2020    |
| OBSAH VÝKRESU<br>POHLED SEVERNÍ, JIŽNÍ - BOURACÍ PRÁCE                          |                   |             |               | ARCH. Č.  | ČÍS. VÝKR. |
|   |                   |             |               | 0520-1    | 08B        |