



## VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

UČITELSKÝ DŮM, ŠKROBÁLKOVA 49

1

OZNAČENÍ NA VÝKR.	ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
01 Z		MŘÍŽ NA OKNO DLE ZOBRAZENÉHO ROZMĚRU- SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ PŮVODNÍ MŘÍŽE. NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ. MŘÍŽ BUDE NAPEVNO OSAZENA DO ŠPALET OKNA.  RÁM MŘÍŽE BUDE ZHOTOVEN Z L PROFILŮ 15x15mm, VÝPLŇ RÁMU SVAŘOVANOU POZINKOVANOU SÍTÍ 50x50x4mm . POLOŽKA VČETNĚ KOTVENÍ A MONTÁŽE.	16 ks	MŘÍŽ BUDE POZINKOVÁNA, NATŘENA ČERNOU, MATNOU, BARVOU.
02 Z		MŘÍŽ NA OKNO DLE ZOBRAZENÉHO ROZMĚRU- SOUČÁSTÍ JE DEMONTÁŽ PŮVODNÍ MŘÍŽE. NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ. MŘÍŽ BUDE NAPEVNO OSAZENA DO ŠPALET OKNA.  RÁM MŘÍŽE BUDE ZHOTOVEN Z L PROFILŮ 15x15mm, VÝPLŇ RÁMU SVAŘOVANOU POZINKOVANOU SÍTÍ 50x50x4mm . POLOŽKA VČETNĚ KOTVENÍ A MONTÁŽE.	13 ks	MŘÍŽ BUDE POZINKOVÁNA, NATŘENA ČERNOU, MATNOU, BARVOU.
03 Z		STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ BUDE DEMONTOVÁNO, ZÁMEČNICKY UPRAVENO A NAMONTOVÁNO ZPĚT NA PŮVODNÍ MÍSTO	21 bm	ZÁBRADLÍ BUDE POZINKOVÁNO, NATŘENO ČERNOU, MATNOU, BARVOU.
04 Z		STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ MADLO BUDE DEMONTOVÁNO, UPRAVENO, NATŘENO A NAMONTOVÁNO ZPĚT NA PŮVODNÍ MÍSTO	32 bm	