LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN	ÚČEL	PARAMETRY		POVRCHOVÁ ÚPRAVA		
		PLOCHA (m2)	SV (m)	PODLAHA	STĚNY	STROP
1.01	Příjem, zádveří, předzásobení	23,30	3,25	SF1 PU stěrka	keramický obklad (2,2 m)	štukovaná omítka
1.02	Mytí a skladování termoportů	22,30	3,25	SF1 PU stěrka	keramický obklad (2,2 m)	štukovaná omítka
1.03	Kancelář	12,20	3,25	SF1 PU stěrka	štukovaná omítka	štukovaná omítka
1.04	Chodba	2,80	3,25	SF1 PU stěrka	štukovaná omítka	štukovaná omítka
1.05	Úklid	1,60	3,25	SF1 PU stěrka	keramický obklad (2,2 m)	štukovaná omítka
1.06	Sklad přepravek (obaly)	5,70	3,25	SF1 PU stěrka	keramický obklad (2,2 m)	štukovaná omítka
1.07	Výtahová šachta	2,20	-	-	-	štukovaná omítka
1.08	Hrubá příprava zeleniny	11,90	3,25	SF1 PU stěrka	keramický obklad (2,2 m)	štukovaná omítka
1.09	Sklad brambor a kořenové zeleniny	5,30	3,25	SF1 PU stěrka	štukovaná omítka	štukovaná omítka
1.10	Chodba	57,40	3,25	SF1 PU stěrka	štukovaná omítka	štukovaná omítka
1.11	Šatna ženy	9,70	2,50	SF1 PU stěrka	štukovaná omítka	SC2 kazetový podhled
1.12	Umývárna ženy	8,50	3,00	SF1 PU stěrka	keramický obklad (2,2 m)	SC2 kazetový podhled
1.13	WC ženy	1,40	3,00	SF1 PU stěrka	keramický obklad (2,2 m)	SC2 kazetový podhled
1.14	Šatna muži	5,00	2,50	SF1 PU stěrka	štukovaná omítka	SC2 kazetový podhled
1.15	Umývárna muži	3,50	2,50	SF1 PU stěrka	keramický obklad (SV)	SC2 kazetový podhled
1.16	WC muži	2,10	2,50	SF1 PU stěrka	keramický obklad (SV)	SC2 kazetový podhled
1.17	Kuchyň	95,40	3,25/2,70	SF1 PU stěrka	keramický obklad (2,2 m)	šikm. SC2 kazetový podhled
1.18	Příprava masa	18,30	3,25	SF1 PU stěrka	keramický obklad (2,2 m)	štukovaná omítka
1.19	Čistá příprava zeleniny a studená kuchyně	17,00	3,25	SF1 PU stěrka	keramický obklad (2,2 m)	štukovaná omítka
1.20	Denní místnost	18,60	3,00	SF1 PU stěrka	štukovaná omítka	SC2 kazetový podhled
1.21	Přípravna těst	18,50	3,25	SF1 PU stěrka	keramický obklad (2,2 m)	štukovaná omítka
1.22	Výtahová šachta	1,50	3,25	SF05 beton omítka	-	-
1.23	Mytí provozního nádobí	12,80	3,25	SF1 PU stěrka	keramický obklad (2,2 m)	štukovaná omítka
1.24	Sklad nádobí	6,20	3,25	SF1 PU stěrka	keramický obklad (2,2 m)	štukovaná omítka
1.25	Sklad suchých potravin	32,60	3,25	SF1 PU stěrka	štukovaná omítka	štukovaná omítka
1.26	Sklad chlazených potravin	12,80	2,50	SF1 PU stěrka	štukovaná omítka	štukovaná omítka
1.27	Chladící box	8,10	2,50	SF1 PU stěrka	PIR panel	PIR panel
1.28	Plnění a značení termoportů	10,60	2,50	SF1 PU stěrka	keramický obklad (SV)	SC2 kazetový podhled
1.29	Sklad chemie, centrální změkčení	5,50	2,50	SF1 PU stěrka	keramický obklad (SV)	SC2 kazetový podhled
1.30	WC předsíň	2,90	3,25	SF1 PU stěrka	keramický obklad	štukovaná omítka
1.31	WC	1,30	3,25	SF1 PU stěrka	keramický obklad	štukovaná omítka
1.32	Sklad bio	13,10	3,25	stávající	keramický obklad	štukovaná omítka
1.33	Schodiště	11,40	-	SF04 PVC	štukovaná omítka	štukovaná omítka
	CELKEM	460,70				

SV ... světlá výška místnosti

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ **NAVRŽENÉ**

- Zdivo z keramických tvárnic / cihel plných pálených
- Nosný železobetonový sloup
- Vnější zateplovací systém ETICS (EPS 70 F tloušťky 100 mm)
- Zdivo z keramických broušených tvárnic tloušťky 140 mm zděné na tenkovrstvou zdící maltu
- Zdivo výtahové šachty z keramických tvárnic P10 tloušťky 190 mm zděné na zdící maltu M10
- Konstrukce chladícího boxu - PUR panely tloušťky 80 mm

LEGENDA ZNAČEK

- Navržené gastro vybavení
- Navržené gastro vybavení
- Zvýšený stavební sokl pro gastro vybavení

POZNÁMKY

- Budou-li v průběhu stavebních prací zjištěny skutečnosti, které nebyly odhaleny v zákresu stávajícího stavu, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení technologického postupu těmto skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost provádějících prací
- Poloha osazení vypínačů, zásuvek, el. krabic apod. je nutno před osazením odsouhlasit projektantem a stavebníkem.
- V rozích a ostatních namáhaných místech budou do omítek osazeny kovové podomítkové ochranné lišty.
- V rozích a koutech keramických obkladů budou osazeny nerezové lišty, keramické obklady budou ukončeny ukončovací lištou.

DOKUMENTACE
- Dokumentace odpovídá dostupným podkladům a měřením.
- Odchylky zjištěné v průběhu stavby od této dokumentace budou řešeny ve spolupráci s projektantem.
- Výkresy nenahrazují výrobní ani dodavatelskou dokumentaci.
- Veškeré kóty je nutné na stavbě ověřit. Hodnoty výškových kót jsou vztaženy k původní 0,000.

- Pozn. 1 Očištění a nátěr stávající ocelové zárubně.
- Pozn. 2 Očištění a nátěr stávajícího schodišťového zábradlí

0,000 = 280,35 m n. m. (stávající)

Hlavní projektant	Ing. Tomáš Kročil	Architekt	-
Projektant	Ing. Tomáš Kročil	Vypracoval	Ing. Tomáš Sviták
Stavebník	Město Uherský Brod (Masarykovo nám. 100, PSČ 688 01; IČ 002 91 463)		
Místo stavby	ZŠ Na Výsluní (Na Výsluní 2047, PSČ 688 01; parc.č. st.2812, k.ú. Uh.Brod)		

K PROJEKT, Kročil s.r.o.
V Dolích 1141
793 26 Luhačovice
IČ: 022 86 424
http://www.krocil.eu

Název akce
ZŠ Na Výsluní – modernizace kuchyně

Stavební objekt	SO 01 Modernizace kuchyně
Část dokumentace	D.1.1.2 Architektonicko-stavební řešení (výkresová část)
Obsah	**PŮDORYS 1NP – NOVÝ STAV**

Pare	1 2 3 4 5 6
Zakázka	26ZAK1340
Účel PD	DSP + DPS
Datum	březen 2026
Formát	10× A4
Měřítko	1:50
Výkres č.	**1.03**

1050×594 mm