

Smlouva o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Město Uherský Brod

zastoupené: Ing. Miroslavem Poláškem, místostarostou
se sídlem: Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
IČO: 00291463
plátce DPH: ANO
bankovní spojení (číslo účtu): [REDACTED] vedený u České spořitelny a.s.
ID datové schránky: e3kbzf6

kontaktní osoba ve věcech plnění Smlouvy:

Ing. Miroslav Polášek
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

Stavební firma Hanáček, s.r.o.

zastoupený: Radoslavem Machalou, jednatelem
se sídlem: Moravská 82, 688 01 Uherský Brod
IČO: 29239109
DIČ: CZ29239109
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 67694
bankovní spojení (číslo účtu): [REDACTED] vedený u Komerční banky, a.s.

kontaktní osoba:

jméno, příjmení: Radoslav Machala
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „**Řízení veřejné zakázky**“) veřejné zakázky s názvem: **Rekonstrukce hřbitova v Uherském Brodě - I. etapa** (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do zadávacího řízení Veřejné zakázky.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „**Dílo**“).
5. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoDPH**“), hradit DPH.

IV. PŘEDMĚT DÍLA

6. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo „**Rekonstrukce hřbitova v Uherském Brodě - I. etapa**“:
 - 6.1. podle dále specifikované projektové dokumentace;
 - 6.2. podle podmínek stanovených Smlouvou;
 - 6.3. podle následujících dokumentů:
 - 6.3.1. Rozhodnutí vydaného MěÚ Uherský Brod, odborem stavebního úřadu, dne 12.03.2019, pod č. j. OSU/2534/18-4108256/2023 a navazujících prodloužení č. j. MUUB/4536/2021/OSU/Pu ze dne 10.05.2021, č. j. MUUB/48179/2023 ze dne 16.05.2023, které tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy), (dále jen „**Stavební povolení**“);

a to včetně všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb.
7. Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci zpracované obchodní společností **K PROJEKT s.r.o., IČO: 02286424, se sídlem Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice**, ke stavbě s názvem „Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-Starý hřbitov v Uherském Brodě“, která tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 1 Smlouvy) (dále též jen jako „**Projektová dokumentace**“ a zpracovatelé Projektové dokumentace dále též jen jako „**Projektant**“).
8. Dílo je prováděno za účelem celkové rekonstrukce hřbitova.
9. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, dodávky a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla, pro vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí (dále jen „**Kolaudační rozhodnutí**“) k Dílu a k uvedení Díla do trvalého provozu. Součástí Díla je zejména:
 - 9.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se Díla;
 - 9.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
 - 9.3. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla;

- 9.4. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o odpadech**“), není-li touto osobou přímo Zhotovitel;
 - 9.5. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započatím stavebních prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště;
 - 9.6. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“) a ochrany životního prostředí, respektování případných požadavků koordinátora BOZP, bude-li ustanoven (zejména stanovují-li to právní předpisy), (dále jen „**koordinátor BOZP**“);
 - 9.7. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště;
 - 9.8. provedení závěrečného úklidu staveniště, odstranění zařízení staveniště a uvedení dotčených ploch do původního stavu;
 - 9.9. zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění Díla;
 - 9.10. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);
 - 9.11. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli;
 - 9.12. vytyčení stavby, provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby a zpracování geometrického plánu oprávněným geodetem a jeho předání Objednateli;
 - 9.13. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli;
 - 9.14. zajištění přechodného dopravního značení vč. povolení a vyřízení zvláštního užívání komunikace (ZUK) pro provedení stavby, je-li pro realizaci Díla vyžadováno; včetně údržby, přemísťování a následného odstranění;
 - 9.15. vytyčení všech podzemních inženýrských sítí za účasti jejich správců;
 - 9.16. vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou, jsou-li v místě provádění Díla umístěny stavby technické infrastruktury;
 - 9.17. vyhotovení dílenské či výrobní dokumentace tam, kde je to potřeba.
10. Součástí Díla jsou dále i všechny výrobky, z nichž se Dílo skládá (z nichž sestává) a kterých bude použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony a služby, kterých je dočasně nebo trvale k řádnému zahájení prací na Díle, k provedení, dokončení a předání předmětu Díla a k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu v souladu s jeho účelem dle Smlouvy.
 11. Součástí Díla je dále i tzv. vzorkování části Díla (zejména svítidel dle knihy standardů uvedené v Projektové dokumentaci – v SO 09.3 Veřejné osvětlení) v průběhu realizace Díla – tj. Zhotovitel je povinen předkládat technickému dozoru Objednatele (dále jen „**TDS**“) vzorky jednotlivých částí Díla (zejména koncových prvků), aby TDS mohl dát souhlas k použití těchto částí Díla (zejména koncových prvků) před tím, než budou zabudovány do Díla nebo použity při provádění Díla. Na každém vzorku musí být označen jeho původ a zamýšlené použití na Díle.
 12. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla, a dále zejména podmínkami stanovenými Stavebním povolením a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.

13. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním Díla a doklady (včetně kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a samosprávy) nezbytné pro vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.
14. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že předanou Projektovou dokumentaci považuje z hlediska rozsahu, technického řešení a úplnosti za způsobilou k provedení Díla.
15. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo TDS, bude-li ustanoven, dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDS před zabudováním příslušných materiálů do Díla.
16. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.
17. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí.
18. Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“), a musí být vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel povinen bez ohledu na sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě.
19. Termíny plnění při realizaci Díla dle odst. 48 této Smlouvy mohou být přiměřeně prodlouženy za podmínek stanovených Zákonem o zadávání veřejných zakázek (zejména za podmínek stanovených v § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek), a to zejména:
 - 19.1. dojde-li k přerušení prací Zhotovitele na základě písemného pokynu Objednatele a současně
 - 19.2. vyplyne-li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín dokončení Díla, nebo
 - 19.3. dojde-li k přerušení prací Zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění Díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepřekonatelné a nepředvídatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli Smluvních stran; Smluvní strany jsou povinny se bezodkladně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce Smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného

dodržení příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění Díla.,

Pro vyloučení veškerých pochybností Smluvní strany výslovně prohlašují, že důvody pro prodloužení termínů plnění při realizaci Díla uvedené v tomto odstavci nepředstavují vyhrazenou změnu závazku ve smyslu § 100 Zákona o zadávání veřejných zakázek, ale představují pouhý demonstrativní výčet případů, v nichž bude prodloužení termínů plnění možné, pokud to v daném případě bude umožňovat § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek

V. CENA

20. Cena za provedení Díla činí **17.944.513,78 Kč bez DPH** (dále jen „**Cena Díla**“). Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „**Položkový rozpočet**“).
21. Cena Díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkami sjednanými ve Smlouvě.
22. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:
 - 22.1. náklady na projekt, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění stavebních prací na Díle a náklady na střežení a úklid staveniště;
 - 22.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění stavebních prací na Díle;
 - 22.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na staveniště;
 - 22.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;
 - 22.5. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 87 Smlouvy;
 - 22.6. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy.
23. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce, a tento soupis předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k podle předchozí věty Zhotovitelem navrženému soupisu víceprací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navržený soupis víceprací Objednatel schválil, provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla a Ceny Díla podle schváleného soupisu víceprací formou písemného změnového listu k Dílu. Změnové listy k Dílu podepsané zástupci obou Smluvních stran budou následně tvořit přílohy dodatku ke Smlouvě, který bude zpracován v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení Ceny Díla ukázalo jako nevyhnutelné.
24. Ke změně Ceny Díla může dojít zejména (nikoliv však výlučně) v těchto případech:
 - 24.1. Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu Díla;
 - 24.2. Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu Díla;
 - 24.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na Cenu Díla,

- 24.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelům (např. neodpovídající geologické údaje apod.).
25. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla:
- 25.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu;
- 25.2. v případě, že je daná položka obsažena v Položkovém rozpočtu vícekrát a je oceněna rozdílnými cenami, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s použitím nejnižší ceny dané položky obsažené v Položkovém rozpočtu;
- 25.3. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků cenové soustavy RTS;
- 25.4. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit ani postupem podle odst. 25.3 této Smlouvy, použije Zhotovitel ceny v daném místě a čase obvyklé.

Zhotovitel může vždy předložit i nabídku pro Objednatel v výhodnější.

26. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Objednatel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění podle Smlouvy. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli součinnost při zpracování návrhu dodatku ke Smlouvě, zejména je povinen předložit Objednateli změnové listy obsahující ocenění stavebních prací, dodávek a služeb v souladu s odst. 25 Smlouvy. Položkový rozpočet změny Ceny Díla bude Zhotovitelem doložen Objednateli i v elektronické podobě formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby, ve formátu .xlsx, ve formátu .pdf, a v otevřeném rozpočtovém formátu odsouhlaseném Objednatel. V případě, že vliv na termíny plnění podle Smlouvy nebude v návrhu dodatku uveden, termíny plnění podle Smlouvy zůstávají beze změny.
27. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze Cenu Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
28. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

29. Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Smlouvy DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.
30. Objednatel bude hrát Zhotoviteli Cenu Díla a případnou DPH průběžně měsíčně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“) vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci, a to k poslednímu dni daného kalendářního měsíce.

31. Objednatel nepožizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e ZoDPH.
32. Datum uskutečnění zdanitelného plnění Faktury je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována.
33. Bezodkladně (nejpozději do 15 dnů) po převzetí Díla Objednatelem v souladu se Smlouvou vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen „**Závěrečná Faktura**“) vystavenou za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené Faktury do převzetí Díla Objednatelem. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné Faktury je den převzetí Díla Objednatelem.
34. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli součinnost při prokazování způsobilých a nezpůsobilých výdajů v rámci každé Faktury vystavené Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Díla.
35. Hovoří-li se v následujících odstavcích tohoto článku Smlouvy o Faktuře, má se na mysli taktéž Závěrečná Faktura.
36. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen zasílat Faktury Objednateli elektronicky ve formátu ISDOC.
37. Zhotovitel předloží TDS a Objednateli před vystavením každé Faktury soupis provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým rozpočtem (dále jen „**Soupis**“). Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek a služeb provedených, dodaných a poskytnutých při provádění Díla za období, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen předložit Soupis TDS a Objednateli před vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu TDS a Objednatelem. Měsíční Soupisy budou vždy vystaveny v členění dle domluvy s Objednatelem po zahájení provádění Díla, přičemž méněpráce a dodatečné stavební práce budou vyčísleny na samostatných Soupisech příslušně k jednotlivým částem Díla, pokud nebude dohodnuto jinak.
38. TDS a Objednatel jsou povinni se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li TDS či Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady TDS či Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté předloží TDS a Objednateli k odsouhlasení opravený Soupis.
39. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu TDS a Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury musí být kromě Soupisu i zjišťovací protokol podepsaný TDS, příp. Objednatelem a rekapitulace Soupisu. Soupis bude předkládán Objednateli i v elektronické podobě formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby, a to ve formátu .xlsx, ve formátu .pdf a v otevřeném rozpočtovém formátu odsouhlaseném Objednatelem.

40. Splatnost každé jednotlivé Faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Neuhrazenou část Cena Díla, na kterou bude vystavena Závěrečná Faktura, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí Díla Objednatelem.
41. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.
42. Cena Díla, případně její část, a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
43. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
44. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
45. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla, případně její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli.
46. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy.

VII. MÍSTO PLNĚNÍ

47. Místo plnění je určeno Projektovou dokumentací, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak.

VIII. TERMÍNY PLNĚNÍ

48. Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak:
- 48.1. **Termín pro převzetí staveniště Zhotovitelem:** nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k převzetí staveniště; Objednatel předpokládá odeslání výzvy k převzetí staveniště na konci července 2026;
- 48.2. **Termín pro dokončení stavebních prací:** do 100 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště;

- 48.3. **Termín pro předložení všech dokladů souvisejících s realizací Díla dle Smlouvy:** do 40 kalendářních dnů od posledního dne Termínu pro dokončení stavebních prací dle odst. 48.2 Smlouvy;
- 48.4. **Termín pro předání a převzetí dokončeného Díla:** do 5 kalendářních dnů od předložení všech dokladů souvisejících s realizací Díla dle odst. 48.3 Smlouvy nebo od posledního dne Termínu pro předložení všech dokladů souvisejících s realizací Díla dle Smlouvy dle odst. 48.3 Smlouvy, podle toho, co nastane dříve.
49. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překáží v řádném provádění Díla, Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a technologický postup provádění Díla. Lhůty stanovené v odst. 48 Smlouvy, byly-li přerušeny provádění Díla přímo dotčeny, se nemění, jestliže se Smluvní strany nedohodnou jinak nebo není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
50. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odstavci 48 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu.
51. Termíny plnění podle odstavce 48 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak.

IX. STAVENIŠTĚ

52. Smluvní strany sepiší protokol o předání a převzetí staveniště.
53. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
54. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřicí místa s měřidly, která budou evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku.
55. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště.
56. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru Projektanta (dále jen „**AD**“), TDS, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
57. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce

a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.

58. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí a příp. uhradit náklady s tím spojené.
59. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.
60. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla, včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví jiných osob. Pro účely Smlouvy se poškození věcí na pozemcích jiných osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci.
61. Zhotovitel je povinen na staveništi po dobu provádění Díla, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním stavebních prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí jiných osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy.
62. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých prováděním Díla v souladu se Zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Přehled odpadů vzniklých činnostmi Zhotovitele při provádění Díla a způsob jejich využití nebo odstranění, případně důvody jejich uložení, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli pro účely vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, a to nejpozději při předání Díla.
63. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, není-li takový postup přípustný na základě jiného právního důvodu na straně Zhotovitele (např. na základě vlastnictví či nájmu pozemků mimo staveniště).
64. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit.
65. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 14 kalendářních dnů od převzetí Díla Objednatel, nebude-li v předávacím protokolu podle odstavce 90 Smlouvy sjednáno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad a nedodělků Díla. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště jinou osobou a náklady s tím spojené uhradí Zhotovitel Objednateli.

X. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

66. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli nebo TDS (typicky předložením relevantních dokladů), a to do 3 pracovních dnů.
67. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby přístupových komunikací na stavenišťě během provádění Díla.
68. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu s případnými požadavky Objednatele opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na stavenišťě jsou dostačující pro potřeby provedení Díla.
69. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými a účinnými právními předpisy, zejména vést ode dne převzetí stavenišťě stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“), a souvisejícími platnými a účinnými prováděcími předpisy.
70. Zhotovitel je povinen vést stavební deník zejména v náležitostech podle platných a účinných právních předpisů. Stavební deník bude k dispozici kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám oprávněným provádět zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, v místě provádění Díla s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem provedeným zápisům.
71. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele TDI, zástupci Objednatele a Projektant v rámci AD, dále koordinátor BOZP, za Zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatel, TDI a AD jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Objednatel, TDI, AD nebo Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko, nejpozději do tří pracovních dnů ode dne pořízení takového zápisu.
72. Je-li zjištěno, že některé ze stavebních prací, které jsou součástí Projektové dokumentace, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku, tím není dotčeno ujednání odstavce 18 Smlouvy.
73. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných stavebních prací, kterou provádí TDS nebo Objednatel (příp. i koordinátor BOZP) a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností podle Smlouvy.
74. Zhotovitel je povinen informovat TDS, příp. Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby, nejméně jednou za 7 kalendářních dnů (nedohodnou-li se Smluvní strany jinak). Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast hlavního

stavbyvedoucího, případně stavbyvedoucího, případně i odpovědných zástupců Podzhotovitelů Zhotovitele, a zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto porad a závěry a zjištění z těchto porad vyplývající.

75. Zhotovitel je povinen průběžně zvat TDS, příp. Objednatele ke kontrole všech stavebních prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen učinit telefonicky a písemně ve stavebním deníku alespoň tři pracovní dny před zakrytím stavebních prací, nebo v jiné době po dohodě s TDS, příp. s Objednatelem.
76. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle předchozího odstavce Smlouvy včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo pracovní den, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
77. Před zakrytím všech nepřístupných stavebních prací provede Zhotovitel předepsané zkoušky podle ČSN, ČSN EN, a případně, podle typu zakrývaných stavebních prací, geodetické zaměření oprávněnou osobou pro potřeby zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
78. Pokud se TDS, příp. Objednatel na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odstavcem 75 Smlouvy nedostaví a neprovede kontrolu takových stavebních prací, Zhotovitel o tom pořídí zápis do stavebního deníku a bude v provádění Díla pokračovat. Bude-li TDS, příp. Objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto stavebních prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že stavební práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto stavebních prací a odstranění zjištěných vad Zhotovitel.
79. Objednatel nebo TDS nebo AD je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDS nebo AD je oprávněn zejména:
 - 79.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla;
 - 79.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění;
 - 79.3. kontrolovat zakrývané stavební práce;
 - 79.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic apod.
80. Osoby pověřené výkonem funkce TDS a AD, případně koordinátora BOZP, podle Smlouvy budou zapsány do stavebního deníku při předání a převzetí staveniště, případně při zahájení stavebních prací.
81. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce TDS a AD, případně koordinátora BOZP, a poskytnout veškerou potřebnou součinnost osobám pověřeným výkonem funkce TDS a AD, případně koordinátora BOZP, při provádění Díla.
82. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, TDS nebo AD prováděných podle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDS nebo AD, nejpozději však do dne předání Díla Objednateli.

83. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň pět pracovních dnů předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli požadovanou součinnost, ačkoliv byl o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a byla mu k poskytnutí součinnosti Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se přiměřeně podle odstavce 48.1 Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem
84. Žádost o vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu podá Objednatel (či jím pověřená osoba) za plné součinnosti Zhotovitele. Smluvní strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit Objednateli veškeré dokumenty nezbytné pro vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, a to nejpozději ve lhůtě dle odst. 48.3 Smlouvy.
85. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli v dále uvedené rozsahu licenci ve smyslu § 2358 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „**Licence**“) ke všem částem Díla (zejména k dokumentaci skutečného provedení Díla), které budou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Autorské dílo**“ nebo „**Autorská díla**“), a to k okamžiku, kdy Objednatel příslušné Autorské dílo převezme. Odměna (úplata) za poskytnutí jakékoliv Licence je součástí Ceny Díla. Zhotovitel poskytuje Objednateli Licenci:
- 85.1. jako neodvolatelnou a nevýhradní,
 - 85.2. jako úplatnou,
 - 85.3. ke všem známým způsobům užití,
 - 85.4. z hlediska časového rozsahu na dobu trvání majetkových práv k příslušnému Autorskému dílu,
 - 85.5. z hlediska územního rozsahu jako neomezenou,
 - 85.6. z hlediska množstevního rozsahu jako neomezenou,
 - 85.7. s právem Objednatele nevyužít Licenci a
 - 85.8. s právem Objednatele udělovat podlicence a/nebo Licenci nebo její část též postoupit třetí osobě.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

86. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 10 kalendářních dnů předem.
87. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu a dalších dokladů sjednaných Smlouvou, právními předpisy, technickými normami, Stavebním povolením a územním rozhodnutím či rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:
- 87.1. dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy;
 - 87.2. kusovníků jednotlivých prvků a zařízení Díla pro operativní evidenci Objednatele;
 - 87.3. dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy apod.;
 - 87.4. předpisů k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto zařízení;

- 87.5. dokumentů vyplývajících z podmínek Stavebního povolení, vyjma žádosti o vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, kterou si zajistí sám Objednatel (příp. jím pověřená osoba);
- 87.6. originálu stavebního deníku;
- 87.7. manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu Díla a dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, protokolů o zaškolení obsluhy apod.;
- 87.8. chronologicky seřazené a pojmenované fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména stavebních prací, které byly dalším postupem stavebních prací zakryty, a to v elektronické formě na vhodném nosiči dat;
- 87.9. geodetického zaměření dokončeného Díla;
Geodetické zaměření bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno ve dvou vyhotoveních v tištěné formě a 1 x na datovém nosiči v digitální formě ve formátu .dgn a dále ve formátu .pdf s ověřením úředně oprávněného zeměměřičského inženýra v elektronické podobě. Ověřování výsledků zeměměřických činností autorizovanými zeměměřickými inženýry bude v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Zhotovitel předá zároveň geodetickou dokumentaci stavby/dokumentaci skutečného provedení stavby pro potřeby digitální technické mapy – geodetický podklad pro vedení DTM Zlínského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení v ZPS, které bude vyhotoveno v souladu s § 2, § 3 a § 5 a ve struktuře příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Předmětem zaměření jsou také objekty nad rámec DTM (extenze). Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy a jeho součástí je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Geodetický podklad bude vložen do DTM na portálu DMVS a současně předán objednateli spolu s protokolem o přijetí aktualizací podkladu v DTM.
- 87.10. dokumentace skutečného provedení.
Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána ve dvou vyhotoveních v tištěné formě a 1 x na datovém nosiči v digitální formě (výkresy ve formátu PDF opatřené elektronickým autorizačním razítkem a výkresy formátu DWG, DGN, DOC, EXCEL). Ověření dokumentů související s výkonem činnosti autorizované osoby musí být v souladu s § 268 Stavebního zákona a dále v souladu s § 13 odst. 3 písm. b) zákona 360/1992 Sb. a prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka Zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající AD a TDS a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“.
88. V případě, že platné a účinné právní předpisy, Stavební povolení, rozhodnutí, povolení, souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.

89. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá Smlouvě, je plně funkční a je prosté vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a které nejsou nebo nemohou být překážkou pro vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, pokud se Kolaudační rozhodnutí vyžaduje.
90. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla (dále též „**Předávací protokol**“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí TDS.
91. V případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Díla (dále též „**Zápis**“). Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel Zhotoviteli důvod nepřevzetí Díla a své stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad a nedodělků, případně též náhradní termín předání a převzetí Díla. Sjednání nebo určení náhradního termínu předání a převzetí Díla nemá vliv na termíny plnění podle odstavce 48 Smlouvy, ani na sankce za jejich nedodržení. Vypracování návrhu Zápisu zajistí TDS.
92. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla Objednatel je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu. Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla, resp. marného pokusu o předání a převzetí Díla v případě, že Objednatel Dílo nepřevzal. O odstranění vad a nedodělků sepíše Smluvní strany protokol.
93. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní ve smyslu odst. 92 Smlouvy, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.
94. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

95. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatel zabudováním do Díla. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran.
96. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatel nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatel poskytujících plnění na

staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělků v souladu s odstavcem 89 Smlouvy.

97. Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599 – 2603 a § 2624 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XIII. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

98. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla nebyla porušena práva Objednatele, Zhotovitele nebo jiných osob.
99. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo jiná osoba. Záruční doba činí 60 měsíců (dále jen „**Záruční doba**“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými vadami a nedodělků v souladu s odstavcem 89 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění všech takových vad a nedodělků.
100. Dílo bude vadné, nebude-li:
- 100.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
 - 100.2. vydáno Kolaudační rozhodnutí k Dílu v důsledku pochybení Zhotovitele nebo
 - 100.3. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou nebo
 - 100.4. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
 - 100.5. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad.
101. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo při převzetí Díla.
102. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od Zhotovitele.
103. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv jiná osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
104. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít.
105. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.

106. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je povinen přijetí reklamacie bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
107. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamacie odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamacie sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den Záruční doby.
108. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním vad Díla.
109. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejich oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.
110. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo:
- 110.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo
 - 110.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo
 - 110.3. od Smlouvy odstoupit;
- to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit.
111. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle odstavce 110.1 Smlouvy za odstranění vady.
112. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad Objednatelem a vady (havárie) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamacie) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárie) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou.
113. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
114. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
115. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.
116. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady.

117. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XIV. BANKOVNÍ ZÁRUKA

118. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za řádné provedení Díla ve výši **3 % Ceny Díla** formou bankovní záruky nebo složit tuto částku na účet zadavatele (dále jen „**Bankovní záruka za provedení**“). Bankovní záruka za provedení bude kryt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele týkajících se provedení Díla ve smluvené kvalitě a době, včetně případné škody a nemajetkové újmy způsobené Zhotovitelem porušením Smlouvy nebo v souvislosti s prováděním Díla, do okamžiku převzetí Díla Objednatelem.
119. V případě bankovní záruky je Zhotovitel povinen předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky za provedení vystavené bankou nejpozději ke dni předání staveniště.
120. Bankovní záruka za provedení musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli nejméně do dne převzetí Díla Objednatelem bez vad a nedodělků.
121. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za jakost Díla ve výši **3 % Ceny Díla** (dále jen „**Bankovní záruka za jakost**“). Bankovní záruka za jakost bude kryt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti Zhotovitele:
- 121.1. za vady Díla;
- 121.2. za prodlení s odstraněním vad Díla.
122. Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky za jakost vystavené bankou nejpozději při převzetí Díla Objednatelem. Nepředá-li Zhotovitel originál záruční listiny Bankovní záruky za jakost Objednateli podle předchozí věty, je Objednatel oprávněn odepřít převzetí Díla.
123. Bankovní záruka za jakost musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli nejméně do uplynutí 1 měsíce od ukončení trvání Záruční doby. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby podle předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se Zhotovitel předložit Objednateli záruční listinu na bankovní záruku, jež bude platná a účinná nejméně do uplynutí doby 61 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem.
124. Bude-li Záruční doba trvat déle než 60 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem, je Zhotovitel povinen nejpozději 3 měsíce před skončením platnosti Bankovní záruky za jakost předat Objednateli novou Bankovní záruku za jakost, jejíž platnost bude prodloužena tak, aby trvala o 1 měsíc déle než Záruční doba. Výše nové Bankovní záruky za jakost bude stanovena podle odstavce 121 Smlouvy.
125. Bankovní záruka za provedení a Bankovní záruka za jakost budou dále označovány společně jen jako „**Bankovní záruka**“.
126. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv námitek.

127. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako osoba oprávněná čerpat Bankovní záruku.
128. Zhotovitel je povinen do 30 kalendářních dnů po každém čerpání Bankovní záruky Objednatelem předat Objednateli novou Bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka, případně Bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše.
129. Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět Zhotoviteli do 30 kalendářních dnů po skončení její platnosti.

XV. SANKCE

130. Poruší-li Zhotovitel povinnost dokončit stavební práce na Díle v době sjednané podle odstavce 48.1 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z Ceny Díla za každý den prodlení.
131. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit všechny doklady související s realizací Díla dle Smlouvy v době sjednané podle odstavce 48.3 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z Ceny Díla za každý den prodlení.
132. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo Objednateli v době sjednané podle odstavce 48.4 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z Ceny Díla za každý den prodlení.
133. Ve vztahu ke smluvním pokutám dle odst. 130 až 132 Smlouvy platí, že tyto smluvní pokuty nelze za tentýž kalendářní den uplatňovat současně – tj. za stejný časový úsek lze uplatnit pouze jednu smluvní pokutu dle odst. 130 až 132 Smlouvy za stejný časový úsek (i když Zhotovitel v daný kalendářní den splnil podmínky pro aplikaci více smluvních pokut dle odst. 130 až 132 Smlouvy).
134. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vadu Díla, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z Ceny Díla za každou vadu a za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem podle odstavce 110.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.
135. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odstavce 112 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,07 %** z Ceny Díly za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem podle odstavce 112 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.
136. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý den prodlení.
137. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši:
- 137.1. **15.000,- Kč**, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící

- k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.), a to za každé takové jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO;
- 137.2. **10.000,-** Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;
- 137.3. **3.000,-** Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);
- 137.4. **3.000,-** Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.
138. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 66, 157, 158, 177 až 182 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **30.000,-** Kč za každé jednotlivé porušení.
139. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Objednateli originál záruční listiny k Bankovní záruce podle odstavce 119 nebo odstavce 122 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,-** Kč za každý den prodlení.
140. Poruší-li Zhotovitel některou z povinností uvedených v odst. 166 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,-** Kč za každé jednotlivé porušení.
141. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
142. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
143. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.
144. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XVI. Odstoupení od Smlouvy

145. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.
146. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
- 146.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 20 pracovních dnů nebo
- 146.2. jestliže Zhotovitel nepřevzme staveniště do tří pracovních dnů od uplynutí termínu převzetí staveniště podle odstavce 48 Smlouvy nebo
- 146.3. jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 10 pracovních dnů od uplynutí termínu zahájení stavebních prací odstavce 48 Smlouvy nebo
- 146.4. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla nebo
- 146.5. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně Objednatelem nebo
- 146.6. jestliže Zhotovitel poruší některou svoji povinnost uvedenou v odstavci 66, 157, 158, 177 až 182 Smlouvy nebo

- 146.7. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 149 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
- 146.8. jestliže Zhotovitel i přes výzvu Objednatele nenahradil Podzhotovitele, u kterého vyšlo najevo, že se na něj vztahují mezinárodní sankce ve smyslu § 48a Zákona o zadávání veřejných zakázek.
147. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o sankcích a odstavce 148 trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.
148. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 87 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatелеm Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy.

XVII. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

149. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
150. Zhotovitel prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky Objednatele do Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.
151. Obě Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.
152. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
153. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o kontrole**“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
154. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.
155. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.
156. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže být nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které

nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly.

XVIII. POJIŠTĚNÍ

157. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy až do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti (včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele) jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 10.000.000,- Kč. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu či jinou újmu způsobenou kteroukoli z těchto osob.
158. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce Smlouvy kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.
159. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

XIX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

160. Tvoří-li Zhotovitele více osob, platí následující:
- 160.1. všechny osoby tvořící Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně,
 - 160.2. jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu na vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Zhotovitele,
 - 160.3. za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořících Zhotovitele.
161. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.
162. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě činnosti TDS. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou s osobou TDS ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od Smlouvy odstoupit.
163. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění a stavenišťem a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.
164. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v místě plnění podle článku VII Smlouvy veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto místě, jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření.

165. Zhotovitel bere na vědomí, že komunikace mezi Smluvními stranami při plnění předmětu Smlouvy bude probíhat výhradně v českém nebo slovenském jazyce.

166. Práce budou probíhat v pracovní dny v době od 7:00 h do 18:00 h. Ve dnech pracovního klidu a volna od 8:00 h do 15:00 h., pokud nebude s Objednatelům dohodnuto jinak.

Zhotovitel je povinen v případě smutečního obřadu přerušit stavební práce na dobu nezbytně nutnou a zpřístupnit plochu k hrobovému místu. Objednatel o termínech smutečních obřadů bude zhotovitele informovat min. 2 dny předem.

Po dobu provádění Díla bude areál hřbitova přístupný veřejnosti. Stavební práce budou probíhat s dílčími omezeními, zejména s ohledem na max. zajištění přístupu k hrobovým místům.

Zhotovitel je povinen po dobu provádění Díla umožnit příjezd na stavbu IZS a vozům pro odvoz komunálního odpadu.

Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.

Zhotovitel je povinen zabezpečit ochranu hrobových míst (např. geotextilie, dřevěné desky atd.).

167. Zhotovitel je povinen zajistit realizaci Díla tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území, při řezání a broušení materiálů (bet. dlažby, bet. obrubníků, aj.) použít vodní clonu pro minimalizování prašnosti.

168. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

169. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatel za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatel podle § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Smlouvu podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, uveřejní Objednatel.

170. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

171. Při realizaci Díla je Zhotovitel povinen:

- 171.1. zajistit férové podzhotovitelské vztahy v dodavatelském řetězci, důstojné pracovní podmínky a odpovídající finanční ohodnocení pro všechny pracovníky podílející se na realizaci Díla a bezpečnost práce pro všechny pracovníky podílející se na realizaci Díla.
172. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.
173. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
174. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.
175. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezproští.
176. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, e-mail podepsaný uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany, nebo datová zpráva zasláná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany.

XX. PODZHOTOVITELÉ

177. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné osoby uvedené v příloze Smlouvy (Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen jednotlivě „**Podzhotovitel**“ nebo společně „**Podzhotovitelé**“).
178. Zhotovitel odpovídá za plnění Podzhotovitele tak, jako by plnil sám.
179. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Podzhotovitele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Podzhotovitelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Podzhotovitel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá.
180. Zhotovitel se zavazuje, že Podzhotovitelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.
181. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Podzhotovitele, a to v případech, kdy:
- 181.1. bude Podzhotovitel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo
 - 181.2. bude Podzhotovitel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
 - 181.3. se Podzhotovitel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
 - 181.4. bude Podzhotoviteli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo

- 181.5. vyjde najevo, že se na Podzhotovitele vztahují mezinárodní sankce ve smyslu § 48a Zákona o zadávání veřejných zakázek nebo
- 181.6. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Podzhotovitele (např. kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy).
- Zhotovitel je povinen navrhnout nového Podzhotovitele do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Podzhotovitelem kvalifikaci, nový Podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Podzhotovitelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Podzhotovitel musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 182 Smlouvy.
182. Zhotovitel je oprávněn změnit Podzhotovitele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud:
- 182.1. prostřednictvím původního Podzhotovitele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Podzhotovitel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Podzhotovitel nebo
- 182.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

XXI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

183. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
184. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. Smluvní strany sjednávají místní příslušnost soudů podle sídla Objednatele.
185. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než písemnou formou jsou vyloučeny.
186. Smlouva je sepsána v elektronické podobě a bude podepsána elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou Smluvních stran. Každá Smluvní strana obdrží originál podepsané Smlouvy.
187. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.

Přílohy

Příloha č. 1 Projektová dokumentace
Příloha č. 2 Položkový rozpočet
Příloha č. 3 Stavební povolení
Příloha č. 4 Seznam Podzhotovitelů

V Uherském Brodě dne 02.07.2026

V Uherském Brodě dne 25.06.2026

Objednatel

Ing. Miroslav Polášek
místostarosta

Zhotovitel

Radoslav Machala
jednatel Stavební firmy Hanáček, s.r.o.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Uherský Brod č. 3225/R136/26 ze 136. schůze konané dne 01.06.2026.

Příloha č. 1
Smlouvy

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace není z důvodu jejího značného rozsahu pevně spojena se Smlouvou a tvoří tak samostatnou přílohu Smlouvy se Zhotovitelem.

Příloha č. 2
Smlouvy

Položkový rozpočet

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **18ZAK1127-1** **Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov**

Zadavatel **Město Uherský Brod** **IČO: 00291463**
Masarykovo nám. 100 **DIČ: CZ00291463**
68801 Uherský Brod

Zhotovitel: **Stavební firma Hanáček,s.r.o.** **IČO: 29239109**
Moravská 82 **DIČ: CZ29239109**
68801 Uherský Brod

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny **Celkem**

HSV			15 233 059,30
PSV			2 483 454,48
MON			0,00
Vedlejší náklady			169 000,00
Ostatní náklady			59 000,00
Celkem			17 944 513,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	17 944 513,78 CZK
Základní DPH	21 %	3 768 348,00 CZK

Zaokrouhlení **0,22 CZK**

Cena celkem s DPH **21 712 862,00 CZK**

v _____ dne _____

[REDACTED]

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	228 000,00	47 880,00	275 880,00	1
ON 00_R01	Vedlejší a ostatní náklady - III.etapa	0,00	228 000,00	47 880,00	275 880,00	1
Stavební objekt				0,00		
III.ETAPA	III.ETAPA	0,00	17 716 513,78	3 720 467,89	21 436 981,67	99
SO 01a_R01	Kolumbárium "a" - III.etapa	0,00	984 478,82	206 740,55	1 191 219,37	5
SO 01b_R01	Kolumbárium "b" - III.etapa	0,00	2 438 976,68	512 185,10	2 951 161,78	14
SO 01c_R01	Kolumbárium "c" - III.etapa	0,00	1 532 409,15	321 805,92	1 854 215,07	9
SO 01d_R01	Kolumbárium "d" - III.etapa	0,00	723 685,69	151 973,99	875 659,68	4
SO 01e_R01	Mobiliář - III.etapa	0,00	368 149,63	77 311,42	445 461,05	2
SO 04_1_R01	Opěrné zdi - mikropiloty - III.etapa	0,00	3 809 750,13	800 047,53	4 609 797,66	21
SO 04_R01	Opěrné zdi - zdi A, B, C - III.etapa	0,00	2 958 107,87	621 202,65	3 579 310,52	16
SO 05_R01	Zpevněné plochy - III.etapa	0,00	4 088 578,14	858 601,41	4 947 179,55	23
SO 06_R01	Vodovod - III.etapa	0,00	22 827,19	4 793,71	27 620,90	0
SO 07 c_R01	Dešťová kanalizace vč. vsakování - III.etapa	0,00	161 964,91	34 012,63	195 977,54	1
SO 09.3_R01	Veřejné osvětlení - III.etapa	0,00	463 776,00	97 392,96	561 168,96	3
SO 10_R01	Vegetační úpravy - III.etapa	0,00	163 809,57	34 400,01	198 209,58	1
Celkem za stavbu		0,00	17 944 513,78	3 768 347,89	21 712 861,67	100

Popis stavby: 18ZAK1127-1 - Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Souписы stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté souписы jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: ON 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: ON 00_R01 - Vedlejší a ostatní náklady - III.etapa

Popis objektu: III.ETAPA - III.ETAPA

Popis rozpočtu: SO 01a_R01 - Kolumbárium "a" - III.etapa

Popis rozpočtu: SO 01b_R01 - Kolumbárium "b" - III.etapa

Popis rozpočtu: SO 01c_R01 - Kolumbárium "c" - III.etapa

Popis rozpočtu: SO 01d_R01 - Kolumbárium "d" - III.etapa

Popis rozpočtu: SO 01e_R01 - Mobiliář - III.etapa

Popis rozpočtu: SO 04_1_R01 - Opěrné zdi - mikropiloty - III.etapa

Popis rozpočtu: SO 04_R01 - Opěrné zdi - zdi A, B, C - III.etapa

Popis rozpočtu: SO 05_R01 - Zpevněné plochy - III.etapa

Popis rozpočtu: SO 06_R01 - Vodovod - III.etapa

Popis rozpočtu: SO 07 c_R01 - Dešťová kanalizace vč. vsakování - III.etapa

Nutno uvažovat a kalkulovat s pracemi na hřbitovní části - extrémní místo provádění, zčásti ruční práce (zemní).

Popis rozpočtu: SO 09.3_R01 - Veřejné osvětlení - III.etapa

dle knihy standartů

Popis rozpočtu: SO 10_R01 - Vegetační úpravy - III.etapa

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
Z1	Výsadba stromu listnatého	HSV			78 424,63	0,4
_1	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC	HSV			45 135,00	0,3
_10	OSTATNÍ PROFESE	HSV			18 139,00	0,1
_2	TRUBKY PVC	HSV			13 574,00	0,1
_3	UKONČENÍ KABELŮ A VODIČŮ V ROZVÁDĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI VČ. ZAPOJENÍ ŽÍLY	HSV			920,00	0,0
_4	UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ	HSV			21 835,00	0,1
_5	STOŽÁRY	HSV			62 090,00	0,3
_6	STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE	HSV			37 044,00	0,2
_7	SVÍTIDLA	HSV			110 768,00	0,6
_8	STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE	HSV			149 943,00	0,8
_9	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY	HSV			4 328,00	0,0
1	Zemní práce	HSV			1 718 181,88	9,6
2	Komunikace	HSV			40 685,98	0,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			4 178 129,60	23,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 828 702,54	15,8
38	Kompletní konstrukce	HSV			275 760,00	1,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			707 833,95	3,9
5	Komunikace	HSV			1 111 526,31	6,2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			304 590,00	1,7

8	Trubní vedení	HSV			129 974,78	0,7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			85 637,55	0,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			49 447,56	0,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			148 186,55	0,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 014 104,69	5,7
711	Izolace proti vodě	PSV			101 632,33	0,6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 632,00	0,0
722	Vnitřní vodovod	PSV			2 800,00	0,0
762	Konstrukce tesařské	PSV			139 317,12	0,8
764	Konstrukce klempířské	PSV			108 279,99	0,6
765	Krytiny tvrdé	PSV			22 808,56	0,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			6 174,36	0,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			793 810,09	4,4
772	Kamenné dlažby	PSV			110 529,71	0,6
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			1 196 470,32	6,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 098 097,28	11,7
VN	Vedlejší náklady	VN			169 000,00	0,9
ON	Ostatní náklady	ON			59 000,00	0,3
Cena celkem					17 944 513,78	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	ON 00_R01	Vedlejší a ostatní náklady - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				169 000,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 26/ I
Geodetické vytyčení staveniště, vytyčení výškových a polohových bodů stavby, zaměření inženýrských sítí vč. zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální mapy, zajištění zápisu do DTM vč. zajištění identifikátoru záznamu. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.								
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 26/ I
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	28 000,00	28 000,00		RTS 26/ I
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		RTS 26/ I
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00		RTS 26/ I
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
6	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 26/ I
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
7	005123010R	Extrémní místo provádění	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 26/ I

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	ON 00_R01	Vedlejší a ostatní náklady - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Provozní a dopravní omezení. Příplatek za ztíženou dopravu, přesun hmot atd. v místě areálu hřbitova, staveniště. Zajištění ochrany stávajících podzemních inženýrských sítí po dobu výstavby. Náklady na zabezpečení a ochranu hrobových míst (geotextilie, dřev. desky), náklady na potřebný průběžný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech dotčených stavbou. □ !!!Zabezpečení jednotlivých hrobových míst dotčených stavbou!!!						
8	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 26/ I
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
9	005124CP001	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch pro realizaci stavby	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
		Projednání a zajištění uzvláštního užívání kom. a veřejných ploch, úhrada vyměřených poplatků a nájemného atd.						
10	00512CP001	D + M fotodokumentace před realizací a v průběhu realizace hrobových míst	kompl	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
		Fotodokumentace místa stavby a okolních objektů před začátkem v průběhu a po dokončení stavby, fotodokumentace průběhu samotné stavby zejména zakrývaných částí a prací.						
11	VNCP001	Opravy, údržba a průběžné čištění kropení komunikací užívaných v průběhu stavby	kompl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				59 000,00		
12	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 26/ I
		Průzkumné práce, kontrolní měření kvality prací , revize, zkoušky únosnosti, rozbor zeminy atd.						
		V rozsahu dle platných ČSN a TP a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben. Náklady na provedení veškerých předepsaných zkoušek, rozborů zeminy a revizí použitých materiálů a provedených konstrukcí, stavebních prací, vzniklého odpadu, doložení zkoušek objednateli.						
13	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 26/ I

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	ON 00_R01	Vedlejší a ostatní náklady - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 26/ I
		D + M přechod. dopravní značení, vč. pronájmu po dobu stavby. Zajištění vydání stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemních komunikaci a příp.vydání rozhodnutí o uzavírcce předmětné silnice. Návrh přechodného dopravního značení bude na náklady investora zpracován a předán zhotoviteli. Tento návrh bude již předjednaný na Dopravním inspektorátu Policie ČR a na Odboru správním, Oddělení dopravně správní činnosti a agendy. Zhotovitel v rámci přípravy stavby doplní chybějící doklady a podá žádost o zvláštní užívání komunikace společně s žádostí o stanovení přechodné úpravy provozu.						
15	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 26/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
16	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00		RTS 26/ I
		Vyhotovení dokumentace 4 x v listinné a 2 x na CD digitální formě (v 1x v PDF a 1x v otevřeném formátu), zakreslení změn PD, vč. Revizí, prohlášení o schodě, likvidace odpadů apod.						
17	004111020R12	Vypracování projektové dokumentace realizační	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		Realizační dokumentace stavby (prováděcí a výrobně technická dokumentace) Vypracování RDS (z toho 2 x RDS v tištěné formě a 2 x v digitální formě na CD bude předáno investorovi)						
Celkem						228 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-stary hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01a_R01	Kolumbárium "a" - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				26 349,12		
1	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. kolumbárium "a" : 6,6*1,2*0,8	m3	6,33600	1 450,00	9 187,20	800-1	RTS 26/ I
2	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. kolumbárium "a" : 6,6*1,2*0,8	m3	6,33600	280,00	1 774,08	800-1	RTS 26/ I
3	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m kolumbárium "a" : (6,6*2+2*1,2)*0,8	m2	12,48000	149,00	1 859,52	800-1	RTS 26/ I
4	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, kolumbárium "a" : (6,6*2+2*1,2)*0,8	m2	12,48000	61,00	761,28	800-1	RTS 26/ I
5	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, kolumbárium "a" : 6,6*1,2*0,8	m3	6,33600	302,00	1 913,47	800-1	RTS 26/ I
6	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	6,33600	406,00	2 572,42	800-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01a_R01	Kolumbárium "a" - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kolumbárium "a" : 6,6*1,2*0,8		6,33600				
7	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, kolumbárium "a" : 6,6*1,2*0,8	m3	6,33600	359,00	2 274,62	800-1	RTS 26/ I
		kolumbárium "a" : 6,6*1,2*0,8		6,33600				
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice kolumbárium "a" : 6,6*1,2*0,8	m3	6,33600	23,00	145,73	800-1	RTS 26/ I
		kolumbárium "a" : 6,6*1,2*0,8		6,33600				
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. kolumbárium "a" : 6,6*1,2	m2	7,92000	20,00	158,40	800-1	RTS 26/ I
		kolumbárium "a" : 6,6*1,2		7,92000				
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 kolumbárium "a" : 6,6*1,2*0,8	m3	6,33600	900,00	5 702,40	800-1	RTS 26/ I
		kolumbárium "a" : 6,6*1,2*0,8		6,33600				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				97 152,63		
11	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30 bez výztuže kolumbárium "a" : 6,6*1,2*0,8	m3	6,33600	6 900,00	43 718,40	801-1	RTS 26/ I
		kolumbárium "a" : 6,6*1,2*0,8		6,33600				
12	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, kolumbárium "a" : (6,6*2+2*1,2)*0,8*1,10	m2	13,72800	1 450,00	19 905,60	801-1	RTS 26/ I
		kolumbárium "a" : (6,6*2+2*1,2)*0,8*1,10		13,72800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01a_R01	Kolumbárium "a" - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
13	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	13,72800	280,00	3 843,84	801-1	RTS 26/ I
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. kolumbárium "a" : (6,6*2+2*1,2)*0,8*1,10								
				13,72800				
14	274361221R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 216(E)	t	0,44352	66 930,00	29 684,79	801-1	RTS 26/ I
				0,44352				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	206 875,01					
15	310901113R00	Úprava líce rezného zdiva volně bez lišt	m2	65,28480	233,00	15 211,36	801-1	RTS 26/ I
bez spárování jakékoliv vazby, popřípadě předlohy, kolumbárium "a" : (6,6*4+1,2*14)*1,68*1,05 odečet otvory : -0,35*0,40*(13*2*3)								
				76,20480				
				-10,92000				
16	311112320RT4	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C25/30	m2	23,62500	1 890,00	44 651,25	801-1	RTS 26/ I
(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, kolumbárium "a" : (6,6*4+3*1,2)*0,75*1,05								
				23,62500				
17	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,23625	60 480,00	14 288,40	801-1	RTS 26/ I
včetně distančních prvků kolumbárium "a" : (6,6*4+3*1,2)*0,75*1,05*10/1000								
				0,23625				
18	342271329R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z cihel vápenopískových tloušťky 100 mm	m2	65,28480	1 486,00	97 013,21	801-1	RTS 26/ I
včetně pomocného lešení kolumbárium "a" : (6,6*4+1,2*14)*1,68*1,05 odečet otvory : -0,35*0,40*(13*2*3)								
				76,20480				
				-10,92000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01a_R01	Kolumbárium "a" - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	627452111R00	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdí z cihel, cementovou maltou	m2	65,28480	547,00	35 710,79	801-1	RTS 26/ I
		kolumbárium "a" : (6,6*4+1,2*14)*1,68*1,05		76,20480				
		odečet otvory : -0,35*0,40*(13*2*3)		-10,92000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				99 705,40		
20	340001001R00	Řezání stěnových blokopanelů tl. 20, 25 a 30 cm	m	6,60000	429,00	2 831,40		RTS 26/ I
		PZD 299/29/9VS 22x1/2 desky : 6,6		6,60000				
21	411121121R00	Osaz.stropních panelů š. do 120, dl. do 380 cm	kus	35,00000	967,00	33 845,00		RTS 26/ I
		PZD 239/29/9VS : 8*3		24,00000				
		PZD 299/29/9VS : 11*1		11,00000				
22	59914CP001	Vyplnění spár mezi panely betonem, dle specifikace v PD	m	130,05000	120,00	15 606,00		Vlastní
		6,6*5*3		99,00000				
		23*1*1,35		31,05000				
23	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	16,00000	696,00	11 136,00	Prav.M	RTS 26/ I
24	59341724R	deska stropní dutinová železobetonová; PZD; l = 239,0 cm; š = 29,0 cm; h = 9,0 cm; užité zatížení 3,00 kN/m2	kus	24,00000	967,00	23 208,00	SPCM	RTS 26/ I
		PZD 239/29/9VS : 8*3		24,00000				
25	59341726R	deska stropní dutinová železobetonová; PZD; l = 299,0 cm; š = 29,0 cm; h = 9,0 cm; užité zatížení 3,00 kN/m2	kus	11,00000	1 189,00	13 079,00	SPCM	RTS 26/ I
		PZD 299/29/9VS : 11*1		11,00000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				41 564,82		
26	622421132R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, , složitost 3	m2	26,61000	1 105,00	29 404,05	801-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01a_R01	Kolumbárium "a" - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kolumbárium "a" : (6,6*2+2*1,20)*2,10		32,76000				
		(6,6*2+2*1,35)*(0,15+0,15)		4,77000				
		odečet otvory : -0,40*0,35*78		-10,92000				
27	622481211RU2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	26,61000	457,00	12 160,77	801-1	RTS 26/ I
		kolumbárium "a" : (6,6*2+2*1,20)*2,10		32,76000				
		(6,6*2+2*1,35)*(0,15+0,15)		4,77000				
		odečet otvory : -0,40*0,35*78		-10,92000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				10 933,70		
28	639571110R00	Podklad pod okapových chodníků ze šterku tl. 100 mm	m2	2,64000	188,00	496,32	801-1	RTS 26/ I
		bez obrubníku						
		6,6*0,2*2		2,64000				
29	639571215R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm	m2	2,64000	1 203,00	3 175,92	801-1	RTS 26/ I
		6,6*0,2*2		2,64000				
30	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	2,90400	91,00	264,26	801-1	RTS 26/ I
		6,6*0,2*2*1,10		2,90400				
31	916661111RT3	Osazení parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 80x250x500 mm, s boční opěrou z betonu prostého	m	14,70000	476,00	6 997,20	822-1	RTS 26/ I
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm						
		lem : (6,6+0,2*2)*2*1,05		14,70000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 671,20		
32	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	15,90000	168,00	2 671,20	800-3	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01a_R01	Kolumbárium "a" - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(6,6*2+1,35*2)*1,0		15,90000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				42 092,37		
33	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	53,68925	784,00	42 092,37	801-1	RTS 26/ I
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou						
Díl: 762		Konstrukce tesařské				27 368,26		
34	762332110RT2	Vázané konstrukce krovů s dodávkou řeziva střež pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, fošny 6/14 cm	m	28,66000	364,00	10 432,24	800-762	RTS 26/ I
		D1 KVH hranol 40/60 4ks, dl.6,60 m : 6,6*4		26,40000				
		D2 OSB deska tl.12 mm : 0						
		D3 KVH hranol 60/40 mm, 4ks, 0,565 m : 0,565*4		2,26000				
35	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	0,23525	1 776,00	417,80	800-762	RTS 26/ I
		D1 KVH hranol 40/60 4ks, dl.6,60 m : 6,6*4*0,04*0,06*1,10		0,06970				
		D2 OSB deska tl.12 mm : 6,6*1,35*0,012*1,10+(6,6*2+1,35*2)*0,20*0,012*1,10		0,15959				
		D3 KVH hranol 60/40 mm, 4ks, 0,565 m : 0,565*4*0,04*0,06*1,10		0,00597				
36	763611132R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek bednění střež, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubované	m2	12,09000	430,00	5 198,70	800-763	RTS 26/ I
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
		D1 KVH hranol 40/60 4ks, dl.6,60 m : 0						
		D2 OSB deska tl.12 mm : 6,6*1,35+(6,6*2+1,35*2)*0,20		12,09000				
		D3 KVH hranol 60/40 mm, 4ks, 0,565 m : 0						
37	783781003R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), trojnásobné	m2	29,91200	190,00	5 683,28	800-783	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01a_R01	Kolumbárium "a" - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům						
		D1 KVH hranol 40/60 4ks, dl.6,60 m : (0,04*2+0,06*2)*6,6*4		5,28000				
		D2 OSB deska tl.12 mm : 6,6*1,35*2+(6,6*2+1,35*2)*0,20*2		24,18000				
		D3 KVH hranol 60/40 mm, 4ks, 0,565 m : (0,04*2+0,06*2)*0,565*4		0,45200				
38	60515801R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 40,0 mm; š = 60 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce nepohledové; 15 %	m3	0,07566	14 760,00	1 116,74	SPCM	RTS 26/ I
		D1 KVH hranol 40/60 4ks, dl.6,60 m : 6,6*4*0,04*0,06*1,10		0,06970				
		D2 OSB deska tl.12 mm : 0						
		D3 KVH hranol 60/40 mm, 4ks, 0,565 m : 0,565*4*0,04*0,06*1,10		0,00597				
39	60725010R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 12,0 mm	m2	13,29900	283,00	3 763,62	SPCM	RTS 26/ I
		D1 KVH hranol 40/60 4ks, dl.6,60 m : 0						
		D2 OSB deska tl.12 mm : 6,6*1,35*1,10+(6,6*2+1,35*2)*0,20*1,10		13,29900				
		D3 KVH hranol 60/40 mm, 4ks, 0,565 m : 0						
40	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,32581	2 320,00	755,88	800-762	RTS 26/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské				19 987,03		
41	764212611RT3	Krytiny z titanzinkového plechu střešní krytina hladká ze svitků 0,7 mm, RŠ 570 mm, systém dvojité stojaté drážky, sklon od 5°-10°, povrch předzvětralý TiZn, barva břidlicově šedá	m2	9,35550	2 115,00	19 786,88	800-764	RTS 26/ I
		včetně dodávky svitkového plechu a spojovacích prostředků.						
		kolumbárium "a" : 6,6*1,35*1,05		9,35550				
42	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,06324	3 165,00	200,15	800-764	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01a_R01	Kolumbárium "a" - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
Díl: 765		Krytiny tvrdé				4 210,16		
43	765799315R00	Montáž ostatních konstrukcí na střeše příplatek za sklon od 30° do 45° pro montáž fólie na bednění	m2	9,35550	14,00	130,98	800-765	RTS 26/ I
		kolumbárium "a" : 6,6*1,35*1,05		9,35550				
44	765799313R09	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přelepením spojů	m2	9,35550	435,00	4 069,64	800-765	RTS 26/ I
		kolumbárium "a" : 6,6*1,35*1,05		9,35550				
45	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m	t	0,00571	1 671,00	9,54	800-765	RTS 26/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				139 685,84		
46	767995108R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg	kg	2 322,06000	21,00	48 763,26	800-767	RTS 26/ I
		ozn. 1 plech tl. 4 mm : 1,50*0,10*1*31*78		362,70000				
		ozn.2 tyč 40/20 : 6,28*4*78		1 959,36000				
47	767995CP001	D + M žárové zinkování ocelových konstrukcí, vč. dopravy, dle specifikace v PD	kg	2 322,06000	21,00	48 763,26		Vlastní
		ozn. 1 plech tl. 4 mm : 1,50*0,10*1*31*78		362,70000				
		ozn.2 tyč 40/20 : 6,28*4*78		1 959,36000				
48	13611214R	plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 4,00 mm	t	0,39897	40 000,00	15 958,80	SPCM	RTS 26/ I
		ozn. 1 plech tl. 4 mm : 1,50*0,10*1*31*78*1,10/1000		0,39897				
		ozn.2 tyč 40/20 : 0						
49	136CP001	Tyč 40x20, závit, vč. matice a prvků pro uchycení žulové desky, dle specifikace v PD	ks	312,00000	66,00	20 592,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-stary hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01a_R01	Kolumbárium "a" - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ozn.2 tyč 40/20 : 4*78		312,00000				
50	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	2,59054	2 165,00	5 608,52	800-767	RTS 26/ I
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				265 883,28		
51	782CP001	D + M zákrytové desky kolumbária, 405/420/30, žula černá, leštěná kolumbárium "a" : 78	ks	78,00000	3 387,00	264 186,00		Vlastní
52	998782101R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	1,56000	1 088,00	1 697,28	800-782	RTS 26/ I
Celkem						984 478,82		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-stary hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01b_R01	Kolumbárium "b" - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				57 818,88		
1	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. kolumbárium "b" 3 ks : 4,8*1,2*0,8*3	m3	13,82400	1 450,00	20 044,80	800-1	RTS 26/ I
2	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. kolumbárium "b" 3 ks : 4,8*1,2*0,8*3	m3	13,82400	280,00	3 870,72	800-1	RTS 26/ I
3	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m kolumbárium "b" 3 ks : (4,8*2+2*1,2)*0,8*3	m2	28,80000	149,00	4 291,20	800-1	RTS 26/ I
4	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, kolumbárium "b" 3 ks : (4,8*2+2*1,2)*0,8*3	m2	28,80000	61,00	1 756,80	800-1	RTS 26/ I
5	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, kolumbárium "b" 3 ks : 4,8*1,2*0,8*3	m3	13,82400	302,00	4 174,85	800-1	RTS 26/ I
6	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	13,82400	406,00	5 612,54	800-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01b_R01	Kolumbárium "b" - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kolumbárium "b" 3 ks : 4,8*1,2*0,8*3		13,82400				
7	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, kolumbárium "b" 3 ks : 4,8*1,2*0,8*3	m3	13,82400	359,00	4 962,82	800-1	RTS 26/ I
		kolumbárium "b" 3 ks : 4,8*1,2*0,8*3		13,82400				
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice kolumbárium "b" 3 ks : 4,8*1,2*0,8*3	m3	13,82400	23,00	317,95	800-1	RTS 26/ I
		kolumbárium "b" 3 ks : 4,8*1,2*0,8*3		13,82400				
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. kolumbárium "b" 3 ks : 4,8*1,2*3	m2	17,28000	20,00	345,60	800-1	RTS 26/ I
		kolumbárium "b" 3 ks : 4,8*1,2*0,8*3		17,28000				
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 kolumbárium "b" 3 ks : 4,8*1,2*0,8*3	m3	13,82400	900,00	12 441,60	800-1	RTS 26/ I
		kolumbárium "b" 3 ks : 4,8*1,2*0,8*3		13,82400				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				214 958,82		
11	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30 bez výztuže kolumbárium "b" 3 ks : 4,8*1,2*0,8*3	m3	13,82400	6 900,00	95 385,60	801-1	RTS 26/ I
		kolumbárium "b" 3 ks : 4,8*1,2*0,8*3		13,82400				
12	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, kolumbárium "b" 3 ks : (4,8*2+2*1,2)*0,8*1,10*3	m2	31,68000	1 450,00	45 936,00	801-1	RTS 26/ I
		kolumbárium "b" 3 ks : (4,8*2+2*1,2)*0,8*1,10*3		31,68000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01b_R01	Kolumbárium "b" - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
13	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	31,68000	280,00	8 870,40	801-1	RTS 26/ I
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.								
kolumbárium "b" 3 ks : (4,8*2+2*1,2)*0,8*1,10*3				31,68000				
14	274361221R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 216(E)	t	0,96768	66 930,00	64 766,82	801-1	RTS 26/ I
kolumbárium "b" 3 ks : (4,8*1,2*0,8*70/1000)*3				0,96768				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			633 048,46			
15	310901113R00	Úprava líce rezného zdiva volně bez lišt	m2	142,43040	233,00	33 186,28	801-1	RTS 26/ I
bez spárování jakékoliv vazby, popřípadě předlohy, Začátek provozního součtu								
kolumbárium "b" 3 ks : (4,8*4+1,2*10)*1,68*1,05				55,03680				
odečet otvory : -0,35*0,40*(9*2*3)				-7,56000				
Mezisoučet				47,47680				
Konec provozního součtu								
47,476800*3				142,43040				
16	311112320RT4	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C25/30	m2	124,92900	1 890,00	236 115,81	801-1	RTS 26/ I
(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,								
kolumbárium "b" 3 ks : (4,8*4+3*1,2)*1,45*1,05*3				104,13900				
(4,8*2+3*1,2)*0,50*1,05*3				20,79000				
17	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,22661	60 480,00	74 185,37	801-1	RTS 26/ I
včetně distančních prvků								
Začátek provozního součtu								
kolumbárium "b" 3 ks : (4,8*4+3*1,2)*1.45*1.05*10/1000				0,34713				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01b_R01	Kolumbárium "b" - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(4,08*2+3*1,20)*0,50*1,05*10/1000		0,06174				
		Mezisoučet		0,40887				
		Konec provozního součtu						
		0,40887*3		1,22661				
18	342271329R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z cihel vápenopískových tloušťky 100 mm	m2	142,43040	1 486,00	211 651,57	801-1	RTS 26/ I
		včetně pomocného lešení						
		Začátek provozního součtu						
		kolumbárium "b" 3 ks : (4,8*4+1,2*10)*1,68*1,05		55,03680				
		odečet otvory : -0,35*0,40*(9*2*3)		-7,56000				
		Mezisoučet		47,47680				
		Konec provozního součtu						
		47,47680*3		142,43040				
19	627452111R00	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdí z cihel, cementovou maltou	m2	142,43040	547,00	77 909,43	801-1	RTS 26/ I
		Začátek provozního součtu						
		kolumbárium "b" 3 ks : (4,8*4+1,2*10)*1,68*1,05		55,03680				
		odečet otvory : -0,35*0,40*(9*2*3)		-7,56000				
		Mezisoučet		47,47680				
		Konec provozního součtu						
		47,47680*3		142,43040				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				264 759,60		
20	340001001R00	Řezání stěnových blokopanelů tl. 20, 25 a 30 cm	m	14,40000	429,00	6 177,60		RTS 26/ I
		PZD 299/29/9VS 32x1/4 desky, 3 ks : 4,8*3		14,40000				
21	411121121R00	Osaz.stropních panelů š. do 120, dl. do 380 cm	kus	96,00000	967,00	92 832,00		RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01b_R01	Kolumbárium "b" - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3 ks :						
		PZD 239/29/9VS : 8*3*3		72,00000				
		PZD 299/29/9VS : 8*1*3		24,00000				
22	59914CP001	Vyplnění spár mezi panely betonem, dle specifikace v PD	m	284,85000	120,00	34 182,00		Vlastní
		3 ks : 4,8*5*3*3		216,00000				
		17*1*1,35*3		68,85000				
23	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	48,00000	696,00	33 408,00	Prav.M	RTS 26/ I
		kolumbárium "b" 3 ks : 16*3		48,00000				
24	59341724R	deska stropní dutinová železobetonová; PZD; l = 239,0 cm; š = 29,0 cm; h = 9,0 cm; užité zatížení 3,00 kN/m2	kus	72,00000	967,00	69 624,00	SPCM	RTS 26/ I
		PZD 239/29/9VS : 8*3*3		72,00000				
25	59341726R	deska stropní dutinová železobetonová; PZD; l = 299,0 cm; š = 29,0 cm; h = 9,0 cm; užité zatížení 3,00 kN/m2	kus	24,00000	1 189,00	28 536,00	SPCM	RTS 26/ I
		PZD 299/29/9VS : 8*1*3		24,00000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				146 765,52		
26	622421132R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, , složitost 3	m2	93,96000	1 105,00	103 825,80	801-1	RTS 26/ I
		kolumbárium "b" 3 ks : (4,8*2+2*1,20)*1,62*3		58,32000				
		(4,8*2+2*1,20)*0,75*3		27,00000				
		(4,8*1+2*1,20)*0,95*3		20,52000				
		(4,8*2+2*1,20)*(0,15+0,15)*3		10,80000				
		odečet otvory : -0,40*0,35*(9*2*3)*3		-22,68000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01b_R01	Kolumbárium "b" - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	622481211RU2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	93,96000	457,00	42 939,72	801-1	RTS 26/ I

kolumbárium "b" 3 ks : (4,8*2+2*1,20)*1,62*3 58,32000
 (4,8*2+2*1,20)*0,75*3 27,00000
 (4,8*1+2*1,20)*0,95*3 20,52000
 (4,8*2+2*1,20)*(0,15+0,15)*3 10,80000
 odečet otvory : -0,40*0,35*(9*2*3)*3 -22,68000

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci						23 439,94	
28	639571110R00	Podklad pod okapových chodníků ze štěrku tl. 100 mm	m2	5,76000	188,00	1 082,88	801-1	RTS 26/ I

bez obrubníku
 lem : 4,8*0,2*2*3 5,76000

29	639571215R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm	m2	5,76000	1 203,00	6 929,28	801-1	RTS 26/ I
		lem : 4,8*0,2*2*3			5,76000			

30	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	6,33600	91,00	576,58	801-1	RTS 26/ I
		lem : 4,8*0,2*2*3*1,10			6,33600			

31	916661111RT3	Osazení parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 80x250x500 mm, s boční opěrou z betonu prostého	m	31,20000	476,00	14 851,20	822-1	RTS 26/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm
 lem : (4,8+2*0,2)*2*3 31,20000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy						6 199,20	
32	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	36,90000	168,00	6 199,20	800-3	RTS 26/ I

(4,80*2+1,35*2)*1,0*3 36,90000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01b_R01	Kolumbárium "b" - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			125 066,68			
33	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	159,52383	784,00	125 066,68	801-1	RTS 26/ I
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou								
Díl: 762		Konstrukce tesařské			62 013,19			
34	762332110RT2	Vázané konstrukce krovů s dodávkou řeziva střež pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, fošny 6/14 cm	m	64,38000	364,00	23 434,32	800-762	RTS 26/ I
kolumbárium "b" 3ks :								
D4 KVH hranol 40/60 4ks, dl.4,80 m : 4,8*4*3				57,60000				
D2 OSB deska tl.12 mm : 0								
D3 KVH hranol 60/40 mm, 4ks, 0,565 m : 0,565*4*3				6,78000				
35	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	0,52399	1 776,00	930,61	800-762	RTS 26/ I
kolumbárium "b" 3ks :								
D4 KVH hranol 40/60 4ks, dl.4,80 m : 4,8*4*0,04*0,06*1,10*3				0,15206				
D2 OSB deska tl.12 mm : (4,8*1,35*0,012*1,10+(4,8*2+1,35*2)*0,20*0,012*1,10)*3				0,35402				
D3 KVH hranol 60/40 mm, 4ks, 0,565 m : 0,565*4*0,04*0,06*1,10*3				0,01790				
36	763611132R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek bednění střež, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubované	m2	28,98000	430,00	12 461,40	800-763	RTS 26/ I
vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu								
kolumbárium "b" 3ks :								
D4 KVH hranol 40/60 4ks, dl.4,80 m : 0								
D2 OSB deska tl.12 mm : (4,80*1,35+(6,6*2+1,35*2)*0,20)*3				28,98000				
D3 KVH hranol 60/40 mm, 4ks, 0,565 m : 0								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01b_R01	Kolumbárium "b" - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	783781003R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), trojnásobné protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům kolumbárium "b" 3ks : D4 KVH hranol 40/60 4ks, dl.4,80 m : (0,04*2+0,06*2)*4,80*4*3 D2 OSB deska tl.12 mm : (4,80*1,35*2+(4,80*2+1,35*2)*0,20*2)*3 D3 KVH hranol 60/40 mm, 4ks, 0,565 m : (0,04*2+0,06*2)*0,565*4*3	m2	66,51600	190,00	12 638,04	800-783	RTS 26/ I
38	60515801R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 40,0 mm; š = 60 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce nepohledové; 15 % kolumbárium "b" 3ks : D4 KVH hranol 40/60 4ks, dl.4,80 m : 4,80*4*0,04*0,06*1,10*3 D2 OSB deska tl.12 mm : 0 D3 KVH hranol 60/40 mm, 4ks, 0,565 m : 0,565*4*0,04*0,06*1,10*3	m3	0,16996	14 760,00	2 508,61	SPCM	RTS 26/ I
39	60725010R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 12,0 mm kolumbárium "b" 3ks : D4 KVH hranol 40/60 4ks, dl.4,80 m : 0 D2 OSB deska tl.12 mm : (4,8*1,35*1,10+(4,80*2+1,35*2)*0,20*1,10)*3 D3 KVH hranol 60/40 mm, 4ks, 0,565 m : 0	m2	29,50200	283,00	8 349,07	SPCM	RTS 26/ I
40	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,72894	2 320,00	1 691,14	800-762	RTS 26/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské	51 683,68					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01b_R01	Kolumbárium "b" - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	764212611RT3	Krytiny z titanzinkového plechu střešní krytina hladká ze svitků 0,7 mm, RŠ 570 mm, systém dvojité stojaté drážky, sklon od 5°-10°, povrch předzvětralý TiZn, barva břidlicově šedá	m2	24,19200	2 115,00	51 166,08	800-764	RTS 26/ I
		včetně dodávky svítkového plechu a spojovacích prostředků.						
		kolumbárium "b" 3 ks : 4,8*0,8*1,05*3			12,09600			
		4,8*0,8*1,05*3			12,09600			
42	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,16354	3 165,00	517,60	800-764	RTS 26/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 765		Krytiny tvrdé				10 886,87		
43	765799315R00	Montáž ostatních konstrukcí na střeše příplatek za sklon od 30° do 45° pro montáž fólie na bednění	m2	24,19200	14,00	338,69	800-765	RTS 26/ I
		kolumbárium "b" 3 ks : 4,8*0,8*1,05*3			12,09600			
		4,8*0,8*1,05*3			12,09600			
44	765799313R09	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přelepením spojů	m2	24,19200	435,00	10 523,52	800-765	RTS 26/ I
		kolumbárium "b" 3 ks : 4,8*0,8*1,05*3			12,09600			
		4,8*0,8*1,05*3			12,09600			
45	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m	t	0,01476	1 671,00	24,66	800-765	RTS 26/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				290 116,72		
46	767995108R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg	kg	4 822,74000	21,00	101 277,54	800-767	RTS 26/ I
		ozn. 1 plech tl. 4 mm : 1,50*0,10*1*31*(9*2*3*3)			753,30000			
		ozn.2 tyč 40/20 : 6,28*4*(9*2*3*3)			4 069,44000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01b_R01	Kolumbárium "b" - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	767995CP001	D + M žárové zinkování ocelových konstrukcí, vč. dopravy, dle specifikace v PD ozn. 1 plech tl. 4 mm : 1,50*0,10*1*31*(9*2*3*3) ozn.2 tyč 40/20 : 6,28*4*(9*2*3*3)	kg	4 822,74000 753,30000 4 069,44000	21,00	101 277,54		Vlastní
48	13611214R	plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 4,00 mm ozn. 1 plech tl. 4 mm : 1,50*0,10*1*31*(9*2*3*3)*1,10/1000 ozn.2 tyč 40/20 : 0	t	0,82863 0,82863	40 000,00	33 145,20	SPCM	RTS 26/ I
49	136CP001	Tyč 40x20, závit, vč. matice a prvků pro uchycení žulové desky, dle specifikace v PD ozn.2 tyč 40/20 : 4*(9*2*3*3)	ks	648,00000 648,00000	66,00	42 768,00		Vlastní
50	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	5,38034	2 165,00	11 648,44	800-767	RTS 26/ I
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				552 219,12		
51	782CP001	D + M zákrytové desky kolumbária, 405/420/30, žula černá, leštěná kolumbárium "b" 3 ks : 9*2*3*3	ks	162,00000 162,00000	3 387,00	548 694,00		Vlastní
52	998782101R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	3,24000	1 088,00	3 525,12	800-782	RTS 26/ I
Celkem						2 438 976,68		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-stary hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01c_R01	Kolumbárium "c" - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				48 988,80		
1	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. kolumbárium "c" 3 ks : 4,8*1,0*0,8*3	m3	11,52000	1 450,00	16 704,00	800-1	RTS 26/ I
2	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. kolumbárium "c" 3 ks : 4,8*1,0*0,8*3	m3	11,52000	280,00	3 225,60	800-1	RTS 26/ I
3	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m kolumbárium "c" 3 ks : (4,8*2+2*1,0)*0,8*3	m2	27,84000	149,00	4 148,16	800-1	RTS 26/ I
4	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, kolumbárium "c" 3 ks : (4,8*2+2*1,0)*0,8*3	m2	27,84000	61,00	1 698,24	800-1	RTS 26/ I
5	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, kolumbárium "c" 3 ks : 4,8*1,0*0,8*3	m3	11,52000	302,00	3 479,04	800-1	RTS 26/ I
6	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	11,52000	406,00	4 677,12	800-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01c_R01	Kolumbárium "c" - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kolumbárium "c" 3 ks : 4,8*1,0*0,8*3		11,52000				
7	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, kolumbárium "c" 3 ks : 4,8*1,0*0,8*3	m3	11,52000	359,00	4 135,68	800-1	RTS 26/ I
		kolumbárium "c" 3 ks : 4,8*1,0*0,8*3		11,52000				
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice kolumbárium "c" 3 ks : 4,8*1,0*0,8*3	m3	11,52000	23,00	264,96	800-1	RTS 26/ I
		kolumbárium "c" 3 ks : 4,8*1,0*0,8*3		11,52000				
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. kolumbárium "c" 3 ks : 4,8*1,0*0,8*3	m2	14,40000	20,00	288,00	800-1	RTS 26/ I
		kolumbárium "c" 3 ks : 4,8*1,0*0,8*3		14,40000				
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 kolumbárium "c" 3 ks : 4,8*1,0*0,8*3	m3	11,52000	900,00	10 368,00	800-1	RTS 26/ I
		kolumbárium "c" 3 ks : 4,8*1,0*0,8*3		11,52000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				341 081,97		
11	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30 bez výztuže kolumbárium "c" 3 ks : 4,80*0,6*0,8*3	m3	6,91200	6 900,00	47 692,80	801-1	RTS 26/ I
		kolumbárium "c" 3 ks : 4,80*0,6*0,8*3		6,91200				
12	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, kolumbárium "c" 3 ks : (4,8*2+2*0,6)*0,8*1,10*3	m2	28,51200	1 450,00	41 342,40	801-1	RTS 26/ I
		kolumbárium "c" 3 ks : (4,8*2+2*0,6)*0,8*1,10*3		28,51200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01c_R01	Kolumbárium "c" - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	28,51200	280,00	7 983,36	801-1	RTS 26/ I
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. kolumbárium "c" 3 ks : (4,8*2+2*0,6)*0,8*1,10*3								
				28,51200				
14	274361221R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 216(E)	t	0,48384	66 930,00	32 383,41	801-1	RTS 26/ I
kolumbárium "c" 3 ks : (4,8*0,6*0,8*70/1000)*3								
				0,48384				
15	279100010RAA	Prohloubení základu podbetonováním o 50 cm, základ šířky 60 cm, hloubky 100 cm, odvoz do 10 km	m	21,60000	9 800,00	211 680,00	AP-HSV	RTS 26/ I
výkop manipulačního prostoru, vykopávka pod základy po úsecích, vytažení a vynesení výkopku do 10 m, bednění, podbetonování betonem C 12/15, odbednění, zásyp manipulačního prostoru, odvoz přebytečné zeminy do 10 km, bez poplatku za skládku. kolumbárium "c" 3 ks, v celé délce původní opěrné zdi : 21,60								
				21,60000				
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						330 743,91		
16	310901113R00	Úprava líce režného zdiva volně bez lišt	m2	45,81360	233,00	10 674,57	801-1	RTS 26/ I
bez spárování jakékoliv vazby, popřípadě předlohy, kolumbárium "c" 3 ks : (4,8*1+0,6*10)*1,68*1,05*3 odečet otvory : -0,35*0,40*(9*3)*3								
				57,15360				
				-11,34000				
17	311112320RT4	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C25/30	m2	26,93250	1 890,00	50 902,43	801-1	RTS 26/ I
(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, kolumbárium "c" 3 ks : (4,8*2+3*0,6)*0,75*1,05*3								
				26,93250				
18	311321312R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 20/25	m3	2,04120	6 900,00	14 084,28	801-1	RTS 26/ I
nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01c_R01	Kolumbárium "c" - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kolumbárium "c" 3 ks, vyrovnání původní opěrní zdi v celé délce : 21,60*1,80*0,05*1,05		2,04120				
19	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení	m2	42,76800	1 450,00	62 013,60	801-1	RTS 26/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, kolumbárium "c" 3 ks, vyrovnání původní opěrní zdi v celé délce : 21,60*1,80*1,10		42,76800				
20	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění	m2	42,76800	390,00	16 679,52	801-1	RTS 26/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, kolumbárium "c" 3 ks, vyrovnání původní opěrní zdi v celé délce : 21,60*1,80*1,10		42,76800				
21	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,26932	60 480,00	16 288,47	801-1	RTS 26/ I
		včetně distančních prvků kolumbárium "c" 3 ks : ((4,8*2+3*0,6)*0,75*1,05*10/1000)*3		0,26933				
22	311361921RT2	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,34172	44 000,00	15 035,68	801-1	RTS 26/ I
		včetně distančních prvků kolumbárium "c" 3 ks, vyrovnání původní opěrní zdi v celé délce : (21,60*1,80*1,10*0,00799)		0,34172				
23	342271329R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z cihel vápenopískových tloušťky 100 mm	m2	71,21520	1 490,00	106 110,65	801-1	RTS 26/ I
		včetně pomocného lešení kolumbárium "c" 3 ks : (4,8*2+0,6*10)*1,68*1,05*3 odečet otvory : -0,35*0,40*(9*3)*3		82,55520 -11,34000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01c_R01	Kolumbárium "c" - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	627452111R00	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdí z cihel, cementovou maltou	m2	71,21520	547,00	38 954,71	801-1	RTS 26/ I
		kolumbárium "c" 3 ks : (4,8*2+0,6*10)*1,68*1,05*3		82,55520				
		odečet otvory : -0,35*0,40*(9*3)*3		-11,34000				
Díl: 4						155 223,60		
25	340001001R00	Řezání stěnových blokopanelů tl. 20, 25 a 30 cm	m	14,40000	429,00	6 177,60		RTS 26/ I
		PZD 299/29/9VS 16x1/4 desky : 4,8*3		14,40000				
26	411121121R00	Osaz.stropních panelů š. do 120, dl. do 380 cm	kus	48,00000	967,00	46 416,00		RTS 26/ I
		PZD 239/29/9VS : 4*3*3		36,00000				
		PZD 299/29/9VS : 4*1*3		12,00000				
27	59914CP001	Vyplnění spár mezi panely betonem, dle specifikace v PD	m	167,85000	120,00	20 142,00		Vlastní
		4,8*3*3*3		129,60000				
		17*1*0,75*3		38,25000				
28	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	48,00000	696,00	33 408,00	Prav.M	RTS 26/ I
		16*3		48,00000				
29	59341724R	deska stropní dutinová železobetonová; PZD; l = 239,0 cm; š = 29,0 cm; h = 9,0 cm; užité zatížení 3,00 kN/m2	kus	36,00000	967,00	34 812,00	SPCM	RTS 26/ I
		PZD 239/29/9VS : 4*3*3		36,00000				
30	59341726R	deska stropní dutinová železobetonová; PZD; l = 299,0 cm; š = 29,0 cm; h = 9,0 cm; užité zatížení 3,00 kN/m2	kus	12,00000	1 189,00	14 268,00	SPCM	RTS 26/ I
		PZD 299/29/9VS : 4*1*3		12,00000				
Díl: 62						85 050,90		
Úpravy povrchů vnější								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-stary hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01c_R01	Kolumbárium "c" - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	622421132R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, , složitost 3	m2	54,45000	1 105,00	60 167,25	801-1	RTS 26/ I
		kolumbárium "c" 3 ks : (4,8*1+2*0,6)*2,10*3		37,80000				
		(4,8*1)*0,95*3		13,68000				
		(6,6*2+2*1,35)*(0,15+0,15)*3		14,31000				
		odečet otvory : -0,40*0,35*9*3*3		-11,34000				
32	622481211RU2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	54,45000	457,00	24 883,65	801-1	RTS 26/ I
		kolumbárium "c" 3 ks : (4,8*1+2*0,6)*2,10*3		37,80000				
		(4,8*1)*0,95*3		13,68000				
		(6,6*2+2*1,35)*(0,15+0,15)*3		14,31000				
		odečet otvory : -0,40*0,35*9*3*3		-11,34000				
Díl: 91					Doplňující práce na komunikaci			
					11 719,97			
33	639571110R00	Podklad pod okapových chodníků ze šterku tl. 100 mm	m2	2,88000	188,00	541,44	801-1	RTS 26/ I
		bez obrubníku						
		lem : 4,8*0,2*1*3		2,88000				
34	639571215R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm	m2	2,88000	1 203,00	3 464,64	801-1	RTS 26/ I
		lem : 4,8*0,2*1*3		2,88000				
35	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	3,16800	91,00	288,29	801-1	RTS 26/ I
		lem : 4,8*0,2*1*3*1,10		3,16800				
36	916661111RT3	Osazení parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 80x250x500 mm, s boční opěrou z betonu prostého	m	15,60000	476,00	7 425,60	822-1	RTS 26/ I
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm						
		lem : (4,8+2*0,2)*1*3		15,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-stary hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01c_R01	Kolumbárium "c" - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 6 199,20								
37	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m (4,8*2+1,35*2)*1,0*3	m2	36,90000	168,00	6 199,20	800-3	RTS 26/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 55 929,85								
38	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou	t	71,33910	784,00	55 929,85	801-1	RTS 26/ I
Díl: 762 Konstrukce tesařské 36 891,08								
39	762332110RT2	Vázané konstrukce krovů s dodávkou řeziva střež pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, fošny 6/14 cm kolumbárium "c" 3 ks : D4 KVH hranol 40/60 2ks, dl.4,80 m : 4,8*2*3 D2 OSB deska tl.12 mm : 0 D3 KVH hranol 60/40 mm, 2ks, 0,626 m : 0,626*2*3	m	32,55600	364,00	11 850,38	800-762	RTS 26/ I
40	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace kolumbárium "c" 3 ks : D4 KVH hranol 40/60 2ks, dl.4,80 m : (4,8*2*3*0,04*0,06*1,10)*3 D2 OSB deska tl.12 mm : (4,8*0,75*0,012*1,10+(4,8*2+0,75*2)*0,20*0,012*1,10)*3 D3 KVH hranol 60/40 mm, 2ks, 0,626 m : (0,626*2*3*0,04*0,06*1,10)*3	m3	0,48832	1 776,00	867,26	800-762	RTS 26/ I
41	763611132R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek bednění střež, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubované vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu kolumbárium "c" 3 ks :	m2	17,46000	430,00	7 507,80	800-763	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01c_R01	Kolumbárium "c" - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D4 KVH hranol 40/60 2ks, dl.4,80 m : 0 D2 OSB deska tl.12 mm : (4,8*0,75+(4,8*2+0,75*2)*0,20)*3 D3 KVH hranol 60/40 mm, 2ks, 0,626 m : 0			17,46000			
42	783781003R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), trojnásobné protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům kolumbárium "c" 3 ks : D4 KVH hranol 40/60 2ks, dl.4,80 m : 4,8*2*3*(0,04*2+0,06*2) D2 OSB deska tl.12 mm : (4,8*1,2*2+(4,8*2+0,75*2)*0,20)*3 D3 KVH hranol 60/40 mm, 2ks, 0,626 m : 0,626*2*3*(0,04*2+0,06*2)	m2	47,73120	190,00	9 068,93	800-783	RTS 26/ I
43	60515801R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 40,0 mm; š = 60 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce nepohledové; 15 % kolumbárium "c" 3 ks : D4 KVH hranol 40/60 2ks, dl.4,80 m : 4,8*2*3*0,04*0,06*1,10 D2 OSB deska tl.12 mm : 0 D3 KVH hranol 60/40 mm, 2ks, 0,626 m : 0,626*2*3*0,04*0,06*1,10	m3	0,08595	14 760,00	1 268,62	SPCM	RTS 26/ I
44	60725010R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 12,0 mm kolumbárium "c" 3 ks : D4 KVH hranol 40/60 2ks, dl.4,80 m : 0 D2 OSB deska tl.12 mm : (4,8*0,75*1,10+(4,8*2+0,6*2)*0,20*1,10)*3 D3 KVH hranol 60/40 mm, 2ks, 0,626 m : 0	m2	19,00800	283,00	5 379,26	SPCM	RTS 26/ I
45	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,40898	2 320,00	948,83	800-762	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01c_R01	Kolumbárium "c" - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 764		Konstrukce klempířské	27 456,96					
46	764212611RT3	Krytiny z titanzinkového plechu střešní krytina hladká ze svitků 0,7 mm, RŠ 570 mm, systém dvojité stojaté drážky, sklon od 5°-10°, povrch předzvětralý TiZn, barva břidlicově šedá	m2	12,85200	2 115,00	27 181,98	800-764	RTS 26/ I
		včetně dodávky svítkového plechu a spojovacích prostředků. kolumbárium "c" 3 ks : 4,80*0,85*1,05*3	12,85200					
47	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,08688	3 165,00	274,98	800-764	RTS 26/ I
Díl: 765		Krytiny tvrdé	5 783,65					
48	765799315R00	Montáž ostatních konstrukcí na střeše příplatek za sklon od 30° do 45° pro montáž fólie na bednění	m2	12,85200	14,00	179,93	800-765	RTS 26/ I
		kolumbárium "c" 3 ks : 4,80*0,85*1,05*3	12,85200					
49	765799313R09	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přelepením spojů	m2	12,85200	435,00	5 590,62	800-765	RTS 26/ I
		kolumbárium "c" 3 ks : 4,80*0,85*1,05*3	12,85200					
50	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,00784	1 671,00	13,10	800-765	RTS 26/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	6 174,36					
51	766CP001	D + M dřevěný kříž, dle specifikace v PD, vč.povrchové úpravy	kompl	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
52	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,12000	1 453,00	174,36	800-766	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-stary hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01c_R01	Kolumbárium "c" - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 145 058,58								
53	767995108R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg	kg	2 411,37000	21,00	50 638,77	800-767	RTS 26/ I
		kolumbárium "c" 3 ks :						
		ozn. 1 plech tl. 4 mm : 1,50*0,10*1*31*(9*3)*3		376,65000				
		ozn.2 tyč 40/20 : 6,28*4*(9*3)*3		2 034,72000				
54	767995CP001	D + M žárové zinkování ocelových kosntrukcí, vč. dopravy, dle specifikace v PD	kg	2 411,37000	21,00	50 638,77		Vlastní
		kolumbárium "c" 3 ks :						
		ozn. 1 plech tl. 4 mm : 1,50*0,10*1*31*(9*3)*3		376,65000				
		ozn.2 tyč 40/20 : 6,28*4*(9*3)*3		2 034,72000				
55	13611214R	plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 4,00 mm	t	0,41432	40 000,00	16 572,80	SPCM	RTS 26/ I
		kolumbárium "c" 3 ks :						
		ozn. 1 plech tl. 4 mm : (1,50*0,10*1*31*(9*3)*1,10/1000)*3		0,41432				
		ozn.2 tyč 40/20 : 0						
56	136CP001	Tyč 40x20, závit, vč. matice a prvků pro uchycení žulové desky, dle specifikace v PD	ks	324,00000	66,00	21 384,00		Vlastní
		kolumbárium "c" 3 ks :						
		ozn.2 tyč 40/20 : 4*(9*3)*3		324,00000				
57	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	2,69018	2 165,00	5 824,24	800-767	RTS 26/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 276 106,32								
58	782CP001	D + M zákrytové desky kolumbária, 405/420/30, žula černá, leštěná	ks	81,00000	3 387,00	274 347,00		Vlastní
		kolumbárium "c" 3 ks : 9*3*3		81,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01c_R01	Kolumbárium "c" - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	998782101R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	1,62000	1 086,00	1 759,32	800-782	RTS 26/ I

Celkem						1 532 409,15		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01d_R01	Kolumbárium "d" - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				16 665,60		
1	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. kolumbárium "d" 2 ks : 2,4*1,0*0,8*2	m3	3,84000	1 450,00	5 568,00	800-1	RTS 26/ I
2	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. kolumbárium "d" 2 ks : 2,4*1,0*0,8*2	m3	3,84000	280,00	1 075,20	800-1	RTS 26/ I
3	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m kolumbárium "d" 2 ks : (2,4*2+2*1,0)*0,8*2	m2	10,88000	149,00	1 621,12	800-1	RTS 26/ I
4	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, kolumbárium "d" 2 ks : (2,4*2+2*1,0)*0,8*2	m2	10,88000	61,00	663,68	800-1	RTS 26/ I
5	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, kolumbárium "d" 2 ks : 2,4*1,0*0,8*2	m3	3,84000	302,00	1 159,68	800-1	RTS 26/ I
6	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	3,84000	406,00	1 559,04	800-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01d_R01	Kolumbárium "d" - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kolumbárium "d" 2 ks : 2,4*1,0*0,8*2		3,84000				
7	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, kolumbárium "d" 2 ks : 2,4*1,0*0,8*2	m3	3,84000	359,00	1 378,56	800-1	RTS 26/ I
		kolumbárium "d" 2 ks : 2,4*1,0*0,8*2		3,84000				
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice kolumbárium "d" 2 ks : 2,4*1,0*0,8*2	m3	3,84000	23,00	88,32	800-1	RTS 26/ I
		kolumbárium "d" 2 ks : 2,4*1,0*0,8*2		3,84000				
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. kolumbárium "d" 2 ks : 2,4*1,0*2	m2	4,80000	20,00	96,00	800-1	RTS 26/ I
		kolumbárium "d" 2 ks : 2,4*1,0*2		4,80000				
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 kolumbárium "d" 2 ks : 2,4*1,0*0,8*2	m3	3,84000	900,00	3 456,00	800-1	RTS 26/ I
		kolumbárium "d" 2 ks : 2,4*1,0*0,8*2		3,84000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				214 282,37		
11	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30 bez výztuže kolumbárium "d" 2 ks : 2,40*0,6*0,8*2	m3	2,30400	6 900,00	15 897,60	801-1	RTS 26/ I
		kolumbárium "d" 2 ks : 2,40*0,6*0,8*2		2,30400				
12	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, kolumbárium "d" 2 ks : (2,4*2+2*0,6)*0,8*1,10*2	m2	10,56000	1 450,00	15 312,00	801-1	RTS 26/ I
		kolumbárium "d" 2 ks : (2,4*2+2*0,6)*0,8*1,10*2		10,56000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01d_R01	Kolumbárium "d" - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	10,56000	280,00	2 956,80	801-1	RTS 26/ I
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. kolumbárium "d" 2 ks : (2,4*2+2*0,6)*0,8*1,10*2								
				10,56000				
14	274361221R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 216(E)	t	0,16128	66 930,00	10 794,47	801-1	RTS 26/ I
				0,16128				
15	279100010RAA	Prohloubení základu podbetonováním o 50 cm, základ šířky 60 cm, hloubky 100 cm, odvoz do 10 km	m	9,55000	17 730,00	169 321,50	AP-HSV	RTS 26/ I
výkop manipulačního prostoru, vykopávka pod základy po úsecích, vytažení a vynesení výkopku do 10 m, bednění, podbetonování betonem C 12/15, odbednění, zásyp manipulačního prostoru, odvoz přebytečné zeminy do 10 km, bez poplatku za skládku. kolumbárium "d" 2 ks, v celé délce původní opěrné zdi : 9,55								
				9,55000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					183 752,68	
16	310901113R00	Úprava líce rezného zdiva volně bez lišt	m2	16,96800	233,00	3 953,54	801-1	RTS 26/ I
bez spárování jakékoliv vazby, popřípadě předlohy, kolumbárium "d" 2 ks : (2,4*1+0,6*6)*1,68*1,05*2 odečet otvory : -0,35*0,40*(5*3)*2								
				21,16800				
				-4,20000				
17	311112320RT4	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C25/30	m2	9,45000	1 890,00	17 860,50	801-1	RTS 26/ I
(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, kolumbárium "d" 2 ks : (2,4*2+2*0,6)*0,75*1,05*2								
				9,45000				
18	311321312R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 20/25	m3	0,90248	6 900,00	6 227,11	801-1	RTS 26/ I
nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01d_R01	Kolumbárium "d" - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kolumbárium "d" 2 ks, vyrovnaní původní opěrní zdi v celé délce : 9,55*1,80*0,05*1,05		0,90248				
19	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, kolumbárium "d" 2 ks, vyrovnaní původní opěrní zdi v celé délce : 9,55*1,80*1,10	m2	18,90900	1 458,00	27 569,32	801-1	RTS 26/ I
				18,90900				
20	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, kolumbárium "d" 2 ks, vyrovnaní původní opěrní zdi v celé délce : 9,55*1,80*1,10	m2	18,90900	390,00	7 374,51	801-1	RTS 26/ I
				18,90900				
21	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků kolumbárium "d" 2 ks : ((2,4*2+2*0,6)*0,75*1,05*10/1000)*2	t	0,09450	60 480,00	5 715,36	801-1	RTS 26/ I
				0,09450				
22	311361921RT2	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků kolumbárium "d" 2 ks, vyrovnaní původní opěrní zdi v celé délce : (9,55*1,80*1,10*0,00799)	t	0,15108	44 000,00	6 647,52	801-1	RTS 26/ I
				0,15108				
23	342271329R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z cihel vápenopískových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení kolumbárium "d" 2 ks : (2,4*2+0,6*6)*1,68*1,05*5 odečet otvory : -0,35*0,40*(5*3)*5	m2	63,58800	1 486,00	94 491,77	801-1	RTS 26/ I
				74,08800				
				-10,50000				
24	627452111R00	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdi z cihel, cementovou maltou	m2	25,43520	547,00	13 913,05	801-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01d_R01	Kolumbárium "d" - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kolumbárium "d" 2 ks : (2,4*2+0,6*6)*1,68*1,05*2		29,63520				
		odečet otvory : -0,35*0,40*(5*3)*2		-4,20000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce						
			62 967,20					
25	340001001R00	Řezání stěnových blokopanelů tl. 20, 25 a 30 cm	m	4,80000	429,00	2 059,20		RTS 26/ I
		PZD 299/29/9VS 8x1/4 desky : 2,4*2		4,80000				
26	411121121R00	Osaz.stropních panelů š. do 120, dl. do 380 cm	kus	16,00000	967,00	15 472,00		RTS 26/ I
		PZD 239/29/9VS : 2*3*2		12,00000				
		PZD 299/29/9VS : 2*1*2		4,00000				
27	59914CP001	Vyplnění spár mezi panely betonem, dle specifikace v PD	m	56,70000	120,00	6 804,00		Vlastní
		2,40*3*3*2		43,20000				
		9*1*0,75*2		13,50000				
28	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	32,00000	696,00	22 272,00	Prav.M	RTS 26/ I
		16*2		32,00000				
29	59341724R	deska stropní dutinová železobetonová; PZD; l = 239,0 cm; š = 29,0 cm; h = 9,0 cm; užité zatížení 3,00 kN/m2	kus	12,00000	967,00	11 604,00	SPCM	RTS 26/ I
		PZD 239/29/9VS : 2*3*2		12,00000				
30	59341726R	deska stropní dutinová železobetonová; PZD; l = 299,0 cm; š = 29,0 cm; h = 9,0 cm; užité zatížení 3,00 kN/m2	kus	4,00000	1 189,00	4 756,00	SPCM	RTS 26/ I
		PZD 299/29/9VS : 2*1*2		4,00000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější						
			31 208,76					
31	622421132R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, , složitost 3	m2	19,98000	1 105,00	22 077,90	801-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01d_R01	Kolumbárium "d" - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kolumbárium "d" 2 ks : (2,4*1+2*0,6)*2,10*2 (2,4*1)*0,95*2 (2,4*2+2*1,35)*(0,15+0,15)*2 odečet otvory : -0,40*0,35*5*3*2		15,12000 4,56000 4,50000 -4,20000				
32	622481211RU2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	19,98000	457,00	9 130,86	801-1	RTS 26/ I
		kolumbárium "d" 2 ks : (2,4*1+2*0,6)*2,10*2 (2,4*1)*0,95*2 (2,4*2+2*1,35)*(0,15+0,15)*2 odečet otvory : -0,40*0,35*5*3*2		15,12000 4,56000 4,50000 -4,20000				
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci 4 230,34								
33	639571110R00	Podklad pod okapových chodníků ze šterku tl. 100 mm	m2	0,96000	188,00	180,48	801-1	RTS 26/ I
		bez obrubníku lem : 2,4*0,2*1*2		0,96000				
34	639571215R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm	m2	0,96000	1 203,00	1 154,88	801-1	RTS 26/ I
		lem : 2,4*0,2*1*2		0,96000				
35	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	1,05600	91,00	96,10	801-1	RTS 26/ I
		lem : 2,4*0,2*1*2*1,10		1,05600				
36	916661111RT3	Osazení parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 80x250x500 mm, s boční opěrou z betonu prostého	m	5,88000	476,00	2 798,88	822-1	RTS 26/ I
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm lem : (2,4+2*0,2)*1*2*1,05		5,88000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-stary hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01d_R01	Kolumbárium "d" - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 199,20		
37	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m (4,8*2+1,35*2)*1,0*3	m2	36,90000	168,00	6 199,20	800-3	RTS 26/ I
				36,90000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				24 267,83		
38	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou	t	30,95386	784,00	24 267,83	801-1	RTS 26/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské				13 044,59		
39	762332110RT2	Vázané konstrukce krovů s dodávkou řeziva střež pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, fošny 6/14 cm kolumbárium "d" 2 ks : D6 KVH hranol 40/60 2ks, dl.2,40 m : 2,40*2*2 D2 OSB deska tl.12 mm : 0 D5 KVH hranol 60/40 mm, 2ks, 0,626 m : 0,626*2*2	m	12,10400	364,00	4 405,86	800-762	RTS 26/ I
40	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace kolumbárium "d" 2 ks : D6 KVH hranol 40/60 2ks, dl.2,40 m : 2,40*2*2*0,04*0,06*1,10 D2 OSB deska tl.12 mm : (2,40*0,75*0,012*1,10+(2,40*2+0,75*2)*0,20*0,012*1,10)*2 D5 KVH hranol 60/40 mm, 2ks, 0,626 m : 0,626*2*2*0,04*0,06*1,10	m3	0,11274	1 776,00	200,23	800-762	RTS 26/ I
41	763611132R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek bednění střež, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubované vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu kolumbárium "d" 2 ks : D6 KVH hranol 40/60 2ks, dl.2,40 m : 0	m2	6,12000	430,00	2 631,60	800-763	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01d_R01	Kolumbárium "d" - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D2 OSB deska tl.12 mm : $(2,4*0,75+(2,4*2+0,75*2)*0,20)*2$ D5 KVH hranol 60/40 mm, 2ks, 0,626 m : 0		6,12000				
42	783781003R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), trojnásobné protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům kolumbárium "d" 2 ks : D6 KVH hranol 40/60 2ks, dl.2,40 m : $2,4*2*2*(0,04*2+0,06*2)$ D2 OSB deska tl.12 mm : $(2,4*1,2*2+(2,4*2+0,75*2)*0,20)*2$ D5 KVH hranol 60/40 mm, 2ks, 0,626 m : $0,626*2*2*(0,04*2+0,06*2)$	m2	16,46080	190,00	3 127,55	800-783	RTS 26/ I
43	60515801R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 40,0 mm; š = 60 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce nepohledové; 15 % kolumbárium "d" 2 ks : D6 KVH hranol 40/60 2ks, dl.2,40 m : $2,40*2*2*0,04*0,06*1,10$ D2 OSB deska tl.12 mm : 0 D5 KVH hranol 60/40 mm, 2ks, 0,626 m : $0,626*2*2*0,04*0,06*1,10$	m3	0,03195	14 760,00	471,58	SPCM	RTS 26/ I
44	60725010R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 12,0 mm kolumbárium "d" 2 ks : D6 KVH hranol 40/60 2ks, dl.2,40 m : 0 D2 OSB deska tl.12 mm : $(2,4*0,75*1,10+(2,4*2+0,6*2)*0,20*1,10)*2$ D5 KVH hranol 60/40 mm, 2ks, 0,626 m : 0	m2	6,60000	283,00	1 867,80	SPCM	RTS 26/ I
45	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,14654	2 320,00	339,97	800-762	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01d_R01	Kolumbárium "d" - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 764		Konstrukce klempířské	9 152,32					
46	764212611RT3	Krytiny z titanzinkového plechu střešní krytina hladká ze svitků 0,7 mm, RŠ 570 mm, systém dvojité stojaté drážky, sklon od 5°-10°, povrch předzvětralý TiZn, barva břidlicově šedá	m2	4,28400	2 115,00	9 060,66	800-764	RTS 26/ I
včetně dodávky svítkového plechu a spojovacích prostředků.								
kolumbárium "d" 2 ks : 2,4*0,85*1,05*2								
47	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,02896	3 165,00	91,66	800-764	RTS 26/ I
50 m vodorovně								
Díl: 765		Krytiny tvrdé	1 927,88					
48	765799315R00	Montáž ostatních konstrukcí na střeše příplatek za sklon od 30° do 45° pro montáž fólie na bednění	m2	4,28400	14,00	59,98	800-765	RTS 26/ I
kolumbárium "d" 2 ks : 2,4*0,85*1,05*2								
49	765799313R09	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přelepením spojů	m2	4,28400	435,00	1 863,54	800-765	RTS 26/ I
kolumbárium "d" 2 ks : 2,4*0,85*1,05*2								
50	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m	t	0,00261	1 671,00	4,36	800-765	RTS 26/ I
50 m vodorovně								
Díl: 767		Konstrukce zámečnické	53 725,32					
51	767995108R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg	kg	893,10000	21,00	18 755,10	800-767	RTS 26/ I
kolumbárium "d" 2 ks :								
ozn. 1 plech tl. 4 mm : 1,50*0,10*1*31*(5*3)*2								
ozn.2 tyč 40/20 : 6,28*4*(5*3)*2								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01d_R01	Kolumbárium "d" - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	767995CP001	D + M žárové zinkování ocelových konstrukcí, vč. dopravy, dle specifikace v PD	kg	893,10000	21,00	18 755,10		Vlastní
		kolumbárium "d" 2 ks :						
		ozn. 1 plech tl. 4 mm : 1,50*0,10*1*31*(5*3)*2		139,50000				
		ozn.2 tyč 40/20 : 6,28*4*(5*3)*2		753,60000				
53	13611214R	plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 4,00 mm	t	0,15345	40 000,00	6 138,00	SPCM	RTS 26/ I
		kolumbárium "d" 2 ks :						
		ozn. 1 plech tl. 4 mm : (1,50*0,10*1*31*(5*3)*1,10/1000)*2		0,15345				
		ozn.2 tyč 40/20 : 0						
54	136CP001	Tyč 40x20, závit, vč. matice a prvků pro uchycení žulové desky, dle specifikace v PD	ks	120,00000	66,00	7 920,00		Vlastní
		kolumbárium "d" 2 ks :						
		ozn.2 tyč 40/20 : 4*(5*3)*2		120,00000				
55	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,99636	2 165,00	2 157,12	800-767	RTS 26/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				102 261,60		
56	782CP001	D + M zákrytové desky kolumbária, 405/420/30, žula černá, leštěná	ks	30,00000	3 387,00	101 610,00		Vlastní
		kolumbárium "d" 2 ks : 5*3*2		30,00000				
57	998782101R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m	t	0,60000	1 086,00	651,60	800-782	RTS 26/ I
		50 m vodorovně						
Celkem						723 685,69		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01e_R01	Mobiliář - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 38		Kompletní konstrukce				201 600,00		
1	38CP001	D + M lavice bez opěry, ozn. M01, dle specifikace v PD	ks	3,00000	12 900,00	38 700,00		Vlastní
2	38CP002	D + M lavice bez opěry, ozn. M02, dle specifikace v PD	ks	3,00000	15 600,00	46 800,00		Vlastní
3	38CP003	D + M lavice bez opěry ve tvaru kruhové výseče, ozn. M03, dle specifikace v PD	ks	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
4	38CP004	D + M dřevěná lavice s litinovými bočnicemi, ozn. M04, dle specifikace v PD	ks	4,00000	10 500,00	42 000,00		Vlastní
5	38CP006	D + M litinové pítka, ozn. M06, dle specifikace v PD	ks	1,00000	34 100,00	34 100,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 326,00		
6	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,70000	780,00	1 326,00	801-4	RTS 26/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				165 223,63		
7	767162250R00	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli na ocelovou konstrukci, o hmotnosti 1 m zábradlí přes 60 kg	m	17,87500	1 900,00	33 962,50	800-767	RTS 26/ I
		Z2 : 3,10*1		3,10000				
		Z3 : 1,40*2		2,80000				
		Z4 : (2,130+0,625)*1		2,75500				
		Z5 : 2,65*1		2,65000				
		Z6 : 2,00*2		4,00000				
		Z7 : 1,10*1		1,10000				
		Z8 : 0,735*2		1,47000				
8	767995CP001	Výroba kov. atypických konstr., vč.dopravy	kg	338,14488	99,00	33 476,34		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01e_R01	Mobiliář - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Z2 1ks :						
		ozn.1 jekl 50/50/2 : 6,523*1*1,05			6,84915			
		ozn.2 jekl 50/30/2 : 7,390*1*1,05			7,75950			
		ozn.3 jekl 50/25/2 : 24,650*1*1,05			25,88250			
		ozn.4 plotna 100/100/4 : 0,314*1*1,05			0,32970			
		Z3 2ks :						
		ozn.1 jekl 50/50/2 : 4,935*2*1,05			10,36350			
		ozn.2 jekl 50/30/2 : 3,338*2*1,05			7,00980			
		ozn.3 jekl 50/25/2 : 13,579*2*1,05			28,51590			
		ozn.4 plotna 100/100/4 : 0,314*2*1,05			0,65940			
		Z4 1ks :						
		ozn.1 jekl 50/50/2 : 12,382*1*1,05			13,00110			
		ozn.2 jekl 50/30/2 : 6,568*1*1,05			6,89640			
		ozn.3 jekl 50/25/2 : 19,9637*1*1,05			20,96189			
		ozn.4 jekl 50/25/2 : 1,880*1*1,05			1,97400			
		ozn.5 jekl 50/25/2 : 4,439*1*1,05			4,66095			
		ozn.6 plotna 100/100/4 : 0,314*1*1,05			0,32970			
		Z5 1ks :						
		ozn.1 jekl 50/50/2 : 2,325*1*1,05			2,44125			
		ozn.2 jekl 50/30/2 : 2,446*1*1,05			2,56830			
		ozn.3 jekl 50/25/2 : 2,582*1*1,05			2,71110			
		ozn.4 jekl 50/25/2 : 6,318*1*1,05			6,63390			
		ozn.5 jekl 50/25/2 : 26,113*1*1,05			27,41865			
		ozn.6 plotna 100/100/4 : 0,314*1*1,05			0,32970			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01e_R01	Mobiliář - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Z6 2ks :						
		ozn.1 jekl 50/50/2 : 2,627*2*1,05			5,51670			
		ozn.2 jekl 50/50/2 : 2,839*2*1,05			5,96190			
		ozn.3 jekl 50/30/2 : 4,768*2*1,05			10,01280			
		ozn.4 jekl 50/25/2 : 19,846*2*1,05			41,67660			
		ozn.5 plotna 100/100/4 : 0,314*2*1,05			0,65940			
		Z7 1ks :						
		ozn.1 jekl 50/50/2 : 2,627*1*1,05			2,75835			
		ozn.2 jekl 50/50/2 : 2,748*1*1,05			2,88540			
		ozn.3 jekl 50/30/2 : 2,622*1*1,05			2,75310			
		ozn.4 jekl 50/25/2 : 10,445*1*1,05			10,96725			
		ozn.5 plotna 100/100/4 : 0,314*1*1,05			0,32970			
		Z8 2ks :						
		ozn.1 jekl 50/50/2 : 5,436*2*1,05			11,41560			
		ozn.2 jekl 50/30/2 : 1,752*2*1,05			3,67920			
		ozn.3 jekl 50/25/2 : 5,348*2*1,05			11,23080			
		ozn.4 plotna 100/100/4 : 0,477*2*1,05			1,00170			
		spojovací materiál :						
		Z2 : 5*1			5,00000			
		Z3 : 5*2			10,00000			
		Z4 : 5*1			5,00000			
		Z5 : 5*1			5,00000			
		Z6 : 5*2			10,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01e_R01	Mobiliář - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Z7 : 5*1 5,00000
Z8 : 5*2 10,00000

9	767CP001	D + M práškové lakování ocelových konstrukcí, vč.dopravy, prášková barva-komaxit RAL 9005-kovářská černá, mat, 120µm	m2	17,87500	1 890,00	33 783,75		Vlastní
---	----------	--	----	----------	----------	-----------	--	---------

výměra počítána délkaxvýška zábradlí, lakována komplet pohledová celá plocha :

Z2 : 3,10*1*1,00 3,10000
Z3 : 1,40*2*1,00 2,80000
Z4 : (2,130+0,625)*1*1,00 2,75500
Z5 : 2,65*1*1,00 2,65000
Z6 : 2,00*2*1,00 4,00000
Z7 : 1,10*1*1,00 1,10000
Z8 : 0,735*2*1,00 1,47000

10	55399999R	výrobek kovový	kg	338,14488	180,00	60 866,08	SPCM	RTS 26/ I
----	-----------	----------------	----	-----------	--------	-----------	------	-----------

Z2 1ks :
ozn.1 jekl 50/50/2 : 6,523*1*1,05 6,84915
ozn.2 jekl 50/30/2 : 7,390*1*1,05 7,75950
ozn.3 jekl 50/25/2 : 24,650*1*1,05 25,88250
ozn.4 plotna 100/100/4 : 0,314*1*1,05 0,32970

Z3 2ks :
ozn.1 jekl 50/50/2 : 4,935*2*1,05 10,36350
ozn.2 jekl 50/30/2 : 3,338*2*1,05 7,00980
ozn.3 jekl 50/25/2 : 13,579*2*1,05 28,51590
ozn.4 plotna 100/100/4 : 0,314*2*1,05 0,65940

Z4 1ks :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01e_R01	Mobiliář - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ozn.1 jekl 50/50/2 : 12,382*1*1,05				13,00110		
		ozn.2 jekl 50/30/2 : 6,568*1*1,05				6,89640		
		ozn.3 jekl 50/25/2 : 19,9637*1*1,05				20,96189		
		ozn.4 jekl 50/25/2 : 1,880*1*1,05				1,97400		
		ozn.5 jekl 50/25/2 : 4,439*1*1,05				4,66095		
		ozn.6 plotna 100/100/4 : 0,314*1*1,05				0,32970		
		Z5 1ks :						
		ozn.1 jekl 50/50/2 : 2,325*1*1,05				2,44125		
		ozn.2 jekl 50/30/2 : 2,446*1*1,05				2,56830		
		ozn.3 jekl 50/25/2 : 2,582*1*1,05				2,71110		
		ozn.4 jekl 50/25/2 : 6,318*1*1,05				6,63390		
		ozn.5 jekl 50/25/2 : 26,113*1*1,05				27,41865		
		ozn.6 plotna 100/100/4 : 0,314*1*1,05				0,32970		
		Z6 2ks :						
		ozn.1 jekl 50/50/2 : 2,627*2*1,05				5,51670		
		ozn.2 jekl 50/50/2 : 2,839*2*1,05				5,96190		
		ozn.3 jekl 50/30/2 : 4,768*2*1,05				10,01280		
		ozn.4 jekl 50/25/2 : 19,846*2*1,05				41,67660		
		ozn.5 plotna 100/100/4 : 0,314*2*1,05				0,65940		
		Z7 1ks :						
		ozn.1 jekl 50/50/2 : 2,627*1*1,05				2,75835		
		ozn.2 jekl 50/50/2 : 2,748*1*1,05				2,88540		
		ozn.3 jekl 50/30/2 : 2,622*1*1,05				2,75310		
		ozn.4 jekl 50/25/2 : 10,445*1*1,05				10,96725		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 01e_R01	Mobiliář - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ozn.5 plotna 100/100/4 : 0,314*1*1,05		0,32970				
		Z8 2ks :						
		ozn.1 jekl 50/50/2 : 5,436*2*1,05		11,41560				
		ozn.2 jekl 50/30/2 : 1,752*2*1,05		3,67920				
		ozn.3 jekl 50/25/2 : 5,348*2*1,05		11,23080				
		ozn.4 plotna 100/100/4 : 0,477*2*1,05		1,00170				
		spojovací materiál :						
		Z2 : 5*1		5,00000				
		Z3 : 5*2		10,00000				
		Z4 : 5*1		5,00000				
		Z5 : 5*1		5,00000				
		Z6 : 5*2		10,00000				
		Z7 : 5*1		5,00000				
		Z8 : 5*2		10,00000				
11	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,39187	8 000,00	3 134,96	800-767	RTS 26/ I
Celkem						368 149,63		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 04_1_R01	Opěrné zdi - mikropiloty - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				229 035,36		
1	113105113R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou	m2	30,47310	626,00	19 076,16	822-1	RTS 26/ I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		hlava původní zídky :						
		OZ1 : 6,725*0,40*1,05			2,82450			
		OZ2 : 11,00*0,40*1,05			4,62000			
		12,35*0,40*1,05			5,18700			
		15,00*0,40*1,05			6,30000			
		15,00*0,40*1,05			6,30000			
		12,48*0,40*1,05			5,24160			
2	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	8,24400	97,00	799,67	822-1	RTS 26/ I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		15*0,30			4,50000			
		12,48*0,30			3,74400			
3	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	9,37500	53,00	496,88	822-1	RTS 26/ I
		15*0,35			5,25000			
		7,50*0,55			4,12500			
4	113109310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	8,70600	683,00	5 946,20	822-1	RTS 26/ I
		15*0,30			4,50000			
		6,50*0,30			1,95000			
		7,52*0,30			2,25600			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 04_1_R01	Opěrné zdi - mikropiloty - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	132301110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu z 25% : $(6,725+11+12,35+15+15+12,48+25)*0,50*0,65*1,05$ Mezisoučet Konec provozního součtu $33,29064*0,25*1,05$	m3	8,73879	925,00	8 083,38	800-1	RTS 26/ I
6	132301119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu z 25% : $(6,725+11+12,35+15+15+12,48+25)*0,50*0,65*1,05$ Mezisoučet Konec provozního součtu $33,29064*0,25*1,05$	m3	8,73879	421,00	3 679,03	800-1	RTS 26/ I
7	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Začátek provozního součtu z 25% : $(6,725+11+12,35+15+15+12,48+25)*0,50*0,65*1,05$ Mezisoučet Konec provozního součtu $33,29064*0,25*1,05$ Začátek provozního součtu	m3	34,95517	302,00	10 556,46	800-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 04_1_R01	Opěrné zdi - mikropiloty - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		z 75% : $(6,725+11+12,35+15+15+12,48+25)*0,50*0,65*1,05$		33,29064				
		Mezisoučet		33,29064				
		Konec provozního součtu						
		$33,29064*0,75*1,05$		26,21638				
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	34,95517	23,00	803,97	800-1	RTS 26/ I
		Začátek provozního součtu						
		z 25% : $(6,725+11+12,35+15+15+12,48+25)*0,50*0,65*1,05$		33,29064				
		Mezisoučet		33,29064				
		Konec provozního součtu						
		$33,29064*0,25*1,05$		8,73879				
		Začátek provozního součtu						
		z 75% : $(6,725+11+12,35+15+15+12,48+25)*0,50*0,65*1,05$		33,29064				
		Mezisoučet		33,29064				
		Konec provozního součtu						
		$33,29064*0,75*1,05$		26,21638				
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	33,29064	320,00	10 653,00	800-1	RTS 26/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		$(6,725+11+12,35+15+15+12,48+25)*0,50*0,65*1,05$		33,29064				
10	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	113,00000	15,00	1 695,00	823-1	RTS 26/ I
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
		38*2,00		76,00000				
		38*0,50		19,00000				
		24*0,75		18,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 04_1_R01	Opěrné zdi - mikropiloty - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	182001122R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	113,00000	145,00	16 385,00	823-1	RTS 26/ I
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,						
		38*2,00		76,00000				
		38*0,50		19,00000				
		24*0,75		18,00000				
12	183403115R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	113,00000	4,00	452,00	823-1	RTS 26/ I
		38*2,00		76,00000				
		38*0,50		19,00000				
		24*0,75		18,00000				
13	183403211R00	Obdělávání půdy nakopáním přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	113,00000	120,00	13 560,00	823-1	RTS 26/ I
		38*2,00		76,00000				
		38*0,50		19,00000				
		24*0,75		18,00000				
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	34,95517	604,00	21 112,92	800-1	RTS 26/ I
		Začátek provozního součtu						
		z 25% : (6,725+11+12,35+15+15+12,48+25)*0,50*0,65*1,05		33,29064				
		Mezisoučet		33,29064				
		Konec provozního součtu						
		33,29064*0,25*1,05		8,73879				
		Začátek provozního součtu						
		z 75% : (6,725+11+12,35+15+15+12,48+25)*0,50*0,65*1,05		33,29064				
		Mezisoučet		33,29064				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 04_1_R01	Opěrné zdi - mikropiloty - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		33,29064*0,75*1,05		26,21638				
15	11120320XCPP00	Odstranění křovin vč. kořenů a likvidace zákonné	m2	47,71000	250,00	11 927,50		Vlastní
		4,50		4,50000				
		11,50		11,50000				
		9,65		9,65000				
		7,56		7,56000				
		14,50		14,50000				
16	112201CP001	Kácení stromů jehličnatých do pr. 80 mm, likvidace odstraněných pařezů, včetně úpravy terénu	kus	3,00000	550,00	1 650,00		Vlastní
17	1396011XCP0001	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4, vč. dopravy a naložení na dopravní prostředky	m3	26,21638	1 943,00	50 938,43		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		z 75% : (6,725+11+12,35+15+15+12,48+25)*0,50*0,65*1,05		33,29064				
		Mezisoučet		33,29064				
		Konec provozního součtu						
		33,29064*0,75*1,05		26,21638				
18	152CP001	D + M úprava terénu u opěrné zídky pro vrtné práce	kompl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		dočasné zajištění přístupu pro mobilní techniku zhotovitele pr ovrtné práce pro realizaci šroubovaných mikropilot						
19	152CP002	D + M provozovní zapažení hrobových míst v rámci realizace	m2	79,81050	150,00	11 971,58		Vlastní
		OZ1 : 6,725*1,00*1*1,10		7,39750				
		OZ2 : 11,00*1,00*1*1,10		12,10000				
		12,35*1,00*1*1,10		13,58500				
		15,00*1,00*1*1,10		16,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 04_1_R01	Opěrné zdi - mikropiloty - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		15,00*1,00*1*1,10		16,50000				
		12,48*1,00*1*1,10		13,72800				
20	00572400R	Směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	3,95500	158,00	624,89	SPCM	RTS 26/ I
		Začátek provozního součtu						
		38*2,00		76,00000				
		38*0,50		19,00000				
		24*0,75		18,00000				
		Mezisoučet		113,00000				
		Konec provozního součtu						
		35 g/m2 : 113*35/1000		3,95500				
21	583426831R	Kamenivo přírodní drcené; frakce 16,0 až 32,0 mm	t	28,29704	814,00	23 033,79	SPCM	RTS 26/ I
		Začátek provozního součtu						
		1,7 t/m3 : (6,725+11+12,35+15+15+12,48+25)*0,50*0,65*1,05		33,29064				
		Konec provozního součtu						
		33,29064*0,5*1,7		28,29704				
22	59691019.AR12	Zásypová zemina	t	19,14212	292,00	5 589,50		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		(6,725+11+12,35+15+15+12,48+25)*0,50*0,65*1,05		33,29064				
		Konec provozního součtu						
		33,29064*0,5*1,15		19,14212				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				2 162 879,83		
23	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. tratí vodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami,	m2	156,08800	57,00	8 897,02	800-2	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-stary hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 04_1_R01	Opěrné zdi - mikropiloty - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	452311141R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 16/20 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,	m3	5,85330	6 900,00	40 387,77	827-1	RTS 26/ I
25	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	97,55500	31,00	3 024,21		RTS 26/ I
26	229942CP001	D + M šroubované mikropiloty, dle specifikace v PD-D.1.2. OZ1 : 7*4,00 OZ2 : 66*4,00	m	292,00000 28,00000 264,00000	5 300,00	1 547 600,00		Vlastní
27	229942CP002	D + M roznášecí hlava, dle specifikace v PD-D.1.2. OZ1 : 7 OZ2 : 66	ks	73,00000 7,00000 66,00000	2 200,00	160 600,00		Vlastní
28	229942CP003	D + M přípravné práce pro šroubované mikropiloty, odvrtní bet. částí, zemní práce, zabezpečení hrobových míst v šíři á 3,0 m na obě strany OZ1 : 6,725 OZ2 : 11,00 12,35 15,00 15,00 12,48	bm	72,55500 6,72500 11,00000 12,35000 15,00000 15,00000 12,48000	4 900,00	355 519,50		Vlastní
29	229942CP004	D + M dilatace, těsnící provazec, dilatační trn s pozdrem, eps, dle specifikace v PD-D.1.2. OZ1 - OZ2 : 8	ks	8,00000 8,00000	1 200,00	9 600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 04_1_R01	Opěrné zdi - mikropiloty - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	28611224.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 125; de = 125,5 mm	m	98,53055	78,00	7 685,38	SPCM	RTS 26/ I
31	583418004R	kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B	t	25,73696	814,00	20 949,89	SPCM	RTS 22/ I
32	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2	m2	179,50120	48,00	8 616,06	SPCM	RTS 26/ I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				824 334,99		
33	311321825R00	Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad z betonu třídy C 25/30	m3	31,22910	6 900,00	215 480,79	801-1	RTS 26/ I
		nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,						
		OZ1 : 6,725*1,00*0,40*1,05			2,82450			
		OZ2 : 11,00*1,00*0,40*1,05			4,62000			
		12,35*1,00*0,40*1,05			5,18700			
		15,00*1,00*0,40*1,05			6,30000			
		15,00*1,00*0,40*1,05			6,30000			
		12,48*1,00*0,40*1,05			5,24160			
		1,00*0,45*0,40*1,05			0,18900			
		1,00*0,45*0,40*1,05			0,18900			
		1,00*0,45*0,40*1,05			0,18900			
		1,00*0,45*0,40*1,05			0,18900			
34	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení	m2	165,34100	1 450,00	239 744,45	801-1	RTS 26/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 04_1_R01	Opěrné zdi - mikropiloty - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OZ1 : 6,725*1,00*2*1,10		14,79500				
		OZ2 : 11,00*1,00*2*1,10		24,20000				
		12,35*1,00*2*1,10		27,17000				
		15,00*1,00*2*1,10		33,00000				
		15,00*1,00*2*1,10		33,00000				
		12,48*1,00*2*1,10		27,45600				
		1,00*0,45*2*1,10		0,99000				
		1,00*0,45*2*1,10		0,99000				
		1,00*0,45*2*1,10		0,99000				
		1,00*0,45*2*1,10		0,99000				
		0,40*1,00*4*1,10		1,76000				
35	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění	m2	165,34100	390,00	64 482,99	801-1	RTS 26/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

OZ1 : 6,725*1,00*2*1,10	14,79500
OZ2 : 11,00*1,00*2*1,10	24,20000
12,35*1,00*2*1,10	27,17000
15,00*1,00*2*1,10	33,00000
15,00*1,00*2*1,10	33,00000
12,48*1,00*2*1,10	27,45600
1,00*0,45*2*1,10	0,99000
1,00*0,45*2*1,10	0,99000
1,00*0,45*2*1,10	0,99000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 04_1_R01	Opěrné zdi - mikropiloty - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,00*0,45*2*1,10		0,99000				
		0,40*1,00*4*1,10		1,76000				
36	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků Začátek provozního součtu OZ1 : 6,725*1,00*0,40*1,05 OZ2 : 11,00*1,00*0,40*1,05 12,35*1,00*0,40*1,05 15,00*1,00*0,40*1,05 15,00*1,00*0,40*1,05 12,48*1,00*0,40*1,05 1,00*0,45*0,40*1,05 1,00*0,45*0,40*1,05 1,00*0,45*0,40*1,05 1,00*0,45*0,40*1,05 Mezisoučet Konec provozního součtu (31,22910*100/1000)*1,15	t	3,59135	60 480,00	217 204,85	801-1	RTS 26/ I
				2,82450				
				4,62000				
				5,18700				
				6,30000				
				6,30000				
				5,24160				
				0,18900				
				0,18900				
				0,18900				
				0,18900				
				31,22910				
				3,59135				
37	631316115R00	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin postřik nových betonových podlah proti prvotnímu vysychání, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem OZ1 : 6,725*1,00*2*1,10 OZ2 : 11,00*1,00*2*1,10 12,35*1,00*2*1,10	m2	165,34100	58,00	9 589,78	801-1	RTS 26/ I
				14,79500				
				24,20000				
				27,17000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 04_1_R01	Opěrné zdi - mikropiloty - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		15,00*1,00*2*1,10		33,00000				
		15,00*1,00*2*1,10		33,00000				
		12,48*1,00*2*1,10		27,45600				
		1,00*0,45*2*1,10		0,99000				
		1,00*0,45*2*1,10		0,99000				
		1,00*0,45*2*1,10		0,99000				
		1,00*0,45*2*1,10		0,99000				
		0,40*1,00*4*1,10		1,76000				
38	311321XCP001	D + M sražená hrana žb konstrukcí, 25/25 mm	bm	170,40100	130,00	22 152,13		Vlastní
		OZ1 : 6,725*2*1,10		14,79500				
		OZ2 : 11,00*2*1,10		24,20000				
		12,35*2*1,10		27,17000				
		15,00*2*1,10		33,00000				
		15,00*2*1,10		33,00000				
		12,48*2*1,10		27,45600				
		0,45*4*1,10		1,98000				
		1,00*8*1,10		8,80000				
39	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	80,00000	696,00	55 680,00	Prav.M	RTS 26/ I
Díl: 8 Trubní vedení 3 000,00								
40	8713XCP001	D + M prostupy skrze opěrné zidky, nerez trubka pr. 120 - 140	ks	10,00000	300,00	3 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 04_1_R01	Opěrné zdi - mikropiloty - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				101 042,45		
41	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,50000	5 350,00	24 075,00	801-3	RTS 26/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, 4,5		4,50000				
42	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	21,99070	3 500,00	76 967,45	801-3	RTS 26/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), OZ1 : 6,725*0,72*0,40*1,05 OZ2 : 11,00*0,74*0,40*1,05 12,35*0,72*0,40*1,05 15,00*0,65*0,40*1,05 15,00*0,75*0,40*1,05 12,48*0,76*0,40*1,05		2,03364 3,41880 3,73464 4,09500 4,72500 3,98362				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				191 850,48		
43	998012021R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m	t	222,30647	863,00	191 850,48	801-1	RTS 26/ I
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou						
Díl: 711		Izolace proti vodě				73 262,44		
44	711112132RZ2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svíslé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem asfaltovým lakem, 2x nátěr, včetně dodávky laku MOAL	m2	82,67050	108,00	8 928,41	800-711	RTS 26/ I
		OZ1 : 6,725*1,00*1*1,10 OZ2 : 11,00*1,00*1*1,10 12,35*1,00*1*1,10 15,00*1,00*1*1,10		7,39750 12,10000 13,58500 16,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 04_1_R01	Opěrné zdi - mikropiloty - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		15,00*1,00*1*1,10		16,50000				
		12,48*1,00*1*1,10		13,72800				
		1,00*0,45*1*1,10		0,49500				
		1,00*0,45*1*1,10		0,49500				
		1,00*0,45*1*1,10		0,49500				
		1,00*0,45*1*1,10		0,49500				
		0,40*1,00*2*1,10		0,88000				
45	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	82,67050	333,00	27 529,28	800-711	RTS 26/ I
		OZ1 : 6,725*1,00*1*1,10		7,39750				
		OZ2 : 11,00*1,00*1*1,10		12,10000				
		12,35*1,00*1*1,10		13,58500				
		15,00*1,00*1*1,10		16,50000				
		15,00*1,00*1*1,10		16,50000				
		12,48*1,00*1*1,10		13,72800				
		1,00*0,45*1*1,10		0,49500				
		1,00*0,45*1*1,10		0,49500				
		1,00*0,45*1*1,10		0,49500				
		1,00*0,45*1*1,10		0,49500				
		0,40*1,00*2*1,10		0,88000				
46	711823129RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	80,69050	243,00	19 607,79	800-711	RTS 26/ I
		Začátek provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 04_1_R01	Opěrné zdi - mikropiloty - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OZ1 : 6,725		6,72500				
		OZ2 : 11,00		11,00000				
		12,35		12,35000				
		15,00		15,00000				
		15,00		15,00000				
		12,48		12,48000				
		0,40*2		0,80000				
		Mezisoučet		73,35500				
		Konec provozního součtu						
		73,35500*1,10		80,69050				
47	28323113R	Fólie profilovaná funkce: drenážní; materiál: PE-HD; v. nopů = 20 mm	m2	90,93755	185,00	16 823,45	SPCM	RTS 26/ I
		Začátek provozního součtu						
		OZ1 : 6,725*1,00*1*1,10		7,39750				
		OZ2 : 11,00*1,00*1*1,10		12,10000				
		12,35*1,00*1*1,10		13,58500				
		15,00*1,00*1*1,10		16,50000				
		15,00*1,00*1*1,10		16,50000				
		12,48*1,00*1*1,10		13,72800				
		1,00*0,45*1*1,10		0,49500				
		1,00*0,45*1*1,10		0,49500				
		1,00*0,45*1*1,10		0,49500				
		1,00*0,45*1*1,10		0,49500				
		0,40*1,00*2*1,10		0,88000				
		Mezisoučet		82,67050				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 04_1_R01	Opěrné zdi - mikropiloty - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu 82,67050*1,10		90,93755				
48	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,21429	1 743,00	373,51	800-711	RTS 26/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				224 344,58		
49	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	85,95578	371,00	31 889,59	801-3	RTS 26/ I
50	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	515,73467	31,00	15 987,77	801-3	RTS 26/ I
51	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	85,95578	543,00	46 673,99	801-3	RTS 26/ I
52	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 375,29246	60,00	82 517,55	801-3	RTS 26/ I
53	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	85,95578	550,00	47 275,68	801-3	RTS 26/ I
Celkem						3 809 750,13		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 04_R01	Opěrné zdi - zdi A, B, C - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				560 320,06		
1	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	252,73544	510,00	128 895,07	800-1	RTS 26/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		SO 04a : $(2,244+19,668)*(1,20+2*0,60)*1,15*1,05$			63,50098			
		SO 04b : $(5,00)*(1,20+2*0,60)*1,15*1,05$			14,49000			
		SO 04c : $(21,687+5,72)*(1,20+2*0,60)*1,15*1,05$			79,42549			
		SO 04a : $(2,244+19,668)*(1,20+2*0,60)*0,65*1,05$			35,89186			
		SO 04b : $(5,00)*(1,20+2*0,60)*0,65*1,05$			8,19000			
		SO 04c : $(21,687+5,72)*(1,20+2*0,60)*0,65*1,05$			44,89267			
		OP5 : $3,79*3,72*0,45$			6,34446			
2	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	252,73544	117,00	29 570,05	800-1	RTS 26/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		SO 04a : $(2,244+19,668)*(1,20+2*0,60)*1,15*1,05$			63,50098			
		SO 04b : $(5,00)*(1,20+2*0,60)*1,15*1,05$			14,49000			
		SO 04c : $(21,687+5,72)*(1,20+2*0,60)*1,15*1,05$			79,42549			
		SO 04a : $(2,244+19,668)*(1,20+2*0,60)*0,65*1,05$			35,89186			
		SO 04b : $(5,00)*(1,20+2*0,60)*0,65*1,05$			8,19000			
		SO 04c : $(21,687+5,72)*(1,20+2*0,60)*0,65*1,05$			44,89267			
		OP5 : $3,79*3,72*0,45$			6,34446			
3	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzeprění příložné, hloubky do 4 m	m2	71,70108	50,00	3 585,05	800-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 04_R01	Opěrné zdi - zdi A, B, C - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SO 04a : (2,244+19,668)*1,20*1,10		28,92384				
		SO 04b : (5,00)*1,20*1,10		6,60000				
		SO 04c : (21,687+5,72)*1,20*1,10		36,17724				
4	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložené, hloubky do 4 m s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,	m2	71,70108	61,00	4 373,77	800-1	RTS 26/ I
		SO 04a : (2,244+19,668)*1,20*1,10		28,92384				
		SO 04b : (5,00)*1,20*1,10		6,60000				
		SO 04c : (21,687+5,72)*1,20*1,10		36,17724				
5	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	252,73544	202,00	51 052,56	800-1	RTS 26/ I
		SO 04a : (2,244+19,668)*(1,20+2*0,60)*1,15*1,05		63,50098				
		SO 04b : (5,00)*(1,20+2*0,60)*1,15*1,05		14,49000				
		SO 04c : (21,687+5,72)*(1,20+2*0,60)*1,15*1,05		79,42549				
		SO 04a : (2,244+19,668)*(1,20+2*0,60)*0,65*1,05		35,89186				
		SO 04b : (5,00)*(1,20+2*0,60)*0,65*1,05		8,19000				
		SO 04c : (21,687+5,72)*(1,20+2*0,60)*0,65*1,05		44,89267				
		OP5 : 3,79*3,72*0,45		6,34446				
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	252,73544	23,00	5 812,92	800-1	RTS 26/ I
		SO 04a : (2,244+19,668)*(1,20+2*0,60)*1,15*1,05		63,50098				
		SO 04b : (5,00)*(1,20+2*0,60)*1,15*1,05		14,49000				
		SO 04c : (21,687+5,72)*(1,20+2*0,60)*1,15*1,05		79,42549				
		SO 04a : (2,244+19,668)*(1,20+2*0,60)*0,65*1,05		35,89186				
		SO 04b : (5,00)*(1,20+2*0,60)*0,65*1,05		8,19000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 04_R01	Opěrné zdi - zdi A, B, C - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SO 04c : $(21,687+5,72) \cdot (1,20+2 \cdot 0,60) \cdot 0,65 \cdot 1,05$		44,89267				
		OP5 : $3,79 \cdot 3,72 \cdot 0,45$		6,34446				
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	75,47508	188,00	14 189,32	800-1	RTS 26/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		SO 04a : $(2,244+19,668) \cdot (1,20+2 \cdot 0,60) \cdot 1,0 \cdot 0,65$		34,18272				
		SO 04b : $(5,00) \cdot (1,20+2 \cdot 0,60) \cdot 1,50 \cdot 1,3$		23,40000				
		SO 04c : $(21,687+5,72) \cdot (1,20+2 \cdot 0,60) \cdot 1,0 \cdot 0,25$		16,44420				
		OP5 : $(1,1 \cdot 1,255+1,625 \cdot 0,725+2,94 \cdot 1,1) \cdot 0,25$		1,44816				
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuštění	m2	64,01900	20,00	1 280,38	800-1	RTS 26/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		SO 04a : $(2,244+19,668) \cdot 1,00$		21,91200				
		SO 04b : $(5,00) \cdot 1,20$		6,00000				
		SO 04c : $(21,687+5,72) \cdot 1,00$		27,40700				
		OP5 : 8,70		8,70000				
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	252,73544	504,00	127 378,66	800-1	RTS 26/ I
		SO 04a : $(2,244+19,668) \cdot (1,20+2 \cdot 0,60) \cdot 1,15 \cdot 1,05$		63,50098				
		SO 04b : $(5,00) \cdot (1,20+2 \cdot 0,60) \cdot 1,15 \cdot 1,05$		14,49000				
		SO 04c : $(21,687+5,72) \cdot (1,20+2 \cdot 0,60) \cdot 1,15 \cdot 1,05$		79,42549				
		SO 04a : $(2,244+19,668) \cdot (1,20+2 \cdot 0,60) \cdot 0,65 \cdot 1,05$		35,89186				
		SO 04b : $(5,00) \cdot (1,20+2 \cdot 0,60) \cdot 0,65 \cdot 1,05$		8,19000				
		SO 04c : $(21,687+5,72) \cdot (1,20+2 \cdot 0,60) \cdot 0,65 \cdot 1,05$		44,89267				
		OP5 : $3,79 \cdot 3,72 \cdot 0,45$		6,34446				
10	583418036R	kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída D	t	202,27321	960,00	194 182,28	SPCM	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 04_R01	Opěrné zdi - zdi A, B, C - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		SO 04a : $(2,244+19,668)*(1,20+2*0,60)*1,0*0,65$		34,18272				
		SO 04b : $(5,00)*(1,20+2*0,60)*1,50*1,3$		23,40000				
		SO 04c : $(21,687+5,72)*(1,20+2*0,60)*1,0*0,25$		16,44420				
		OP5 : $(1,1*1,255+1,625*0,725+2,94*1,1)*0,25$		1,44816				
		Mezisoučet		75,47508				
		Konec provozního součtu						
		2,68 t/m3 : $75,47508*2,68$		202,27321				

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání	1 146 607,20
---------------	-------------------------------------	---------------------

11	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. travivodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	258,26141	57,00	14 720,90	800-2	RTS 26/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

v rýze nebo v zářezu se stěnami,

12	271531111RK1	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm	m3	6,96490	2 160,00	15 044,18	800-2	RTS 22/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------	-------	-----------

SO 04a : $((0,772*0,60)*0,10)+((1,473*1,20)*0,10)+((21,60*1,20)*0,10))*1,05$

SO 04b :

$((6,286*1,00)*0,10)+((6,603*1,00)*0,10)+((6,605*1,00)*0,10)+((2,643*1,00)*0,10)+((4,702*0,80)*0,10)+((0,50*0,80)*0,10))*1,05$

SO 04c : $((2,20*0,80)*0,10)+((2,878*1,00)*0,10))*1,05$

OP5 : $(3,72+1,625+1,90)*0,10*1,05$

13	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30	m3	44,20458	6 900,00	305 011,60	801-1	RTS 26/ I
----	--------------	---	----	----------	----------	------------	-------	-----------

bez výztuže

SO 04a : $((0,772*0,60)*0,50)+((1,473*1,20)*0,50)+((21,60*1,20)*0,50))*1,05$

SO 04b :

$((6,286*1,00)*0,83)+((6,603*1,00)*0,79)+((6,605*1,00)*0,83)+((2,643*1,00)*0,79)+((4,702*0,80)*0,83)+((0,50*0,80)*0,64))*1,05$

SO 04c : $((2,20*0,80)*0,65)+((2,878*1,00)*0,40))*1,05$

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 04_R01	Opěrné zdi - zdi A, B, C - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OP5 : $(3,72+1,625+1,90)*0,60*1,05$		4,56435				
14	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, SO 04a : $((0,772*2+2*0,60)*0,50)+((1,473*2+2*1,20)*0,50)+((21,60*2+2*1,20)*0,50))*1,10$ SO 04b : $((6,286*2+2*1,00)*0,83)+((6,603*2+2*1,00)*0,79)+((6,605*2+2*1,00)*0,83)+((2,643*2+2*1,00)*0,79)+((4,702*2+2*0,80)*0,83)+((0,50*2+2*0,80)*0,64))*1,10$ SO 04c : $((2,20*2+2*0,80)*0,65)+((2,878*2+2*1,00)*0,40))*1,10$ OP5 : $(1,90+1,10+1,255+1,625+2,940+1,10+3,72)*0,60*1,10$	m2	104,84811	1 450,00	152 029,76	801-1	RTS 26/ I
15	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. SO 04a : $((0,772*2+2*0,60)*0,50)+((1,473*2+2*1,20)*0,50)+((21,60*2+2*1,20)*0,50))*1,10$ SO 04b : $((6,286*2+2*1,00)*0,83)+((6,603*2+2*1,00)*0,79)+((6,605*2+2*1,00)*0,83)+((2,643*2+2*1,00)*0,79)+((4,702*2+2*0,80)*0,83)+((0,50*2+2*0,80)*0,64))*1,10$ SO 04c : $((2,20*2+2*0,80)*0,65)+((2,878*2+2*1,00)*0,40))*1,10$ OP5 : $(1,90+1,10+1,255+1,625+2,940+1,10+3,72)*0,60*1,10$	m2	104,84811	280,00	29 357,47	801-1	RTS 26/ I
16	274361221R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 216(E) SO 04a : $((0,772*0,60)*0,50)+((1,473*1,20)*0,50)+((21,60*1,20)*0,50))*1,05*90/1000$	t	3,97841	66 930,00	266 274,98	801-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 04_R01	Opěrné zdi - zdi A, B, C - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SO 04b : (((6,286*1,00)*0,83)+((6,603*1,00)*0,79)+((6,605*1,00)*0,83)+((2,643*1,00)*0,79)+((4,702*0,80)*0,83)+((0,50*0,80)*0,64))*1,05*90/1000 SO 04c : (((2,20*0,80)*0,65)+((2,878*1,00)*0,40))*1,05*90/1000 OP5 : (3,72+1,625+1,90)*0,60*1,05*90/1000		2,02060				
17	631312511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem SO 04a : (((0,772*0,60)*0,10)+((1,473*1,20)*0,10)+((21,60*1,20)*0,10))*1,05 SO 04b : (((6,286*1,00)*0,10)+((6,603*1,00)*0,10)+((6,605*1,00)*0,10)+((2,643*1,00)*0,10)+((4,702*0,80)*0,10)+((0,50*0,80)*0,10))*1,05 SO 04c : (((2,20*0,80)*0,10)+((2,878*1,00)*0,10))*1,05 OP5 : (3,72+1,625+1,90)*0,10*1,05	m3	6,96490	6 900,00	48 057,81	801-1	RTS 26/ I
18	631316115R00	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin postřik nových betonových podlah proti prvotnímu vysychání, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem SO 04a : (((0,772*0,60))+((1,473*1,20))+((21,60*1,20)))*1,05 SO 04b : (((6,286*1,00))+((6,603*1,00))+((6,605*1,00))+((2,643*1,00))+((4,702*0,80))+((0,50*0,80)))*1,05 SO 04c : (((2,20*0,80))+((2,878*1,00)))*1,05 OP5 : 8,70	m2	70,74177	58,00	4 103,02	801-1	RTS 26/ I
19	279100010RAA	Prohloubení základu podbetonováním o 50 cm, základ šířky 60 cm, hloubky 100 cm, odvoz do 10 km výkop manipulačního prostoru, vykopávka pod základy po úsecích, vytažení a vynesení výkopku do 10 m, bednění, podbetonování betonem C 12/15, odbednění, zásyp manipulačního prostoru, odvoz přebytečné zeminy do 10 km, bez poplatku za skládku.	m	14,79000	9 800,00	144 942,00	AP-HSV	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 04_R01	Opěrné zdi - zdi A, B, C - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		u kruhového schodiště : 1,5+1,5		3,00000				
		OP5 : 3,79		3,79000				
		1,5+1,25+0,75+4,50		8,00000				
20	28611224.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm	m	163,02751	160,00	26 084,40	SPCM	RTS 26/ I
21	28697100R	dno šachetní přímý tok; PP; T1; DN = 356,0 mm; l = 524 mm; š = 370 mm; h = 239 mm; DN žlabu 110 mm	kus	16,00000	1 883,00	30 128,00	SPCM	RTS 26/ I
22	286971400R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 353,0 mm; l = 2000,0 mm	kus	16,00000	1 660,00	26 560,00	SPCM	RTS 26/ I
23	55241700R	poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 315 mm; litinový; únosnost 1 500 kg	kus	16,00000	1 883,00	30 128,00	SPCM	RTS 26/ I
24	583418004R	kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B	t	42,58408	714,00	30 405,03	SPCM	RTS 22/ I
25	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	297,00062	80,00	23 760,05	SPCM	RTS 26/ I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				488 263,07		
26	311112320RT4	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C25/30 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, SO 04a : 0 SO 04b : 3*4,8*2,50*1,05 SO 04c : 0	m2	37,80000	1 980,00	74 844,00	801-1	RTS 26/ I
27	311321411R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30 nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,	m3	2,76654	6 900,00	19 089,13	801-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 04_R01	Opěrné zdi - zdi A, B, C - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OP5 : $(1,90+3,79+3,72)*0,20*1,40*1,05$		2,76654				
28	311321825R00	Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad z betonu třídy C 25/30 nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, SO 04a : $((2,25+0,72)+(1,5)+(1,5)+(3,180))*1,75*0,30*1,05$ SO 04b : $((0,985*1,95)+(1,80*1,95)+(1,80*1,95)+(2,5*1,958))*0,30*1,05$ SO 04c : $((1,10*0,75)+(1,10*1,00)+(1,10*1,25)+(1,78*1,50))*0,30*1,05$	m3	11,28275	6 900,00	77 850,98	801-1	RTS 26/ I
29	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, OP5 : $(1,90+3,79+3,72)*1,40*1,10$	m2	14,49140	1 458,00	21 128,46	801-1	RTS 26/ I
30	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, OP5 : $(1,90+3,79+3,72)*1,40*1,10$	m2	14,49140	390,00	5 651,65	801-1	RTS 26/ I
31	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, SO 04a : $((2,25+0,72)+(1,5)+(1,5)+(3,180))*1,75*1,10$ SO 04b : 0 SO 04c : $((1,10*0,75)+(1,10*1,00)+(1,10*1,25)+(1,78*1,50))*1,10$	m2	24,18075	1 450,00	35 062,09	801-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 04_R01	Opěrné zdi - zdi A, B, C - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění	m2	24,18075	390,00	9 430,49	801-1	RTS 26/ I
		svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		SO 04a : $((2,25+0,72)+(1,5)+(1,5)+(3,180))*1,75*1,10$			17,61375			
		SO 04b : 0						
		SO 04c : $((1,10*0,75)+(1,10*1,00)+(1,10*1,25)+(1,78*1,50))*1,10$			6,56700			
33	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	2,26800	60 480,00	137 168,64	801-1	RTS 26/ I
		včetně distančních prvků						
		SO 04a : 0						
		SO 04b : $3*4,8*2,50*1,05*60/1000$			2,26800			
		SO 04c : 0						
34	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,26444	60 480,00	76 473,33	801-1	RTS 26/ I
		včetně distančních prvků						
		SO 04a : $((2,25+0,72)+(1,5)+(1,5)+(3,180))*1,75*0,30*1,05*90/1000$			0,45395			
		SO 04b : $((0,985*1,95)+(1,80*1,95)+(1,80*1,95)+(2,5*1,958))*0,30*1,05*90/1000$			0,39224			
		SO 04c : $((1,10*0,75)+(1,10*1,00)+(1,10*1,25)+(1,78*1,50))*0,30*1,05*90/1000$			0,16925			
		OP5 : $(1,90+3,79+3,72)*0,20*1,40*1,05*90/1000$			0,24899			
35	311941115R00	Připojení zděných stěn ke konstrukci vloženou při zdění nosného zdiva	m	20,34900	169,00	3 438,98	801-1	RTS 26/ I
		nerozovou kotvou ve spáře nového zdiva (4 ks/m spáry)						
		SO 04a : $4*1,75*1,05$			7,35000			
		SO 04b : $4*1,95*1,05$			8,19000			
		SO 04c : $1*1,78*1,05$			1,86900			
		OP5 : $1,40*2*1,05$			2,94000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 04_R01	Opěrné zdi - zdi A, B, C - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	311351101XCP01	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení, pohledové	m2	15,21933	1 458,00	22 189,78		Vlastní

SO 04a : 0

SO 04b : ((0,985*1,95)+(1,80*1,95)+(1,80*1,95)+(2,5*1,958))*1,10

15,21933

SO 04c : 0

37	311351102XCP02	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění, pohledové	m2	15,21933	390,00	5 935,54		Vlastní
----	----------------	---	----	----------	--------	----------	--	---------

SO 04a : 0

SO 04b : ((0,985*1,95)+(1,80*1,95)+(1,80*1,95)+(2,5*1,958))*1,10

15,21933

SO 04c : 0

Díl: 38	Kompletní konstrukce						59 160,00	
----------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

38	909	R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	85,00000	696,00	59 160,00	Prav.M	RTS 26/ I
----	-----	-----	---------------------------------	---	----------	--------	-----------	--------	-----------

SO 04a : 25

25,00000

SO 04b : 25

25,00000

SO 04c : 20

20,00000

OP5 : 15

15,00000

Díl: 4	Vodorovné konstrukce						84 170,33	
---------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

39	452311141R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 16/20	m3	9,68480	4 485,00	43 436,33	827-1	RTS 26/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------	-------	-----------

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

40	417320040RAB	Ztužující věnce do klasického bednění z betonu C 25/30, průřezu 300 x 200 mm, výztuž 120 kg/m3	m	21,90000	1 860,00	40 734,00	AP-HSV	RTS 26/ I
----	--------------	--	---	----------	----------	-----------	--------	-----------

beton ztužujících pasů a věnců, výztuž 10 505, bednění a odbednění, bez tepelné izolace.

SO 04a : 0

SO 04b : 21,90

21,90000

SO 04c : 0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 04_R01	Opěrné zdi - zdi A, B, C - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 8		Trubní vedení				36 163,81		
41	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	161,41338	31,00	5 003,81		RTS 26/ I
42	894432111R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 315 mm	kus	16,00000	960,00	15 360,00	827-1	RTS 26/ I
43	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	16,00000	800,00	12 800,00	827-1	RTS 26/ I
44	8713XCP001	D + M prostupy skrze opěrné zídky, nerez trubka pr. 120 - 140	ks	10,00000	300,00	3 000,00		Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				28 178,76		
45	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	167,73072	168,00	28 178,76	800-3	RTS 26/ I
		SO 04a : $(2,244+19,668)*(1,20+2*0,60)*1,20$		63,10656				
		SO 04b : $(5,00)*(1,20+2*0,60)*1,20$		14,40000				
		SO 04c : $(21,687+5,72)*(1,20+2*0,60)*1,20$		78,93216				
		OP5 : $(1,90+3,79+3,72)*1,20$		11,29200				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				416 345,04		
46	998012021R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m	t	482,43921	863,00	416 345,04	801-1	RTS 26/ I
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou						
Díl: 711		Izolace proti vodě				28 369,89		
47	711112132RZ2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svíslé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem asfaltovým lakem, 2x nátěr, včetně dodávky laku MOAL	m2	24,18075	108,00	2 611,52	800-711	RTS 26/ I
		SO 04a : $((2,25+0,72)+(1,5)+(1,5)+(3,180))*1,75*1,10$		17,61375				
		SO 04b : 0						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 04_R01	Opěrné zdi - zdi A, B, C - III.etapa


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SO 04c : $((1,10 \cdot 0,75) + (1,10 \cdot 1,00) + (1,10 \cdot 1,25) + (1,78 \cdot 1,50)) \cdot 1,10$		6,56700				
48	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho visláš, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	38,67215	333,00	12 877,83	800-711	RTS 26/ I
		SO 04a : $((2,25 + 0,72) + (1,5) + (1,5) + (3,180)) \cdot 1,75 \cdot 1,10$		17,61375				
		SO 04b : 0						
		SO 04c : $((1,10 \cdot 0,75) + (1,10 \cdot 1,00) + (1,10 \cdot 1,25) + (1,78 \cdot 1,50)) \cdot 1,10$		6,56700				
		OP5 : $(1,90 + 3,79 + 3,72) \cdot 1,40 \cdot 1,10$		14,49140				
49	28323113R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; plošná hmotnost 1 000 g/m2; HDPE	m2	38,67215	330,00	12 761,81	SPCM	RTS 26/ I
		SO 04a : $((2,25 + 0,72) + (1,5) + (1,5) + (3,180)) \cdot 1,75 \cdot 1,10$		17,61375				
		SO 04b : 0						
		SO 04c : $((1,10 \cdot 0,75) + (1,10 \cdot 1,00) + (1,10 \cdot 1,25) + (1,78 \cdot 1,50)) \cdot 1,10$		6,56700				
		OP5 : $(1,90 + 3,79 + 3,72) \cdot 1,40 \cdot 1,10$		14,49140				
50	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 6 m	t	0,06812	1 743,00	118,73	800-711	RTS 26/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 772		Kamenné dlažby				110 529,71		
51	77240CP001	Obklad soklů stěn rovných kamenem tl. 6 a 7 cm, vč.vyplnění a zatření spar	m2	14,49140	3 200,00	46 372,48		Vlastní
		OP5 : $(1,90 + 3,79 + 3,72) \cdot 1,40 \cdot 1,10$		14,49140				
52	58385782.AR	obklad kamenný deska; pískovec; h = 40,0 mm	m2	14,49140	4 200,00	60 863,88	SPCM	RTS 26/ I
		OP5 : $(1,90 + 3,79 + 3,72) \cdot 1,40 \cdot 1,10$		14,49140				
53	998772101R00	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 6 m	t	1,56826	2 100,00	3 293,35	800-782	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 04_R01	Opěrné zdi - zdi A, B, C - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------------

50 m vodorovně



Celkem						2 958 107,87
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 05_R01	Zpevněné plochy - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				641 296,49		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	12,07500	97,00	1 171,28	822-1	RTS 26/ I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		11,50*1,05		12,07500				
2	113107310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	26,25000	310,00	8 137,50	822-1	RTS 26/ I
		25*1,05		26,25000				
3	113107315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	12,07500	310,00	3 743,25	822-1	RTS 26/ I
		11,50*1,05		12,07500				
4	113107610R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	594,32919	43,00	25 556,16	822-1	RTS 26/ I
		Odstranění zpevněných ploch : 566,0278*1,05		594,32919				
5	113107616R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 160 mm	m2	88,72500	56,00	4 968,60	822-1	RTS 26/ I
		84,50*1,05		88,72500				
6	113109310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	15,00000	683,00	10 245,00	822-1	RTS 26/ I
		Odstranění zpevněných ploch - předpoklad obetonování hroových míst : 15		15,00000				
7	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	26,25000	1 024,00	26 880,00	822-1	RTS 26/ I
		25*1,05		26,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 05_R01	Zpevněné plochy - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 41,50*1,05	m	43,57500	161,00	7 015,58	822-1	RTS 26/ I
9	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením Odhumusování : 45,9128*0,15*1,05 186*0,15*1,05	m3	36,52627	111,00	4 054,42	800-1	RTS 26/ I
10	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 46,661*0,36	m3	16,79796	580,00	9 742,82	800-1	RTS 26/ I
11	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	129,46907	510,00	66 029,23	800-1	RTS 26/ I

u vstupní části : 0

Začátek provozního součtu

Dlažba DL 80 mm : 0

Dlažba DL 80 mm (do lože z betonu C 20/25) : 0

Dlažba ŽK 8/10 světlá : 220,18*1,05*0,36

83,22804

Dlažba ŽK 8/10 světlá (do lože z betonu C 20/25) : 140,46*1,05*0,36

53,09388

Dlažba ŽK 8/10 tmavá : 11,98*1,05*0,36

4,52844

Dlažba ŽK 8/10 (do lože z betonu C 20/25) : 0

Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150 mm : 183,98*1,05*0,37

71,47623

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 05_R01	Zpevněné plochy - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		krukové části schodiště : 3,290*0,6*0,8		1,57920				
		1,875*0,6*0,8		0,90000				
		boční část u podesty - zídka, po levé i pravé straně : 0,61*0,8*2		0,97600				
		Mezisoučet		215,78179				
		Konec provozního součtu						
		60% tras : 215,78179*0,60		129,46907				

12	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	129,46907	117,00	15 147,88	800-1	RTS 26/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

u vstupní části : 0

Začátek provozního součtu

Dlažba DL 80 mm : 0

Dlažba DL 80 mm (do lože z betonu C 20/25) : 0

Dlažba ŽK 8/10 světlá : 220,18*1,05*0,36 83,22804 |

Dlažba ŽK 8/10 světlá (do lože z betonu C 20/25) : 140,46*1,05*0,36 53,09388 |

Dlažba ŽK 8/10 tmavá : 11,98*1,05*0,36 4,52844 |

Dlažba ŽK 8/10 (do lože z betonu C 20/25) : 0 |

Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150 mm : 183,98*1,05*0,37 71,47623 |

krukové části schodiště : 3,290*0,6*0,8 1,57920 |

1,875*0,6*0,8 0,90000 |

boční část u podesty - zídka, po levé i pravé straně : 0,61*0,8*2 0,97600 |

Mezisoučet **215,78179** |

Konec provozního součtu

60% tras : 215,78179*0,60 129,46907 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 87 z 123

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 05_R01	Zpevněné plochy - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	232,57975	302,00	70 239,08	800-1	RTS 26/ I

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

na skládku zhotovitele

46,661*0,36

16,79796

u vstupní části : 0

Začátek provozního součtu

Dlažba DL 80 mm : 0

Dlažba DL 80 mm (do lože z betonu C 20/25) : 0

Dlažba ŽK 8/10 světlá : 220,18*1,05*0,36

83,22804

Dlažba ŽK 8/10 světlá (do lože z betonu C 20/25) : 140,46*1,05*0,36

53,09388

Dlažba ŽK 8/10 tmavá : 11,98*1,05*0,36

4,52844

Dlažba ŽK 8/10 (do lože z betonu C 20/25) : 0

Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150 mm : 183,98*1,05*0,37

71,47623

krukové části schodiště : 3,290*0,6*0,8

1,57920

1,875*0,6*0,8

0,90000

boční část u podesty - zídka, po levé i pravé straně : 0,61*0,8*2

0,97600

Mezisoučet

215,78179

Konec provozního součtu

60% tras : 215,78179*0,60

129,46907

u vstupní části : 0

Začátek provozního součtu

Dlažba DL 80 mm : 0

Dlažba DL 80 mm (do lože z betonu C 20/25) : 0

Dlažba ŽK 8/10 světlá : 220,18*1,05*0,36

83,22804

Dlažba ŽK 8/10 světlá (do lože z betonu C 20/25) : 140,46*1,05*0,36

53,09388

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 05_R01	Zpevněné plochy - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dlažba ŽK 8/10 tmavá : 11,98*1,05*0,36		4,52844				
		Dlažba ŽK 8/10 (do lože z betonu C 20/25) : 0						
		Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150 mm : 183,98*1,05*0,37		71,47623				
		krukové části schodiště : 3,290*0,6*0,8		1,57920				
		1,875*0,6*0,8		0,90000				
		boční část u podesty - zídka, po levé i pravé straně : 0,61*0,8*2		0,97600				
		Mezisoučet		215,78179				
		Konec provozního součtu						
		40% tras : 215,78179*0,40		86,31272				
14	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	232,57975	23,00	5 349,33	800-1	RTS 26/ I
		46,661*0,36		16,79796				
		u vstupní části : 0						
		Začátek provozního součtu						
		Dlažba DL 80 mm : 0						
		Dlažba DL 80 mm (do lože z betonu C 20/25) : 0						
		Dlažba ŽK 8/10 světlá : 220,18*1,05*0,36		83,22804				
		Dlažba ŽK 8/10 světlá (do lože z betonu C 20/25) : 140,46*1,05*0,36		53,09388				
		Dlažba ŽK 8/10 tmavá : 11,98*1,05*0,36		4,52844				
		Dlažba ŽK 8/10 (do lože z betonu C 20/25) : 0						
		Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150 mm : 183,98*1,05*0,37		71,47623				
		krukové části schodiště : 3,290*0,6*0,8		1,57920				
		1,875*0,6*0,8		0,90000				
		boční část u podesty - zídka, po levé i pravé straně : 0,61*0,8*2		0,97600				
		Mezisoučet		215,78179				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-stary hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 05_R01	Zpevněné plochy - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		60% tras : 215,78179*0,60 u vstupní části : 0		129,46907				
		Začátek provozního součtu						
		Dlažba DL 80 mm : 0						
		Dlažba DL 80 mm (do lože z betonu C 20/25) : 0						
		Dlažba ŽK 8/10 světlá : 220,18*1,05*0,36		83,22804				
		Dlažba ŽK 8/10 světlá (do lože z betonu C 20/25) : 140,46*1,05*0,36		53,09388				
		Dlažba ŽK 8/10 tmavá : 11,98*1,05*0,36		4,52844				
		Dlažba ŽK 8/10 (do lože z betonu C 20/25) : 0						
		Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150 mm : 183,98*1,05*0,37		71,47623				
		krukové části schodiště : 3,290*0,6*0,8		1,57920				
		1,875*0,6*0,8		0,90000				
		boční část u podesty - zídka, po levé i pravé straně : 0,61*0,8*2		0,97600				
		Mezisoučet		215,78179				
		Konec provozního součtu						
		40% tras : 215,78179*0,40		86,31272				
15	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	588,01700	20,00	11 760,34	800-1	RTS 26/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. u vstupní části : 0						
		Dlažba DL 80 mm : 0						
		Dlažba DL 80 mm (do lože z betonu C 20/25) : 0						
		Dlažba ŽK 8/10 světlá : 220,18*1,05		231,18900				
		Dlažba ŽK 8/10 světlá (do lože z betonu C 20/25) : 140,46*1,05		147,48300				
		Dlažba ŽK 8/10 tmavá : 11,98*1,05		12,57900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 05_R01	Zpevněné plochy - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dlažba ŽK 8/10 (do lože z betonu C 20/25) : 0						
		Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150 mm : 183,98*1,05		193,17900				
		krukové části schodiště : 3,290*0,6		1,97400				
		1,875*0,6		1,12500				
		boční část u podesty - zídka, po levé i pravé straně : 0,61*0,8		0,48800				
16	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	243,50844	108,00	26 298,91	800-1	RTS 26/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
		45,9128*1,05		48,20844				
		186*1,05		195,30000				
17	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	24,00000	180,00	4 320,00		RTS 26/ I
		2*1,5*4*2		24,00000				
18	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	24,00000	150,00	3 600,00		RTS 26/ I
		2*1,5*4*2		24,00000				
19	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	232,57975	604,00	140 478,17	800-1	RTS 26/ I
		46,661*0,36		16,79796				
		u vstupní části : 0						
		Začátek provozního součtu						
		Dlažba DL 80 mm : 0						
		Dlažba DL 80 mm (do lože z betonu C 20/25) : 0						
		Dlažba ŽK 8/10 světlá : 220,18*1,05*0,36		83,22804				
		Dlažba ŽK 8/10 světlá (do lože z betonu C 20/25) : 140,46*1,05*0,36		53,09388				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 05_R01	Zpevněné plochy - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dlažba ŽK 8/10 tmavá : 11,98*1,05*0,36		4,52844				
		Dlažba ŽK 8/10 (do lože z betonu C 20/25) : 0						
		Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150 mm : 183,98*1,05*0,37		71,47623				
		krukové části schodiště : 3,290*0,6*0,8		1,57920				
		1,875*0,6*0,8		0,90000				
		boční část u podesty - zídka, po levé i pravé straně : 0,61*0,8*2		0,97600				
		Mezisoučet		215,78179				
		Konec provozního součtu						
		60% tras : 215,78179*0,60		129,46907				
		u vstupní části : 0						
		 Začátek provozního součtu						
		Dlažba DL 80 mm : 0						
		Dlažba DL 80 mm (do lože z betonu C 20/25) : 0						
		Dlažba ŽK 8/10 světlá : 220,18*1,05*0,36		83,22804				
		Dlažba ŽK 8/10 světlá (do lože z betonu C 20/25) : 140,46*1,05*0,36		53,09388				
		Dlažba ŽK 8/10 tmavá : 11,98*1,05*0,36		4,52844				
		Dlažba ŽK 8/10 (do lože z betonu C 20/25) : 0						
		Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150 mm : 183,98*1,05*0,37		71,47623				
		krukové části schodiště : 3,290*0,6*0,8		1,57920				
		1,875*0,6*0,8		0,90000				
		boční část u podesty - zídka, po levé i pravé straně : 0,61*0,8*2		0,97600				
		Mezisoučet		215,78179				
		Konec provozního součtu						
		40% tras : 215,78179*0,40		86,31272				
20	11120320XCPP00	Odstranění křovin vč. kořenů a likvidace zákonně	m2	42,00000	150,00	6 300,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 05_R01	Zpevněné plochy - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		13,5		13,50000				
		28,50		28,50000				
21	112201CP001	Kácení stromů jehličnatých do pr. 80 mm, likvidace odstraněných pařezů, včetně úpravy terénu	kus	6,00000	550,00	3 300,00		Vlastní
22	1131061XCP002	Rozebrání dlažeb zatravňovacích	m2	88,72500	97,00	8 606,33		Vlastní
		84,50*1,05		88,72500				
23	1131061XCP003	Naložení a odvoz na skládku investora do 5 km	m2	88,72500	120,00	10 647,00		Vlastní
		zatravňovací dl. : 84,50*1,05		88,72500				
24	13960110XCP001	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4, vč. dopravy a naložení na dopravní prostředky	m3	86,31272	1 943,00	167 705,61		Vlastní

u vstupní části : 0

Začátek provozního součtu

Dlažba DL 80 mm : 0

Dlažba DL 80 mm (do lože z betonu C 20/25) : 0

Dlažba ŽK 8/10 světlá : 220,18*1,05*0,36

83,22804

Dlažba ŽK 8/10 světlá (do lože z betonu C 20/25) : 140,46*1,05*0,36

53,09388

Dlažba ŽK 8/10 tmavá : 11,98*1,05*0,36

4,52844

Dlažba ŽK 8/10 (do lože z betonu C 20/25) : 0

Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150 mm : 183,98*1,05*0,37

71,47623

krukové části schodiště : 3,290*0,6*0,8

1,57920

1,875*0,6*0,8

0,90000

boční část u podesty - zídka, po levé i pravé straně : 0,61*0,8*2

0,97600

Mezisoučet

215,78179

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 05_R01	Zpevněné plochy - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Konec provozního součtu

40% tras : 215,78179*0,40

86,31272

Díl: 2	Komunikace	40 685,98
---------------	-------------------	------------------

25	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25	m3	3,45520	6 900,00	23 840,88	801-1	RTS 26/ I
		včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže						
		krukové části schodiště : 3,290*0,6*0,8			1,57920			
		1,875*0,6*0,8			0,90000			
		boční část u podesty - zídka, po levé i pravé straně : 0,61*0,8*2			0,97600			

26	274351291R00	Bednění stěn základových pasů montáž bez materiálu	m2	4,20860	693,00	2 916,56	801-1	RTS 26/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		krukové části schodiště : (3,290*2+2*0,6)*0,2*1,10			1,71160			
		(1,875*2+2*0,6)*0,2*1,10			1,08900			
		boční část u podesty - zídka, po levé i pravé straně : (0,775+1,125+2*0,65)*0,20*2*1,10			1,40800			

27	274351292R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	4,20860	209,00	879,60	801-1	RTS 26/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		krukové části schodiště : (3,290*2+2*0,6)*0,2*1,10			1,71160			
		(1,875*2+2*0,6)*0,2*1,10			1,08900			
		boční část u podesty - zídka, po levé i pravé straně : (0,775+1,125+2*0,65)*0,20*2*1,10			1,40800			

28	274361221R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,17276	66 930,00	11 562,83	801-1	RTS 26/ I
		krukové části schodiště : 3,290*0,6*0,8*50/1000			0,07896			
		1,875*0,6*0,8*50/1000			0,04500			
		boční část u podesty - zídka, po levé i pravé straně : 0,61*0,8*2*50/1000			0,04880			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 05_R01	Zpevněné plochy - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	10,84750	137,00	1 486,11	822-1	RTS 26/ I
		krukové části schodiště : 3,290*0,6		1,97400				
		1,875*0,6		1,12500				
		boční část u podesty - zídka, po levé i pravé straně : 0,61*2		1,22000				
		deska : (2,645+3,29)*1,10		6,52850				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	161 684,42					
30	311321825R00	Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad z betonu třídy C 25/30	m3	1,16510	6 900,00	8 039,19	801-1	RTS 26/ I
		nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,						
		boční část u podesty - zídka, po levé i pravé straně : 0,61*0,955*2		1,16510				
31	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení	m2	6,68800	1 450,00	9 697,60	801-1	RTS 26/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		boční část u podesty - zídka, po levé i pravé straně : (0,775+1,125+2*0,65)*0,95*2*1,10		6,68800				
32	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění	m2	6,68800	390,00	2 608,32	801-1	RTS 26/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		boční část u podesty - zídka, po levé i pravé straně : (0,775+1,125+2*0,65)*0,95*2*1,10		6,68800				
33	311361221R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 216(E)	t	0,05826	70 280,00	4 094,51	801-1	RTS 26/ I
		včetně distančních prvků						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 05_R01	Zpevněné plochy - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		boční část u podesty - zídka, po levé i pravé straně : 0,61*0,955*2*50/1000		0,05826				
34	349121CP001	Montáž prefa. drobné architektury do 0,2 t, vč.bet.lože C20/25, a seříznutí na požadovaný rozměr	bm	61,60000	710,00	43 736,00		Vlastní
		musí lícovat od hrobu po hrob :						
		Schodový stupeň dl. 900 mm do lože z betonu C 20/25 : 4*0,90		3,60000				
		Schodový stupeň dl. 1000 mm do lože z betonu C 20/25 : 32*1,00		32,00000				
		Schodový stupeň dl. 1200 mm do lože z betonu C 20/25 : 17*1,20		20,40000				
		Schodový stupeň dl. 1400 mm do lože z betonu C 20/25 : 4*1,40		5,60000				
35	5937CP001	Stupeň schodišťový 1000/350/150, vymývaný povrch	bm	35,20000	1 380,00	48 576,00		Vlastní
		Schodový stupeň dl. 900 mm do lože z betonu C 20/25 : 0						
		Schodový stupeň dl. 1000 mm do lože z betonu C 20/25 : 32*1,00*1,10		35,20000				
		Schodový stupeň dl. 1200 mm do lože z betonu C 20/25 : 0						
		Schodový stupeň dl. 1400 mm do lože z betonu C 20/25 : 0						
36	5937CP002	Stupeň schodišťový 1200/350/150, vymývaný povrch	bm	22,44000	1 380,00	30 967,20		Vlastní
		Schodový stupeň dl. 900 mm do lože z betonu C 20/25 : 0						
		Schodový stupeň dl. 1000 mm do lože z betonu C 20/25 : 0						
		Schodový stupeň dl. 1200 mm do lože z betonu C 20/25 : 17*1,20*1,10		22,44000				
		Schodový stupeň dl. 1400 mm do lože z betonu C 20/25 : 0						
37	5937CP003	Stupeň schodišťový 1400/350/150, vymývaný povrch	bm	6,16000	1 380,00	8 500,80		Vlastní
		Schodový stupeň dl. 900 mm do lože z betonu C 20/25 : 0						
		Schodový stupeň dl. 1000 mm do lože z betonu C 20/25 : 0						
		Schodový stupeň dl. 1200 mm do lože z betonu C 20/25 : 0						
		Schodový stupeň dl. 1400 mm do lože z betonu C 20/25 : 4*1,40*1,10		6,16000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 05_R01	Zpevněné plochy - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	5937CP004	Stupeň schodišťový 900/350/150, vymývaný povrch	kus	3,96000	1 380,00	5 464,80		Vlastní

Schodový stupeň dl. 900 mm do lože z betonu C 20/25 : 4*0,90*1,10

3,96000

Schodový stupeň dl. 1000 mm do lože z betonu C 20/25 : 0

Schodový stupeň dl. 1200 mm do lože z betonu C 20/25 : 0

Schodový stupeň dl. 1400 mm do lože z betonu C 20/25 : 0

Díl: 4		Vodorovné konstrukce	40 088,32					
39	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 25/30	m3	1,52934	7 600,00	11 622,98	801-1	RTS 26/ I

stupně :

zaoblené stupně : 2,645*0,30*0,175*1,10

0,15275

1,875*0,30*0,175*1,10

0,10828

1,715*0,30*0,175*1,10

0,09904

3,290*0,30*0,175*1,10

0,19000

deska : (2,645+3,29)*1,10*0,15

0,97928

40	430361921RT8	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,15452	66 000,00	10 198,32	801-1	RTS 26/ I
----	--------------	--	---	---------	-----------	-----------	-------	-----------

Včetně distančních prvků.

0,00799 t/m2 :

stupně :

zaoblené stupně : 2,645*(0,30+0,175)*1,10*0,00799

0,01104

1,875*(0,30+0,175)*1,10*0,00799

0,00783

1,715*(0,30+0,175)*1,10*0,00799

0,00716

3,290*(0,30+0,175)*1,10*0,00799

0,01374

deska, dvě vrstvy, přesah min. 3 oka : (2,645+3,29)*1,10*2*1,10*0,00799

0,11476

41	433351135R00	Bednění schodnic křivočarých zřízení	m2	4,38584	3 630,00	15 920,60	801-1	RTS 26/ I
----	--------------	--------------------------------------	----	---------	----------	-----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 05_R01	Zpevněné plochy - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m						
		stupně :						
		zaoblené stupně : 2,645*0,175*1,10			0,50916			
		1,875*0,175*1,10			0,36094			
		1,715*0,175*1,10			0,33014			
		3,290*0,175*1,10			0,63333			
		1,1000*0,25*4*1,10			1,21000			
		deska : (2,645+3,29+2*1,10)*0,15*1,10			1,34228			
42	433351136R00	Bednění schodnic křivočarých odstranění	m2	4,38584	285,00	1 249,96	801-1	RTS 26/ I
		včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m						
		stupně :						
		zaoblené stupně : 2,645*0,175*1,10			0,50916			
		1,875*0,175*1,10			0,36094			
		1,715*0,175*1,10			0,33014			
		3,290*0,175*1,10			0,63333			
		1,1000*0,25*4*1,10			1,21000			
		deska : (2,645+3,29+2*1,10)*0,15*1,10			1,34228			
43	431CP001	Příplatek za pohledové provedení bet.konstrukcí	m2	4,38584	250,00	1 096,46		Vlastní
		stupně :						
		zaoblené stupně : 2,645*0,175*1,10			0,50916			
		1,875*0,175*1,10			0,36094			
		1,715*0,175*1,10			0,33014			
		3,290*0,175*1,10			0,63333			
		1,1000*0,25*4*1,10			1,21000			
		deska : (2,645+3,29+2*1,10)*0,15*1,10			1,34228			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 05_R01	Zpevněné plochy - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: 5	Komunikace						1 111 526,31	
44	564861113RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 220 mm	m2	584,43000	310,00	181 173,30	822-1	RTS 26/ I

u vstupní části : 0

Dlažba DL 80 mm : 0

Dlažba DL 80 mm (do lože z betonu C 20/25) : 0

Dlažba ŽK 8/10 světlá : 220,18*1,05

231,18900

Dlažba ŽK 8/10 světlá (do lože z betonu C 20/25) : 140,46*1,05

147,48300

Dlažba ŽK 8/10 tmavá : 11,98*1,05

12,57900

Dlažba ŽK 8/10 (do lože z betonu C 20/25) : 0

Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150 mm : 183,98*1,05

193,17900

krukové části schodiště : 0

0

boční část u podesty - zídka, po levé i pravé straně : 0

45	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těžného tloušťky 50 mm	m2	243,76800	960,00	234 017,28	822-1	RTS 26/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

u vstupní části : 0

Dlažba DL 80 mm : 0

Dlažba DL 80 mm (do lože z betonu C 20/25) : 0

Dlažba ŽK 8/10 světlá : 220,18*1,05

231,18900

Dlažba ŽK 8/10 světlá (do lože z betonu C 20/25) : 0

Dlažba ŽK 8/10 tmavá : 11,98*1,05

12,57900

Dlažba ŽK 8/10 (do lože z betonu C 20/25) : 0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 05_R01	Zpevněné plochy - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150 mm : 0 krukové části schodiště : 0 0 boční část u podesty - zídka, po levé i pravé straně : 0						
46	591241111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici u vstupní části : 0 Dlažba DL 80 mm : 0 Dlažba DL 80 mm (do lože z betonu C 20/25) : 0 Dlažba ŽK 8/10 světlá : 0 Dlažba ŽK 8/10 světlá (do lože z betonu C 20/25) : 140,46*1,05 Dlažba ŽK 8/10 tmavá : 0 Dlažba ŽK 8/10 (do lože z betonu C 20/25) : 0 Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150 mm : 0 krukové části schodiště : 0 0 boční část u podesty - zídka, po levé i pravé straně : 0	m2	147,48300	1 416,00	208 835,93	822-1	RTS 26/ I
47	56495CP001	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm, dle specifikace v PD u vstupní části : 0 Dlažba DL 80 mm : 0 Dlažba DL 80 mm (do lože z betonu C 20/25) : 0 Dlažba ŽK 8/10 světlá : 0 Dlažba ŽK 8/10 světlá (do lože z betonu C 20/25) : 0	m2	193,17900	340,00	65 680,86		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 05_R01	Zpevněné plochy - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dlažba ŽK 8/10 tmavá : 0						
		Dlažba ŽK 8/10 (do lože z betonu C 20/25) : 0						
		Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150 mm : 183,98*1,05		193,17900				
		krukové části schodiště : 0						
		0						
		boční část u podesty - zídka, po levé i pravé straně : 0						
48	59621111501	Příplatek za pracnost spárořezu dlažba	m2	391,25100	50,00	19 562,55		Vlastní
		u vstupní části : 0						
		Dlažba DL 80 mm : 0						
		Dlažba DL 80 mm (do lože z betonu C 20/25) : 0						
		Dlažba ŽK 8/10 světlá : 220,18*1,05		231,18900				
		Dlažba ŽK 8/10 světlá (do lože z betonu C 20/25) : 140,46*1,05		147,48300				
		Dlažba ŽK 8/10 tmavá : 11,98*1,05		12,57900				
		Dlažba ŽK 8/10 (do lože z betonu C 20/25) : 0						
		Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150 mm : 0						
		krukové části schodiště : 0						
		0						
		boční část u podesty - zídka, po levé i pravé straně : 0						
49	58380120R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	t	88,35680	4 200,00	371 098,56	SPCM	RTS 26/ I
		světlá :						
		1t=4,5m2 :						
		u vstupní části : 0						
		Dlažba DL 80 mm : 0						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 05_R01	Zpevněné plochy - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dlažba DL 80 mm (do lože z betonu C 20/25) : 0						
		Dlažba ŽK 8/10 světlá : (220,18*1,05/4,5)*1,05		53,94410				
		Dlažba ŽK 8/10 světlá (do lože z betonu C 20/25) : (140,46*1,05/4,5)*1,05		34,41270				
		Dlažba ŽK 8/10 tmavá : 0						
		Dlažba ŽK 8/10 (do lože z betonu C 20/25) : 0						
		Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150 mm : 0						
		krukové části schodiště : 0						
		0						
		boční část u podesty - zídka, po levé i pravé straně : 0						
50	58380120R1	Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1, tmavá	t	3,96410	7 860,00	31 157,83		Vlastní
		tmavá, kolumbárium :						
		u vstupní části : 0						
		Dlažba DL 80 mm : 0						
		Dlažba DL 80 mm (do lože z betonu C 20/25) : 0						
		Dlažba ŽK 8/10 světlá : 0						
		Dlažba ŽK 8/10 světlá (do lože z betonu C 20/25) : 0						
		Dlažba ŽK 8/10 tmavá : (11,98*1,05/4,5)*1,05		2,93510				
		Dlažba ŽK 8/10 (do lože z betonu C 20/25) : 0						
		Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150 mm : 0						
		krukové části schodiště : 0						
		0						
		boční část u podesty - zídka, po levé i pravé straně : 0						
		(12,00*0,35*1,05/4,50)*1,05		1,02900				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				35 313,60		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 05_R01	Zpevněné plochy - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
51	916561111RT2	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm	m	110,35500	320,00	35 313,60	822-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 05_R01	Zpevněné plochy - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	979999975R00	Poplatek za skládku Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504)	t	171,74337	652,00	111 976,68	801-3	RTS 26/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 5,77500		5,77500				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 3,98475		3,98475				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 130,75242		130,75242				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 31,23120		31,23120				
58	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	220,74023	797,00	175 929,96		RTS 26/ I
59	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	220,74023	371,00	81 894,63	801-3	RTS 26/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
60	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 207,40227	31,00	68 429,47	801-3	RTS 26/ I
61	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2 207,40227	543,00	1 198 619,43	801-3	RTS 26/ I
62	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3 531,84363	60,00	211 910,62	801-3	RTS 26/ I
Celkem						4 088 578,14		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 06_R01	Vodovod - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				10 569,00		
1	132301110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	4,00000	925,00	3 700,00	800-1	RTS 26/ I
2	132301119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	4,00000	420,00	1 680,00	800-1	RTS 26/ I
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	4,00000	209,00	836,00	800-1	RTS 26/ I
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	1,50000	353,00	529,50	800-1	RTS 26/ I
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	1,50000	23,00	34,50	800-1	RTS 26/ I
6	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštění v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	2,50000	768,00	1 920,00	800-1	RTS 26/ I
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,	m3	1,00000	963,00	963,00	800-1	RTS 26/ I
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	1,50000	604,00	906,00	800-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 06_R01	Vodovod - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				919,50		
9	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm v otevřeném výkopu,	m3	0,50000	1 839,00	919,50	827-1	RTS 26/ I
Díl: 8		Trubní vedení				8 167,98		
10	871241121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm v otevřeném výkopu,	m	12,50000	101,00	1 262,50	827-1	RTS 26/ I
11	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 80 přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,	m	12,50000	35,00	437,50	827-1	RTS 26/ I
12	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí od DN 40 do DN 70 napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,	m	12,50000	117,00	1 462,50	827-1	RTS 26/ I
13	286134111R	Trubka plastová materiál: PE 100 RC; de = 32,0 mm; tl. stěny = 3,0 mm; PN 16; SDR 11,0	m	12,68750	43,00	545,56	SPCM	RTS 26/ I
14	42295001R	Armatury celkové položky tvarovky a armatury	Kč	3 250,00000	1,00	3 250,00	SPCM	RTS 26/ I
15	583324801R	Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 4,0 až 8,0 mm	t	1,75350	690,00	1 209,92	SPCM	RTS 26/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				370,71		
16	998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	1,75693	211,00	370,71	827-1	RTS 26/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod				2 800,00		
17	7221904XCP001	Vyvedení a upevnění výpustek a připojení pítka	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 06_R01	Vodovod - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	722190XCP002	Zaslepení odbočky	kus	1,00000	800,00	800,00		Vlastní

Celkem	22 827,19							
---------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 07 c_R01	Dešťová kanalizace vč. vsakování - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				64 636,38		
1	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 34,09083*0,4	m3	13,63633	59,00	804,54		Vlastní
2	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. výkop pro kanalizaci : 28*0,8*1,1 výkop pro vsakovací koše : 2,99*2,19*0,97 Koeficient : 0,1	m3	34,09082	880,00	29 999,92		Vlastní
3	132XCP001	D + M prostup stávající opěrnou zídou pro kanalizaci	kompl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 34,09082	m3	34,09082	209,00	7 124,98		Vlastní
5	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 14,58580	m3	14,58580	283,00	4 127,78		Vlastní
6	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,65330	m3	14,58580	99,00	1 443,99		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 07 c_R01	Dešťová kanalizace vč. vsakování - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 0,27170		0,27000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 2,24000		2,24000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 8,96000		8,96000				
		1,6*0,8*0,36		0,46000				
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	19,50502	288,00	5 617,45		Vlastní
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 34,09082		34,09000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 14,58580*-1		-14,59000				
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,65330	188,00	498,82		Vlastní
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		1,9*2,7*0,66		3,39000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 0,27170*-1		-0,27000				
		-1,6*0,36*0,8		-0,46000				
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	14,58580	604,00	8 809,82		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 14,58580		14,59000				
10	583325631R	Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 8/16; OH = 2,58 Mg/m3; štěrkopísek	t	4,51061	1 044,00	4 709,08		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,65330*1,7		4,51000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				1 166,78		
11	271531114R00	Polštáře zhuťněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm	m3	0,27170	2 350,00	638,50		Vlastní
		vsak : 1,9*1,1*0,1		0,21000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 07 c_R01	Dešťová kanalizace vč. vsakování - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Koeficient : 0,3

0,06000

12	289970111R00	Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	6,00320	88,00	528,28		Vlastní
----	--------------	---	----	---------	-------	--------	--	---------

0,8*1,6*2

2,56000

0,8*0,36*2

0,58000

1,6*0,36*2

1,15000

Koeficient : 0,4

1,72000

Díl: 8	Trubní vedení					82 642,99		
---------------	----------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	8,96000	963,00	8 628,48		Vlastní
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	--	---------

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

obsyp potrubí : 28*0,8*0,4

8,96000

14	213151111R00	Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 l	kus	4,00000	174,00	696,00		Vlastní
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	--	---------

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 4,00000

4,00000

15	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	2,24000	1 839,00	4 119,36		Vlastní
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

v otevřeném výkopu,

podsypaní potrubí : 28*0,8*0,1

2,24000

16	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	32,00000	98,00	3 136,00		Vlastní
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	--	---------

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,00000

2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 12,00000*2

24,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 1,00000*2

2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 4,00000

4,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 07 c_R01	Dešťová kanalizace vč. vsakování - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 8,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 4,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 1,00000	kus	15,00000	131,00	1 965,00		Vlastní
18	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	2,00000	870,00	1 740,00		Vlastní
19	894432112R00A	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm,	kus	1,00000	870,00	870,00		Vlastní
20	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 32,00000	m	32,00000	22,00	704,00		Vlastní
21	28611141.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; l = 1000,0 mm	kus	2,00000	133,00	266,00		Vlastní
22	28611146.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 1 000 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	4,00000	162,00	648,00		Vlastní
23	28611147.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 2000,0 mm	kus	12,00000	252,00	3 024,00		Vlastní
24	28611152.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,0 mm; l = 2 000 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	1,00000	423,00	423,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 07 c_R01	Dešťová kanalizace vč. vsakování - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	28651652.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 100; SDR 41,0; SN 8	kus	4,00000	56,00	224,00		Vlastní
26	28651657.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem	kus	8,00000	93,00	744,00		Vlastní
27	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	2,00000	130,00	260,00		Vlastní
28	28651692.AR	Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; DN2 = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	1,00000	113,00	113,00		Vlastní
29	286971402R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 1 500,0 mm	kus	2,00000	3 200,00	6 400,00		Vlastní
30	28697146R	Poklop šachtový PP; DN šachty 425 mm; zatížení: A 15; bez odvětrání	kus	2,00000	980,00	1 960,00		Vlastní
31	286971674R	dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 60 °; DN = 478,0 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 160 mm	kus	1,00000	4 800,00	4 800,00		Vlastní
32	286971675R	dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 90 °; DN = 478,0 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 160 mm	kus	1,00000	4 800,00	4 800,00		Vlastní
33	28697908R	Modul zasakovací materiál: PP; retenční objem = 285 l; dl = 1 200 mm; š = 600 mm; v = 420 mm	kus	4,00000	2 825,00	11 300,00		Vlastní
		4		4,00000				
34	28697913R	dno vsakovacího bloku PP; l = 800,0 mm; š = 800 mm; v = 40 mm; DN 100/150/200	kus	2,00000	640,00	1 280,00		Vlastní
35	286979142R	Příslušenství zasakovacího modulu - zakončení; 2 ks; materiál: PP; š = 800 mm; v = 320 mm	kus	3,00000	413,00	1 239,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 07 c_R01	Dešťová kanalizace vč. vsakování - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	286979151R	prvky spojovací použití pro horizontální spoje	kus	3,00000	17,00	51,00		Vlastní
37	28697916R	hlavice ventilační plast; světlost 100 mm	kus	1,00000	403,00	403,00		Vlastní
38	28697935R	šachta filtrační plastová; hl = 57,0 až 105,0 cm; odvodň. plocha do 500 m2; poklop PE; připojení DN 150	kus	1,00000	12 400,00	12 400,00		Vlastní
39	58337306R	štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída B	t	15,23200	686,00	10 449,15		Vlastní
		1,7t/m3						
		28*0,8*0,4*1,7		15,23000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 886,76		
40	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	24,76408	480,00	11 886,76		Vlastní
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				1 632,00		
41	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	32,00000	51,00	1 632,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 32,00000		32,00000				
Celkem						161 964,91		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 09.3_R01	Veřejné osvětlení - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				45 135,00		
1	Pol__0001	CYKY-J 3x1.5, volně	m	20,00000	53,00	1 060,00		Vlastní
2	Pol__0002	CYKY-J 4x10, volně	m	205,00000	215,00	44 075,00		Vlastní
Díl: 10		OSTATNÍ PROFESE				18 139,00		
3	Pol__0034	Spolupráce se správcí inženýrských sítí	ks	1,00000	2 875,00	2 875,00		Vlastní
4	Pol__0035	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	5,00000	541,00	2 705,00		Vlastní
5	Pol__0037	Spolupráce s revizním technikem	hod	2,00000	541,00	1 082,00		Vlastní
6	Pol__0038	Podružný materiál	kompl	1,00000	1 725,00	1 725,00		Vlastní
Zadláždění povrchů (kost.dlažba včetně podkladních vrstev uvažována tl. 0,1m) v prostoru starého hřbitova je započítána v rozpočtu stavby.								
V rozpočtu je proto uvažován pouze výkop 35x70 cm a zához 35x50 cm.								
7	Pol__0039	Napojení kabeláže do stávajícího rozvaděče	kompl	1,00000	5 750,00	5 750,00		Vlastní
Napojení do stávajícího rozvaděče, který byl osazen a vystrojen s předsthem.								
8	421550R	REVIZNÍ TECHNIK	Nh	6,00000	667,00	4 002,00		RTS 26/ I
Díl: 2		TRUBKY PVC				13 574,00		
9	Pol__0003	Ochranná ohebná plastová trubka ke stožárům prům 50/41 mm, volně	m	20,00000	52,00	1 040,00		Vlastní
10	Pol__0004	Ochranná ohebná dvouplášťová trubka prům 63/52 mm, volně	m	205,00000	58,00	11 890,00		Vlastní
80								
11	Pol__0005	Utěsnění kabelu NN v otvoru chráničky-pěna těsnící	ks	7,00000	92,00	644,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 09.3_R01	Veřejné osvětlení - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: _3		UKONČENÍ KABELŮ A VODIČŮ V ROZVÁDĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI VČ. ZAPOJENÍ ŽÍLY				920,00		
12	Pol__0006	3x1,5 až 4 mm2	ks	8,00000	46,00	368,00		Vlastní
13	Pol__0007	4x10 mm2	ks	6,00000	92,00	552,00		Vlastní
Díl: 4		UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ				21 835,00		
14	Pol__0008	FeZn 30x4 (1.0 kg/m), volně	m	139,00000	133,00	18 487,00		Vlastní
15	Pol__0009	Drát FeZn 10, volně	m	10,00000	115,00	1 150,00		Vlastní
16	Pol__0010	Svorka uzemňovací SR03	ks	10,00000	101,00	1 010,00		Vlastní
17	Pol__0011	Svorka uzemňovací Svorka SR 2b	ks	12,00000	99,00	1 188,00		Vlastní
Díl: 5		STOŽÁRY				62 090,00		
18	Pol__0012	Stožár kuželový pro veřejné osvětlení - v = 4m, žározinkový, v barvě RAL dle požadavku investora, dle knihy standartů	ks	7,00000	8 870,00	62 090,00		Vlastní
Díl: 6		STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE				37 044,00		
19	Pol__0014	Stožárová výzbroj (nosič pojistek) včetně pojistky	ks	7,00000	2 560,00	17 920,00		Vlastní
20	Pol__0015	Stožárová výzbroj, 3 odbočení (nosič pojistek) včetně pojistky	ks	7,00000	2 680,00	18 760,00		Vlastní
21	Pol__0016	Podložka Cupal M10	ks	7,00000	52,00	364,00		Vlastní
Díl: _7		SVÍTIDLA				110 768,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 09.3_R01	Veřejné osvětlení - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	Pol__0017	S1 - S24 - LED SVÍTIDLO 24 LED, 39 W, SVĚTELNÝ TOK 3083,8 lm, 500mA, EP, TŘÍDA OCHRANY II, IP66,, IK08, TĚLESO JE SLITINA HLINÍKU Z TLAKOVĚ LITÉHO, OPTICKÝ KRYT A VRCHNÍ KRYTY JSOU VYROBENY Z	ks	7,00000	15 824,00	110 768,00		Vlastní

POLYKARBONÁTU. NA 50 PROCENT V ZADANÉM ROZMEŽÍ, LED ZDROJ TEPLÁ BÍLÁ 3000 K, ROZMĚRY v524xš530xd524 mm.
dle knihy standartů

Díl: 8	STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE						149 943,00
---------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

23	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	9,00000	190,00	1 710,00	800-1	RTS 26/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	-----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

24	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	9,00000	23,00	207,00	800-1	RTS 26/ I
----	--------------	---	----	---------	-------	--------	-------	-----------

25	Pol__0018	Montáž nespecifikovatelné položky	hod	4,00000	650,00	2 600,00		Vlastní
----	-----------	-----------------------------------	-----	---------	--------	----------	--	---------

26	Pol__0019	Vytýčení trati - kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,20500	4 200,00	861,00		Vlastní
----	-----------	--	----	---------	----------	--------	--	---------

27	Pol__0020	Hloubení kabelové rýhy – zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm, ručně	m	205,00000	210,00	43 050,00		Vlastní
----	-----------	---	---	-----------	--------	-----------	--	---------

28	Pol__0021	Písek pro lože kabelu z kopaného písku vrstvy 20cm	m	205,00000	80,00	16 400,00		Vlastní
----	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	--	---------

29	Pol__0022	Folie Elektro 320mm, krycí výstražná fólie	m	205,00000	18,00	3 690,00		Vlastní
----	-----------	--	---	-----------	-------	----------	--	---------

30	Pol__0023	Zához kabelové rýhy - zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 500mm, ručně vč. Zhutnění	m	205,00000	180,00	36 900,00		Vlastní
----	-----------	---	---	-----------	--------	-----------	--	---------

31	Pol__0024	Osazení betonové roury pro základ sloupu f 150 mm	ks	7,00000	500,00	3 500,00		Vlastní
----	-----------	---	----	---------	--------	----------	--	---------

32	Pol__0025	Jáma pro stožár VO, zemina třídy 3, ruční výkop, pomocný schodek 0,5x0,5x0,6	m3	2,50000	1 998,00	4 995,00		Vlastní
----	-----------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 09.3_R01	Veřejné osvětlení - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	Pol__0026	Základ z prostého betonu tř. B20 do bednění	m3	1,20000	7 200,00	8 640,00		Vlastní
34	Pol__0027	Písková výplň základu stožáru	m3	0,30000	900,00	270,00		Vlastní
35	Pol__0028	Beton pro podkladovou vrstvu, třídy B15	m3	0,80000	6 100,00	4 880,00		Vlastní
36	Pol__0031	Smršťovací trubice zelenožlutá barva	ks	7,00000	600,00	4 200,00		Vlastní
37	Pol__0032	Příplatek na zatahování kabelu do ochranné trubky	m	205,00000	88,00	18 040,00		Vlastní
Díl: 9		HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY				4 328,00		
38	Pol__0033	Zabezpečení pracoviště	hod	8,00000	541,00	4 328,00		Vlastní
Celkem						463 776,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 10_R01	Vegetační úpravy - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: Z1		Výsadba stromu listnatého				78 424,63		
1	183101221R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,4 do 1 m3 pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, 1 : 0 2 : 0 3 : 5	kus	5,00000	2 330,00	11 650,00	823-1	RTS 26/ I
2	184102115R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 500 do 600 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím, 1 : 0 2 : 0 3 : 5	kus	5,00000	974,00	4 870,00	823-1	RTS 26/ I
3	184202112R00	Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm, 1 : 0 2 : 0 3 : 5*3	kus	15,00000	664,00	9 960,00	823-1	RTS 26/ I
4	184501114R00	Zhotovení obalu kmene z juty ve dvou vrstvách, v rovině nebo na svahu do 1:5 a spodních částí větví stromu 1 : 0 2 : 0 3 : 5*1,0	m2	5,00000	236,00	1 180,00	823-1	RTS 26/ I
5	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem do 20 km a se složením,	m2	7,50000	99,00	742,50	823-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 10_R01	Vegetační úpravy - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1 : 0						
		2 : 0						
		3 : 5*1,5		7,50000				
6	185804311R00	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2,	m3	5,00000	786,00	3 930,00	823-1	RTS 26/ I
		1 : 0						
		2 : 0						
		3 : 5*1,0		5,00000				
7	10371500R	Substrát zahradnický	m3	4,87500	1 448,00	7 059,00	SPCM	RTS 26/ I
		1 : 0						
		2 : 0						
		3 : 5*1,5*0,65		4,87500				
8	10391100R	Kůra mulčovací; balení volně loženo	m3	2,62500	965,00	2 533,13	SPCM	RTS 26/ I
		1 : 0						
		2 : 0						
		3 : 5*1,5*0,35		2,62500				
9	R06	Katalpa trubačovitá 'Aurea' kmínek 180cm	kus	5,00000	5 200,00	26 000,00		Vlastní
		1 : 0						
		2 : 0						
		3 : 5		5,00000				
10	R07	Kůl dřevěný frézovaný se špicí d=70 mm l=3,0 m, jehličnaté dřevo, oba konce rovné, vč.spojovacích příchlí	kus	15,00000	600,00	9 000,00		Vlastní
		1 : 0						
		2 : 0						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 10_R01	Vegetační úpravy - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

3 : 5*3

15,00000

11	R08	Juta na obalení kmene	m	12,50000	120,00	1 500,00		Vlastní
----	-----	-----------------------	---	----------	--------	----------	--	---------

1 : 0

2 : 0

3 : 5*2,5

12,50000

Díl: 1	Zemní práce	62 502,19
---------------	--------------------	------------------

12	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2	m2	45,00000	106,00	4 770,00	800-1	RTS 26/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,

1 : 0

2 : 0

3 : 45

45,00000

13	111201401R00	Spálení odstraněných křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, na hromadách, pro jakoukoliv plochu	m2	45,00000	20,00	900,00	800-1	RTS 26/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	--------	-------	-----------

Včetně očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

1 : 0

2 : 0

3 : 45

45,00000

14	111251115R00	Drcení ořezaných větví průměr přes 100 do 150 mm	m3	4,50000	4 815,00	21 667,50	823-1	RTS 26/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	-----------

strojně, s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením,

1 : 0

2 : 0

3 : 3*1,5

4,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 10_R01	Vegetační úpravy - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm s odřezáním kmene a odvětvím, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 1 : 0 2 : 0 3 : 3	kus	3,00000	411,00	1 233,00	800-1	RTS 26/ I
				3,00000				
16	112201102R00	Odstranění pařezů pod úroveň terénu vykopáním o průměru přes 300 do 500 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 1 : 0 2 : 0 3 : 3	kus	3,00000	1 154,00	3 462,00	800-1	RTS 26/ I
				3,00000				
17	112211112R00	Spálení pařezů na hromadách průměr přes 300 do 500 mm 1 : 0 2 : 0 3 : 3	kus	3,00000	401,00	1 203,00	823-2	RTS 26/ I
				3,00000				
18	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 35 g/m2 : 1 : 0 2 : 0 3 : (3,5*6,5+195)	m2	217,75000	39,00	8 492,25	823-1	RTS 26/ I
				217,75000				
19	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	217,75000	55,00	11 976,25	823-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 10_R01	Vegetační úpravy - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, 1 : 0 2 : 0 3 : (3,5*6,5+195)				217,75000		
20	183403111R00	Obdělávání půdy nakopáním přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu 1:5 1 : 0 2 : 0 3 : (3,5*6,5+195)	m2	217,75000	32,00	6 968,00	823-1	RTS 26/ I
						217,75000		
21	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5 1 : 0 2 : 0 3 : (3,5*6,5+195)	m2	217,75000	2,00	435,50	823-1	RTS 26/ I
						217,75000		
22	00572440R	Směs travní hřištní, pro vysokou zátěž 35 g/m2 : 1 : 0 2 : 0 3 : (3,5*6,5+195)*35/1000	kg	7,62125	183,00	1 394,69	SPCM	RTS 26/ I
						7,62125		
Díl: 38		Kompletní konstrukce				15 000,00		
23	38CP001	D + M mříž ke stromům, ornamentální, plech tl.12 mm, provedení litina,ocel.obrubník 1 : 0 2 : 0 3 : 5	ks	5,00000	3 000,00	15 000,00		Vlastní
						5,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-1	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-starý hřbitov
O:	III.ETAPA	III.ETAPA
R:	SO 10_R01	Vegetační úpravy - III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 882,75		
24	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	4,92057	1 602,00	7 882,75	823-1	RTS 26/ I

Celkem	163 809,57
---------------	-------------------

Příloha č. 3
Smlouvy

Stavební povolení

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD

Odbor stavebního úřadu

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací:
Spisová zn.:

MUUB/48179/2023
MUUB/10816/2023/OSU/Pu

Doporučeně/DS

dle rozdělovníku

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Datum:
Vypraveno:

16.05.2023
16.05.2023

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor stavebního úřadu Městského úřadu Uherský Brod, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 31.01.2023 podalo **město Uherský Brod, Masarykovo nám. č. p. 100, 688 01 Uherský Brod**, zastoupené [REDAKCE] vedoucím Odboru rozvoje města (dále jen "stavebník"), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

p r o d l o Ź u j e

platnost stavebního povolení pod spis. OSU/2534/18/Pu, které dne 12.03.2019 vydal Odbor stavebního úřadu Městského úřadu Uherský Brod pro stavbu nazvanou

„Rekonstrukce Starého hřbitova v Uherském Brodě“

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 492 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1738/1 (ostatní plocha), parc. č. 1744 (ostatní plocha), parc. č. 1745/1 (ovocný sad), parc. č. 1746/23 (ostatní plocha), parc. č. 1746/27 (orná půda), parc. č. 6451/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Uherský Brod, o další 2 roky, tj.

do 29. března 2024.

Stavba je členěná na tyto stavební objekty:

- SO 01 Kolumbária
- SO 02 Altán
- SO 03 Polozapuštěné kontejnery
- SO 04 Opěrné zdi
- SO 05 Zpevněné plochy
- SO 06 Vodovod
- SO 07 Dešťová kanalizace
- SO 09 Veřejné osvětlení areálu hřbitova a osvětlení kaple.

Jedná se o stavební úpravy hřbitova, zejména předláždění zpevněných ploch a sjednocení povrchů. Altán se stanovou střechou bude o celkové zastavěné ploše 20,60 m². Kolumbária pro umístění plastových urén budou provedena v rozsahu 3 x 3,00 m², 1 x 8,00 m² a 3 x 6,00 m². Dále budou vybudovány polozapuštěné kontejnery na komunální a bio odpad o zastavěných plochách 0,64 m² a 1,33 m². Opěrné stěny budou vybudovány v rozsahu 3,90 m² a 11,30 m² stávajících opěrných stěn bude upraveno. Dále budou provedeny úpravy inženýrských sítí – vodovodu, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení areálu hřbitova včetně osvětlení kaple.

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

město Uherský Brod, IČO 00291463, Masarykovo nám. č. p. 100, 688 01 Uherský Brod 1.

Odůvodnění:

Podáním žádosti stavebníka dne 31.1.2023 bylo zahájeno správní řízení o prodloužení platnosti výše uvedeného společného povolení pod spis. OSU/2534/18/Pu. Platnost společného povolení již byla prodloužena o dva roky rozhodnutím pod spis. zn. MUUB/4536/2021/OSU/Pu ze dne 10.05.2021, které nabylo právní moci dne 27.05.2021.

Opatřením ze dne 24.03.2023 oznámil stavební úřad zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry staveniště i skutečnost, že stavba nebyla dosud zahájena a pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů stanovil lhůtu 10 dnů. Ve stanovené lhůtě nebyly námítky účastníků řízení ani závazná stanoviska dotčených orgánů uplatněny.

Okruh účastníků řízení stavební úřad stanovil ve stejném rozsahu jako ve stavebním řízení a zahrnul do něj stavebníka, který je současně stavebníkem a vlastníkem všech stavbou dotčených pozemků parc. č. 492 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1738/7 (ostatní plocha), parc. č. 1744 (ostatní plocha), parc. č. 1745/1 (ovocný sad), parc. č. 1746/23 (ostatní plocha), parc. č. 1746/27 (orná půda), parc. č. 6451/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Uherský Brod. Přímou sousedící pozemky jsou také ve vlastnictví žadatele tj. pozemky parc. č. 493 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1735/13 (orná půda), parc. č. 1739/1 (ostatní plocha), parc. č. 1741/1 (ostatní plocha), parc. č. 1745/4 (ostatní plocha), parc. č. 1746/11 (ostatní plocha) v katastrálním území Uherská Brod.

Do okruhu účastníků řízení byly také zahrnuty společnosti EG.D, a. s., GasNet, s. r. o., Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. a CETIN, a. s., z důvodu přímého napojení na jejich zařízení nebo z důvodu souběhu či křížení s jejich zařízením při realizaci stavby. Prodloužením platnosti stavebního povolení nemohou být dle úsudku stavebního úřadu práva dalších účastníků přímo dotčena.

Platnost stavebního povolení je 2 roky od jeho právní moci, pokud stavba nebyla v této lhůtě zahájena. Podle § 115 odst. 4 stavebního zákona může stavební úřad dobu platnosti stavebního povolení prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Předmětné stavební povolení nabylo právní moci dne 29. března 2019, tj. platnost stavebního povolení byla do 29. března 2021. Rozhodnutí o prodloužení platnosti bylo vydáno pod spis. zn. MUUB/4536/2021/OSU/Pu dne 10.05.2021, a nabylo právní moci dne 27.05.2021 a platnost společného povolení byla prodloužena do 29. 03. 2023. Další žádost o prodloužení platnosti byla podána dne 31.01.2023, tj. v souladu se zákonem před uplynutím jeho platnosti. Stavebník požádal o prodloužení platnosti stavebního povolení z finančních důvodů.

Stavební úřad posoudil důvody bránící stavebníkovi zahájit stavbu v prodlouženém termínu jako opodstatněné a protože předpoklady, za kterých bylo stavební povolení a následné rozhodnutí o prodloužení lhůty vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti závazná stanoviska dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.

Vzhledem k tomu, že stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily prodloužení platnosti předmětného stavebního povolení, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Doba platnosti územního rozhodnutí je stanovena v odst. 1 § 93 stavebního zákona, tj. územní rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území, změně vlivu užívání stavby na území a o dělení nebo scelování pozemků platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Vzhledem k tomu, že platnost byla již jednou prodloužena o dva roky, o jeho dalším prodloužení lze rozhodnout pouze o jeden rok, nikoli o dva roky, jak stavebník požádal ve své žádosti.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, Zlín, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podle ust. § 37 odst. 2 správního řádu z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § ust. 19 odst. 3 správního řádu. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

vedoucí Odboru stavebního úřadu

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Rozdělovník

účastníci (dodejky do vlastních rukou)

město Uherský Brod, zastoupené [redacted], vedoucím Odboru rozvoje města

Městského úřadu Uherský Brod, Masarykovo nám. č. p. 100, 688 01 Uherský Brod 1

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., IDDS: uh2gb5e

EG.D, a. s., IDDS: nf5dxbu

CETIN, a. s., IDDS: qa7425t

GasNet Služby, s. r. o., IDDS: jnnyjs6

dotčené orgány (na vědomí po nabytí právní moci)

Městský úřad Uherský Brod, Odbor správní, Oddělení dopravně správní činnosti a agendy, Masarykovo nám. č. p. 100, 688 01 Uherský Brod 1

Městský úřad Uherský Brod, Odbor stavebního úřadu, Oddělení územního plánování, Masarykovo nám. č. p. 100, 688 01 Uherský Brod 1

Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č. p. 100, 688 01 Uherský Brod 1

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Brno, IDDS: hjyaavk

Počet listů analogového dokumentu: 2

Počet příloh: 0, Počet listů analogových příloh:

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 02.06.2023.

Připojení doložky provedla [REDACTED] dne 21.06.2023.

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD

Odbor stavebního úřadu

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Spisová zn.:

MUUB/20440/2021/OSU
MUUB/4536/2021/OSU/Pu

Doporučeně/DS

dle rozdělovníku

Oprávněná úřední osoba:

Telefon.:

E-mail:

Vyhotoveno dne:

10.05.2021

Vypraveno dne:

10.05.2021

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor stavebního úřadu Městského úřadu Uherský Brod, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 1. února 2021 podalo **město Uherský Brod, Masarykovo nám. č. p. 100, 688 01 Uherský Brod**, zastoupené [redacted], vedoucím Odboru rozvoje města Městského úřadu Uherský Brod (dále jen "stavebník"), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

p r o d l o Ź u j e

platnost stavebního povolení pod spis. zn. OSU/2534/18/Pu, které dne 12. března 2019 vydal Odbor stavebního úřadu Městského úřadu Uherský Brod pro stavbu nazvanou

„Rekonstrukce Starého hřbitova v Uherském Brodě“

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 492 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1738/1 (ostatní plocha), parc. č. 1744 (ostatní plocha), parc. č. 1745/1 (ovocný sad), parc. č. 1746/23 (ostatní plocha), parc. č. 1746/27 (orná půda), parc. č. 6451/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Uherský Brod, o další 2 roky, tj.

do 29. března 2023.

Stavba je členěná na tyto stavební objekty:

- SO 01 Kolumbária
- SO 02 Altán
- SO 03 Polozapuštěné kontejnery
- SO 04 Opěrné zdi
- SO 05 Zpevněné plochy
- SO 06 Vodovod
- SO 07 Dešťová kanalizace
- SO 09 Veřejné osvětlení areálu hřbitova a osvětlení kaple.

Jedná se o stavební úpravy hřbitova, zejména předláždění zpevněných ploch a sjednocení povrchů. Altán se stanovou střechou bude o celkové zastavěné ploše 20,60 m². Kolumbária pro umístění plastových urén budou provedena v rozsahu 3 x 3,00 m², 1 x 8,00 m² a 3 x 6,00 m². Dále budou vybudovány polozapuštěné kontejnery na komunální a bio odpad o zastavěných plochách 0,64 m² a 1,33 m². Opěrné stěny budou vybudovány v rozsahu 3,90 m² a 11,30 m² stávajících opěrných stěn bude upraveno. Dále budou provedeny úpravy inženýrských sítí – vodovodu, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení areálu hřbitova včetně osvětlení kaple.

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

město Uherský Brod, IČO 00291463, Masarykovo nám. č. p. 100, 688 01 Uherský Brod 1.

- **Adresa:** Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, **fax:** 572 805 112
- **Bankovní spojení: příjmy:** [redacted] KB, a. s., **výdaje:** [redacted] ČS, a. s., **IČ:** 00291463
- **Úřední hodiny:** pondělí, středa 8:00 – 17:00, **elektronická podatelna:** [redacted], **datová schránka:** e3kbzf6

Odůvodnění:

Podáním žádosti stavebníka dne 1. února 2021 bylo zahájeno správní řízení o prodloužení platnosti výše uvedeného stavebního povolení spis. zn. OSU/2534/18/Pu ze dne 12. března 2019, které nabylo právní moci dne 29. března 2019.

Opatřením ze dne 08. března 2021 oznámil stavební úřad zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry staveniště i skutečnost, že stavba nebyla dosud zahájena a pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů stanovil lhůtu 10 dnů. Ve stanovené lhůtě nebyly námítky účastníků řízení ani závazná stanoviska dotčených orgánů uplatněny.

Okruh účastníků řízení stavební úřad stanovil ve stejném rozsahu jako ve stavebním řízení a zahrnul do něj stavebníka, který je současně stavebníkem a vlastníkem všech stavbou dotčených pozemků parc. č. 492 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1738/7 (ostatní plocha), parc. č. 1744 (ostatní plocha), parc. č. 1745/1 (ovocný sad), parc. č. 1746/23 (ostatní plocha), parc. č. 1746/27 (orná půda), parc. č. 6451/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Uherský Brod. Přímo sousedící pozemky jsou také ve vlastnictví žadatele tj. pozemky parc. č. 493 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1735/13 (orná půda), parc. č. 1739/1 (ostatní plocha), parc. č. 1741/1 (ostatní plocha), parc. č. 1745/4 (ostatní plocha), parc. č. 1746/11 (ostatní plocha) v katastrálním území Uherská Brod.

Do okruhu účastníků řízení byly také zahrnuty společnosti EG.D, a. s., GasNet, s. r. o., Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. a CETIN, a. s., z důvodu přímého napojení na jejich zařízení nebo z důvodu souběhu či křížení s jejich zařízeními při realizaci stavby. Prodloužením platnosti stavebního povolení nemohou být dle úsudku stavebního úřadu práva dalších účastníků přímo dotčena.

Platnost stavebního povolení je 2 roky od jeho právní moci, pokud stavba nebyla v této lhůtě zahájena. Podle § 115 odst. 4 stavebního zákona může stavební úřad dobu platnosti stavebního povolení prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Předmětné stavební povolení nabylo právní moci dne 29. března 2019, tj. platnost stavebního povolení je do 29. března 2021. Žádost o prodloužení platnosti byla podána dne 1. února 2021, tj. v souladu se zákonem před uplynutím jeho platnosti.

Stavebník požádal o prodloužení platnosti stavebního povolení z finančních důvodů.

Stavební úřad posoudil důvody bránící stavebníkovi zahájit stavbu do 2 let od právní moci stavebního povolení jako opodstatněné a protože předpoklady, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti závazná stanoviska dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.

Vzhledem k tomu, že stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily prodloužení platnosti předmětného stavebního povolení, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, Zlín, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podle ust. § 37 odst. 2 správního řádu z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § ust. 19 odst. 3 správního řádu. Právnícká osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

vedoucí Odboru stavebního úřadu

Za správnost vyhotovení:

(podepsáno elektronicky)

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje.

Rozdělovník

účastníci (dodejky do vlastních rukou)

město Uherský Brod, zastoupené [REDAKCE] vedoucím Odboru rozvoje města, Masarykovo nám. č. p. 100, 688 01 Uherský Brod 1

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., IDDS: uh2gb5e

GasNet Služby, s. r. o., IDDS: jnnys6

EG.D, a. s., IDDS: nf5dxbu

CETIN, a. s., IDDS: qa7425t

dotčené orgány (na vědomí po nabytí právní moci)

Městský úřad Uherský Brod, Odbor správní, Oddělení dopravně správní činnosti a agendy, Masarykovo nám. č. p. 100, 688 01 Uherský Brod 1

Městský úřad Uherský Brod, Odbor stavebního úřadu, Oddělení územního plánování, Masarykovo nám. č. p. 100, 688 01 Uherský Brod 1

Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č. p. 100, 688 01 Uherský Brod 1

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Brno, IDDS: hjyaavk

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD

Odbor stavebního úřadu

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Spisová zn.:

OSU/2534/18-4

OSU/2534/18/Pu

Doporučeně/DS

dle rozdělovníku

Oprávněná úřední osoba:

Telefon.:

E-mail:

Vyhotoveno dne:

2019-03-12

Vypraveno dne:

2019-03-12

ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Výroková část:

Odbor stavebního úřadu Městského úřadu Uherský Brod, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 6. listopadu 2018 podalo **město Uherský Brod, IČO 00291463, Masarykovo nám. č. p. 100, 688 01 Uherský Brod**, zastoupené [redacted] vedoucím Odboru rozvoje města (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu nazvanou

„Rekonstrukce Starého hřbitova v Uherském Brodě“

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 492 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1738/7 (ostatní plocha), parc. č. 1744 (ostatní plocha), parc. č. 1745/1 (ovocný sad), parc. č. 1746/23 (ostatní plocha), parc. č. 1746/27 (orná půda), parc. č. 6451/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Uherský Brod.

Stavba je členěná na tyto stavební objekty:

- SO 01 Kolumbária
- SO 02 Altán
- SO 03 Polozapuštěné kontejnery
- SO 04 Opěrné zdi
- SO 05 Zpevněné plochy
- SO 06 Vodovod
- SO 07 Dešťová kanalizace
- SO 09 Veřejné osvětlení areálu hřbitova a osvětlení kaple.

Jedná se o stavební úpravy hřbitova, zejména předláždění zpevněných ploch a sjednocení povrchů. Altán se stanovou střechou bude o celkové zastavěné ploše 20,60 m². Kolumbária pro umístění plastových uren budou provedena v rozsahu 3 x 3,00 m², 1 x 8,00 m² a 3 x 6,00 m². Dále budou vybudovány polozapuštěné kontejnery na komunální a bio odpad o zastavěných plochách 0,64 m² a 1,33 m². Opěrné stěny budou vybudovány v rozsahu 3,90 m² a 11,30 m² stávajících opěrných stěn bude upraveno. Dále budou provedeny úpravy inženýrských sítí – vodovodu, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení areálu hřbitova včetně osvětlení kaple.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s výkresem současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů

na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb, která je součástí projektové dokumentace stavby.

2. Všechny stavby a úpravy stavebních objektů budou prováděny na pozemcích parc. č. 492 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1738/7 (ostatní plocha), parc. č. 1744 (ostatní plocha), parc. č. 1745/1 (ovocný sad), parc. č. 1746/23 (ostatní plocha), parc. č. 1746/27 (orná půda), parc. č. 6451/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Uherský Brod. Kolumbária, altán, opěrné stěny budou umístěny v prostoru hřbitova na pozemku parc. č. 1744 (ostatní plocha) v katastrálním území Uherský Brod. Polozapuštěné kontejnery budou umístěny na pozemku parc. č. 6451/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Uherský Brod. Zpevněné plochy budou prováděny a upravovány na pozemcích parc. č. 1744 (ostatní plocha) a parc. č. 6451/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Uherský Brod. Vodovod na pozemcích parc. č. 1744 (ostatní plocha) a parc. č. 6451/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Uherský Brod. Dešťová kanalizace včetně vsakovacích jímek budou prováděny na pozemcích parc. č. 1738/7 (ostatní plocha), parc. č. 1744 (ostatní plocha), parc. č. 1745/1 (ovocný sad) v katastrálním území Uherský Brod. Veřejné osvětlení areálu hřbitova a osvětlení kaple pak na pozemcích parc. č. 1744 (ostatní plocha), parc. č. 1746/23 (ostatní plocha), parc. č. 1746/27 (orná půda) v katastrálním území Uherský Brod.

III. Vymezení stavebního pozemku a území dotčeného vlivy stavby:

Stavebním pozemkem jsou části přímo dotčených pozemků parc. č. 492 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1738/7 (ostatní plocha), parc. č. 1744 (ostatní plocha), parc. č. 1745/1 (ovocný sad), parc. č. 1746/23 (ostatní plocha), parc. č. 1746/27 (orná půda), parc. č. 6451/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Uherský Brod. Do území dotčeného vlivy stavby jsou kromě pozemků přímo dotčených navrhovanou stavbou zahrnuty přímo sousedící pozemky a stavby na nich. Jedná se o pozemky parc. č. 493 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1735/13 (orná půda), parc. č. 1739/1 (ostatní plocha), parc. č. 1741/1 (ostatní plocha), parc. č. 1745/4 (ostatní plocha), parc. č. 1746/11 (ostatní plocha) v katastrálním území Uherský Brod a stavby na nich.

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, za jejíž správnost, úplnost, celistvost a proveditelnost stavby podle ní, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí odpovídá Ing. Tomáš Kročil, ČKAIT - 1302110; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
 2. Stavba bude dokončena do 31. prosince 2024.
 3. Stavba bude prováděna dodavatelsky, zhotovitel stavby bude dodatečně vybrán před vlastním zahájením stavby.
 4. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
 5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu konečnou fázi výstavby pro závěrečnou kontrolní prohlídku stavby.
 6. Stavba může být užívána dle § 122 odst. 1 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu.
 7. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska a závazného stanoviska: Městského úřadu Uherský Brod, Odboru životního prostředí, ze dne 19. listopadu 2018, pod č.j. OZP/2356/18/Mik
 - stavebník doloží zdejšímu Odboru životního prostředí doklady o předání odpadů oprávněné osobě v rozsahu odpovídajícím průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady (§ 39 odst. 1 zákona o odpadech) a dále doklady o využití /odstranění odpadů v konkrétním zařízení v rozsahu platném pro přejímku odpadů do zařízení, jako podmínku kolaudace. Pokud nebude pro užívání stavby (záměru) vydáván kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, předloží stavebník výše uvedené doklady do 30 dnů před zahájením užívání stavby;
 - stavebník nejméně 15 dní předem písemně oznámí orgánu ochrany zemědělského půdního fondu termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy. Stavebník je při stavební činnosti povinen učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a při umísťování liniové stavby co nejméně zatěžovat obhospodařování zemědělských pozemků, viz § 4 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Po skončení stavebních prací bude zemědělská půda, která bude v rámci stavebních prací dočasně nezemědělsky využívána, uvedena do původního stavu (včetně vrácení veškeré ornice na původní místo);
 - při realizaci záměru budou v případě možného dotčení zajištěna ochranná opatření dřevin podle ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“ tak, aby nedošlo k jejich poškození.
- Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, ze dne 3. září 2018 pod č. j. KHSZL 22573/2018*
- před zahájením užívání stavby budou předloženy doklady prokazující vhodnost materiálů pro styk s pitnou vodou ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb.,

o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
město Uherský Brod, IČO 00291463, Masarykovo nám. č. p. 100, 688 01 Uherský Brod.

Odůvodnění:

Dne 16. listopadu 2018 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Účastníky společného řízení stanovil stavební úřad podle § 94k stavebního zákona. Účastníkem společného řízení je žadatel, který je současně stavebníkem a vlastníkem všech stavbou dotčených pozemků parc. č. 492 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1738/7 (ostatní plocha), parc. č. 1744 (ostatní plocha), parc. č. 1745/1 (ovocný sad), parc. č. 1746/23 (ostatní plocha), parc. č. 1746/27 (orná půda), parc. č. 6451/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Uherský Brod. Město Uherský Brod je účastníkem územního řízení vždy podle § 94k písm. b) stavebního zákona. Účastníky společného řízení jsou podle stavebního zákona dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbách na nich může být společným povolením přímo dotčeno. V tomto případě se jedná o přímo sousedící pozemky ve vlastnictví žadatele tj. pozemky parc. č. 493 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1735/13 (orná půda), parc. č. 1739/1 (ostatní plocha), parc. č. 1741/1 (ostatní plocha), parc. č. 1745/4 (ostatní plocha), parc. č. 1746/11 (ostatní plocha) v katastrálním území Uherská Brod.

Práva jiných osob nemohou být společným povolením dotčena, a to zejména s ohledem na to, že se využití předmětné lokality nemění a umístění stavby se navrhuje na pozemcích žadatele. Další navazující pozemky a stavby jsou již v dostatečné vzdálenosti.

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 21. prosince 2018 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal je s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že umístěním, uskutečněním nebo užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předem předložených závazných stanovisek a koordinovaného závazného stanoviska všech dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, tj. Městského úřadu Uherský Brod, Odboru životního prostředí, ze dne 19. listopadu 2018, pod čj. OZP/2356/18/Mik, Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ze dne 1. října 2018 č. j. HSZL-4716-2/UH-2018 a Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ze dne 3. září 2018 č. j. KHSZL 22573/2018. Stanoviska uvedených dotčených orgánů obsahující podmínky zahrnul stavební úřad do výrokové části společného povolení.

Stavební úřad ověřil, že předložená projektová dokumentace stavby je úplná, je zajištěn příjezd ke stavbě a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Jedná se zejména o požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v současném znění, a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v současném znění. Stavební úřad ověřil účinky budoucího užívání stavby, které jsou s ohledem na druh stavby bez negativních vlivů na okolí. Záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování přípustný, jak plyne z dílčího závazného stanoviska úřadu územního plánování, které je součástí koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Uherský Brod, Odboru životního prostředí.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění a povolení stavby. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, Zlín, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.


Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,

stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Dojde-li při postupu podle stavebního zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, jsou stavebníci povinni neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Tuto povinnost mohou stavebníci přenést smlouvou na stavebního podnikatele nebo na osobu zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce podle stavebního zákona.


vedoucí Odboru stavebního úřadu
Za správnost vyhotovení: 

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje.

Rozdělovník

účastníci (dodejky do vlastních rukou)

město Uherský Brod, zastoupené  vedoucím Odboru rozvoje města, Masarykovo nám. č. p. 100, 688 01 Uherský Brod 1
E.ON Distribuce, a. s., IDDS: nf5dxbu
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., IDDS: uh2gb5e
GridServices, s. r. o., IDDS: jnnyjs6
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., IDDS: qa7425t

dotčené orgány (na vědomí po nabytí právní moci)

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Brno, IDDS: hjyaavk
Městský úřad Uherský Brod, Odbor správní, Oddělení dopravně správní činnosti a agendy, Masarykovo nám. č. p. 100, 688 01 Uherský Brod 1
Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č. p. 100, 688 01 Uherský Brod 1
Městský úřad Uherský Brod, Odbor stavebního úřadu, Oddělení územního plánování, Masarykovo nám. č. p. 100, 688 01 Uherský Brod 1 (včetně ověřené grafické přílohy)

Příloha č. 4
Smlouvy

Seznam Podzhotovitelů

Podzhotovitel č. 1

Název: Elektro Matějíček s.r.o.
IČO: 09648801
Sídlo: Bánov 692, 687 54 Bánov

Část veřejné zakázky, kterou bude Podzhotovitel plnit: veřejné osvětlení