Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0116/26 ze dne 29.05.2026

uzavřený ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen *„**Občanský zákoník**“*)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo:	Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO:	008 45 451
DIČ:	CZ00845451 – plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo:	Těšínská 138/35, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
ID datové schránky:	56zbpub
zástupce:	Vladimír Lyčka, MPA, vykonávající pravomoci místostarosty městského obvodu Slezská Ostrava, na základě Dohody o plné moci č. 20/2025 ze dne 11.03.2025
ve věcech smluvních:	Vladimír Lyčka, MPA, vykonávající pravomoci místostarosty městského obvodu Slezská Ostrava, na základě Dohody o plné moci č. 20/2025 ze dne 11.03.2025
ve věcech technických:	XXX, tel.: XXX, e-mail: XXX - vedoucí odboru investic a strategického rozvoje ÚMOb Slezská Ostrava XXX, tel.: XXX, mobil: XXX, e-mail: XXX - referent agendy investiční výstavby Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
peněžní ústav:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu:	27-1649322359/0800
číslo smlouvy:	INV/0116/26
identifikátor veřejné zakázky:	P25V00000018

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa

*na straně jedné jako Objednatel, dále jen „**Objednatel**“* a

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

sídlo:	Československé armády 877/20, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

zapsaná (ý) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 662

doručovací adresa:	Československé armády 877/20, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
ID datové schránky:	pp6gi22
zástupce:	Ing. Jiřina Gáliková, předsedkyně představenstva
ve věcech smluvních:	Ing. Jiřina Gáliková, předsedkyně představenstva - tel.: XXX, mobil: XXX, e-mail: XXX
ve věcech technických:	XXX - tel.: XXX, mobil: XXX,
IČO:	47674725
DIČ:	CZ47674725
bankovní ústav:	Česká spořitelna, a.s. Ostrava
číslo účtu:	1642388339/0800
je plátcem DPH:	ano

*na straně druhé jako Zhotovitel, dále jen „**Zhotovitel**“*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0116/26 ze dne 29.05.2026 (dále jen „***Dodatek***“)

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.05.2026 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 4672/RMOb-Sle/2226/141 ze dne 25.05.2026) Smlouvu o dílo č. INV/0116/26 (dále jen „***Smlouva***“), kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatele zhotovit dílo dle projektové dokumentace za cenu **2 368 659,93 Kč bez DPH.**

Článek II.
Předmět Dodatku

1. V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení prací a dodávek, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci stavby a které jsou nutné pro dokončení díla. Podrobný popis změn je obsažen v položkovém rozpočtu, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

   Jedná se o následující práce:

   Změna č. 1: Zkrácení chodníku, nerealizovaná kanalizační vpusť a monitoring kanalizační sítě včetně přípojek stávajících uličních vpustí

   Důvodem pro zkrácení chodníku jsou probíhají stavební práce na rekonstrukci bytových domů, které budou ukončeny v 10/2027. Uliční vpusť se nachází v tomto úseku.

   Monitoring kanalizační sítě, kontrolních šachet a přípojek uličních vpustí byl proveden na základě požadavku objednatele za účelem ověření technického stavu stávající kanalizace a posouzení možností budoucího napojení dalších staveb na řešenou kanalizační infrastrukturu. V průběhu realizace bylo současně zjištěno, že jeden z předpokládaných objektů kanalizace není uliční vpustí, ale vodoměrnou šachtou. Tyto skutečnosti nebyly zřejmé z podkladů předaných při zadání veřejné zakázky a vyplynuly až z průběhu realizace.

Vícepráce:	+ 49 053,50 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 588 741,36 Kč bez DPH
Celkem:	**- 539 687,86 Kč bez DPH**

   V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na provedení výše uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále též „***vícepráce***“). Zároveň v rámci díla nebudou provedeny některé práce a dodávky, které budou nahrazeny jinými pracemi a dodávkami (dále též „***méněpráce***“). Za tímto účelem uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě.

2. **Smluvní strany se dohodly takto:**

   Vícepráce uvedené v tomto Dodatku jsou nedílnou součástí díla a Zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto Dodatku. O vícepráce se rozšiřuje sjednaný předmět díla, méněpráce se naopak z předmětu díla sjednaného Smlouvou vypouští.

Cena sjednaných víceprací činí:	**+49 053,50 Kč bez DPH**
Cena neprovedených méněprací činí:	**- 588 741,36 Kč bez DPH**
Celková cena víceprací a méněprací činí:	**- 539 687,86 Kč bez DPH**

3. Článek III. odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní:

*„Cena za Dílo po započtení víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1 ve výši **1 828 972,07 Kč bez DPH** je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na Položkový rozpočet, včetně výkazu výměr, který tvoří přílohu této Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě.“*

4. Potřeba změny závazku ze Smlouvy, blíže specifikované pod Změnou č. 1 tohoto Dodatku, je odůvodněna skutečnostmi objektivního charakteru, které Objednatel ani Zhotovitel nemohli ani při náležité péči předvídat. Podrobný popis změn je uveden v čl. II odst. 1 tohoto Dodatku. Změna č. 1 je tedy provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 a 9 ZZVZ

Článek III.
Závěrečná ujednání

1. Ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny
2. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z Dodatku, uzavřené v souladu s českým právním řádem a Dodatkem neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž Zhotovitel i Objednatel jej opatří zaručenými elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran, čímž potvrzují správnost a autentičnost tohoto Dodatku.
5. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen *„**Zákon o registru smluv**“*), povinen uveřejnit tento Dodatek prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku.
6. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle Zákona o registru smluv.

Článek IV.
Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O změně Smlouvy a o uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava dne 19.10.2026 svým usnesením č. 5166/RMOb-Sle/2226/155

Za Objednatele	*Za Zhotovitele*
Místo: Ostrava	Místo: Ostrava
…….	……
Vladimír Lyčka, MPA	**Ing. Jiřina Gáliková,**
Vykonávající pravomoci místostarosty	předsedkyně představenstva

Přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Položkový rozpočet změnového listu č.1

„CHODNÍK PODÉL ul. ŠENOVSKÁ, úsek Zárubecká –Hranečník“

25.09.2026

SMO, ÚMOb Slezská Ostrava

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství v SOD	Množství po změně	Rozdíl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem v SOD [CZK]	Celkem cena po změně [CZK]	Rozdíl celkové ceny [CZK]
Náklady soupisu celkem											**-539 687,86**
		VCP									**49 053,50**
N1	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	0,000	425,000	425,000	115,42	0,00	49 053,50	49 053,50
		MCP									**-588 741,36**
1	K	113106122	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic (stávající kamenná dlažba 10 x 10cm) - bez zpětného použití	m2	10,000	0,000	-10,000	94,80	948,00	0,00	-948,00
2	K	113106123	Rozebrání stávající chodníkové dlažby - bez zpětného použití	m2	70,000	0,000	-70,000	118,00	8 260,00	0,00	-8 260,00
3	K	113154114	Odfrézování stávajícího asfaltového krytu v tl.100mm - stávající asfaltová plocha	m2	320,000	151,400	-168,600	120,00	38 400,00	18 168,00	-20 232,00
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých (stávající kamenná obruba KS3 a betonová obruba BO 10/25)	m	410,000	282,000	-128,000	55,00	22 550,00	15 510,00	-7 040,00
5	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	167,400	125,250	-42,150	140,00	23 436,00	17 535,00	-5 901,00
6	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	60,000	48,000	-12,000	620,00	37 200,00	29 760,00	-7 440,00
7	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně (pro obnovu vpustí a přípojek)	m3	31,500	28,000	-3,500	497,00	15 655,50	13 916,00	-1 739,50
8	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně (drenážní rýhy)	m3	91,250	69,950	-21,300	497,00	45 351,25	34 765,15	-10 586,10
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	300,150	233,200	-66,950	313,00	93 946,95	72 991,60	-20 955,35
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	420,210	326,480	-93,730	140,00	58 829,40	45 707,20	-13 122,20
13	K	174151104	Štěrková výplň drenážní rýhy	m3	92,000	69,250	-22,750	167,00	15 364,00	11 564,75	-3 799,25
14	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	165,600	124,650	-40,950	674,00	111 614,40	84 014,10	-27 600,30
15	K	181351103	Terenní úpravy - rozprostření zeminy tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně (za obrubami) - použije se zemina tř.2 z výkopu	m2	250,000	141,000	-109,000	63,20	15 800,00	8 911,20	-6 888,80
16	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	250,000	141,000	-109,000	27,30	6 825,00	3 849,30	-2 975,70
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,000	2,820	-2,180	110,00	550,00	310,20	-239,80
18	K	451573111	Lože pod potrubí přípojek a zásyp potrubí přípojek pískem	m3	7,200	6,400	-0,800	1 330,00	9 576,00	8 512,00	-1 064,00
19	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	9,000	8,000	-1,000	775,00	6 975,00	6 200,00	-775,00
20	M	BTL.0006311.URS	prstenec betonový pro uliční vpusť TBV-Q 390/60/10a	kus	9,000	8,000	-1,000	315,00	2 835,00	2 520,00	-315,00
21	K	564851011	Podkladní vrstva štěrkodrtě fr. 0-32, tl. 150mm (přejížděný chodník)	m2	20,000	5,700	-14,300	246,00	4 920,00	1 402,20	-3 517,80
22	K	564861011	Ochranná vrstva štěrkodrtě fr. 0-63, tl. 200mm (přejížděný chodník) + přesah pod obruby	m2	28,000	8,000	-20,000	316,00	8 848,00	2 528,00	-6 320,00
23	K	564861111	Podkladní vrstva štěrkodrtě fr. 0-32, tl. 200mm (nový chodník)	m2	510,000	383,600	-126,400	270,00	137 700,00	103 572,00	-34 128,00
25	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm (obnova vozovky)	m2	220,000	151,400	-68,600	510,00	112 200,00	77 214,00	-34 986,00
26	K	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 (obnova vozovky)	m2	220,000	151,400	-68,600	40,60	8 932,00	6 146,84	-2 785,16
27	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 (obnova vozovky)	m2	220,000	151,400	-68,600	12,70	2 794,00	1 922,78	-871,22
28	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm (obnova vozovky	m2	220,000	151,400	-68,600	380,00	83 600,00	57 532,00	-26 068,00
29	K	596211223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	513,000	378,000	-135,000	380,00	194 940,00	143 640,00	-51 300,00
30	M	BET.B08C08	betonová zámková dlažba DRENO tl. 80mm, barva přírodní	m2	505,000	374,560	-130,440	440,00	222 200,00	164 806,40	-57 393,60
31	M	BET.K06N08	betonová zámková dlažba tl. 80mm, reliéfní, barva červená	m2	13,130	7,220	-5,910	485,00	6 368,05	3 501,70	-2 866,35
32	K	596211224	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B	m2	513,000	378,000	-135,000	18,00	9 234,00	6 804,00	-2 430,00
33	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	15,000	4,000	-11,000	480,00	7 200,00	1 920,00	-5 280,00
34	M	BET.B08C09	betonová zámková dlažba DRENO tl. 100mm, barva přírodní	m2	15,450	4,040	-11,410	831,93	12 853,32	3 361,00	-9 492,32
35	K	599141111	Asfaltová zálivka (napojení na stávající vozovku)	m	415,000	330,000	-85,000	110,00	45 650,00	36 300,00	-9 350,00
36	K	871218114	Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 150 mm	m	370,000	274,000	-96,000	22,00	8 140,00	6 028,00	-2 112,00
37	M	28611224	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 125	m	373,700	276,740	-96,960	72,00	26 906,40	19 925,28	-6 981,12
38	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	18,000	16,000	-2,000	192,00	3 456,00	3 072,00	-384,00
39	M	OSM.222130	KGEM Trubka DN 160/2000, plnostěnná SN10 EN 1401-1	kus	9,000	8,000	-1,000	1 148,00	10 332,00	9 184,00	-1 148,00
40	K	890211851	Bourání stávajících betonových uličních vpustí, strojně, obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	3,375	3,000	-0,375	2 650,00	8 943,75	7 950,00	-993,75
41	K	895941302	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	9,000	8,000	-1,000	1 420,00	12 780,00	11 360,00	-1 420,00
42	M	59224495	spodní díl TBV-Q 450/300/2a	kus	9,000	8,000	-1,000	401,00	3 609,00	3 208,00	-401,00
43	K	895941312	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní	kus	9,000	8,000	-1,000	797,00	7 173,00	6 376,00	-797,00
44	M	59223856	horní díl TBV-Q 450/195/5c	kus	9,000	8,000	-1,000	420,00	3 780,00	3 360,00	-420,00
45	K	895941323	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová	kus	9,000	8,000	-1,000	1 340,00	12 060,00	10 720,00	-1 340,00
46	M	59224488	střední díl s odtokem DN 150 TBV-Q 450/350/3a PVC	kus	9,000	8,000	-1,000	639,00	5 751,00	5 112,00	-639,00
47	K	899204112	Osazení mříží poplastovaných včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400	kus	9,000	8,000	-1,000	1 670,00	15 030,00	13 360,00	-1 670,00
48	M	RMAT0001	mříž poplastovaná včetně rámu	kus	9,000	8,000	-1,000	4 127,00	37 143,00	33 016,00	-4 127,00
49	M	RMAT0002	koš na bahno	kus	9,000	8,000	-1,000	509,00	4 581,00	4 072,00	-509,00
56	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého (podél obruby)	m	370,000	281,500	-88,500	202,00	74 740,00	56 863,00	-17 877,00

57	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná tř. I (100x100x100)	m2	37,000	28,150	-8,850	720,00	26 640,00	20 268,00	-6 372,00
58	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	370,000	274,000	-96,000	380,00	140 600,00	104 120,00	-36 480,00
59	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	336,600	253,500	-83,100	150,00	50 490,00	38 025,00	-12 465,00
60	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	26,520	12,750	-13,770	130,00	3 447,60	1 657,50	-1 790,10
61	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm (levý 8m, pravý 6m)	m	14,280	8,160	-6,120	380,00	5 426,40	3 100,80	-2 325,60
62	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	360,000	277,500	-82,500	340,00	122 400,00	94 350,00	-28 050,00
63	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	367,200	283,050	-84,150	120,00	44 064,00	33 966,00	-10 098,00
64	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2 , včetně přesahů (pro dranážní rýhu)	m2	920,000	679,520	-240,480	45,00	41 400,00	30 578,40	-10 821,60
65	K	919735112	Zařezání stávajícího asfaltu vozovky, hl. 100mm	m	415,000	330,000	-85,000	50,00	20 750,00	16 500,00	-4 250,00
67	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálu do 1 km	t	184,212	93,161	-91,051	60,80	11 200,09	5 664,19	-5 535,90
68	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů, vzd. skládky 10km	t	1 657,908	838,449	-819,459	14,70	24 371,25	12 325,20	-12 046,05
69	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu a kámen	t	110,612	57,810	-52,802	110,00	12 167,32	6 359,10	-5 808,22
70	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů	t	73,600	35,351	-38,249	180,00	13 248,00	6 363,18	-6 884,82
71	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	529,115	406,950	-122,165	150,00	79 367,25	61 042,50	-18 324,75

Výpočet ceny víceprací dle SOD čl. III/10

Cena viceprace = ÚRS x celková cena díla 2 368 659,93 Kč / předpokládaná hodnota 2 975 000, 00 Kč = 0,796

Dodatečné práce	49 053,50 Kč
Méněpráce	-588 741,36 Kč
Celkem bez DPH	**-539 687,86 Kč**
DPH 21 %	-113 334,45 Kč
ZL celkem vč. DPH:	**-653 022,31 Kč**