

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na **dodávku stavby** na akci:

**„MŠ Sídlištní 2 – Rekonstrukce elektroinstalace 2. NP“**

## 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** **Město HODONÍN**

Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35

IČO: 00284891

DIČ: CZ 699001303

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. [REDACTED]

Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou, starostou města Hodonína, v technických záležitostech [REDACTED]

/dále jen objednatel/

**Zhotovitel:** **ELVOREV s.r.o.**

Anenská 405/7, 695 01 Hodonín

IČO: 63475219

DIČ: CZ63475219

Bankovní spojení: ČSOB Hodonín, č.ú. [REDACTED]

Zastoupen: Zdeněk Pávek, jednatel

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl 20354, vložka C

/dále jen zhotovitel/

## 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

**2.1.** Místo stavby: Mateřská škola Sídlištní 3993/2, Hodonín

**2.2.** Stavební povolení: nepodléhá

**2.3.** Stavbyvedoucí zhotovitele: [REDACTED]

## 3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

### 3.1. Dílem se rozumí :

#### 3.1.1. Kompletní zhotovení stavby:

„MŠ Sídlištní 2 – Rekonstrukce elektroinstalace, 2. NP “ (dále jen „dílo“), specifikované zejména projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou společností: [REDACTED]

[REDACTED] datum zpracování 03/2026, zadávacími

podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a touto smlouvou o dílo.

3.1.2. **Dokumentace** skutečného provedení stavby.

3.1.3. **Geodetické zaměření** skutečného provedení stavby.

**3.2. Členění stavby** na stavební objekty (dále také jen SO), inženýrské objekty (dále také jen IO), a provozní soubory (dále také jen PS):

- stavebně konstrukční řešení
- silnoprůdová elektrotechnika
- elektronické komunikace

**3.3. Zhotovitel odpovídá** za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, zadávací dokumentací veřejné zakázky, stavebním povolením a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a **zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady** předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit.

**3.4. Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

**3.5. Zhotovení díla zahrnuje rovněž :**

3.5.1. **geodetické zaměření staveniště** před zahájením stavby a vytýčení základních výškových a směrových bodů stavby, vytýčení tras technické infrastruktury a inženýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození, zpracování **výškopisu a polohopisu**,

3.5.2. zajištění **aktualizace vyjádření** a stanovisek **správce** dotčených inženýrských sítí, včetně jejich vytyčení,

3.5.3. **zřízení** a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,

3.5.4. **důsledný úklid** všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,

3.5.5. **zabezpečení podmínek** stanovených správcem dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle **stavebních povolení** a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,

3.5.6. **zabezpečení dopravní obslužnosti** a přístupů do okolních objektů a pozemků při realizaci díla,

3.5.7. **projednání** a zajištění případného **zvláštního užívání komunikací** a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,

3.5.8. **projednání** a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,

3.5.9. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,

3.5.10. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla, koordinace osazení koncových prvků (zásuvek, světel, vypínačů, umyvadel, WC, baterií, výlevků apod.) v souladu s PD,

- 3.5.11. **zpracování dílenské a výrobní dokumentace** u těch částí staveb, kde bude požadována na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zpracovány do výrobní dokumentace,
- 3.5.12. **systém generálního klíče** a předání všech řádně označených klíčů a vstupních karet (čipů) od výplní otvorů,
- 3.5.13. **provést demolice a demontáže** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 541/2020Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,
- 3.5.14. **demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele** za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
- 3.5.15. **průběžná likvidace odpadů** a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
- 3.5.16. **zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
- 3.5.17. **zajištění ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 3.5.18. **umožnit provádění kontrolní prohlídky** rozestavěné stavby dle zákona č. 283/2021, stavební zákon.
- 3.5.19. **provedení** individuálního **vyzkoušení** částí stavby v souladu s projektovou dokumentací a **zaškolení obsluhy** veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, provedení komplexního vyzkoušení díla po dobu **72 hodin** v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,
- 3.5.20. **poskytnutí know-how**, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuelní rekonstrukce stavby,
- 3.5.21. **provedení** veškerých právními předpisy předepsaných **zkoušek díla** včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
- 3.5.22. **zpracování provozního řádu pro zkušební provoz**, účast a spolupráci při zkušebním provozu stavby v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, **předání záručních listů a návodů k obsluze** ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
- 3.5.23. mít **po celou dobu stavby** do doby protokolárního předání a převzetí díla, uzavřenou **pojistnou smlouvu pro případ stavebních a montážních rizik minimálně ve výši ceny díla včetně DPH** dle čl. 6.2.
- 3.6. **Zhotovitel** prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý **seznámil**. Zhotovitel také **podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb** vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil **veškerou odbornou péči**, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že **dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést** v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

- 3.7. Projektová dokumentace** věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **soupis prací**.
- 3.8.** Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru poddodavatelů přihlížet k **doporučení objednatele**. Požadavek na změnu materiálů a technologií **musí být písemný**. Zhotovitel má právo na úhradu **veškerých prokazatelně vynaložených nákladů**.
- 3.9. Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve **2 vyhotoveních** v tištěné formě a 2x v digitální formě na přenosném nosiči: ve formátu PDF a editovatelném formátu (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 283/2021., stavební zákon, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce.

Zhotovitel je povinen do projektu **zakreslovat všechny změny** na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen **jménem a příjmením** osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.

U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat **projednání změny** s osobou vykonávající autorský dozor a **technickým dozorem** stavebníka a jejich souhlasné stanovisko.

U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „**beze změn**“. Součástí bude i celková **situace skutečného provedení** stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto zpracovanou a zhotovitelem **podepsanou projektovou dokumentaci** skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

- 3.10. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby** bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na přenosném nosiči. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.
- 3.11. Náhradní výsadba stromů a keřů včetně následné péče není součástí předmětu díla.**

## **4. ZMĚNY DÍLA**

- 4.1. Veškeré změny díla** musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. **134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

**4.2. Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:

- 4.2.1. **neprovedení dohodnutých stavebních prací**, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
- 4.2.2. **provedení dodatečných stavebních prací**, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
- 4.2.3. **požadavků správců** technické infrastruktury,
- 4.2.4. **zlepšení efektivity**, hospodárnosti a účelnosti **budoucího provozu** díla.

**4.3. Pokud** objednatel právo na změnu díla uplatní, **je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit** a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené zejména v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

**4.4. Pokud** objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 3 (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně **návrh Změnového listu** nejpozději na nejbližším KD k projednání.

**4.5. Změnový list** (Příloha č. 3).

- 4.5.1. **Před vlastním provedením** musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten **odsouhlasen** technickým dozorem stavebníka a projektantem.
- 4.5.2. **Návrh** změnového listu bude **zpracován dle vzoru** předaného zhotoviteli (Příloha č. 3). Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla **odpovídá zhotovitel**.
- 4.5.3. Změnové **listy budou odsouhlaseny** objednatelem **formou schválení dodatku ke smlouvě**. Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem.
- 4.5.4. **Ocenění** víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno **s použitím položkových cen** položkového rozpočtu (Příloha č. 1).
- 4.5.5. **Soupis** prací **jednoho stavebního nebo inženýrského objektu**, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat **pouze na jednu cenovou soustavu** pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci.
- 4.5.6. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta **individuální kalkulace**.
- 4.5.7. K hlavním rozpočtovým nákladům **není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku** na podíl vedlejších rozpočtových nákladů **VRN**, koordinační činnost a jiné přírážky.
- 4.5.8. K celkovým nákladům pak bude dopočtena **DPH** podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

## **5. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ**

**5.1. Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění):**

**do 10 dnů** od výzvy objednavatele.

## 5.2. Termín zahájení stavebních prací:

**do 5 dnů** od předání staveniště

## 5.3. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění):

**do 60 dnů od zahájení stavebních prací**

(termín plnění díla bude v souladu s přílohou č. 2 - Harmonogram stavby)

## 5.4. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního předání** a převzetí staveniště.

- 5.4.1. Splnění termínu realizace díla je podmíněno zejména vhodnými klimatickými podmínkami. Změna termínu realizace díla bude provedena při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy se nový termín realizace díla posune o počet dnů, o které byla stavba přerušena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Počet dnů, o které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem stanoveným v této smlouvě. Zhotovitel bere na vědomí, že změna termínu realizace díla podléhá schválení osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech, stanovené v čl. 1 této smlouvy. Zápis do stavebního deníku o změně termínu realizace díla provede výhradně osoba oprávněná jednat za objednatele v technických záležitostech, stanovená v čl. 1 této smlouvy.

## 5.5. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i **před termínem plnění**.

## 5.6. Harmonogram stavby

- 5.6.1. Orientační Harmonogram realizace stavby je součástí Smlouvy (**Příloha č. 2**).
- 5.6.2. **Do 14 dnů** po zahájení stavby předá zhotovitel objednateli a TDS k odsouhlasení přehledný a názorný **podrobný harmonogram průběhu výstavby**. Odsouhlasený harmonogram bude po celou dobu výstavby umístěn na pro účastníky stavby přístupném a **viditelném místě**.
- 5.6.3. Harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a **končí** termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. Harmonogram bude **členěn dle stavebních objektů (SO), inženýrských objektů (IO) a provozních souborů (PS)**; v případě požadavku objednatele, nebo TDS bude harmonogram dále doplněn a **rozpracován na dílčí části** a profese s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, provozní vybavení uživatele apod.).
- 5.6.4. Zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný.
- 5.6.5. **Termíny dokončení** a předání díla dle odst. 5.3. této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a **lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě**.

## 6. CENA DÍLA

- 6.1. Cena díla zahrnuje **veškeré náklady** potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

- 6.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>5 260 060,00</b> | <b>Kč bez DPH</b>    |
| <b>1 104 612,60</b> | <b>Kč DPH 21 %</b>   |
| <b>6 364 672,60</b> | <b>Kč včetně DPH</b> |

- 6.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (Příloha č. 1). Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 6.4. **Položkový** rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění **smluvních pokut**.
- 6.5. **Jednotkové** ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými** po celou dobu realizace díla.
- 6.6. Sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese odpovědnost objednatel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%. Toto plnění podléhá přenesené daňové povinnosti a daň z přidané hodnoty odvede objednatel.
- 6.7. **Cena** díla podle odst. 6.2. je cenou **nejvýše přípustnou** a může být **změněna jen dodatkem smlouvy** z níže uvedených **důvodů**:
- 6.7.1. před **nebo** v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
- 6.7.2. v **případě víceprací a méněprací** - služeb a dodávek neobsažených v zadávací dokumentaci.
- 6.8. Zhotoviteli vzniká právo na **zvýšení sjednané ceny** teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou **uzavření dodatku ke smlouvě**. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 6.9. Důvodem **pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodavek a služeb dle výkazu výměr.

## 7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel **neposkytuje zálohy**.

- 7.1. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě **dílčích daňových dokladů** (faktur).

- 7.2. Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatel schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů dle položkového rozpočtu zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla.
- 7.3. Přílohou faktury musí být odsouhlasený **soupis provedených stavebních prací**, dodávek a služeb potvrzený TDS a zjišťovací protokol. U závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou písemně **odsouhlaseny TDS**.
- 7.4. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce** za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
- 7.5. Objednatel prostřednictvím TDS provede **kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do **4 kalendářních dnů** od jejich předložení.
- 7.6. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
- 7.7. V opačném případě objednatel prostřednictvím **TDS vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě **4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
- 7.8. Zhotovitel je povinen předložit **opravený soupis** stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
- 7.9. **Nedojde-li** ani následně mezi oběma stranami **k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16 této smlouvy.
- 7.10. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli **nejpozději 13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.

Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatel přijata a provedené **práce budou vypořádány až v následné faktuře**.

- 7.11. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného **doručení do sídla objednatele**. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 7.12. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatel **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost **do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit** nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti.

Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení.

**7.13.** Cena za dílo nebo jeho dílčí část je **uhrazena dnem odepsání** příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

**7.14.** Nedílnou **přílohou faktury** bude protokol o předání a převzetí díla a **seznam všech dosud vystavených faktur**.

**7.15.** Zhotovitel **prohlašuje a souhlasí, že:**

7.15.1. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

7.15.2. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb **mimo tuzemsko**,

7.15.3. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro **ekonomickou činnost**,

7.15.4. bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla, které není správcem daně ve smyslu **Zákona o DPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, určeného pro ekonomickou činnost**, je objednatel oprávněn uhradit fakturu na bankovní účet, zveřejněný správcem daně ve smyslu zákona o DPH jako účet, který je používán pro ekonomickou činnost,

7.15.5. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je **nespolehlivým plátcem**, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

7.15.6. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného správcem daně pro **ekonomickou činnost**, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

## **8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA**

**8.1.** Zhotovitel je povinen **umožnit výkon TDS**, autorského dozoru a koordinátora BOZP v místě stavby.

**8.2.** Zhotovitel **není oprávněn** sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., obchodních korporací, v platném znění, **vykonávat** na stavbě funkci **TDS**, ani **BOZP** (§ 14 zákona č. 309/2006 Sb.).

**8.3.** Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, **zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace**, a to nejpozději před zahájením prací na díle.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 3 dnů** od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.

**8.4.** Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění stavby (**stavbyvedoucí**) v souladu se stavebním zákonem., a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce.

V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže jejich **odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost**, požadovanou v zadávací dokumentaci VZ. **Změna osoby stavbyvedoucího** musí být bezodkladně písemně **oznámena objednateli**.

- 8.5. Stavbyvedoucí musí být přítomen na stavbě denně po celou pracovní dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
- 8.6. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího **písemného souhlasu** objednatele.
- 8.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli do **10 dnů** od zahájení prací písemný seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla v objemu prací vyšším než **20 %** celkového rozsahu díla (v poměru k celkovým nákladům díla).
- 8.8. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
- 8.9. Stavební **deník** (dále jen SD):
  - 8.9.1. **Zhotovitel** povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů,
  - 8.9.2. SD musí být v pracovní době **na stavbě trvale dostupný** oprávněným zástupcům účastníků výstavby v kanceláři stavbyvedoucího,
  - 8.9.3. **k zápisům TDS** je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do **5 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,
  - 8.9.4. **k zápisům zhotovitele** je TDS povinen se písemně vyjádřit do **5 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,
  - 8.9.5. **zápisy v SD** se nepovažují za změnu smlouvy, ale **slouží jako podklad** pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 8.10. Zhotovitel je povinen vždy písemně **vyzvat TDS** stavby minimálně **3 dny předem** (zápisem do SD, nebo na KD) **k prověření všech prací**, které budou v dalším pracovním postupu **zakryty nebo se stanou nepřístupnými** (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.).
- 8.11. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci** postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při předání stavby.
- 8.12. Zhotovitel nese odpovědnost za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé.
- 8.13. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které **nemají požadovanou certifikaci** či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 8.14. Zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování **dokumentace pro upřesnění některých částí díla**, pokud ji bude realizace díla, nebo objednatel vyžadovat (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní atp), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zpracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli.

- 8.15.** Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., **autorský zákon**, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla.
- 8.16.** Povinností zhotovitele je dbát na **důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- 8.17.** **TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni** vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečnosti a ochranou zdraví při práci na staveništi a **jsou oprávněni**, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, je ohrožena bezpečnost stavby, hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.
- 8.18.** Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jeho zaměstnanci i osobami vykonávajícími práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně spravedlivého a rovného odměňování v práci a vyloučení diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.
- 8.19.** Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí. Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím zabránit, Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k jejich eliminaci. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

## **9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 9.1.** Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným **dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků** zjištěných

v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, **není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění**. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. **Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.**

**9.2. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení díla.**

9.2.1. Individuálními **zkouškami** zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.

9.2.2. Komplexními **zkouškami** zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.

**9.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti** na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 10 pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem v SD.

**9.4. O úspěšném vyzkoušení bude sepsán protokol**, který bude obsahovat potvrzení o tom, že stavba je připravena k přejímacímu řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné závady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatelem.

**9.5. Zhotovitel minimálně 10 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla** a současně vyzve objednatele k převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit **prejímací řízení** nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě.

**9.6. Zhotovitel je povinen sestavit** pro přejímací řízení díla jmenovitý **seznam místností**, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků.

**9.7. Přejímací řízení je ukončeno** podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít.

Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

**9.8. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 2 vyhotoveních:**

9.8.1. projektovou **dokumentaci skutečného provedení** stavby vč. **geodetického zaměření stavby** a geometrického plánu,

9.8.2. osvědčení (protokoly) o **komplexním vyzkoušení** díla,

9.8.3. osvědčení (protokoly) o provedení **individuálního vyzkoušení** částí stavby,

9.8.4. osvědčení (protokoly) o provedených **zkouškách** (tlakových, revizních a provozních),

9.8.5. doklad o zajištění **likvidace odpadů** dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění

- pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů,
- 9.8.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, **záruční listy, návody k obsluze** a údržbě v českém jazyce,
  - 9.8.7. návrh **provozního řádu**,
  - 9.8.8. protokol o **zaškolení obsluhy**,
  - 9.8.9. stavební **deník** (deníky)- může být veden i elektronicky
  - 9.8.10. osvědčení **o shodě vlastností zabudovaných materiálů** a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
  - 9.8.11. zápisy **o provedení** a kontrole **zakrývaných prací** včetně **fotodokumentace**, pokud již nebyla předána objednateli dříve,
- 9.9. **Nedoloží-li** zhotovitel sjednané doklady, **nepovažuje se dílo za dokončené** a schopné předání.
- 9.10. **Nedohodnou-li** se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**
- 9.11. Před **předáním** díla je povinen zhotovitel zajistit **závěrečnou kontrolní prohlídku** stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

## 10. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 10.1. **Město Hodonín je** v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby**. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do **doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.**
- 10.2. **Zhotovitel nese nebezpečí škody** na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

## 11. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 11.1. **Zhotovitel** poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel **bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady** provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 11.2. **Dílo má vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a bezvadnému užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 11.3. **Zhotovitel odpovídá** za vady, které dílo má v době jeho předání. (**vady zjevné**).
- 11.4. **Zhotovitel dále odpovídá** za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (**vady skryté**).
- 11.5. **Zhotovitel odpovídá** za to, že předmět díla má **v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti

obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel **bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady** provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

**11.6. Záruční doba** na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v **délce 60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

**11.7. U spotřebního materiálu**, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v **délce 6 měsíců**.

Dále Zhotovitel na KD předá nejpozději 15 dnů před předpokládaným ukončením stavby objednateli **úplný seznam** materiálů, strojů a zařízení, na které uplatňuje **sníženou záruční dobu - 36 měsíců**. Objednatel má **právo požadovat úpravu** tohoto seznamu (vypuštění položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat.

**V případě nepředložení** tohoto seznamu v požadovaném termínu se vztahuje záruční doba **60 měsíců** na celé dílo. Předaný seznam nemůže být doplňován o další položky.

**V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba** díla nebo jeho části **prodlouží** o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno.

**11.8. Ustanovení** o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.

**11.9. Zhotovitel je povinen** účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele **kontroly technického stavu** stavby a jejích částí během záruční doby. Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit **stavbyvedoucí**, pokud je to z objektivních důvodů možné.

V případě nesplnění termínu předání (max. 14 dní před uplynutím doby platnosti) je objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila.

**Objednatel je povinen** se k návrhu záruční listiny **vyjádřit do 3 pracovních dnů** od jejího předložení, tj. přijmout ji nebo odmítnout.

## **12. REKLAMACE**

**12.1. Jestliže** objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. **Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou,

**12.2. Zhotovitel** potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně **přijetí reklamace a do 5 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v **co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď

opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno **na vlastní náklady zhotovitele**. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.

- 12.3. Jestliže** se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu **nejpozději do 24 hodin** a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení.
- 12.4. O odstranění** reklamované vady sepiší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 12.5. V případě, že** zhotovitel do **3 pracovních dnů** nezahájí odstraňování havarijního stavu a ten ve stanové lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn havarijní stav po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji **nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 12.6. Zhotovitel** neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

### **13. SMLUVNÍ SANKCE**

- 13.1. Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **7 000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla** oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy.
- 13.2. Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby ve výši **7 000,00 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- 13.3. Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s termínem nastoupení** dle odst. 12.2. **k odstranění reklamovaných vad** v záruční době ve výši **7 000,00 Kč** za každou jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení.
- 13.4. Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním reklamované vady** dle odst. 12.2. ve výši **7 000,00 Kč** za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.
- 13.5. Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s termínem nastoupení** dle odst. 12.3. **k odstranění havarijního stavu** ve výši **7 000,00 Kč** za kalendářní den prodlení.
- 13.6. Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním havarijního stavu** dle odst. 12.3. ve výši **7 000,00 Kč** za započatý kalendářní den prodlení.
- 13.7. Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (**stavbyvedoucí**), a to za každý jednotlivý případ ve výši **7 000,00 Kč**.

- 13.8.** Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště** ve výši **7 000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení. Termín vyklizení staveniště je nejpozději v den předání díla.
- 13.9.** Zhotovitel se zavazuje, že v případě **porušení jakéhokoli** jiného svého **závazku** plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **7 000,00 Kč** za každé porušení. Zhotovitel je povinen pokutu zaplatit.
- 13.10.** V případě, že zhotovitel realizuje dílo **v rozporu s projektovou dokumentací** díla nebo nedodrží technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000,00 Kč**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla dle této smlouvy.
- 13.11.** Smluvní strany sjednávají **splatnost** smluvních pokut okamžikem doručení jejich vyúčtování.
- 13.12.** Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.
- 13.13.** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn provést **jednostranný zápočet** pohledávek, jež mu vzniknou vůči zhotoviteli, a to oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení jakékoliv povinnosti sjednané v této smlouvě.

#### **14. Odstoupení od smlouvy**

- 14.1.** Tato **smlouva zanikne splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout **dohodou**, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 14.2.** Kterákoliv **smluvní strana je povinna písemně oznámit** druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy.

Je tedy **povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů**, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích.

Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se v tomto případě rozumí **10 dnů**.

Oznámením se oznamující strana nezbujuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

- 14.3.** Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o **podstatném porušení smlouvy**. Lhůta pro doručení

písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

**14.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích této smlouvy je považováno:**

- 14.4.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů;
- 14.4.2. **prodlení zhotovitele s ukončením realizace** díla delší než **30 kalendářních dnů**;
- 14.4.3. případy, kdy zhotovitel **provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele**, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;
- 14.4.4. neposkytnutí **náležitě součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele;
- 14.4.5. neumožnění **kontroly** provádění díla a postupu prací na něm;
- 14.4.6. byl-li podán **insolvenční návrh** na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

**14.5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:**

- 14.5.1. prodlení objednatele **s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak **15 kalendářních dnů** od smluvně potvrzeného termínu;
- 14.5.2. prodlení objednatele **s platbami dle platebního režimu** dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti);
- 14.5.3. trvá-li **přerušování prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.

**14.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.**

**14.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.**

**14.8. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.**

**14.9. Důsledky odstoupení od smlouvy**

- 14.9.1. **Smlouva** zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 14.9.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za

jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

- 14.9.3. **Odstoupí-li** některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:
- 14.9.4. zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- 14.9.5. zhotovitel provede **finanční vyčíslení provedených prací**, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí" konečnou fakturu;
- 14.9.6. zhotovitel vyzve objednatele k "**dílčímu předání díla**" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";
- 14.9.7. objednatel **uhradí** zhotoviteli **práce provedené do doby odstoupení** od smlouvy na základě vystavené faktury.

## 15. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 15.1. **Jakýkoliv spor** vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán u českých soudů podle českého práva.
- 15.2. Za **případy vyšší moci** jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.:-
- 15.3. Tato smlouva **nabývá platnosti** dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti **dnem jejího uveřejnění v registru** smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 15.4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze **písemnými číslovanými dodatky** podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 15.5. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou **spolupůsobit při výkonu finanční kontroly** prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.
- 15.6. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost **uveřejnit na svém profilu zadavatele** tuto Smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy a uveřejnit seznam poddodavatelů Zhotovitele.
- 15.7. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli **informace o poddodavatelích** pro potřeby uveřejnění informací na profilu Objednatele.
- 15.8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

**15.9.** Tato smlouva bude uveřejněna objednatelem prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**Přílohy a nedílné součásti smlouvy:**

**Příloha č. 1 - Položkový rozpočet** stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací

**Příloha č. 2 - Časový harmonogram** postupu stavebních prací

**Příloha č. 3 - Změnový list** (vzor)

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 09.06.2026, usnesení č. 5960

V Hodoníně dne:

V ..... dne .....

**Objednatel:**

**Libor  
Střecha**

Digitálně podepsal  
Libor Střecha  
Datum: 2026.06.29  
13:51:25 +02'00'

.....  
**Libor Střecha**

*Starosta města*

**Zhotovitel:**

.....  
**Zdeněk Pávek, jednatel**

**Zdeněk  
Pávek**

Digitálně podepsal  
Zdeněk Pávek  
Datum: 2026.06.25  
12:04:44 +02'00'

Název akce:

„...“

# Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. XX

„(doplnit název změnového listu)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: ...

1. **Oddíl stavby:** (Stavební objekt, Provozní soubor)
2. **Zpracovatel změnového listu:** (zhotovitel stavby)
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
  - 3.1 stavební deník: (SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)
  - 3.2 kontrolní den: (KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)
  - 3.3 jiné související dokumenty: (dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)
4. **Zdůvodnění a příčina změny:**  
(Podrobný popis příčiny změny.)
5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**  
(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)
6. **Finanční náklady změny**  
(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

| POLOŽKA                   | Kč (bez DPH) | Kč (s DPH) |
|---------------------------|--------------|------------|
| VÍCEPRÁCE                 | 0,00         | 0,00       |
| MÉNĚPRÁCE                 | 0,00         | 0,00       |
| CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD   | 0,00         | 0,00       |
| CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ | 0,00         | 0,00       |

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis zhotovitele)

Zdeněk  
Pávek

Digitálně podepsal  
Zdeněk Pávek  
Datum: 2026.06.21  
13:22:22 +02'00'

## 7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení **kontroly výkazu výměr** a nacenění víceprací dle podmínek SOD

### Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ
- Hodnota změny závazku v důsledku dod. prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15 % oproti sjednané ceně o dílo)
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba apod.)
- stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu

### Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

### Doporučení

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)

## 8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění, proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)

## 9. Stanovisko zástupce investora

*Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.*

*Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).*

- a) *V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.*
- b) Návrh finančního krytí:

*Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).*

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

### ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)

### VEDOUcí ODBORU :

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)

### GARANT ODBORU:

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)

## 10. Přílohy ke změnovému listu:

|              |                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Příloha č. 1 | Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce |
| Příloha č. 2 | položkový rozpočet                                                                     |
| Příloha č. 3 | fotodokumentace                                                                        |
| Příloha č.   | xxx další přílohy dle odst. 3.3.                                                       |

## Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka:

|                        |                       |                |
|------------------------|-----------------------|----------------|
| Změnový list č.        | Název Změnového listu | celková částka |
|                        |                       |                |
| Rozpis částky na roky: |                       |                |
|                        |                       |                |
|                        |                       |                |

Finanční profil:

| ROK | ORJ | ORG | POLOŽKA | Částka v Kč |
|-----|-----|-----|---------|-------------|
|     |     |     |         |             |
|     |     |     |         |             |

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

|                   |        |        |         |
|-------------------|--------|--------|---------|
| příkazce operace: | datum: | jméno: | podpis: |
| správce rozpočtu: | datum: | jméno: | podpis: |

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.  
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

## **MŠ Sídlištní 2, Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace - 2. NP**

### **SOUHRNNÝ ROZPOČET**

| <b>Popis</b>                | <b>Cena bez DPH</b> | <b>Cena vč. 21% DPH</b> |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------|
| Stavebně konstrukční řešení | 1 701 189 Kč        | 2 058 438 Kč            |
| Silnoproudá elektrotechnika | 2 020 916 Kč        | 2 445 308 Kč            |
| Elektronické komunikace     | 1 097 706 Kč        | 1 328 225 Kč            |
| Zdravotnické instalace      | 236 915 Kč          | 286 668 Kč              |
| Klimatizace                 | 203 334 Kč          | 246 034 Kč              |
| celkem                      | 5 260 060 Kč        | 6 364 673 Kč            |

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                    |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>MO26/012 MŠ Sídlištní 2, Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace, 2.NP</b> |                                    |                                                   |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>D.1.2</b>                                                                  | <b>Stavebně konstrukční řešení</b> |                                                   |
| Rozpočet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>D.1.2</b>                                                                  | <b>Stavebně konstrukční řešení</b> |                                                   |
| Zadavatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Město Hodonín</b><br><b>Masarykovo nám. 53/1</b><br><b>69501 Hodonín</b>   |                                    | IČO: <b>00284891</b><br>DIČ: <b>Skupinove_DPH</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ELVOREV s.r.o.</b><br><b>Anenská 405/7</b><br><b>69501 Hodonín</b>         |                                    | IČO: <b>63475219</b><br>DIČ: <b>CZ63475219</b>    |
| Vypracoval:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                    |                                                   |
| Rozpis ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                    |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                    | Celkem                                            |
| HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                    | 1 371 493,02                                      |
| PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                    | 329 695,78                                        |
| MON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                    | 0,00                                              |
| Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                    | 0,00                                              |
| Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                    | 0,00                                              |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                    | <b>1 701 188,80</b>                               |
| Rekapitulace daní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                   |
| Základ pro sníženou DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>15</b> %                                                                   |                                    | <b>0,00 CZK</b>                                   |
| Snížená DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>15</b> %                                                                   |                                    | <b>0,00 CZK</b>                                   |
| Základ pro základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>21</b> %                                                                   |                                    | <b>1 701 188,80 CZK</b>                           |
| Základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>21</b> %                                                                   |                                    | <b>357 249,65 CZK</b>                             |
| Zaokrouhlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                    | <b>0,00 CZK</b>                                   |
| <b>Cena celkem s DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                    | <b>2 058 438,45 CZK</b>                           |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">v _____ dne _____</p> <p style="text-align: center;">_____<br/>Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">_____<br/>Za objednatele</p> </div> </div> |                                                                               |                                    |                                                   |

Popis stavby: MO26/012 - MŠ Sídlištní 2, Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace, 2.NP

Popis objektu: D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Popis rozpočtu: D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                        | Typ dílu |  |  | Celkem       | %     |
|-------------|----------------------------------------------|----------|--|--|--------------|-------|
| 416         | Podhledy a mezistropy montované lehké        | HSV      |  |  | 566 520,00   | 33,3  |
| 61          | Úpravy povrchů vnitřní                       | HSV      |  |  | 389 297,51   | 22,9  |
| 64          | Výplně otvorů                                | HSV      |  |  | 5 066,00     | 0,3   |
| 94          | Lešení a stavební výtahy                     | HSV      |  |  | 101 200,00   | 5,9   |
| 95          | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 249 020,00   | 14,6  |
| 96          | Bourání konstrukcí                           | HSV      |  |  | 27 500,00    | 1,6   |
| 99          | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  | 28 552,18    | 1,7   |
| 766         | Konstrukce truhlářské, okna a dveře          | PSV      |  |  | 9 520,00     | 0,6   |
| 781         | Obklady keramické                            | PSV      |  |  | 55 871,78    | 3,3   |
| 784         | Malby                                        | PSV      |  |  | 264 304,00   | 15,5  |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot              | PSU      |  |  | 4 337,33     | 0,3   |
| Cena celkem |                                              |          |  |  | 1 701 188,80 | 100,0 |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                               |
|----|----------|---------------------------------------------------------------|
| S: | MO26/012 | MŠ Sídlištní 2, Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace, 2.NP |
| O: | D.1.2    | Stavebně konstrukční řešení                                   |
| R: | D.1.2    | Stavebně konstrukční řešení                                   |

| P.č.                                           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 416</b>                                |               | <b>Podhledy a mezistropy montované lehké</b>                                                                                                                            |    |          |           | <b>566 520,00</b> |       |                          |
| 1                                              | 342264051RT1  | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace     | m2 |          |           |                   | 801-1 | RTS 26/ I                |
| 2                                              | 342264051RT3  | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace | m2 |          |           |                   | 801-1 | RTS 26/ I                |
| 3                                              | 416093111R00  | Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky do 200 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm                                                                                   | m2 |          |           |                   | 801-1 | RTS 26/ I                |
| bez dodávky izolace                            |               |                                                                                                                                                                         |    |          |           |                   |       |                          |
| 4                                              | 416093113R00  | Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky do 200 mm, z impregnovaných desek proti vlhkosti , tloušťky 12,5 mm                                                             | m2 |          |           |                   | 801-1 | RTS 26/ I                |
| bez dodávky izolace                            |               |                                                                                                                                                                         |    |          |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 61</b>                                 |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                           |    |          |           | <b>389 297,51</b> |       |                          |
| 5                                              | 602021142R00  | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách                                                                   | m2 |          |           |                   | 801-1 | RTS 26/ I                |
| Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 962,00000     |               |                                                                                                                                                                         |    |          | 962,00000 |                   |       |                          |
| 6                                              | 602016193R00  | Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová                                                       | m2 |          |           |                   | 801-1 | RTS 26/ I                |
| po jednotlivých vrstvách                       |               |                                                                                                                                                                         |    |          |           |                   |       |                          |
| Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 962,00000      |               |                                                                                                                                                                         |    |          | 962,00000 |                   |       |                          |
| Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 219,00000*0,06 |               |                                                                                                                                                                         |    |          | 13,14000  |                   |       |                          |
| Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 141,00000*0,13 |               |                                                                                                                                                                         |    |          | 18,33000  |                   |       |                          |
| Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 114,00000*0,25 |               |                                                                                                                                                                         |    |          | 28,50000  |                   |       |                          |
| 7                                              | 611403380R00  | Hrubé zaplnění rýh ve stropích maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm                                                                                                       | m  |          |           |                   | 801-4 | RTS 26/ I                |
| 8                                              | 612403382R00  | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm                                                                                        | m  |          |           |                   | 801-4 | RTS 26/ I                |
| jakékoliv šířky rýhy,                          |               |                                                                                                                                                                         |    |          |           |                   |       |                          |
| 9                                              | 612403393R00  | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 50 mm                                                                                       | m  |          |           |                   | 801-4 | RTS 26/ I                |
| jakékoliv šířky rýhy,                          |               |                                                                                                                                                                         |    |          |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 64</b>                                 |               | <b>Výplně otvorů</b>                                                                                                                                                    |    |          |           | <b>5 066,00</b>   |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                               |
|----|----------|---------------------------------------------------------------|
| S: | MO26/012 | MŠ Sídlištní 2, Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace, 2.NP |
| O: | D.1.2    | Stavebně konstrukční řešení                                   |
| R: | D.1.2    | Stavebně konstrukční řešení                                   |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství                                                                           | Cena / MJ | Celkem | Ceník    | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|--------------------------|
| 10             | 642942111R00  | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2                                                                                                                                      | kus |                                                                                    |           |        | 801-1    | RTS 26/ I                |
| 11             | 553310024R    | Zárubeň kovová pro sádkokarton; průchozí š = 1 000 mm; průchozí v = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: základní antikorozi nátěr                                                                                                                                                                                                           | kus |                                                                                    |           |        | SPCM     | RTS 26/ I                |
| <b>Díl: 94</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                    |           |        |          |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | <b>101 200,00</b>                                                                  |           |        |          |                          |
| 12             | 941955002R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  |                                                                                    |           |        | 800-3    | RTS 26/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 460                                                                                |           |        |          |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 460,00000                                                                          |           |        |          |                          |
| <b>Díl: 95</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                |           |        |          |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | <b>249 020,00</b>                                                                  |           |        |          |                          |
| 13             | 952901111R00  | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2  |                                                                                    |           |        | 801-1    | RTS 26/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 460,00000                                         |           |        |          |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 460,00000                                                                          |           |        |          |                          |
| 14             | 784011222RT2  | Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  |                                                                                    |           |        | 800-784  | RTS 26/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 460,00000                                         |           |        |          |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 460,00000                                                                          |           |        |          |                          |
| 15             | 900 RT1       | HZS, Práce v tarifní třídě 4 (tesař, klempíř, pokrývač, obkladač)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h   |                                                                                    |           |        | Prav.M   | RTS 26/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 4*40                                                                               |           |        |          |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 160,00000                                                                          |           |        |          |                          |
| 16             | 900 RT3       | HZS, Práce v tarifní třídě 6 (tesař, klempíř, pokrývač, obkladač)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h   |                                                                                    |           |        | 0 Prav.M | RTS 26/ I                |
| 17             | 900 R01       | Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h   |                                                                                    |           |        | 801-1    | RTS 26/ I                |
| 18             | 900 RT2       | HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h   |                                                                                    |           |        | Prav.M   | RTS 26/ I                |
| 19             | 900 RT4       | HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h   |                                                                                    |           |        | Prav.M   | RTS 26/ I                |
| <b>Díl: 96</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                          |           |        |          |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | <b>27 500,00</b>                                                                   |           |        |          |                          |
| 20             | 968061125R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus |                                                                                    |           |        | 801-3    | RTS 26/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, |           |        |          |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | Herny : 2                                                                          |           |        |          |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 2,00000                                                                            |           |        |          |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | Technická m. : 1                                                                   |           |        |          |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,00000                                                                            |           |        |          |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                               |
|----|----------|---------------------------------------------------------------|
| S: | MO26/012 | MŠ Sídlištní 2, Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace, 2.NP |
| O: | D.1.2    | Stavebně konstrukční řešení                                   |
| R: | D.1.2    | Stavebně konstrukční řešení                                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
| 21   | 968072455R00  | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 |          |           |        | 801-3 | RTS 26/ I                |
| 22   | 974052513R00  | Frézování drážek pro instalace ve stropu betonovém hloubky do 30 mm, šířky do 30 mm                                                                                       | m  |          |           |        | 801-3 | RTS 26/ I                |
| 23   | 978059511R00  | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2                                                                           | m2 |          |           |        | 801-3 | RTS 26/ I                |

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

|         |              |                                                                                                                      |           |  |  |  |       |           |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|-------|-----------|
| Díl: 99 |              | Staveništní přesun hmot                                                                                              | 28 552,18 |  |  |  |       |           |
| 24      | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t         |  |  |  | 801-4 | RTS 26/ I |

|                 |              |                                                                                                                                                                                              |     |  |  |  |  |                 |           |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|-----------------|-----------|
| <b>Díl: 766</b> |              | <b>Konstrukce truhlářské, okna a dveře</b>                                                                                                                                                   |     |  |  |  |  | <b>9 520,00</b> |           |
| 25              | 766661122R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm                                                                  | kus |  |  |  |  | 800-766         | RTS 26/ I |
| 26              | 611601051R   | Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 1 000 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: lakovaný RAL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo | kus |  |  |  |  | SPCM            | RTS 26/ I |

|          |                   |                                                              |    |  |  |         |           |
|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----|--|--|---------|-----------|
| Díl: 781 | Obklady keramické |                                                              |    |  |  |         | 55 871,78 |
| 27       | 781101210RT1      | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 |  |  | 800-771 | RTS 26/ I |

včetně dodávky materiálu.

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 29,00000

29,00000

|    |              |                                                                                                                                                                            |    |  |  |  |         |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|---------|-----------|
| 28 | 781419706R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 |  |  |  | 800-771 | RTS 26/ I |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|---------|-----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 29,00000

29,00000

|    |              |                                                                                                                   |    |  |  |  |         |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|---------|-----------|
| 29 | 781475116R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 |  |  |  | 800-771 | RTS 26/ I |
| 30 | 597813600R   | Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 198 mm; š = 198 mm; tl = 6,5 mm                                            | m2 |  |  |  | SPCM    | RTS 26/ I |

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 29,00000

29,00000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                               |
|----|----------|---------------------------------------------------------------|
| S: | MO26/012 | MŠ Sídlištní 2, Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace, 2.NP |
| O: | D.1.2    | Stavebně konstrukční řešení                                   |
| R: | D.1.2    | Stavebně konstrukční řešení                                   |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                               | MJ                | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|--------|---------|--------------------------|
|                 |               | Koeficient Ztrát 10%: 0,1                                                                                                                                                                                                                   | 2,90000           |          |           |        |         |                          |
| 31              | 998781101R00  | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                  | t                 |          |           |        | 800-771 | RTS 26/ I                |
| <b>Díl: 784</b> |               | <b>Malby</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>264 304,00</b> |          |           |        |         |                          |
| 32              | 784402801R00  | Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m                                                                                                                                                                                         | m2                |          |           |        | 800-784 | RTS 26/ I                |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 149,00000                                                                                                                                                                                                  |                   |          |           |        |         |                          |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 486,00000                                                                                                                                                                                                  |                   |          |           |        |         |                          |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 327,00000                                                                                                                                                                                                  |                   |          |           |        |         |                          |
| 33              | 784191101R00  | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná                                                                                                                                                                    | m2                |          |           |        | 800-784 | RTS 26/ I                |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 370,80000                                                                                                                                                                                                  |                   |          |           |        |         |                          |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 149,00000                                                                                                                                                                                                  |                   |          |           |        |         |                          |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 486,00000                                                                                                                                                                                                  |                   |          |           |        |         |                          |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 327,00000                                                                                                                                                                                                  |                   |          |           |        |         |                          |
| 34              | 784115712R00  | Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádkokarton, , bílé, dvojnásobné                                                                                                                                                                 | m2                |          |           |        | 800-784 | RTS 26/ I                |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 317,00000                                                                                                                                                                                                   |                   |          |           |        |         |                          |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 46,00000                                                                                                                                                                                                    |                   |          |           |        |         |                          |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 35,00000*0,2                                                                                                                                                                                                |                   |          |           |        |         |                          |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 4,00000*0,2                                                                                                                                                                                                 |                   |          |           |        |         |                          |
| 35              | 784165432R00  | Malby z malířských směsí omyvatelných, , bělost 97 %, dvojnásobné                                                                                                                                                                           | m2                |          |           |        | 800-784 | RTS 26/ I                |
| 36              | 784195112R00  | Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné                                                                                                                                                                             | m2                |          |           |        | 800-784 | RTS 26/ I                |
|                 |               | Stěny : 389                                                                                                                                                                                                                                 |                   |          |           |        |         |                          |
|                 |               | Strop : 97                                                                                                                                                                                                                                  |                   |          |           |        |         |                          |
| 37              | 784195122R00  | Malby z malířských směsí hlinkových, , barevné, dvojnásobné                                                                                                                                                                                 | m2                |          |           |        | 800-784 | RTS 26/ I                |
|                 |               | 327                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |        |         |                          |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>4 337,33</b>   |          |           |        |         |                          |
| 38              | 979087112R00  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m, | t                 |          |           |        | 21-1    | RTS 26/ I                |
| 39              | 979081111R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                                                                                                                            | t                 |          |           |        | 801-3   | RTS 26/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                               |
|----|----------|---------------------------------------------------------------|
| S: | MO26/012 | MŠ Sídlištní 2, Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace, 2.NP |
| O: | D.1.2    | Stavebně konstrukční řešení                                   |
| R: | D.1.2    | Stavebně konstrukční řešení                                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
| 40   | 979081121R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                    | t  |          |           |        | 801-3 | RTS 26/ I                |
| 41   | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m                                 | t  |          |           |        | 801-3 | RTS 26/ I                |
| 42   | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t  |          |           |        | 801-3 | RTS 26/ I                |
| 43   | 979990001R00  | Poplatek stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů                                | t  |          |           |        | 801-3 | RTS 20/ I                |
| 44   | 979093111R00  | Uložení sutí na skládku bez zhutnění                                                      | t  |          |           |        | 800-6 | RTS 26/ I                |

s hrubým urovnáním,

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>1 701 188,80</b> |
|---------------|---------------------|

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s červeným pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Název firmy: ELVOREV s.r.o.  
Sídlo firmy: Anenská 405/7, 695 01 Hodonín

Zakázka číslo: 42-2025-2  
název: MŠ Sídlištní 2, Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace - 2. NP  
D.1.4.1 Silnoprůdová elektrotechnika

Investor:

Vypracoval: Zdeněk Pávek  
Kontakt: [REDACTED]

## C21M - Elektromontáže

| poř.č. | číslo pol. | popis položky                                                               | jedn.cena | množství jedn. | celkem [Kč] |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| 1      | 210010002  | trubka ohebná elektroinstalační r=16mm (PO)                                 |           |                |             |
| 2      | 210010003  | trubka ohebná elektroinstalační r=25mm (PO)                                 |           |                |             |
| 3      | 210010004  | trubka ohebná elektroinstalační r=32mm (PO)                                 |           |                |             |
| 4      | 210010301  | krabice přístrojová pro osazení pod omítku, bez zapojení                    |           |                |             |
| 5      | 210010321  | krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí kruhová pr. 68 mm, vč. zapojení      | 2         |                |             |
| 6      | 210010322  | krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí kruhová pr. 97 mm, vč. zapojení      | 2         |                |             |
| 7      | 210010351  | krabicová rozvodka v těsném provedení, vč. zapojení                         | 3         |                |             |
| 8      | 210010351  | krabicová rozvodka v protipožárním provedení, vč. zapojení                  | 3         |                |             |
| 9      | 210010502  | osazení ukončovací svorky do 3x4, včetně zapojení                           |           |                |             |
| 10     | 210020303  | kabelový žlab drátěný 100/50mm vč. nosných prvků a příslušenství            | 3         |                |             |
| 11     | 210020304  | kabelový žlab drátěný 100/50mm vč. nosných prvků a příslušenství            | 3         |                |             |
| 12     | 210100001  | ukončení vodičů na svorkovnici přístroje vč. zapojení do 2,5mm <sup>2</sup> |           |                |             |
| 13     | 210100001  | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 2,5mm <sup>2</sup>              |           |                |             |
| 14     | 210100002  | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 6mm <sup>2</sup>                |           |                |             |
| 15     | 210100003  | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 16mm <sup>2</sup>               |           |                |             |
| 16     | 210110001  | spínač 1-pólový - řazení 1- provedení obyčejné                              | 2         |                |             |
| 17     | 210110001  | spínač 1-pólový - řazení č.1 - provedení těsné                              | 2         |                |             |
| 18     | 210110003  | sériový přepínač - řazení 5 - provedení obyčejné                            | 172,00    | 5,00 ks        | 860,00      |

|    |           |                                                                             |        |          |         |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|
| 19 | 210110004 | sériový přepínač - řazení<br>6 - provedení obyčejné                         | 172,00 | 16,00 ks | 2752,00 |
| 20 | 210110005 | sériový přepínač - řazení<br>7 - provedení obyčejné                         |        |          |         |
| 21 | 210110501 | spínač do 500V, 25A,<br>V01, ve skříňce                                     |        |          |         |
| 22 | 210111011 | zásuvka 230V/16A,<br>provedení obyčejné                                     |        |          |         |
| 23 | 210150412 | binární vstupní zařízení<br>DALI pro instalaci v<br>přístrojových krabicích |        |          |         |
| 24 | 210150481 | multifunkční časové relé<br>pro osazení do<br>instalační krabice            |        |          |         |
| 25 | 210190001 | montáž oceloplechových<br>rozvodnic do 20kg                                 |        |          |         |
| 26 | 210190003 | montáž oceloplechových<br>rozvodnic do 100kg                                |        |          |         |
| 27 | 210800607 | CYA 10 mm <sup>2</sup><br>zelenožlutý (TR)                                  |        |          |         |
| 28 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Ax1,5<br>mm <sup>2</sup> 750V (PU)                              |        |          |         |
| 29 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Cx1,5<br>mm <sup>2</sup> 750V (PU)                              |        |          |         |
| 30 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Cx1,5<br>mm <sup>2</sup> 750V (PU)                              |        |          |         |
| 31 | 210810046 | CYKY-CYKYm 3Cx2,5<br>mm <sup>2</sup> 750V (PU)                              |        |          |         |
| 32 | 210810056 | CYKY-CYKYm 5Cx2.5<br>mm <sup>2</sup> 750V (PU)                              |        |          |         |
| 33 | 210810057 | CYKY-CYKYm 5Cx4<br>mm <sup>2</sup> 750V (PU)                                |        |          |         |
| 34 | 210810060 | CYKY-CYKYm 5Cx16<br>mm <sup>2</sup> 750V (PU)                               |        |          |         |
| 35 | 210860222 | JYSTY 4x2x0,8 mm s Al<br>laminovanou folií (PU)                             |        |          |         |
| 36 | 211200101 | montáž svítidla umělého<br>osvětlení                                        |        |          |         |
| 37 | 211200101 | montáž nouzového<br>svítidla centrálního<br>bateriového systému             |        |          |         |
| 38 | 211200101 | montáž monitorovacího<br>modulu nouzového<br>svítidla                       |        |          |         |
| 39 | 215112222 | tlačítkový ovladač -<br>řazení 1/0 S - provedení<br>obyčejné                |        |          |         |
| 40 | 215112321 | tlačítkový ovladač -<br>řazení 1/0 + 1/0 -<br>provedení obyčejné            | 103,00 | 16,00 ks | 1648,00 |

41 215591211 příchytka pro kabel do  
průměru 40mm

Celkem: 546356,00

Celkem za ceník:

546356,00

Cena za ceník celkem: 546356,00

### C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

| poř.č. číslo pol. | popis položky                                                                 | jedn.cena | množství jedn. | celkem [Kč]      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------|
| 1 97103-3131      | vybourání otvoru<br>cihlového - malta<br>vápenná - do R=60mm,<br>tl. do 150mm |           |                |                  |
| 2 97103-3141      | vybourání otvoru<br>cihlového - malta<br>vápenná - do R=60mm,<br>tl. do 300mm |           |                |                  |
| 3 97103-3151      | vybourání otvoru<br>cihlového - malta<br>vápenná - do R=60mm,<br>tl. do 450mm |           |                |                  |
| 4 97303-1616      | vysekání kapsy - zeď<br>cihlová -<br>krabice<100x100x50mm                     |           |                |                  |
| 5 97303-1619      | vysekání kapsy - zeď<br>cihlová -<br>krabice<150x150x100m<br>m                |           |                |                  |
| 6 97403-1121      | vysekání rýh do<br>cihlového zdiva - hl. do<br>15mm / š. do 30mm              |           |                |                  |
| 7 97403-1122      | vysekání rýh do<br>cihlového zdiva - hl. do<br>30mm / š. do 70mm              |           |                |                  |
| 8 97403-1134      | vysekání rýh do<br>cihlového zdiva - hl. do<br>50mm / š. do 150mm             |           |                |                  |
|                   |                                                                               |           |                | Celkem: 54408,00 |

Celkem za ceník:

54408,00

Cena za ceník celkem: 54408,00

### Výchozí revize elektro

| poř.č. číslo pol. | popis položky                                                                                                 | jedn.cena | množství jedn. | celkem [Kč]      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------|
| 1 320410003       | celková prohlídka el.<br>zařízení a vyhotovení<br>revizní zprávy do<br>objemu 500.000,-Kč<br>montážních prací |           |                |                  |
| 2 320410004       | celková prohlídka el.<br>zařízení za každých<br>250.000,-Kč montážních<br>prací nad 500.000,-Kč.              |           |                |                  |
|                   |                                                                                                               |           |                | Celkem: 29700,00 |

Celkem za ceník:

29700,00

Cena za ceník celkem: 29700,00

## Materiály

| poř.č. číslo pol. | popis položky                                                                                             | jedn.cena | množství jedn. | celkem [Kč] |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| 1 00001           | 1-CSKH-V180 P60-R<br>B2caS1d1a1 - J<br>3x1,5mm2                                                           |           |                |             |
| 2 00002           | CYKY-O 3x1.5mm2                                                                                           |           |                |             |
| 3 00003           | CYKY-J 3x1.5mm2                                                                                           |           |                |             |
| 4 00004           | CYKY-J 3x2.5mm2                                                                                           |           | 2              |             |
| 5 00005           | CYKY-J 5x2,5mm2                                                                                           |           |                |             |
| 6 00006           | CYKY-J 5x4mm2                                                                                             |           |                |             |
| 7 00007           | CYKY-J 5x16mm2                                                                                            |           |                |             |
| 8 00008           | CYA-J 10mm2<br>zelenožlutý                                                                                |           |                |             |
| 9 00009           | krabice přístrojová pro<br>osazení pod omítku a<br>následnou montáž<br>vícenásobných rámečků              |           |                |             |
| 10 00010          | krabice přístrojová<br>(hluboká) pro osazení<br>pod omítku a následnou<br>montáž vícenásobných<br>rámečků |           |                |             |
| 11 00011          | krabice rozvodná pr. 68<br>mm s víčkem a<br>svorkovnicí, pro osazení<br>pod omítku                        |           |                |             |
| 12 00012          | krabice rozvodná pr. 97<br>mm s víčkem a<br>svorkovnicí, pro osazení<br>pod omítku                        |           |                |             |
| 13 00013          | krabice rozvodná v<br>těsném provedení                                                                    |           |                |             |
| 14 00014          | krabice rozvodná v<br>protipožárním provedení                                                             |           |                |             |
| 15 00015          | strojek 3559-A01345<br>spínače č.1                                                                        |           |                |             |
| 16 00016          | strojek 3559A-A05345<br>přepínače č.5                                                                     |           |                |             |
| 17 00017          | strojek 3559A-A06345<br>přepínače č.6                                                                     |           |                |             |
| 18 00018          | strojek 3559A-A07345<br>přepínače č.7                                                                     |           |                |             |
| 19 00019          | strojek 3559A-A91345<br>ovladače č.1/0 S                                                                  |           |                |             |
| 20 00020          | strojek 3559A-A87345<br>ovladače č.1/0 + 1/0                                                              |           |                |             |
| 21 00021          | kryt kolébky 3558-A651<br>B plný                                                                          |           |                |             |
| 22 00022          | kryt kolébky 3558-A652<br>B dělený                                                                        |           |                |             |
| 23 00023          | zásuvka jednonásobná<br>5518A-A2359 B s<br>ochranným kolíkem, s<br>clonkami                               |           |                |             |

|          |                                                                                                                                     |  |   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|
| 24 00024 | zásuvka jednonásobná<br>5599A-A02357 B s<br>ochranným kolíkem, s<br>clonkami, s ochranou<br>proti přepětí s optickou<br>signalizací |  |   |
| 25 00025 | rámeček 3901A-B10 B<br>vodorovný                                                                                                    |  |   |
| 26 00026 | rámeček 3901A-B20 B<br>vodorovný                                                                                                    |  |   |
| 27 00027 | rámeček 3901A-B50 B<br>vodorovný                                                                                                    |  |   |
| 28 00028 | spínač č.1 3553-01929 -<br>IP44                                                                                                     |  |   |
| 29 00029 | trubka ohebná instalační<br>plastová r=16mm                                                                                         |  |   |
| 30 00030 | trubka ohebná instalační<br>plastová r=25mm                                                                                         |  |   |
| 31 00031 | trubka ohebná instalační<br>plastová r=32mm                                                                                         |  |   |
| 32 00032 | drátěný kabelový žlab<br>100/50 vč. nosných<br>prvků a příslušenství                                                                |  | 0 |
| 33 00033 | drátěný kabelový žlab<br>100/60 vč. nosných<br>prvků a příslušenství,<br>provedení se<br>zachováním funkce při<br>požáru            |  | 0 |
| 34 00034 | binární vstupní zařízení<br>pro ovládání přes<br>sběrnici DALI, max. 22V,<br>parametrizace přes DIP<br>spínač                       |  |   |
| 35 00035 | multifunkční relé pro<br>ovládání ventilátorů                                                                                       |  |   |
| 36 00036 | J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm                                                                                                                 |  |   |
| 37 00037 | vačkový spínač S25 V01<br>P0 ve skříňce                                                                                             |  |   |
| 38 00038 | příchytka pro jeden<br>vodič se zachováním<br>funkce při požáru                                                                     |  |   |
| 39 00039 | svorka ukončovací<br>3x4mm2                                                                                                         |  |   |

**Celkem za materiály:**

365261,70

Cena za materiály celkem: 365261,70

### **Dodávky zařízení (specifikace)**

| poř.č. číslo pol. | popis položky                                                                  | jedn.cena | množství jedn. | celkem [Kč] |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| 1 00001           | instalační materiál<br>(sádra, hmoždinky,<br>vruty, příchytky, svorky,<br>...) | 8320,00   | 1,00 objem     | 8320,00     |

|                           |                                                                                                                                             |         |      |                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------|
| 2 00002                   | soubor svítidel dle Knihy svítidel, která je nedílnou součástí PD                                                                           | 2000,00 | 1,00 | 2000,00          |
| 3 00003                   | soubor nouzových svítidel dle Knihy nouzových svítidel, která je nedílnou součástí PD                                                       |         |      |                  |
| 4 00004                   | monitorovací modul nouzového svítidla                                                                                                       |         |      |                  |
| 5 00005                   | jistič In=3/20A/B, jistič In=3/50A/B - dozbrojení RH pro připojení 2. NP                                                                    |         |      |                  |
| 6 00006                   | rozvaděč RP3 - viz specifikaci na výkrese č. D.1.4.1.8                                                                                      |         |      |                  |
| 7 00007                   | rozvaděč RS - viz specifikaci na výkrese č. D.1.4.1.9                                                                                       |         |      |                  |
| 8 00008                   | provedení prostupu s požární odolností 45 minut - ucpávka pro svazek > 10 vodičů, včetně dodávky a montáže revizního otvoru do SDK podhledu |         |      |                  |
| 9 00009                   | projektová dokumentace skutečného provedení                                                                                                 |         |      |                  |
| 10 00010                  | ventilátor pro hygienická zařízení s přepravní kapacitou do 50m3/h                                                                          |         |      |                  |
| <b>Celkem za dodávky:</b> |                                                                                                                                             |         |      | <b>879650,00</b> |

Cena za dodávky celkem: 879650,00

### Práce v HZS

| poř.č.                        | číslo pol. | popis položky                                                           | jedn.cena | množství jedn.   | celkem [Kč] |
|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| 1                             | 00001      | vypnutí vedení, zajištění a opětovné zapnutí                            |           |                  | 0           |
| 2                             | 00002      | zjištění totožnosti el. obvodů stávajícího elektrorozvodu               | 1000,00   | 10,00            | 10000,00    |
| 3                             | 00003      | demontáž stávající elektroinstalace v prostorách řešených v rámci 2. NP |           |                  |             |
| 4                             | 00004      | úprava hlavního rozvaděče RH pro připojení RP3 a RS                     |           |                  |             |
| 5                             | 00005      | koordinace při realizaci klimatizace                                    |           |                  |             |
| 6                             | 00006      | frézování otvorů pro svítidla v SDK stropě                              |           |                  |             |
| 7                             | 00007      | montáž ventilátoru pro hygienická zařízení                              |           |                  |             |
| <b>Celkem za práci v HZS:</b> |            |                                                                         |           | <b>145540,00</b> |             |

Cena za práci v HZS celkem: 145540,00

## Rekapitulace

| Kap. popis položky                                       | Základ DPH        |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>                    |                   |
| 1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)                         | 546356,00         |
| 2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)                      | 365261,70         |
| 3 C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ) | 54408,00          |
| 4 Výchozí revize elektro (MONTÁŽ)                        | 29700,00          |
| <b>CELKEM URN</b>                                        | <b>995725,70</b>  |
| <b>B. HZS</b>                                            |                   |
| 5 Hodinová zúčtovací sazba                               | 145540,00         |
| <b>CELKEM HZS</b>                                        | <b>145540,00</b>  |
| <b>C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ</b>                               |                   |
| 6 Dodávka zařízení (specifikace)                         | 879650,00         |
| <b>CELKEM DODÁVKA</b>                                    | <b>879650,00</b>  |
| <b>D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>                    |                   |
| <b>CELKEM VRN</b>                                        |                   |
| <b>REKAPITULACE CELKEM</b>                               | <b>2020915,70</b> |

Náklady celkem [Kč]:

2020915,70

*Uvedené ceny jsou bez DPH!*

# Rozpočet

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

MŠ Sídlištní 2, Hodonín - Rekonstrukce elektroinstalace - 2.NP

|  |                                            |  |  | Materiál   | Montáž     | Celková cena |
|--|--------------------------------------------|--|--|------------|------------|--------------|
|  |                                            |  |  | CZK        | CZK        | CZK          |
|  |                                            |  |  |            |            |              |
|  | Strukturovaná kabeláž                      |  |  |            |            |              |
|  | Materiál celkem                            |  |  | 79 792 Kč  |            |              |
|  | Montáž celkem                              |  |  |            | 83 394 Kč  |              |
|  | Celková cena (bez DPH)                     |  |  |            |            | 163 186 Kč   |
|  |                                            |  |  |            |            |              |
|  | Poplachový, zabezpečovací a tísňový systém |  |  |            |            |              |
|  | Materiál celkem                            |  |  | 107 190 Kč |            |              |
|  | Montáž celkem                              |  |  |            | 82 030 Kč  |              |
|  | Celková cena (bez DPH)                     |  |  |            |            | 189 220 Kč   |
|  |                                            |  |  |            |            |              |
|  | Domovní videotelefon                       |  |  |            |            |              |
|  | Materiál celkem                            |  |  | 54 432 Kč  |            |              |
|  | Montáž celkem                              |  |  |            | 43 000 Kč  |              |
|  | Celková cena (bez DPH)                     |  |  |            |            | 97 432 Kč    |
|  |                                            |  |  |            |            |              |
|  | Jednotný čas                               |  |  |            |            |              |
|  | Materiál celkem                            |  |  | 165 500 Kč |            |              |
|  | Montáž celkem                              |  |  |            | 43 000 Kč  |              |
|  | Celková cena (bez DPH)                     |  |  |            |            | 208 500 Kč   |
|  |                                            |  |  |            |            |              |
|  | Aktivní prvky PC sítě                      |  |  |            |            |              |
|  | Materiál celkem                            |  |  | 170 480 Kč |            |              |
|  | Montáž celkem                              |  |  |            | 27 510 Kč  |              |
|  | Celková cena (bez DPH)                     |  |  |            |            | 197 990 Kč   |
|  |                                            |  |  |            |            |              |
|  | Hrubé rozvody                              |  |  |            |            |              |
|  | Materiál celkem                            |  |  | 74 090 Kč  |            |              |
|  | Montáž celkem                              |  |  |            | 167 288 Kč |              |
|  | Celková cena (bez DPH)                     |  |  |            |            | 241 378 Kč   |
|  |                                            |  |  |            |            |              |
|  |                                            |  |  |            |            |              |
|  | CELKEM ZA SLABOPROUDÉ ROZVODY              |  |  |            |            |              |
|  |                                            |  |  |            |            |              |
|  | Materiál celkem                            |  |  | 651 484 Kč |            |              |
|  | Montáž celkem                              |  |  |            | 446 222 Kč |              |
|  | Celková cena (bez DPH)                     |  |  |            |            | 1 097 706 Kč |

Strukturovaná kabeláž

| Soupis prací, dodávek a služeb                          |                                                                                                                                                                                                        |       |          |               |                 |             |               |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|-----------------|-------------|---------------|
| MŠ Sídlištní 2, Hodonín - Rekonstrukce elektroinstalace |                                                                                                                                                                                                        |       |          |               |                 |             |               |
| Pol.                                                    | Popis                                                                                                                                                                                                  | Počet | Jednotka | Materiál / ks | Materiál celkem | Montáž / ks | Montáž-celkem |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                        |       |          | CZK           | CZK             | CZK         | CZK           |
| <b>Strukturovaná kabeláž</b>                            |                                                                                                                                                                                                        |       |          |               |                 |             |               |
| <b>Zařízení</b>                                         |                                                                                                                                                                                                        |       |          |               |                 |             |               |
| 1                                                       | RACK 19" stávající: práce spojené s odborným odpojením rušených datových rozvodů, demontáží aktivních prvků, přeložením stávající kabeláže do nového ARCK rozvaděče, demontáží rušeného RACK rozvaděče |       | hod      |               |                 |             |               |
|                                                         | 4*1                                                                                                                                                                                                    |       |          |               |                 |             |               |
| 2                                                       | RACK 19", 42U, 600x600                                                                                                                                                                                 |       | ks       | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,000,00    |               |
|                                                         | 1*1                                                                                                                                                                                                    |       |          |               |                 |             |               |
| 3                                                       | Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat                                                                                                                                               |       | ks       |               |                 |             |               |
|                                                         | 1*1                                                                                                                                                                                                    |       |          |               |                 |             |               |
| 4                                                       | Průchozí panel                                                                                                                                                                                         |       | ks       |               |                 |             |               |
|                                                         | 2*1                                                                                                                                                                                                    |       |          |               |                 |             |               |
| 5                                                       | Rozvodný panel 8x230V                                                                                                                                                                                  |       | ks       |               |                 |             |               |
|                                                         | 1*1                                                                                                                                                                                                    |       |          |               |                 |             |               |
| 6                                                       | Patch panel 24xRJ45 Cat.6A, FTP, osazený včetně KeyStone                                                                                                                                               |       | ks       |               |                 |             |               |
|                                                         | 2*1                                                                                                                                                                                                    |       |          |               |                 |             |               |
| 7                                                       | Vývazovací panel 1U                                                                                                                                                                                    |       | ks       |               |                 |             |               |
|                                                         | 3*1                                                                                                                                                                                                    |       |          |               |                 |             |               |
| 8                                                       | Patch kabel Cat.6A, FTP, 2m                                                                                                                                                                            |       | ks       |               |                 |             |               |
|                                                         | 12*2+6                                                                                                                                                                                                 |       |          |               |                 |             |               |
| 9                                                       | Konektor RJ45, Cat.6A, STP                                                                                                                                                                             |       | ks       |               |                 |             |               |
|                                                         | 6*1" konektor pro přímé zakončení datového kabelu u WiFi"                                                                                                                                              |       |          |               |                 |             |               |
| 10                                                      | Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6A, STP - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska)                                                                                                            |       | ks       |               |                 |             |               |
|                                                         | 13*1                                                                                                                                                                                                   |       |          |               |                 |             |               |
| 11                                                      | Konektorová spojka datového kabelu, Cat.6 UTP                                                                                                                                                          |       | ks       |               |                 |             |               |
|                                                         | 10*1" spojka pro napojení stávajících zachovávaných datových rozvodů z rušeného RACK rozvaděče                                                                                                         |       |          |               |                 |             |               |
| 12                                                      | Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásy apod.)                                                                                                                                |       | kpl      |               |                 |             |               |
|                                                         | 1*1                                                                                                                                                                                                    |       |          |               |                 |             |               |
| 13                                                      | Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce                                                                                                                                  |       | hod      |               |                 |             | 1             |
|                                                         | 10*1                                                                                                                                                                                                   |       |          |               |                 |             |               |
| <b>Trasy</b>                                            |                                                                                                                                                                                                        |       |          |               |                 |             |               |
| 14                                                      | Kabel STP 4p., Cat.6A, LS0H                                                                                                                                                                            |       | m        |               |                 |             | 3             |
|                                                         | (12*2+6)*40 + 10*20                                                                                                                                                                                    |       |          |               |                 |             |               |
| 15                                                      | Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásy apod.)                                                                                                                                |       | ks       |               |                 |             |               |
|                                                         | 10*1                                                                                                                                                                                                   |       |          |               |                 |             |               |
| 16                                                      | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce                                                                                                                            |       | ks       |               |                 |             |               |
|                                                         | 10*1                                                                                                                                                                                                   |       |          |               |                 |             |               |
| <b>Ostatní</b>                                          |                                                                                                                                                                                                        |       |          |               |                 |             |               |
| 17                                                      | Měření a kontrola met. vedení včetně protokolu                                                                                                                                                         |       | ks       |               |                 |             |               |
| 18                                                      | Uvedení zařízení do provozu a připojení                                                                                                                                                                |       | ks       |               |                 |             |               |
| 19                                                      | Výchozí revize                                                                                                                                                                                         |       | ks       |               |                 |             |               |
| <b>CELKEM</b>                                           |                                                                                                                                                                                                        |       |          |               |                 |             |               |
| <b>Materiál celkem</b>                                  |                                                                                                                                                                                                        |       |          |               |                 |             |               |
| <b>Montáž celkem</b>                                    |                                                                                                                                                                                                        |       |          |               |                 |             |               |
| <b>Konečná cena (bez DPH)</b>                           |                                                                                                                                                                                                        |       |          |               |                 |             |               |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                        |       |          | 163 186,00 Kč |                 |             |               |

## Poplachový, zabezpečovací a tísňový systém

| Soupis prací, dodávek a služeb                          |                                                                                                      |       |          |                      |                        |                    |                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| MŠ Sídlištní 2, Hodonín - Rekonstrukce elektroinstalace |                                                                                                      |       |          |                      |                        |                    |                      |
| Pol.                                                    | Popis                                                                                                | Počet | Jednotka | Materiál / ks<br>CZK | Materiál celkem<br>CZK | Montáž / ks<br>CZK | Montáž-celkem<br>CZK |
| <b>Poplachový, zabezpečovací a tísňový systém</b>       |                                                                                                      |       |          |                      |                        |                    |                      |
| <b>Zařízení</b>                                         |                                                                                                      |       |          |                      |                        |                    |                      |
| 1                                                       | Ústředna PZTS: sběrnice, 15 podsystémů, až 120 zón, včetně komunikátoru SMS, ethernet, radiový modul | 1     | ks       | 22 300,00            | 22 300,00 Kč           | 4 500,00           | 4 500,00 Kč          |
| 2                                                       | Box ústředny                                                                                         | 1     | ks       |                      |                        |                    |                      |
| 3                                                       | Akumulátor 12 V / 17 Ah                                                                              | 1     | ks       |                      |                        |                    |                      |
| 4                                                       | PIR detektor pohybu: 12x12 m                                                                         | 1     | ks       |                      |                        |                    |                      |
| 5                                                       | Hlásič požáru opticko-kouřový, vč. Akustické signalizace                                             | 1     | ks       |                      |                        |                    |                      |
| 6                                                       | Sběrnice, 8 smyček                                                                                   | 1     | ks       |                      |                        |                    |                      |
| 7                                                       | Sběrnice výstupní modul silový                                                                       | 1     | ks       |                      |                        |                    |                      |
| 8                                                       | Sběrnice výstupní - 8 signálových výstupů                                                            | 1     | ks       |                      |                        |                    |                      |
| 9                                                       | Montážní krabice pro sběrnice                                                                        | 1     | ks       |                      |                        |                    |                      |
| 10                                                      | Poplachová siréna                                                                                    | 1     | ks       |                      |                        |                    |                      |
| 11                                                      | Klávesnice LCD                                                                                       | 1     | ks       |                      |                        |                    |                      |
| 12                                                      | Adresovatelný rozbočovač sběrnice                                                                    | 1     | ks       |                      |                        |                    |                      |
| 13                                                      | Víceúčelová montážní krabice                                                                         | 1     | ks       |                      |                        |                    |                      |
| 14                                                      | Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásy apod.)                              | 1     | kpl      |                      |                        |                    |                      |
| 15                                                      | Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce                                | 1     | hod      |                      |                        |                    |                      |
| <b>Trasy</b>                                            |                                                                                                      |       |          |                      |                        |                    |                      |
| 16                                                      | Kabel FTP Cat.5e                                                                                     | 1     | m        |                      |                        |                    |                      |
| 17                                                      | Kabel CYSY 2x1,5                                                                                     | 1     | m        |                      |                        |                    |                      |
| 18                                                      | Kabel CYKY 3Cx2,5 pro přívod napájení posilovacího zdroje                                            | 1     | m        |                      |                        |                    |                      |
| 19                                                      | Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásy apod.)                              | 1     | kpl      |                      |                        |                    |                      |
| 20                                                      | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce                          | 1     | hod      |                      |                        |                    |                      |
| <b>Ostatní</b>                                          |                                                                                                      |       |          |                      |                        |                    |                      |
| 21                                                      | Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení                                                              | 1     | ks       |                      |                        |                    |                      |
| 22                                                      | Seznámení s obsluhou                                                                                 | 1     | ks       |                      |                        |                    |                      |
| 23                                                      | Výchozí revize                                                                                       | 1     | ks       |                      |                        |                    |                      |
| 24                                                      | Uvedení do trv. provozu                                                                              | 1     | ks       |                      |                        |                    |                      |
| <b>CELKEM</b>                                           |                                                                                                      |       |          |                      |                        |                    |                      |
| <b>Materiál celkem</b>                                  |                                                                                                      |       |          | 107 190,00 Kč        |                        |                    |                      |
| <b>Montáž celkem</b>                                    |                                                                                                      |       |          |                      |                        | 82 030,00 Kč       |                      |
| <b>Konečná cena (bez DPH)</b>                           |                                                                                                      |       |          | 189 220,00 Kč        |                        |                    |                      |

## Domovní videotelefon

| Soupis prací, dodávek a služeb                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |               |                 |             |               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|-----------------|-------------|---------------|
| MŠ Sídlištní 2, Hodonín - Rekonstrukce elektroinstalace |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |               |                 |             |               |
| Pol.                                                    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                         | Počet | Jednotka | Materiál / ks | Materiál celkem | Montáž / ks | Montáž-celkem |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          | CZK           | CZK             | CZK         | CZK           |
|                                                         | <b>Domovní videotelefon</b>                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |               |                 |             |               |
|                                                         | <b>Zařízení</b>                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |               |                 |             |               |
| 1                                                       | Účastnický IP videotelefon: dotykový monitor 7", rozlišení 1024 x 600 dpi; rozhraní LAN a WiFi; podpora standardního SIP protokolu; slot na SD kartu (max. 32GB); umožňuje sdílení video hovoru s mobilní aplikací, napájení 12Vdc /1A nebo PoE (IEEE802.3af) |       | ks       |               |                 |             |               |
|                                                         | 6*1                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |               |                 |             |               |
| 2                                                       | Stojánek pro vnitřní monitory, materiál hliník                                                                                                                                                                                                                |       | ks       |               |                 |             | Kč            |
|                                                         | 6*1                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |               |                 |             |               |
| 3                                                       | Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásy apod.)                                                                                                                                                                                       |       | kpl      |               |                 |             | Kč            |
|                                                         | 1*1                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |               |                 |             |               |
| 4                                                       | Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce                                                                                                                                                                                         |       | hod      |               |                 |             | Kč            |
|                                                         | 10*1                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |               |                 |             |               |
|                                                         | <b>Trasy</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |               |                 |             |               |
| 5                                                       | Kabel FTP Cat.5e                                                                                                                                                                                                                                              |       | m        |               |                 |             | Kč            |
|                                                         | 6*60                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |               |                 |             |               |
| 6                                                       | Kabel CYSY 2x1,5                                                                                                                                                                                                                                              |       | m        |               |                 |             | Kč            |
|                                                         | 2*60                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |               |                 |             |               |
| 7                                                       | Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásy apod.)                                                                                                                                                                                       |       | kpl      |               |                 |             | Kč            |
|                                                         | 10*1                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |               |                 |             |               |
| 8                                                       | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce                                                                                                                                                                                   |       | hod      |               |                 |             | Kč            |
|                                                         | 10*1                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |               |                 |             |               |
|                                                         | <b>Ostatní</b>                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |               |                 |             |               |
| 9                                                       | Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení)                                                                                                                                                                                                      |       | ks       |               |                 |             | Kč            |
| 10                                                      | Seznámení s obsluhou                                                                                                                                                                                                                                          |       | ks       |               |                 |             | Kč            |
| 11                                                      | Výchozí revize                                                                                                                                                                                                                                                |       | ks       |               |                 |             | Kč            |
|                                                         | <b>CELKEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |               |                 |             |               |
|                                                         | <b>Materiál celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |               | 54 432,00 Kč    |             |               |
|                                                         | <b>Montáž celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |               |                 |             | 43 000,00 Kč  |
|                                                         | <b>Konečná cena (bez DPH)</b>                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |               |                 |             | 97 432,00 Kč  |



## Aktivní prvky PC sítě

| Soupis prací, dodávek a služeb                          |                                                                                                                                                                                                                                            |       |          |                      |                        |                    |                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| MŠ Sídlištní 2, Hodonín - Rekonstrukce elektroinstalace |                                                                                                                                                                                                                                            |       |          |                      |                        |                    |                      |
| Pol.                                                    | Popis                                                                                                                                                                                                                                      | Počet | Jednotka | Materiál / ks<br>CZK | Materiál celkem<br>CZK | Montáž / ks<br>CZK | Montáž-celkem<br>CZK |
|                                                         | <b>Aktivní prvky PC sítě</b>                                                                                                                                                                                                               |       |          |                      |                        |                    |                      |
|                                                         | <b>Zařízení</b>                                                                                                                                                                                                                            |       |          |                      |                        |                    |                      |
| 1                                                       | <b>Telefonní IP ústředna:</b> Max. 20 uživatelů (klapek), 10 souběžných hovorů, BRI modul (2x BRI port pro 2 ISDN2 linky), automatické nahrávání hovorů, podporované služby: hlasový průvodce (IVR), vyzváněcí skupiny, fronty, konference | 1     | ks       |                      |                        |                    |                      |
|                                                         | 1*1                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |                      |                        |                    |                      |
| 2                                                       | <b>Účastnický telefon:</b> Základní IP telefon, grafický displej, 1 SIP účet, HD Voice, podpora PoE napájení                                                                                                                               | 6     | ks       |                      |                        |                    |                      |
|                                                         | 6*1                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |                      |                        |                    |                      |
| 3                                                       | <b>Aktivní prvek - SWITCH:</b> 52 Port Smart Managed PoE Switch, 48x Gigabit PoE and 4x 10G SFP+, hybrid mode                                                                                                                              | 2     | ks       |                      |                        |                    |                      |
|                                                         | 2*1                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |                      |                        |                    |                      |
| 4                                                       | <b>WiFi controlér:</b> controlér pro správu bezdrátové WiFi sítě                                                                                                                                                                           | 1     | ks       |                      |                        |                    |                      |
|                                                         | 1*1                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |                      |                        |                    |                      |
| 5                                                       | Aktivní prvek - WiFi router, vnitřní, controlérem říditelný: 2,4 / 5 GHz, napájení PoE                                                                                                                                                     | 6     | ks       |                      |                        |                    |                      |
|                                                         | 6*1                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |                      |                        |                    |                      |
| 6                                                       | Drobný instalační materiál                                                                                                                                                                                                                 | 1     | kpl      |                      |                        |                    |                      |
|                                                         | 1*1                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |                      |                        |                    |                      |
|                                                         | <b>Ostatní</b>                                                                                                                                                                                                                             |       |          |                      |                        |                    |                      |
| 7                                                       | Uvedení zařízení do provozu a připojení, programování a konfigurace                                                                                                                                                                        | 1     | ks       |                      |                        |                    |                      |
| 8                                                       | Výchozí revize                                                                                                                                                                                                                             | 1     | ks       |                      |                        |                    |                      |
|                                                         | <b>CELKEM</b>                                                                                                                                                                                                                              |       |          |                      |                        |                    |                      |
|                                                         | <b>Materiál celkem</b>                                                                                                                                                                                                                     |       |          |                      | 170 480,00 Kč          |                    |                      |
|                                                         | <b>Montáž celkem</b>                                                                                                                                                                                                                       |       |          |                      |                        |                    | 27 510,00 Kč         |
|                                                         | <b>Konečná cena (bez DPH)</b>                                                                                                                                                                                                              |       |          |                      |                        |                    | 197 990,00 Kč        |

## Hrubé rozvody

| Soupis prací, dodávek a služeb                          |                                                                                                         |       |          |               |                 |             |               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|-----------------|-------------|---------------|
| MŠ Sídlištní 2, Hodonín - Rekonstrukce elektroinstalace |                                                                                                         |       |          |               |                 |             |               |
| Pol.                                                    | Popis                                                                                                   | Počet | Jednotka | Materiál / ks | Materiál celkem | Montáž / ks | Montáž-celkem |
|                                                         |                                                                                                         |       |          | CZK           | CZK             | CZK         | CZK           |
|                                                         | <b>Hrubé rozvody</b>                                                                                    |       |          |               |                 |             |               |
|                                                         | <b>Trasy</b>                                                                                            |       |          |               |                 |             |               |
| 1                                                       | Trubka PVC 16mm pod omítku<br>16*10                                                                     |       | m        |               |                 |             |               |
| 2                                                       | Trubka PVC 23mm pod omítku<br>12*10                                                                     |       | m        |               |                 |             |               |
| 3                                                       | Trubka PVC 29mm pod omítku<br>9*10                                                                      |       | m        |               |                 |             |               |
| 4                                                       | Trubka PVC 36mm pod omítku<br>8*10                                                                      |       | m        |               |                 |             |               |
| 5                                                       | Kabelový žlab - lšita vkladací 40x20<br>6*10                                                            |       | m        |               |                 |             |               |
| 6                                                       | Kabelový žlab - lšita vkladací 20x20<br>6*10                                                            |       | m        |               |                 |             |               |
| 7                                                       | Kabelový žlab drátěný, 100/50, kompletní (vč. výložníků, nosných tyčí a příslušenství)<br>4*10          |       | m        |               |                 |             |               |
| 8                                                       | Kabelový žlab drátěný, 50/50, kompletní (vč. výložníků, nosných tyčí a příslušenství)<br>6*10           |       | m        |               |                 |             |               |
| 9                                                       | Krabice KU 68, p.o.<br>58*1                                                                             |       | ks       |               |                 |             |               |
| 10                                                      | Krabice KO 97 p.o.<br>24*1                                                                              |       | ks       |               |                 |             |               |
| 11                                                      | Krabice KO 125 p.o.<br>12*1                                                                             |       | ks       |               |                 |             |               |
| 12                                                      | Průraz zdívkou, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace sutě<br>28*1             |       | ks       |               |                 |             |               |
| 13                                                      | Průraz zdívkou, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace sutě<br>6*1              |       | ks       |               |                 |             |               |
| 14                                                      | Požární ucpávky prostupů kabeláže<br>6*1                                                                |       | ks       |               |                 |             |               |
| 15                                                      | Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm šířka 50mm, včetně odvozu a likvidace sutě<br>200*1 |       | m        |               |                 |             |               |
| 16                                                      | Drobný instalační materiál<br>10*1                                                                      |       | kpl      |               |                 |             |               |
| 17                                                      | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce<br>50*1                     |       | hod      |               |                 |             |               |
|                                                         | <b>CELKEM</b>                                                                                           |       |          |               |                 |             |               |
|                                                         | <b>Materiál celkem</b>                                                                                  |       |          |               | 74 090,40 Kč    |             |               |
|                                                         | <b>Montáž celkem</b>                                                                                    |       |          |               |                 |             | 167 288,00 Kč |
|                                                         | <b>Konečná cena (bez DPH)</b>                                                                           |       |          |               |                 |             | 241 378,40 Kč |

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |  |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>MO26/012 MŠ Sídlištní 2, Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace, 2.NP</b> |  |                                                   |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>D.1.4.3 Zdravotechnické instalace</b>                                      |  |                                                   |
| Rozpočet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1.00 Soupis prací a dodávek</b>                                            |  |                                                   |
| Zadavatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Město Hodonín</b><br><b>Masarykovo nám. 53/1</b><br><b>69501 Hodonín</b>   |  | IČO: <b>00284891</b><br>DIČ: <b>Skupinove_DPH</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ELVOREV s.r.o.</b><br><b>Anenská 405/7</b><br><b>69501 Hodonín</b>         |  | IČO: <b>63475219</b><br>DIČ: <b>CZ63475219</b>    |
| Vypracoval:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |  |                                                   |
| Rozpis ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |  |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |  | Celkem                                            |
| HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |  | 35 961,18                                         |
| PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |  | 200 954,21                                        |
| MON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |  | 0,00                                              |
| Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |  | 0,00                                              |
| Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |  | 0,00                                              |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |  | <b>236 915,39</b>                                 |
| Rekapitulace daní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |  |                                                   |
| Základ pro sníženou DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>12</b> %                                                                   |  | <b>0,00</b> CZK                                   |
| Snížená DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>12</b> %                                                                   |  | <b>0,00</b> CZK                                   |
| Základ pro základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>21</b> %                                                                   |  | <b>236 915,39</b> CZK                             |
| Základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>21</b> %                                                                   |  | <b>49 752,23</b> CZK                              |
| Zaokrouhlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |  | <b>0,00</b> CZK                                   |
| <b>Cena celkem s DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |  | <b>286 667,62 CZK</b>                             |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">v _____ dne _____</p> <p style="text-align: center;">_____<br/>Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">_____<br/>Za objednatele</p> </div> </div> |                                                                               |  |                                                   |

Popis stavby: MO26/012 - MŠ Sídlištní 2, Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace, 2.NP

Popis objektu: D.1.4.3 - Zdravotechnické instalace

Popis rozpočtu: 1.00 - Soupis prací a dodávek

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem     | %     |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 1           | Zemní práce                     | HSV      |  |  | 8 011,54   | 3,4   |
| 4           | Vodorovné konstrukce            | HSV      |  |  | 1 727,82   | 0,7   |
| 8           | Trubní vedení                   | HSV      |  |  | 3 128,00   | 1,3   |
| 96          | Bourání konstrukcí              | HSV      |  |  | 15 210,80  | 6,4   |
| 99          | Staveništní přesun hmot         | HSV      |  |  | 4 196,54   | 1,8   |
| 713         | Izolace tepelné                 | PSV      |  |  | 11 077,80  | 4,7   |
| 721         | Vnitřní kanalizace              | PSV      |  |  | 24 299,17  | 10,3  |
| 722         | Vnitřní vodovod                 | PSV      |  |  | 52 759,00  | 22,3  |
| 725         | Zařizovací předměty             | PSV      |  |  | 112 818,24 | 47,6  |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU      |  |  | 3 686,48   | 1,6   |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 236 915,39 | 100,0 |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                               |
|----|----------|---------------------------------------------------------------|
| S: | MO26/012 | MŠ Sídlištní 2, Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace, 2.NP |
| O: | D.1.4.3  | Zdravotechnické instalace                                     |
| R: | 1.00     | Soupis prací a dodávek                                        |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem          | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           | <b>8 011,54</b> |       |                          |
| 1             | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3<br>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek<br>3,2*0,8*1,2                                                                                                                                                                                      | m3 |          |           |                 | 800-1 | RTS 26/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          | 3,07000   |                 |       |                          |
| 2             | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m<br>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,07200                                                                                         | m3 |          |           |                 | 800-1 | RTS 26/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          | 3,07000   |                 |       |                          |
| 3             | 162201101R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,84480                                                                                                                       | m3 |          |           |                 | 800-1 | RTS 26/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          | 0,84000   |                 |       |                          |
| 4             | 167101101R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4<br>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 0,25600<br>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 0,58880                                                                                                                                           | m3 |          |           |                 | 800-1 | RTS 26/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          | 0,26000   |                 |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          | 0,59000   |                 |       |                          |
| 5             | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,07200<br>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,84480*-1 | m3 |          |           |                 | 800-1 | RTS 26/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          | 3,07000   |                 |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          | -0,84000  |                 |       |                          |
| 6             | 175101101RT2  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm<br>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,<br>3,2*0,8*0,23                                                    | m3 |          |           |                 | 800-1 | RTS 26/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          | 0,59000   |                 |       |                          |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           | <b>1 727,82</b> |       |                          |
| 7             | 451541111R00  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze šterkodrtě 0+63 mm<br>v otevřeném výkopu,<br>3,2*0,8*0,1                                                                                                                                                                                                                             | m3 |          |           |                 | 827-1 | RTS 26/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          | 0,26000   |                 |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                               |
|----|----------|---------------------------------------------------------------|
| S: | MO26/012 | MŠ Sídlištní 2, Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace, 2.NP |
| O: | D.1.4.3  | Zdravotechnické instalace                                     |
| R: | 1.00     | Soupis prací a dodávek                                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
| 8    | 461310214R00  | Patka z prostého nebo vodostavebního betonu třída C25/30, stupeň vlivu prostředí XD2 | m3 |          |           |        | 831-2 | RTS 26/ I                |

s provedením dilatačních spár v osově vzdálenosti 2 m a jejich zalitím živičnou zálivkou, do rýhy nebo do bednění,  
0,5\*0,5\*1,0

0,25000

|               |                      |                                                                                              |   |  |  |                 |       |           |
|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|-----------------|-------|-----------|
| <b>Díl: 8</b> | <b>Trubní vedení</b> |                                                                                              |   |  |  | <b>3 128,00</b> |       |           |
| 9             | 871161121R00         | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm | m |  |  |                 | 827-1 | RTS 26/ I |

v otevřeném výkopu,  
1,1+1,1+3,2

5,40000

|    |              |                                                                                                                       |   |  |  |         |       |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---------|-------|-----------|
| 10 | 892241111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 80                                                                          | m |  |  |         | 827-1 | RTS 26/ I |
|    |              | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, |   |  |  |         |       |           |
|    |              | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 5,40000</a>                                                               |   |  |  | 5,40000 |       |           |

|    |              |                                                                                                             |   |  |  |         |       |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---------|-------|-----------|
| 11 | 892233111R00 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí od DN 40 do DN 70                                                 | m |  |  |         | 827-1 | RTS 26/ I |
|    |              | napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, |   |  |  |         |       |           |
|    |              | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 5,40000</a>                                                     |   |  |  | 5,40000 |       |           |

|    |             |                                                                                                           |     |  |  |  |        |           |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--------|-----------|
| 12 | 28613045.MR | Koleno plastové typ: jednoznačné; materiál: PE 100; úhel = 90,0 °; DN = 25; de = 32,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus |  |  |  | SPCM   | RTS 26/ I |
| 13 | 286134111R  | Trubka plastová materiál: PE 100 RC; de = 32,0 mm; tl. stěny = 3,0 mm; PN 16; SDR 11,0                    | m   |  |  |  | 0 SPCM | RTS 26/ I |

[Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 5,40000](#)

5,40000

|                |                           |                                                                               |   |  |  |                  |       |           |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|------------------|-------|-----------|
| <b>Díl: 96</b> | <b>Bourání konstrukcí</b> |                                                                               |   |  |  | <b>15 210,80</b> |       |           |
| 14             | 970041060R00              | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 60 mm | m |  |  |                  | 801-3 | RTS 26/ I |
| 15             | 970051035R00              | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 35-39 mm   | m |  |  |                  | 801-3 | RTS 26/ I |

6\*0,25

|    |              |                                                                             |   |  |  |  |       |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|-------|-----------|
| 16 | 970051060R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm | m |  |  |  | 801-3 | RTS 26/ I |
|    |              | 4*0,25                                                                      |   |  |  |  |       |           |

|    |              |                                                                                                   |   |  |  |  |       |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|-------|-----------|
| 17 | 970056039R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, d 35-39 mm | m |  |  |  | 801-3 | RTS 26/ I |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|-------|-----------|

[Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1,50000](#)

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                               |
|----|----------|---------------------------------------------------------------|
| S: | MO26/012 | MŠ Sídlištní 2, Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace, 2.NP |
| O: | D.1.4.3  | Zdravotechnické instalace                                     |
| R: | 1.00     | Soupis prací a dodávek                                        |

| P.č.                                                                                                                                                           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník            | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|------------------|--------------------------|
| 18                                                                                                                                                             | 970056060R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostory v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 60 mm                                                                                             | m   |          |           |        | 801-3            | RTS 26/ I                |
| Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1,00000                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                               |     | 1,00000  |           |        |                  |                          |
| 19                                                                                                                                                             | 971033131R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, | kus |          |           |        | 801-3            | RTS 26/ I                |
| 20                                                                                                                                                             | 974031122R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm                                                                                                             | m   |          |           |        | 801-3            | RTS 26/ I                |
| Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).                                                                      |               |                                                                                                                                                                                               |     |          |           |        |                  |                          |
| 21                                                                                                                                                             | 974031133R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm                                                                                                            | m   |          |           |        | 801-3            | RTS 26/ I                |
| Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).                                                                      |               |                                                                                                                                                                                               |     |          |           |        |                  |                          |
| 1,8+0,5+0,5+0,5                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                               |     | 3,30000  |           |        |                  |                          |
| 22                                                                                                                                                             | 974031153R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm                                                                                                           | m   |          |           |        | 801-3            | RTS 26/ I                |
| Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).                                                                      |               |                                                                                                                                                                                               |     |          |           |        |                  |                          |
| 3,5+3,5                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                               |     | 7,00000  |           |        |                  |                          |
| <b>Díl: 99</b>                                                                                                                                                 |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                |     |          |           |        | <b>4 196,54</b>  |                          |
| 23                                                                                                                                                             | 998276101R00  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu                                                                                                      | t   |          |           |        | 827-1            | RTS 26/ I                |
| vodorovně nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty |               |                                                                                                                                                                                               |     |          |           |        |                  |                          |
| Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6,7,8,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22, :                                                                               |               |                                                                                                                                                                                               |     |          |           |        |                  |                          |
| Součet: : 2,09827                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                               |     | 2,10000  |           |        |                  |                          |
| <b>Díl: 713</b>                                                                                                                                                |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                                                                        |     |          |           |        | <b>11 077,80</b> |                          |
| 24                                                                                                                                                             | 713571111R00  | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 50 mm                                                                                                                                                       | kus |          |           |        | 800-713          | RTS 26/ I                |
| Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.                            |               |                                                                                                                                                                                               |     |          |           |        |                  |                          |
| 25                                                                                                                                                             | 998713101R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                      | t   |          |           |        | 800-713          | RTS 26/ I                |
| 50 m vodorovně                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                               |     |          |           |        |                  |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                               |
|----|----------|---------------------------------------------------------------|
| S: | MO26/012 | MŠ Sídlištní 2, Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace, 2.NP |
| O: | D.1.4.3  | Zdravotechnické instalace                                     |
| R: | 1.00     | Soupis prací a dodávek                                        |

| P.č.                                                                  | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník            | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|------------------|--------------------------|
| Hmotností z položek s pořadovými čísly :<br>24, :<br>Součet : 0,00630 |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |           |          |                  |                          |
| 26                                                                    | 998713194R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 1 km<br>50 m vodorovně<br>Hmotností z položek s pořadovými čísly :<br>24, :<br>Součet : 0,00630                              | t   |          | 00,00     |          | 800-713          | RTS 26/ I                |
| 0,01000                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |           |          |                  |                          |
| 27                                                                    | 998713199R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m<br>50 m vodorovně<br>Hmotností z položek s pořadovými čísly :<br>24, :<br>Součet : 0,00630 | t   |          | 0,00000   | 2 000,00 | 800-713          | RTS 26/ I                |
| 0,01000                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |           |          |                  |                          |
| <b>Díl: 721</b>                                                       |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |          | <b>24 299,17</b> |                          |
| 28                                                                    | 721140802R00  | Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100<br>odpadního nebo dešťového,                                                                                                                                                                                     | m   |          |           |          | 800-721          | RTS 26/ I                |
| 29                                                                    | 721140915R00  | Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 100                                                                                                                                                                                    | kus |          |           |          | 800-721          | RTS 26/ I                |
| 30                                                                    | 721176102R00  | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.<br>0,5                                                                  | m   |          |           |          | 800-721          | RTS 26/ I                |
| 0,50000                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |           |          |                  |                          |
| 31                                                                    | 721176103R00  | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.<br>0,7+0,7+0,5+0,7+0,7+0,5+0,7                                          | m   |          |           |          | 800-721          | RTS 26/ I                |
| 4,50000                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |           |          |                  |                          |
| 32                                                                    | 721176115R00  | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100                                                                                                                                                                               | m   |          |           |          | 800-721          | RTS 26/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                               |
|----|----------|---------------------------------------------------------------|
| S: | MO26/012 | MŠ Sídlištní 2, Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace, 2.NP |
| O: | D.1.4.3  | Zdravotechnické instalace                                     |
| R: | 1.00     | Soupis prací a dodávek                                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem  | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------|---------|--------------------------|
|      |               | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.<br>Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.<br>2*3,5                                                                                                          |     |          | 7,00000   |         |         |                          |
| 33   | 721194104R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm<br>vyvedení a upevnění odpadních výpustek,                                                                                                                                                                                                                                | kus | 1        | 7,00000   | 7,00000 | 800-721 | RTS 26/ I                |
| 34   | 721194105R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm<br>vyvedení a upevnění odpadních výpustek,                                                                                                                                                                                                                                | kus | 1        | 7,00000   | 7,00000 | 800-721 | RTS 26/ I                |
| 35   | 721194109R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm<br>vyvedení a upevnění odpadních výpustek,                                                                                                                                                                                                                               | kus | 1        | 7,00000   | 7,00000 | 800-721 | RTS 26/ I                |
| 36   | 721290123R00  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 1        | 7,00000   | 7,00000 | 800-721 | RTS 26/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 0,50000                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          | 0,50000   |         |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 4,50000                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          | 4,50000   |         |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 7,00000                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          | 7,00000   |         |         |                          |
| 37   | 998721101R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m<br>50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu<br>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>30,31,32, :<br>Součet : 0,01148                                                                  | t   | 1        | 0,01000   | 0,01000 | 800-721 | RTS 26/ I                |
| 38   | 998721194R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m<br>50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu<br>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>30,31,32, :<br>Součet : 0,01148 | t   | 1        | 0,01000   | 0,01000 | 800-721 | RTS 26/ I                |
| 39   | 998721199R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m<br>50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                       | t   | 5        | 0,01000   | 0,05000 | 800-721 | RTS 26/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                               |
|----|----------|---------------------------------------------------------------|
| S: | MO26/012 | MŠ Sídlištní 2, Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace, 2.NP |
| O: | D.1.4.3  | Zdravotechnické instalace                                     |
| R: | 1.00     | Soupis prací a dodávek                                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

Hmotností z položek s pořadovými čísly :

30,31,32, :

Součet : 0,01148

0,01000

|                 |                        |                                                                                                                                    |     |  |  |                  |         |           |
|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|------------------|---------|-----------|
| <b>Díl: 722</b> | <b>Vnitřní vodovod</b> |                                                                                                                                    |     |  |  | <b>52 759,00</b> |         |           |
| 40              | 722130801R00           | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25                                                                            | m   |  |  |                  | 800-721 | RTS 26/ I |
| 41              | 722131933R00           | Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 25                                                         | kus |  |  |                  | 800-721 | RTS 26/ I |
| 42              | 722172411R00           | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m   |  |  |                  | 800-721 | RTS 26/ I |

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 12,20000

12,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 9,20000

9,20000

|    |              |                                                                                                                                    |   |  |  |  |         |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|---------|-----------|
| 43 | 722172412R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m |  |  |  | 800-721 | RTS 26/ I |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|---------|-----------|

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 6,00000

6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 5,00000

5,00000

|    |              |                                                                                                                                    |   |  |  |  |         |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|---------|-----------|
| 44 | 722172413R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m |  |  |  | 800-721 | RTS 26/ I |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|---------|-----------|

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 1,90000

1,90000

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 1,50000

1,50000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                               |
|----|----------|---------------------------------------------------------------|
| S: | MO26/012 | MŠ Sídlištní 2, Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace, 2.NP |
| O: | D.1.4.3  | Zdravotechnické instalace                                     |
| R: | 1.00     | Soupis prací a dodávek                                        |

| P.č.                                                                                                     | Číslo položky | Název položky                                                                                          | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| 45                                                                                                       | 722181211RT7  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm    | m   | 12,20000 | 125,00    | 1 525,00 | 800-721 | RTS 26/ I                |
| V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.<br>1,3+0,6+1,5+2,3+6*0,5+2+1+0,5 |               |                                                                                                        |     |          |           |          |         |                          |
|                                                                                                          |               |                                                                                                        |     | 12,20000 |           |          |         |                          |
| 46                                                                                                       | 722181211RT8  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm    | m   | 6,00000  | 130,00    | 780,00   | 800-721 | RTS 26/ I                |
| V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.<br>1,7+3,3+1,0                   |               |                                                                                                        |     |          |           |          |         |                          |
|                                                                                                          |               |                                                                                                        |     | 6,00000  |           |          |         |                          |
| 47                                                                                                       | 722181211RU1  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 32 mm    | m   | 1,90000  | 145,00    | 275,50   | 800-721 | RTS 26/ I                |
| V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.<br>1,5+0,4                       |               |                                                                                                        |     |          |           |          |         |                          |
|                                                                                                          |               |                                                                                                        |     | 1,90000  |           |          |         |                          |
| 48                                                                                                       | 722181214RT7  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm   | m   | 9,20000  | 160,00    | 1 472,00 | 800-721 | RTS 26/ I                |
| V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.<br>1,3+0,6+1,5+2,3+0,5+6*0,5     |               |                                                                                                        |     |          |           |          |         |                          |
|                                                                                                          |               |                                                                                                        |     | 9,20000  |           |          |         |                          |
| 49                                                                                                       | 722181214RT8  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm   | m   | 5,00000  | 165,00    | 825,00   | 800-721 | RTS 26/ I                |
| V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.<br>1,7+3,3                       |               |                                                                                                        |     |          |           |          |         |                          |
|                                                                                                          |               |                                                                                                        |     | 5,00000  |           |          |         |                          |
| 50                                                                                                       | 722181214RU1  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm   | m   | 1,50000  | 190,00    | 285,00   | 800-721 | RTS 26/ I                |
| V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.<br>1,5                           |               |                                                                                                        |     |          |           |          |         |                          |
|                                                                                                          |               |                                                                                                        |     | 1,50000  |           |          |         |                          |
| 51                                                                                                       | 722220111R00  | Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000  | 380,00    | 380,00   | 800-721 | RTS 26/ I                |
| Včetně vyvedení a upevnění výpustek.                                                                     |               |                                                                                                        |     |          |           |          |         |                          |
| 52                                                                                                       | 722220112R00  | Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000  | 440,00    | 440,00   | 800-721 | RTS 26/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                               |
|----|----------|---------------------------------------------------------------|
| S: | MO26/012 | MŠ Sídlištní 2, Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace, 2.NP |
| O: | D.1.4.3  | Zdravotechnické instalace                                     |
| R: | 1.00     | Soupis prací a dodávek                                        |

| P.č.                                                       | Číslo položky | Název položky                                                                                           | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|---------|--------------------------|
| Včetně vyvedení a upevnění výpustek.                       |               |                                                                                                         |     |          |           |        |         |                          |
| 53                                                         | 72220121R00   | Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu          | pár |          |           |        | 800-721 | RTS 26/ I                |
| Včetně vyvedení a upevnění výpustek.                       |               |                                                                                                         |     |          |           |        |         |                          |
| 54                                                         | 722221122R00  | Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 15 x 20, PN 15, včetně dodávky materiálu  | kus |          |           |        | 800-721 | RTS 26/ I                |
| 55                                                         | 72224111R00   | Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu   | kus |          |           |        | 800-721 | RTS 26/ I                |
| 56                                                         | 722235111R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25                                             | kus |          |           |        | 800-721 | RTS 26/ I                |
| 57                                                         | 722235112R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25                                             | kus |          |           |        | 800-721 | RTS 26/ I                |
| 58                                                         | 722235113R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25                                             | kus |          |           |        | 800-721 | RTS 26/ I                |
| 59                                                         | 722239101R00  | Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1/2"                                                         | kus |          |           |        | 800-721 | RTS 26/ I                |
| 60                                                         | 722239102R00  | Montáž armatury závitové se dvěma závity G 3/4"                                                         | kus |          |           |        | 800-721 | RTS 26/ I                |
| 61                                                         | 722239103R00  | Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1"                                                           | kus |          |           |        | 800-721 | RTS 26/ I                |
| 62                                                         | 722280108R00  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50                                                 | m   |          |           |        | 800-721 | RTS 26/ I                |
| Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. |               |                                                                                                         |     |          |           |        |         |                          |
| Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 21,40000                  |               |                                                                                                         |     | 21,40000 |           |        |         |                          |
| Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 11,00000                  |               |                                                                                                         |     | 11,00000 |           |        |         |                          |
| Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 3,40000                   |               |                                                                                                         |     | 3,40000  |           |        |         |                          |
| 63                                                         | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                      | m   |          |           |        | 800-721 | RTS 26/ I                |
| Včetně dodání desinfekčního prostředku.                    |               |                                                                                                         |     |          |           |        |         |                          |
| Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 35,80000                  |               |                                                                                                         |     | 35,80000 |           |        |         |                          |
| 64                                                         | 28653070.AR   | Spojka mosazná typ: jednoznačná, přechodová; značka: RA 455; ds = 32,0 mm; 1"; teplota média do 70 °C   | kus |          |           |        | SPCM    | RTS 26/ I                |
| 65                                                         | 28654296R     | Spojka plastová typ: přechodová; materiál: PP-RCT; ds = 20,0 mm; R; 1/2"; PN 20; teplota média do 70 °C | kus |          |           |        | SPCM    | RTS 26/ I                |
| 66                                                         | 28654298R     | Spojka plastová typ: přechodová; materiál: PP-RCT; ds = 25,0 mm; R; 3/4"; PN 20; teplota média do 70 °C | kus |          |           |        | SPCM    | RTS 26/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                               |
|----|----------|---------------------------------------------------------------|
| S: | MO26/012 | MŠ Sídlištní 2, Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace, 2.NP |
| O: | D.1.4.3  | Zdravotechnické instalace                                     |
| R: | 1.00     | Soupis prací a dodávek                                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                              | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|---------|--------------------------|
| 67   | 28654299R     | Spojka plastová typ: přechodová; materiál: PP-RCT; ds = 32,0 mm; R; 1"; PN 20; teplota média do 70 °C      | kus |          |           |        | SPCM    | RTS 26/ I                |
| 68   | 31945142R     | Spojka mosazná typ: jednoznačná, s pevným vícehranem; značka: CW617N; 1/2"; PN 10; teplota média do 120 °C | kus |          |           |        | SPCM    | RTS 26/ I                |
| 69   | 31945143R     | Spojka mosazná typ: jednoznačná, s pevným vícehranem; značka: CW617N; 3/4"; PN 10; teplota média do 120 °C | kus |          |           |        | SPCM    | RTS 26/ I                |
| 70   | 31945144R     | Spojka mosazná typ: jednoznačná, s pevným vícehranem; značka: CW617N; 1"; PN 10; teplota média do 120 °C   | kus |          |           |        | SPCM    | RTS 26/ I                |
| 71   | 551100210LS   | Ventil zpětný kontrolovatelný 1/2" FF, třída EA                                                            | kus |          |           |        |         | Vlastní                  |
| 72   | 551100212LS   | Ventil zpětný kontrolovatelný 1" FF, třída EA                                                              | kus |          |           |        |         | Vlastní                  |
| 73   | 998722101R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m                                                   | t   |          |           |        | 800-721 | RTS 26/ I                |

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72, :

Součet : 0,03512

0,04000

|    |              |                                                                                                                           |   |  |  |  |      |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|------|-----------|
| 74 | 998722194R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m | t |  |  |  | -721 | RTS 26/ I |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|------|-----------|

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72, :

Součet : 0,03512

0,04000

|    |              |                                                                                                                                                                    |   |  |  |  |         |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|---------|-----------|
| 75 | 998722199R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m | t |  |  |  | 800-721 | RTS 26/ I |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|---------|-----------|

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72, :

Součet : 0,03512

0,04000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                               |
|----|----------|---------------------------------------------------------------|
| S: | MO26/012 | MŠ Sídlištní 2, Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace, 2.NP |
| O: | D.1.4.3  | Zdravotechnické instalace                                     |
| R: | 1.00     | Soupis prací a dodávek                                        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                     | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
| <b>Díl: 725</b> |               | <b>Zařizovací předměty</b>                                                                                                                                        |        |          |           | <b>112 818,24</b> |         |                          |
| 76              | 725013138RT1  | Klozetové mísy kombinované, bílé, hluboké splachování, svislý odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 650 mm, výška 430 mm                                   | soubor |          |           |                   | 800-721 | RTS 26/ I                |
| 77              | 725122221R00  | Pisoár diturvit, bílý, s automatickým splachovačem                                                                                                                | soubor |          |           |                   | 800-721 | RTS 26/ I                |
| 78              | 725017138R00  | Kryt sifonu keramický bílý                                                                                                                                        | soubor |          |           |                   | 800-721 | RTS 26/ I                |
| 79              | 725017352R00  | Umývatko na šrouby, bílé, šířka 450 mm, hloubka 370 mm                                                                                                            | soubor |          |           |                   | 800-721 | RTS 26/ I                |
| 80              | 725292011R00  | Koupelnové doplňky zásobník na papírové ručníky 340 x 110 x 265 mm, uzamykatelný, maximální rozměr náplně 260 x 100 mm, nerezový                                  | soubor |          |           |                   | 800-721 | RTS 26/ I                |
| 81              | 725292035R00  | Koupelnové doplňky držák na toaletní papír , nerezový                                                                                                             | soubor |          |           |                   | 800-721 | RTS 26/ I                |
| 82              | 725292041R00  | Koupelnové doplňky dávkovač tekutého mýdla, obsah 0,5 l, nerezový                                                                                                 | soubor |          |           |                   | 800-721 | RTS 26/ I                |
| 83              | 725292061R00  | Koupelnové doplňky WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu,                                                                                                        | soubor |          |           |                   | 800-721 | RTS 26/ I                |
| 84              | 725299101R00  | Koupelnové doplňky Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků apod.                                                                                            | soubor |          |           |                   | 800-721 | RTS 26/ I                |
| 85              | 725814104R00  | Ventil rohový, mosazný, , DN 15 x DN 15, včetně dodávky materiálu                                                                                                 | soubor |          |           |                   | 800-721 | RTS 26/ I                |
| 86              | 725814122R00  | Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu                                                                             | soubor |          |           |                   | 800-721 | RTS 26/ I                |
| 87              | 725823114RT1  | Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu                                        | kus    |          |           |                   | 800-721 | RTS 26/ I                |
| 88              | 725825114RT1  | Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu                                                              | kus    |          |           |                   | 800-721 | RTS 26/ I                |
| 89              | 725825671RT1  | Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, nástěnná, automatická termostatická, teplota se nastavuje pomocí termostatu , standardní, včetně dodávky materiálu       | kus    |          |           |                   | 800-721 | RTS 26/ I                |
| 90              | 725820801R00  | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"                                                                                                                             | soubor |          |           |                   | 800-721 | RTS 26/ I                |
| 91              | 725820802R00  | Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru                                                                                                                          | soubor |          |           |                   | 800-721 | RTS 26/ I                |
| 92              | 725851005R00  | Odtoková souprava polypropylenová pro dovjdřezy; PP; D 40 mm; připojovací závity 6/4" , včetně dodávky materiálu                                                  | kus    |          |           |                   | 800-721 | RTS 26/ I                |
| 93              | 725860168R00  | Zápachová uzavěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro pisoáry, odsávací; PP; odtok vnitřní vodorovný, sklon 0-90°, včetně dodávky materiálu         | kus    |          |           |                   | 800-721 | RTS 26/ I                |
| 94              | 725860188RT1  | Zápachová uzavěrka (sifon) pro zařizovací předměty pro pračky/myčky; podomítková; PE; D 40 mm; / 50 mm; krycí deska nerez, příp. koleno, včetně dodávky materiálu | kus    |          |           |                   | 800-721 | RTS 26/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                               |
|----|----------|---------------------------------------------------------------|
| S: | MO26/012 | MŠ Sídlištní 2, Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace, 2.NP |
| O: | D.1.4.3  | Zdravotechnické instalace                                     |
| R: | 1.00     | Soupis prací a dodávek                                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|---------|--------------------------|
| 95   | 725860202R00  | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřez; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu                | kus |          |           |        | 800-721 | RTS 26/ I                |
| 96   | 725860213R00  | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu | kus |          |           |        | 800-721 | RTS 26/ I                |
| 97   | 725980121R00  | Dvířka z plastu, 150 x 150 mm, včetně dodávky materiálu                                                                                                             | kus |          |           |        | 800-721 | RTS 26/ I                |
| 98   | 725980122R00  | Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu                                                                                                             | kus |          |           |        | 800-721 | RTS 26/ I                |
| 99   | 74910404LS    | Fontána na pitnou vodu se sloupkem nerez                                                                                                                            | kus |          |           |        |         | Vlastní                  |
| 100  | 998725101R00  | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m                                                                                                        | t   |          |           |        | 800-721 | RTS 26/ I                |

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99, :

Součet: : 0,13304

0,13000

|     |              |                                                                                                                                 |   |  |  |  |         |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|---------|-----------|
| 101 | 998725194R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty - příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m | t |  |  |  | 800-721 | RTS 26/ I |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|---------|-----------|

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99, :

Součet: : 0,13304

0,13000

|     |              |                                                                                                                                                                          |   |  |  |  |         |           |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|---------|-----------|
| 102 | 998725199R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty - příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m | t |  |  |  | 800-721 | RTS 26/ I |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|---------|-----------|

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99, :

Součet: : 0,13304

0,13000

|                 |              |                                            |                 |  |  |  |  |           |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------|--|--|--|--|-----------|
| <b>Díl: D96</b> |              | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>     | <b>3 686,48</b> |  |  |  |  |           |
| 103             | 979094111R00 | Nakládání nebo překládání vybouraných hmot | t               |  |  |  |  | RTS 26/ I |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                               |
|----|----------|---------------------------------------------------------------|
| S: | MO26/012 | MŠ Sídlištní 2, Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace, 2.NP |
| O: | D.1.4.3  | Zdravotechnické instalace                                     |
| R: | 1.00     | Soupis prací a dodávek                                        |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|               |               | 14,15,16,19,20,21,22,28,40,90,91, :<br>Součet : 0,54820                                                                                                                                                 |    |          | 0,55000   |                   |       |                          |
| 104           | 97901111R00   | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím                                                                                                                  | t  |          |           |                   | 801-3 | RTS 26/ I                |
|               |               | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>14,15,16,19,20,21,22,28,40,90,91, :<br>Součet : 0,54820                                                                                          |    |          | 0,55000   |                   |       |                          |
| 105           | 97908111R00   | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                                                                                        | t  |          |           |                   | 801-3 | RTS 26/ I                |
|               |               | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>14,15,16,19,20,21,22,28,40,90,91, :<br>Součet : 0,54820 |    |          | 0,55000   |                   |       |                          |
| 106           | 97908112R00   | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                                                                                                  | t  |          |           |                   | 801-3 | RTS 26/ I                |
|               |               | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>14,15,16,19,20,21,22,28,40,90,91, :<br>Součet : 0,54820                                                                                          |    |          | 0,55000   |                   |       |                          |
| 107           | 979990107R00  | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů                                                                                                                   | t  |          |           |                   | 801-3 | RTS 26/ I                |
|               |               | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>14,15,16,19,20,21,22,28,40,90,91, :<br>Součet : 0,54820                                |    |          | 0,55000   |                   |       |                          |
| <b>Celkem</b> |               |                                                                                                                                                                                                         |    |          |           | <b>236 915,39</b> |       |                          |

## MŠ Sídliště 2 - 2. NP

|                                                                         |                                             | počet                                  | m.j. | materiál | materiál celkem | montáž | montáž celkem | celkem         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------|-----------------|--------|---------------|----------------|
| <b>Zařízení č. 1</b>                                                    |                                             | <b>Chlazení větší třídy 2.NP levá</b>  |      |          |                 |        |               | <b>39040,8</b> |
| Klimatizace split sestava vnitřní nástěnná jednotka + venkovní jednotka | Výkon chlazení-4,6kW                        |                                        |      |          |                 |        |               |                |
|                                                                         | Výkon topení 5,2kW                          |                                        |      |          |                 |        |               |                |
|                                                                         | Rozměry vnitřní jednotky 970 x 300 x 225 mm |                                        |      |          |                 |        |               |                |
|                                                                         | Rozměry venkovní jednotky 732 x 376 x 615   |                                        |      |          |                 |        |               |                |
|                                                                         | Jmenovité napětí V~ 220-230V                |                                        |      |          |                 |        |               |                |
|                                                                         | jmenovitá frekvence 50Hz                    |                                        |      |          |                 |        |               |                |
|                                                                         | Maximální jmenovitý příkon 1900W            |                                        |      |          |                 |        |               |                |
|                                                                         | Doporučené jištění 16A char B               |                                        |      |          |                 |        |               |                |
| Cu potrubí 1/4"+3/8", vč komunikačního kabelu Cyky-J5x1,5               | uv odolné                                   |                                        |      |          |                 |        |               |                |
|                                                                         |                                             |                                        |      |          |                 |        |               |                |
| Konzole pod venkovní jednotku                                           | nástěnná konzole dl. 465mm, komaxit         |                                        |      |          |                 |        |               |                |
| Odvod kondenzátu                                                        | hadička pr. 20mm, uvnitř hladká             |                                        |      |          |                 |        |               |                |
| Chladivo R32                                                            |                                             |                                        |      |          |                 |        |               |                |
| <b>Zařízení č. 2</b>                                                    |                                             | <b>Chlazení menší třídy 2.NP pravá</b> |      |          |                 |        |               | <b>39040,8</b> |
| Klimatizace split sestava vnitřní nástěnná jednotka + venkovní jednotka | Výkon chlazení-3,2kW                        |                                        |      |          |                 |        |               |                |
|                                                                         | Výkon topení 3,4kW                          |                                        |      |          |                 |        |               |                |
|                                                                         | Rozměry vnitřní jednotky 549 x 289 x 215 mm |                                        |      |          |                 |        |               |                |
|                                                                         | Rozměry venkovní jednotky 732 x 330 x 555   |                                        |      |          |                 |        |               |                |
|                                                                         | Jmenovité napětí V~ 220-230V                |                                        |      |          |                 |        |               |                |
|                                                                         | jmenovitá frekvence 50Hz                    |                                        |      |          |                 |        |               |                |
|                                                                         | Maximální jmenovitý příkon 1500W            |                                        |      |          |                 |        |               |                |
|                                                                         | Doporučené jištění 16A char B               |                                        |      |          |                 |        |               |                |
| Cu potrubí 1/4"+3/8", vč komunikačního kabelu Cyky-J5x1,5               | uv odolné                                   |                                        |      |          |                 |        |               |                |
|                                                                         |                                             |                                        |      |          |                 |        |               |                |

|                               |                                     |  |  |  |  |  |  |   |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|
| Konzole pod venkovní jednotku | nástěnná konzole dl. 465mm, komaxit |  |  |  |  |  |  |   |
| Odvod kondenzátu              | hadička pr. 20mm, uvnitř hladká     |  |  |  |  |  |  |   |
| Chladivo R32                  |                                     |  |  |  |  |  |  | 8 |

|               |                                 |         |
|---------------|---------------------------------|---------|
| Zařízení č. 3 | Chlazení větší třídy 2.NP pravá | 39040,8 |
|---------------|---------------------------------|---------|

|                                                                         |                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Klimatizace split sestava vnitřní nástěnná jednotka + venkovní jednotka | Výkon chlazení-4,6kW                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         | Výkon topení 5,2kW                          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         | Rozměry vnitřní jednotky 970 x 300 x 225 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         | Rozměry venkovní jednotky 732 x 376 x 615   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         | Jmenovité napětí V~ 220-230V                |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         | jmenovitá frekvence 50Hz                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         | Maximální jmenovitý příkon 1900W            |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         | Doporučené jištění 16A char B               |  |  |  |  |  |  |  |
| Cu potrubí 1/4"+3/8", vč komunikačního kabelu Cyky-J5x1,5               | uv odolné                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Konzole pod venkovní jednotku                                           | nástěnná konzole dl. 465mm, komaxit         |  |  |  |  |  |  |  |
| Odvod kondenzátu                                                        | hadička pr. 20mm, uvnitř hladká             |  |  |  |  |  |  |  |
| Chladivo R32                                                            |                                             |  |  |  |  |  |  |  |

|               |                                 |         |
|---------------|---------------------------------|---------|
| Zařízení č. 4 | Chlazení menší třídy 2.NP pravá | 39040,8 |
|---------------|---------------------------------|---------|

|                                                                         |                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Klimatizace split sestava vnitřní nástěnná jednotka + venkovní jednotka | Výkon chlazení-3,2kW                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         | Výkon topení 3,4kW                          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         | Rozměry vnitřní jednotky 549 x 289 x 215 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         | Rozměry venkovní jednotky 732 x 330 x 555   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         | Jmenovité napětí V~ 220-230V                |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         | jmenovitá frekvence 50Hz                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         | Maximální jmenovitý příkon 1500W            |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         | Doporučené jištění 16A char B               |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                              |                                     |         |      |     |     |      |       |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|------|-----|-----|------|-------|--|
| Cu potrubí 1/4"+3/8", vč<br>komunikačního kabelu Cyky-J5x1,5 | uv odolné                           |         |      |     |     |      |       |  |
| Konzole pod venkovní jednotku                                | nástěnná konzole dl. 465mm, komaxit |         |      |     |     |      |       |  |
| Odvod kondenzátu                                             | hadička pr. 20mm, uvnitř hladká     |         |      |     |     |      |       |  |
| Chladivo R32                                                 |                                     | 0,60 kg | 1300 | 104 | 210 | 10,0 | 120,0 |  |

|               |                     |         |
|---------------|---------------------|---------|
| Zařízení č. 5 | Chlazení serverovny | 33470,8 |
|---------------|---------------------|---------|

|                                                                               |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Klimatizace split sestava vnitřní<br>nástěnná jednotka + venkovní<br>jednotka | Výkon chlazení-2,7kW                            |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | Výkon topení 2,8kW                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | Rozměry vnitřní jednotky 773 x 250 x<br>185 mm  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | Rozměry venkovní jednotky 732 x 555<br>x 330 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | Jmenovité napětí V~ 220-230V                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | jmenovitá frekvence 50Hz                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | Maximální jmenovitý příkon 1500W                |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | Doporučené jištění 16A char B                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Cu potrubí 1/4"+3/8", vč<br>komunikačního kabelu Cyky-J5x1,5                  | uv odolné                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| Konzole pod venkovní jednotku                                                 | nástěnná konzole dl. 465mm, komaxit             |  |  |  |  |  |  |  |
| Odvod kondenzátu                                                              | hadička pr. 20mm, uvnitř hladká                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Chladivo R32                                                                  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |

|                       |  |       |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| Doprava               |  | 1 kpl |  |  |  |  |  |  |
| Spojovací materiál    |  | 1 kpl |  |  |  |  |  |  |
| PSV                   |  | 1 kpl |  |  |  |  |  |  |
| předávací dokumentace |  | 1 kpl |  |  |  |  |  |  |
| proškolení obsluhy    |  | 1 kpl |  |  |  |  |  |  |

|        |       |        |       |        |         |
|--------|-------|--------|-------|--------|---------|
| Celkem | 13700 | 143550 | 46084 | 203334 | bez dph |
|--------|-------|--------|-------|--------|---------|

**Harmonogram prací „MŠ Sídlištní 2, Hodonín – rekonstrukce elektroinstalace – 2.NP“.**

[illegible]

Poznámka:

1. zahájení a plnění harmonogramu je závislé na protokolárním předáním a převzetím staveniště od investora.