

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 61974757

Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce oplocení areálů DPO“

ev. č. NR-65-18-PŘ-Ko

zadávané formou zakázky malého rozsahu pro sektorového zadavatele

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen zadavatel) obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (obdržena dne 17. 12. 2018):

po provedené prohlídce místa plnění vznášíme níže uvedené dotazy:

1. Jaká bude součinnost zadavatele při vyřizování povolení vstupů na sousední pozemky, zejména v případě zahrádkářské kolonie v sousedství areálu dílen Martinov?
2. V případě stávajícího oplocení a stávajícího oplocení s betonovou podezdívkou, budou součástí prací zhotovitele i demontážní a bourací práce stávajícího oplocení? V případě, že ano, jak bude řešen zásyp a srovnání ploch po vybourání? Jaký má dodavatel v tomto případě použít výkaz výměr?
3. Jaké jsou přesné požadavky na nové brány - profily, výplň, zámky apod.
4. Požaduje zadavatel u bran navíc závory se značkami, jako v případě současné brány v areálu dílen Martinov?

Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 1 (poskytnuta dne 19. 12. 2018)

- Ad 1) Zadavatel standardně zajišťuje pouze smluvní vztahy k pozemkům. Zvláštní užívání a krátkodobé vstupy na pozemky si zajišťuje dodavatel sám.
- Ad 2) Demontáž stávajícího oplocení je plně v režii dodavatele stejně jako následná likvidace odpadů vyjma kovového, jež zůstává v majetku DPO a jehož likvidaci si zajistí DPO. Demolici a demontáž stávajícího oplocení včetně případných zásypů a terénních úprav po demolici stávajícího oplocení si zhotovitel zakalkuluje do jednotkové ceny za bm nového oplocení.
- Ad 3) Brány mají být provedeny ve standardu dle přiložené fotografie brány měnirny Svinov z ocelového svařovaného rámu s výplní ze svařované sítě s komaxitovou povrchovou úpravou (či obdobnou). V případě většího rozpětí brány budou tyto opatřeny pojezdovým kolečkem. Brány budou opatřeny žiletkovým drátem dle přílohy č. 3 ZD – rozsah předmětu plnění.

Obr. č. 1 fotografie brány měřírny Svinov



Výjimku tvoří brána v Areál dílny Martinov – Vlečka, jež bude provedena ze svařovaného ocelového rámu s navařeným svislým žebrováním v pozinkované úpravě a žiletkovým drátem dle přílohy č. 3 ZD – rozsah předmětu plnění.

Zadavatel dále dodává, že požaduje, aby u měřírny byly všechny brány a branky u dané měřírny odemkatelné vždy jedním klíčem, přičemž všechny nově realizované brány a branky u všech měřírny by měli být také odemkatelné jedním univerzálním klíčem.

Ad 4) Ne. Stávající závory v Areálu dílen Martinov nejsou předmětem plnění. Tam, kde je dopravní značení umístěno na branách určených k demontování, bude přemístěno na brány nové.

Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zveřejní na profilu zadavatele dostupné z adresy: <https://profily.proebiz.com/profile/61974757>.

V Ostravě 19. 12. 2018

.....
Ing. Eva Kolarčíková
specialista nákupu