

Naše značka
VZ 25/26

Vyřizuje/linka
Mgr. Furchová/543171635

Místo odeslání/datum
Brno 20. 10. 2026

Zadávací řízení „Trolejbusová trať Černovické terasy“
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dobrý den,

v označené věci jeden z účastníků v rámci veřejné zakázky „Trolejbusová trať Černovické terasy“ vznesl následující dotazy, na které zadavatel níže uvádí odpovědi.

Vznesený dotaz č. 1:

SO222 Měnírna Terasy, oplocení měnirny

Součástí projektové dokumentace je výše uvedený SO 222, chybí ale ve VV.

Pokud má být součástí nabídky SO 222, prosím o doplnění položkového rozpočtu do VV.

Odpověď na dotaz č. 1:

Na základě rozhodnutí zadavatele byl objekt „SO 222 Měnírna Terasy, oplocení měnirny“ z rozpočtu vypuštěn bez náhrady a není tak součástí plnění veřejné zakázky.

Vznesený dotaz č. 2:

SO 121 Měnírna Terasy, zpevněné plochy

Ve VV pro výše uvedený SO je pouze tento komplet:

1	K	R	D+M kompletních zpevněných ploch kolem měnirny vč. napojení na komunikaci	KPL	1,00
---	---	---	---	-----	------

Ostatní objekty pro zpevněné plochy (SO 122-124) obsahují položkové rozpočty.

Žádáme zadavatele o doplnění položkového rozpočtu SO 121.

Odpověď na dotaz č. 2:

V rámci projektu „Trolejbusová trať Černovické terasy“ přistoupil zadavatel ke zjednodušení některých objektů, a to včetně objektu měnirny Terasy, se kterou objekt SO 121 úzce souvisí. Soupis změn rozsahu díla oproti předložené dokumentaci pro výběr zhotovitele je specifikován v příloze č. 1 Obchodních podmínek – Specifikace díla.

V případě „SO 121 Měnírna Terasy, zpevněné plochy“ požaduje zadavatel nacenit provedení prací vč. dodávky materiálu dle předložené projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro výběr zhotovitele s názvem: „Trolejbusová trať Černovické terasy“, vypracované společností SUDOP BRNO, spol. s r.o. a informace uvedené v příloze č. 1 Obchodních podmínek - Specifikace díla část B): „*Použit malou prefabrikovanou železobetonovou (kontejnerovou) měnirnu v nezbytných rozměrech, kterou lze přivést a umístit přímo na stavbě. Zpevněné plochy bezprostředně navazující na měnirnu lze zmenšit o plochu odpovídající obsahu rozdílu půdorysné plochy měnirny dle změnové dokumentace oproti původní projektové dokumentaci.*“.

S ohledem na výše uvedenou návaznost zpevněných ploch na půdorysný rozměr měnirny Terasy, který je přímo závislý na konkrétních nabídkách jednotlivých účastníků, zadavatel nepožaduje a ani nebude doplňovat členění objektu SO 121 do více položek.

Vznesený dotaz č. 3:

SO 181 - Měnírna Terasy, odvedení dešťových vod

Ve VV pro výše uvedený SO je pouze tento komplet:

1	K	R871310320	D+M kompletního systému odvodu dešťových vod měnírny vč. napojení na kanalizační řad	kpl	1,00
---	---	------------	--	-----	------

Ostatní objekty pro inženýrské sítě (SO 184-186) obsahují položkové rozpočty.

Žádáme zadavatele o doplnění položkového rozpočtu SO 181.

Odpověď na dotaz č. 3:

V rámci projektu „Trolejbusová trať Černovické terasy“ přistoupil zadavatel ke zjednodušení některých objektů, a to včetně objektu měnírny Terasy, se kterou objekt SO 181 úzce souvisí. Soupis změn rozsahu díla oproti předložené dokumentaci pro výběr zhotovitele je specifikován v příloze č. 1 Obchodních podmínek – Specifikace díla.

V případě „SO 181 - Měnírna Terasy, odvedení dešťových vod“ požaduje zadavatel nacenit provedení prací vč. dodávky materiálu dle předložené projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro výběr zhotovitele s názvem: „Trolejbusová trať Černovické terasy“, vypracované společností SUDOP BRNO, spol. s r.o. a to v rozsahu odpovídajícím jím nabídnuté malé prefabrikované železobetonové (kontejnerové) měnírny Terasy (SO 221).

V principu jsou práce na objektu „SO 181 - Měnírna Terasy, odvedení dešťových vod“ obdobné jako práce uvedené u měnírny Slatina v rámci objektu SO 184 (odvedení dešťových vod).

S ohledem na výše uvedenou návaznost odvedení dešťových vod na půdorysný rozměr měnírny Terasy, který je přímo závislý na konkrétních nabídkách jednotlivých uchazečů, zadavatel nepožaduje a ani nebude doplňovat členění objektu SO 181 do více položek.

Vznesený dotaz č. 4:

IO 01 Vodovodní přípojka

- V soupise prací jsou položky č.77 a 78 pro dodávku armatur (šoupátko, poklop) – chybí položky pro ocenění montáže šoupátka a osazení poklopu.
- K položce tlakové zkoušky potrubí chybí položka pro ocenění zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách
- Dodávka zemní soupravy je ve VV duplicitní – pol.č.76 a 80

Žádáme zadavatele o revizi VV - doplnění chybějících položek a odstranění duplicity.

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel doplňuje odpovědi na jednotlivé položky k rozpočtu IO 01 Vodovodní přípojka:

- Položka č.77 *Šoupátko litinové s ISO výstupem* – účastník uvede cenu včetně montáže
- Položka 78 *Poklop uliční těžký – voda* – účastník uvede cenu včetně montáže
- Položka č.73 *Tlakové zkoušky vodovodního potrubí* – účastník uvede cenu včetně provedení zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách.
- Položka č.76 *Souprava zemní šoupátková* byla z důvodu duplicity zrušena.

Zadavatel výše uvedené změny zapracoval do výkazu výměr a přílohou tohoto vysvětlení poskytuje upravenou přílohu č. 5 zadávací dokumentace – Výkazy výměr včetně rekapitulace.

S pozdravem

Ing. Miloš Havránek
předseda představenstva

Mgr. Bc. Marek Viskot
člen představenstva

Příloha dle textu