

Naše značka
VZ 25/26

Vyřizuje/linka
Mgr. Furchová/543171635

Místo odeslání/datum
Brno 20. 10. 2026

Zadávací řízení „Trolejbusová trať Černovické terasy“
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Dobrý den,

v označené věci jeden z účastníků v rámci veřejné zakázky „Trolejbusová trať Černovické terasy“ vznesl následující dotazy, na které zadavatel níže uvádí odpovědi.

Vznesený dotaz č. 1:

SO 221 Měnírna Terasy, budova měnírny

Ve VV pro výše uvedený SO je pouze tento komplet:

1	K	R1	D+M kompletního prefabrikovaného domku měnírny vč. dopravy, osazení a výstroje a zařízení pro VZT a vytápění. Obsahuje kompletní základovou konstrukci vč. stavební jámy.	kpl	1,00
---	---	----	---	-----	------

Poznámka k položce:

P

vč. statického a vodivého pospojování konstrukce, schodiště, VTD, dopravy, přesunu hmot, osazení za pomoci autojeřábu a výstroje.

Konstrukčně podobná měnírna SO 223 obsahuje položkové rozpočty stavební a TZB.

Žádáme zadavatele o doplnění položkových rozpočtů SO 221.
Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel tento dotaz již zodpověděl v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 v odpovědi na dotaz č.1:

V rámci projektu „Trolejbusová trať Černovické terasy“ přistoupil zadavatel ke zjednodušení některých objektů, a to včetně objektu měnírny Terasy. Soupis změn rozsahu díla oproti předložené dokumentaci pro výběr zhotovitele je specifikován v příloze č. 1 Obchodních podmínek – Specifikace díla.
V případě „SO 221 Měnírna Terasy, budova měnírny“ požaduje zadavatel nacenit dodání prefabrikované železobetonové (kontejnerové) měnírny v rozsahu uvedeném v soupisu prací tohoto objektu a v souladu se specifikací díla uvedené v příloze č. 1 Obchodních podmínek – Specifikace díla. Vzhledem k povaze objektu je tento SO221 stanoven jako jeden komplet a zadavatel nepožaduje a ani nebude doplňovat jeho členění do více položek. Takto jsou řešeny i další objekty spojené s měnírnou Terasy (PS601, SO121, SO181).
V principu jsou práce na objektu „SO 221 Měnírna Terasy, budova měnírny“ obdobné jako práce uvedené u měírny Slatina v rámci objektů SO 223 (budova měírny), SO 223, část 42 (VZT) a SO 223, část 47 (vytápění).
Vznesený dotaz č. 2:

SO 184 – Měnírna Slatina, odvedení dešťových vod

SO 185 – Měnírna Slatina, odvedení splaškových vod

Ve VV výše uvedených SO je položka:

K	894812312	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné 30°,60°,90°	kus	1,00
---	-----------	--	-----	------

Toto je položka pro mtž a dodávku šachtového dna, ve VV chybí související položky pro mtž a dod šachtové roury a poklopu.

Žádáme zadavatele o doplnění příslušných položek do VV SO 184 a 185
Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel upřesňuje v rámci výkazu výměr pro SO 184 a SO 185 následující:

SO 184 – Mělnírna Slatina, odvedení dešťových vod:

- do výkazu byly doplněny položky č. 52, 53, 54 a 55
- ve výkazu byla opravena položka č.41 (oprava poklopu z DN400 na DN600)

SO 185 – Mělnírna Slatina, odvedení splaškových vod:

- do výkazu byly doplněny položky č.16, 17 a 18 (poklop litinový DN600)

Zadavatel výše uvedené změny zapracoval do výkazu výměr a přílohou tohoto vysvětlení poskytuje upravenou přílohu č. 5 zadávací dokumentace – Výkazy výměr včetně rekapitulace.

Vznesený dotaz č. 3:

SO 186 - Mělnírna Slatina, vnitřní rozvod vody

Ve VV výše uvedeného SO je položka:

45	K	R899914210	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru přes 50 do 100 mm	m	16,00
----	---	------------	--	---	-------

Jedná se o montážní položku a chybí položka dodávka ocelové trubky.

Žádáme zadavatele o doplnění příslušné položky do VV SO 186.
Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel upřesňuje v rámci výkazu výměr pro SO 186 - Mělnírna Slatina, vnitřní rozvod vody:

- do výkazu byla doplněna položka č. 54

Zadavatel výše uvedenou změnu zapracoval do výkazu výměr a přílohou tohoto vysvětlení poskytuje upravenou přílohu č. 5 zadávací dokumentace – Výkazy výměr včetně rekapitulace.

Vznesený dotaz č. 4:

SO 186 - Mělnírna Slatina, vnitřní rozvod vody

Ve VV výše uvedeného SO chybí v díle 8 trubní vedené položka pro ocenění tlakových zkoušek a dezinfekce vdv potrubí.

Žádáme zadavatele o doplnění příslušné položky do VV SO 186.
Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel upřesňuje v rámci výkazu výměr pro SO 186 - Mělnírna Slatina, vnitřní rozvod vody:

- do výkazu byla doplněna položka č. 55

Zadavatel výše uvedenou změnu zapracoval do výkazu výměr a přílohou tohoto vysvětlení poskytuje upravenou přílohu č. 5 zadávací dokumentace – Výkazy výměr včetně rekapitulace.

Vznesený dotaz č. 5:

SO 223 Mělnírna Slatina, budova mělnírny

Ve VV pro výše uvedený SO je duplicitně vykázána položka č. 118

118	K	R766660311	D+Mposuvných dveří jednokřídlových průchozí š do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou dle 8/D	kus	1,00
-----	---	------------	--	-----	------

Tyto dveře jsou již vykázány v položce č. 122

122	K	R767640228	D+M dveří dle 8/D	kus	1,00
-----	---	------------	-------------------	-----	------

Žádáme zadavatele o zrušení položky č. 118.

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel upřesňuje v rámci výkazu výměr pro SO 223 Měnírna Slatina, budova měnírny:

- duplicitní položka č. 118 byla z odstraněna.

Zadavatel výše uvedenou změnu zapracoval do výkazu výměr a přílohou tohoto vysvětlení poskytuje upravenou přílohu č. 5 zadávací dokumentace – Výkazy výměr včetně rekapitulace.

Vznesený dotaz č. 6:

SO 223 Měnírna Slatina, budova měnírny

Ve VV pro výše uvedený SO jsou duplicitně vykázány položky č. 132, 133, 134, 135

132	K	767415611	Montáž obkladu z hliníků. kompozitních panelů stěn viditelné uchycení budov v do 6 m	m2	181,29
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767415611					
133	M	R24001	panel hliníkový tl. 50mm	m2	97,02
134	K	767490112	Montáž nosného roštu fasád, stěn a podhledů dvousměrného kotveného do betonu	m2	181,29
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767490112					
135	M	55324139	rošt fasádní systémový ocelový dvousměrný vertikální pro zateplené fasády	m2	181,29

Tento fasádní obklad je již vykázán v položce č. 37

37	K	R622272061	D+M odvětrávané fasády stěn na ocelový rošt tepelná izolace tl. 150 mm	m2	181,29
----	---	------------	--	----	--------

Žádáme zadavatele o zrušení položek č. 132, 133, 134, 135.

Odpověď na dotaz č. 6:

Zadavatel uvádí, že se nejedná o duplicitní položky a nemohou být z výkazu *SO 223 Měnírna Slatina, budova měnírny* odstraněny z těchto důvodů:

- položky č. 130-135 se vztahují k opláštění objektu (rošt + obklad) - byla provedena jejich kontrola a u položek č. 130 a 131 došlo k opravě množství
- položka č. 37 se vztahuje k provedení tepelné izolace objektu – popis položky byl upraven

Zadavatel výše uvedené změny zapracoval do výkazu výměr a přílohou tohoto vysvětlení poskytuje upravenou přílohu č. 5 zadávací dokumentace – Výkazy výměr včetně rekapitulace.

S pozdravem

Ing. Miloš Havránek
předseda představenstva

Mgr. Bc. Marek Viskot
člen představenstva

Příloha dle textu